

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **20191**
Dům kultury Vizovice

Zadavatel : Město Vizovice
 Masarykovo nám. 1007
 76312 Vizovice

IČO : 00284653
 DIČ :

Projektant :

IČO :
 DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
0001 Vlastní stavba		3,00	1 207 466,00
Celkem za stavbu			1 207 466,00

Rekapitulace DPH	Cena
Základ pro DPH 15 %	0,00
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21 %	1 207 466,00
DPH 21 %	253 567,86
Celkem za stavbu s DPH	1 461 033,86



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	
61	Upravy povrchů vnitřní	
64	Výplně otvorů	
94	Lešení a stavební výtahy	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	
96	Bourání konstrukcí	
97	Prorážení otvorů	
99	Staveništní přesun hmot	
721	Vnitřní kanalizace	
722	Vnitřní vodovod	
725	Zařizovací předměty	
726	Instalační prefabrikáty	

733	Rozvod potrubí	
734	Armatury	
735	Otopná tělesa	
766	Konstrukce truhlářské	
767	Konstrukce zámečnické	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	
777	Podlahy ze syntetických hmot	
781	Obklady keramické	
783	Nátěry	
M21	Elektromontáže	
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	
VN	Vedlejší náklady	
ON	Ostatní náklady	
Cena celkem		1 207 466,00

Stavba :	20191	Dům kultury Vizovice	
Objekt :	0001	Vlastní stavba	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **0001**
Vlastní stavba

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
2019.1	Stavební část	
2019.2	Dům kultury Vizovice-sociální zařízení, ZTI	
2019.3	Dům kultury Vizovice-ÚT	
	Celkem objekt 0001	1 207 466,00

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 207 466,00
DPH	21 %	253 567,86
Celkem za objekt s DPH		1 461 033,86

Rekapitulace soupisu 2019.1 Stavební část

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	
61	Upravy povrchů vnitřní	
64	Výplně otvorů	
94	Lešení a stavební výtahy	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	
96	Bourání konstrukcí	
97	Prorážení otvorů	
99	Staveništní přesun hmot	
721	Vnitřní kanalizace	
725	Zařizovací předměty	
766	Konstrukce truhlářské	
767	Konstrukce zámečnické	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	
777	Podlahy ze syntetických hmot	
781	Obklady keramické	
M21	Elektromontáže	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	
VN	Vedlejší náklady	
ON	Ostatní náklady	
	Celkem soupis 2019.1	

Rekapitulace soupisu 2019.2 Dům kultury Vizovice-sociální zařízení, ZTI

Stavební díl		Cena (Kč)
96	Bourání konstrukcí	
97	Prorážení otvorů	
721	Vnitřní kanalizace	

722	Vnitřní vodovod		
725	Zařizovací předměty		
726	Instalační prefabrikáty		
	Celkem soupis	2019.2	

Rekapitulace soupisu **2019.3** **Dům kultury Vizovice-ÚT**

Stavební díl		Cena (Kč)
733	Rozvod potrubí	
734	Armatury	
735	Otopná tělesa	
783	Nátěry	
	Celkem soupis	2019.3

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20191	Dům kultury Vizovice
O:	0001	Vlastní stavba
R:	2019.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce						
	319 20	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, 319 20-1 jakoukoliv maltou						
1	319201311R00	...do 30 mm	m2	168,00000			801-4	RTS 19/ I
	342 27	Příčky z cihel a tvármic nepálených včetně pomocného lešení 342 27-1 příčky z příčekvek pórabetonových						
2	342255022RT1	...tloušťky 75 mm	m2	24,14000			801-1	RTS 19/ I
3	3.1	WC příčky HPL, 4 kabiny (383,3+3*139+4D)/203 cm	sada	1,00000				Vlastní
4	3.2	WC příčky HPL, 3 kabiny (298+2*139+3D)/203 cm	sada	1,00000				Vlastní
5	3.3	WC příčky HPL, imobilní (180+1D)/203 cm	sada	1,00000				Vlastní
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				1		
	612 42-1	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn ...v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	283,50000			801-4	RTS 19/ I
	612 42-3	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
7	612423531RT2	...štuková, o šířce rýhy do 150 mm, po vyb.příčkách : 10*2*0,15	m2	3,00000			801-4	RTS 19/ I
	612 47-218	Omítky stěn klasické, se štukem ze suché směsi postřík a jádro mícháné z písku, cementu a hydrátu, štuk z pytlované suché směsi,						
8	612472181R00	...jádro mícháné, štuk ze suché směsi	m2	101,50000			801-1	RTS 19/ I
Díl:	64	Výplně otvorů						
	642 94-2	Osazení zárubní dveřních ocelových 642 94-21 bez dveřních křidel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků ne						
	642 94-211	včetně dodávky zárubní						
9	642942111RT4	...80 x 197 x 11 cm	kus	1,00000			801-1	RTS 19/ I
	642 94-2	Osazení zárubní dveřních ocelových 642 94-21 bez dveřních křidel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků ne						
	642 94-211	včetně dodávky zárubní						
10	642942111RU5	...90 x 197 x 16 cm	kus	3,00000			801-1	RTS 19/ I
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy						
	941 95-5	Lešení lehké pracovní pomocné ...pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	20,00000			800-3	RTS 19/ I
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
	952 90	Vyčištění budov a ostatních objektů 952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametání a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění zárubními, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníových předmětů před předáním do užívání						
12	952901111R00	...světla výška podlaží do 4 m	m2	48,10000			801-1	RTS 19/ I
Díl:	96	Bourání konstrukcí						
	962 03-1	Bourání příček z cihel a tvármic nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (1						
13	962031132R00	...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm dělicí příčky : 3,6*2+3*1,4*2 -0,6*2*4 2,4*2+2*1,4*2	m2	21,20000			801-3	RTS 19/ I
	965 08-1	Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
14	965081713RT1	...z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 7,7+12,2+1,3+6,65+9,1+7,27+1,4	m2	45,62000			801-3	RTS 19/ I
	968 06-1	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
15	968061125R00	...dveří, plochy do 2 m2	kus	10,00000			801-3	RTS 19/ I
	968 07-2	Vybourání a vyjmutí kovových rámu z rolet 968 07-21 rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
16	968072455R00	...dveřních zárubní, plochy do 2 m2 7*2*0,6+3*0,8*2	m2	13,20000			801-3	RTS 19/ I
Díl:	97	Prorážení otvorů				2		
	976 08	Vybourání madel, objímk, rámu, mříží apod. 976081112T00 Vybourání madel imobilní	ks	3,00000			801-3	Vlastní
	978 05	Odsekání a odebrání obkladů včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 978 05-2 stěn						
18	978059531R00	...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 101,102+103,104,105,106+107 : 22+50+24+23+44	m2	163,00000			801-3	RTS 19/ I
Díl:	99	Staveništní přesun hmot						
	999 28	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů						
19	999281105R00	...výšky do 6 m	t	16,20639			801-4	RTS 19/ I
Díl:	721	Vnitřní kanalizace						
	721 21-08	Demontáž kanalizačního příslušenství 721210822R00 ...vpusti střešní , DN 100	kus	2,00000			800-721	RTS 19/ I
Díl:	725	Zařizovací předměty						

21	725299102T00	Demontáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	ks	15,00000		800-721	Vlastní
22	725.1	Deska umyvadel 50/266,6 HPL	sada	1,00000			Vlastní
23	725.2	Umyvadlová deska 50/175 HPL	sada	1,00000			Vlastní
Díl:	766	Konstrukce truhlářské					
766 66 Montáž dveřních křídel kompletizovaných							
24	766661112R00	...otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000		800-766	RTS 19/ I
25	766661122R00	...otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	3,00000		800-766	RTS 19/ I
766 66 Oprava dveřních křídel							
26	766665922T00	Montáž kování dveří	kus	4,00000		800-766	Vlastní
767 64 Montáž dveří							
767 64-1 montáž doplňků dveří							
27	767649194R00	...madla	kus	2,00000		800-767	RTS 19/ I
28	54913618T	Kování vrchní - Sapeli Praktik 01 BB,nerez	sada	2,00000			Vlastní
29	54913620T	COBRA madlo na dveře 643	Soubor	2,00000			Vlastní
30	549146410R	kování bezpečnostní klika - madlo; povrch Cr	kus	2,00000		SPCM	RTS 19/ I
31	61161801R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otevíravé; počet křídel 1; plně; dub, buk, jasan, mahagon	kus	1,00000		SPCM	RTS 19/ I
32	61161804R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otevíravé; počet křídel 1; plně; dub, buk, jasan, mahagon	kus	3,00000		SPCM	RTS 19/ I
998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské							
50 m vodorovně							
33	998766101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	0,08264		800-766	RTS 19/ I
Díl:	767	Konstrukce zámečnické					
767 58 Montáž podhledů lamelových a kazetových							
767 58-2 Montáž podhledů z kazet včetně montáže nosného roštu							
34	767584502R00	...na ocelovou konstrukci, rozměry kazet 600 mm x 600 mm, bez určení výměry	m2	57,40000		800-767	RTS 19/ I
767 58-8 Demontáž podhledů							
35	767581801R00	...kazet	m2	57,40000		800-767	RTS 19/ I
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady					
771 21 Kladení dlažby keramické							
do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů.							
771 21-5 do tmele							
36	771212117R00	...velikosti do 600 x 600 mm	m2	55,00000		800-771	RTS 19/ I
7,66+13,31+6,65+9,08+11,4+4,5+2,4							
771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických							
37	771579793R00	...příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	55,00000		800-771	RTS 19/ I
38	59764029T	Dlažba Sintesi Atelier S grigio 60x60, mat	m2	57,75000			Vlastní
55*1,05							
998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic							
50 m vodorovně							
39	998771201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	1,00000		800-771	RTS 19/ I
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot					
777 53 Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí							
včetně penetrace podkladu							
40	777531025R00	...samonivelační hmota, tloušťky 5 mm	m2	55,00000		800-773	RTS 19/ I
Díl:	781	Obklady keramické					
781 28 Obkládání stěn mozaikou							
41	781280111R00	...ze čtverců, velikosti do 50 x 50 mm	m2	6,00000		800-771	RTS 19/ I
781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových							
781 41-9 příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových							
42	781419705R00	...příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	146,00000		800-771	RTS 19/ I
781 47 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických							
781 47-5 kladených do tmele							
43	781475124R00	...600 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	138,20000		800-771	RTS 19/ I
44	597623005T	Mozaika šedá Premium Mosaic Stone 1,5x1,5 cm 30,5x30,5 cm	m2	7,50000			Vlastní
45	59782146T	Obklad RAKO Up 30x60 cm	m2	145,11000			Vlastní
138,2*1,05							
998 78 Přesun hmot pro obklady keramické							
46	998781201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	1,00000		800-771	RTS 19/ I
Díl:	M21	Elektromontáže					
725 29 Koupelnové doplňky							
47	725299101T00	Vysoušeč rukou jetdryer econo	soubor	2,00000		800-721	Vlastní
48	M21.1	D+M elektroinstalace, dmnz stávající	sada	1,00000			Vlastní
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku							
49	979081111RT2	...do 1 km	t	16,10690		801-3	RTS 19/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
50	979081121RT2	...příplatek za každý další 1 km	t	161,06900		801-3	RTS 19/ I
979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot							
51	979082111R00	...do 10 m	t	16,10690		801-3	RTS 19/ I
52	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	48,32070		801-3	RTS 19/ I
979 08-4 Poplatek za skládku							
53	979990107R00	...směs betonu, cihel a dřeva	t	16,10690		801-3	RTS 19/ I
Díl:	VN	Vedlejší náklady					
54	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000			RTS 19/ I
Náklady na ztižení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeneho provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeneho provozu v objektech, jejichž se stavební práce provádí.							
Díl:	ON	Ostatní náklady					
55	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000			RTS 19/ I
Finanční rezerva požadovaná objednatelem jako součást smluvní ceny. Způsob jejího stanovení, čerpání a vykazování definuje							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20191	Dům kultury Vízovice
O:	0001	Vlastní stavba
R:	2019.2	Dům kultury Vízovice-sociální zařízení, ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
Díl:	96	Bourání konstrukcí						
		969 02 Vybourání kanalizačního potrubí včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
	1	969021121R00 ...DN do 200 mm	m	10,00000			801-3	RTS 19/ I
Díl:	97	Prorážení otvorů						
		974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném						
		974 03-11 v ploše						
	2	974031155R00 ...do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm	m	18,00000			801-3	RTS 19/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
Díl:	721	Vnitřní kanalizace						
		139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
	3	139601103R00 ...v hornině 4	m3	2,85000			800-1	RTS 19/ I
		10*0,3*0,5		1,50000				
		příp.potrubí : 15*0,3*0,3		1,35000				
		162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,						
	4	162201203R00 ...z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	2,85000			800-1	RTS 19/ I
		631 31 Doplnění mazanin betonem prostým prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,						
		631 31-3 rýh						
	5	631312141R00 ...v dosavadních mazaninách	m3	2,50000			801-4	RTS 19/ I
		919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů včetně spotřeby vody						
	6	919735123R00 ...betonových, hloubky přes 100 do 150 mm	m	20,00000			822-1	RTS 19/ I
		721 11-09 Opravy odpadního potrubí kameninového						
	7	721110917R00 ...propojení dosavadního potrubí , DN 150	kus	2,00000			800-721	RTS 19/ I
		721 17-09 Opravy odpadního potrubí novodurového						
	8	721170962R00 ...propojení dosavadního potrubí PVC, D 63 mm	kus	10,00000			800-721	RTS 19/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
	9	721170965R00 ...propojení dosavadního potrubí PVC, D 110 mm	kus	7,00000			800-721	RTS 19/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		721 17-1 Potrubí z plastových trub						
	10	721176102R00 ...polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 40 mm, s 1,8 mm, DN 40	m	6,00000			800-721	RTS 19/ I
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
	11	721176103R00 ...polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50	m	5,00000			800-721	RTS 19/ I
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
	12	721176105R00 ...polypropylenové potrubí PP, přípojovací, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	9,00000			800-721	RTS 19/ I
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
	13	721176224R00 ...polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 160 mm, s 4,0 mm, DN 150	m	10,00000			800-721	RTS 19/ I
		Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.						
		721 19 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek,						
	14	721194104R00 ...D 40 mm, materiál ve specifikaci	kus	6,00000			800-721	RTS 19/ I
	15	721194105R00 ...D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	4,00000			800-721	RTS 19/ I
	16	721194109R00 ...D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	7,00000			800-721	RTS 19/ I
		721 21 Vpusti, zápachové uzávěrky a odtokové žláby						
	17	721223427R00 ...podlahové, D 40, 50 mm, D 40/50 mm s vodorovným odtokem,123x123mm/115x115mm	kus	2,00000			800-721	RTS 19/ I
	18	28650813R přechod kamenina-plast DN 160,0 mm	kus	2,00000			SPCM	RTS 19/ I
	19	55162452R vpust podlahová plast; třída zatížení 300 kg; sifonová vložka; D odtok 40 mm; / 50 mm; odtok vodorovný; rámeček 123 x 123 mm	kus	2,00000			SPCM	RTS 19/ I
		998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
	20	998721101R00 ...v objektech výšky do 6 m	t	6,48522			800-721	RTS 19/ I
Díl:	722	Vnitřní vodovod						
		722 17-09 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek						
	21	722172911R00 ...propojení plastového potrubí polyfuzí, D 16 mm	kus	19,00000			800-721	RTS 19/ I
	22	722172913R00 ...propojení plastového potrubí polyfuzí, D 25 mm	kus	4,00000			800-721	RTS 19/ I
		722 17-1 Potrubí z plastických hmot						
	23	722172331R00 ...polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfuzní svařované	m	30,00000			800-721	RTS 19/ I
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
	24	722172332R00 ...polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfuzní svařované	m	20,00000			800-721	RTS 19/ I
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
	25	722172333R00 ...polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfuzní svařované	m	20,00000			800-721	RTS 19/ I
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		722 19 Přípojky ke strojům a zařízením						
	26	722190401R00 ...vyvedení a přípojní výpustek, DN 15	kus	23,00000			800-721	RTS 19/ I
		722 19-09 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí včetně vypuštění a napuštění,						
	27	722190901R00 ...př opravě	kus	4,00000			800-721	RTS 19/ I
		722 29-021 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí						
	28	722290226R00 ...závitového, do DN 50	m	70,00000			800-721	RTS 19/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
		722 29-023 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí						

29	722290234R00	...do DN 80 Včetně dodání desinfekčního prostředku.	m	70,00000	800-721	RTS 19/ I
		998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod vodorovně do 50 m				
30	998722101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	0,34620	800-721	RTS 19/ I
Díl:	725	Zařizovací předměty				
	725 11-08 Demontáž klozetů					
31	725110811R00	...splachovacích	soubor	7,00000	800-721	RTS 19/ I
	725 11-08 Demontáž klozetů					
32	725110815T00	Demontáž kombifix, invalidní	soubor	1,00000	800-721	Vlastní
	725 11-2 Klozetové mísy					
	725 11-29 montáž					
33	725119306R00	...závěsné	soubor	7,00000	800-721	RTS 19/ I
	725 11-9 Montáž zařízení záchodů					
34	725119115T02	Montáž madla pro imobilní, Pevné sklopné ke klozetu	kus	2,00000	800-721	Vlastní
35	725119306V01	Montáž klozetu závěsného, imobilní	soubor	1,00000	800-721	Vlastní
	725 13 Demontáž pisoárových stání					
36	725130811R00	...pisoárové nádrže + 1 stání	soubor	5,00000	800-721	RTS 19/ I
	725 13-9 Montáž pisoárových stání diturvitových					
37	725139101T02	Montáž pisoárových stání ostatních, Duravit ME by STARCK elektron.pisoár vč.ovládání, síť nab., rimless, cil.muška	soubor	5,00000	800-721	Vlastní
	725 21 Umyvadla					
38	725219405T00	Montáž umyvadel do koupel sestavy	soubor	4,00000	800-721	Vlastní
39	725219405T01	Montáž umyvadel do koupel sestavy, imobilní	soubor	1,00000	800-721	Vlastní
	725 21-08 Demontáž umyvadel					
40	725210821R00	...umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,00000	800-721	RTS 19/ I
	725 33 Výlevky diturvitové					
41	725019103R00	...výlevka s plastovou mřížkou, závěsná	soubor	1,00000	800-721	RTS 19/ I
	725 53-08 Demontáž elektrických zásobníků ohřevu vody					
42	725530811R00	...přepadových, do 12 l	soubor	1,00000	800-721	RTS 19/ I
	725 53-09 Opravy elektrických zásobníků					
43	725530911R00	...zpětná montáž zásobníků přepadových , 10 l	kus	1,00000	800-721	RTS 19/ I
	725 80-09 Opravy zařizovacích armatur					
44	725800923V01	Zpětná montáž baterie stojánkové, invalidní	kus	1,00000	800-721	Vlastní
45	725800992V01	Zpětná montáž zápach uzávěrky jednoduché, invalidní	kus	1,00000	800-721	Vlastní
	725 81 Ventily					
46	725810402R00	...ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez připojovací trubičky, DN 10 mm	soubor	18,00000	800-721	RTS 19/ I
	725 81-92 Montáž ventilu					
47	725819402R00	...rohového bez trubičky , G 1/2"	soubor	18,00000	800-721	RTS 19/ I
	725 82-08 Demontáž baterií					
48	725820802R00	...stojánkových do 1otvoru	soubor	6,00000	800-721	RTS 19/ I
	725 82-08 Demontáž baterií					
49	725820802V01	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru, invalidní	soubor	1,00000	800-721	Vlastní
	725 82-92 Montáž baterií umyvadlových a dřezových					
50	725829301R00	...umyvadelové a dřezové stojánkové	kus	5,00000	800-721	RTS 19/ I
	725 82-92 Montáž baterií umyvadlových a dřezových					
51	725829201V03	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové, Baterie umyvadelová Správná trefa 100 mm	kus	1,00000	800-721	Vlastní
	725 86-01 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty					
52	725860265R00	...umyvadelová výpusť s uzávěrem táhlo, chromovaný kov	kus	5,00000	800-721	RTS 19/ I
	725 86-08 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty					
53	725860811R00	...jednoduchých	kus	6,00000	800-721	RTS 19/ I
	725 86-08 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty					
54	725860811V01	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých, invalidních	kus	1,00000	800-721	Vlastní
	725 86-9 Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty					
55	725869101R00	...umyvadlových, D 32	kus	5,00000	800-721	RTS 16/ I
	725 90-09 Opravy ostatního zařízení					
56	725900952R00	...upevnění doplňkového zařízení (např. mýdelka, sušák) přišroubováním (za 1 vrut)	kus	18,00000	800-721	RTS 19/ I
	džák toalet.papíru : 8			8,00000		
	dávkoč. tek.mýdla : 2*5			10,00000		
57	725110811R01	splachovacích- invalidní	soubor	1,00000		Vlastní
58	725210821R01	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur, imobilní	soubor	1,00000		Vlastní
59	55143107T	Umyvadlová baterie Standard Tonic II, páková	kus	5,00000		Vlastní
60	55149005R	držák toaletního papíru nerez	kus	8,00000	SPCM	RTS 19/ I
61	55149021R	dávkoč. tekutého mýdla nerez; obsah 1,25 l	kus	5,00000	SPCM	RTS 19/ I
62	55161203R	sifon umyvadelový, oválný; chromovaný, kov	kus	5,00000	SPCM	RTS 19/ I
63	55161676R	sedátko klozetové s poklopem; plast; bílé	kus	8,00000	SPCM	RTS 19/ I
64	64213349T	Umyvadlo bílé pro invalidy ZITA	kus	1,00000		Vlastní
	JIKA					
65	64217418R	umyvadlo š = 600 mm; hl. 485 mm; diturvit; nábytkové; s otvorem pro baterii; uprostřed; bílá; povrch - špiněodolný; na umyvadlovou skříňku; uchycení šrouby; průměr odpadu 48 mm	kus	4,00000	SPCM	RTS 19/ I
66	64286105R	šroub instalační sada pro montáž umyvadel	pár	8,00000	SPCM	RTS 19/ I
	998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty vodorovně do 50 m					
67	998725101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	0,18380	800-721	RTS 19/ I
Díl:	726	Instalační prefabrikáty				
	726 21-2 Klozety					
68	726211123R00	...montážní prvek pro zavěšené WC s nádrží, pro instalaci s mokřými procesy do masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezdění, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm	soubor	7,00000	800-721	RTS 19/ I
	Včetně dodavky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.					
	998 72-6 Přesun hmot pro předstěnové systémy vodorovně do 50 m					
69	998726121R00	...v objektech výšky do 6 m	t	0,04907	800-721	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20191	Dům kultury Vizovice
O:	0001	Vlastní stavba
R:	2019.3	Dům kultury Vizovice-ÚT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	733	Rozvod potrubí						
	733 11	Potrubí z trubek závitových						
1	733111103R00	...ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 15 Potrubí včetně lvarovek a zednických výpomocí	m	2,00000			800-731	RTS 19/ I
2	733113113R00	...příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, . . , DN 15	kus	2,00000			800-731	RTS 19/ I
3	48457194R	těleso otopné deskové ocelové; tepel výkon 1 228 W; v = 900 mm; l = 700 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; čelní deska profilovaná; počet desek 2 kus; počet přidavných přestupných ploch 1	kus	2,00000			SPCM	RTS 19/ I
	998 73-3	Přesun hmot pro rozvody potrubí						
4	998733101R00	...v objektech výšky do 6 m	t	0,07956			800-731	RTS 19/ I
Díl:	734	Armatury						
	734 20	Montáž závitových armatur						
	734 20-9	armatury ve specifikaci						
5	734209113R00	...se dvěma závitů, G 1/2"	kus	2,00000			800-731	RTS 19/ I
	734 22	Ventily a kohouty regulační závitové						
	734 22-1	včetně dodávky materiálu						
6	734223113RT1	...termostatický ventil, dvouregulační, DN 20, rohový, mosaz, bez termostatické hlavice, PN 10, vnitřní závit	kus	2,00000			800-731	RTS 19/ I
	734 22	Ventily a kohouty regulační závitové						
7	734221672T03	Hlavice ovládání ventilů termostat. RD 80 R, Termostatická hlavice CONCEPT HPT 100	kus	2,00000			800-731	Vlastní
8	734221672T04	Hlavice ovládání ventilů termostat. RD 80 R, bez hlavice	kus	2,00000			800-731	Vlastní
Díl:	735	Otopná tělesa						
	735 00-9	Regulace otopného systému při opravách						
9	735000912R00	...vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	2,00000			800-731	RTS 19/ I
	735 11	Demontáž radiátorů litinových						
10	735111810R00	...článekových	m2	3,57000			800-731	RTS 19/ I
	735 15	Otopná tělesa panelová						
	735 15-9	Montáž otopných těles panelových						
11	735159220R00	...dvouřadých, délky přes 1140 mm do 1500 mm	kus	2,00000			800-731	RTS 19/ I
	735 19-9	Ostatní opravy otopných těles						
	735 19-95	napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků)						
12	735191910R00	...otopných těles	m2	80,00000			800-731	RTS 19/ I
	735 49	Vypuštění vody z otopných soustav (bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)						
13	735494811R00	...bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	80,00000			800-731	RTS 19/ I
Díl:	783	Nátěry						
	783 42	Nátěry potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí						
14	783424740R00	...potrubí, do DN 50 mm, základní	m	8,00000			800-783	RTS 19/ I

Rozpočet výkaz výměr na elektroinstalaci v budově KD – WC

pořadové číslo	název	měrná jednotka	výměra	cena	celkem
1	Snímač pohybu 3299U	ks	6		
2	Snímač spínání 3299A	ks	6		
3	Jednorámek	ks	8		
4	Zásuvka jednonásobná	ks	2		
5	Krabice KP 68	ks	17		
6	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	200		
7	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	200		
8	Rozvaděč volta 36modulů	ks	1		
9	Jistič 16B/1	ks	6		
10	Jistič 10B/1	ks	3		
11	Proudový chránič 25A/4P/0.003A	ks	1		
12	Hlavní vypínač 25/3	ks	1		
13	Vodič CYA 6mm	m	50		
14	Kabel CYKY 5Cx6	m	5		
15	Demontáž svítidel	ks	9		
16	Montáž svítidel	ks	9		
17	Demontáž osoušeč	ks	4		
18	Montáž osoušeč	ks	4		
19	Zdroj pro fotobuňku pro pisoar	ks	1		
20	ABB sada pro nouzovou signalizaci	ks	1		
21	Kabel CYSY 2x4	m	50		
22	Zednická výpomoc - trasování	m	30		
23	Zednická výpomoc - průrazy	ks	10		
24	Zednická výpomoc - kapsy	ks	17		
CELKEM – MONTÁŽE ELEKTROINSTALACE					
1	Snímač pohybu 3299U	ks	6		
2	Snímač spínání 3299A	ks	6		
3	Jednorámek	ks	8		
4	Zásuvka jednonásobná	ks	2		
5	Krabice KP 68	ks	17		
6	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	200		
7	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	200		
8	Rozvaděč volta 36modulů	ks	1		
9	Jistič 16B/1	ks	6		
10	Jistič 10B/1	ks	3		
11	Proudový chránič 25A/4P/0.003A	ks	1		
12	Hlavní vypínač 25/3	ks	1		
13	Vodič CYA 6mm	m	50		
14	Kabel CYKY 5Cx6	m	5		
19	Zdroj pro fotobuňku pro pisoar	ks	1		
20	ABB sada pro nouzovou signalizaci	ks	1		
21	Kabel CYSY 2x4	m	50		
CELKEM – MATERIÁL ELEKTROINSTALACE					

REKAPITULACE

CELKEM – MONTÁŽE ELEKTROINSTALACE
CELKEM – MATERIÁL ELEKTROINSTALACE
REVIZE
ELEKTROINSTALACE CELKEM BEZ DPH