

SMLOUVA O DÍLO

(Dále jen „Smlouva“)

ZHOTOVITEL DÍLA:

IS-PK KEY s.r.o.

sídlo: Tišnov, Trmačov 171 666 01
zapsána u C 110591 vedená u Krajského soudu
v Brně
IČ: 07852886
DIČ: CZ CZ07852886
bank. spojení: Česká spořitelna a.s.
5591800319/0800
zastoupení: Ing. Petr Dvořáček, tel.: 734 598 303
ve věcech smluvních: Ing. Petr Dvořáček, tel.: 734 598 303
ČKAIT č.: 1005164
ve věcech technických: Ing. Radek Kaláb, tel.: 605 248 044
odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Radek Kaláb, tel.: 605 248 044
ČKAIT č.: 1003973

OBJEDNATEL DÍLA:

Město Chlumeck nad Cidlinou

Klicperovo náměstí 64, Chlumeck nad Cidlinou I, 50351 Chlumeck nad Cidlinou
IČO: 00268861
DIČ: CZ00268861
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.,
Číslo účtu: 27-1080812379/0800
Zastoupení objednatele: Mgr. Vladanem Kárníkem, starostou
ve věcech technických: Oldřich Chlanda, tel.: 778 404 775
Pavlaína Škodová, tel.: 778 782 006
Technický dozor stavebníka: Ing. Jiří Bobr, tel.: 731 883 885
Autorský dozor: Ing. Miroslav Kučera, tel.: 777 589 190

I.

Předmět smlouvy

- 1) Název díla a místo provádění díla:
„Oprava vjezdů, chodníků a komunikace v ulici Na Vinici, Chlumeck nad Cidlinou“
Místo plnění je vymezeno v projektové dokumentaci.
- 2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

- 3) Dílem se rozumí stavba provedená podle projektových dokumentací (ve stupni PDPS)
- **Oprava vjezdů v ulici Na Vinici, Chlumec nad Cidlinou** vypracované Ing. Miroslavem Kučerou, IČO: 054 85 592, ČKAIT 0701063, Barákova 736, 538 03 Heřmanův Městec,
 - **Oprava chodníku v ulici Na Vinici Chlumec nad Cidlinou** vypracované projekční kanceláří VDI Projekt s.r.o., vodohospodářská a dopravní infrastruktura, K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10.
- 4) Dílo dále specifikují „Zadávací podmínky a Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce“ a nabídka zhotovitele podaná elektronickou formou v systému elektronického zadávání veřejných zakázek, kterou tvoří také položkový rozpočet stavby v členění položek a s výměrami dle zadávací dokumentace stavby.
Oceněný položkový rozpočet stavby je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.1.
Součástí předmětu díla je dále poskytnutí a zajištění všech souvisejících dodávek a služeb, které jsou k řádné realizaci díla nezbytné.
- 5) V rámci stavby je řešena především oprava vjezdů, chodníků a komunikace. Řádným dokončením díla se rozumí provedení kompletního a bezvadného díla specifikovaného v článku I. odstavec 3.
- 6) Součástí předmětu plnění je i zajištění všech potřebných podkladů nutných pro realizaci zakázky, zejména povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, včetně úhrady nákladů (poplatků) s tím souvisejících, zajištění a úhrada přechodného dopravního značení po dobu výstavby (DIO), vytyčení sítí technické infrastruktury, vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla (4x tištěné a 1x elektronické podobě ve formátu pdf. a dwg. na digitálním nosiči), geodetické zaměření skutečného provedení stavby (4x tištěné a 1x elektronické podobě ve formátu pdf. a dwg. na digitálním nosiči), podklady pro vložení do Digitální Technické Mapy a zajištění všech dokladů o revizích a zkouškách, dokladů prokazujících kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.), ostatních dokladů nezbytných k řádnému provozování v souladu s platnou legislativou.
- 7) Zhotovitel zajistí po celou dobu výstavby (v rámci možností) přístupy k přilehlým nemovitostem. V průběhu realizace budou rezidentům v rámci možností a po vzájemné dohodě umožněny vjezdy k jejich nemovitostem.
- 8) Zhotovitel se zavazuje na základě včasné písemné žádosti objednatele provádět změny díla při jeho realizaci. Tyto změny budou po jejich uplatnění posouzeny zejména s ohledem na případnou změnu ceny a termínu dokončení díla v souladu s ustanoveními této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv změny díla bez předchozího písemného pokynu Objednatele.
- 9) Zhotovitel bere na vědomí informaci, že těsně před zahájením stavebních prací byla provedena oprava vodovodu a kanalizace v ul. Na Vinici.

II.

Termíny plnění

- 1) Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy bude zhotovitelem provedeno a dokončeno v termínu: **do 100 kalendářních dnů od předání staveniště.**

Staveniště bude předáno zhotoviteli: **do 10 dnů od výzvy objednatele.**

Předpokládaný termín zahájení prací: **červenec 2026**

- 2) Zhotovitel splní svůj závazek dnem řádného ukončení bezvadného díla a jeho předáním

objednateli, který je povinen dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení sjednanou cenu. Nebude-li dílo provedeno kompletně včetně všech prací s tím spojených, není objednatel povinen dílo převzít. O provedení díla, řádném ukončení a jeho předání a převzetí sepiší obě strany zápis. Sepsáním zápisu, který konstatuje, že dílo netrpí žádnými vadami či nedodělkami vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny objednatelem podle konečné faktury.

- 3) Smluvní strany se dohodly, že objednatel přistoupí na přiměřené prodloužení lhůty výstavby a úhradu zvýšených nákladů:
- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu, zejména z důvodů nepředvídaných okolností, či z důvodů na straně Objednatele.
 - nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v provádění díla z důvodu na straně objednatele po dobu delší než 10 kalendářních dnů.

III.

Cena za dílo

- 1) Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. I. a podmínek této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a pokrývá veškeré podmínky zadání a podmínky projektové dokumentace:

Cena díla bez DPH	2 258 509,05 Kč
DPH 21%	474 286,90 Kč
Cena včetně DPH	2 732 795,95 Kč

- 2) Objednatel si vyhrazuje právo upřesnit rozsah prováděných prací v průběhu realizace a prohlašuje, že finanční prostředky na stavbu má zajištěny v plném rozsahu ceny dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.
- 3) Výše DPH bude účtována podle platných předpisů a sazeb v době realizace díla.
- 4) Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Pokud se bude jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny maximálně do výše 90% cen uvedených v ceníku URS aktuální cenové úrovně v období realizace díla.

IV.

Způsob úhrady a platební podmínky

- 1) Platby budou objednatelem poskytovány průběžně na základě měsíční faktury – daňového dokladu podle vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací. Zhotovitel je oprávněn takto fakturovat do výše 90 % celkové ceny díla.
- 2) Zůstatek, tj. 10 % celkové ceny díla, tvoří pozastávku, kterou bude Zhotovitel oprávněn fakturovat do 10-ti dnů po odstranění všech případných vad a nedodělků vyspecifikovaných v zápise o předání a převzetí díla.
- 3) Daňový doklad bude obsahovat tyto údaje:
- označení zhotovitele a objednatele, jejich adresy, IČ, DIČ,
 - číslo smlouvy, číslo faktury, den vyhotovení a den splatnosti faktury, datum zdanitelného plnění,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který mají být finanční prostředky poukázány,
 - fakturovaná částka bez vyčíslení DPH,
 - sazba DPH (%),
 - celková fakturovaná částka s DPH

- položkový rozpis provedených a fakturovaných prací, výkonů a materiálu, včetně jejich označení formou samostatné přílohy faktury,
- razítko a podpis zhotovitele

Pokud faktura nebude v souladu s platnými účetními standarty a nebude obsahovat veškeré požadované náležitosti, vyhrazuje si objednatel právo vrátit fakturu k doplnění či přepracování. V takovém případě počíná běžet splatnost faktury až datem doručení opravené faktury Objednateli.

- 4) Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění nebude využíváno k jeho ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou stavbu aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Daňové doklady - faktury jsou splatné do 15-ti kalendářních dnů po průkazném doručení na adresu objednatele. Splacením daňového dokladu se rozumí datum odeslání krytého platebního příkazu na účet zhotovitele příslušné bance.
- 6) Poslední daňový doklad bude vystaven do 10-ti dnů po úplném předání a převzetí díla zhotovitelem objednateli, splatnost tohoto dokladu je do 15 dnů po průkazném doručení na adresu objednatele.
- 7) Objednatel a zhotovitel se na základě ustanovení § 1881 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dohodli, že veškeré pohledávky vyplývající z této smlouvy i pohledávky na ně navazující, nelze postoupit novému věřiteli.

V.

Záruční lhůty

- 1) Zhotovitel poskytne objednateli na dílo záruční dobu 60 měsíců od data předání a převzetí dokončeného díla.

VI.

Kvalitativní podmínky

- 1) Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacích podmínkách veřejné zakázky, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.
- 2) Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy (z důvodu jejich nepředvídatelnosti), bude neprodleně informovat objednatele a dohodne s ním písemně dodatek předmětu plnění této smlouvy. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu vzniklou porušením této povinnosti.

VII.

Součinnost zhotovitele

- 1) Zhotovitel je povinen obstarat veškerý stavební a montážní materiál potřebný k provádění stavby dle projektové dokumentace, dílo provede na své náklady a nebezpečí.
- 2) Zhotovitel je povinen provádět všechny stavební nebo montážní práce v souladu se schválenou projektovou dokumentací, ČSN, předpisy zejména v oblasti BOZP a zadávacích podmínek veřejné zakázky. V případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli pokutu ve výši Kč 3.000,--Kč za každé takovéto porušení.
- 3) V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k

ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně dva dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla řádně provedena. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku. V případě, že Zhotovitel tuto povinnost nesplní, je povinen příslušnou část díla na vlastní náklady na základě požadavku Objednatele odkrýt a umožnit tak provedení kontroly.

- 4) O průběhu stavby vede zhotovitel stavební deník v rozsahu a v souladu se zák. 283/2021 Sb., stavební zákon, a to ode dne zahájení díla. Stavební deník musí být v průběhu stavby trvale přístupný. Do stavebního deníku budou zaznamenány všechny události rozhodné pro provedení díla. V případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli pokutu ve výši Kč 1.000,--Kč za každé takovéto porušení.
- 5) Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.
- 6) Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě.
- 7) Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Po ukončení prací zhotovitel provede úklid staveniště i všech prostor, které při stavbě využíval.
- 8) Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech znečištění způsobených činností na stavbě. V případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli pokutu ve výši Kč 3.000,--Kč za každé takovéto porušení.
- 9) Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů, které se budou konat minimálně jednou za 14 dní, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě nesplnění této povinnosti ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli pokutu ve výši Kč 2.000,--Kč za každé takovéto porušení.
- 10) Zhotovitel je povinen zajistit denní odborné vedení stavby odpovědným stavbyvedoucím.
- 11) Zhotovitel si musí zajistit veškerá povolení a vyjádření, která jsou potřeba pro řádné plnění předmětu díla (DIO, povolení zvláštního užívání komunikací, aktualizaci stanovisek správců sítí, apod).
- 12) Zhotovitel je povinen koordinovat práce a zajistit součinnost se zhotovitelem rekonstrukce veřejného osvětlení (zajišťuje provozovatel VO - Osvětlení a energetické systémy a.s.) a zhotovitelem provádějícím pokládku chrániček pro přípravu optické sítě (NOVÁ OPTIKA s.r.o. zajišťuje přípravu optické sítě).
- 13) Zhotovitel bere na vědomí informaci, že těsně před zahájením stavebních prací byla provedena oprava vodovodu a kanalizace v ul. Na Vinici.

VIII.

Součinnost objednatele

- 1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli nejpozději při uzavření této smlouvy příslušné doklady opravňující objednatele k realizaci stavby s nabytou právní mocí. Bez splnění těchto podmínek není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků po dobu, než budou podmínky splněny. Zhotovitel je povinen se dle výše uvedených dokladů a vyjádření řídit.

- 2) Zjistí-li zhotovitel vady v projektové dokumentaci, je povinen na ně po jejich zjištění neprodleně objednatel upozornit a tyto s ním projednat – objednatel je povinen zajistit v dohodnutém termínu nápravu a odstranění těchto vad (za případné účasti zpracovatele projektové dokumentace). O tomto projednání bude pořízen písemný zápis. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn omezit či pozastavit provádění díla jen v takovém případě, pokud mu výše uvedené vady bezprostředně znemožňují pokračovat v provádění díla.
- 3) Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany samostatný zápis, případně zápis ve stavebním deníku.
- 4) Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatel nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatel, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace. Bude-li objednatel trvat na provedení díla i po zhotovitelově upozornění, není zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit podle § 2595 občanského zákoníku.
- 5) Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
- 6) Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
- 7) Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, je povinen připojit k záznamu do 5 pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Toto ustanovení neplatí v případě schvalování víceprací dle čl. III. odst. 4) smlouvy, které musí být výslovně odsouhlaseny podpisem obou smluvních stran.
- 8) Objednatel zajistí oprávněnou osobu, které bude umožněno vykonávat na stavbě technický dozor objednatel a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a projektem podle technických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
- 9) Objednatel souhlasí s umístěním loga zhotovitel na stavbě.

IX.

Provedení díla

- 1) Dílo je ukončeno a předáno zhotovitelem a převzato objednatel dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla. Součástí předání a převzetí je i předání revizních a obdobných zpráv o zkouškách zařízení, vyžaduje-li takovou zprávu příslušná technická norma, nebo jsou vyžadovány jako podklad k povolení užívání stavby. Nepředložení takové zprávy se považuje za vadu bránící užívání předmětu díla. Dílo je považováno za dokončené, a tedy připravené k převzetí objednatel tehdy, je-li dokončeno tak, že nevykazuje vady bránící jeho užívání.
- 2) Zhotovitel je povinen objednateli oznámit dokončení díla a navrhovaný termín převzetí písemně alespoň sedm dnů předem.
- 3) O předání díla bude pořízen zápis. V případě, že byly zjištěny drobné vady a nedodělky nebránící užívání díla, provede zhotovitel jejich odstranění do 15-ti dnů (nedohodnou-li se účastníci na lhůtě jiné). Po odstranění vad a nedodělků sepiší strany dodatek k původnímu zápisu, ve kterém objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělky byly odstraněny.
- 4) Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se stanou součástí zápisu o předání a převzetí díla:

- dokumentaci skutečného provedení
- stavební deník
- seznam předávaných dokladů
- geodetické zaměření stavby + DTM

- 5) Dílo je od počátku vlastnictvím Objednatele, avšak nebezpečí škod na zhotoveném díle nese zhotovitel od zahájení prací až po převzetí celého dokončeného díla objednatelem.

X.

Vady díla

- 1) Odpovědnost za vady díla (faktické či právní) se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
- 2) Zhotovitel není oprávněn zprostit se povinnosti z vady díla dle § 2630 odst. 2 občanského zákoníku.
- 3) Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla postačuje reklamace objednatele u zhotovitele kdykoliv do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla.
- 4) Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to elektronickou poštou, doporučeným dopisem nebo datovou zprávou. Objednatel vady popíše, případně uvede, jak se vady projevují a stanoví lhůtu pro jejich odstranění.
- 5) V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zavazuje se zhotovitel odstranit vady nejpozději do 10-ti dnů od písemného oznámení vad objednatelem, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
- 6) Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k uplatněné reklamaci do 48 hodin po jejím obdržení.
- 7) Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, vzniká objednateli právo vadu odstranit na náklady zhotovitele a současně právo požadovat smluvní pokutu.
- 8) Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady. V opačném případě tyto hradí zhotovitel.
- 9) Po odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:
 - jména zástupců obou smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a č.j. reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a ukončení odstranění vady
 - celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady)
 - vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno.
- 10) Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené případně vyměněné části díla (revizní zprávy, atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.

XI.

Důsledky porušení smluvních ujednání

- 1) Objednatel se zavazuje, pro případ prodlení s placením sjednané ceny, zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý týden prodlení.
- 2) V případě nesplnění povinnosti provést a předat dílo v termínu podle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak; právo na náhradu škody zůstává zachováno.
- 3) V případě nedodržení lhůty pro odstranění vad a nedodělků nebránících užívání dle článku IX. odst. 3 (nedodržení termínu odstranění vad nebránících v užívání) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč za každou vadu a nedodělek za každý den po uplynutí lhůty pro jejich odstranění až do dne, kdy budou tyto vady a nedodělký odstraněny.
- 10) V případě nedodržení termínu uvedeného v čl. X. odst. 5) této smlouvy (nedodržení termínu k odstranění závad uplatněných při reklamaci) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a za každý den prodlení až do dne, kdy budou vady odstraněny, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 5) Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

XII.

Prodlení objednatele a zhotovitele. Odstoupení od smlouvy

- 1) Odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smluvních povinností: objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou stranou a v případě, bylo-li insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto o tom, že dlužník je v úpadku nebo že mu úpadek hrozí. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
- 2) Odstoupení od smlouvy pro nepodstatné porušení smluvních povinností: neprovádí-li zhotovitel dílo řádně a kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 dnů.
- 3) Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně (obdobně jako v případech upravených v čl. X. odst. 4) a doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů dle bodu 1. a 2. tohoto článku budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 4) V případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedených v bodě 1. a 2. tohoto článku bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů, přičemž Zhotovitel má nárok na úhradu prací řádně provedených do data odstoupení od smlouvy.
- 5) Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

XIII.

Závěrečná ustanovení

- 1) Zhotovitel prohlašuje, že má platně uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s jeho činností, a to na částku, která pokrývá cenu díla podle této smlouvy, a zavazuje se mít svou činnost takto pojištěnou po celou dobu provádění díla. V případě porušení tohoto závazku a vzniku škody je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč ve lhůtě 1 měsíce od zjištění vzniku škody.
- 2) Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit písemným dodatkem, který dohodnou obě strany a prohlásí je nedílnou součástí smlouvy.
- 3) Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
- 4) Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s veškerými podmínkami zadání zakázky a projektové dokumentace.
- 5) Zhotovitel si je vědom, že se podílí na dodávkách zboží nebo služeb hrazených z veřejných výdajů, tudíž je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 6) Zhotovitel si je dále vědom, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství.
- 7) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem veřejného práva hospodařícím s veřejnými prostředky, a proto bere na vědomí, že tato smlouva a všechny její případné součásti, přílohy či pozdější dodatky mohou být zveřejněny.
- 8) Zhotovitel se zavazuje při plnění díla dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů).
- 9) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené (pokud je smlouva uzavírána v el. podobě, elektronické uznávané) podpisy.
- 10) Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž si objednatel ponechá 1 vyhotovení a zbývající po potvrzení vrátí zpět na adresu zhotovitele.
- 11) Tato smlouva byla schválena radou města Chlumeck nad Cidlinou na svém zasedání dne 9.3.2026 usnesením č. 40/85/26.

V Chlumu nad Cidlinou

dne 26.3.2026


INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
IS-PK KEY s.r.o.
Petr Dvořáček
jedenatel

Trmačov 171
666 01 Třinec

V Chlumu nad Cidlinou

dne 26.3.2026


Město Chlumec nad Cidlinou
Mgr. Vladan Kárník
starosta

KRYCÍ LIST NABÍDKY		
Veřejná zakázka		
Název:	<u>Oprava vjezdů, chodníku a komunikace v ulici Na Vinici, Chlumeck nad Cidlinou</u>	
Základní identifikační údaje		
Zadavatel		
Zadavatel:	Město Chlumeck nad Cidlinou	
Sídlo:	Klicperovo náměstí 64, Chlumeck nad Cidlinou I, 50351 Chlumeck nad Cidlinou	
IČ:	00268861	
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Mgr. Vladan Kárník, starosta	
Dodavatel		
Název:	IS-PK KEY s.r.o.	
Sídlo/místo podnikání:	Tišnov, Trmačov 171, 666 01	
IČ:	07852886	
Osoba oprávněná za dodavatele jednat:	Dvořáček Petr	
Kontaktní osoba:	Dvořáček Petr	
Tel./fax:	734598303	
E-mail:	info@is-pkkey.cz	
Cena celkem bez DPH:	Samostatně DPH (sazba 21 %):	Cena celkem včetně DPH:
2 258 509,05 Kč	474 286,90 Kč	2 732 795,95 Kč
Termín realizace v kalendářních dnech		
100		
Osoba oprávněná za dodavatele jednat		
Podpis oprávněné osoby		 IS-PK KEY INŽENYRSKÉ SÍTĚ Trmačov 171, 666 01 Tišnov DIČ: CZ07852886
Titul, jméno, příjmení	razítko	
Funkce		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-29_56
Stavba: Oprava chodníku a vjezdů v ulici Na Vinici, Chlumeck nad Cidlinou

KSO:
Místo: Chlumeck nad Cidlinou

CC-CZ:
Datum: 28. 2. 2025

Zadavatel:
Město Chlumeck nad Cidlinou

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IS-PK KEY s.r.o.

IČ: 07852886
DIČ: CZ07852886

Projektant:
VDI Projekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				2 258 509,05
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně	
	21,00%	2 258 509,05	474 286,90	
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00	
Cena s DPH				2 732 795,95
v CZK				

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

 **IS-PK KEY**
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
IČ: 07852886
DIČ: CZ07852886
Třmačov 171
666 01 Třmačov

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-29_56

Stavba: Oprava chodníku a vjezdů v ulici Na Vinici, Chlumeck nad Cidlinou

Místo: Chlumeck nad Cidlinou

Datum: 28. 2. 2025

Zadavatel: Město Chlumeck nad Cidlinou

Projektant: VDI Projekt s.r.o.

Uchazeč: IS-PK KEY s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 258 509,05	2 732 795,95
001	Vedlejší a ostatní náklady	92 000,00	111 320,00
002	SO 101 Chodník	1 095 519,80	1 325 578,96
003	SO 101 Komunikace	1 070 989,25	1 295 896,99

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku a vjezdů v ulici Na Vinici, Chlumeč nad Cidlinou

Objekt:

001 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Chlumeč nad Cidlinou

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2025

Zadavatel:

Město Chlumeč nad Cidlinou

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IS-PK KEY s.r.o.

IČ:

07852886

DIČ:

CZ07852886

Projektant:

VDI Projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			92 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	92 000,00	21,00%	19 320,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			111 320,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

 **IS-PK KEY**
VÝROBČÍ SÍTĚ
IČ: 07852886
DIČ: CZ07852886
Trmačev 171
566 01 Tišnov

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku a vjezdů v ulici Na Vinici, Chlumeck nad Cidlinou

Objekt:

001 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Chlumeck nad Cidlinou

Datum: 28. 2. 2025

Zadavatel: Město Chlumeck nad Cidlinou

Projektant: VDI Projekt s.r.o.

Uchazeč: IS-PK KEY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

92 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

92 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

21 000,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení inženýrských sítí správcí sítí včetně zpětného protokolárního předání sítí správcům sítí	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00
2	K	012203000	Geodetické vytýčení stavby v průběhu výstavby a zaměření skutečného stavu	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby - 4x tištěná, 1x na CD	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště

63 000,00

4	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	35 000,00	35 000,00
5	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
6	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
7	K	034403000	Dopravní značení na staveništi - Dopravně inženýrské opatření v průběhu výstavby dle TP66 - osazení dočasného dopr. značení vč. opatření pro zajištění dopravy-zřízení a odstranění, manipulace, pronájmu vč. projektu a zajištění dopr. inženýrského rozhodnutí	Kč	1,000	25 000,00	25 000,00
8	K	034403001	Pomocné práce zajištění nebo řízení regulací a ochranu dopravy - úhrnná částka musí obsahovat veškeré nákl. na dočasné úpravy a regulaci dopr.(i pěší) na staveništi	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00

WV

"pro zajištění dopravy a přístupu k nemovitostem (např.lávky, nájezdy) a zajištění staveniště dle BOZP (ochranná oplocení, zajištění výkopů a pod..)"1

1,000

D VRN4 Inženýrská činnost

8 000,00

9	K	041903000	Dozor jiné osoby - geotechnické posouzení (2 návštěvy stavby)	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
10	K	043134000	Zkoušky zatěžovací - provedení 4 ks zatěžovacích zkoušek	Kč	1,000	7 000,00	7 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku a vjezdů v ulici Na Vinici, Chlumec nad Cidlinou

Objekt:

002 - SO 101 Chodník

KSO:

Místo: Chlumec nad Cidlinou

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2025

Zadavatel:

Město Chlumec nad Cidlinou

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IS-PK KEY s.r.o.

IČ:

07852886

DIČ:

CZ07852886

Projektant:

VDI Projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 095 519,80
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 095 519,80	21,00%	230 059,16
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	1 325 578,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku a vjezdů v ulici Na Vinici, Chlumeck nad Cidlinou
 Objekt: 002 - SO 101 Chodník

Místo: Chlumeck nad Cidlinou
 Zadavatel: Město Chlumeck nad Cidlinou
 Uchazeč: IS-PK KEY s.r.o.

Datum: 28. 2. 2025
 Projektant: VDI Projekt s.r.o.
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 095 519,80

D HSV Práce a dodávky HSV

1 089 358,79

D 1 Zemní práce 303 886,23

1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	53,800	74,54	4 010,25
	W		"dle přílohy B.2 - stávající drn"53,8		53,800		
	W		Součet		53,800		
2	K	111306123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	2,000	96,76	193,52
	W		"dle přílohy B.2 předláždění"2		2,000		
	W		Součet		2,000		
3	K	111306142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	117,900	19,76	2 329,70
	W		"dle PD B.2 - betonová dlažba"109,5		109,500		
	W		"předláždění"2		2,000		
	W		"vjezd zatravnňovací tvárnice"6,4		6,400		
	W		Součet		117,900		
4	K	111306144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	7,800	25,42	198,28
	W		"dle PD B.2 - zámková dlažba"7,8		7,800		
	W		Součet		7,800		
5	K	111306161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	29,400	87,74	2 579,56
	W		"vjezdy"29,4		29,400		
	W		Součet		29,400		
6	K	111307130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2	19,250	608,44	11 712,47
	W		"dle PD B.2 - vjezdy"19,25		19,250		
	W		Součet		19,250		
7	K	111307162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	196,500	54,78	10 764,27
	W		"chodníky+vjezdy+reliéfni dl."110+54+10,3		174,300		
	W		"ul.vp."2*1,5*3,0		9,000		
	W		"připojky"4*3*1,1		13,200		
	W		Součet		196,500		
8	K	111307321	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	19,200	46,49	892,61
	W		"dle PD B.2 - vjezd"19,2		19,200		
	W		Součet		19,200		
9	K	111307343	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	18,000	131,20	2 361,60
	W		"ul.vp."2*1,5*3,0		9,000		
	W		"připojky žl."2*3*1,5		9,000		
	W		Součet		18,000		
10	K	1113154123	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	89,100	91,84	8 182,94
	W		"celoplošný asf.kryt"89,1		89,100		
	W		Součet		89,100		
11	K	1113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	74,500	134,48	10 018,76
	W		"dle PD B.2 - bet.přídlažba (vodící proužky)"74,5		74,500		
	W		Součet		74,500		
12	K	1113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	74,000	65,93	4 878,82
	W		"dle PD B.2 - silniční obruby"74		74,000		
	W		Součet		74,000		
13	K	1113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	58,500	46,99	2 748,92
	W		"dle PD B.2 - záhonová obruba"58,5		58,500		
	W		Součet		58,500		
14	K	120001101	Příplatek za ztižení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	64,800	459,20	29 756,16
	W		"dle potřeby"2*98*0,3+20*0,3		64,800		
	W		Součet		64,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	26,145	157,44	4 116,27
	W		"sanace podloží akt.zóny"(110+54+10,3)*0,15		26,145		
	W		Součet		26,145		
16	K	129911121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	2,300	5 707,20	13 126,56
	W		"výměna stávající ul.vp."0,8		0,800		
	W		"dle potřeby dobetonávky"1,5		1,500		
	W		Součet		2,300		
17	K	132254101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	46,500	1 262,80	58 720,20
	W		"napojení přípojky ul.vp."2*3*1,0*1,5		9,000		
	W		"napojení přípojek dešť.svodů"7*3,0*1,0*1,0		21,000		
	W		"přípojky žlabů"2*5,5*1,0*1,5		16,500		
	W		Součet		46,500		
18	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	9,000	1 123,40	10 110,60
	W		"výměna ul.vp.+nové"2*2*1,5*1,5		9,000		
	W		Součet		9,000		
19	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	87,025	256,66	22 335,84
	W		"drn"53,8*0,1		5,380		
	W		"rýhy+šachty"46,5+9		55,500		
	W		"odkopávky"26,145		26,145		
	W		Součet		87,025		
20	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	870,250	19,11	16 630,48
	W		"do 20 km"87,025*10		870,250		
	W		Součet		870,250		
21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	87,025	18,70	1 627,37
	W		"dle pol.č.162701105"87,025		87,025		
	W		Součet		87,025		
22	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	156,645	50,00	7 832,25
	W		87,025*1,8		156,645		
	W		Součet		156,645		
23	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	42,000	136,94	5 751,48
	W		"výměna ul.vp.+nové"2*2,4		4,800		
	W		"napojení přípojky ul.vp."2*3*1,0*1,2		7,200		
	W		"napojení přípojek dešť.svodů"7*3,0*1,0*0,8		16,800		
	W		"přípojky žlabů"2*5,5*1,0*1,2		13,200		
	W		Součet		42,000		
24	M	58344171	šterkodit frakce 0/32	t	79,800	465,60	37 154,88
	W		42,0*1,9		79,800		
	W		Součet		79,800		
25	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	57,000	32,06	1 827,42
	W		"terénní úpravy"57		57,000		
	W		Součet		57,000		
26	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	212,300	46,08	9 782,78
	W		"chodníky+vjezdy+reliéfní dl."110+54+10,3		174,300		
	W		"napojení přípojky ul.vp."2*3		6,000		
	W		"napojení přípojek dešť.svodů"7*3,0		21,000		
	W		"přípojky žlabů"2*5,5		11,000		
	W		Součet		212,300		
27	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	57,000	78,39	4 468,23
	W		"dle přílohy B.2 - terénní úpravy"57		57,000		
	W		Součet		57,000		
28	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	15,390	779,00	11 988,81
	W		57*0,15*1,8		15,390		
	W		Součet		15,390		
29	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	57,000	22,39	1 276,23
	W		"dle přílohy B.2 - terénní úpravy"57		57,000		
	W		Součet		57,000		
30	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,855	90,20	77,12
	W		57*0,015		0,855		
	W		Součet		0,855		
31	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním na hl přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	10,000	18,53	185,30
	W		"u stávajících keřů"10		10,000		
	W		Součet		10,000		
32	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	10,000	43,62	436,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"u stávajících keřů"10		10,000		
	W		Součet		10,000		
33	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	1,030	1 656,40	1 706,09
	W		10*0,103		1,030		
	W		Součet		1,030		
34	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	3,880	365,72	1 418,99
	W		"dle přílohy B.2 tráva"57*0,02*2		2,280		
	W		"keře"10*0,08*2		1,600		
	W		Součet		3,880		
35	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	3,880	350,96	1 361,72
	W		"dle pol.č.185804312"3,88		3,880		
	W		Součet		3,880		
36	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	62,080	21,32	1 323,55
	W		"do 5km"3,88*4		15,520		
	W		Součet		15,520		
	W		15,52*4 'Přepočtené koeficientem množství		62,080		
	D	2	Zakládání				10 947,39
37	K	275311127	Základové patky a bloky z betonu prostého C 25/30	m3	2,334	4 690,40	10 947,39
	W		"dle potřeby dobetonávky"1+1		2,000		
	W		"pod žlaby"(3,5+3,9)*0,3*0,1		0,222		
	W		"dzn"0,7*0,4*0,4		0,112		
	W		Součet		2,334		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				18 423,13
38	K	339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	kus	31,111	210,74	6 556,33
	W		5,6/0,18		31,111		
	W		Součet		31,111		
39	M	59228418.R	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 120x180x400/600/800mm	kus	34,100	348,00	11 866,80
	W		"výška bude určena na stěbě"31*1,1		34,100		
	W		Součet		34,100		
	D	4	Vodorovné konstrukce				25 903,80
40	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	16,200	1 599,00	25 903,80
	W		"výměna ul.vp.+nové"2*2,4		4,800		
	W		"napojení přípojky ul.vp."2*3*1,0*0,3		1,800		
	W		"napojení přípojek dešť.svodů"7*3,0*1,0*0,3		6,300		
	W		"přípojky žlabů"2*5,5*1,0*0,3		3,300		
	W		Součet		16,200		
	D	5	Komunikace pozemní				252 075,44
41	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	146,500	173,40	25 403,10
	W		"chodníky"110		110,000		
	W		"pod obruby a v.p."73*0,5		36,500		
	W		Součet		146,500		
42	K	564851111.R	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0-63 tl. 150 mm	m2	174,300	173,40	30 223,62
	W		"sanace podloží akt.zóny"(110+54+10,3)		174,300		
	W		Součet		174,300		
43	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	64,300	249,00	16 010,70
	W		"dle PD B.2 - vjezdy+reliéf.dl."54+10,3		64,300		
	W		Součet		64,300		
44	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	43,000	323,08	13 892,44
	W		"napojení přípojky ul.vp."2*5,5*1,0		11,000		
	W		"napojení přípojek dešť.svodů"7*3*1,0		21,000		
	W		"žlaby"2*5,5*1,0		11,000		
	W		Součet		43,000		
45	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	18,000	23,30	419,40
	W		"na SC vrstvu v rýhách"2*3*1,5+2*3*1,5		18,000		
	W		Součet		18,000		
46	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	89,100	14,00	1 247,40
	W		"dle PD B.2 - opravy krytu"89,1		89,100		
	W		Součet		89,100		
47	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	89,100	396,00	35 283,60
	W		"dle PD B.2 - opravy krytu"89,1		89,100		
	W		Součet		89,100		
48	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	22,000	512,00	11 264,00
	W		"napojení přípojek ul.vp.+ul.vp.+žlabů"2*3*1,5+2*3*1,5+2*2		22,000		
	W		Součet		22,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	112,000	303,40	33 980,80
	W		"chodníky"110		110,000		
	W		"dle přílohy B.2 předláždění"2,0		2,000		
	W		Součet		112,000		
50	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	117,600	291,00	34 221,60
	W		112*1,05		117,600		
	W		Součet		117,600		
51	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	64,300	349,32	22 461,28
	W		"dle PD B.2 - vjezdy+reliéf.dl."54+10,3		64,300		
	W		Součet		64,300		
52	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	55,620	354,00	19 689,48
	W		54*1,03		55,620		
	W		Součet		55,620		
53	M	59245006.R	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 10x20x8 cm, barva červená	m2	11,330	638,00	7 228,54
	W		10,3*1,1		11,330		
	W		Součet		11,330		
54	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	2,000	374,74	749,48
							154 875,17
D	8		Trubní vedení				
55	K	831263195.1	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	4,000	2 000,00	8 000,00
	W		"napojení přípojky na kanalizaci nebo přípojku"2+2		4,000		
	W		Součet		4,000		
56	K	871251101.R	Montáž chrániček inženýrských sítí z HDPE D 110	m	26,000	100,00	2 600,00
	W		"kabely ve vjezdech - upřesní se během stavby - dle požadavku správců IS"				
	W		"předpoklad"4+7+7,5+4+3,5		26,000		
	W		Součet		26,000		
57	M	56245115.R	žlab kabelový z HDPE půlený	m	26,000	996,00	25 896,00
	W		26		26,000		
	W		Součet		26,000		
58	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	38,000	157,44	5 982,72
	W		"přípojky lapačů spl. + ul.vp.+žlaby"2*3+2*5,5+7*3		38,000		
	W		Součet		38,000		
59	M	28611131.R	trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN12	m	19,950	551,00	10 992,45
	W		(2*3+2*1+2*5,5)*1,05		19,950		
	W		Součet		19,950		
60	M	28611126	trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4	m	22,050	108,00	2 381,40
	W		"přípojky střešních svodů - lapačů"7*3*1,05		22,050		
	W		Součet		22,050		
61	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém do DN150	kus	7,000	702,74	4 919,18
	W		"dle potřeby"7		7,000		
	W		Součet		7,000		
62	M	28341111	lapače střešních splavenin okapová vpust' s košem+odnímatelný sifonový uzávěr z PP	kus	7,000	252,00	1 764,00
	W		7		7,000		
	W		Součet		7,000		
63	K	877315211.R	Montáž tvarovek z tvrdého PVC - jednoosé DN 150	kus	19,000	266,50	5 063,50
	W		"dle potřeby"2*4+2*2+7*1		19,000		
	W		Součet		19,000		
64	M	28611360.R	koleno, t kus kanalizace PVC KG DN 160, 125, SN12, SN4	kus	19,000	500,00	9 500,00
	W		"dle potřeby"19		19,000		
	W		Součet		19,000		
65	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální vč.napojení přípojky UV	kus	4,000	2 246,80	8 987,20
	W		"uliční vpust"2+2		4,000		
	W		Součet		4,000		
66	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	4,000	438,00	1 752,00
	W		"dle PD"2+2		4,000		
	W		Součet		4,000		
67	M	592238540	skruž betonová pro uliční vpust's výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/570/3z, 45x57x5 cm - Sifon (zápach uzávěrka PVC)	kus	4,000	3 543,00	14 172,00
	W		"dle PD"2+2		4,000		
	W		Součet		4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
68	M	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm	kus	4,000	710,00	2 840,00
	W		"dle PD" 2+2		4,000		
	W		Součet		4,000		
69	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm	kus	4,000	289,00	1 156,00
	W		"dle PD" 2+2		4,000		
	W		Součet		4,000		
70	M	286618160	koš kalový pro silniční vpust' 380/600 mm	kus	4,000	627,00	2 508,00
	P		Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: IF303050W				
	W		"dle PD" 2+2		4,000		
	W		Součet		4,000		
71	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotností nad 100 do 150 kg	kus	4,000	1 179,16	4 716,64
	W		"výměna mříží+rámu"2+2		4,000		
	W		Součet		4,000		
72	M	R02	mříž D400, litinová 500x500 mm s pantem vč.rámu - rovná	kus	4,000	2 612,00	10 448,00
	W		2+2		4,000		
	W		Součet		4,000		
73	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	2 788,00	11 152,00
	W		"dle potřeby"2+2		4,000		
	W		Součet		4,000		
74	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	14,000	1 431,72	20 044,08
	W		"předpoklad"14		14,000		
	W		Součet		14,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				193 553,67
75	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	236,98	236,98
76	M	40444052	značka dopravní svislá STOP FeZn NK P6 700mm, retroreflexní tř.2	kus	1,000	1 792,00	1 792,00
	W		"P6"1		1,000		
	W		Součet		1,000		
77	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	kus	1,000	893,80	893,80
	W		"dle PD B.2"1		1,000		
	W		Součet		1,000		
78	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	1,000	699,00	699,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
79	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	1,000	645,00	645,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
80	M	40445253	víčko plastové na sloupek D 60mm	kus	1,000	24,80	24,80
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
81	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	1,000	101,00	101,00
	W		1		1,000		
	W		Součet		1,000		
82	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	73,000	130,38	9 517,74
	W		"dle PD B.2"73		73,000		
	W		Součet		73,000		
83	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	76,650	142,00	10 884,30
	W		73*1,05		76,650		
	W		Součet		76,650		
84	K	915499211	Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodícího proužku š 250 mm	m	730,000	8,45	6 168,50
	W		73*10		730,000		
	W		Součet		730,000		
85	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	77,600	337,84	26 216,38
	W		"dle přílohy B.2"				
	W		"15x15x100"20,1		20,100		
	W		"15x25x100"50,5		50,500		
	W		"15x15-25x100"7		7,000		
	W		Součet		77,600		
86	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	21,105	143,00	3 018,02
	W		"dle přílohy B.2 nájezdový"20,1*1,05		21,105		
	W		Součet		21,105		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
87	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	7,000	453,00	3 171,00
	W		7		7,000		
	W		Součet		7,000		
88	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	53,025	164,00	8 696,10
	W		"dle přílohy B.2" 50,5*1,05		53,025		
	W		Součet		53,025		
89	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	66,500	288,64	19 194,56
	W		"dle přílohy B.2 - tl. 5cm" 66,5		66,500		
	W		Součet		66,500		
90	M	59217002	obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm	m	73,150	66,00	4 827,90
	W		"dle přílohy C.2 5cm" 66,5*1,1		73,150		
	W		Součet		73,150		
91	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,323	3 624,40	15 668,28
	W		77,6*0,3*0,1+66,5*0,3*0,1		4,323		
	W		Součet		4,323		
92	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závlivku v živiničném krytu	m	117,000	56,58	6 619,86
	W		"spáry v místě napojení na asf.kryt a středová pracovní spára" 117		117,000		
	W		Součet		117,000		
93	K	919122112	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	117,000	49,77	5 823,09
	W		117		117,000		
	W		Součet		117,000		
94	K	919735112	Řezání stávajícího živiničného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	117,000	92,66	10 841,22
	W		"dle potřeby zarovnání hrany" 117		117,000		
	W		Součet		117,000		
95	K	935932324	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 200 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli	m	7,400	7 240,60	53 580,44
	W		3,9+3,5		7,400		
	W		Součet		7,400		
96	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živiničného	m2	466,000	7,85	3 658,10
	W		"dle PD B.2 - opravy krytu" 466		466,000		
	W		Součet		466,000		
97	K	966006132	Odstanění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	393,60	393,60
	W		"dle PD B.2" 1		1,000		
	W		Součet		1,000		
98	K	979071121.R	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým vč. ručního urovnání na dřevěné palety vč.dodání palet	m2	29,400	30,00	882,00
	W		29,4		29,400		
	W		Součet		29,400		
	D	997	Přesun sutě				83 814,86
99	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	60,250	50,00	3 012,50
	W		"kamenivo" 56,99+3,26		60,250		
	W		Součet		60,250		
100	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	71,660	44,53	3 191,02
	W		"kamenivo" 56,99+3,26		60,250		
	W		"vyfréz.mat." 11,41		11,410		
	W		Součet		71,660		
101	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 361,540	9,35	12 730,40
	W		"odvoz do 20km" 71,66*19		1 361,540		
	W		Součet		1 361,540		
102	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	37,790	49,86	1 884,21
	W		"bet.dlažba" 30,07+2,03		32,100		
	W		"živice" 5,69		5,690		
	W		Součet		37,790		
103	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	718,010	12,05	8 652,02
	W		"odvoz do 20km" 37,79*19		718,010		
	W		Součet		718,010		
104	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	49,260	648,62	31 951,02
	W		"obrubníky+přídlažba+žul.dl" 21,61+15,17+2,34		39,120		
	W		"bet.kce" 4,62+2,3*2,4		10,140		
	W		Součet		49,260		
105	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	935,940	15,99	14 965,68
	W		"odvoz do 20km" 49,26*19		935,940		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet		935,940		
106	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	49,260	80,00	3 940,80
	W		"obrubníky+bet.dlažba a přídlažba"21,61+15,17+2,34		39,120		
	W		"bet.kce"4,62+2,3*2,4		10,140		
	W		Součet		49,260		
107	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	9,410	152,52	1 435,21
	W		"žul.dl."9,41		9,410		
	W		Součet		9,410		
108	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	17,100	120,00	2 052,00
	W		"vyfréz.mat."11,41		11,410		
	W		"živice"5,69		5,690		
	W		Součet		17,100		
	D	998	Přesun hmot				45 879,10
109	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	209,551	218,94	45 879,10
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 161,01
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				6 161,01
110	K	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie	m2	53,000	74,46	3 946,38
	W		"viz příloha B.2"53*1		53,000		
	W		Součet		53,000		
111	M	28323010	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm	m2	55,650	39,00	2 170,35
	W		53*1*1,05		55,650		
	W		Součet		55,650		
112	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,040	1 107,00	44,28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku a vjezdů v ulici Na Vinici, Chlumeč nad Cidlinou

Objekt:

003 - SO 101 Komunikace

KSO:

Místo: Chlumeč nad Cidlinou

CC-CZ:

Datum: 28. 2. 2025

Zadavatel:

Město Chlumeč nad Cidlinou

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IS-PK KEY s.r.o.

IČ:

07852886

DIČ:

CZ07852886

Projektant:

Ing. Kučera M.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 070 989,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 070 989,25	21,00%	224 907,74
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 295 896,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku a vjezdů v ulici Na Vinici, Chlumeck nad Cidlinou

Objekt:

003 - SO 101 Komunikace

Místo:

Chlumeck nad Cidlinou

Datum:

28. 2. 2025

Zadavatel:

Město Chlumeck nad Cidlinou

Projektant:

Ing. Kučera M.

Uchazeč:

IS-PK KEY s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 070 989,25
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 064 246,76
D	1	Zemní práce					311 475,70
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	10,000	74,54	745,40
	VV		"dle přílohy B.2 - stávající drn"10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
2	K	111306123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	2,000	96,76	193,52
	VV		"dle přílohy B.2 předláždění"2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
3	K	111306142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	114,000	19,76	2 252,64
	VV		"dle PD B.2 - betonová dlažba"112		112,000		
	VV		"předláždění"2		2,000		
	VV		Součet		114,000		
4	K	111306144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	28,500	25,42	724,47
	VV		"dle PD B.2 - zámková dlažba"28,5		28,500		
	VV		Součet		28,500		
5	K	111306161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	31,500	87,74	2 763,81
	VV		"vjezdy"31,5		31,500		
	VV		Součet		31,500		
6	K	111307130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2	61,100	608,44	37 175,68
	VV		"dle PD B.2 - vjezdy"56,8+4,3		61,100		
	VV		Součet		61,100		
7	K	111307162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	80,250	54,78	4 396,10
	VV		"chodníky+vjezdy+reliéfní dl."16,1+56,8+4,3+0,8		78,000		
	VV		"ul.vp."1,5*1,5		2,250		
	VV		Součet		80,250		
8	K	111307343	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	2,250	131,20	295,20
	VV		"kolem ul.vp."1,5*1,5		2,250		
	VV		Součet		2,250		
9	K	1113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	466,000	91,84	42 797,44
	VV		"celoplošný asf.kryt"466		466,000		
	VV		Součet		466,000		
10	K	1113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	82,000	134,48	11 027,36
	VV		"dle PD B.2 - bet.přídlažba (vodící proužky)"82		82,000		
	VV		Součet		82,000		
11	K	1113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	94,000	65,93	6 197,42
	VV		"dle PD B.2 - silniční obruby"82+12		94,000		
	VV		Součet		94,000		
12	K	1113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	10,000	46,99	469,90
	VV		"dle PD B.2 - záhonová obruba"10,0		10,000		
	VV		Součet		10,000		
13	K	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	5,850	459,20	2 686,32
	VV		"dle potřeby"11,7*0,5		5,850		
	VV		Součet		5,850		
14	K	122251402	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	22,400	127,92	2 865,41
	VV		"dosypání terénu předpoklad"112*0,2		22,400		
	VV		Součet		22,400		
15	K	122252203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 strojně	m3	11,700	157,44	1 842,05
	VV		"sanace podloží akt.zóny"(16,1+56,8+4,3+0,8)*0,15		11,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		11,700		
16	K	129911121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	1,800	5 707,20	10 272,96
	VV		"výměna stávající ul.vp."0,8		0,800		
	VV		"dle potřeby dobetonávky"1,0		1,000		
	VV		Součet		1,800		
17	K	132254101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	15,200	1 262,80	19 194,56
	VV		"napojení přípojky ul.vp."2*0,8*1,5		2,400		
	VV		"napojení přípojek dešť.svodů"4,0*4,0*0,8*1,0		12,800		
	VV		Součet		15,200		
18	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	3,375	1 123,40	3 791,48
	VV		"výměna ul.vp."1*1,5*1,5*1,5		3,375		
	VV		Součet		3,375		
19	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	54,875	256,66	14 084,22
	VV		"drn"10*0,1		1,000		
	VV		"rýhy+šachty"15,2+3,375		18,575		
	VV		"odkopávky"11,7		11,700		
	VV		"rýha keře"30*0,2*0,2		1,200		
	VV		"dosypání terénu dovoz"112*0,2		22,400		
	VV		Součet		54,875		
20	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	548,750	19,11	10 486,61
	VV		"do 20 km"54,875*10		548,750		
	VV		Součet		548,750		
21	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	22,400	145,14	3 251,14
	VV		"dosypání terénu "112*0,2		22,400		
	VV		Součet		22,400		
22	K	171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhuštěných strojně	m3	22,400	160,72	3 600,13
	VV		"dosypání terénu předpoklad"112*0,2		22,400		
	VV		Součet		22,400		
23	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	40,320	544,48	21 953,43
	VV		22,4*1,8		40,320		
	VV		Součet		40,320		
24	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	32,475	18,70	607,28
	VV		"dle pol.č.162701105"32,475		32,475		
	VV		Součet		32,475		
25	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	58,455	50,00	2 922,75
	VV		32,475*1,8		58,455		
	VV		Součet		58,455		
26	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	13,360	136,94	1 829,52
	VV		"napojení přípojek ul.vp."2*0,8*1,2		1,920		
	VV		"napojení přípojek dešť.svodů"4,0*4,0*0,8*0,8		10,240		
	VV		"výměna ul.vp."1*1,2		1,200		
	VV		Součet		13,360		
27	M	58344171	štěrkodrt' frakce 0/32	t	25,384	465,50	11 816,25
	VV		13,36*1,9		25,384		
	VV		Součet		25,384		
28	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	95,000	32,06	3 045,70
	VV		"terénní úpravy"95		95,000		
	VV		Součet		95,000		
29	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	95,000	46,08	4 377,60
	VV		"chodníky+vjezdy+reliéfní dl."16,1+56,8+4,3+0,8		78,000		
	VV		"rýhy+ul.vp."(4+4*4)*0,8+1*1,0		17,000		
	VV		Součet		95,000		
30	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	95,000	78,39	7 447,05
	VV		"dle přílohy B.2 - terénní úpravy"95		95,000		
	VV		Součet		95,000		
31	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	25,650	779,00	19 981,35
	VV		95*0,15*1,8		25,650		
	VV		Součet		25,650		
32	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	95,000	22,39	2 127,05
	VV		"dle přílohy B.2 - terénní úpravy"95		95,000		
	VV		Součet		95,000		
33	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,425	90,20	128,54
	VV		95*0,015		1,425		
	VV		Součet		1,425		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	183111171	Rýhy pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 hloubky do 0,2 m šířky do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	m	30,000	236,16	7 084,80
	VV		"dosazení keřů dle potřeby"30		30,000		
	VV		Součet		30,000		
35	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	1,200	1 131,60	1 357,92
	VV		30*0,04		1,200		
	VV		Součet		1,200		
36	K	183205112	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 3	m2	48,000	20,75	996,00
	VV		48		48,000		
	VV		Součet		48,000		
37	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním na hl přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	48,000	18,53	889,44
	VV		48		48,000		
	VV		Součet		48,000		
38	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	35,000	35,59	1 245,65
	VV		"předpoklad"35		35,000		
39	M	R01	stávající druh keře	kus	35,000	575,00	20 125,00
40	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	48,000	43,62	2 093,76
	VV		"dle keřů"48		48,000		
	VV		Součet		48,000		
41	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	4,944	1 656,40	8 189,24
	VV		48*0,103		4,944		
	VV		Součet		4,944		
42	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	11,480	365,72	4 198,47
	VV		"dle přílohy B.2 tráva"95*0,02*2		3,800		
	VV		"keře"48*0,08*2		7,680		
	VV		Součet		11,480		
43	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	11,480	350,96	4 029,02
	VV		"dle pol.č.185804312"11,48		11,480		
	VV		Součet		11,480		
44	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	183,680	21,32	3 916,06
	VV		"do 5km"11,48*4		45,920		
	VV		Součet		45,920		
	VV		45,92*4 *Přepočtené koeficientem množství		183,680		
D	2		Zakládání				9 380,80
45	K	275311127	Základové patky a bloky z betonu prostého C 25/30	m3	2,000	4 690,40	9 380,80
	VV		"dle potřeby dobetonávky"1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
D	5		Komunikace pozemní				376 818,48
46	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	57,900	173,40	10 039,86
	VV		"chodníky+relief.dl."16,1+0,8		16,900		
	VV		"pod obruby a v.p."82*0,5		41,000		
	VV		Součet		57,900		
47	K	564851111.R	Podklad ze štěrku ŠD 0-63 tl. 150 mm	m2	78,000	173,40	13 525,20
	VV		"sanace podloží akt.zóny"(16,1+56,8+4,3+0,8)		78,000		
	VV		Součet		78,000		
48	K	564871111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	61,100	249,00	15 213,90
	VV		"dle PD B.2 - vjezdy+relief.dl."56,8+4,3		61,100		
	VV		Součet		61,100		
49	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	14,400	394,00	5 673,60
	VV		"napojení přípojky ul.vp."2*0,8		1,600		
	VV		"napojení přípojek dešť.svodů"4,0*4,0*0,8		12,800		
	VV		Součet		14,400		
50	K	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 20 do 40 mm	m2	233,000	347,00	80 851,00
	VV		"50% plochy"466*0,5		233,000		
	VV		Součet		233,000		
51	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	4,100	23,30	95,53
	VV		"na SC vrstvu v rýhách"2*1,3+1,5		4,100		
	VV		Součet		4,100		
52	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	466,000	14,00	6 524,00
	VV		"dle PD B.2 - opravy krytu"466		466,000		
	VV		Součet		466,000		
53	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	466,000	396,00	184 536,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"dle PD B.2 - opravy krytu"466		466,000		
	VV		Součet		466,000		
54	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	6,700	512,00	3 430,40
	VV		"napojení přípojek ul.vp.+ul.vp."4*1,3+1,5		6,700		
	VV		Součet		6,700		
55	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	20,900	303,40	6 341,06
	VV		"chodníky+reliéf.dl."16,1+0,8		16,900		
	VV		"dle přílohy B.2 předláždění"2,0+2,0		4,000		
	VV		Součet		20,900		
56	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	1,040	574,00	596,96
	VV		"dle přílohy B.2 reliéfní"0,8*1,3		1,040		
	VV		Součet		1,040		
57	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	16,905	291,00	4 919,36
	VV		16,1*1,05		16,905		
	VV		Součet		16,905		
58	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	61,100	349,32	21 343,45
	VV		"dle PD B.2 - vjezdy+reliéf.dl."56,8+4,3		61,100		
	VV		Součet		61,100		
59	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	58,504	354,00	20 710,42
	VV		56,8*1,03		58,504		
	VV		Součet		58,504		
60	M	59245006.R	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 10x20x8 cm, barva červená	m2	4,730	638,00	3 017,74
	VV		4,3*1,1		4,730		
	VV		Součet		4,730		
D 8 Trubní vedení							90 504,44
61	K	831263195.1	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	5,000	2 000,00	10 000,00
	VV		"napojení přípojky na kanalizaci nebo přípojku"4+1		5,000		
	VV		Součet		5,000		
62	K	871251101.R	Montáž chrániček inženýrských sítí z HDPE D 110	m	29,000	100,00	2 900,00
	VV		"kabely ve vjezdech - upřesní se během stavby - dle požadavku správce IS"				
	VV		"předpoklad"5+7+6+6+5		29,000		
	VV		Součet		29,000		
63	M	56245115.R	žlab kabelový z HDPE půlený	m	29,000	996,00	28 884,00
	VV		29		29,000		
	VV		Součet		29,000		
64	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	18,000	157,44	2 833,92
	VV		"přípojky lapačů spl. + ul.vp."4*4,0+2		18,000		
	VV		Součet		18,000		
65	M	28611131.R	trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN8	m	19,800	218,00	4 316,40
	VV		18,0*1,1		19,800		
	VV		Součet		19,800		
66	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém do DN150	kus	4,000	702,74	2 810,96
	VV		"dle potřeby"4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
67	M	28341111	lapače střešních splavenin okapová vpust' s košem+odnímatelný sifonový uzávěr z PP	kus	4,000	252,00	1 008,00
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
68	K	877315211.R	Montáž tvarovek z tvrdého PVC - jednoosé DN 150	kus	10,000	266,50	2 665,00
	VV		"dle potřeby"2*(4+1)		10,000		
	VV		Součet		10,000		
69	M	28611360	koleno kanalizační PVC KG 160x30°	kus	10,000	76,00	760,00
	VV		"dle potřeby"10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
70	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální vč.napojení přípojky UV	kus	1,000	2 246,80	2 246,80
	VV		"uliční vpust"1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
71	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	1,000	438,00	438,00
	VV		"dle PD"1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
72	M	592238540	skruž betonová pro uliční vpust' s výtakovým otvorem PVC TBV-Q 450/570/3z, 45x57x5 cm - Sifon (zápach uzávěrka PVC)	kus	1,000	3 543,00	3 543,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"dle PD"1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
73	M	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm	kus	1,000	710,00	710,00
	VV		"dle PD" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
74	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm	kus	1,000	289,00	289,00
	VV		"dle PD" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
75	M	286618160	koš kalový pro silniční vpust' 380/600 mm	kus	1,000	627,00	627,00
	P		Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: IF303050W				
	VV		"dle PD" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
76	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotností nad 100 do 150 kg	kus	1,000	1 179,16	1 179,16
	VV		"výměna mříží+rámu"1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
77	M	R02	mříž D400, litinová 500x500 mm s pantem vč.rámu - rovná	kus	1,000	2 612,00	2 612,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
78	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	2 788,00	8 364,00
	VV		"dle potřeby"3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
79	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	10,000	1 431,72	14 317,20
	VV		"předpoklad"10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				138 451,37
80	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	82,000	130,38	10 691,16
	VV		"dle PD B.2"82		82,000		
	VV		Součet		82,000		
81	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	84,460	142,00	11 993,32
	VV		82*1,03		84,460		
	VV		Součet		84,460		
82	K	915499211	Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodícího proužku š 250 mm	m	820,000	8,45	6 929,00
	VV		82*10		820,000		
	VV		Součet		820,000		
83	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	105,700	337,84	35 709,69
	VV		"dle přílohy B.2"				
	VV		"15x15x100"25,6		25,600		
	VV		"15x25x100"46,1		46,100		
	VV		"15x15-25x100"10		10,000		
	VV		"10x25x100"24		24,000		
	VV		Součet		105,700		
84	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	26,880	143,00	3 843,84
	VV		"dle přílohy B.2 nájezdový"25,6*1,05		26,880		
	VV		Součet		26,880		
85	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	10,000	453,00	4 530,00
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
86	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	48,405	164,00	7 938,42
	VV		"dle přílohy B.2"46,1*1,05		48,405		
	VV		Součet		48,405		
87	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	25,200	144,00	3 628,80
	VV		24*1,05		25,200		
	VV		Součet		25,200		
88	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	13,100	288,64	3 781,18
	VV		"dle přílohy B.2 - tl. 5cm"10		10,000		
	VV		"tl.8cm"3,1		3,100		
	VV		Součet		13,100		
89	M	59217002	obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm	m	5,500	66,00	363,00
	VV		"dle přílohy C.2 5cm"5*1,1		5,500		
	VV		Součet		5,500		
90	M	59217008	obrubník parkový betonový 1000x80x200mm	m	3,410	122,00	416,02
	VV		3,1*1,1		3,410		
	VV		Součet		3,410		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
91	K	916371214	Osazení skrytého zahradního obrubníku plastového zarytím včetně začistění	m	48,000	19,93	956,64
	VV		"podél záhonů"48		48,000		
	VV		Součet		48,000		
92	M	27245186	obrubník zahradní z recyklovaného materiálu 25mx250mmx4mm	m	50,400	111,80	5 634,72
	VV		48*1,05		50,400		
	VV		Součet		50,400		
93	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,621	3 624,40	16 748,35
	VV		105,7*0,1*0,4+13,1*0,1*0,3		4,621		
	VV		Součet		4,621		
94	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	94,000	56,58	5 318,52
	VV		"spáry v místě napojení na asf.kryt a středová pracovní spára"6+6+82		94,000		
	VV		Součet		94,000		
95	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	94,000	49,77	4 678,38
	VV		94		94,000		
	VV		Součet		94,000		
96	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	82,000	92,66	7 598,12
	VV		"dle potřeby zarovnání hrany"82		82,000		
	VV		Součet		82,000		
97	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	466,000	7,85	3 658,10
	VV		"dle PD B.2 - opravy krytu"466		466,000		
	VV		Součet		466,000		
98	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	28,500	78,47	2 236,40
	VV		28,5		28,500		
	VV		Součet		28,500		
99	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	31,500	57,07	1 797,71
	VV		31,5		31,500		
	VV		Součet		31,500		
D	997		Přesun sutě				99 199,66
100	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	23,273	50,00	1 163,65
	VV		"kamenivo"23,273		23,273		
	VV		Součet		23,273		
101	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	82,921	44,53	3 692,47
	VV		"kamenivo"23,273		23,273		
	VV		"vyfréz.mat."59,648		59,648		
	VV		Součet		82,921		
102	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 575,499	9,35	14 730,92
	VV		"odvoz do 20km"82,921*19		1 575,499		
	VV		Součet		1 575,499		
103	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	29,781	49,86	1 484,88
	VV		"bet.dlažba"29,07		29,070		
	VV		"živice"0,711		0,711		
	VV		Součet		29,781		
104	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	565,839	12,05	6 818,36
	VV		"odvoz do 20km"29,781*19		565,839		
	VV		Součet		565,839		
105	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	62,434	648,62	40 495,94
	VV		"obrubníky+přídlažba"23,78+19,27+0,4		43,450		
	VV		"bet.kce"14,664+1,8*2,4		18,984		
	VV		Součet		62,434		
106	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 186,246	15,99	18 968,07
	VV		"odvoz do 20km"62,434*19		1 186,246		
	VV		Součet		1 186,246		
107	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	62,434	80,00	4 994,72
	VV		"obrubníky+bet.dlažba a přídlažba"23,78+19,27+0,4		43,450		
	VV		"bet.kce"14,664+1,8*2,4		18,984		
	VV		Součet		62,434		
108	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	17,490	152,52	2 667,57
	VV		"zámk.dlažba+žul.dl."7,41+10,08		17,490		
	VV		Součet		17,490		
109	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	34,859	120,00	4 183,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"vyfréz.mat."24,064+10,084		34,148		
	VV		"živice"0,711		0,711		
	VV		Součet		34,859		
	D	998	Přesun hmot				38 416,31
110	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	175,465	218,94	38 416,31
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				6 742,49
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				6 742,49
111	K	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie	m2	58,000	74,46	4 318,68
	VV		"viz příloha B.2"58*1,0		58,000		
	VV		Součet		58,000		
112	M	28323010	folie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm	m2	60,900	39,00	2 375,10
	VV		58*1*1,05		60,900		
	VV		Součet		60,900		
113	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,044	1 107,00	48,71