

SMLOUVA O DÍLO

č. 16/2016

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Oprava střechy fary v Dyjákovících“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: STŘECHY - 1. Slezská s.r.o

Sídlo: Stará 98/18, 602 00 Brno
Zastoupen: Ing. Pavlem Hrbáčem, jednatelem
IČ: 25340689
DIČ: CZ25340689
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 27272, KS Brno
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 122837554/0300

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Ing. Pavel Hrbáč, tel. 777 733 660

b) technických Ing. Pavel Hrbáč, tel. 777 733 660

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Dyjákovice

Sídlo: Dyjákovice 195, 671 26
Adresa pro doručování: Hrádek 117, 671 27
Zastoupen: Mgr. Pavel Sobotka, administrátor
IČ: 49440551

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Mgr. Pavel Sobotka

b) technických Bc. Pavel Vlk, tel. 604 469 055

(dále jen „objednatel“)

2. Dílo

Dílem je provedení stavebních prací: oprava střechy fary v Dyjákovících. Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků.

Hlavní stavební práce:

- tesařské
- pokrývačské
- klempířské
- zednické

2.1. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle zadávací projektové dokumentace zpracované Ing. arch. Petrem Weisssem, datace 05.2015 a závazného stanoviska č. 280/2015 vydaného MěÚ Znojmo, OŠKaPP ze dne 3. 8. 2015 v souladu se stavebním povolením vydaným OÚ Jaroslavice, stavebním úřadem I. stupně, č. j. STÚ 09/2016-LK ze dne 22. 1. 2016 a oceněného výkazu výměr.

2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo

dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.3. Místem plnění díla je fara č.p.195, parc. č. st. 385/1 pro k.ú. Dyjákovice a obec Dyjákovice (dále jako „předmět díla“ nebo „budova“).

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s předmětem díla, s rozpočtem a projektovou dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné k jeho řádnému dokončení, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. 3.2 a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%	1 109 404,- Kč
Cena DPH 21%	232 975,- Kč
CENA CELKEM	1 342 379,- Kč

V roce 2016 bude provedena I. etapa prací, a to v ceně 563 647,- Kč vč. 21% DPH (viz.položkový rozpočet I. etapy, který je nedílnou součástí této smlouvy).

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací a projektovou dokumentací stavby. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Položky neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS se snížením o 10%.

3.3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.5. V závislosti na získaných finančních prostředcích bude před započítáním prací sjednán dodatek na příslušný kalendářní rok, kterým bude pro daný kalendářní rok dohodnut rozsah prováděných prací.

3.6. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

4. Doba plnění

4.1. Zahájení prací (etapa v příslušném kalendářním roce): do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

4.2. Ukončení prací (etapa v příslušném kalendářním roce): 15. 11. 2016

4.3. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: 30. 10. 2018

4.4. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Fakturace bude probíhat měsíčně, k datu 5. dne v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení objednatelem, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.

5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.4. Faktury budou mít následující náležitosti:

- a) označení faktury a její číslo
- b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
- c) předmět fakturovaného plnění
- d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
- f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH

5.5. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.

5.6. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývajících část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Sankce

6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. celku dle čl. 4.2 a 4.3 v návaznosti na čl. 4.4 smlouvy, a to **0,1%** z celkové ceny díla příslušné etapy za každý den prodlení.

6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení.

6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **5 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **2 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních dle čl. 11.9. této smlouvy, a to **5 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.

7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech subdodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které subdodavatel zhotoviteli poskytl.

8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (subdodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.10. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

8.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet a projektovou dokumentaci vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro provedení díla. V případě, že zhotovitel zjistí nějakou vadu rozpočtu nebo projektové dokumentace vztahující se k dílu, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, jinak odpovídá za vzniklou škodu za vady rozpočtu či projektové dokumentace, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční doby a doby pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

8.12. Práce budou prováděny pouze ve dnech pracovních, v čase 7:00-19:00 hodin

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednáán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

10.6. Objednatel je vlastníkem budovy, na které budou prováděné práce dle této smlouvy (dílo), a to po celou dobu trvání provádění díla. Objednatel převzetím díla dané etapy, resp. převzetím díla jako celku, nabývá vlastnické právo k dané etapě díla, resp. k dílu jako celku. Zhotovitel však nese nebezpečí škody nebo zničení budovy až do řádného předání díla jako celku objednateli.

10.7. Smluvní strany se dohodly, že k okamžiku, kdy rozhodnutí o insolvenční zhotovitele bude zveřejněno v příslušném rejstříku, vlastníkem díla se automaticky stává objednatel.

11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců.**

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady, vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně oznámit (dále jako „reklamace“) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatel uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.

12. Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

13.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.

13.5. Právní účinky této smlouvy o dílo jsou ve smyslu ustanovení §548 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, vázány na kumulativní splnění těchto dvou odkládacích podmínek:

13.5.1. objednatel obdrží dotace na financování díla dle této smlouvy v potřebné výši. Tato podmínka se považuje za splněnou desátým dnem po konečném rozhodnutí, jímž bude dotace pro objednatele definitivně přidělena, o této skutečnosti bude zhotovitel písemně bezprostředně informován;

13.5.2. tato smlouva bude odsouhlasena Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky v této smlouvě.

Příloha ke smlouvě o dílo: - rozpočet
-rozpočet I. etapy

V Brně, dne 11.3.2016


.....
za objednatele:


STŘECHY - 1, Slezská s.r.o.

Stará 98/18, 602 00 Brno

IČ: 253 40 689

DIC: CZ25340689

DIČ: C 21272


.....
za zhotovitele:


**Římskokatolická farnost
DYJÁKOVICE 195
PSČ 671 26**

Čj. BB - 671/2016

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ
 tuto smlouvu

ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVALUJI

V Brně dne: 10.3.2016

 notář

 ordinář

Položkový rozpočet

Zakázka: 2015080 Fara Dyjákovice

Zhotovitel: STŘECHY - 1.Slezská s.r.o.
Stará 98/18
602 00 Brno

IČO: 253 40 689
DIČ: CZ253 40 689

Objednatel: Římskokatolická farnost Dyjákovice
Dyjákovice 195
671 26 Dyjákovice

IČO: 49440551
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	79 222,5
PSV	985 181,6
MON	45 000,0
Vedlejší náklady	0,0
Ostatní náklady	0,0

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	1 109 404,10 CZK
Základní DPH	21 %	232 975,00 CZK

Zaokrouhlení: -0,10 CZK

Cena celkem: 1 342 379,00 CZK

STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.

Stará 98/18, 602 00 Brno

IČ: 253 40 689

DIČ: CZ25340689

OB: C/27772

Za zhotovitele

Za objednatele

**Římskokatolická farnost
DYJÁKOVICE 195
PSČ 671 26**

V

dne 29.2.2016

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	2 783,7	0,69889
62	Upravy povrchů vnější	HSV	13 893,8	0,90408
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	7 948,7	1,89737
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV	6 514,9	0,00000
97	Prorážení otvorů	HSV	46 436,9	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	1 644,5	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	548 874,3	24,38231
764	Konstrukce klempířské	PSV	80 179,0	1,07317
765	Krytiny tvrdé	PSV	337 168,2	31,48077
783	Nátěry	PSV	18 960,2	0,00000
M21	Elektromontáže	MON	45 000,0	0,00000
Celkem:			1 109 404,1	60,43659

Poř.	Číslo	Název MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce			2 783,7		0,69889		0,00000
1	316 38-1112.R00	Komínové krycí desky bez přesahu tl. 80 - 100 mm m2	2,5	1 127,0	2 783,7	0,28295	0,69889	0,00000	0,00000
Díl: 62		Upravy povrchů vnější			13 893,8		0,90408		0,00000
2	622 47-2113.R00	Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. III.ručně m2	21,9	475,0	10 393,0	0,03890	0,85113	0,00000	0,00000
3	623 47-1318.R00	Nátěr vnějších omítek KEIM složitost 4 m2	21,9	160,0	3 500,8	0,00242	0,05295	0,00000	0,00000
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy			7 948,7		1,89737		0,00000
4	941 94-1041.R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2	103,2	45,0	4 645,4	0,01838	1,89737	0,00000	0,00000
5	941 94-1841.R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2	103,2	32,0	3 303,4	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.			6 514,9		0,00000		0,00000
6	952 90-1411.R00	Vyčištění podlahy půdy po ukončení prací m2	310,2	21,0	6 514,9	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 97		Prorážení otvorů			46 436,9		0,00000		1,29092
7	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2	21,9	43,0	940,8	0,00000	0,00000	0,05900	1,29092
8	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m t	57,3	199,0	11 394,7	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m t	114,5	22,0	2 519,4	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	979 01-1111.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t	57,3	233,0	13 341,6	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km t	31,2	247,0	7 701,5	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km t	467,7	14,0	6 547,8	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	979 99-0105.R00	Poplatek za skládku sutí - cihelné výrobky t	31,2	128,0	3 991,0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			1 644,5		0,00000		0,00000
14	999 28-1108.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t	3,5	470,0	1 644,5	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 762		Konstrukce tesařské			548 874,3		24,38231		25,83880
15	762 33-1811.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2 m	85,9	28,0	2 405,2	0,00000	0,00000	0,00800	0,68720
16	762 33-1812.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 m	603,1	34,0	20 505,4	0,00000	0,00000	0,01400	8,44340
17	762 33-1813.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2 m	50,1	43,0	2 156,4	0,00000	0,00000	0,02400	1,20360
18	762 33-1814.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2 m	368,0	48,0	17 664,0	0,00000	0,00000	0,03200	11,77600
19	762 33-1815.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů nad 450 cm2 m	23,4	58,0	1 357,2	0,00000	0,00000	0,00400	0,09360

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
20	762 34-2811.R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	427,0	14,0	5 978,0	0,00000	0,00000	0,00700	2,98900
21	762 34-3811.R00	Demontáž bednění okapů z prken hrubých do 32 mm	m2	38,0	40,0	1 520,0	0,00000	0,00000	0,01700	0,64600
22	762 33-3110.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 120 cm2	m	85,9	132,0	11 338,8	0,00099	0,08504	0,00000	0,00000
23	762 33-3120.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2	m	603,1	156,0	94 083,6	0,00099	0,59707	0,00000	0,00000
24	762 33-3130.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2	m	50,1	203,0	10 180,5	0,00099	0,04965	0,00000	0,00000
25	762 33-3140.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 450 cm2	m	368,0	214,0	78 752,0	0,00099	0,36432	0,00000	0,00000
26	762 33-3150.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných nad 450 cm2	m	23,4	243,0	5 686,2	0,00099	0,02317	0,00000	0,00000
27	762 34-2202.R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	415,0	55,0	22 825,0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	762 34-1210.R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	57,3	74,0	4 236,5	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	605-15501	Řezivo jehličnaté - hranoly vč. 5% prořezu	m3	32,2	5 535,0	178 227,0	0,55000	17,71000	0,00000	0,00000
30	605-17101	Střešní lať SM/JD do 25 cm2, 40/60mm, impregnovaná	m3	6,8	5 535,0	37 914,8	0,55000	3,76750	0,00000	0,00000
31	605-12101	Prkno SM/JD, omít., tl. 24mm, dl. do 4m	m3	1,6	4 160,0	6 531,2	0,55000	0,86350	0,00000	0,00000
32	762 08-5140.R00	Příplatek za hoblování částí krovu čtyřstranné	m3	32,2	402,0	12 944,4	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	39,1	281,0	10 992,7	0,02357	0,92206	0,00000	0,00000
34	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	24,4	967,0	23 575,5	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 764		Konstrukce klempířské				80 179,0		1,07317		0,74061
35	764 31-1821.R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	8,0	41,0	328,0	0,00000	0,00000	0,00732	0,05856
36	764 32-2831.R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, do 45°	m	38,8	21,0	814,8	0,00000	0,00000	0,00326	0,12649
37	764 33-9811.R00	Demontáž lemov. kominů v ploše, vln. kryt, do 45°	m2	4,9	62,0	305,0	0,00000	0,00000	0,00721	0,03547
38	764 35-1837.R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	73,0	21,0	1 533,0	0,00000	0,00000	0,00069	0,05037
39	764 35-2811.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	37,0	28,0	1 036,8	0,00000	0,00000	0,00336	0,12442
40	764 35-5811.R00	Demontáž žlabů nástřeš. oblých, rš 660 mm, do 45°	m	38,8	54,0	2 095,2	0,00000	0,00000	0,00515	0,19982
41	764 36-2811.R00	Demontáž střešního okna, hladká krytina, do 45°	kus	1,0	38,0	38,0	0,00000	0,00000	0,02008	0,02008
42	764 45-4802.R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	44,0	25,0	1 100,0	0,00000	0,00000	0,00285	0,12540

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
43	764 31-1201.R00	Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 1 m, do 30°	m2	8,0	757,0	6 056,0	0,01887	0,15096	0,00000	0,00000
44	764 32-2250.R00	Oplechování okapů Pz, tvrdá krytina, rš 660 mm	m	75,8	177,0	13 421,9	0,00359	0,27223	0,00000	0,00000
45	764 33-9220.R00	Lemování z Pz, kominů na vlnité krytině, v hřebeni	m2	4,9	1 017,0	5 003,6	0,00677	0,03331	0,00000	0,00000
46	764 35-5203.R00	Žlaby z Pz plechu nástřešní,oblého tvaru,rš 660 mm	m	75,8	370,0	28 057,1	0,00548	0,41555	0,00000	0,00000
47	764 36-1220.R00	Okno střešní z Pz plechu, krytina vlnitá,60 x 60cm	kus	3,0	1 832,0	5 496,0	0,01895	0,05685	0,00000	0,00000
48	764 39-6230.R00	Připojovací lišta z Pz plechu dílatační, rš 120 mm	m	10,9	59,0	644,9	0,00072	0,00787	0,00000	0,00000
49	764 45-4203.R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm	m	44,0	308,0	13 552,0	0,00310	0,13640	0,00000	0,00000
50	998 76-4102.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	1,1	651,0	696,6	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 765		Krytiny tvrdé				337 168,2		31,48077		29,86319
51	765 31-1810.R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	427,0	44,0	18 788,0	0,00000	0,00000	0,06700	28,60900
52	765 31-8861.R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti	m	54,5	23,0	1 254,2	0,00000	0,00000	0,02300	1,25419
53	765 31-1511.RT1	Krytina z bobrovek, střež jedn.,šupinová,na sucho, vč.tašek polovičních, podhřebenáčových a okapových	m2	415,0	539,0	223 685,0	0,07290	30,25350	0,00000	0,00000
54	765 31-1538.R00	Hřeben bobrovka, hřebenáči č. dráž. do malty	m	17,9	643,0	11 529,0	0,02136	0,38298	0,00000	0,00000
55	765 31-1548.R00	Nároží bobrovka, hřebenáči nos. do malty	m	36,6	737,0	26 974,2	0,02137	0,78214	0,00000	0,00000
56	765 31-1583.R00	Bobrovka - přifézání a uchycení tašek	m	75,5	136,0	10 261,2	0,00001	0,00075	0,00000	0,00000
57	765 31-1591.R00	Bobrovka - příplatek za přibití každé třetí tašky	m2	337,0	24,0	8 088,0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
58	765 31-1592.R00	Bobrovka příplatek za přibití každé tašky - valby	m2	78,0	57,0	4 446,0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
59	765 90-1111.R00	Zabezpečení střechy proti zatečení plachtováním	m2	472,3	15,0	7 084,5	0,00013	0,06140	0,00000	0,00000
60	998 76-5102.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	31,5	796,0	25 058,1	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 783		Nátěry				18 960,2		0,00000		0,00000
61	783 78-3399.R00	Impregnace podlahy a pozednicového zdiva	m2	310,2	18,0	5 584,2	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
62	783 78-2204.R00	Impregnace nového řevíra Bochemitem QB, hranoly, prkna	m2	836,0	16,0	13 376,0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: M21		Elektromontáže				45 000,0		0,00000		0,00000
63	M21-1	Hromosvod vč uzemnění, zemních prací a revize	m	1,0	45 000,0	45 000,0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

Zakázka: **2015080 Fara Dyjákovice - I.etapa**

Zhotovitel: **STŘECHY - 1.Slezská s.r.o.**
 Stará 98/18
 602 00 Brno

IČO: 253 40 689
 DIČ: CZ253 40 689

Objednatel: **Římskokatolická farnost Dyjákovice**
 Dyjákovice 195
 671 26 Dyjákovice

IČO: 49440551
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	29 066,4
PSV	432 257,4
MON	4 500,0
Vedlejší náklady	0,0
Ostatní náklady	0,0

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	465 823,81 CZK
Základní DPH	21 %	97 823,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,19 CZK

Cena celkem: **563 647,00 CZK**

STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.

Stará 98/18, 602 00 Brno
 IČ: 253 40 689
 DIČ: CZ253 40 689
 IČR: C 27210

Za zhotovitele

Za objednatele

**Římskokatolická farnost
 DYJÁKOVICE 195
 PSČ 671 26**

V _____

dne 29.2.2016 _____

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	676,2	0,16977
62	Upravy povrchů vnější	HSV	3 810,0	0,24792
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	2 002,0	0,47788
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV	2 205,0	0,00000
97	Prorážení otvorů	HSV	19 950,2	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	423,0	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	247 255,9	10,94684
764	Konstrukce klempířské	PSV	30 411,4	0,37846
765	Krytiny tvrdé	PSV	149 230,2	13,73038
783	Nátěry	PSV	5 360,0	0,00000
M21	Elektromontáže	MON	4 500,0	0,00000
Celkem:			465 823,8	25,95125

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				676,2		0,16977		0,00000
1	316 38-1112.R00	Kominové krycí desky bez přesahu tl. 80 - 100 mm	m2	0,6	1 127,0	676,2	0,28295	0,16977	0,00000	0,00000
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				3 810,0		0,24792		0,00000
2	622 47-2113.R00	Omitka stěn vnější ze SMS štuková slož. III.ručně	m2	6,0	475,0	2 850,0	0,03890	0,23340	0,00000	0,00000
3	623 47-1318.R00	Nátěr vnějších omítek KEIM složitost 4	m2	6,0	160,0	960,0	0,00242	0,01452	0,00000	0,00000
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				2 002,0		0,47788		0,00000
4	941 94-1041.R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	26,0	45,0	1 170,0	0,01838	0,47788	0,00000	0,00000
5	941 94-1841.R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	26,0	32,0	832,0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				2 205,0		0,00000		0,00000
6	952 90-1411.R00	Vyčištění podlahy půdy po ukončení prací	m2	105,0	21,0	2 205,0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 97		Prorážení otvorů				19 950,2		0,00000		0,35400
7	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	6,0	43,0	258,0	0,00000	0,00000	0,05900	0,35400
8	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	25,0	199,0	4 975,0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	50,0	22,0	1 100,0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	25,0	233,0	5 825,0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,3	247,0	3 290,0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	199,8	14,0	2 797,2	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	979 99-0105.R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	13,3	128,0	1 705,0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				423,0		0,00000		0,00000
14	999 28-1108.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,9	470,0	423,0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 762		Konstrukce tesařské				247 255,9		10,94684		11,68400
15	762 33-1811.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m	37,0	28,0	1 036,0	0,00000	0,00000	0,00800	0,29600
16	762 33-1812.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	277,0	34,0	9 418,0	0,00000	0,00000	0,01400	3,87800
17	762 33-1813.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	25,0	43,0	1 075,0	0,00000	0,00000	0,02400	0,60000
18	762 33-1814.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2	m	166,0	48,0	7 968,0	0,00000	0,00000	0,03200	5,31200
19	762 33-1815.R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů nad 450 cm2	m	8,0	58,0	464,0	0,00000	0,00000	0,00400	0,03200

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
20	762 34-2811.R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	180,0	14,0	2 520,0	0,00000	0,00000	0,00700	1,26000
21	762 34-3811.R00	Demontáž bednění okapů z prken hrubých do 32 mm	m2	18,0	40,0	720,0	0,00000	0,00000	0,01700	0,30600
22	762 33-3110.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 120 cm2	m	37,0	132,0	4 884,0	0,00099	0,03663	0,00000	0,00000
23	762 33-3120.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2	m	277,0	156,0	43 212,0	0,00099	0,27423	0,00000	0,00000
24	762 33-3130.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2	m	25,0	203,0	5 075,0	0,00099	0,02475	0,00000	0,00000
25	762 33-3140.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 450 cm2	m	166,0	214,0	35 524,0	0,00099	0,16434	0,00000	0,00000
26	762 33-3150.R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných nad 450 cm2	m	8,0	243,0	1 944,0	0,00099	0,00792	0,00000	0,00000
27	762 34-2202.R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	180,0	55,0	9 900,0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
28	762 34-1210.R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	28,0	74,0	2 072,0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	605-15501	Řezivo jehličnaté - hranoly vč. 5% prořezu	m3	14,5	5 535,0	80 257,5	0,55000	7,97500	0,00000	0,00000
30	605-17101	Střešní lať SM/JD do 25 cm2, 40/60mm, impregnovaná	m3	3,1	5 535,0	17 158,5	0,55000	1,70500	0,00000	0,00000
31	605-12101	Prkno SM/JD, omit., tl. 24mm, dl. do 4m	m3	0,6	4 160,0	2 496,0	0,55000	0,33000	0,00000	0,00000
32	762 08-5140.R00	Příplatek za hoblování částí krovu čtyřstranné	m3	14,5	402,0	5 829,0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	18,2	281,0	5 114,2	0,02357	0,42897	0,00000	0,00000
34	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	10,9	967,0	10 588,6	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 764		Konstrukce klempířské				30 411,4		0,37846		0,30993
35	764 31-1821.R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	0,0	41,0	0,0	0,00000	0,00000	0,00732	0,00000
36	764 32-2831.R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, do 45°	m	19,0	21,0	399,0	0,00000	0,00000	0,00326	0,06194
37	764 33-9811.R00	Demontáž lemov. kominů v ploše, vln. kryt, do 45°	m2	1,2	62,0	74,4	0,00000	0,00000	0,00721	0,00865
38	764 35-1837.R00	Demontáž háků, sklon do 45°	kus	34,0	21,0	714,0	0,00000	0,00000	0,00069	0,02346
39	764 35-2811.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	18,0	28,0	504,0	0,00000	0,00000	0,00336	0,06048
40	764 35-5811.R00	Demontáž žlabů nástřeš. oblých, rš 660 mm, do 45°	m	18,0	54,0	972,0	0,00000	0,00000	0,00515	0,09270
41	764 36-2811.R00	Demontáž střešního okna, hladká krytina, do 45°	kus	0,0	38,0	0,0	0,00000	0,00000	0,02008	0,00000
42	764 45-4802.R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	22,0	25,0	550,0	0,00000	0,00000	0,00285	0,06270

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
43	764 31-1201.R00	Krytina hladká z Pz, tabule 2 x 1 m, do 30°	m2	0,0	757,0	0,0	0,01887	0,00000	0,00000	0,00000
44	764 32-2250.R00	Oplechování okapů Pz, tvrdá krytina, rš 660 mm	m	31,0	177,0	5 487,0	0,00359	0,11129	0,00000	0,00000
45	764 33-9220.R00	Lemování z Pz, kominů na vlnité krytině, v hřebeni	m2	1,2	1 017,0	1 220,4	0,00677	0,00812	0,00000	0,00000
46	764 35-5203.R00	Žlaby z Pz plechu nástřešní,oblého tvaru,rš 660 mm	m	31,0	370,0	11 470,0	0,00548	0,16988	0,00000	0,00000
47	764 36-1220.R00	Okno střešní z Pz plechu, krytina vlnitá,60 x 60cm	kus	1,0	1 832,0	1 832,0	0,01895	0,01895	0,00000	0,00000
48	764 39-6230.R00	Připojovací lišta z Pz plechu dilatační, rš 120 mm	m	2,8	59,0	165,2	0,00072	0,00202	0,00000	0,00000
49	764 45-4203.R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 mm	m	22,0	308,0	6 776,0	0,00310	0,06820	0,00000	0,00000
50	998 76-4102.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,4	651,0	247,4	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 765		Krytiny tvrdé				149 230,2		13,73038		12,65800
51	765 31-1810.R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	180,0	44,0	7 920,0	0,00000	0,00000	0,06700	12,06000
52	765 31-8861.R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti	m	26,0	23,0	598,0	0,00000	0,00000	0,02300	0,59800
53	765 31-1511.RT1	Krytina z bobrovek, střeš jedn.,šupinová,na sucho, vč.tašek polovičních, podhřebenáčových a okapových	m2	180,0	539,0	97 020,0	0,07290	13,12200	0,00000	0,00000
54	765 31-1538.R00	Hřeben bobrovka, hřebenáči č. dráž. do malty	m	9,0	643,0	5 787,0	0,02136	0,19224	0,00000	0,00000
55	765 31-1548.R00	Nároží bobrovka, hřebenáči nos. do malty	m	18,3	737,0	13 487,1	0,02137	0,39107	0,00000	0,00000
56	765 31-1583.R00	Bobrovka - přřezání a uchycení tašek	m	37,0	136,0	5 032,0	0,00001	0,00037	0,00000	0,00000
57	765 31-1591.R00	Bobrovka - příplatek za přibití každé třetí tašky	m2	141,0	24,0	3 384,0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
58	765 31-1592.R00	Bobrovka příplatek za přibití každé tašky - valby	m2	39,0	57,0	2 223,0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
59	765 90-1111.R00	Zabezpečení střechy proti zatečení plachtováním	m2	190,0	15,0	2 850,0	0,00013	0,02470	0,00000	0,00000
60	998 76-5102.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	13,7	796,0	10 929,1	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 783		Nátěry				5 360,0		0,00000		0,00000
61	783 78-3399.R00	Impregnace podlahy a pozednicového zdiva	m2	40,0	18,0	720,0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
62	783 78-2204.R00	Impregnace nového řeriva Bochemitem QB, hranoly, prkna	m2	290,0	16,0	4 640,0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: M21		Elektromontáže				4 500,0		0,00000		0,00000
63	M21-1	Hromosvod vč uzemnění, zemních prací a revize	m	0,1	45 000,0	4 500,0	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000