



Veřejná zakázka:
„Výstavba chodníku v ulici Průběžná a Oskořínská v obci Chleby“



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Veřejná zakázka

*malého rozsahu mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(dále též jen jako „zákon“) na stavební práce s názvem:*

„Výstavba chodníku v ulici Průběžná a Oskořínská v obci Chleby“

Zadavatel:

Obec Chleby

se sídlem: Průběžná 100, 289 31 Bobnice
IČ: 00876071
zastoupen: Filipem Michlem, starostou obce
mobil: +420 603 259 468
e-mail: starosta@chleby.cz

Osoba zastupující zadavatele:

Profesionálové, a.s.

se sídlem: Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové
IČ/DIČ: 288 06 123/CZ28806123
zastoupený: Ing. Bc. Alenou Zahradníkovou, předsedkyní představenstva
mobil: +420 777 720 272
e-mail: alena.zahradnikova@profesionalove.cz

Ve smyslu ustanovení § 98 odst. 3 zákona obdržel zadavatel níže uvedené dotazy a žádosti o vysvětlení Zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a tímto prostřednictvím zmocněné osoby zastupující zadavatele, poskytuje níže Vysvětlení Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce na základě položených dotazů:



Veřejná zakázka:

„Výstavba chodníku v ulici Průběžná a Oskořínská v obci Chleby“



Profesionálové

Dotaz č. 1:

Při zpracování cenové nabídky jsme objevili nesrovnalosti ve výkazech výměr.

U nákladů uznatelných se jedná o oddíl 997 Přesun sutě, kde je u položek č. 56, 57 a 58 (odvoz sutě a naložení) uvedena výměra 43,095t, což je pouze množství vybouraného betonu. U vybouraného asfaltu je zde pouze poplatek za uložení na skládku. Jakým způsobem tedy máme ocenit odvoz vybouraného asfaltu.

Žádáme o upřesnění.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel k tomu dotazu uvádí, že se v Příloze č. 2 „Soupis stavebních prací a výkonů (poptávkový výkaz výměr)“ Zadávací dokumentace vyskytla na listu „01 – Uznatelné náklady“ v položce č.: „60 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01“ tisková chyba, a to ve sloupci množství. Chybně uvedené množství 43,095t zadavatel upravil na hodnotu 17,99t, což je hmotnost rozebraných dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic položka č.: „56“ oddílu: „96 Bourání konstrukcí“ ve stejném listu Přílohy č.2 Zadávací dokumentace. Jedná se ruční rozebrání stávajících betonových dlažeb v místě stavby chodníku (stará zámková dlažba tl. 60mm a betonová dlažba tl. 40mm), které budou naloženy a odvezeny do recyklačního dvora. Hmotnost 17,99t byla vypočtena vynásobením plochy ručně rozebíraných dlažeb 126m² a průměru tloušťky staré zámkové dlažby a betonové dlažby a objemové hmotnosti betonových dlaždic.

Zadavatel dále vysvětluje, že naložení a odvoz vybouraných konstrukcí tedy jak konstrukcí pod položkou č. 55 (živice), tak pod položkou č. 56 (betonová dlažba) je obsaženo souhrnně celkovou hmotností 43,095t (17,990t betonové dlažby + 25,105t asfaltový odpad) v položkách č. 57, 58 a 59, přičemž položkou č. 57 a současně položkou č. 58 je myšlena doprava na recyklační dvůr, který je od místa stavby vzdálen 10km.

Dotaz č. 2:

U neuznatelných se jedná o oddíl 1 Zemní práce, kde je v položce č. 4 zahrnut pouze odvoz přebytečného výkopku do 10 km, ale už zde chybí poplatek za uložení na skládku. Žádáme o doplnění.

Dále v oddíle 997 Přesun sutě jsou uvedeny pouze položky č. 29 a 30 uložení vybouraného betonu a asfaltu na skládku. Opět chybí odvoz vybourané sutě. Dle našeho názoru by měl vybouraný beton být 15,9 t a vybouraný asfalt 11,2 t a v každém případě v rozpočtu chybí odvoz a poplatek za vybourané kamenivo (48,14 t).

Žádáme o upřesnění.



Veřejná zakázka:

„Výstavba chodníku v ulici Průběžná a Oskořínská v obci Chleby“



Profesionálové

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že se v Příloze č. 2 „Soupis stavebních prací a výkonů (poptávkový výkaz výměr)“ Zadávací dokumentace je správně uvedeno na listu „02 – Neuznatelné náklady“ v položce č.: „4 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3“ pouze odvezení přebytečného výkopku na deponii investora. Poplatek za uložení na skládky tudíž není nákladem stavby a není třeba doplňovat.

K druhé části dotazu zadavatel upřesňuje, že se v množství položek č. 29 a č. 30 vyskytla tisková chyba, kterou zadavatel opravuje na hodnoty pro položku č. 29 (skládkovné beton. odpad) na správné množství 15,9t a položku č. 30 (skládkovné asphalt. odpad) na správné množství 11,2t. Dále zadavatel do rozpočtu doplňuje položku nové č. 31, 32 a 33, které postihují naložení a vodorovnou dopravu do nejbližšího recyklačního dvora od místa stavby.

Ke třetí části dotazu zadavatel upřesňuje, že v Soupisu stavebních prací a výkonů (poptávkovém výkazu výměr) nechybí naložení, odvoz a poplatek za skládku za vybourané kamenivo, jejichž odstranění je postihnuto v položkách č.: 19 a 20. Tento odstraněný podklad z kameniva drceného bude použit v místě stavby dle vhodnosti použití buď jako podklad ze ŠD pod částí nového chodníku, nebo jako podklad pod betonové lože při osazení obručníku. Manipulace s tímto materiálem o hmotnosti 48,14t je obsažena v položce nové č. 34 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným. Kde bude tento odstraněný podklad přesně využit bude stanoveno na stavbě dle kvality tohoto podkladu.

V návaznosti na shora uvedené tiskařské chyby poskytuje zadavatel v rámci tohoto Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1 opravenou Přílohu č. 2 Soupis stavebních prací a výkonů (poptávkový výkaz výměr), která je jeho nedílnou součástí.

V Hradci Králové, dne 16. 05. 2024

Profesionálové, a.s.

Ing. Bc. Alena Zahradníková

osoba zastupující zadavatele (na základě plné moci)