

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

„Stavební úpravy mateřské školy č. p. 100, Přístavba nové kuchyně“

veřejná zakázka v podlimitním režimu na stavební práce
zadávana ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu
s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Zadavatel:	Obec Nemojov
IČO:	00278165
Sídlo:	Dolní Nemojov 13, 544 61 Nemojov
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele	Ing. David Pěnička, starosta
Profil zadavatele:	https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/d8d1899b-e9f1-4752-9eb3-2f6e4a7777de

Osoba oprávněná jednat ve věcech týkající se zakázky	
Název:	SMS služby s.r.o.
IČO:	06784771
Sídlo:	Národní 973/41, Staré Město, 110 00 Praha 1
Zmocněná osoba:	Michaela Jelínková
Tel.:	+420 770 600 556
E-mail:	michaela.jelinkova@sms-sluzby.cz

(dále jen „zadavatel“)

Zadavatel obdržel dne 9.1.2026 žádost účastníka zadávacího řízení týkající se vysvětlení zadávací dokumentace. Lhůta pro podání nabídek ve výše uvedeném zadávacím řízení byla stanovena na den 12.1.2026. Zadavatel tedy obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace po uplynutí zákonné lhůty, která dle ust. § 98 ZZVZ činí nejméně 7 pracovních dnů před skončením lhůty pro podání nabídek. Pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, není zadavatel povinen vysvětlení poskytnout a pokud vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůty stanovené v ust. § 98 odst. 1 ZZVZ. Zadavatel se po zvážení předmětu dotazu rozhodl vysvětlení poskytnout.

Dotaz účastníka zadávacího řízení ze dne 9. 1. 2026:

Dotaz č. 1:

Dobrý den, prosíme o dopřesnění skladby podlahy 1NP-NAD 1.PP. PZD desky tl. 45 mm je na to nějaký výpočet, výkres? PZD desky tl. 45 mm těžko vyrobitelné. Děkuji

Odpověď:

Uvedené PZD desky a jejich tl. 45 mm vychází z provedeného stavebně technického průzkumu. Důležité je, že se jedná o stávající konstrukci stropu nad suterénem. Čili předmětem stavebních prací není dodávka těchto výplňových desek mezi stávajícími ocelovými válcovanými nosníky. Jedná se v této části o rekonstrukci, po rozkrytí konstrukce bude případně upravena skladba. Předpoklad je nyní takový, že: Veškeré stávající nenosné konstrukce stropu budou odstraněny až na tyto desky. Nová skladba PDL2 je řešena až od tepelné izolace EPS 150Z (100 + 60 mm) – tak, aby došlo k vyrovnání a zateplení konstrukce stropu po horní příruby válcovaných nosníků.

V Praze dne 9. 1. 2026

SMS - služby s.r.o.

Michaela Jelínková, pověřena zadavatelem