

# SMLOUVA O DÍLO

## I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: **Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.**  
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14420  
Zastoupený: Pavlem Stiborem, jednatelem společnosti  
Sídlo: Honkova 272, 500 02 Hradec Králové  
Doručovací adresa: Honkova 272, 500 02 Hradec Králové  
IČO: 25918681  
DIČ: CZ25918681  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Hradec Králové  
Číslo účtu: 274431334/0300

Kontaktní osoba:



(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**  
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu  
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52  
Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem  
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6  
IČO: 64809447  
DIČ: CZ64809447  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 636270217/0100  
kontakt pro zasílání faktur: fakturace@tshk.cz  
kontaktní osoba:



(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to udržovací práce (opravy) a práce s tím spojené na chodnících v areálu Mateřské školky Kampanova, Kampanova 1488/1 500 02 Hradec Králové v rozsahu určeném zadávacím řízením objednatele č. 125036 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „MŠ Kampanova - Oprava chodníků v areálu školy“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavazuje dílo

Dne: 11.04.2025 v 10:16:11  
Čj: TSHK/2733/2025  
Listů: 0 Příloh: 2

*Stavo & Sachs*

převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. III. této smlouvy.

### **III. PŘEDMĚT DÍLA**

1. Předmět díla je určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně příloh č. 1, č. 2 a č. 3 této zadávací dokumentace, tj. Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, Situačního umístění zpevněných ploch a Informativní fotodokumentace.
2. Dílo se skládá zejména z následujících prací:
  - demontáž stávající betonové dlažby o rozměrech 300 x 300 mm;
  - výkop podkladní pískové vrstvy a sypaniny do určené hloubky;
  - přesun výkopků do násypů nebo odvoz a likvidace, včetně betonové suti;
  - úprava podkladu a položení separační geotextilie;
  - provedení podkladní kladecí vrstvy tl. 40 mm (frakce 4/8) a šterkové vrstvy 150 mm (frakce 0/63 a 0/32) ;
  - položení zahradních obrubníků (50 x 250 x 1000 mm) v přírodní barvě do betonového lože;
  - pokládka zámkové dlažby tl. 60 mm o rozměru 100 x 200 mm v přírodní barvě;
  - dodávka a montáž čistících zón před vstupy do objektů;
  - terénní úpravy a osetí dotčených navazujících travnatých ploch;
  - provedení důkladného závěrečného úklidu, uvedení ploch a konstrukcí do původního stavu.
3. Technické podmínky veřejné zakázky vyplývají ze soupisu Stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, Situačního umístění zpevněných ploch a Informativní fotodokumentace, které tvoří součást zadávací dokumentace jako přílohy č. 1, č. 2 a č. 3.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo v nejvyšší možné jakosti, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi příslušnými právními předpisy platnými a účinnými v České republice a příslušnými českými a harmonizovanými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně i dalšími příslušnými), které se svým obsahem vztahují k dodávkám (materiálům, věcem), službám a pracím tvořících dílo.
5. Veškeré zhotovitelem dodané věci, zpracované zhotovitelem při provádění díla včetně jejich příslušenství, musí být nové, v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními a technickými) a českými a evropskými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně další), které se vztahují k těmto věcem, a to jak závaznými, tak doporučenými, a budou dodány včetně veškeré příslušné dokumentace, za jejíž správnost a úplnost zhotovitel odpovídá.
6. Součástí závazku zhotovitele řádně provést dílo je i závazek zhotovitele udržovat na staveništi a jeho okolí pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po převzetí díla, převezme-li objednatel dílo i s vadami, to vše včetně průkazného provedení závěrečného důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad dotčených prostor, tj. i včetně likvidace všech vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy, a to tak, že veškeré odpady budou předány příslušné oprávněné osobě s ohledem na jejich vlastnosti.

7. Vznikající odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími právními předpisy a příp. i dalšími právními předpisy, dále zákonem č. 477/2001 Sb. – zákon o obalech a obalových odpadech a vyhláškou MŽP č. 273/2021 Sb. – o podrobnostech nakládání s odpady. Výstavba a stavební práce budou probíhat tak, aby omezily nepříznivé vlivy prašnosti a hluku na své okolí. Budou přiloženy doklady o zneškodnění a zlikvidování vzniklých odpadů **vč. nebezpečného odpadu s obsahem azbestu**, apod. Doklady budou potvrzeny příjemcem odpadu. Odpady budou skladovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. – zákon o odpadech, dále zákonem č. 477/2001 Sb. – zákon o obalech a obalových odpadech a vyhláškou MŽP č. 273/2021 Sb. – o podrobnostech nakládání s odpady.
8. Součástí předmětu díla je provedení všech zkoušek materiálů a prací dle platných norem a předpisů k prokázání řádného dokončení díla (jeho jakosti a provedení). Zkouška konstrukcí bude provedena nezávislou zkušebnou určenou objednatelem. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou předloženy doklady o odborném provedení stavby včetně instalací s vyhovujícími výsledky, doklady o evidenci a likvidaci odpadů vzniklých při stavbě a budoucím provozu, v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., a doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby.
9. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu.
10. Jestliže ze zadávací dokumentace (výzvy) k výše uvedené veřejné zakázce, z nabídky zhotovitele nebo z jiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a zhotovitel je povinen je v plném rozsahu dodržet.
11. Zhotovitel se zavazuje s potřebnou péčí provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (obstará vše, co je k řádnému provedení díla potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.
12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady), které jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi dokumenty (podklady) k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, místní, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutý termín a za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.
13. Zhotovitel je povinen přiložit podrobný **časový harmonogram prací**, který tvoří přílohu a nedílnou součást této smlouvy a je pro zhotovitele závazný.
14. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

**IV.**  
**TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ**

1. Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání a převzetí staveniště): **16.06.2025**, avšak podání veškerých příslušných žádostí a návrhů o vydání veškerých nezbytných povolení, opatření a rozhodnutí je zhotovitel povinen již do 5 dnů od uzavření této smlouvy o dílo.
2. Termín dokončení a předání díla (zároveň termín předání a vyklizení staveniště): nejpozději **do 22.08.2025**.
3. Místem plnění je MŠ Kampanova, Kampanova 1488/1, 500 02 Hradec Králové.

**V.**  
**CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla** v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí **bez DPH 1.155.399,22,- Kč**.
2. Na provedení díla bude použit režim přenesení daňové povinnosti v souladu s ust. §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Daň přízná a odvede příjemce plnění, tj. objednatel.
3. Výše uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu smlouvy, tj. pokud některé práce, dodávky a služby nejsou případně výslovně vyjádřeny textem některé z položek v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jsou věcně a finančně obsaženy v ocenění ostatních položek. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s místními podmínkami souvisejícími s prováděním díla a v ceně zohlednil veškeré možné okolnosti s ohledem na charakter a rozsah díla. Dále budou do ceny zahrnuta i dopravně inženýrská opatření jako zejména oznámení o akci, informovanost obyvatel, informační tabule, projednávání s úřady apod.)

Informační tabule na přenosném podstavci bude obsahovat údaje:

- název akce, investor vč. loga, stavbyvedoucí, zhotovitel vč. loga, termín realizace stavby.

4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedených prací. Platba proběhne na základě daňového dokladu (dále i jako „faktura“) vystaveného zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí části díla na základě objednatelům písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, oceněných jednotkovými cenami a pořadovými čísly položek uvedených v nabídce zhotovitele, který musí být součástí vystavené faktury. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací je faktura neplatná.
5. Platba proběhne na základě daňových dokladů (dále i jako „faktura“) vystavených zhotovitelem a to následujícím způsobem:
  - jednotlivá dílčí faktura bude vystavena měsíčně v celkové výši ceny prací zjištěné dle odsouhlaseného soupisu prací z výkazu výměr. Část ceny ve výši 90 % bude splatná na základě dílčích faktur se splatností 14 dnů ode dne jejich doručení. Objednatel bude každou dílčí fakturu hradit do výše 90 % fakturované částky.
  - Zbývajících 10 % ceny díla (za všechny dílčí faktury) představuje zádržné („zádržné“). Zádržné bude v každé dílčí faktuře vyčísleno. Objednatel bude povinen částku zádržného

uhradit po odstranění všech vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné kontrolní prohlídce stavby, nebo objednatelem v předávacím protokolu, a to na základě písemné (e-mailové) žádosti zhotovitele, a to do 14 dnů ode dne doručení žádosti objednateli.

6. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů s tím rozdílem, že výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude obsahovat sdělení „daň odvede zákazník“. Dále budou faktury obsahovat příslušný číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. 1. 2008.
7. Splatnost všech faktur se sjednává na 14 dnů ode dne písemného vystavení faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dne jejího vystavení.
8. Faktura se považuje za řádně a včas zaplacenou, jestliže v termínu, kdy je splatná, bude celá fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
9. Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny zákonné náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelem písemně odsouhlasený soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučenou poštou nebo osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. V takovém případě objednatel není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se správnými náležitostmi a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o splatnosti prvotně vystavené faktury.
8. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
9. V případě, že by vznikla potřeba provedení dodatečných prací nebo služeb, které nejsou vymezeny v rámci výše uvedeného rozsahu (předmětu) díla (tzv. vícepráce) a tato potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné práce nebo služby jsou nezbytné pro řádné provedení díla, dohodnou smluvní strany pro takový případ písemným dodatkem k této smlouvě rozsah takových dodatečných prací nebo služeb a jejich cenu. Jen v takovém případě budou dodatečné práce nebo služby realizovány a zhotoviteli vznikne nárok na jejich úhradu.
10. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na základě dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele odsouhlasené objednatelem, pokud nabídka zhotovitele tyto práce obsahuje. Pokud nabídka zhotovitele tyto práce neobsahuje, použijí se ceny dle aktuální cenové soustavy, použité objednatelem v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, platné ke dni pořízení změnového listu, který obsahuje soupis dodávek a prací provedených nad rámec původního předmětu díla. Pokud nabídka zhotovitele ani aktuální cenová soustava platná ke dni pořízení změnového listu cenu prací provedených nad rámec původního předmětu plnění neobsahují, použijí se ceny v místě a čase obvyklé.

## VI. SANKCE

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením řádně provedeného díla je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením, řádným provedením díla nebo s podáním všech příslušných žádostí a návrhů o vydání všech nezbytných povolení je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že se zhotovitel při provádění díla odchýlí (bude v prodlení) od časového harmonogramu o více než 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý další den prodlení, a to až do doby dokončení prací, s nimiž je dle závazného harmonogramu v prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý započatý den prodlení. Označí-li objednatel, že se jedná o vadu, která sama o sobě nebo ve spojení s jinými podstatným způsobem omezuje užívání díla nebo funkčně nebo esteticky brání jeho užívání, případně v důsledku takové vady hrozí nebezpečí vzniku škody, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tj. 5.000,- Kč.
5. V případě porušení předpisů upravujících bezpečnost a zdraví při práci je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každé jednotlivé takové porušení.
6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
7. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaných osob, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý takový zjištěný případ.
8. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý z porušení povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
9. Smluvní strany prohlašují, že sjednané smluvní pokuty (jejich výše) odpovídají hodnotě jimi utvrzené smluvní povinnosti.
10. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli k její úhradě (tato výzva může mít formu faktury, v takovém případě platí splatnost uvedená v této smlouvě bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře). To však neplatí v případě smluvních pokut za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje. V takových případech je smluvní pokuta splatná vždy každý následující den po každém takovém dni prodlení.
11. Pohledávku z titulu smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele v souvislosti s touto smlouvou může objednatel jednostranně započíst na jakoukoliv pohledávku zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou.

## VII.

### **ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE**

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít jakost a provedení stanovené touto smlouvou, předmětnou zadávací dokumentací (výzvou) včetně jejích příloh a všemi příslušnými

technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy o dílo, jinak jakost a provedení vhodné pro účel patrný z této smlouvy.

2. Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je vadné.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Touto zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti (jakost a provedení) uvedené v odst. 1 tohoto článku a bude způsobilé pro použití pro účel dle odst. 1 tohoto článku. Záruční doba na celé dílo je poskytována na **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě však, že objednatel převezme dílo s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí díla.
4. Po dobu záruky zajistí zhotovitel odstranění případných komunikačních závad, ošetření vzniklých trhlin pružně plastickou hmotou, pokles uličních vpustí a poklopů revizních šachet kanalizace, aj.
5. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady, tj. po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje.
6. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
7. Lhůtu na odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 dnů ode dne doručení reklamáce zhotoviteli. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům.
8. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně odstranit ve výše uvedené lhůtě, a to i v případě, že reklamací neuznává za oprávněnou. Zhotovitel je povinen při záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní věci.
9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, dokud se neprokáže, že vada byla reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že objednatel reklamoval neoprávněně, je povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně, nezbytně a prokazatelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamáce objednatele zhotoviteli písemné odůvodněné odmítnutí oprávněnosti reklamáce, je oprávněnost reklamáce považována za zhotovitelem uznanou a bez dalšího za prokázanou.
10. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.
11. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náhrada nákladů na odstranění reklamované vady bude uhrazena zhotovitelem na základě faktury vystavené objednatelem s tím, že pro splatnost této faktury platí obdobně výše uvedená ustanovení o splatnosti faktury za provedení díla. Tím není dotčeno právo objednatele na zaplacení výše uvedené smluvní pokuty zhotovitelem.
12. Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v souvislosti s uplatněním reklamáce (tj. s uplatněním práv ze záruky za jakost nebo odpovědnosti za vady).
13. Menší vady, které se vyskytly v záruční době a jejichž odstranění vyžaduje okamžitého zásahu, ale nevyžadují účast zhotovitele, mohou být odstraněny objednatelem, popř. jím smluvně zajištěnou třetí osobou, na náklady zhotovitele, oznámí-li takový úmysl objednatel prokazatelně zhotoviteli bezodkladně poté, kdy se vada projeví, a zhotovitel takový postup

prokazatelně odsouhlasí. Při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle odst. 10. tohoto článku smlouvy.

## VIII.

### DALŠÍ UJEDNÁNÍ O PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:

- stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích a o zajištění požární ochrany, vše v platném a účinném znění s tím, že je zhotovitel povinen provést v tomto směru příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na staveništi a provést o tom písemný záznam,
- požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány veřejné správy,
- příslušných českých a harmonizovaných českých technických norem,
- požadavků uvedených v předmětné zadávací dokumentaci a jejích přílohách,
- pokynů objednatele. V případě, že zhotovitel zjistí, že pokyny objednatele určené k provedení díla jsou v rozporu s touto smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v souladu s touto smlouvou, upozorní na to písemně nebo jinou prokazatelnou formou objednatele, a to ihned poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení potřebné péče.

2. Zhotovitel je povinen zajistit včas jakákoli povolení, schválení, vyjádření či stanoviska dotčených orgánů veřejné správy a vlastníků inženýrských sítí, nutných pro řádné provedení díla, a to na svůj náklad.
3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla na staveništi skryté překážky, neuvedené v zadávací dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli.
4. Před započatím prací budou výrobky a barevná řešení odsouhlaseny objednatelem a potvrzeny zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen výrobky objednat v dostatečném předstihu tak, aby byla zaručena jejich včasná dodávka a nedošlo k prodlení provádění díla.
5. Zhotovitel je povinen zajistit důsledné dodržování zásad bezpečnosti práce, včetně opatření ochranných konstrukcí, zábran, atd., aby nedošlo ke škodě na zdraví nebo jiným škodám.
6. Zdroj energií (el. energie, případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady.
7. Objednatel není povinen pro zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provádění díla (uložení materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení, atd.).
8. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování zřízení staveniště v potřebném rozsahu po projednání celé záležitosti s příslušným vlastníkem, správcem nebo uživatelem dotčených nemovitostí, stejně jako zajistí veškerá další povolení nebo jiné správní akty a dopravně inženýrská opatření případně nutné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla, popř. nutné pro řádné a bezpečné provedení díla např. opatření obecné povahy ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, a to vše na svůj náklad a odpovědnost. Zhotovitel bude osvobozen od poplatků za zábor pozemku.
9. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení předmětu díla proti vniknutí třetích osob v době realizace díla i mimo pracovní dobu. Objednatel nenese jakoukoli odpovědnost za případné vniknutí třetích osob do předmětu díla a s tím souvisejícími následky.

10. V rámci provádění prací na díle se zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na životní prostředí a okolí stavby – zvláště prašnost, hluk, znečištění komunikací.
11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
12. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je zhotovitel povinen na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě prokazatelné žádosti objednatele na náklady zhotovitele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
13. Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a zhotovitel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady zhotovitele zakryté části díla odkryty a na náklady zhotovitele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
14. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení dotčené stavby (díla) až do předání a převzetí stavby (díla). Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na dílo (stavbě) na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele předáním a převzetím díla a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem. Jestliže však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na staveništi ze zhotovitele na objednatele až odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu a řádném vyklizení staveniště zhotovitelem.
15. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou objednateli také:
  - v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn režim přenesení DPH,
  - rovněž v případech, kdy zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá z této smlouvy nebo platných právních předpisů,
  - v důsledku vrácení faktury (daňového dokladu) z důvodu uvedení nesprávných nebo neúplných náležitostí nebo údajů nebo z důvodu nepřipojení správné přílohy.
16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
17. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně však 1x týdně. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně tři dny předem a popř. i telefonicky, popř. bude termín dalšího kontrolního dne dohodnut v závěru z kontrolního dne. Závěry z kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran. Žádný zápis z kontrolního dne není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně může sloužit jako podklad pro vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.
18. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad se zadávací dokumentací včetně jejích příloh či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost objednatele v přiměřené lhůtě na své náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto zápis do stavebního deníku. V opačném

případě je objednatel oprávněn odstranit uvedený nesoulad na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby s tím, že při úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje obdobně dle odst. 10. článku VII. této smlouvy.

19. Zhotovitel je povinen mít sjednáno od uzavření této smlouvy až do předání díla bez vad a po dobu záruční doby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám jeho činností se sjednaným garantovaným pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné smlouvy nebo pojistku) nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo. Nepředložení takového dokladu, zánik pojištění nebo snížení výše garantovaného pojistného plnění pod uvedenou minimální hranici v průběhu plnění smlouvy bez jeho opětovného bezodkladného dorovnání na uvedenou minimální hranici bude posuzováno jako podstatné porušení smlouvy zhotovitelem. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně díla dohodnuté v této smlouvě.
20. Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich prací objednateli, jako by tyto práce provedl a prováděl sám (ustanovení § 2914 věta druhá občanského zákoníku se nepoužije) a také odpovídá za jejich řádnou věcnou a časovou koordinaci.
21. Veškeré práce na díle musí být prováděny pracovníky s příslušnou nezbytnou odbornou kvalifikací. Doklad o příslušné kvalifikaci těchto pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
22. Zhotovitel zajistí po skončení všech prací průkazné provedení závěrečného důkladného úklidu všech dotčených prostor, včetně uvedení přístupových cest do původního stavu (není-li jejich změna součástí předmětu díla). Součástí díla a nabídkové ceny je také odvoz a likvidace vyzískaných materiálů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími právními předpisy a příp. i dalšími právními předpisy, to vše s výjimkou materiálů, které dle soupisu prací (výkazu výměr) nebo dle požadavku objednatele odevzdávají objednateli.
23. Zhotovitel zodpovídá za případné porušení skrytých instalací a konstrukcí. V případě jejich narušení je uvede do původního a funkčního stavu.
24. Zhotovitel zabezpečí důkladné zakrytí všech dotčených prostor proti prachu a mechanickému poškození.
25. Zhotovitel zajistí vytýčení, a na terénu polohové a výškové vyznačení tras technické infrastruktury a jejich přípojek, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní a stokové sítě, v místě jejich střetu se stavebními pracemi, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející se na staveništi. V případě blízkosti sítí budou práce probíhat v souladu s povinnostmi uvedených v činnostech v ochranných pásmech jednotlivých správců sítí.

## IX.

### STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. Tato povinnost končí předáním zhotoveného díla bez jakýchkoliv vad, či odstraněním poslední vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla bez vad. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí platnými právními předpisy. Vadou ve smyslu této smlouvy se rozumí i tzv. „nedodělky“.
2. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu za dílo, nicméně může sloužit jako podklad pro vyhotovení příslušného písemného dodatku ke smlouvě.

## X.

### PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla, jestliže:
  - provádění díla brání vyšší moc (za události vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny smluvními stranami, které nebylo možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s tím, že události vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod.),
  - při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla (např. neočekávaný výskyt inženýrských sítí),
  - dojde k přerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného orgánu veřejné správy nikoliv z důvodů na straně zhotovitele,
  - jestliže z důvodu stávajících nebo předpokládaných nevhodných podmínek počasí nelze řádně provádět dílo (podmínkou je však předchozí souhlas objednatele s existencí takového důvodu v podobě zápisu ve stavebním deníku).
2. Přerušením provádění díla z důvodů uvedených v odst. 1 přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.
3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu, jestliže:
  - pracovníci zhotovitele při práci poruší platné právní předpisy či příslušné technické normy,
  - by pokračování v postupu zhotovitele pravděpodobně vedlo k podstatnému porušení smlouvy,
  - prováděním díla je ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo hrozí-li reálně vznik jiných škod.
4. Přerušení provádění díla objednatelem z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů (náhrad případných škod) vyvolaných přerušením.
5. Okamžik přerušení provádění díla se vždy bezodkladně poznamená do stavebního deníku.
6. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zabezpečit rozestavěnou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení smluvního závazku.
7. Ustanovení tohoto článku se obdobně použijí i na odstraňování vad díla z titulu záruky za jakost nebo odpovědnosti zhotovitele za vady.

## XI.

### PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli na základě smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu včetně tomu předcházejícím úspěšným provedením všech případně nezbytných

zkoušek (k účasti na nich zhotovitel objednatele včas, minimálně tři pracovní dny předem, přizve; nezúčastní-li se objednatel zkoušky a nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to však jejímu provedení). Objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání dotčené stavby (předmětu díla) funkčně nebo esteticky, ani její (jeho) užívání podstatným způsobem neomezuje.

2. **V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne potřeba upravit rozsah předmětu díla o jakékoli více či méně práce, je zhotovitel povinen předat objednateli podklady týkající se případných více či méně prací nejpozději 10 pracovních dní před sjednaným termínem předání a převzetí díla, a to za účelem vypracování příslušného dodatku k této smlouvě. V případě, že zhotovitel nedodrží povinnost uvedenou v předchozí větě tohoto odstavce, není objednatel povinen dílo převzít. Za takto vzniklé prodlení s předáním a převzetím díla odpovídá zhotovitel s tím, že je i v tomto případě povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VI. odst. 2 této smlouvy.**
3. V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
4. Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat i vymezení těchto (zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad díla, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem se bude mít dílo za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad. Ustanovení odst. 6 tohoto článku tím není dotčeno.
5. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládající jakost a provedení díla, příslušné certifikáty a prohlášení o shodě na použité materiály, doklady o odvozu a likvidaci vyzískaných materiálů a odpadu, vytyčovací protokoly správců inženýrských sítí, doklady o provedených zkouškách a další doklady stanovené příslušnými platnými předpisy nebo z opodstatněných důvodů vyžádaných objednatелеm. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost těchto dokladů.
6. V rámci předání díla zhotovitel objednateli jednoznačně uvede přesný rozsah nezbytné provozní údržby předmětu díla.
7. Na předání díla upozorní zhotovitel písemně objednatele nejméně 3 pracovní dny před jeho uskutečněním.
8. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla nejen při převzetí a předání díla, ale až do 3 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla, pokud si jich při předání a převzetí díla nevšiml a tím nebyly uvedeny ani v předávacím protokolu. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje odstranit vytknuté vady díla do 5 dnů ode dne takového vytknutí. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům.

## XII.

### ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se mimo jiné rozumí:

- prodlení zhotovitele s řádným zahájením nebo provedením díla delší než 10 dnů,
  - prodlení zhotovitele s odstraněním vymezených / vytknutých vad díla dle čl. XI. delší než 5 dnů,
  - situace, kdy se zhotovitel při provádění díla odchýlí od časového harmonogramu, resp. bude v prodlení v průběhu provádění díla, o více než 15 pracovních dnů.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů bez uvedení oprávněných důvodů (např. nepříznivé klimatické podmínky, technologická pauza předepsaná výrobcem použitého materiálu apod.), je objednatel rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy.
  4. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případech, jak vyplývá ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
  5. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo hrozícím úpadku zhotovitele nebo z dalších důvodů uvedených v této smlouvě nebo níže uvedeném občanském zákoníku.
  6. Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení musí být písemné.
  7. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy objednatelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho dokončení.
  8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

### XIII.

#### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celé této smlouvy a veškerých jejích případných příloh a budoucích dodatků dle platných právních předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli listiny dle této smlouvy se doručují na shora uvedené doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, popř. kterou objednatel uvede na svých webových stránkách [www.tshk.cz](http://www.tshk.cz).
3. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.
4. Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností (§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku).
5. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit jakékoliv práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

7. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci. Za písemnou formu se pro účely tohoto ustanovení nepovažuje jednání učiněné elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.
8. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (v této smlouvě jako „občanský zákoník“), s tím, že smluvní strany se dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2605, § 2606, § 2611, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2627 odst. 1 a 2, § 2628, § 2629 (případně další, jak je uvedeno v této smlouvě) občanského zákoníku, jsou-li na tento smluvní vztah jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.
9. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského zákoníku.
10. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po 1 vyhotovení.
11. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této smlouvě své podpisy jejich zástupci.

#### **XIV. PŘÍLOHY**


1. Nedílnou přílohou této smlouvy je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a časový harmonogram.

V Hradci Králové dne .....


14. 04. 2025  
V Hradci Králové dne .....

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:



Pavel Stibor  
jednatel společnosti  
Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.



Ing. Tomáš Pospíšil  
ředitel  
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **MŠ Kampanova - Oprava chodníků v areálu školy**

JKSO

Název objektu

EČO

Místo

Hradec Králové

IČO

DIČ

Objednatel

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

64809447

CZ64809447

Projektant

Zhotovitel

Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

25918681

CZ25918681

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

25.03.2025

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A                      |              |         |              | B                 |                  |      |    | C                          |  |           |  |
|------------------------|--------------|---------|--------------|-------------------|------------------|------|----|----------------------------|--|-----------|--|
| Základní rozp. náklady |              |         |              | Doplnkové náklady |                  |      |    | Náklady na umístění stavby |  |           |  |
| 1                      | HSV          | Dodávky | 439 845,89   | 8                 | Práce přesčas    | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště        |  | 0,00      |  |
| 2                      |              | Montáž  | 640 176,56   | 9                 | Bez pevné podl.  | 0,00 | 14 | Projektové práce           |  | 0,00      |  |
| 3                      | PSV          | Dodávky | 29 626,53    | 10                | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy               |  | 0,00      |  |
| 4                      |              | Montáž  | 9 250,24     | 11                |                  | 0,00 | 16 | Provozní vlivy             |  | 0,00      |  |
| 5                      | "M"          | Dodávky | 0,00         |                   |                  |      | 17 | Jiné VRN                   |  | 0,00      |  |
| 6                      |              | Montáž  | 0,00         |                   |                  |      | 18 | VRN z rozpočtu             |  | 36 500,00 |  |
| 7                      | ZRN (ř. 1-6) |         | 1 118 899,22 | 12                | DN (ř. 8-11)     |      | 19 | VRN (ř. 13-18)             |  | 36 500,00 |  |
| 20                     | HZS          |         | 0,00         | 21                | Kompl. činnost   | 0,00 | 22 | Ostatní náklady            |  | 0,00      |  |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 1 155 399,22

| DPH       | %    | Základ daně  | DPH celkem |
|-----------|------|--------------|------------|
| snižovaná | 12,0 | 0,00         | 0,00       |
| základní  | 21,0 | 1 155 399,22 | 242 633,84 |

Cena s DPH 1 398 033,06

E Přípočty a odpochty

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

# KRYCI LIST ROZPOCTU


|                |                                               |          |                |
|----------------|-----------------------------------------------|----------|----------------|
| Název stavby   | MŠ Kampanova - Oprava chodníků v areálu školy | JKSO     |                |
| Název objektu  | Etapa I.                                      | EČO      |                |
|                |                                               | Místo    | Hradec Králové |
| Objednatel     | TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ               | IČO      | DIČ            |
| Projektant     |                                               | 64809447 | CZ64809447     |
| Zhotovitel     | Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.                    | 25918681 | CZ25918681     |
| Zpracoval      |                                               |          |                |
| Rozpočet číslo | Dne                                           | CZ-CPV   |                |
|                | 25.03.2025                                    | CZ-CPA   |                |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A                      |              |         |            | B                 |                  |      |    | C                          |  |      |  |
|------------------------|--------------|---------|------------|-------------------|------------------|------|----|----------------------------|--|------|--|
| Základní rozp. náklady |              |         |            | Doplňkové náklady |                  |      |    | Náklady na umístění stavby |  |      |  |
| 1                      | HSV          | Dodávky | 88 543,09  | 8                 | Práce přesčas    | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště        |  | 0,00 |  |
| 2                      |              | Montáž  | 150 066,66 | 9                 | Bez pevné podl.  | 0,00 | 14 | Projektové práce           |  | 0,00 |  |
| 3                      | PSV          | Dodávky | 5 620,42   | 10                | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy               |  | 0,00 |  |
| 4                      |              | Montáž  | 3 477,36   | 11                |                  | 0,00 | 16 | Provozní vlivy             |  | 0,00 |  |
| 5                      | "M"          | Dodávky | 0,00       |                   |                  |      | 17 | Jiné VRN                   |  | 0,00 |  |
| 6                      |              | Montáž  | 0,00       |                   |                  |      | 18 | VRN z rozpočtu             |  | 0,00 |  |
| 7                      | ZRN (ř. 1-6) |         | 247 707,53 | 12                | DN (ř. 8-11)     |      | 19 | VRN (ř. 13-18)             |  | 0,00 |  |
| 20                     | HZS          |         | 0,00       | 21                | Kompl. činnost   | 0,00 | 22 | Ostatní náklady            |  | 0,00 |  |

|                                                                                     |  |  |  |                             |      |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|------|-------------|------------|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel                                                  |  |  |  | D Celkem bez DPH 247 707,53 |      |             |            |
|  |  |  |  | DPH                         | %    | Základ daně | DPH celkem |
|                                                                                     |  |  |  | snižovaná                   | 12,0 | 0,00        | 0,00       |
|                                                                                     |  |  |  | základní                    | 21,0 | 247 707,53  | 52 018,58  |
|                                                                                     |  |  |  | Cena s DPH                  |      |             | 299 726,11 |
|                                                                                     |  |  |  | E Přípočty a odpochty       |      |             |            |
|                                                                                     |  |  |  | Dodá zadavatel              |      |             | 0,00       |
|                                                                                     |  |  |  | Klouzavá doložka            |      |             | 0,00       |
|                                                                                     |  |  |  | Zvýhodnění                  |      |             | 0,00       |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Kampanova - Oprava chodníků v areálu školy

Objekt: Etapa I.

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 25. 3. 2025

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

HSV

Práce a dodávky HSV

238 609,75

1

Zemní práce

75 648,00

|    |     |           |                                                                                                                                          |    |        |  |  |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|
| 1  | R   | 113106121 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně                                                           | m2 | 92,500 |  |  |
|    |     |           | 90 "plocha Etapa I."                                                                                                                     |    | 90,000 |  |  |
|    |     |           | 5*0,5 "okapový chodník u budovy"                                                                                                         |    | 2,500  |  |  |
|    |     |           | Součet                                                                                                                                   |    | 92,500 |  |  |
| 2  | R   | 113107111 | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm ručně                                                                               | m2 | 90,000 |  |  |
|    |     |           | Poznámka k položce: pískové lože, předpoklad 50 mm Suť předpoklad 4,5 m3 = 8,1 t Určeno do násypů - zbytek odvezeno jako zemina a kamení |    |        |  |  |
|    |     |           | 90 "plocha Etapa I."                                                                                                                     |    | 90,000 |  |  |
|    |     |           | Součet                                                                                                                                   |    | 90,000 |  |  |
| 3  | R   | 113204111 | Výtrhání obrub záhonových                                                                                                                | m  | 74,000 |  |  |
|    |     |           | 45+29 "obrubníky Etapa I."                                                                                                               |    | 74,000 |  |  |
|    |     |           | Součet                                                                                                                                   |    | 74,000 |  |  |
| 4  | R   | 121112005 | Sejmutí ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm ručně                                                                                        | m2 | 22,200 |  |  |
|    |     |           | (45+29)*0,3 "pás u obrubníků Etapa I."                                                                                                   |    | 22,200 |  |  |
|    |     |           | Součet                                                                                                                                   |    | 22,200 |  |  |
| 5  | R   | 131213702 | Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně                                                  | m3 | 9,000  |  |  |
|    |     |           | Poznámka k položce: Prohloubení plochy o 100 mm k vytvoření lože                                                                         |    |        |  |  |
|    |     |           | 90*0,1 "plocha Etapa I."                                                                                                                 |    | 9,000  |  |  |
|    |     |           | Součet                                                                                                                                   |    | 9,000  |  |  |
| 6  | R   | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m                                    | m3 | 13,500 |  |  |
| 7  | R   | 162211319 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m      | m3 | 40,500 |  |  |
|    |     |           | 13,5*3 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                 |    | 40,500 |  |  |
|    |     |           | Součet                                                                                                                                   |    | 40,500 |  |  |
| 8  | R   | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                  | m3 | 4,500  |  |  |
|    |     |           | 13,5-9 "odvoz přebytečné zeminy"                                                                                                         |    | 4,500  |  |  |
|    |     |           | Součet                                                                                                                                   |    | 4,500  |  |  |
| 9  | R   | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04                                               | t  | 8,100  |  |  |
|    |     |           | 4,5*1,8 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                |    | 8,100  |  |  |
|    |     |           | Součet                                                                                                                                   |    | 8,100  |  |  |
| 10 | R   | 181311103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně                                                              | m2 | 75,000 |  |  |
|    |     |           | Poznámka k položce: rozprostření zeminy z výkopu (cca 75m2 x 0,12=9 m3) + dovoz vrchní vrstvy                                            |    |        |  |  |
|    |     |           | 30+45 "Plocha násypů Etapa I."                                                                                                           |    | 75,000 |  |  |
|    |     |           | Součet                                                                                                                                   |    | 75,000 |  |  |
| 11 | 103 | 10364101  | zemina pro terénní úpravy - ornice                                                                                                       | t  | 3,600  |  |  |
|    |     |           | Poznámka k položce: cena včetně nákupu a dopravy                                                                                         |    |        |  |  |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Kampanova - Oprava chodníků v areálu školy

Objekt: Etapa I.

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 25. 3. 2025

| Č.                                                  | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                     | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem      |
|-----------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|------------------|
|                                                     |     |             | 2*1,8 "Přepočtené koeficientem množství                                                                   |    | 3,600           |                 |                  |
|                                                     |     |             | Součet                                                                                                    |    | 3,600           |                 |                  |
| 12                                                  | R   | 181311105   | Rozprostření omnice tl vrstvy přes 250 do 300 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně                      | m2 | 22,200          |                 |                  |
|                                                     |     |             | Poznámka k položce: zpětný zához a úprava u obrubníku (45+29)*0,3 "pás u obrubníků Etapa I."              |    | 22,200          |                 |                  |
|                                                     |     |             | Součet                                                                                                    |    | 22,200          |                 |                  |
| 13                                                  | R   | 181411131   | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                              | m2 | 149,000         |                 |                  |
|                                                     |     |             | 1*(45+29) "pruh obrubníky Etapa I."                                                                       |    | 74,000          |                 |                  |
|                                                     |     |             | 30+45 "Plocha násypů Etapa I."                                                                            |    | 75,000          |                 |                  |
|                                                     |     |             | Součet                                                                                                    |    | 149,000         |                 |                  |
| 14                                                  | 005 | 00572410    | osivo směs travní parková                                                                                 | kg | 4,000           |                 |                  |
| 15                                                  | R   | 181111111   | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 149,000         |                 |                  |
|                                                     |     |             | Poznámka k položce: Založení trávníku                                                                     |    |                 |                 |                  |
| 16                                                  | R   | 181912111   | Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně                                  | m2 | 99,000          |                 |                  |
|                                                     |     |             | 90*1,1 "plocha Etapa I. +10%"                                                                             |    | 99,000          |                 |                  |
|                                                     |     |             | Součet                                                                                                    |    | 99,000          |                 |                  |
| <b>5 Komunikace pozemní</b>                         |     |             |                                                                                                           |    |                 |                 | <b>85 238,10</b> |
| 17                                                  | R   | 564851011   | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm                                                       | m2 | 94,500          |                 |                  |
|                                                     |     |             | Poznámka k položce: návoz mimo provoz školky                                                              |    |                 |                 |                  |
|                                                     |     |             | 90*1,05 "plocha Etapa I."                                                                                 |    | 94,500          |                 |                  |
|                                                     |     |             | Součet                                                                                                    |    | 94,500          |                 |                  |
| 18                                                  | R   | 596211111   | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2                  | m2 | 90,000          |                 |                  |
|                                                     |     |             | 90 "plocha Etapa I."                                                                                      |    | 90,000          |                 |                  |
|                                                     |     |             | Součet                                                                                                    |    | 90,000          |                 |                  |
| 19                                                  | 592 | 59245018    | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní                                                      | m2 | 92,700          |                 |                  |
|                                                     |     |             | 90*1,03 "Přepočtené koeficientem množství                                                                 |    | 92,700          |                 |                  |
|                                                     |     |             | Součet                                                                                                    |    | 92,700          |                 |                  |
| <b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b> |     |             |                                                                                                           |    |                 |                 | <b>3 850,00</b>  |
| 20                                                  | R   | 637211124   | Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC                       | m2 | 5,000           |                 |                  |
|                                                     |     |             | 5 "okapový chodník u budovy"                                                                              |    | 5,000           |                 |                  |
|                                                     |     |             | Součet                                                                                                    |    | 5,000           |                 |                  |
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>        |     |             |                                                                                                           |    |                 |                 | <b>32 485,33</b> |
| 21                                                  | R   | 916231213   | Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého              | m  | 77,000          |                 |                  |
|                                                     |     |             | 45+29 "obrubníky Etapa I."                                                                                |    | 74,000          |                 |                  |
|                                                     |     |             | 3 "podesta Etapa I."                                                                                      |    | 3,000           |                 |                  |
|                                                     |     |             | Součet                                                                                                    |    | 77,000          |                 |                  |
| 22                                                  | 592 | 59217001    | obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm                                                                  | m  | 79,000          |                 |                  |
|                                                     |     |             | Poznámka k položce: rohy obrubníků na straz se seřiznutím do úhlu 45°                                     |    |                 |                 |                  |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Kampanova - Oprava chodníků v areálu školy

Objekt: Etapa I.

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 25. 3. 2025

| Č.                                               | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                            | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem      |
|--------------------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|------------------|
|                                                  |     |             | 77,4509803921569*1,02 "Přepočtené koeficientem množství                                                          |     | 79,000          |                 |                  |
|                                                  |     |             | Součet                                                                                                           |     | 79,000          |                 |                  |
| 23                                               | R   | 916371214   | Osazení skrytého zahradního obrubníku plastového zarytím včetně začištění                                        | m   | 31,373          |                 |                  |
|                                                  |     |             | Poznámka k položce: styk asfaltu koridorů se s nově nasýpanou omíci                                              |     |                 |                 |                  |
| 24                                               | RMA | RMAT0002    | zahradní pás - neviditelný obrubník, rovný tvrzený plast (135x3x4000 mm )                                        | m   | 32,000          |                 |                  |
|                                                  |     |             | 31,373*1,02 "Přepočtené koeficientem množství                                                                    |     | 32,000          |                 |                  |
|                                                  |     |             | Součet                                                                                                           |     | 32,000          |                 |                  |
| 25                                               | R   | 919726122   | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2                               | m2  | 99,000          |                 |                  |
|                                                  |     |             | 90*1,1 "plocha Etapa I. +10%"                                                                                    |     | 99,000          |                 |                  |
|                                                  |     |             | Součet                                                                                                           |     | 99,000          |                 |                  |
| 26                                               | R   | 953945111   | Kotva mechanická M 8 dl 75 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru                  | kus | 20,000          |                 |                  |
|                                                  |     |             | 20 "kotvení plastového obrubníku"                                                                                |     | 20,000          |                 |                  |
|                                                  |     |             | Součet                                                                                                           |     | 20,000          |                 |                  |
| <b>997 Doprava sutí a vybouraných hmot</b>       |     |             |                                                                                                                  |     |                 |                 | <b>37 565,42</b> |
| 27                                               | R   | 997013211   | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně                                      | t   | 26,548          |                 |                  |
|                                                  |     |             | Poznámka k položce: Pohyb vybouraných hmot na staveništi na mezikládku, mimo zeminy a písku                      |     |                 |                 |                  |
| 28                                               | R   | 997013219   | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m                 | t   | 79,644          |                 |                  |
|                                                  |     |             | 26,548*3 "Přepočtené koeficientem množství                                                                       |     | 79,644          |                 |                  |
|                                                  |     |             | Součet                                                                                                           |     | 79,644          |                 |                  |
| 29                                               | R   | 997013501   | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením                                     | t   | 26,548          |                 |                  |
| 30                                               | R   | 997013509   | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                         | t   | 318,576         |                 |                  |
|                                                  |     |             | 26,548*12 "Přepočtené koeficientem množství                                                                      |     | 318,576         |                 |                  |
|                                                  |     |             | Součet                                                                                                           |     | 318,576         |                 |                  |
| 31                                               | R   | 997013862   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01 | t   | 26,548          |                 |                  |
| <b>998 Přesun hmot</b>                           |     |             |                                                                                                                  |     |                 |                 | <b>3 822,90</b>  |
| 32                                               | R   | 998229112   | Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným na vzdálenost do 50 m                               | t   | 38,229          |                 |                  |
| <b>PSV Práce a dodávky PSV</b>                   |     |             |                                                                                                                  |     |                 |                 | <b>9 097,78</b>  |
| <b>711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b> |     |             |                                                                                                                  |     |                 |                 | <b>4 231,48</b>  |
| 33                                               | R   | 711161274   | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie výška nopu do 20 mm                                 | m2  | 1,000           |                 |                  |
|                                                  |     |             | 5*0,2 "okapový chodník u budovy"                                                                                 |     | 1,000           |                 |                  |
|                                                  |     |             | Součet                                                                                                           |     | 1,000           |                 |                  |
| 34                                               | 283 | 28323005    | fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm                                                       | m2  | 1,221           |                 |                  |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Kampanova - Oprava chodníků v areálu školy

Objekt: Etapa I.

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 25. 3. 2025

| Č.                                                                                                                       | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                                                          | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1*1,221 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                |     |             |                                                                                                                                                                |     | 1,221           |                 |                 |
| Součet                                                                                                                   |     |             |                                                                                                                                                                |     | 1,221           |                 |                 |
| 35                                                                                                                       | R   | 711747067   | Izolace proti vodě opracování trubních prostupu pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP                                                                         | kus | 9,000           |                 |                 |
| Poznámka k položce: Obalení ocelových sloupů spojovacího koridoru do v 200 mm. Obrana proti vlhkosti ze přisýpané zeminy |     |             |                                                                                                                                                                |     |                 |                 |                 |
| 36                                                                                                                       | 628 | 62853003    | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 3,5mm | m2  | 6,615           |                 |                 |
| 9*0,735 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                |     |             |                                                                                                                                                                |     | 6,615           |                 |                 |
| Součet                                                                                                                   |     |             |                                                                                                                                                                |     | 6,615           |                 |                 |
| 37                                                                                                                       | R   | 998711101   | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m                                                                             | t   | 0,032           |                 |                 |
| <b>767 Konstrukce zámečnické</b>                                                                                         |     |             |                                                                                                                                                                |     |                 |                 | <b>4 866,30</b> |
| 38                                                                                                                       | R   | 767531212   | Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 0,5 do 1 m2                                                                         | kus | 1,000           |                 |                 |
| Poznámka k položce: Včetně lože z betonu                                                                                 |     |             |                                                                                                                                                                |     |                 |                 |                 |
| 39                                                                                                                       | RMA | RMAT0001    | ACO Vario rohožka, polymerbetonová vana s pozinkovaným roštem 100 x 50 cm, včetně KG DN 100 mm délky 300 mm, kačirkové drenáže objemu 0,045 m3 a geotextilie   | kus | 1,000           |                 |                 |
| 40                                                                                                                       | R   | 998767101   | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m                                                                                             | t   | 0,010           |                 |                 |

**Celkem**

**247 707,53**

# KRYCI LIST ROZPOCTU


|                |                                               |            |                |
|----------------|-----------------------------------------------|------------|----------------|
| Název stavby   | MŠ Kampanova - Oprava chodníků v areálu školy | JKSO       |                |
| Název objektu  | Etapa II.                                     | EČO        |                |
|                |                                               | Místo      | Hradec Králové |
|                |                                               | IČO        | DIČ            |
| Objednatel     | TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ               | 64809447   | CZ64809447     |
| Projektant     |                                               |            |                |
| Zhotovitel     | Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.                    | 25918681   | CZ25918681     |
| Zpracoval      |                                               |            |                |
| Rozpočet číslo |                                               | Dne        |                |
|                |                                               | 25.03.2025 |                |
|                |                                               | CZ-CPV     |                |
|                |                                               | CZ-CPA     |                |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A  |              |         | Základní rozp. náklady |    | B                |      | Doplňkové náklady |                     | C |      | Náklady na umístění stavby |  |
|----|--------------|---------|------------------------|----|------------------|------|-------------------|---------------------|---|------|----------------------------|--|
| 1  | HSV          | Dodávky | 82 789,44              | 8  | Práce přesčas    | 0,00 | 13                | Zařízení staveniště |   | 0,00 |                            |  |
| 2  |              | Montáž  | 127 215,07             | 9  | Bez pevné podl.  | 0,00 | 14                | Projektové práce    |   | 0,00 |                            |  |
| 3  | PSV          | Dodávky | 4 977,56               | 10 | Kulturní památka | 0,00 | 15                | Územní vlivy        |   | 0,00 |                            |  |
| 4  |              | Montáž  | 1 727,94               | 11 |                  | 0,00 | 16                | Provozní vlivy      |   | 0,00 |                            |  |
| 5  | "M"          | Dodávky | 0,00                   |    |                  |      | 17                | Jiné VRN            |   | 0,00 |                            |  |
| 6  |              | Montáž  | 0,00                   |    |                  |      | 18                | VRN z rozpočtu      |   | 0,00 |                            |  |
| 7  | ZRN (ř. 1-6) |         | 216 710,01             | 12 | DN (ř. 8-11)     |      | 19                | VRN (ř. 13-18)      |   | 0,00 |                            |  |
| 20 | HZS          |         | 0,00                   | 21 | Kompl. činnost   | 0,00 | 22                | Ostatní náklady     |   | 0,00 |                            |  |

|                                                                                     |  |  |                       |      |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------|------|-------------|------------|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel                                                  |  |  | D Celkem bez DPH      |      |             | 216 710,01 |
|  |  |  | DPH                   | %    | Základ daně | DPH celkem |
|                                                                                     |  |  | snížená               | 12,0 | 0,00        | 0,00       |
|                                                                                     |  |  | základní              | 21,0 | 216 710,01  | 45 509,10  |
|                                                                                     |  |  | Cena s DPH            |      |             | 262 219,11 |
|                                                                                     |  |  | E Přípočty a odpochty |      |             |            |
|                                                                                     |  |  | Dodá zadavatel        |      |             | 0,00       |
|                                                                                     |  |  | Klouzavá doložka      |      |             | 0,00       |
|                                                                                     |  |  | Zvýhodnění            |      |             | 0,00       |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Kampanova - Oprava chodníků v areálu školy

Objekt: Etapa II.

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 25. 3. 2025

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

HSV

Práce a dodávky HSV

210 004,51

1

Zemní práce

70 194,80

|    |     |           |                                                                                                                                                  |    |        |  |  |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|
| 1  | R   | 113106121 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně                                                                   | m2 | 82,000 |  |  |
|    |     |           | 82 "plocha Etapa II."                                                                                                                            |    | 82,000 |  |  |
|    |     |           | Součet                                                                                                                                           |    | 82,000 |  |  |
| 2  | R   | 113107111 | Odstanění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm ručně                                                                                        | m2 | 82,000 |  |  |
|    |     |           | <i>Poznámka k položce: pískové lože, předpoklad 50 mm Suť předpoklad 4,1 m3 = 7,38 t Určeno do násypů - zbytek odvezeno jako zemina a kamení</i> |    |        |  |  |
|    |     |           | 82 "plocha Etapa II."                                                                                                                            |    | 82,000 |  |  |
|    |     |           | Součet                                                                                                                                           |    | 82,000 |  |  |
| 3  | R   | 113204111 | Vytrhání obrub záhonových                                                                                                                        | m  | 68,000 |  |  |
|    |     |           | 44+24 "obrubníky Etapa II."                                                                                                                      |    | 68,000 |  |  |
|    |     |           | Součet                                                                                                                                           |    | 68,000 |  |  |
| 4  | R   | 121112005 | Sejmutí ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm ručně                                                                                                | m2 | 20,400 |  |  |
|    |     |           | (44+24)*0,3 "pás u obrubníků Etapa II."                                                                                                          |    | 20,400 |  |  |
|    |     |           | Součet                                                                                                                                           |    | 20,400 |  |  |
| 5  | R   | 131213702 | Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně                                                          | m3 | 8,200  |  |  |
|    |     |           | <i>Poznámka k položce: Prohloubení plochy 100 mm k vytvoření lože</i>                                                                            |    |        |  |  |
|    |     |           | 82*0,1 "plocha Etapa II."                                                                                                                        |    | 8,200  |  |  |
|    |     |           | Součet                                                                                                                                           |    | 8,200  |  |  |
| 6  | R   | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m                                            | m3 | 12,300 |  |  |
| 7  | R   | 162211319 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m              | m3 | 36,900 |  |  |
|    |     |           | 12,3*3 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                         |    | 36,900 |  |  |
|    |     |           | Součet                                                                                                                                           |    | 36,900 |  |  |
| 8  | R   | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                        | m3 | 8,100  |  |  |
|    |     |           | 12,3-4,2 "odvoz přebytečné zeminy"                                                                                                               |    | 8,100  |  |  |
|    |     |           | Součet                                                                                                                                           |    | 8,100  |  |  |
| 9  | R   | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04                                                       | t  | 14,580 |  |  |
|    |     |           | 8,1*1,8 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                        |    | 14,580 |  |  |
|    |     |           | Součet                                                                                                                                           |    | 14,580 |  |  |
| 10 | R   | 181311103 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně                                                                      | m2 | 35,000 |  |  |
|    |     |           | <i>Poznámka k položce: rozprostření zeminy z výkopu (cca 35 m2 x0,12=4,2 m3) + dovoz zeminy</i>                                                  |    |        |  |  |
|    |     |           | 35 "Plocha násypů Etapa II."                                                                                                                     |    | 35,000 |  |  |
|    |     |           | Součet                                                                                                                                           |    | 35,000 |  |  |
| 11 | 103 | 10364101  | zemina pro terénní úpravy - ornice                                                                                                               | t  | 3,600  |  |  |
|    |     |           | <i>Poznámka k položce: cena včetně nákupu a dopravy</i>                                                                                          |    |        |  |  |
|    |     |           | 2*1,8 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                          |    | 3,600  |  |  |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Kampanova - Oprava chodníků v areálu školy

Objekt: Etapa II.

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 25. 3. 2025

| Č.                                                                                            | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                     | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|------------------|
| Součet                                                                                        |     |             |                                                                                                           |    | 3,600           |                 |                  |
| 12                                                                                            | R   | 181311105   | Rozproštění ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně                       | m2 | 20,100          |                 |                  |
| Poznámka k položce: zpětný zához a úprava u obrubníku (44+23)*0,3 "pás u obrubníků Etapa II." |     |             |                                                                                                           |    | 20,100          |                 |                  |
| Součet                                                                                        |     |             |                                                                                                           |    | 20,100          |                 |                  |
| 13                                                                                            | R   | 181411131   | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                              | m2 | 177,000         |                 |                  |
| 1*(45+29) "pruh obrubníky Etapa II."                                                          |     |             |                                                                                                           |    | 74,000          |                 |                  |
| 35+68 "Plocha násypů Etapa II."                                                               |     |             |                                                                                                           |    | 103,000         |                 |                  |
| Součet                                                                                        |     |             |                                                                                                           |    | 177,000         |                 |                  |
| 14                                                                                            | 005 | 00572410    | osivo směs travní parková                                                                                 | kg | 4,000           |                 |                  |
| 15                                                                                            | R   | 181111111   | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 177,000         |                 |                  |
| 16                                                                                            | R   | 181912111   | Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhuštění ručně                                  | m2 | 90,200          |                 |                  |
| 82*1,1 "plocha Etapa II. +10%"                                                                |     |             |                                                                                                           |    | 90,200          |                 |                  |
| Součet                                                                                        |     |             |                                                                                                           |    | 90,200          |                 |                  |
| <b>5 Komunikace pozemní</b>                                                                   |     |             |                                                                                                           |    |                 |                 | <b>77 661,38</b> |
| 17                                                                                            | R   | 564851111   | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm                                                     | m2 | 86,100          |                 |                  |
| Poznámka k položce: návoz mimo provoz školky                                                  |     |             |                                                                                                           |    |                 |                 |                  |
| 82*1,05 "plocha Etapa II."                                                                    |     |             |                                                                                                           |    | 86,100          |                 |                  |
| Součet                                                                                        |     |             |                                                                                                           |    | 86,100          |                 |                  |
| 18                                                                                            | R   | 596211111   | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2                  | m2 | 82,000          |                 |                  |
| 82 "plocha Etapa I."                                                                          |     |             |                                                                                                           |    | 82,000          |                 |                  |
| Součet                                                                                        |     |             |                                                                                                           |    | 82,000          |                 |                  |
| 19                                                                                            | 592 | 59245018    | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní                                                      | m2 | 84,460          |                 |                  |
| 82*1,03 "Přepočtené koeficientem množství                                                     |     |             |                                                                                                           |    | 84,460          |                 |                  |
| Součet                                                                                        |     |             |                                                                                                           |    | 84,460          |                 |                  |
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>                                                  |     |             |                                                                                                           |    |                 |                 | <b>30 158,58</b> |
| 20                                                                                            | R   | 916231213   | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého              | m  | 71,000          |                 |                  |
| 44+24 "obrubníky Etapa II."                                                                   |     |             |                                                                                                           |    | 68,000          |                 |                  |
| 3 "podesta Etapa II."                                                                         |     |             |                                                                                                           |    | 3,000           |                 |                  |
| Součet                                                                                        |     |             |                                                                                                           |    | 71,000          |                 |                  |
| 21                                                                                            | 592 | 59217001    | obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm                                                                  | m  | 72,844          |                 |                  |
| Poznámka k položce: rohy obrubníků na straz se seřiznutím do úhlu 45°                         |     |             |                                                                                                           |    |                 |                 |                  |
| 71,4158390628979*1,02 "Přepočtené koeficientem množství                                       |     |             |                                                                                                           |    | 72,844          |                 |                  |
| Součet                                                                                        |     |             |                                                                                                           |    | 72,844          |                 |                  |
| 22                                                                                            | R   | 916371214   | Osazení skrytého zahradního obrubníku plastového zarytím včetně zacištění                                 | m  | 11,765          |                 |                  |
| 23                                                                                            | RMA | RMAT0002    | zahradní pás - neviditelný obrubník, rovný tvrzený plast (135x3x4000 mm )                                 | m  | 12,000          |                 |                  |
| 11,765*1,02 "Přepočtené koeficientem množství                                                 |     |             |                                                                                                           |    | 12,000          |                 |                  |
| Součet                                                                                        |     |             |                                                                                                           |    | 12,000          |                 |                  |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Kampanova - Oprava chodníků v areálu školy

Objekt: Etapa II.

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 25. 3. 2025

| Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                 | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|
| 24 | R   | 919726122   | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2                                    | m2  | 90,200          |                 |             |
|    |     |             | 82*1,1 "plocha Etapa I. +10%"                                                                                         |     | 90,200          |                 |             |
|    |     |             | Součet                                                                                                                |     | 90,200          |                 |             |
| 25 | R   | 953945111   | Kotva mechanická M 8 dl 75 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru                       | kus | 10,000          |                 |             |
|    |     |             | 10 "kotvení plastového obručnicku"                                                                                    |     | 10,000          |                 |             |
|    |     |             | Součet                                                                                                                |     | 10,000          |                 |             |
| 26 | R   | 961_01R     | Rozebrání a zpětná montáž části uličního plotu pro uložení kontejneru (ocelový sloupek, 2x podhrabová deska, 2x pole) | kpl | 1,000           |                 |             |

## 997 Doprava suť a vybouraných hmot

28 577,45

|    |   |           |                                                                                                                  |   |         |  |  |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--|--|
| 27 | R | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně                                       | t | 25,630  |  |  |
| 28 | R | 997013501 | Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                     | t | 25,630  |  |  |
| 29 | R | 997013509 | Příplatek k odvozu suť a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                          | t | 307,560 |  |  |
|    |   |           | 25,63*12 "Přepočtené koeficientem množství                                                                       |   | 307,560 |  |  |
|    |   |           | Součet                                                                                                           |   | 307,560 |  |  |
| 30 | R | 997013862 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01 | t | 25,630  |  |  |

## 998 Přesun hmot

3 412,30

|    |   |           |                                                       |   |        |  |  |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------|---|--------|--|--|
| 31 | R | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 34,123 |  |  |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------|---|--------|--|--|

## PSV Práce a dodávky PSV

6 705,50

## 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 839,20

|    |     |           |                                                                                                                                                                |     |       |  |  |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|
| 32 | R   | 711747067 | Izolace proti vodě oprávcování trubních prostupu pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP                                                                        | kus | 4,000 |  |  |
|    |     |           | Poznámka k položce: Obalení ocelových sloupů spojovacího koridoru do v 200 mm. Obrana proti vlhkosti ze přisýpané zeminy                                       |     |       |  |  |
| 33 | 628 | 62853003  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 3,5mm | m2  | 2,940 |  |  |
|    |     |           | 4*0,735 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                      |     | 2,940 |  |  |
|    |     |           | Součet                                                                                                                                                         |     | 2,940 |  |  |
| 34 | R   | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m                                                                             | t   | 0,014 |  |  |

## 767 Konstrukce zámečnické

4 866,30

|    |   |           |                                                                                        |     |       |  |  |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|
| 35 | R | 767531212 | Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 0,5 do 1 m2 | kus | 1,000 |  |  |
|    |   |           | Poznámka k položce: Včetně lože z betonu                                               |     |       |  |  |

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** MŠ Kampanova - Oprava chodníků v areálu školy

**Objekt:** Etapa II.

**Objednatel:** TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

**Zhotovitel:** Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

**Místo:** Hradec Králové

**Zpracoval:**

**Datum:** 25. 3. 2025

| Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|
| 36 | RMA | RMAT0001    | ACO Vario rohožka, polymerbetonová vana s pozinkovaným roštem 100 x 50 cm, včetně KG DN 100 mm délky 300 mm, kačirkové drenáže objemu 0,045 m <sup>3</sup> a geotextilie | kus | 1,000           |                 |             |
| 37 | R   | 998767101   | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m                                                                                                       | t   | 0,010           |                 |             |

**Celkem**

**216 710,01**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **MŠ Kampanova - Oprava chodníků v areálu školy**

JKSO

Název objektu **Etapa III.**

EČO

Místo

Hradec Králové

IČO

DIČ

Objednatel **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**

64809447

CZ64809447

Projektant

Zhotovitel **Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.**

25918681

CZ25918681

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

25.03.2025

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A                      |              |         |            | B                 |                  |      |    | C                          |  |      |  |
|------------------------|--------------|---------|------------|-------------------|------------------|------|----|----------------------------|--|------|--|
| Základní rozp. náklady |              |         |            | Doplňkové náklady |                  |      |    | Náklady na umístění stavby |  |      |  |
| 1                      | HSV          | Dodávky | 196 271,16 | 8                 | Práce přesčas    | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště        |  | 0,00 |  |
| 2                      |              | Montáž  | 244 378,52 | 9                 | Bez pevné podl.  | 0,00 | 14 | Projektové práce           |  | 0,00 |  |
| 3                      | PSV          | Dodávky | 14 528,55  | 10                | Kulturní památka | 0,00 | 15 | Územní vlivy               |  | 0,00 |  |
| 4                      |              | Montáž  | 3 678,64   | 11                |                  | 0,00 | 16 | Provozní vlivy             |  | 0,00 |  |
| 5                      | "M"          | Dodávky | 0,00       |                   |                  |      | 17 | Jiné VRN                   |  | 0,00 |  |
| 6                      |              | Montáž  | 0,00       |                   |                  |      | 18 | VRN z rozpočtu             |  | 0,00 |  |
| 7                      | ZRN (ř. 1-6) |         | 458 856,87 | 12                | DN (ř. 8-11)     |      | 19 | VRN (ř. 13-18)             |  | 0,00 |  |
| 20                     | HZS          |         | 0,00       | 21                | Kompl. činnost   | 0,00 | 22 | Ostatní náklady            |  | 0,00 |  |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH **458 856,87**

| DPH      | %    | Základ daně | DPH celkem |
|----------|------|-------------|------------|
| snižená  | 12,0 | 0,00        | 0,00       |
| základní | 21,0 | 458 856,87  | 96 359,94  |

Cena s DPH **555 216,81**

E Přípočty a odpočty

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Kampanova - Oprava chodníků v areálu školy

Objekt: Etapa III.

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 25. 3. 2025

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

HSV

Práce a dodávky HSV

440 649,68

1

Zemní práce

99 398,10

|    |   |           |                                                                                                           |    |         |  |  |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|--|
| 1  | R | 113106121 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěši ručně                            | m2 | 216,000 |  |  |
|    |   |           | 71+124 "plocha Etapa III."                                                                                |    | 195,000 |  |  |
|    |   |           | 10+11 "okapový chodník u budovy"                                                                          |    | 21,000  |  |  |
|    |   |           | Součet                                                                                                    |    | 216,000 |  |  |
| 2  | R | 113106123 | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně                                           | m2 | 40,000  |  |  |
|    |   |           | Poznámka k položce: pro zpětné použití                                                                    |    |         |  |  |
|    |   |           | 40 "pískoviště"                                                                                           |    | 40,000  |  |  |
|    |   |           | Součet                                                                                                    |    | 40,000  |  |  |
| 3  | R | 113107151 | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2                         | m2 | 195,000 |  |  |
|    |   |           | Poznámka k položce: pískové lože, předpoklad 50 mm Suť                                                    |    |         |  |  |
|    |   |           | předpoklad 9,75 m3 = 17,55 t Určeno do násypů - zbytek odvezeno jako zemina a kamení                      |    |         |  |  |
|    |   |           | 71+124 "plocha Etapa III."                                                                                |    | 195,000 |  |  |
|    |   |           | Součet                                                                                                    |    | 195,000 |  |  |
| 4  | R | 113204111 | Vytrhání obrub záhonových                                                                                 | m  | 148,000 |  |  |
|    |   |           | 4+14+11+18 "vstup obrubníky Etapa III."                                                                   |    | 47,000  |  |  |
|    |   |           | 25+11+16+33+16 "dvůr obrubníky Etapa III."                                                                |    | 101,000 |  |  |
|    |   |           | Součet                                                                                                    |    | 148,000 |  |  |
| 5  | R | 121151105 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně                                      | m2 | 44,400  |  |  |
|    |   |           | (4+14+11+18)*0,3 "vstup pruh obrubníky Etapa III."                                                        |    | 14,100  |  |  |
|    |   |           | (25+11+16+33+16)*0,3 "dvůr pruh obrubníky Etapa III."                                                     |    | 30,300  |  |  |
|    |   |           | Součet                                                                                                    |    | 44,400  |  |  |
| 6  | R | 131251100 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně                 | m3 | 19,500  |  |  |
|    |   |           | Poznámka k položce: prohloubení plochy o 100 mm k vytvoření lože                                          |    |         |  |  |
|    |   |           | (71+124)*0,1 "plocha Etapa III."                                                                          |    | 19,500  |  |  |
|    |   |           | Součet                                                                                                    |    | 19,500  |  |  |
| 7  | R | 162251102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3       | m3 | 29,250  |  |  |
| 8  | R | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 10,050  |  |  |
|    |   |           | 29,25-19,2 "odvoz přebytečné zeminy"                                                                      |    | 10,050  |  |  |
|    |   |           | Součet                                                                                                    |    | 10,050  |  |  |
| 9  | R | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04                | t  | 18,900  |  |  |
|    |   |           | 10,5*1,8 "Přepočtené koeficientem množství"                                                               |    | 18,900  |  |  |
|    |   |           | Součet                                                                                                    |    | 18,900  |  |  |
| 10 | R | 181351003 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně                | m2 | 160,000 |  |  |
|    |   |           | Poznámka k položce: rozprostření zeminy z výkopu (cca 160m2 x 0,12 = 19,2 m3)                             |    |         |  |  |
|    |   |           | 35+61+64 "Plocha násypů Etapa III."                                                                       |    | 160,000 |  |  |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Kampanova - Oprava chodníků v areálu školy

Objekt: Etapa III.

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 25. 3. 2025

| Č.                                                          | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                     | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem       |
|-------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------------|
| Součet                                                      |     |             |                                                                                                           |    | 160,000         |                 |                   |
| 11                                                          | 103 | 10364101    | zemina pro terénní úpravy - ornice                                                                        | t  | 4,000           |                 |                   |
| Poznámka k položce: svrchní vrstva násypů - kvalitní zemina |     |             |                                                                                                           |    |                 |                 |                   |
| 2,22222222222222*1,8 "Přepočtené koeficientem množství      |     |             |                                                                                                           |    | 4,000           |                 |                   |
| Součet                                                      |     |             |                                                                                                           |    | 4,000           |                 |                   |
| 12                                                          | R   | 181351005   | Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně       | m2 | 44,400          |                 |                   |
| (4+14+11+18)*0,3 "vstup pruh obrubníky Etapa III."          |     |             |                                                                                                           |    | 14,100          |                 |                   |
| (25+11+16+33+16)*0,3 "dvůr pruh obrubníky Etapa III."       |     |             |                                                                                                           |    | 30,300          |                 |                   |
| Součet                                                      |     |             |                                                                                                           |    | 44,400          |                 |                   |
| 13                                                          | R   | 181411131   | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                              | m2 | 308,000         |                 |                   |
| 35+61+64 "Plocha násypů Etapa III."                         |     |             |                                                                                                           |    | 160,000         |                 |                   |
| (4+14+11+18)*1 "vstup obrubníky Etapa III."                 |     |             |                                                                                                           |    | 47,000          |                 |                   |
| (25+11+16+33+16)*1 "dvůr obrubníky Etapa III."              |     |             |                                                                                                           |    | 101,000         |                 |                   |
| Součet                                                      |     |             |                                                                                                           |    | 308,000         |                 |                   |
| 14                                                          | 005 | 00572410    | osivo směs travní parková                                                                                 | kg | 10,000          |                 |                   |
| 15                                                          | R   | 181111111   | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 308,000         |                 |                   |
| 16                                                          | R   | 181912111   | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhuštění ručně                                  | m2 | 214,500         |                 |                   |
| 195*1,1 "plocha Etapa III. +10%"                            |     |             |                                                                                                           |    | 214,500         |                 |                   |
| Součet                                                      |     |             |                                                                                                           |    | 214,500         |                 |                   |
| <b>5 Komunikace pozemní</b>                                 |     |             |                                                                                                           |    |                 |                 | <b>199 082,55</b> |
| 17                                                          | R   | 564851111   | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm                                                     | m2 | 204,750         |                 |                   |
| (71+124)*1,05 "plocha Etapa III."                           |     |             |                                                                                                           |    | 204,750         |                 |                   |
| Součet                                                      |     |             |                                                                                                           |    | 204,750         |                 |                   |
| 18                                                          | R   | 596211110   | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2                           | m2 | 40,000          |                 |                   |
| Poznámka k položce: zpětné položení                         |     |             |                                                                                                           |    |                 |                 |                   |
| 40 "pískoviště"                                             |     |             |                                                                                                           |    | 40,000          |                 |                   |
| Součet                                                      |     |             |                                                                                                           |    | 40,000          |                 |                   |
| 19                                                          | R   | 596211111   | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2                  | m2 | 195,000         |                 |                   |
| 71+124 "plocha Etapa III."                                  |     |             |                                                                                                           |    | 195,000         |                 |                   |
| Součet                                                      |     |             |                                                                                                           |    | 195,000         |                 |                   |
| 20                                                          | 592 | 59245018    | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní                                                      | m2 | 200,850         |                 |                   |
| 195*1,03 "Přepočtené koeficientem množství                  |     |             |                                                                                                           |    | 200,850         |                 |                   |
| Součet                                                      |     |             |                                                                                                           |    | 200,850         |                 |                   |
| <b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>         |     |             |                                                                                                           |    |                 |                 | <b>8 085,00</b>   |
| 21                                                          | R   | 637211124   | Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC                       | m2 | 10,500          |                 |                   |
| 0,5*(10+11) "okapový chodník u budovy"                      |     |             |                                                                                                           |    | 10,500          |                 |                   |
| Součet                                                      |     |             |                                                                                                           |    | 10,500          |                 |                   |
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>                |     |             |                                                                                                           |    |                 |                 | <b>68 003,28</b>  |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Kampanova - Oprava chodníků v areálu školy

Objekt: Etapa III.

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 25. 3. 2025

| Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                                 | MJ  | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|
| 22 | R   | 916231213   | Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                          | m   | 148,000         |                 |             |
|    |     |             | 4+14+11+18 "vstup obrubníky Etapa III."                                                                               |     | 47,000          |                 |             |
|    |     |             | 25+11+16+33+16 "dvůr obrubníky Etapa III."                                                                            |     | 101,000         |                 |             |
|    |     |             | Součet                                                                                                                |     | 148,000         |                 |             |
| 23 | 592 | 59217001    | obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm                                                                              | m   | 151,844         |                 |             |
|    |     |             | Poznámka k položce: rohy obrubníků na straz se seřiznutím do úhlu 45°                                                 |     |                 |                 |             |
|    |     |             | 148,866819455055*1,02 "Přepočtené koeficientem množství                                                               |     | 151,844         |                 |             |
|    |     |             | Součet                                                                                                                |     | 151,844         |                 |             |
| 24 | R   | 916371214   | Osazení skrytého zahradního obrubníku plastového zarytím včetně začistění                                             | m   | 23,529          |                 |             |
| 25 | RMA | RMAT0002    | zahradní pás - neviditelný obrubník, rovný tvrzený plast (135x3x4000 mm )                                             | m   | 24,000          |                 |             |
|    |     |             | 23,529*1,02 "Přepočtené koeficientem množství                                                                         |     | 24,000          |                 |             |
|    |     |             | Součet                                                                                                                |     | 24,000          |                 |             |
| 26 | R   | 919726122   | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2                                    | m2  | 214,500         |                 |             |
|    |     |             | 195*1,1 "plocha Etapa I. +10%"                                                                                        |     | 214,500         |                 |             |
|    |     |             | Součet                                                                                                                |     | 214,500         |                 |             |
| 27 | R   | 953945111   | Kotva mechanická M 8 dl 75 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru                       | kus | 24,000          |                 |             |
|    |     |             | 24 "kotvení plastového obrubníku"                                                                                     |     | 24,000          |                 |             |
|    |     |             | Součet                                                                                                                |     | 24,000          |                 |             |
| 28 | R   | 961044111   | Bourání základů z betonu prostého                                                                                     | m3  | 1,800           |                 |             |
|    |     |             | 2*2,5*0,6*0,6 "podesty u vstupu"                                                                                      |     | 1,800           |                 |             |
|    |     |             | Součet                                                                                                                |     | 1,800           |                 |             |
| 29 | R   | 961_01R     | Rozebrání a zpětná montáž části uličního plotu pro uložení kontejneru (ocelový sloupek, 2x podhrabová deska, 2x pole) | kpl | 1,000           |                 |             |

997

Doprava suti a vybouraných hmot

58 148,25

|    |   |           |                                                                                                                  |   |           |  |  |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--|--|
| 30 | R | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m                                            | t | 94,550    |  |  |
| 31 | R | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                                    | t | 94,550    |  |  |
| 32 | R | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                                         | t | 1 134,600 |  |  |
|    |   |           | 94,55*12 "Přepočtené koeficientem množství                                                                       |   | 1 134,600 |  |  |
|    |   |           | Součet                                                                                                           |   | 1 134,600 |  |  |
| 33 | R | 997013862 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01 | t | 94,550    |  |  |

998

Přesun hmot

7 932,50

|    |   |           |                                                       |   |        |  |  |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------|---|--------|--|--|
| 34 | R | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním | t | 79,325 |  |  |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------|---|--------|--|--|

PSV

Práce a dodávky PSV

18 207,19

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Kampanova - Oprava chodníků v areálu školy

Objekt: Etapa III.

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 25. 3. 2025

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

## 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 608,29

|    |     |           |                                                                                                                                                                |     |       |  |  |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|
| 35 | R   | 711161274 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie výška nopu do 20 mm                                                                               | m2  | 4,200 |  |  |
|    |     |           | (10+11)*0,2 "okapový chodník u budovy"                                                                                                                         |     | 4,200 |  |  |
|    |     |           | Součet                                                                                                                                                         |     | 4,200 |  |  |
| 36 | 283 | 28323005  | fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm                                                                                                     | m2  | 5,128 |  |  |
|    |     |           | 4,2*1,221 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                   |     | 5,128 |  |  |
|    |     |           | Součet                                                                                                                                                         |     | 5,128 |  |  |
| 37 | R   | 711747067 | Izolace proti vodě opracování trubních prostupu pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP                                                                         | kus | 7,000 |  |  |
|    |     |           | Poznámka k položce: Obalení ocelových sloupů spojovacího koridoru do v 200 mm. Obrana proti vlhkosti ze přisýpané zeminy                                       |     |       |  |  |
| 38 | 628 | 62853003  | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 3,5mm | m2  | 5,145 |  |  |
|    |     |           | 7*0,735 "Přepočtené koeficientem množství"                                                                                                                     |     | 5,145 |  |  |
|    |     |           | Součet                                                                                                                                                         |     | 5,145 |  |  |
| 39 | R   | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m                                                                             | t   | 0,025 |  |  |

## 767 Konstrukce zámečnické

14 598,90

|    |     |           |                                                                                                                                                              |     |       |  |  |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|
| 40 | R   | 767531212 | Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 0,5 do 1 m2                                                                       | kus | 3,000 |  |  |
|    |     |           | Poznámka k položce: Včetně lože z betonu                                                                                                                     |     |       |  |  |
| 41 | RMA | RMAT0001  | ACO Vario rohožka, polymerbetonová vana s pozinkovaným roštem 100 x 50 cm, včetně KG DN 100 mm délky 300 mm, kačirkové drenáže objemu 0,045 m3 a geotextilie | kus | 3,000 |  |  |
| 42 | R   | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m                                                                                           | t   | 0,030 |  |  |

**Celkem**

**458 856,87**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **MŠ Kampanova - Oprava chodníků v areálu školy**

JKSO

Název objektu **Etapa I-III.**

EČO

Místo

Hradec Králové

IČO

DIČ

Objednatel **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**

64809447

CZ64809447

Projektant

Zhotovitel **Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.**

25918681

CZ25918681

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

25.03.2025

CZ-CPA

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A  |              |         | Základní rozp. náklady |    | B                |      | Doplňkové náklady |                     | C |      | Náklady na umístění stavby |  |
|----|--------------|---------|------------------------|----|------------------|------|-------------------|---------------------|---|------|----------------------------|--|
| 1  | HSV          | Dodávky | 72 242,20              | 8  | Práce přesčas    | 0,00 | 13                | Zařízení staveniště |   | 0,00 |                            |  |
| 2  |              | Montáž  | 118 516,31             | 9  | Bez pevné podl.  | 0,00 | 14                | Projektové práce    |   | 0,00 |                            |  |
| 3  | PSV          | Dodávky | 4 500,00               | 10 | Kulturní památka | 0,00 | 15                | Územní vlivy        |   | 0,00 |                            |  |
| 4  |              | Montáž  | 366,30                 | 11 |                  | 0,00 | 16                | Provozní vlivy      |   | 0,00 |                            |  |
| 5  | "M"          | Dodávky | 0,00                   |    |                  |      | 17                | Jiné VRN            |   | 0,00 |                            |  |
| 6  |              | Montáž  | 0,00                   |    |                  |      | 18                | VRN z rozpočtu      |   | 0,00 |                            |  |
| 7  | ZRN (ř. 1-6) |         | 195 624,81             | 12 | DN (ř. 8-11)     |      | 19                | VRN (ř. 13-18)      |   | 0,00 |                            |  |
| 20 | HZS          |         | 0,00                   | 21 | Kompl. činnost   | 0,00 | 22                | Ostatní náklady     |   | 0,00 |                            |  |

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

195 624,81

| DPH       | %    | Základ daně | DPH celkem |
|-----------|------|-------------|------------|
| snižovaná | 12,0 | 0,00        | 0,00       |
| základní  | 21,0 | 195 624,81  | 41 081,21  |

Cena s DPH

236 706,02

E Přípočty a odpočty

|                  |      |
|------------------|------|
| Dodá zadavatel   | 0,00 |
| Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění       | 0,00 |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Kampanova - Oprava chodníků v areálu školy

Objekt: Etapa I-III.

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 25. 3. 2025

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

HSV

Práce a dodávky HSV

190 758,51

1

Zemní práce

59 619,60

|    |   |           |                                                                                                                                           |    |        |        |  |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--|
| 1  | R | 113106121 | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně                                                            | m2 | 78,000 |        |  |
|    |   |           | 41+26+11 "plocha Etapa I - III. (vstup + spojnice + čtverec)"                                                                             |    |        | 78,000 |  |
|    |   |           | Součet                                                                                                                                    |    |        | 78,000 |  |
| 2  | R | 113107111 | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm ručně                                                                                | m2 | 78,000 |        |  |
|    |   |           | Poznámka k položce: pískové lože, předpoklad 50 mm Suť předpoklad 3,9 m3 = 7,02 t Určeno do násypů - zbytek odvezeno jako zemina a kamení |    |        |        |  |
|    |   |           | 41+26+11 "plocha Etapa I - III."                                                                                                          |    |        | 78,000 |  |
|    |   |           | Součet                                                                                                                                    |    |        | 78,000 |  |
| 3  | R | 113204111 | Vytrhání obrub záhonových                                                                                                                 | m  | 89,000 |        |  |
|    |   |           | 22+7+20+22+11+7 "obrubníky Etapa I - III."                                                                                                |    |        | 89,000 |  |
|    |   |           | Součet                                                                                                                                    |    |        | 89,000 |  |
| 4  | R | 121112005 | Sejmutí ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm ručně                                                                                         | m2 | 26,700 |        |  |
|    |   |           | (22+7+20+22+11+7)*0,3 "pruh obrubníky Etapa I - III."                                                                                     |    |        | 26,700 |  |
|    |   |           | Součet                                                                                                                                    |    |        | 26,700 |  |
| 5  | R | 131213702 | Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně                                                   | m3 | 7,800  |        |  |
|    |   |           | Poznámka k položce: Prohloubení plochy k vytvoření lože 100 mm                                                                            |    |        |        |  |
|    |   |           | (41+26+11)*0,1 "plocha Etapa I - III."                                                                                                    |    |        | 7,800  |  |
|    |   |           | Součet                                                                                                                                    |    |        | 7,800  |  |
| 6  | R | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m                                     | m3 | 11,700 |        |  |
| 7  | R | 162211319 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m       | m3 | 35,100 |        |  |
|    |   |           | 11,7*3 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                  |    |        | 35,100 |  |
|    |   |           | Součet                                                                                                                                    |    |        | 35,100 |  |
| 8  | R | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3                                 | m3 | 6,000  |        |  |
|    |   |           | 6 "odhad nevhodné zeminy"                                                                                                                 |    |        | 6,000  |  |
|    |   |           | Součet                                                                                                                                    |    |        | 6,000  |  |
| 9  | R | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04                                                | t  | 10,800 |        |  |
|    |   |           | 6*1,8 "Přepočtené koeficientem množství                                                                                                   |    |        | 10,800 |  |
|    |   |           | Součet                                                                                                                                    |    |        | 10,800 |  |
| 10 | R | 181311105 | Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně                                                      | m2 | 26,700 |        |  |
|    |   |           | (22+7+20+22+11+7)*0,3 "pruh obrubníky Etapa I - III."                                                                                     |    |        | 26,700 |  |
|    |   |           | Součet                                                                                                                                    |    |        | 26,700 |  |
| 11 | R | 181351003 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně                                                | m2 | 47,000 |        |  |
|    |   |           | Poznámka k položce: v etapě III.                                                                                                          |    |        |        |  |
|    |   |           | (5,7-1)/0,1 "rozprostření výkopu"                                                                                                         |    |        | 47,000 |  |
|    |   |           | Součet                                                                                                                                    |    |        | 47,000 |  |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** MŠ Kampanova - Oprava chodníků v areálu školy  
**Objekt:** Etapa I-III.

**Objednatel:** TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ  
**Zhotovitel:** Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.  
**Místo:** Hradec Králové

**Zpracoval:**  
**Datum:** 25. 3. 2025

| Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                                        | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 12 | R   | 181411131   | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 89,000          |                 |             |
|    |     |             | (22+7+20+22+11+7)*1 "pruh obrubníky Etapa I - III."                          |    | 89,000          |                 |             |
|    |     |             | Součet                                                                       |    | 89,000          |                 |             |
| 13 | 005 | 00572410    | osivo směr travní parková                                                    | kg | 2,000           |                 |             |
| 14 | R   | 181912111   | Úprava pláně v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně       | m2 | 85,800          |                 |             |
|    |     |             | 78*1,1 "plocha Etapa I. - III. +10%"                                         |    | 85,800          |                 |             |
|    |     |             | Součet                                                                       |    | 85,800          |                 |             |

## 5 Komunikace pozemní

73 873,02

|    |     |           |                                                                                          |    |        |  |  |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|
| 15 | R   | 564851111 | Podklad ze šlérkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm                                    | m2 | 81,900 |  |  |
|    |     |           | Poznámka k položce: návoz mimo provoz školky                                             |    |        |  |  |
|    |     |           | (41+26+11)*1,05 "plocha Etapa I - III."                                                  |    | 81,900 |  |  |
|    |     |           | Součet                                                                                   |    | 81,900 |  |  |
| 16 | R   | 596211111 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2 | m2 | 78,000 |  |  |
|    |     |           | 41+26+11 "plocha Etapa I - III."                                                         |    | 78,000 |  |  |
|    |     |           | Součet                                                                                   |    | 78,000 |  |  |
| 17 | 592 | 59245018  | dlažba skládebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní                                     | m2 | 80,340 |  |  |
|    |     |           | 78*1,03 "Přepočtené koeficientem množství                                                |    | 80,340 |  |  |
|    |     |           | Součet                                                                                   |    | 80,340 |  |  |

## 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 027,54

|    |     |           |                                                                                              |    |        |  |  |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|
| 18 | R   | 916231213 | Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m  | 89,000 |  |  |
|    |     |           | 22+7+20+22+11+7 "obrubníky Etapa I - III."                                                   |    | 89,000 |  |  |
|    |     |           | Součet                                                                                       |    | 89,000 |  |  |
| 19 | 592 | 59217001  | obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm                                                     | m  | 91,312 |  |  |
|    |     |           | Poznámka k položce: rohy obrubníků na straz se seřiznutím do úhlu 45°                        |    |        |  |  |
|    |     |           | 89,521263050675*1,02 "Přepočtené koeficientem množství                                       |    | 91,312 |  |  |
|    |     |           | Součet                                                                                       |    | 91,312 |  |  |
| 20 | R   | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2           | m2 | 85,800 |  |  |
|    |     |           | 78*1,1 "plocha Etapa I. - III. +10%"                                                         |    | 85,800 |  |  |
|    |     |           | Součet                                                                                       |    | 85,800 |  |  |

## 997 Doprava sutí a vybouraných hmot

26 146,75

|    |   |           |                                                                               |   |         |  |  |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--|--|
| 21 | R | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně   | t | 23,450  |  |  |
| 22 | R | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 23,450  |  |  |
| 23 | R | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km      | t | 281,400 |  |  |
|    |   |           | 23,45*12 "Přepočtené koeficientem množství                                    |   | 281,400 |  |  |
|    |   |           | Součet                                                                        |   | 281,400 |  |  |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** MŠ Kampanova - Oprava chodníků v areálu školy

**Objekt:** Etapa I-III.

**Objednatel:** TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

**Zhotovitel:** Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

**Místo:** Hradec Králové

**Zpracoval:**

**Datum:** 25. 3. 2025

| Č. | KCN | Kód položky | Popis                                                                                                            | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 24 | R   | 997013862   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01 | t  | 23,450          |                 |             |

**998**

**Přesun hmot**

**6 091,60**

|    |   |           |                                                       |   |        |  |  |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------|---|--------|--|--|
| 25 | R | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným | t | 60,916 |  |  |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------|---|--------|--|--|

**PSV**

**Práce a dodávky PSV**

**4 866,30**

**767**

**Konstrukce zámečnické**

**4 866,30**

|                                          |     |           |                                                                                                                                                              |     |       |  |  |
|------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|--|
| 26                                       | R   | 767531212 | Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 0,5 do 1 m2                                                                       | kus | 1,000 |  |  |
| Poznámka k položce: Včetně lože z betonu |     |           |                                                                                                                                                              |     |       |  |  |
| 27                                       | RMA | RMAT0001  | ACO Vario rohožka, polymerbetonová vana s pozinkovaným roštem 100 x 50 cm, včetně KG DN 100 mm délky 300 mm, kačirkové drenáže objemu 0,045 m3 a geotextilie | kus | 1,000 |  |  |
| 28                                       | R   | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m                                                                                           | t   | 0,010 |  |  |

**Celkem**

**195 624,81**

# KRYCI LIST ROZPOCTU


|               |                                               |            |                |
|---------------|-----------------------------------------------|------------|----------------|
| Název stavby  | MŠ Kampanova - Oprava chodníků v areálu školy | JKSO       |                |
| Název objektu | Vedlejší rozpočtové náklady                   | EČO        |                |
|               |                                               | Místo      | Hradec Králové |
|               |                                               | IČO        | DIČ            |
| Objednatel    | TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ               | 64809447   | CZ64809447     |
| Projektant    |                                               |            |                |
| Zhotovitel    | Slavo&Sachs Kukleny s.r.o.                    | 25918681   | CZ25918681     |
| Zpracoval     |                                               |            |                |
|               | Rozpočet číslo                                | Dne        | CZ-CPV         |
|               |                                               | 25.03.2025 | CZ-CPA         |

## Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v CZK

| A  | Základní rozp. náklady |         |      | B  | Doplňkové náklady |      |    | C                   | Náklady na umístění stavby |           |  |
|----|------------------------|---------|------|----|-------------------|------|----|---------------------|----------------------------|-----------|--|
| 1  | HSV                    | Dodávky | 0,00 | 8  | Práce přesčas     | 0,00 | 13 | Zařízení staveniště |                            | 0,00      |  |
| 2  |                        | Montáž  | 0,00 | 9  | Bez pevné podl.   | 0,00 | 14 | Projektové práce    |                            | 0,00      |  |
| 3  | PSV                    | Dodávky | 0,00 | 10 | Kulturní památka  | 0,00 | 15 | Územní vlivy        |                            | 0,00      |  |
| 4  |                        | Montáž  | 0,00 | 11 |                   | 0,00 | 16 | Provozní vlivy      |                            | 0,00      |  |
| 5  | "M"                    | Dodávky | 0,00 |    |                   |      | 17 | Jiné VRN            |                            | 0,00      |  |
| 6  |                        | Montáž  | 0,00 |    |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu      |                            | 36 500,00 |  |
| 7  | ZRN (ř. 1-6)           |         | 0,00 | 12 | DN (ř. 8-11)      |      | 19 | VRN (ř. 13-18)      |                            | 36 500,00 |  |
| 20 | HZS                    |         | 0,00 | 21 | Kompl. činnost    | 0,00 | 22 | Ostatní náklady     |                            | 0,00      |  |

|                                                                                     |  |  |  |                            |      |             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------|------|-------------|------------|
| Projektant, Zhotovitel, Objednatel                                                  |  |  |  | D Celkem bez DPH 36 500,00 |      |             |            |
|  |  |  |  | DPH                        | %    | Základ daně | DPH celkem |
|                                                                                     |  |  |  | snížená                    | 12,0 | 0,00        | 0,00       |
|                                                                                     |  |  |  | základní                   | 21,0 | 36 500,00   | 7 665,00   |
|                                                                                     |  |  |  | Cena s DPH                 |      |             | 44 165,00  |
|                                                                                     |  |  |  | E Přípočty a odpočty       |      |             |            |
|                                                                                     |  |  |  | Dodá zadavatel             |      |             | 0,00       |
|                                                                                     |  |  |  | Klouzavá doložka           |      |             | 0,00       |
|                                                                                     |  |  |  | Zvýhodnění                 |      |             | 0,00       |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** MŠ Kampanova - Oprava chodníků v areálu školy

**Objekt:** Vedlejší rozpočtové náklady

**Objednatel:** TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

**Zhotovitel:** Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

**Místo:** Hradec Králové

**Zpracoval:**

**Datum:** 25. 3. 2025

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

**VRN Vedlejší rozpočtové náklady 36 500,00**

**VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 16 000,00**

|                                                                                                                                                                                                                                                              |   |           |                                       |     |       |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---------------------------------------|-----|-------|--|--|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                            | R | 012164000 | Vytyčení a zaměření inženýrských sítí | kpl | 1,000 |  |  |
| Poznámka k položce: ČEZ, Cetin, Veřejné osvětlení, THHK, VaK, apod.                                                                                                                                                                                          |   |           |                                       |     |       |  |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                            | R | 012344000 | Vytyčovací práce                      | kpl | 1,000 |  |  |
| Poznámka k položce: Nový chodník prováděn v půdorysu původních chodníků. Práce na vytyčení nových ploch a hran chodníku na staveništi před prováděním prací. Navrzení sklonů, lomů, řešení odvodnění. Vše s písemným odsouhlasením zadavatele a zástupců MŠ. |   |           |                                       |     |       |  |  |

**VRN3 Zařízení staveniště 15 500,00**

|                                                                                                                                                |   |           |                                 |     |       |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---------------------------------|-----|-------|--|--|
| 3                                                                                                                                              | R | 030001000 | Zařízení staveniště             | kpl | 1,000 |  |  |
| Poznámka k položce: Zázemí pracovníků včetně uzamykatelného mobilního WC                                                                       |   |           |                                 |     |       |  |  |
| 4                                                                                                                                              | R | 033002001 | Připojení a spotřeba energií    | kpl | 1,000 |  |  |
| Poznámka k položce: Zdroj energií (el. energie, vodu případně dalších) si zajistí zhotovitel na své náklady                                    |   |           |                                 |     |       |  |  |
| 5                                                                                                                                              | R | 034103000 | Oplocení staveniště             | kpl | 1,000 |  |  |
| Poznámka k položce: mobilní oplocení výšky 2m, pro oplocení etap při provozu mateřské školy, předpoklad 100m v době Etapy I.                   |   |           |                                 |     |       |  |  |
| 6                                                                                                                                              | R | 034503000 | Informační tabule na staveništi | kpl | 1,000 |  |  |
| Poznámka k položce: Dle SOD                                                                                                                    |   |           |                                 |     |       |  |  |
| 7                                                                                                                                              | R | 034703000 | Ochranné konstrukce             | kpl | 1,000 |  |  |
| Poznámka k položce: Ochrana asfaltových korodůr před poškozením (popř. i dopadových ploch s herními prvky), např. OSB deskou v ploše cca 10 m2 |   |           |                                 |     |       |  |  |

**VRN7 Provozní vlivy 5 000,00**

|                                                                                                                                                |   |           |                |     |       |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|----------------|-----|-------|--|--|
| 8                                                                                                                                              | R | 070001000 | Provozní vlivy | kpl | 1,000 |  |  |
| Poznámka k položce: Úchazeč si ocení v soupisu jinde nespecifikované pracovní, provozní a logistické omezení prací při provozu mateřské školky |   |           |                |     |       |  |  |

**Celkem 36 500,00**

## ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY

stavba : MŠ Kampanova – Oprava chodníků v areálu školy – Etapa I.

| Popis                                                                                                                                                                      | 2025                                                                                          |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                            | 25. týden                                                                                     | 26. týden                                                        |
| <u>Zemní práce</u><br>-rozebrání dlažeb<br>-odstranění podkladů<br>-odkopávky, vodorovné přemístění<br>-vytrhání obručníků<br>-hloubení rýh s přemístěním<br>-úprava pláně | XXXXXXXXX<br>XXXXXXXXXXXX<br>XXXXXXXXXXXX<br>XXXXXXXXX<br>XXXXXXXXX<br>XXXXXXXXX<br>XXXXXXXXX |                                                                  |
| <u>Komunikace</u><br>-osazení obručníků<br>-podkladní vrstvy<br>-kladení zánikové dlažby                                                                                   | XXXXXXXX                                                                                      | XXXXXXXX<br>XXXXXXXXXXXXXXXX<br>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
| <u>Ostatní konstrukce a práce</u><br>-osazení vstupní rohožky<br>-založení parkového trávníku<br>-dokončovací a úklidové práce                                             |                                                                                               | XXXXXXXX<br>XXXXXXXX<br>XXXXXXXXXXXX                             |
| Celkem bez DPH                                                                                                                                                             | 247.707,53 Kč                                                                                 |                                                                  |



## ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY

stavba : MŠ Kampanova – Oprava chodníků v areálu školy – Etapa II.

| Popis                                                                                                                                                                             | 2025                |                          |                           |                 |                     |            |            |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|------------|------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                   | 27. týden           | 28. týden                | 29. týden                 | 30. týden       | 31. týden           | 32. týden  | 33. týden  | 34. týden         |
| <b><u>Zemní práce</u></b><br>-rozebrání dlažeb<br>-odstranění podkladů<br>-odkopávky, vodorovné přemístění<br>-vytrhání obrubníků<br>-hloubení rýh s přemístěním<br>-úprava pláně | XXXXXXXXXX<br>XXXXX | XXXX<br>XXXXXXX<br>XXXXX | XXX<br>XXXXXXXXXX<br>XXXX | XXXX            |                     |            |            |                   |
| <b><u>Komunikace</u></b><br>-osazení obrubníků<br>-podkladní vrstvy<br>-kladení zámkové dlažby                                                                                    |                     |                          |                           | XXXXXXX<br>XXXX | XXXXXXXXXX<br>XXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX |                   |
| <b><u>Ostatní konstrukce a práce</u></b><br>-osazení vstupní rohožky<br>-založení parkového trávníku<br>-dokončovací a úklidové práce                                             |                     |                          |                           |                 |                     | XXXX       | XX         | XXX<br>XXXXXXXXXX |
| Celkem bez DPH                                                                                                                                                                    | 216.710,01 Kč       |                          |                           |                 |                     |            |            |                   |

## ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY

stavba : MŠ Kampanova – Oprava chodníků v areálu školy – Etapa III.

| Popis                                                                                                                                                                             | 2025                               |                                     |                              |                            |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                   | 29. týden                          | 30. týden                           | 31. týden                    | 32. týden                  | 33. týden            | 34. týden            |
| <b><u>Zemní práce</u></b><br>-rozebrání dlažeb<br>-odstranění podkladů<br>-odkopávky, vodorovné přemístění<br>-vytrhání obrubníků<br>-hloubení rýh s přemístěním<br>-úprava pláňe | XXXXXXXXXXXXXXXX<br>XXXXXXX<br>XXX | XXXXXXXX<br>XXXXXXX<br>XXXXXX<br>XX | XXXXXX                       |                            |                      |                      |
| <b><u>Komunikace</u></b><br>-osazení obrubníků<br>-podkladní vrstvy<br>-kladení zámkové dlažby                                                                                    |                                    |                                     | XXXXXXXXXXXXXXXX<br>XXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX<br>XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXX   | XXX                  |
| <b><u>Ostatní konstrukce a práce</u></b><br>-osazení vstupní rohožky<br>-úprava uličního plotu<br>-založení parkového trávníku<br>-dokončovací a úklidové práce                   |                                    |                                     |                              |                            | XXXXXX<br>XXXXXXXXXX | XXXXXX<br>XXXXXXXXXX |
| Celkem bez DPH                                                                                                                                                                    | 458.856,87 Kč                      |                                     |                              |                            |                      |                      |