

DODATEK SMLOUVY O DÍLO Č.1

Parkoviště – ul. Hodonínská – ROHATEC – stavební úpravy

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel:	Obec Rohatec
adresa:	Květná 1, 696 01 Rohatec
zastoupený:	Ing. Jarmilem Adamcem, Ph.D., starostou obce
IČ:	00488526
Zhotovitel:	Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
se sídlem	Martina Benky 12, 695 01 Hodonín
zastoupený:	Ing. Miroslavem Kolaciou, jednatelem společnosti
tel:	+420 602 540 422
e-mail:	kolacia@ishodonin.cz
IČ:	46983309
DIČ:	CZ46983309
bankovní spojení:	KB Hodonín
č. účtu:	1655920267/0100
zapsán v obchodním rejstříku u soudu v Brně, oddíl C, vložka 8379	

2. Předmět a účel dodatku smlouvy č.1

Rozsah prací se mění dle přiloženého soupisu více a méněprací

3. Cena díla

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH:	1.669.620,00,- Kč
Soupis více a méněprací bez DPH:	332.360,00,- Kč

Cena díla včetně dodatku č.1 smlouvy o dílo	2.001.980,00,- Kč bez DPH
DPH 21%	420.415,80,- Kč
Náklady celkem včetně DPH	2.422.395,80,- Kč

4. Další ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho dva jsou určeny pro Objednatele, jeden pro Zhotovitele.

V Rohatci

V Hodoníně

Dne: 20. 07. 2016

Dne: 20. 07. 2016

Za Objednatele:


Za Zhotovitele:

OBEC ROHATEC

Květná 359/1 ①
696 01 ROHATEC
IČ: 00488526


.....
Ing. Jarmil Adamec, Ph.D.
Starostka obce

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Benky 12
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309
=1=


.....
Ing. Miroslav Kolacia
jednatel společnosti

Tento dokument byl schválen na zasedání

~~Rady obce~~ / Zastupitelstva obce

Dne: 19. 7. 2016

Číslo usnesení: 6/5-216

Podpis: 

Parkoviště - ul. Hodonínská - ROHATEC - stavební úpravy - VÍCE A MÉNĚPRÁCE

REKAPITULACE

1	Přípojka vody pro VaK	4 107,35 Kč
2	Přeložka kabelů NN - snížení o 40 cm	8 357,63 Kč
3	Sanace zvodnělého podloží před vstupem do restaurace	8 589,55 Kč
4	Rozšíření svahu - spodní vrstvy (od obchodu po "kruháč")	35 257,46 Kč
5	Asfaltový pás mezi hlavní komunikací a přídlažbou parkoviště	231 430,00 Kč
6	Odstranění a vytvoření nového schodiště do parku	33 506,41 Kč
7	Stožáry a místní rozhlas	36 725,00 Kč
8	Odstranění chodníku u přípojkové skříně	7 605,16 Kč
9	Parkovací stání navíc	25 782,87 Kč
10	Odstranění bet. soklu u restaurace a obchodu	4 316,90 Kč
11	Úprava přechodu pro chodce	12 931,68 Kč
	Odvodnění ploch	-2 679,14 Kč
	Zpevněné plochy	-73 570,86 Kč

CELKEM Kč bez DPH

332 360,00 Kč

V Hodoníně, dne

20. 07. 2016

1	Přípojka vody pro VaK	m.j.	množství	cena za M.J.	cena celkem
	ruční výkop jámy	m3	4,00	764,10 Kč	3 056,40 Kč
	1,5x1,5x1,78=4m3				
	rozebrání zámkové dlažby	m2	2,25	22,68 Kč	51,03 Kč
	1,5x1,5=2,25m2				
	odstranění drtě	m2	2,25	20,16 Kč	45,36 Kč
	zásyp	m3	4,00	65,03 Kč	260,12 Kč
	kladení zámkové dlažby	m2	2,25	160,38 Kč	360,86 Kč
	dočasné zajištění potrubí	m	2	166,79	333,58 Kč
	CELKEM ZA: Přípojka vody pro VaK				4 107,35 Kč

2	Přeložka kabelů NN - snížení o 40 cm	m.j.	množství	cena za M.J.	cena celkem
	ruční výkop	m3	10,08	764,10 Kč	7 702,13 Kč
	12x0,7x1,2=10,08m3				
	zásyp	m3	10,08	65,03 Kč	655,50 Kč
	CELKEM ZA: Přípojka vody pro VaK				8 357,63 Kč

3	Sanace zvodnělého podloží před vstupem do restaurace	m.j.	množství	cena za M.J.	cena celkem
	odkopávky	m3	7,50	51,85 Kč	388,88 Kč
	50x0,15=7,5m3				
	vodorovné přemístění výkopku	m3	7,50	48,06 Kč	360,45 Kč
	nakládání výkopku	m3	7,50	16,70 Kč	125,25 Kč
	poplatek za skládku	m3	7,50	30,00 Kč	225,00 Kč
	podklad ze štěrkodrti tl. 100mm	m2	50,00	67,69 Kč	3 384,50 Kč
	podklad z kameniva zpevněné cementem tl. 50 cm	m2	50,00	75,00 Kč	3 750,00 Kč
	přesun hmot	t	14,45	24,60 Kč	355,47 Kč
	CELKEM ZA: Sanace zvodnělého podloží...				8 589,55 Kč

4	Rozšíření svahu - spodní vrstvy (od obchodu po "kruháč")	m.j.	množství	cena za M.J.	cena celkem
	podklad z bet. recyklátu tl.25 cm	m2	67,50	174,50 Kč	11 778,75 Kč
	podklad z bet. recyklátu tl.25 cm	m2	67,50	174,50 Kč	11 778,75 Kč
	podklad z bet. recyklátu tl. 10 cm	m2	67,50	71,20 Kč	4 806,00 Kč
	přesun hmot	t	89,30	77,20 Kč	6 893,96 Kč
	CELKEM ZA: Sanace zvodnělého podloží...				35 257,46 Kč

5	Asfaltový pás mezi hlavní komunikací a přídlažbou parkoviště	m.j.	množství	cena za M.J.	cena celkem
	Odstranění podkladů z kameniva hrubého drceného	m2	122,00	100,80 Kč	12 297,60 Kč
	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, tl. 150 mm	m2	122,00	157,05 Kč	19 160,10 Kč
	Hloubení rýh š.60 cm, hloubení strojně	m3	14,70	171,20 Kč	2 516,64 Kč
	Vodorovné přemístění výkopku, od 9000 do 10000m	m3	14,70	106,80 Kč	1 569,96 Kč
	Příplatek z ceně za každý další 1 km, přes 10000m	m3	14,70	1,99 Kč	29,25 Kč
	Nakládání, skládání neulehlého výkopku	m3	14,70	16,70 Kč	245,49 Kč
	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	122,00	9,45 Kč	1 152,90 Kč
	Poplatky za skládku horniny 1-4	m3	14,70	80,00 Kč	1 176,00 Kč
	Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním	m2	122,00	160,65 Kč	19 599,30 Kč
	Podklad z KZC 1	m2	122,00	230,00 Kč	28 060,00 Kč
	Beton asfalt ACO11, obrus š.do3 m, 7 cm	m2	122,00	780,00 Kč	95 160,00 Kč
	Řezání stávajících krytů, hloubky 150 mm	m	90,00	69,00 Kč	6 210,00 Kč
	Úprava živičné spáry	m	90,00	95,00 Kč	8 550,00 Kč
	Přesun hmot, kryt živičný	t	125,20	57,30 Kč	7 173,96 Kč
	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	83,57	31,50 Kč	2 632,46 Kč
	Odvoz suti na dopravní prostředky do 1 km	t	83,57	38,78 Kč	3 240,84 Kč
	Odvoz suti příplatek za každý další 1 km	t	83,57	1,51 Kč	126,19 Kč
	Poplatek za skládku stavební suti - živice	t	83,57	120,00 Kč	10 028,40 Kč
	Vytyčení stavby	soubor	1,00	4 000,00 Kč	4 000,00 Kč
	Zařízení staveniště	soubor	1,00	1 500,91 Kč	1 500,91 Kč
	Dočasné dopravní opatření	soubor	1,00	7 000,00 Kč	7 000,00 Kč
	CELKEM ZA: Asfaltový pás mezi hlavní komunikací a přídlažbou parkoviště				231 430,00 Kč

6	Odstranění a vytvoření nového schodiště do parku	m.j.	množství	cena za M.J.	cena celkem
	odstranění bet. schodiště	kpl	1,00	2 200,00 Kč	2 200,00 Kč
	nakládání suti na dopravní prostředky	t	3,50	31,50 Kč	110,25 Kč
	odvoz suti	t	3,50	38,78 Kč	135,73 Kč
	poplatek za uložení suti	t	3,50	40,00 Kč	140,00 Kč
	nové schodišťové stupně š.1,5m vč. zadláždění - 6 stupňů	kpl	1,00	17 270,00 Kč	17 270,00 Kč
	zábradlí	kpl	1,00	10 800,00 Kč	10 800,00 Kč
	úprava terénu - svahu	kpl	1,00	2 850,43 Kč	2 850,43 Kč
	CELKEM ZA: Odstranění a vytvoření nové schodiště od parku				33 506,41 Kč

7	Stožáry a místní rozhlas	m.j.	množství	cena za M.J.	cena celkem
	stožáry JB 10 včetně výložníků 3m (rozdíl ceny s PD)	ks	5,00	2 060,00 Kč	10 300,00 Kč
	Místní rozhlas - úprava do země (kabelové vedení CYKY 3x6, chránička 40mm, konzoly + izolátory)	kpl	1,00	26 425,00 Kč	26 425,00 Kč
	CELKEM ZA: Stožáry a místní rozhlas				36 725,00 Kč

8	Odstranění chodníku u přípojkové skříně	m.j.	množství	cena za M.J.	cena celkem
	rozebrání dlažby z 30/30	m2	10,00	22,68 Kč	226,80 Kč
	vytrhání obrubníků	m	9,00	45,00 Kč	405,00 Kč
	nakládání sutě na dopr. Protředky	t	1,30	31,50 Kč	40,95 Kč
	odvoz sutě	t	1,30	38,78 Kč	50,41 Kč
	poplatek za skládku sutě	t	1,30	40,00 Kč	52,00 Kč
	nový okapový chodník	m2	2,75	1 520,00 Kč	4 180,00 Kč
	5,5x0,5=2,75m2				
	terénní úpravy	kpl	1,00	2 650,00 Kč	2 650,00 Kč
	CELKEM ZA: Odstranění chodníku u přípojkové skříně				7 605,16 Kč

9	Parkovací stání navíc	m.j.	množství	cena za M.J.	cena celkem
	odkopávky v hor. 3	m3	9,36	51,85 Kč	485,32 Kč
	vodorovné přemístění výkopku	m3	9,36	48,06 Kč	449,84 Kč
	nakládání výkopku	m3	9,36	16,70 Kč	156,31 Kč
	poplatek za skládku výkopku	m3	9,36	30,00 Kč	280,80 Kč
	úprava pláňe	m2	20,80	9,45 Kč	196,56 Kč
	podklad ze štěrkodrti tl. 20 cm	m2	20,80	124,95 Kč	2 598,96 Kč
	podklad z kameniva zpevněného cementem	m2	17,60	179,77 Kč	3 163,95 Kč
	podklad ze štěrkodrti tl. 10 cm	m2	17,60	67,69 Kč	1 191,34 Kč
	kladení dlažby z kostek	m2	17,60	240,00 Kč	4 224,00 Kč
	kostka dlažební	m2	17,60	420,00 Kč	7 392,00 Kč
	osazení silničního obrubníku	m	3,00	155,63 Kč	466,89 Kč
	obrubník silniční	ks	3,00	85,00 Kč	255,00 Kč
	přesun hmot	t	17,15	24,60 Kč	421,89 Kč
	dočasné dopravní opatření	kpl	1,00	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
	CELKEM ZA: Parkovací stání navíc				25 782,87 Kč

10	Odstranění bet. soklu u restaurace a obchodu	m.j.	množství	cena za M.J.	cena celkem
	odstranění bet. soklu	m	35,00	120,00 Kč	4 200,00 Kč
	nakládání sutě	t	1,06	31,50 Kč	33,39 Kč
	odvoz sutě	t	1,06	38,78 Kč	41,11 Kč
	poplatek za skládku sutě	t	1,06	40,00 Kč	42,40 Kč
	CELKEM ZA: Odstranění bet. soklu u restaurace a obchodu				4 316,90 Kč

11	Úprava přechodu pro chodce	m.j.	množství	cena za M.J.	cena celkem
	řezání asfaltu tl. 15-20cm	m	22,00	69,00 Kč	1 518,00 Kč
	odstranění živičného krytu tl. 20 cm	m2	22,00	41,88 Kč	921,36 Kč
	příplatek za živ. kryt	m2	22,00	80,00 Kč	1 760,00 Kč
	odstranění kameniva tl. 20cm	m2	22,00	20,16 Kč	443,52 Kč
	odkopávky	m3	2,20	51,85 Kč	114,07 Kč
	22x0,1=2,2m3				
	vodorovné přemístění výkopku	m3	2,20	48,06 Kč	105,73 Kč
	nakládání výkopku	m3	2,20	16,70 Kč	36,74 Kč
	poplatek za skládku výkopku	m3	2,20	30,00 Kč	66,00 Kč
	nakládání sutě na doprav. Prostředek	t	18,66	31,50 Kč	587,79 Kč
	odvoz sutě	t	18,66	38,78 Kč	723,63 Kč
	poplatek za skládku sutě	t	18,66	40,00 Kč	746,40 Kč
	osazení obrubníku	m	5,00	155,63 Kč	778,15 Kč
	silniční obrubník	kus	3,00	85,00 Kč	255,00 Kč
	chodníkový obrubník	kus	2,00	70,00 Kč	140,00 Kč
	osazení vodícího pruhu	m	3,00	87,31 Kč	261,93 Kč
	přídlažba	kus	6,00	37,00 Kč	222,00 Kč
	podklad ze štěrkodrti tl. 20 cm	m2	4,00	124,95 Kč	499,80 Kč
	kladení zámkové dlažby do drtě	m2	4,00	160,38 Kč	641,52 Kč
	zámková dlažba	m2	4,00	140,00 Kč	560,00 Kč
	kladení bet. dlažby - vodící linie š.40 cm	m2	0,40	184,81 Kč	73,92 Kč
	bet. dlažba - vodící linie	m2	0,40	445,00 Kč	178,00 Kč
	přesun hmot	t	2,85	24,60 Kč	70,11 Kč
	dočasné dopravní značení	kpl	1,00	2 228,00 Kč	2 228,00 Kč
	CELKEM ZA: Úprava přechodu pro chodce				12 931,68 Kč

30	Odvodnění ploch	m.j.	množství	cena za M.J.	cena celkem
	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	-93,00	16,49 Kč	-1 533,57 Kč
29	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	-93,00	97,06 Kč	-9 026,58 Kč

32	Revizní šachta z PVC systém RV typ pravý/přímý/levý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 1360 do 1730 mm	ks	-2,00	2 662,00 Kč	-5 324,00 Kč
52	Revizní šachta z PVC systém RV typ pravý/přímý/levý, DN 400/160 tlak 40 t hl od 1360 do 1730 mm	ks	-1,00	2 805,00 Kč	-2 805,00 Kč
	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	93,00	20,95 Kč	1 948,35 Kč
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	93,00	141,45 Kč	13 154,85 Kč
	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	ks	3,00	91,80 Kč	275,40 Kč
	Odbočka kanalizační PVC 200/150	ks	3,00	210,47 Kč	631,41 Kč
	CELKEM ZA: odvodnění ploch				-2 679,14 Kč

	Zpevněné plochy	m.j.	množství	cena za M.J.	cena celkem
34	Vyspravení krytu po překozech pro inženýrské sítě itým asfaltem, po zhutnění tloušťky přes 40 do 60 mm	m2	-10,00	260,00 Kč	-2 600,00 Kč
35	Zhutnění krytu nebo podkladu vozovky ze směsi SLURRY-SEAL	m2	-830,00	3,00 Kč	-2 490,00 Kč
63	Úprava plochy kolem výpustě-žulová kostka 100x100x80 do bet.lože s podsypem tl.20cm	m2	-3,00	350,00 Kč	-1 050,00 Kč
91	Práce nepředvídané a práce, které nelze ocenit CP – povinně 5%	soubor	-1,00	67 430,86 Kč	-67 430,86 Kč
	CELKEM ZA: zpevněné plochy				-73 570,86 Kč