

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 0798

Oprava kostela sv. Martina v Žeroticích

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Základ pro DPH 21,00 %

2 954 754,82

DPH 21,00 %

620 498,51

Cena celkem za stavbu


3 575 253,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
01	Oprava fasády	1 153 149,00	953 015,53	200 133,26
02	Oprava střechy a krovu	1 185 666,00	979 899,58	205 776,81
03	Oprava ohradní zdi a kamenné dlažby	957 749,00	791 528,33	166 220,95
04	Oprava interieru	278 689,00	230 321,38	48 367,49
KČ		3 575 253,00	2 954 754,82	620 498,51

V

dne 4.7.2013


Za zhotovitele

POZEMNÍ STAVBY
spol. s r.o.
629 02 Znojmo, Alžběva 10
IČO: 41607620 DIČ: CZ41607620

Za objednatele

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
01	Oprava fasády			
01-1	Oprava fasády	1 153 149,00	953 015,53	200 133,26
02	Oprava střechy a krovu			
02-1	Oprava střechy a krovu	1 185 666,00	979 889,58	205 776,81
03	Oprava ohradní zdi a kamenné dlažby			
03-1	Drenáž kolem kostela, očištění kamenné dlažby	401 817,00	332 080,48	69 736,90
03-2	Oprava ohradní zdi	555 932,00	459 447,85	96 484,05
04	Oprava interieru			
04-1	Oprava interieru	278 689,00	230 321,38	48 367,49

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	15 289,00	0,00	0,00	0,00	9,58
62	Úpravy povrchů vnější	695 123,00	0,00	0,00	0,00	66,39
94	Lešení a stavební výtahy	102 573,00	0,00	0,00	0,00	23,16
96	Bourání konstrukcí	91 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Staveništní přesun hmot	87 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VN	Vedlejší náklady	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	Konstrukce klempířské	0,00	69 074,00	0,00	0,00	0,68
765	Krytiny tvrdé	0,00	343 252,00	0,00	0,00	28,06
766	Konstrukce truhlářské	0,00	94 775,00	0,00	0,00	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00	15 522,00	0,00	0,00	0,00
783	Nátěry	0,00	48 221,00	0,00	0,00	0,17
787	Zasklívání	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	114 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce, bourání	17 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	Konstrukce tesařské	0,00	475 958,00	0,00	0,00	15,70
M21	Elektromontáže	0,00	0,00	162 100,00	0,00	0,00
1	Zemní práce	140 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Základy a zvláštní zakládání	79 811,00	0,00	0,00	0,00	111,46
43	Schodiště	15 542,00	0,00	0,00	0,00	0,43
5	Komunikace	107 567,00	0,00	0,00	0,00	96,11
8	Trubní vedení	58 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.

711	Izolace proti vodě	0,00	52 049,00	0,00	0,00	0,00	0,08
721	Vnitřní kanalizace	0,00	9 964,00	0,00	0,00	0,00	0,14
61	Upravy povrchů vnitřní	16 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	6 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
97	Prorážení otvorů	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	Malby	0,00	59 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KČ		1 582 096,41	1 210 558,39	0,00	162 100,00	0,00	352,33

Položkový rozpočet				
Rozpočet: 01-1 Oprava fasády				Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: Oprava fasády			JKSO:
Stavba: 0798	Název stavby: Oprava kostela sv. Martina v Žerotících			SKP:
Projektant: Ing. arch. Kamil Švaříček		MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel:		Náklady na MJ: 953 016,00		
Počet listů:		Zakázkové číslo:		
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:		
Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	776 670,00		
	PSV celkem	176 345,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		953 016,00		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady		953 016,00	Ostatní náklady celkem:	
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno:		Jméno:		Jméno:
Datum: 4.7.2013		Datum:		Datum:
Podpis:		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0% činí:	953 015,53 Kč	
DPH		21,0% činí:	200 133,26 Kč	
Cena za objekt celkem:			1 153 149,00 Kč	

Stavba: 0798	Oprava kostela sv. Martina v Žeroticích	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 01	Oprava fasády	Datum tisku: 4.7.2013	
Rozpočet: 01-1	Oprava fasády		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Světlé a kompletní konstrukce	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Úpravy povrchů vnější	563 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 Lešení a stavební výtahy	76 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	61 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	23 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VN Vedlejší náklady	11 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764 Konstrukce klempířské	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00
765 Krytiny tvrdé	0,00	21 195,00	0,00	0,00	0,00
766 Konstrukce truhlářské	0,00	94 775,00	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	9 270,00	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00
787 Zasklívání	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	39 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KČ	776 670,00	176 345,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: 0798	Oprava kostela sv. Martina v Žerotcích	Základní rozpočet	List č.6
Objekt: 01	Oprava fasády	Datum tisku: 4.7.2013	
Rozpočet: 01-1	Oprava fasády		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	319 20-2321.R00	Vyrovnaní povrchu zdiva přizdáním do tl. 8 cm	m2	1,6714	202,59	338,61
	3	Svislé a kompletní konstrukce				338,61
	62	Úpravy povrchů vnější				
2	612 43-3212.R00	Omrítka WTA 2-9-04 dvouvrstvá tl. 30 mm	m2	166,5900	449,86	74 942,18
3	620 99-1121.R00	Zakrývání vyplní vnějších otvorů z lešení	m2	44,1656	28,92	1 277,27
4	622 42-1144.R00	Omrítka vnější stěn, MVC štuková složitost 3	m2	654,2982	446,67	292 255,38
5	622 47-1318.R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota silikátová odstín lomená bílá	m2	820,8900	181,38	149 303,47
6	622 90-4115.R00	Očistění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2	820,8900	55,54	45 592,23
	62	Úpravy povrchů vnější				563 370,53
	94	Lešení a stavební výtahy				
7	941 94-1041.R00	Montáž lešení leh. řad.s. podlahami, š. 1,2 m, H 10 m	m2	820,0000	28,91	23 706,20
8	941 94-1841.R00	Demontáž lešení leh. řad.s. podlahami, š. 1,2 m, H 10 m	m2	820,0000	20,26	16 613,20
9	941 94-1291.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1041	m2	1 640,0000	20,05	32 882,00
10	9400101	Doprava lešení	m2	820,0000	4,50	3 690,00
	94	Lešení a stavební výtahy				76 891,40
	96	Bourání konstrukcí				
11	978 01-5291.R00	Odlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	765,3600	36,46	27 905,03
12	764 41-0880.R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 400 do 600 mm	m	22,2400	31,74	705,90
13	765 31-1870.R00	Demontáž krytiny bobrovky, tvrdá malta, do suti	m2	30,5960	58,20	1 780,69
14	9600101	Demontáž mříže okna O7 900x790mm	kus	1,0000	74,00	74,00
15	9600102	Demontáž mříže okna O10 1500x750mm	kus	1,0000	147,00	147,00
16	978 02-3411.R00	Vysekání a úprava spár zdiva smíšeného	m2	765,3600	40,09	30 683,28
	96	Bourání konstrukcí				61 295,89
	99	Staveništní přesun hmot				
17	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	63,4298	372,24	23 611,11
	99	Staveništní přesun hmot				23 611,11
	764	Konstrukce klempířské				
18	764 41-0270.R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 500 mm	m	21,9400	342,72	7 519,28
19	998 76-4201.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr. výšky do 6 m	%	75,1928	1,85	139,11
	764	Konstrukce klempířské				7 658,38
	765	Krytiny tvrdé				
20	765 31-9112.R00	Montáž krytiny z bobrovky střech jedn. do malty na opěrky	m2	30,6000	211,45	6 470,37
21	596-60011	Bobrovka kulatý řez základní, 18x38 cm	kus	1 156,0000	11,70	13 525,20
22	998 76-5201.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%	199,9557	6,00	1 199,73
	765	Krytiny tvrdé				21 195,30
	766	Konstrukce truhlářské				
23	7660201	D1 Repase dveřního křídla vč. kování jednokřídých dveří 1120x1975mm	kus	1,0000	2 650,00	2 650,00
24	7660302	D2 Repase dveřního křídla vč. kování jednokřídých dveří 900x1730mm	kus	1,0000	2 430,00	2 430,00
25	7660203	D3 Repase dveřních křidel vč. kování a zárubně dvoukřídých dveří 1600x2120mm	kus	1,0000	4 760,00	4 760,00
26	7660204	D4 Repase dveřního křídla vč. kování a zárubně				

Stavba: 0798	Oprava kostela sv. Martina v Žeroticích	Základní rozpočet	List č.7
Objekt: 01	Oprava fasády	Datum tisku: 4.7.2013	
Rozpočet: 01-1	Oprava fasády		

P. č.	Polozka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
27	7660205	jednokřídlých dveří 960x1950mm D5 Repase dveřního křídla vč. kování a zárubně	kus	1,0000	2 430,00	2 430,00
28	7660206	jednokřídlých dveří 920x1920mm D6 Repase dveřního křídla vč. kování jednokřídlých dveří 630x1370mm	kus	1,0000	1 250,00	1 250,00
29	7660207	D7 Repase dveřního křídla vč. kování jednokřídlých dveří 600x1310mm	kus	1,0000	3 620,00	3 620,00
30	7660301	O1 Repase obloukového okna 1720x1470mm	kus	1,0000	3 100,00	3 100,00
31	7660302	O2 Repase obloukového okna 1720x1620mm	kus	1,0000	2 895,00	2 895,00
32	7660303	O3 Repase obloukového okna 1720x1620mm	kus	1,0000	2 895,00	2 895,00
33	7660304	O4 Repase obloukového okna 1720x1470mm	kus	1,0000	3 100,00	3 100,00
34	7660305	O5 Repase obloukového okna 1470x1200mm	kus	1,0000	2 754,00	2 754,00
35	7660306	O6 Repase obloukového okna 1610x1450mm	kus	1,0000	3 500,00	3 500,00
36	7660307	O7 Repase obloukového okna 900x790mm	kus	1,0000	2 451,00	2 451,00
37	7660308	O8 Nové obdélníkové okno 840x710mm, kopie stávajícího	kus	1,0000	4 680,00	4 680,00
38	7660309	O9 Nové obdélníkové okno 1020x1430mm, kopie stávajícího	kus	1,0000	9 750,00	9 750,00
39	7660310	O10 Nové obloukového okna 1500x750mm, kopie stávajícího	kus	1,0000	9 750,00	9 750,00
40	7660311	O11 Repase gotického okna 700x3620mm	kus	1,0000	1 890,00	1 890,00
41	7660312	O12 Repase gotického okna 700x3620mm	kus	1,0000	1 890,00	1 890,00
42	7660313	O13 Repase obdélníkového okna 800x400mm	kus	1,0000	1 500,00	1 500,00
43	7660314	O14, O15, O16 Repase dřevěných obloukových žaluzií 1530x2175mm	kus	3,0000	7 650,00	22 950,00
44	998 76-6201.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	938,6500	0,97	910,49
	766	Konstrukce truhlářské				94 775,49
	767	Konstrukce zámečnické				
45	7670101	Mříž okna O7 900x790mm, kovaná provlékaná dod.+mont.	kus	1,0000	3 500,00	3 500,00
46	7670102	Mříž okna O10 1500x750mm, kovaná provlékaná, dod.+mont.	kus	1,0000	4 500,00	4 500,00
47	7670201	Maslo ocelové kované dl. 0,70m, dod.+mont.	kus	2,0000	560,00	1 120,00
48	998 76-7201.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	91,2000	1,65	150,48
	767	Konstrukce zámečnické				9 270,48
	783	Nátěry				
49	783 52-2000.R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x	m2	10,9700	88,41	969,86
50	7830101	Údržba - nátěr mříží	m2	4,3642	109,00	475,70
	783	Nátěry				1 445,56
	787	Zasklívání				
51	7870101	Restaurování vitráží	kus	2,0000	21 000,00	42 000,00
	787	Zasklívání				42 000,00
	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
52	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	58,1686	171,76	9 991,04
53	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	349,0117	19,16	6 687,06
54	979 08-3117.R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 8km	t	58,1686	262,53	15 271,00
55	979 08-3111.R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	58,1686	7,88	458,37

Stavba: 0798	Oprava kostela sv. Martina v Žeroticích	Základní rozpočet	List č.8
Objekt: 01	Oprava fasády	Datum tisku: 4.7.2013	
Rozpočet: 01-1	Oprava fasády		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
56	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	58,1686	126,62	7 365,31
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				39 772,78
	VN	Vedlejší náklady				
57	005-121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,0000	11 390,00	11 390,00
	VN	Vedlejší náklady				11 390,00

Položkový rozpočet

Rozpočet: 02-1 Oprava střechy a krovu		Základní rozpočet
Objekt: 02	Název objektu: Oprava střechy a krovu	JKSO:
Stavba: 0798	Název stavby: Oprava kostela sv. Martina v Žerotických	SKP:
Projektant: Ing. arch. Kamil Švaříček	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	979 890,00
Počet listů:	Zakazkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	61 302,00		
	PSV celkem	859 988,00		
	M práce celkem	58 600,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		979 890,00		
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZZ		979 890,00	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:		Jméno:	Jméno:
Datum: 4.7.2013		Datum:	Datum:
Podpis:		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0% činí:	979 889,58 Kč	
DPH	21,0% činí:	205 776,81 Kč	
Cena za objekt celkem:			1 185 666,00 Kč

Stavba: 0798	Oprava kostela sv. Martina v Žeroticích	Základní rozpočet	List č. 10
Objekt: 02	Oprava střechy a krovu	Datum tisku: 4.7.2013	
Rozpočet: 02-1	Oprava střechy a krovu		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	13 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VN Vedlejší náklady	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762 Konstrukce tesáfské	0,00	475 958,00	0,00	0,00	0,00
764 Konstrukce klempířské	0,00	61 416,00	0,00	0,00	0,00
765 Krytiny tvrdé	0,00	275 839,00	0,00	0,00	0,00
783 Natěry	0,00	46 775,00	0,00	0,00	0,00
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	58 600,00	0,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	38 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KČ	61 302,00	859 988,00	0,00	58 600,00	0,00

Stavba: 0798	Oprava kostela sv. Martina v Žeroticích	Základní rozpočet	List č.11
Objekt: 02	Oprava střechy a krovu	Datum tisku 4.7.2013	
Rozpočet: 02-1	Oprava střechy a krovu		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	9529031	Vyčištění prostoru krovu	m2	207,1362	64,00	13 256,72
9		Ostatní konstrukce, bourání				13 256,72
762		Konstrukce tesařské				
2	975 07-3111.R00	Jednost.podchycení vazníků do 3,5m do 1000 kg/m	m	55,9200	263,00	14 706,96
3	762 33-1911.R00	Vyřezání části střešní vazby do 120 cm2, do dl.3 m	m	61,0000	91,10	5 557,10
4	762 33-1921.R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl.3 m	m	61,0000	117,00	7 137,00
5	762 33-1922.R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl.5 m	m	229,9000	97,50	22 415,25
6	762 33-1923.R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl.8 m	m	78,0000	87,90	6 856,20
7	762 33-1931.R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl.3 m	m	1,0000	146,00	146,00
8	762 33-1932.R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, do dl.5 m	m	39,1000	130,00	5 083,00
9	762 33-1934.R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2, nad dl.8 m	m	56,1100	107,00	6 003,77
10	762 33-1941.R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl.3 m	m	11,2000	162,00	1 814,40
11	762 33-1942.R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl.5 m	m	12,2000	149,00	1 817,80
12	762 33-1943.R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl.8 m	m	38,0000	133,00	5 054,00
13	762 33-1951.R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2, do dl.3 m	m	5,4000	178,00	961,20
14	762 33-1952.R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2, do dl.5 m	m	28,0000	165,00	4 620,00
15	762 33-1954.R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2, nad 8 m	m	55,2000	135,00	7 341,60
16	762 33-2931.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 120 cm2	m	61,0000	167,00	10 187,00
17	762 33-2932.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2	m	368,9000	215,00	79 313,50
18	762 33-2933.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 288 cm2	m	96,2100	268,50	25 832,39
19	762 33-2934.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 450 cm2	m	61,4000	425,00	26 095,00
20	762 33-2935.R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 600 cm2	m	66,4000	587,00	38 976,80
21	762 34-2202.R74	Montáž latování střeš. vzdálenost latí do 22 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm	m2	371,2200	119,50	44 360,79
22	762 34-2811.R00	Demontáž latování střeš., rozteč latí do 22 cm	m2	371,2210	16,60	6 162,27
23	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	16,2000	989,00	16 021,80
24	762 81-1210.RT3	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	28,7700	182,50	5 250,53
25	762 81-1811.R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	28,7650	22,10	635,71
26	762 08-1150.U00	Hoblování ruční řeziva	m3	10,0800	1 340,00	13 507,20
27	7623601	Vyrovnání střešního pláště	m2	231,1600	26,00	6 010,16
28	605-96002	Řezivo - fošny, hranoly + profez 10%	m3	17,8173	5 500,00	97 995,15
29	998 76-2202.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výsky do 12 m	%	4 598,6257	3,50	16 095,19
762		Konstrukce tesařské				475 957,75
764		Konstrukce klempířské				
30	764 31-1831.RT1	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 45° z Pz plechu	m2	4,6300	46,70	216,22
31	764 35-2811.R00	Demontáž žlabů pultových, rš 330 mm, do 45°	m	67,3900	28,70	1 934,09
32	764 39-2842.R00	Demontáž uzlábí, rš 500 mm, sklon nad 45°	m	14,3000	20,80	297,44
33	764 45-4802.R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	39,0000	25,00	975,00
34	764 90-4010.R00	Zastřešení hladkými plechy, do 30°, Pz lakovaný plech	m2	4,6300	642,00	2 972,46
35	764 33-1240.R00	Lemování zdi, tvrdá krytina, rš 400 mm, Pz lakovaný plech	m	73,0000	183,50	13 395,50
36	764 33-1260.R00	Lemování zdi, tvrdá krytina, rš 660 mm, Pz lakovaný plech	m	5,0000	243,50	1 217,50

Stavba: 0798	Oprava kostela sv. Martina v Žeroticích	Základní rozpočet	List č. 12
Objekt: 02	Oprava střechy a krovu	Datum tisku: 4.7.2013	
Rozpočet: 02-1	Oprava střechy a krovu		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
37	764 35-2201.R00	Žlaby podokapní půlkruhové, rš 250 mm, Pz lakovaný plech	m	38,0000	256,60	9 747,00
38	764 35-2203.R00	Žlaby podokapní půlkruhové, rš 330 mm, Pz lakovaný plech	m	29,3900	289,50	8 508,41
39	764 35-9211.R00	Kotlík kónický pro trouby D do 100 mm, Pz lakovaný plech	kus	10,0000	448,00	4 480,00
40	764 36-1220.R00	Okno střešní, krytina vlnitá, 60 x 60 cm, Pz lakovaný plech	kus	2,0000	1 851,00	3 702,00
41	764 39-2250.R00	Úzlaby rš 660 mm, Pz lakovaný plech	m	14,3000	225,00	3 217,50
42	764 45-4201.R00	Odpadní trouby kruhové, D 80 mm, Pz lakovaný plech	m	15,0000	260,50	3 907,50
43	764 45-4202.R00	Odpadní trouby kruhové, D 100 mm, Pz lakovaný plech	m	20,5000	279,50	5 729,75
44	998 76-4202.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr. výšky do 12 m	%	603,0037	1,85	1 115,56
	764	Konstrukce klempířské				61 415,93
	765	Krytiny tvrdé				
45	765 31-1810.R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do suti	m2	371,2200	30,70	11 396,45
46	765 31-9861.R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr. malty, do suti	m	56,5500	22,90	1 294,99
47	765 31-1511 RT1	Krytina z bobrovky, střeš. jedn., šupinová, na sucho vč. tašek polovičních, podhřebenáčových a okapových	m2	371,2200	508,00	188 579,76
48	765 31-1534.R00	Hřeben bobrovka, hřebenači č. 1 nosovými, do malty	m	30,1500	580,00	20 967,00
49	765 31-1544.R00	Nároží bobrovka, hřebenači č. 1 nos. do malty	m	20,4000	704,00	14 361,60
50	765 31-1583.R00	Bobrovka - přiležení a uchycení tašek	m	118,8000	108,50	12 889,80
51	765 31-1591.R00	Bobrovka - příplatek za sklon přes 45 do 60°	m2	371,2200	18,00	6 681,96
52	7653201	Příplatek za položení krajových tašek do malty	m	14,0000	145,00	2 030,00
53	7659001	Zabezpečení střechy proti zatékání plachtováním	m2	371,2200	21,00	7 795,62
54	998 76-5202.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	2 659,9719	3,70	9 841,90
	765	Krytiny tvrdé				275 839,08
	783	Nátěry				
55	783 78-2205 R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	1 053,4005	34,80	36 658,34
56	7837823	Mech. očištění a impreg. stávajícího řeziva krovu	m2	361,3189	28,00	10 116,93
	783	Nátěry				46 775,27
	M21	Elektromontáže				
57	21001	Hromosvod Pz	kpl	1,0000	58 600,00	58 600,00
	M21	Elektromontáže				58 600,00
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
58	979 01-1111 R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	29,5890	238,50	7 056,98
59	979 01-1121.R00	Příplatek za každé další podlaží	t	59,1780	141,00	8 344,10
60	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	29,5890	203,50	6 021,36
61	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	118,3561	22,70	2 686,68
62	979 08-3117.R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 8 km	t	29,5890	311,00	9 202,18
63	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	29,5890	9,30	275,18
64	979 99-0001.R00	Příplatek za skládku stavební suti	t	29,5890	150,00	4 438,35
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				38 024,83
	VN	Vedlejší náklady				
65	005-121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,0000	10 020,00	10 020,00
	VN	Vedlejší náklady				10 020,00

Stavba: 0798	Oprava kostela sv. Martina v Žeroticích	Základní rozpočet	List č. 13
Objekt: 02	Oprava střechy a krovu	Datum tisku: 4.7.2013	
Rozpočet: 02-1	Oprava střechy a krovu		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
-------	---------	-------	----	----------	---------	------

Položkový rozpočet

Rozpočet: 03-1 Drenáž kolem kostela, očištění kamenné dlažby				Základní rozpočet	
Objekt: 03	Název objektu: Oprava ohradní zdi a kamenné dlažby			JKSO:	
Stavba: 0798	Název stavby: Oprava kostela sv. Martina v Žeroticích			SKP:	
Projektant: Ing. arch. Kamil Švaříček		MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000	
Objednatel:		Náklady na MJ:		332 080,00	
Počet listů:		Zakázkové číslo:			
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:			

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	299 186,00		
	PSV celkem	32 894,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		332 080,00		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS		332 080,00	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:	
Jméno:		Jméno:		Jméno:	
Datum: 4.7.2013		Datum:		Datum:	
Podpis:		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0% činí:		332 080,48 Kč	
DPH		21,0% činí:		69 736,90 Kč	
Cena za objekt celkem:				401 817,00 Kč	

Stavba: 0798	Oprava kostela sv. Martina v Žeroticích	Základní rozpočet	List č. 14
Objekt: 03	Oprava ohradní zdi a kamenné dlažby	Datum tisku: 4.7.2013	
Rozpočet: 03-1	Drenáž kolem kostela, očištění kamenné dlažby		

Stavba: 0798	Oprava kostela sv. Martina v Žeroticích	Základní rozpočet	List č. 15
Objekt: 03	Oprava ohradní zdi a kamenné dlažby	Datum tisku: 4.7.2013	
Rozpočet: 03-1	Drenáž kolem kostela, očištění kamenné dlažby		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	67 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Základy a zvláštní zakládání	44 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Schodiště	15 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	79 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Úpravy povrchů vnější	6 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	47 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	32 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VN Vedlejší náklady	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě	0,00	22 930,00	0,00	0,00	0,00
721 Vnitřní kanalizace	0,00	9 964,00	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KČ	299 186,00	32 894,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: 0798	Oprava kostela sv. Martina v Žeroticích	Základní rozpočet	List č. 16
Objekt: 03	Oprava ohradní zdi a kamenné dlažby	Datum tisku: 4.7.2013	
Rozpočet: 03-1	Drenáž kolem kostela, očištění kamenné dlažby		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	113 10-5111.R00	Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho, pro použití	m2	33,1526	94,80	3 142,87
2	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	60,4775	449,00	27 154,40
3	162 70-1103.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 8000 m	m3	40,6900	196,50	7 995,59
4	162 20-1203.R00	Vodorovné přemíst. výkopku kolečko hor. 1-4, do 10m	m3	40,6900	148,00	6 022,12
5	162 20-1210.R00	Příplatek za další 10 m kolečko, výkop. z hor. 1- 4	m3	244,1400	51,00	12 451,14
6	171 20-4111.R00	Uložení sypaniny bez zhutněním	m3	40,6900	14,30	581,87
7	174 10-1102.R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	19,7890	283,00	5 600,29
8	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	40,6900	122,00	4 964,18
1		Zemní práce				67 912,44
2		Základy a zvláštní zakládání				
9	212 31-2111.R00	Lože trativodu z betonu prostého	m3	6,3410	1 980,00	12 555,18
10	212 75-5114.RX1	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože PVC	m	96,3000	39,40	3 794,22
11	212 97-1110.R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	237,8600	22,90	5 447,45
12	274 31-3511.R00	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	2,0448	2 215,00	4 529,23
13	274 35-1215.R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	7,7760	384,50	2 989,87
14	274 35-1216.R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	7,7800	78,80	613,06
15	212 53-1111.R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16-32 mm	m3	25,3640	367,00	9 308,59
16	693-70514	Geotextilie PP300g/m2	m2	261,6680	21,90	5 730,53
2		Základy a zvláštní zakládání				44 968,14
43		Schodiště				
17	434 19-1423.R00	Osazení stupňů kamenných, pemřovaných	m	12,5200	417,50	5 227,10
18	4300	Deska 200x50mm žula, povrch pemřovaný	m	1,6000	850,00	1 360,00
19	583-88010	Stupeň schod. plný 150x330mm žula, povrch pemřovaný, sražená hrana	m	10,9200	820,00	8 954,40
43		Schodiště				15 541,50
5		Komunikace				
20	599 43-2111.R00	Výplň spár dlažby z lomového kamene kamtážem	m2	343,0000	49,90	17 115,70
21	639 57-1215.R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 150 mm	m2	46,3384	242,00	11 213,89
22	916 56-1111.R00	Osazení záhon obrubníku do lože z C 12/15 s opěrou	m	49,9000	133,00	6 636,70
23	216 90-4111.R00	Očištění tlakovou vodou kamenné dlažby	m2	343,0000	30,50	10 461,50
24	216 90-4391.R00	Příplatek za ruční dočištění kamenné dlažby	m2	343,0000	59,50	20 408,50
25	594 11-1111.R00	Dlažba z lomového kamene, lože z kamtáž. do 8 cm, kámen stávající	m2	33,1500	359,00	11 900,85
26	592-17310	Obrubník zahradní ABO 50/5/25 II nat	kus	51,0000	31,50	1 606,50
5		Komunikace				79 343,64
62		Úpravy povrchů vnější				
27	622 90-3111.R00	Očištění zdi a valů před opravou, ručně	m2	111,0600	59,20	6 574,75
62		Úpravy povrchů vnější				6 574,75
8		Trubní vedení				
28	894 43-2111.R00	Osazení plastové šachty prům. 315 mm	kus	17,0000	133,00	2 261,00
29	8000	Šachta čistící 300mm k dren. systému, 2 x DN100mm, poklop, hl. 1,00m	kpl	17,0000	2 650,00	45 050,00

Stavba:	0798	Oprava kostela sv. Martina v Žeroticích	Základní rozpočet	List č. 17
Objekt:	03	Oprava ohradní zdi a kamenné dlažby	Datum tisku: 4.7.2013	
Rozpočet:	03-1	Drenáž kolem kostela, očištění kamenné dlažby		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	8	Trubní vedení				47 311,00
	96	Bourání konstrukcí				
30	963 04-2819.R00	Bourání schodišlových stupňů betonových	m	5,7000	150,50	857,85
	96	Bourání konstrukcí				857,85
	99	Staveništní přesun hmot				
31	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	136,3532	241,00	32 861,12
	99	Staveništní přesun hmot				32 861,12
	711	Izolace proti vodě				
32	711 18-0201.R00	Odstr. izolace proti vlhkosti svis. profil fólie	m2	111,0600	10,00	1 110,60
33	711 48-2011.R00	izolační systém nopovou fólií, svisle včetně				
		dodávky fólie v. nopů 20mm, listy a doplňky	m2	111,0600	189,00	20 990,34
34	998 71-1201.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	221,0094	3,75	828,79
	711	Izolace proti vodě				22 929,73
	721	Vnitřní kanalizace				
35	721 17-6222.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	4,0000	369,50	1 478,00
36	721 24-2115.R00	Lapač sfešních splavenin litinový DN 100	kus	6,0000	1 271,00	7 626,00
37	721 24-2803.R00	Demontáž lapače sfešních splavenin DN 100	kus	7,0000	100,50	703,50
38	996 72-1201.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci výšky do 6 m	%	93,0750	1,60	156,92
	721	Vnitřní kanalizace				9 964,42
	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
39	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,6369	150,00	95,54
40	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,6369	203,50	129,61
41	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	3,8212	22,70	86,74
42	979 09-3111.R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,6369	9,30	5,92
43	979 08-3117.R00	Vodorovné přemstění sutí na skládku do 8km	t	0,6369	311,00	198,08
	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				515,88
	VN	Vedlejší náklady				
44	005-121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,0000	3 300,00	3 300,00
	VN	Vedlejší náklady				3 300,00

Položkový rozpočet				
Rozpočet: 03-2 Oprava ohradní zdi				Základní rozpočet
Objekt: 03	Název objektu: Oprava ohradní zdi a kamenné dlažby			JKSO:
Stavba: 0798	Název stavby: Oprava kostela sv. Martina v Žeroticích			SKP:
Projektant: Ing. arch. Kamil Švaříček		MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel:		Náklady na MJ: 459 448,00		
Počet listů:		Zakázkové číslo:		
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:		
Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	377 860,00		
	PSV celkem	81 588,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		459 448,00		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS		459 448,00	Ostatní náklady celkem:	
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno:		Jméno:		Jméno:
Datum: 4.7.2013		Datum:		Datum:
Podpis:		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0% činí:	459 447,85 Kč	
DPH		21,0% činí:	96 484,05 Kč	
Cena za objekt celkem:			555 932,00 Kč	

Stavba: 0798	Oprava kostela sv. Martina v Žerotcích	Základní rozpočet	List č. 19
Objekt: 03	Oprava ohradní zdi a kamenné dlažby	Datum tisku: 4.7.2013	
Rozpočet: 03-2	Oprava ohradní zdi		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	72 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Základy a zvláštní zakládání	30 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svíslé a kompletní konstrukce	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace	28 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Úpravy povrchů vnější	125 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	11 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Prorážení otvorů	29 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	24 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VN Vedlejší náklady	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě	0,00	29 119,00	0,00	0,00	0,00
765 Krytiny tvrdé	0,00	46 218,00	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zamečnické	0,00	6 251,00	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	35 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	377 860,00	81 588,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: 0798	Oprava kostela sv. Martina v Žeroticích	Základní rozpočet	List č.20
Objekt: 03	Oprava ohradní zdi a kamenné dlažby	Datum tisku: 4.7.2013	
Rozpočet: 03-2	Oprava ohradní zdi		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	111 20-3201.R00	Odstranění křovin s ponech. kořenu, pl.do 1000 m ²	m ²	32,3700	49,80	1 612,03
2	113 10-5111.R00	Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho pro použití	m ²	5,4000	94,80	511,92
3	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, ryh a šachet v hornině tř. 3	m ³	88,2900	349,00	30 813,21
4	162 70-1103.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 8000 m	m ³	37,8000	196,50	7 427,70
5	162 20-1203.R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor. 1-4, do 10m	m ³	37,8000	148,00	5 594,40
6	162 20-1210.R00	Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop z hor. 1- 4	m ³	226 8000	51,00	11 566,80
7	171 20-4111.R00	Uložení sypaniny bez zhut. na skl	m ³	37,8000	14,30	540,54
8	174 10-1102.R00	Zásyp ruční se zhutněním	m ³	50,4900	194,00	9 795,06
9	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m ³	37,8000	122,00	4 611,60
1		Zemní práce				72 473,26
2		Základy a zvláštní zakládání				
10	212 53-2111.R00	Lože trativodu z kameniva hrub.drceného 16-32 mm	m ³	5,9400	962,00	5 714,28
11	212 75-5114.RX1	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože PVC	m	99,0000	39,40	3 900,60
12	212 97-1110.R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m ²	267,3000	22,90	6 121,17
13	212 53-1111.R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubé drcen. 16-32	m ³	23,7600	367,00	8 719,92
14	693-70514	Geotextilie PP 300g/m ²	m ²	294,0300	21,00	6 174,63
2		Základy a zvláštní zakládání				30 630,60
3		Svislé a kompletní konstrukce				
15	632 45-1024.R00	Vyrovňovací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m ²	77,0640	194,00	14 950,42
3		Svislé a kompletní konstrukce				14 950,42
5		Komunikace				
16	639 57-1215.R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 150 mm	m ²	54,0000	192,00	10 368,00
17	916 56-1111.R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	90,0000	133,00	11 970,00
18	594 11-1111.R00	Dlažba z lomového kamene, lože z kam. těž. do 8 cm	m ²	5,4000	559,00	3 018,60
19	592-17310	Obrubník zahradní ABO 50/5/25 II nat	kus	91,0000	31,50	2 866,50
5		Komunikace				28 223,10
62		Úpravy povrchů vnější				
20	622 42-1131.R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m ²	375 6830	239,00	89 788,24
21	622 90-3111.R00	Očištění zdi a valu před opravou, ručně	m ²	375,6800	59,20	22 240,26
22	622 90-4112.R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m ²	375,6800	35,00	13 148,80
62		Úpravy povrchů vnější				125 177,29
8		Trubní vedení				
23	894 43-1112.R00	Osazení plastové šachty prům.600 mm	kus	1,0000	320,00	320,00
24	894 43-2111.R00	Osazení plastové šachty prům.315 mm	kus	2,0000	133,00	266,00
25	8000	Šachta čistící 300mm k dren. systému, 2 x DN100mm, poklop, hl. 1,00m	kpl	2 0000	2 650,00	5 300,00
26	8000	Šachta čistící 600mm k dren. systému, 3 x DN100mm, poklop, hl. 1,50m	kpl	1,0000	5 800,00	5 800,00
8		Trubní vedení				11 686,00
96		Prorážení otvorů				
27	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m ²	375 6800	23,20	8 715,78
28	976 02-7231.	Vybourání krycích desek tl. do 10 cm	m ²	76,9440	136,00	10 464,38

Stavba:	0798	Oprava kostela sv. Martina v Žeroticích	Základní rozpočet	List č.21
Objekt:	03	Oprava ohradní zdi a kamenné dlažby	Datum tisku: 4.7.2013	
Rozpočet:	03-2	Oprava ohradní zdi		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
29	978 02-3411.	Vysekání a úprava spár zdiva smíšeného	m2	375,6800	27,50	10 331,20
	96	Prorážení otvorů				29 511,36
	99	Staveništní přesun hmot				
30	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 2,5 m	t	103,1602	241,00	24 861,61
	99	Staveništní přesun hmot				24 861,61
	711	Izolace proti vodě				
31	711 48-2011.	Izolační systém novou fólií svisle, včetně dodávky fólie v. nopů 20mm, lepty a doplňky	m2	148,5000	189,00	28 066,50
32	998 71-1201.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	280,6650	3,75	1 052,49
	711	Izolace proti vodě				29 118,99
	765	Krytiny tvrdé				
33	765 71-1251.	Pokrytí ohradních zdí do 60 cm cihla licová plná hladká 290x140x65	m	128,2400	340,00	43 601,60
34	998 76-5201.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%	436,0150	6,00	2 616,10
	765	Krytiny tvrdé				46 217,70
	767	Konstrukce zámečnické				
35	7670101	Repase vstupní brány	kus	1,0000	3 850,00	3 850,00
36	7670102	Repase boční branky	kus	1,0000	2 300,00	2 300,00
37	998 76-7201.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	61,5000	1,65	101,48
	767	Konstrukce zámečnické				6 251,48
	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
38	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	44,0445	150,00	6 606,68
39	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	44,0445	203,50	8 963,06
40	979 05-2121.R00	Poplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	264,2673	22,70	5 998,87
41	979 09-3111.R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	44,0445	9,30	409,61
42	979 08-3117.R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 8km	t	44,0445	311,00	13 697,84
	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				35 676,06
	VN	Vedlejší náklady				
43	005-121 R	Zarizení staveniště	Soubor	1,0000	4 670,00	4 670,00
	VN	Vedlejší náklady				4 670,00

Položkový rozpočet				
Rozpočet: 04-1 Oprava interieru				Základní rozpočet
Objekt: 04	Název objektu: Oprava interieru			JKSO:
Stavba: 0798	Název stavby: Oprava kostela sv. Martina v Žeroticích			SKP:
Projektant: Ing. arch. Kamil Švaříček		MJ:	Počet měrných jednotek:	0,0000
Objednatel:		Náklady na MJ: 230 321,00		
Počet listů:		Zakázkové číslo:		
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:		
Rozpočtové náklady				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	67 079,00		
	PSV celkem	59 743,00		
	M práce celkem	103 500,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		230 321,00		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS		230 321,00	Ostatní náklady celkem:	
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno:		Jméno:		Jméno:
Datum: 4.7.2013		Datum:		Datum:
Podpis:		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0% činí	230 321,38 Kč	
DPH		21,0% činí	48 367,49 Kč	
Cena za objekt celkem:			278 689,00 Kč	

Stavba: 0798	Oprava kostela sv. Martina v Žeroticích	Základní rozpočet	List č.23
Objekt: 04	Oprava interieru	Datum tisku: 4.7.2013	
Rozpočet: 04-1	Oprava interieru		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Zaklady a zvláštní zakládání	4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Upravy povrchů vnitřní	16 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce, bourání	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94 Lešení a stavební výtahy	25 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	6 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	5 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VN Vedlejší náklady	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784 Malby	0,00	59 743,00	0,00	0,00	0,00
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	103 500,00	0,00
D96 Přesuny suť a vybouraných hmot	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KČ	67 079,00	59 743,00	0,00	103 500,00	0,00

Stavba: 0798	Oprava kostela sv. Martina v Žeroticích	Základní rozpočet	List č.24
Objekt: 04	Oprava interieru	Datum tisku: 4.7.2013	
Rozpočet: 04-1	Oprava interieru		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	2	Základy a zvláštní zakládání				
1	281 60-6114.R00	Injektáž zdíva cihlového tl. 90 cm	m	1 5600	2 700,00	4 212,00
	2	Základy a zvláštní zakládání				4 212,00
	61	Úpravy povrchů vnitřní				
2	612 40-9991.R00	Začištění omítek kolem oken, dveří apod.	m	84 3555	51,90	4 378,05
3	612 43-3212.R00	Omítka WTA 2-9-04 dvouvrstvá tl. 30 mm	m2	15,6600	533,00	8 346,78
4	619 99-1001.U00	Zakrytí podlah	m2	186 4922	18,80	3 506,05
	61	Úpravy povrchů vnitřní				16 230,88
	9	Ostatní konstrukce, bourání				
5	9000101	Zakryvání nedemontovatelného vybavení	kpl	1,0000	2 500,00	2 500,00
6	9000102	Posunutí bočního oltáře od zdi a zpět	kus	1,0000	1 500,00	1 500,00
	9	Ostatní konstrukce, bourání				4 000,00
	94	Lešení a stavební výtahy				
7	941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	65,2758	101,50	6 625,49
8	943 94-3221.R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	575,2724	10,50	6 040,36
9	943 94-3821.R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	575,2700	0,20	3 566,67
10	943 94-3292.R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol. 3221, 3222	m3	575,2700	5,30	3 048,93
11	943 95-5021.R00	Montáž lešňové podlahy s příčnicí a podélní, H 10 m	m2	121,2164	23,60	2 860,71
12	943 95-5821.R00	Demontáž leš., podlahy s příč. a podélníky, H 10 m	m2	121,2200	16,90	2 048,62
13	943 95-5191.R00	Příplatek za každý měsíc použití leš. k pol. 21až 41	m2	121,2200	12,30	1 491,01
	94	Lešení a stavební výtahy				25 681,79
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
14	952 90-1114.R00	Vyčistění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	186,4900	34,30	6 396,61
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 396,61
	97	Prorážení otvorů				
15	978 01-3191.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	15,6600	56,20	880,09
16	978 02-3411.R00	Vysekání a úprava spár zdíva cihelného mimo komín.	m2	15,6600	47,50	743,85
	97	Prorážení otvorů				1 623,94
	99	Staveništní přesun hmot				
17	999 23-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	7,7575	741,00	5 748,31
	99	Staveništní přesun hmot				5 748,31
	784	Malby				
18	784 40-2803.R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 8 m	m2	853,5400	14,90	12 717,75
19	784 40-3803.R00	Odstranění maleb omýtlím v místnosti H do 8 m	m2	853,4500	15,60	13 313,82
20	784 18-5122.R00	Malba tekutá, bez penetrace 2x	m2	853,4500	39,50	33 711,28
	784	Malby				59 742,84
	M21	Elektromontáže				
21	M210101	Oprava elektroinstalace vc. přípojky a fakturačního měření	kpl	1,0000	86 400,00	86 400,00
22	M211001	Zednicé výpomoci pro elektroinstalace	%	0 2500	68 400,00	17 100,00
	M21	Elektromontáže				103 500,00
	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
23	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,9396	203,50	191,21
24	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	2,8188	22,70	63,98
25	979 08-3117.R00	Vodurovné přemístění sutí na skládku do 8km	t	0,9396	311,00	292,22

Stavba: 0798	Oprava kostela sv. Martina v Žerotcích	Základní rozpočet	List č.25
Objekt: 04	Oprava interieru	Datum tisku: 4.7.2013	
Rozpočet: 04-1	Oprava interieru		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
26	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,9396	9,30	8,74
27	979 99-0001.R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,9396	350,00	328,86
	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				885,01
	VN	Vedlejší náklady				
28	005-121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,0000	2 300,00	2 300,00
	VN	Vedlejší náklady				2 300,00

