

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Klatovy - přístavba a stav.úpravy MLT s.r.o.
Klasifikace	Haly pro výrobu a služby
Fáze	
Komentář	

Verze

Popis	
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Dodavatel	
Investor	
Projektant	

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Rozpočtář	

Zakázka:

Klatovy - přístavba a stav.úpravy MLT s.r.o.

Popis

Cena

1: SO-01 - Přístavba výrobní a skladovací haly 1. ETAPA

001: Zemní práce
002: Základy
0021: Pilotové založení
003: Svislé konstrukce
004: Vodorovné konstrukce
005: Komunikace
006: Úpravy povrchu
009: Ostatní konstrukce a práce
0091: Prefabrikované konstrukce
0092: Konstrukce vnějšího pláště
099: Přesun hmot HSV
711: Izolace proti vodě
762: Konstrukce tesařské
7631: Sádrokartonové konstrukce
764: Konstrukce klempířské
765: Krytiny tvrdé
767: Konstrukce zámečnické
783: Nátěry
784: Malby

2: SO-02 - Přístavba expedice 2. ETAPA

001: Zemní práce
002: Základy
0021: Pilotové založení
006: Úpravy povrchu
009: Ostatní konstrukce a práce
0091: Prefabrikované konstrukce
0092: Konstrukce vnějšího pláště
099: Přesun hmot HSV
711: Izolace proti vodě
767: Konstrukce zámečnické
783: Nátěry

784: Malby

3: SO-03 - Přístavba administrativní budovy 3.ETAPA

001: Zemní práce

002: Základy

003: Svislé konstrukce

004: Vodorovné konstrukce

006: Úpravy povrchu

009: Ostatní konstrukce a práce

0092: Konstrukce vnějšího pláště

099: Přesun hmot HSV

711: Izolace proti vodě

713: Izolace tepelné

725: Zařizovací předměty

762: Konstrukce tesařské

763: Konstrukce montované

764: Konstrukce klempířské

766: Konstrukce truhlářské

767: Konstrukce zámečnické

768: Plastová a hliníková okna a dveře

771: Podlahy z dlaždic

775: Podlahy dřevěné

776: Podlahy povlakové

781: Obklady keramické

784: Malby

4: SO-04 - Zpevněné plochy (demolice, terén.úpravy, oplocení, přípojky) -2. a 3 etapa

001: Zemní práce

002: Základy

0031: Oplocení se svař.panely

0032: Oplocení s pletivem - východ

0033: Oplocení s pletivem - severozápad

004: Vodorovné konstrukce

005: Komunikace

006: Úpravy povrchu

008: Trubní vedení

Popis	Cena
009: Ostatní konstrukce a práce	
099: Přesun hmot HSV	
5: Práce společné pro všechny objekty a etapy	
721: Vnitřní kanalizace	
722: Vnitřní vodovod	
723: Plynovod	
731: Ústřední vytápění - kotelny	
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	
734: Ústřední vytápění - armatury	
735: Ústřední vytápění - otopná tělesa	
740: Silnoproud	
741: Slaboproud	
741.1: Slaboproud - EZS	
741.2: Slaboproud - Kamerový systém	
6: Ostatní náklady pro všechny etapy	
ON: Ostatní náklady	
Celkem (bez DPH)	–
DPH	–
Celkem (včetně DPH)	–

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1: SO-01 - Přístavba výrobní a skladovací haly 1. ETAPA								
001: Zemní práce								
1.	SP	122201101		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	165,0	—	—
2.	SP	132201101		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	17,0	—	—
3.	SP	162201102		Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	218,4	—	—
4.	SP	171201201		Uložení sypaniny na skládky	m3	182,0	—	—
5.	SP	167101101		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	36,4	—	—
6.	SP	174101101		Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů zeminou se zhutněním	m3	36,4	—	—
7.	SP	139711101		Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	136,0	—	—
8.	SP	162601102		Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	136,0	—	—
9.	SP	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	244,8	—	—
002: Základy								
1.	SP	215901101		Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	500,0	—	—
0021: Pilotové založení								
1.	SUB	2-0021-01		Vrty pro hlavice pr.1400 mm á 1,40m	m	32,2	—	—
2.	SUB	2-0021-02		Vrty pro piloty pr. 630mm á 6,5m	m	149,5	—	—
3.	SUB	2-0021-03		Zřízení pilot pr.630 mm	m	149,5	—	—
4.	SUB	2-0021-04		Zřízení hlavic s kalichy	m	49,45	—	—
5.	SUB	2-0021-05		Beton C25/30XC2 výplň pilot a hlavic vč. ztrát 7%	m3	102,35	—	—
6.	SUB	2-0021-06		Manipulace s vývrtem v místě stavby	m	124,2	—	—
7.	SUB	2-0021-07		Ocel B500B výztuž hlavic (80 kg/1bm)	kg	2 576,0	—	—
8.	SUB	2-0021-08		Ocel B500B výztuž pilot (20 kg/1bm)	kg	2 990,0	—	—
9.	SUB	2-0021-09		B systém (ochrana vývrtu pro hlavice)	m2	141,45	—	—
10.	SUB	2-0021-10		Geodetické práce	kus	1,0	—	—
11.	SUB	2-0021-11		Realizační projekt založení	kus	1,0	—	—
12.	SUB	2-0021-12		Přepravní náklady	kus	1,0	—	—
13.	SP	162601102		Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	130,4	—	—
14.	SP	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	234,72	—	—
003: Svislé konstrukce								
1.	SP	310279841		Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárníc tl do 300 mm	m3	12,314	—	—
2.	SP	311238318		Zdivo nosné vnitřní HELUZ tl 300 mm pevnosti P 15 na MVC	m2	11,25	—	—
3.	SP	315272312		Zdivo půdní tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotnosti 400 kg/m3	m3	44,7	—	—
4.	SP	317234410		Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,993	—	—

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
5.	SP	317944323		Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,763	–	–
004: Vodorovné konstrukce –								
1.	SP	004-01		Ztužující věnec žel.bet.monolit. (beton, bednění, výztuž)	m3	3,9	–	–
005: Komunikace –								
1.	SP	564661111		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	680,0	–	–
2.	SP	919721131		Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosá z PP	m2	680,0	–	–
3.	SP	919726122		Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	680,0	–	–
006: Úpravy povrchu –								
1.	SP	610991111		Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou	m2	160,001	–	–
2.	SP	612421331		Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 30 %	m2	931,282	–	–
3.	SP	612473182		Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková	m2	235,0	–	–
4.	SP	612473185		Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované omítníky	m2	235,0	–	–
5.	SP	612473186		Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované rohovníky	m	115,0	–	–
6.	SP	631311123		Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	50,0	–	–
7.	SP	631319173		Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	50,0	–	–
8.	SP	631362021		Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,507	–	–
9.	SP	635111241		Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním	m3	75,0	–	–
10.	SUB	006-01		Podlaha betonová tl.200mm se stroj.hlaz.vsysem - beton C 20/25, rozptýl.ocel.výztuž 1/50 20 kg/m3, dilatace 6x6m, PU tmel.	m2	473,0	–	–
11.	SUB	006-02		*** Podlaha betonová tl.150mm se stroj.hlaz.vsysem - beton C 25/30, rozptýl.ocel.výztuž 1/50 20 kg/m3, dilatace 6x6m, PU tmel.***	m2	680,0	–	–
12.	SP	631311123		Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	68,0	–	–
13.	SP	631319173		Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	68,0	–	–
14.	SP	631362021		Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	2,05	–	–
15.	SP	635111241		Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním	m3	75,0	–	–
009: Ostatní konstrukce a práce –								
1.	SP	941111131		Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	545,0	–	–
2.	SP	941111131		Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	941,28	–	–
3.	SP	941111231		Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	32 700,0	–	–

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
4.	SP	941111231		Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	14 119,2	—	—
5.	SP	941111831		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	545,0	—	—
6.	SP	941111831		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	941,28	—	—
7.	SP	949101112		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	100,0	—	—
8.	SP	952901221		Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	1 176,0	—	—
9.	SP	964011351		Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 4 m hmotnosti do 250 kg/m	m3	1,6	—	—
10.	SP	968072356		Vybourání kovových rámců oken / dveří včetně křídel pl do 4 m2	m2	105,001	—	—
11.	SP	968072559		Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2	m2	63,0	—	—
12.	SP	971033641		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	6,03	—	—
13.	SP	978013191		Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	98,0	—	—
14.	SP	2-009-01		Úprava rampy stáv.skladu - západ.fasáda - orientačně	kus	1,0	—	—
15.	SP	979082111		Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	28,925	—	—
16.	SP	979081111		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	28,925	—	—
17.	SP	979081121		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	115,7	—	—
18.	SP	979098201		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	28,925	—	—
19.	SP	009-01		D+M - PHP práškový 6kg (21A, 113B)	kus	6,0	—	—
20.	SP	021-0096-01		Kompletní vystěhování vnitřního vybavení (680m2)	hod	300,0	—	—
21.	SP	965042141		Bourání podkladů betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	68,0	—	—
22.	SP	965042241		Bourání mazanin betonových tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	102,0	—	—
23.	SP	965049112		Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	102,0	—	—
24.	SP	979082111		Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	376,958	—	—
25.	SP	979081111		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	376,958	—	—
26.	SP	979081121		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 507,832	—	—
27.	SP	979098201		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	376,958	—	—
28.	SP	978013141		Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 30 %	m2	931,282	—	—
29.	SP	979082111		Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	9,313	—	—
30.	SP	979081111		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,313	—	—
31.	SP	979081121		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	37,252	—	—
32.	SP	979098201		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,313	—	—

0091: Prefabrikované konstrukce

1.	SUB	2-0091-01		D+M - Vazník ŽB prefabrikovaný (2,55 m3)	kus	5,0	—	—
2.	SUB	2-0091-02		D+M - Vazník ŽB prefabrikovaný (1,30 m3)	kus	1,0	—	—
3.	SUB	2-0091-03		D+M - Trám štítový ŽB prefabrikovaný (0,53 m3)	kus	1,0	—	—
4.	SUB	2-0091-04		D+M - Trám štítový ŽB prefabrikovaný (0,43 m3)	kus	2,0	—	—
5.	SUB	2-0091-05		D+M - Trám štítový ŽB prefabrikovaný (0,42 m3)	kus	1,0	—	—

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
6.	SUB	2-0091-06		D+M - Trám štítový ŽB prefabrikovaný (0,18 m3)	kus	1,0	—	—
7.	SUB	2-0091-07		D+M - Trám štítový ŽB prefabrikovaný (0,32 m3)	kus	2,0	—	—
8.	SUB	2-0091-08		D+M - Ztužidlo střešní ŽB prefabrikované (0,48 m3)	kus	10,0	—	—
9.	SUB	2-0091-09		D+M - Ztužidlo střešní ŽB prefabrikované (0,36 m3)	kus	1,0	—	—
10.	SUB	2-0091-10		D+M - Ztužidlo střešní ŽB prefabrikované (0,56 m3)	kus	1,0	—	—
11.	SUB	2-0091-11		D+M - Sloup ŽB prefabrikovaný (1,68 m3)	kus	7,0	—	—
12.	SUB	2-0091-12		D+M - Sloup ŽB prefabrikovaný (1,60 m3)	kus	12,0	—	—
13.	SUB	2-0091-13		D+M - Sloup ŽB prefabrikovaný (1,55 m3)	kus	2,0	—	—
14.	SUB	2-0091-14		D+M - Prah základový sendvičový ŽB prefabrikovaný (5,94 m2)	kus	1,0	—	—
15.	SUB	2-0091-15		D+M - Prah základový sendvičový ŽB prefabrikovaný (4,95 m2)	kus	2,0	—	—
16.	SUB	2-0091-16		D+M - Prah základový sendvičový ŽB prefabrikovaný (5,40 m2)	kus	6,0	—	—
17.	SUB	2-0091-17		D+M - Prah základový sendvičový ŽB prefabrikovaný (4,73 m2)	kus	1,0	—	—
18.	SUB	2-0091-18		D+M - Prah základový sendvičový ŽB prefabrikovaný (2,07 m2)	kus	1,0	—	—
19.	SUB	2-0091-19		D+M - Prah základový sendvičový ŽB prefabrikovaný (3,60 m2)	kus	2,0	—	—
20.	SUB	2-0091-20		D+M - Prah základový sendvičový ŽB prefabrikovaný (4,05 m2)	kus	1,0	—	—

0092: Konstrukce vnějšího pláště

—								
1.	SUB	2-0092-01		D+M - "PŘÍSTAVBA" - stěny - atikové sloupky pro montáž panelů	kus	15,0	—	—
2.	SUB	2-0092-02		D+M - "PŘÍSTAVBA" - stěny - opláštění PUR panel tl. 120 mm (sokl +0,300)	m2	538,0	—	—
3.	SUB	2-0092-03		D+M - "PŘÍSTAVBA" - stěny - výměny pro vrata, jáckl 100x100x4 mm	kus	4,0	—	—
4.	SUB	2-0092-04		D+M - "PŘÍSTAVBA" - stěny - výměny pro okna, jáckl 100x100x4 mm	kus	10,0	—	—
5.	SUB	2-0092-05		D+M - "PŘÍSTAVBA" - stěny - výměny pro dveře, jáckl 100x100x4 mm	kus	2,0	—	—
6.	SUB	2-0092-06		D+M - "PŘÍSTAVBA" - dveře AL	kus	2,0	—	—
7.	SUB	2-0092-07		D+M - "PŘÍSTAVBA" - požární žebřík	m	8,5	—	—
8.	SUB	2-0092-08		D+M - "PŘÍSTAVBA" - sekční vrata 3.000 x 3.000 mm, bez dveří !!!, část prosklená	kus	4,0	—	—
9.	SUB	2-0092-09		D+M - "PŘÍSTAVBA" - okna plastová dle PD (11 ks)	kus	1,0	—	—
10.	SUB	2-0092-10		D+M - "PŘÍSTAVBA" - stěny - klempířské práce	kus	1,0	—	—
11.	SUB	2-0092-11		D+M - "PŘÍSTAVBA" - střeška - paždíky pro montáž panelů	m	194,0	—	—
12.	SUB	2-0092-12		D+M - "PŘÍSTAVBA" - střeška - sendvičový panel minerální s fólií mPVC	m2	482,0	—	—
13.	SUB	2-0092-13		D+M - "PŘÍSTAVBA" - střeška - rozháněcí klíny v úžlabí	m	36,0	—	—
14.	SUB	2-0092-14		D+M - "PŘÍSTAVBA" - střeška - fólie na rozháněcí klíny	m2	72,0	—	—
15.	SUB	2-0092-15		D+M - "PŘÍSTAVBA" - střešní vpusti zateplené, vyhřívané	ks	4,0	—	—
16.	SUB	2-0092-16		D+M - "PŘÍSTAVBA" - střeška - hydroizolace detailu vč. poplastovaného plechu	m	74,0	—	—
17.	SUB	2-0092-17		"STÁV.HALA" - stěny - demontáž stávajícího opláštění, likvidace	m2	530,0	—	—
18.	SUB	2-0092-18		D+M - "STÁV.HALA" - stěny - atikové sloupky pro montáž panelů, kotvené do zdiva pomocí závit. tyčí	kus	10,0	—	—
19.	SUB	2-0092-19		D+M - "STÁV.HALA" - stěny - opláštění PUR panel tl. 120 mm, kotvené na OK	m2	284,0	—	—
20.	SUB	2-0092-20		D+M - "STÁV.HALA" - stěny - opláštění PUR panel tl. 120 mm, kotvené na zdivo (omegy)	m2	174,0	—	—
21.	SUB	2-0092-21		D+M - "STÁV.HALA" - stěny - výměny pro vrata, jáckl 100x100x4 mm	kus	4,0	—	—

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
22.	SUB	2-0092-22		D+M - "STÁV.HALA" - stěny - výměny pro okna, jáckl 100x100x4 mm	kus	5,0	—	—
23.	SUB	2-0092-23		D+M - "STÁV.HALA" - stěny - výměny pro dveře, jáckl 100x100x4 mm	kus	1,0	—	—
24.	SUB	2-0092-24		D+M - "STÁV.HALA" - dveře AL	kus	1,0	—	—
25.	SUB	2-0092-25		D+M - "STÁV.HALA" - sekční vrata 3.000 x 3.000 mm, bez dveří	kus	4,0	—	—
26.	SUB	2-0092-26		D+M - "STÁV.HALA" - okna plastová 1.000 x 2.200 mm	kus	5,0	—	—
27.	SUB	2-0092-27		D+M - "STÁV.HALA" - stěny - klempířské práce	kus	1,0	—	—
28.	SUB	2-0092-28		"STÁV.HALA" - střecha - demontáž TP, falcované krytiny, likvidace	m2	710,0	—	—
29.	SUB	2-0092-29		"STÁV.HALA" - střecha - demontáž dřevěných vazníků	m	360,0	—	—
30.	SUB	2-0092-30		D+M - "STÁV.HALA" - střecha - montáž dřevěných vazníků 8x10 cm (á 2.000 mm)	m	400,0	—	—
31.	SUB	2-0092-31		"STÁV.HALA" - střecha - demontáž bednění, likvidace	m2	320,0	—	—
32.	SUB	2-0092-32		D+M - "STÁV.HALA" - střecha - sendvičový panel minerální s fólií mPVC	m2	710,0	—	—
33.	SUB	2-0092-33		D+M - "STÁV.HALA" - střecha - rozháněcí klíny v úžlabí	m	40,0	—	—
34.	SUB	2-0092-34		D+M - "STÁV.HALA" - střecha - fólie na rozháněcí klíny + geotextilie	m2	80,0	—	—
35.	SUB	2-0092-35		D+M - "STÁV.HALA" - střešní vpusti zateplené, vyhřívané	kus	7,0	—	—
36.	SUB	2-0092-36		D+M - "STÁV.HALA" - střecha - hydroizolace detailu vč. poplastovaného plechu	m	69,0	—	—

099: Přesun hmot HSV

1.	SP	998022021		Přesun hmot pro haly monolitické výšky do 20 m	t	935,971	—	—
----	----	-----------	--	--	---	---------	---	---

711: Izolace proti vodě

1.	SUB	711-01		D+M - Junifol - geotextilie 200 g/m2 - zábrana proti radonu a zemní vlhkosti HDPE	m2	473,0	—	—
2.	SP	711111001		Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	680,0	—	—
3.	H	11163150		Lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,204	—	—
4.	SP	711141559		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	680,0	—	—
5.	H	62836114		Pás těžký asfaltovaný BITALBIT S	m2	782,0	—	—
6.	SP	998711102		Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	3,76	—	—

762: Konstrukce tesařské

1.	SP	2-762-01		D+M - Vazníky dřevěné sbíjené vč. impreg.nátěru	m	52,0	—	—
2.	SP	762341210		Montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonů do 60° z hrubých prken na sraz	m2	65,0	—	—
3.	H	60511120		Řezivo stavební prkna tloušťky 25 - 37 mm délky 2 - 5 m	m3	1,609	—	—
4.	SP	762083121		Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	1,609	—	—
5.	SP	762395000		Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	1,609	—	—

7631: Sádkartonové konstrukce

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1.	SUB	763-01		SDK opláštění stáv.ocel.sloupů EI 30 DP1	m	58,3	—	—

764: Konstrukce klempířské

1.	SP	764311201		Krytina Pz tl 0,6 mm hladká střešní z tabulí 2000x1000 mm sklonu do 30°	m2	65,0	—	—
2.	SP	764352203		Žlab Pz podokapní půlkruhový rš 330 mm	m	10,0	—	—
3.	SP	764352810		Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30°	m	84,0	—	—
4.	SP	764454803		Demontáž trouby kruhové průměr 150 mm	m	38,0	—	—
5.	SP	764410850		Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	56,0	—	—
6.	MP	2-764-01		Demontáž ostatních stáv.klempířských prvků	kus	1,0	—	—
7.	SP	979081111		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,75	—	—
8.	SP	979081121		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,5	—	—

765: Krytiny tvrdé

1.	SP	765901131		Zakrytí šikmých střech podstřešní hydroizolační folií Tyvek HD-SOLID	m2	65,0	—	—
----	----	-----------	--	--	----	------	---	---

767: Konstrukce zámečnické

1.	MP	2-767-01		Demontáž požár.žebříku	kus	1,0	—	—
2.	MP	2-767-02		Demontáž různých drobných prvků fasády	kus	1,0	—	—
3.	SP	767132811		Demontáž stěn kovových	m2	195,001	—	—
4.	MP	2-767-03		D+M - Ocelová vaznice ... 2x U160 svařované, vč. zákl.mátěru	kg	365,472	—	—

783: Nátěry

1.	SP	783824120		Nátěry syntetické omítek a betonových povrchů barva standardní dvojnásobné a 1x email - vnitřní sokl	m2	53,0	—	—
2.	SP	783824120		Nátěry syntetické omítek a betonových povrchů barva standardní dvojnásobné a 1x email - venkovní prefa sokl	m2	79,0	—	—

784: Malby

1.	SP	784453433		Malby směsi tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 8 m	m2	575,0	—	—
2.	SP	784453433		Malby směsi tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 8 m	m2	931,282	—	—

2: SO-02 - Přístavba expedice 2. ETAPA

001: Zemní práce

1.	SP	122201101		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	80,0	—	—
2.	SP	132201101		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	8,6	—	—
3.	SP	162201102		Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	132,9	—	—
4.	SP	171201201		Uložení sypaniny na skládky	m3	88,6	—	—
5.	SP	167101101		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	44,3	—	—
6.	SP	174101101		Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů zeminou se zhutněním	m3	44,3	—	—

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
7.	SP	174101102		Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	792,0	—	—
8.	H	001-01		Kamenivo drcené PDK 0/90	t	1 446,4	—	—

002: Základy

1.	SP	215901101		Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	510,0	—	—
2.	SP	002-01		Žel.bet.monolit. konstrukce nakládacích můstků (beton, bednění, výztuž)	m3	16,8	—	—

0021: Pilotové založení

1.	SUB	1-0021-01		Vrty pro hlavice pr.1400 mm á 1,40m	m	23,8	—	—
2.	SUB	1-0021-02		Vrty pro piloty pr. 630mm á 13,5m	m	220,5	—	—
3.	SUB	1-0021-03		Zřízení pilot pr.630 mm	m	220,5	—	—
4.	SUB	1-0021-04		Zřízení hlavic s kalichy	m	36,55	—	—
5.	SUB	1-0021-05		Beton C25/30XC2 výplň pilot a hlavic vč. ztrát 7%	m3	145,65	—	—
6.	SUB	1-0021-06		Manipulace s vývrtem v místě stavby	m	91,8	—	—
7.	SUB	1-0021-07		Ocel B500B výztuž hlavic (80 kg/1bm)	kg	2 904,0	—	—
8.	SUB	1-0021-08		Ocel B500B výztuž pilot (20 kg/1bm)	kg	4 210,0	—	—
9.	SUB	1-0021-09		B systém (ochrana vývrtu pro hlavice)	m2	184,55	—	—
10.	SUB	1-0021-10		Geodetické práce	kus	1,0	—	—
11.	SUB	1-0021-11		Realizační projekt založení	kus	1,0	—	—
12.	SUB	1-0021-12		Přepravní náklady	kus	1,0	—	—
13.	SP	162601102		Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	176,4	—	—
14.	SP	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	350,52	—	—

006: Úpravy povrchu

1.	SP	610991111		Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou	m2	61,2	—	—
2.	SP	612473182		Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková	m2	141,3	—	—
3.	SP	612473185		Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované omítníky	m2	141,3	—	—
4.	SP	612473186		Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované rohovníky	m	30,0	—	—
5.	SP	631311123		Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	51,3	—	—
6.	SP	631319173		Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	51,3	—	—
7.	SP	631362021		Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,546	—	—
8.	SP	635111241		Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním	m3	77,0	—	—
9.	SUB	006-01		Podlaha betonová tl.200mm se stroj.hlaz.vsysem - beton C 20/25, rozptýl.ocel.výztuž 1/50 20 kg/m3, dilatace 6x6m, PU tmel.	m2	500,0	—	—
10.	SP	635111241		Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním	m3	77,0	—	—

009: Ostatní konstrukce a práce

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1.	SP	941111131		Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	200,0	–	–
2.	SP	941111231		Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	12 000,0	–	–
3.	SP	941111831		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	200,0	–	–
4.	SP	949101112		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	50,0	–	–
5.	SP	952901221		Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	510,0	–	–
6.	SP	978015291		Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 100 %	m2	134,0	–	–
7.	SP	979082111		Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	7,906	–	–
8.	SP	979081111		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,906	–	–
9.	SP	979081121		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	31,624	–	–
10.	SP	979098201		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,906	–	–
11.	SP	009-01		D+M - PHP práškový 6kg (21A, 113B)	kus	6,0	–	–

0091: Prefabrikované konstrukce

–

1.	SUB	1-0091-01		D+M - Vazník ŽB prefabrikovaný (1,66 m3)	kus	8,0	–	–
2.	SUB	1-0091-02		D+M - Trám štítový ŽB prefabrikovaný (0,50 m3)	kus	2,0	–	–
3.	SUB	1-0091-03		D+M - Trám štítový ŽB prefabrikovaný (0,40 m3)	kus	2,0	–	–
4.	SUB	1-0091-04		D+M - Ztužidlo střešní ŽB prefabrikované (0,41 m3)	kus	6,0	–	–
5.	SUB	1-0091-05		D+M - Ztužidlo střešní ŽB prefabrikované (0,53 m3)	kus	2,0	–	–
6.	SUB	1-0091-06		D+M - Sloup ŽB prefabrikovaný (2,00 m3)	kus	5,0	–	–
7.	SUB	1-0091-07		D+M - Sloup ŽB prefabrikovaný (1,90 m3)	kus	5,0	–	–
8.	SUB	1-0091-08		D+M - Sloup ŽB prefabrikovaný (1,82 m3)	kus	5,0	–	–
9.	SUB	1-0091-09		D+M - Sloup ŽB prefabrikovaný (1,87 m3)	kus	2,0	–	–
10.	SUB	1-0091-10		D+M - Prah základový sendvičový ŽB prefabrikovaný (12,96 m2)	kus	1,0	–	–
11.	SUB	1-0091-11		D+M - Prah základový sendvičový ŽB prefabrikovaný (12,24 m2)	kus	2,0	–	–
12.	SUB	1-0091-12		D+M - Prah základový sendvičový ŽB prefabrikovaný (15,84 m2)	kus	1,0	–	–
13.	SUB	1-0091-13		D+M - Prah základový sendvičový ŽB prefabrikovaný (14,52 m2)	kus	1,0	–	–
14.	SUB	1-0091-14		D+M - Prah základový sendvičový ŽB prefabrikovaný (12,00 m2)	kus	1,0	–	–
15.	SUB	1-0091-15		D+M - Prah základový sendvičový ŽB prefabrikovaný (9,50 m2)	kus	1,0	–	–
16.	SUB	1-0091-16		D+M - Prah základový sendvičový ŽB prefabrikovaný (11,50 m2)	kus	1,0	–	–
17.	SUB	1-0091-17		D+M - Prah základový sendvičový ŽB prefabrikovaný (10,26 m2)	kus	1,0	–	–
18.	SUB	1-0091-18		D+M - Prah základový sendvičový ŽB prefabrikovaný (9,69 m2)	kus	2,0	–	–
19.	SUB	1-0091-19		D+M - Prah základový sendvičový ŽB prefabrikovaný (12,54 m2)	kus	1,0	–	–
20.	SUB	1-0091-20		D+M - Konstrukce ŽB prefabrikovaná nakládacích můstků	kus	3,0	–	–

0092: Konstrukce vnějšího pláště

–

1.	SUB	1-0092-01		D+M - Stěny - atikové sloupky pro montáž panelů	kus	15,0	–	–
2.	SUB	1-0092-02		D+M - Stěny - opláštění PUR panel tl. 120 mm	m2	453,0	–	–
3.	SUB	1-0092-03		D+M - Stěny - výměny pro vrata, jáckl 100x100x4 mm	kus	3,0	–	–
4.	SUB	1-0092-04		D+M - Stěny - výměny pro okna, jáckl 100x100x4 mm	kus	7,0	–	–
5.	SUB	1-0092-05		D+M - Stěny - výměny pro dveře, jáckl 100x100x4 mm	kus	1,0	–	–

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
6.	SUB	1-0092-06		D+M - Dveře AL	kus	1,0	—	—
7.	SUB	1-0092-07		D+M - Požární žebřík	m	8,5	—	—
8.	SUB	1-0092-08		D+M - Ocelové schodiště	kus	1,0	—	—
9.	SUB	1-0092-09		D+M - Sekční vrata 2.750 x 2.850 mm	kus	3,0	—	—
10.	SUB	1-0092-10		D+M - Nakládací můstek 2x2,5 m	kus	3,0	—	—
11.	SUB	1-0092-11		D+M - Těsnicí límec k rolovacím vratům	kus	3,0	—	—
12.	SUB	1-0092-12		D+M - Okna plastová 3.000 x 1.000 mm, 1x ventilační křídlo	kus	7,0	—	—
13.	SUB	1-0092-13		D+M - Stěny - klempířské práce	kus	1,0	—	—
14.	SUB	1-0092-14		D+M - Střecha - paždíky pro montáž panelů	m	198,0	—	—
15.	SUB	1-0092-15		D+M - Střecha - sendvičový panel minerální s folií mPVC	m2	496,0	—	—
16.	SUB	1-0092-16		D+M - Střecha - rozháněcí klíny v úžlabí	m	22,0	—	—
17.	SUB	1-0092-17		D+M - Střecha - fólie na rozháněcí klíny	m2	46,0	—	—
18.	SUB	1-0092-18		D+M - Střešní vpusti zateplené, vyhřívané	kus	5,0	—	—
19.	SUB	1-0092-19		D+M - Střecha - hydroizolace detailu vč. poplastovaného plechu	m	90,0	—	—

099: Přesun hmot HSV

—

1.	SP	998022021		Přesun hmot pro haly monolitické výšky do 20 m	t	500,381	—	—
----	----	-----------	--	--	---	---------	---	---

711: Izolace proti vodě

—

1.	SUB	711-01		D+M - Junifol - geotextilie 200 g/m2 - zábrana proti radonu a zemní vlhkosti HDPE	m2	500,0	—	—
----	-----	--------	--	---	----	-------	---	---

767: Konstrukce zámečnické

—

1.	MP	1-767-01		Demontáž požár.žebříku	kus	1,0	—	—
2.	MP	1-767-02		Demontáž ocel.schodiště	kus	1,0	—	—
3.	MP	1-767-03		D+M - Olemování hrany vyrov.můstku 2,0x2,2m (L 100x100x8, L 70x70x8) - vč. žár.zink.	kg	210,75	—	—

783: Nátěry

—

1.	SP	783824120		Nátěry syntetické omítek a betonových povrchů barva standardní dvojnásobné a 1x email - vnitřní sokl	m2	25,0	—	—
2.	SP	783824120		Nátěry syntetické omítek a betonových povrchů barva standardní dvojnásobné a 1x email - venkovní prefa sokl	m2	102,0	—	—
3.	SP	783991213		Bezpečnostní šrafování ocelového povrchu zalomená plocha	m	20,2	—	—

784: Malby

—

1.	SP	784453433		Malby směsi tekuté disperzní bílé ořetuvzdorné dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 8 m	m2	541,0	—	—
----	----	-----------	--	---	----	-------	---	---

3: SO-03 - Přístavba administrativní budovy 3.ETAPA

—

001: Zemní práce

—

1.	SP	122201101		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	6,0	—	—
----	----	-----------	--	---	----	-----	---	---

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
2.	SP	132201101		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	40,2	—	—
3.	SP	162201102		Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	46,2	—	—
4.	SP	171201201		Uložení sypaniny na skládky	m3	46,2	—	—
5.	SP	174101102		Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	38,0	—	—
6.	H	001-01		Kamenivo drcené PDK 0/90	t	64,6	—	—

002: Základy

1.	SP	274313711		Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	44,0	—	—
2.	SP	279113133		Základová zeď tl do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	27,8	—	—

003: Svislé konstrukce

1.	SP	310239211		Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	3,5	—	—
2.	SP	311113212.1		Nosná zeď tl 200 mm z tvarovek betonových BEST-Luneta I-IV přírodních včetně výplně z betonu	m2	83,0	—	—
3.	SP	311238316		Zdivo nosné vnitřní HELUZ tl 240 mm pevnosti P 15 na MVC	m2	229,0	—	—
4.	SP	311238422		Zdivo nosné vnější HELUZ tl 440 mm pevnosti P 15 na MC	m2	184,5	—	—
4.	SP	317142121		Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 75 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	3,0	—	—
5.	SP	317142221		Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	1,0	—	—
7.	SP	317168132		Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm	kus	4,0	—	—
8.	SP	317168135		Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm	kus	24,0	—	—
9.	SP	317168136		Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm	kus	5,0	—	—
10.	SP	317168137		Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 275 cm	kus	40,0	—	—
11.	SP	317168138		Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 300 cm	kus	25,0	—	—
12.	SP	317998114		Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 90 mm	m	36,5	—	—
13.	SP	319202112		Dodatečná izolace zdiva tl 300 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	53,5	—	—
14.	SP	342272248		Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	23,459	—	—
15.	SP	342272323		Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	88,2	—	—
16.	SP	342311611		Stěny výplňové z betonu tř. C 16/20	m3	2,075	—	—
17.	SP	003-01		Drobné stavební práce v souvislosti s výměnou střeš.konstrukce	kus	1,0	—	—

004: Vodorovné konstrukce

1.	SP	411114111		Strop BSK STANDARD tl 27 cm ze stropních trámů tl 18 cm os vzdálenost 66 cm rozpětí 1600 až 3400 mm	m2	39,0	—	—
2.	SP	411114220		Strop BSK STANDARD tl 27 cm ze stropních trámů tl 22 cm os vzdálenost 66 cm rozpětí 7400 mm	m2	220,0	—	—
3.	SP	417238314		Obezdvíka věnce jednostranná věncovkou HELUZ v přes 250 do 290 mm včetně polystyrenu tl 70 mm	m	71,6	—	—

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
4.	SP	417321414		Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	15,0	—	—
5.	SP	417351115		Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	27,0	—	—
6.	SP	417351116		Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	27,0	—	—
7.	SP	417361821		Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	1,2	—	—

006: Úpravy povrchu

1.	SP	610991111		Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou	m2	159,001	—	—
2.	SP	611473112		Vnitřní omítka stropů rovných vápenocementová ze suchých směsí štuková	m2	274,0	—	—
3.	SP	612473181		Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí hladká	m2	59,189	—	—
4.	SP	612473182		Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková	m2	696,0	—	—
5.	SP	612473182		Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková	m2	31,301	—	—
6.	SP	612473185		Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované omítníky	m2	696,0	—	—
7.	SP	612473185		Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované omítníky	m2	90,49	—	—
8.	SP	612473186		Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované rohovníky	m	480,0	—	—
9.	SP	612473186		Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované rohovníky	m	72,4	—	—
10.	SP	620471123		Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená Terranova zatřená (zrnitá) tl 2 mm	m2	356,0	—	—
11.	SP	622712122		KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu XPS tl 120 mm s hmoždinkami s plastovým trnem	m2	19,2	—	—
12.	SP	622511111		Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	19,2	—	—
13.	SP	622711120		KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS tl 100 mm s hmoždinkami s plastovým trnem	m2	244,2	—	—
14.	SP	622711124.1		KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS tl 160 mm s hmoždinkami s plastovým trnem	m2	87,0	—	—
15.	SP	629995101		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	87,0	—	—
16.	SP	622731112		KZS vnějšího ostění hloubky špalet do 200 mm deskami z polystyrénu EPS tl 20 mm	m	136,5	—	—
17.	SP	622747234		KZS venkovních podhledů budov deskami z minerálních vláken s kolmou orientací tl 240 mm	m2	2,681	—	—
18.	SP	622751320		KZS lišta zakládací soklová Al tl 1 mm šířky 103 mm	m	37,4	—	—
19.	SP	622751326		KZS lišta zakládací soklová Al tl 1 mm šířky 163 mm	m	13,34	—	—
20.	SP	622752135		KZS lišta rohová soklová PVC s tkaninou a okapničkou	m	39,7	—	—
21.	SP	622752231		KZS lišta rohová stěnová PVC s tkaninou 10/10 mm	m	82,6	—	—
22.	SP	622753111		KZS lišta dilatační stěnová průběžná	m	17,7	—	—
23.	SP	622754111		KZS lišta zacišťovací s tkaninou u oken, dveří, výloh	m	106,8	—	—
24.	SP	631311114		Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	18,5	—	—
25.	SP	631311114		Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	3,983	—	—
26.	SP	631311123		Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	23,5	—	—

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
27.	SP	631311124		Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	6,355	–	–
28.	SP	631311133		Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	21,473	–	–
29.	SP	631319012		Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	6,355	–	–
30.	SP	631319171		Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	3,982	–	–
31.	SP	631319173		Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	21,5	–	–
32.	SP	631319175		Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	21,472	–	–
33.	SP	631362021		Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,432	–	–
34.	SP	631362021		Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,371	–	–
35.	SP	635111241		Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním	m3	12,6	–	–
36.	SP	635111242		Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	35,788	–	–
37.	SP	642942111		Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,0	–	–
38.	H	55331119.1		Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P EW 15	kus	1,0	–	–
39.	SP	642942221		Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 4 m2 na MC	kus	1,0	–	–
40.	H	55331123.1		Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 1250 dvoukřídlá EW 15	kus	1,0	–	–
41.	SP	642944121		Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	3,0	–	–
42.	H	55331100		Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 600 L/P	kus	3,0	–	–
43.	SP	006-01		D+M - Mřížka PVC fasádní 150x150mm	kus	23,0	–	–
44.	SP	006-02		D+M - Lišta dilatační stěnová / stropní	m	24,3	–	–

009: Ostatní konstrukce a práce

1.	SP	941111131		Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	463,0	–	–
2.	SP	941111231		Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	41 670,0	–	–
3.	SP	941111831		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	463,0	–	–
4.	SP	949101112		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	270,0	–	–
5.	SP	949101112		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	316,05	–	–
6.	SP	952901111		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	561,0	–	–
7.	SP	953735114		Odvětrání vodorovné plastovými troubami DN do 140 mm	m	6,001	–	–
8.	SP	962031136		Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm	m2	55,0	–	–
9.	SP	962031136		Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm	m2	30,459	–	–
10.	SP	965042141		Bourání podkladů betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	31,81	–	–
11.	SP	965049112		Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	21,473	–	–
12.	SP	965081213		Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	94,95	–	–
13.	SP	965081223		Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	122,001	–	–

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
14.	SP	965081611		Odsekání soklíků rovných	m	111,0	—	—
15.	SP	968072455		Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	3,0	—	—
16.	SP	965082941		Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm	m3	35,788	—	—
17.	SP	968082017		Vybourání plastových rámců oken / dveří včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2	m2	23,1	—	—
18.	SP	971033641		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	3,0	—	—
19.	SP	978013191		Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	15,72	—	—
20.	SP	978015291		Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 100 %	m2	126,0	—	—
21.	SP	978059541		Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	59,189	—	—
22.	SP	979082111		Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	26,995	—	—
23.	SP	979082111		Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	131,4	—	—
24.	SP	979081111		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	26,995	—	—
25.	SP	979081111		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	131,4	—	—
26.	SP	979081121		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	107,98	—	—
27.	SP	979081121		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	525,6	—	—
28.	SP	979098201		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	26,995	—	—
29.	SP	979098201		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	131,4	—	—
30.	SP	009-01		D+M - PHP práškový 6kg (21A, 113B)	kus	4,0	—	—

0092: Konstrukce vnějšího pláště

—

1.	SUB	3-0092-01		D+M - "PŘÍSTAVBA" - střecha - geotextilie 300 g/m2	m2	144,0	—	—
2.	SUB	3-0092-02		D+M - "PŘÍSTAVBA" - střecha - fólie mPVC tl. 1,5 mm	m2	144,0	—	—
3.	SUB	3-0092-03		D+M - "PŘÍSTAVBA" - střecha - kotevní materiál	m2	144,0	—	—
4.	SUB	3-0092-04		D+M - "PŘÍSTAVBA" - střecha - oplechování atiky r.š. 500 mm	m	34,0	—	—
5.	SUB	3-0092-05		D+M - "PŘÍSTAVBA" - střecha - hydroizolace detailu vč. poplastovaného plechu	m	52,0	—	—
6.	SUB	3-0092-07		D+M - "STÁV.OBJEKT" - střecha - geotextilie 300 g/m2	m2	160,0	—	—
7.	SUB	3-0092-08		D+M - "STÁV.OBJEKT" - střecha - fólie mPVC tl. 1,5 mm	m2	160,0	—	—
8.	SUB	3-0092-09		D+M - "STÁV.OBJEKT" - střecha - kotevní materiál	m2	160,0	—	—
9.	SUB	3-0092-10		D+M - "STÁV.OBJEKT" - střecha - oplechování atiky r.š. 500 mm	m	36,0	—	—
10.	SUB	3-0092-11		D+M - "STÁV.OBJEKT" - střecha - hydroizolace detailu vč. poplastovaného plechu	m	36,0	—	—

099: Přesun hmot HSV

—

1.	SP	998022021		Přesun hmot pro haly monolitické výšky do 20 m	t	751,228	—	—
----	----	-----------	--	--	---	---------	---	---

711: Izolace proti vodě

—

1.	SP	711111001		Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	145,0	—	—
2.	H	11163150		Lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,044	—	—

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
3.	SP	711141559		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	145,0	—	—
4.	H	62836114		Pás těžký asfaltovaný BITALBIT S	m2	166,75	—	—
5.	SP	711111001		Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	143,15	—	—
6.	H	11163150		Lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,043	—	—
7.	SP	711141559		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	143,15	—	—
8.	H	62836114		Pás těžký asfaltovaný BITALBIT S	m2	164,623	—	—
9.	SP	998711102		Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	1,593	—	—

713: Izolace tepelné

1.	SP	713121111		Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	128,5	—	—
2.	H	63151434		Deska minerální normální izolační ISOVER N tl.20 mm	m2	131,07	—	—
3.	SP	713121121		Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	125,5	—	—
4.	H	28375880		Deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 50 mm	m2	256,02	—	—
5.	SP	713191131		Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí PE fólií tl. 0,2 mm	m2	254,0	—	—
6.	SP	713121121		Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	149,2	—	—
7.	H	63151434.1		Vata minerální DEKWOOL G 039r role 120mm	m2	304,368	—	—
8.	SP	713191131		Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí PE fólií tl. 0,2 mm	m2	149,2	—	—
9.	SP	713121211		Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	205,0	—	—
10.	H	63140273		Pásek okrajový ROCKWOOL STEP ROCK š 80 mm tl.12 mm	m	209,1	—	—
11.	SP	713131145		Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením bodově rohoží, pásů, dílců, desek	m2	28,001	—	—
12.	H	28376372		Polystyren extrudovaný URSA XPS III - (S,G,NF.) - 1250 x 600 x 100 mm	m2	28,56	—	—
13.	SP	713100831		Odstranění jedné vrstvy izolace	m2	293,65	—	—
14.	SP	713121121		Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	143,15	—	—
15.	H	28375880		Deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 50 mm	m2	292,026	—	—
16.	SP	713121211		Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	147,5	—	—
17.	H	63140273		Pásek okrajový ROCKWOOL STEP ROCK š 80 mm tl.12 mm	m	150,45	—	—
18.	SP	713191131		Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí PE fólií tl. 0,2 mm	m2	143,15	—	—
19.	SP	998713102		Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	1,957	—	—

725: Zařizovací předměty

1.	SP	725110811		Demontáž klozetů splachovací s nádrží	souboj	3,0	—	—
2.	SP	725112171		Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	souboj	3,0	—	—
3.	SP	725210821		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	souboj	3,0	—	—

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
4.	SP	725211603		Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm	soubo	3,0	—	—
5.	SP	725240811		Demontáž zástěn sprchových	soubo	1,0	—	—
6.	SP	725240812		Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubo	1,0	—	—
7.	SP	725241112		Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm	soubo	1,0	—	—
8.	SP	725245103		Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm	soubo	1,0	—	—
9.	SP	725810811		Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	3,0	—	—
10.	SP	725811202		Ventil nástěnný dolní výtok G 1/2	kus	3,0	—	—
11.	SP	725820801		Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubo	3,0	—	—
12.	SP	725821311		Baterie dřezové nástěnné pákové	soubo	3,0	—	—
13.	SP	725840850		Demontáž baterie sprch	kus	1,0	—	—
14.	SP	725841311		Baterie sprchové nástěnné pákové	soubo	1,0	—	—
15.	SP	998725102		Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,157	—	—

762: Konstrukce tesařské

—

1.	SP	762332131		Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	138,0	—	—
2.	SP	762332132		Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	185,5	—	—
3.	H	60512001		Řezivo jehličnaté SM - hranol jakost I	m3	4,375	—	—
4.	SP	762341210		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	139,001	—	—
5.	H	60511120		Řezivo stavební prkna tloušťky 25 - 37 mm délky 2 - 5 m	m3	3,823	—	—
6.	SP	762083121		Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	8,198	—	—
7.	SP	762395000		Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	8,198	—	—
8.	SP	762-01		D+M - Kotvy prvků krovu (ocel.pásk. 40/4mm á max 2m na chem.kotvu)	kus	35,0	—	—
9.	SP	762341811		Demontáž bednění střech z prken	m2	159,3	—	—
10.	SP	762751830.R1		Demontáž střešních vazníků dřevěných sbíjených	m	162,0	—	—
11.	SP	762341210		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	159,3	—	—
12.	H	60511120		Řezivo stavební prkna tloušťky 25 - 37 mm délky 2 - 5 m	m3	4,381	—	—
13.	SP	762083121		Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	4,381	—	—
14.	SP	762395000		Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	4,381	—	—
15.	SP	979082111		Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	4,495	—	—
16.	SP	979081111		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,495	—	—
17.	SP	979081121		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,98	—	—
18.	SP	979098201		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,495	—	—
19.	SP	998762102		Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	7,225	—	—

763: Konstrukce montované

—

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1.	SP	763131832		Demontáž SDK podhledu s jednvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění dvojité	m2	150,5	—	—
2.	SP	763131442.R1		SDK podhled desky 2xDF 12,5 TI 200 mm dvouvrtvá spodní kce profil CD+UD	m2	150,5	—	—
3.	SP	763732113		Montáž dřevostaveb střešní konstrukce v do 10 m z příhradových vazníků konstrukční délky do 9 m	m	162,0	—	—
5.	SP	979082111		Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	4,267	—	—
6.	SP	979081111		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,267	—	—
7.	SP	979081121		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,068	—	—
8.	SP	979098201		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,267	—	—
9.	SP	998763101		Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	4,399	—	—

764: Konstrukce klempířské

—

1.	SP	764410850		Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	26,001	—	—
2.	SP	979081111		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,05	—	—
3.	SP	979081121		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,1	—	—
4.	MP	3-764-01		Demontáž ostatních stáv.klempířských prvků	kus	1,0	—	—
5.	MP	3-764-02		Parapet venkovní Al barva	m	12,0	—	—
6.	SP	764001821		Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	174,846	—	—
7.	SP	979082111		Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,039	—	—
8.	SP	979081111		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,039	—	—
9.	SP	979081121		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,156	—	—
10.	SP	979098201		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,039	—	—
11.	SP	998764202		Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,56	—	—

766: Konstrukce truhlářské

—

1.	SP	766691914		Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	43,0	—	—
2.	SUB	766-01		D+M - Dveře vnitřní SAPELI 2/3 sklo, fólie, obložková zárubeň normal 800/1970mm - kování rozeta nerez, klika-klika (stěna 170mm)	kus	7,0	—	—
3.	SUB	766-02		D+M - Dveře vnitřní SAPELI plné EW15DP3 C, fólie, do ocelové zárubně 900/1970mm - samozavírač protipožární stříbrný, kování rozeta nerez, klika-klika	kus	1,0	—	—
4.	SUB	766-03		D+M - Dveře vnitřní SAPELI plné EW15DP3 C, fólie, do ocelové zárubně 1250/1970mm - samozavírač protipožární stříbrný, kování rozeta nerez, klika-klika	kus	1,0	—	—
5.	SUB	766-04		D+M - Dveře vnitřní SAPELI plné, fólie, do ocel. zárubně normal 600/1970mm - kování nerez	kus	3,0	—	—
6.	SP	998766202		Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,08	—	—

767: Konstrukce zámečnické

—

1.	MP	3-767-01		Demontáž různých drobných prvků fasády	kus	1,0	—	—
----	----	----------	--	--	-----	-----	---	---

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
768: Plastová a hliníková okna a dveře								
1.	SUB	768-01		D+M - Okno plastové bílé 3-křídle 2050x1500mm	kus	8,0	—	—
2.	SUB	768-02		D+M - Okno plastové bílé 2-křídle 1800x1500mm	kus	5,0	—	—
3.	SUB	768-03		D+M - Dveře vchodové hliníkové prosklené bílé 2-křídle 1900x2150mm	kus	1,0	—	—
4.	SUB	768-04		D+M - Parapet vnitřní PVC bílý	m	25,4	—	—
5.	SUB	768-05		D+M - Parapet venkovní Al hnědý	m	25,4	—	—
771: Podlahy z dlaždic								
1.	SP	771474112		Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	103,0	—	—
2.	H	59761416.1		Dlaždice keramické slinuté negl. mrazuvz. TAURUS, sokl 29,8x8,0x0,9cm	kus	350,0	—	—
3.	SP	771574113		Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	155,5	—	—
4.	H	59761433		Dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	158,61	—	—
5.	SP	771990112		Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	155,5	—	—
6.	SP	771-01		D+M - Lišta dilatační podlahová	m	6,8	—	—
7.	SP	771474112		Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	84,3	—	—
8.	H	59761416.1		Dlaždice keramické slinuté negl. mrazuvz. TAURUS, sokl 29,8x8,0x0,9cm	kus	287,0	—	—
9.	SP	771574113		Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	94,95	—	—
10.	H	59761433		Dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	96,849	—	—
11.	SP	771990112		Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	94,95	—	—
12.	SP	998771102		Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	8,125	—	—
775: Podlahy dřevěné								
1.	SP	775541811		Demontáž podlah plovoucích laminátových lepených	m2	140,9	—	—
2.	SUB	775-01		D+M - Podlaha plovoucí laminátová vč.soklíku	m2	140,9	—	—
3.	SP	979082111		Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,0	—	—
4.	SP	979081111		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,0	—	—
5.	SP	979081121		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,0	—	—
6.	SP	979098201		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,0	—	—
776: Podlahy povlakové								
1.	SP	776511820		Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	19,2	—	—
2.	SP	776401800		Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	19,8	—	—
3.	SP	979011111		Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	0,058	—	—
4.	SP	979081111		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,058	—	—
5.	SP	979081121		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,232	—	—

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
6.	SP	979098201		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,058	—	—
7.	SP	776-01		D+M - Podlahová krytina PVC vč. soklíku a podložky	m2	243,2	—	—

781: Obklady keramické

1.	SP	781474114		Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	59,189	—	—
2.	H	59761035		Obkládačky keramické 20 x 25 x 0,68 cm I. j.	m2	62,148	—	—
3.	SP	781494111		Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	53,27	—	—
4.	SP	998781102		Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,977	—	—

784: Malby

1.	SP	784453433		Malby směsi tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 8 m	m2	1 740,0	—	—
----	----	-----------	--	---	----	---------	---	---

4: SO-04 - Zpevněné plochy (demolice, terén.úpravy, oplocení, přípojky) -2. a 3 etapa

001: Zemní práce

1.	SP	111201101		Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	1 100,0	—	—
2.	SP	111201401		Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	1 100,0	—	—
3.	SP	112101101		Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	20,0	—	—
4.	SP	112101102		Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	25,0	—	—
5.	SP	112201101		Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	20,0	—	—
6.	SP	112201102		Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	25,0	—	—
7.	SP	001-001		Rozřezání, naložení, odvoz a uskladnění pokácených stromů a pařezů	kus	1,0	—	—
8.	SP	113106123		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	34,6	—	—
9.	SP	113107112		Odstranění podkladu / krytu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	12,8	—	—
10.	SP	113107222		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	720,969	—	—
11.	SP	113107224		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	567,0	—	—
12.	SP	113107242		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	2 400,0	—	—
13.	SP	113106571		Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	m2	252,969	—	—
14.	SP	113201112		Vytrhání obrub silničních	m	17,5	—	—
15.	SP	113204111		Vytrhání obrub záhonových	m	55,001	—	—
16.	SP	979084216		Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	t	1 015,317	—	—
17.	SP	979099145		Poplatek za uložení odpadu z komunikací na skládce (skládkovné)	t	1 015,317	—	—
18.	SP	121101102		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	280,0	—	—
19.	SP	171201201		Uložení sypaniny na skládky	m3	280,0	—	—
20.	SP	122201101		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	145,001	—	—
21.	SP	132201101		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	67,0	—	—
22.	SP	001-01		Rýhy pro podzemní vedení - výkop, zajištění a zpět.zásyp (kanalizace, vodovod, plynovod)	m	314,0	—	—
23.	SP	171201201		Uložení sypaniny na skládky	m3	588,8	—	—

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
24.	SP	167101101		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	200,96	—	—
25.	SP	175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	113,0	—	—
26.	H	58337331		Štěrkopísek frakce 0-22	t	203,4	—	—
27.	SP	180402111		Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	437,0	—	—
28.	SP	180402113		Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:1	m2	270,0	—	—
29.	H	00572410		Osivo směs travní parková	kg	21,21	—	—
30.	SP	181301101		Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	437,0	—	—
31.	SP	182301121		Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	270,0	—	—
32.	SP	184401111		Příprava dřevin k přesazení bez výměny půdy s vyhnojením s balem D do 0,8 m v rovině a svahu do 1:5	kus	1,0	—	—
33.	SP	184502111		Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5	kus	1,0	—	—
34.	SP	184102117		Výsadba dřeviny s balem D do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	1,0	—	—
35.	SP	122301102		Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	1 350,0	—	—
36.	SP	162601102		Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 350,0	—	—
37.	SP	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2 430,0	—	—

002: Základy

—

1.	SP	212752212		Tratívd z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop - vč.obsypu	m	245,0	—	—
----	----	-----------	--	--	---	-------	---	---

0031: Oplocení se svař.panely

—

1.	SP	119001313		Ruční vrty pro plotové sloupky D do 300 mm	m	24,0	—	—
2.	SP	338171122		Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m se zabetonováním	kus	30,0	—	—
3.	H	4-0093-001		Sloupek PILOFOR poplastovaný (ZN+PVC) 60x60mm dl.220cm	kus	30,0	—	—
4.	H	4-0093-002		Příchytka PVC pro panely PILOFOR SUPER	kus	150,0	—	—
5.	H	4-0093-003		Stabilizační držák pozinkovaný průběžný, v.30cm	kus	30,0	—	—
6.	SP	348121122.R1		Osazování ŽB desek plotových 300x50x2500 mm	kus	29,0	—	—
7.	H	4-0093-004		Podhrabová deska jednostran.vymývaná bez zámku, přírodní, 2450/300/50mm	kus	30,0	—	—
8.	SP	348171130		Osazení rámového oplocení výšky do 2 m ve sklonu svahu do 15°	m	71,0	—	—
9.	H	4-0093-005		Svařovaný panel PILOFOR SUPER poplastovaný (ZN+PVC) 2500x1830mm - v.183cm	kus	29,0	—	—
10.	SP	4-0093-006		Úprava terénu před a po dokončení plotu	m	71,0	—	—

0032: Oplocení s pletivem - východ

—

1.	SP	767911811		Demontáž drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m	m	90,0	—	—
2.	SP	976011211		Demontáž prefabrikovaných plotových desek betonových	kus	30,0	—	—
3.	SP	966071711		Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	31,0	—	—

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
4.	SP	979081111		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,545	—	—
5.	SP	979081121		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	22,18	—	—
6.	SP	979098201		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,545	—	—
7.	SP	119001313		Ruční vrty pro plotové sloupky D do 300 mm	m	24,8	—	—
8.	SP	338171122		Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m se zabetonováním	kus	31,0	—	—
9.	H	4-0094-001		Sloupek plotový IDEAL poplastovaný (ZN+PVC) 2000/48mm bez příchytky	kus	31,0	—	—
10.	H	4-0094-002		Příchytka napínacího drátu včetně ěroubu - zelená	kus	93,0	—	—
11.	H	4-0093-003		Stabilizační držák pozinkovaný průběžný, v.30cm	kus	31,0	—	—
12.	SP	348121122		Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x3000 mm	kus	30,0	—	—
13.	H	4-0094-004		Podhrabová deska hladká bez zámku, přírodní, 2950/300/50mm	kus	31,0	—	—
14.	SP	348401120		Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu	m	90,0	—	—
15.	H	4-0094-005		Pletivo IDEAL poplastované (ZN+PVC) oka 55x55mm - v.125cm	m	91,0	—	—
16.	SP	4-0094-006		Montáž bavoletu	kus	31,0	—	—
17.	H	4-0094-007		Bavolet na kulatý sloupek IDEAL pr.48mm, jednostranný, zelený RAL 6005	kus	31,0	—	—
18.	SP	348401410		Osazení ostnatého drátu na oplocení výšky do 2 m ve sklonu svahu přes 15°	m	180,0	—	—
19.	H	4-0094-008		Ostnatý drát Zn+PVC zelený RAL 6005	m	182,0	—	—
20.	SP	4-0094-009		Úprava terénu před a po dokončení plotu	m	90,0	—	—

0033: Oplocení s pletivem - severozápad

—

1.	SP	767911811		Demontáž drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m	m	165,0	—	—
2.	SP	976011211		Demontáž prefabrikovaných plotových desek betonových	kus	55,0	—	—
3.	SP	966071711		Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	56,0	—	—
4.	SP	979081111		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	10,111	—	—
5.	SP	979081121		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	40,444	—	—
6.	SP	979098201		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,111	—	—
7.	SP	119001313		Ruční vrty pro plotové sloupky D do 300 mm	m	44,8	—	—
8.	SP	338171122		Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m se zabetonováním	kus	56,0	—	—
9.	H	4-0094-001		Sloupek plotový IDEAL poplastovaný (ZN+PVC) 2000/48mm bez příchytky	kus	56,0	—	—
10.	H	4-0094-002		Příchytka napínacího drátu včetně ěroubu - zelená	kus	168,0	—	—
11.	H	4-0093-003		Stabilizační držák pozinkovaný průběžný, v.30cm	kus	56,0	—	—
12.	SP	348121122		Osazování ŽB desek plotových na MC 300x50x3000 mm	kus	55,0	—	—
13.	H	4-0094-004		Podhrabová deska hladká bez zámku, přírodní, 2950/300/50mm	kus	56,0	—	—
14.	SP	348401120		Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu	m	165,0	—	—
15.	H	4-0094-005		Pletivo IDEAL poplastované (ZN+PVC) oka 55x55mm - v.125cm	m	165,0	—	—
16.	SP	4-0094-006		Montáž bavoletu	kus	56,0	—	—
17.	H	4-0094-007		Bavolet na kulatý sloupek IDEAL pr.48mm, jednostranný, zelený RAL 6005	kus	56,0	—	—

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
18.	SP	348401410		Osazení ostrnatého drátu na oplocení výšky do 2 m ve sklonu svahu přes 15°	m	330,0	–	–
19.	H	4-0094-008		Ostrnatý drát Zn+PVC zelený RAL 6005	m	336,027	–	–
20.	SP	4-0094-009		Úprava terénu před a po dokončení plotu	m	165,0	–	–

004: Vodorovné konstrukce

1.	SP	451573111		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	38,0	–	–
----	----	-----------	--	--	----	------	---	---

005: Komunikace

1.	SP	564681111.R		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm - po vrstvách tl 300 mm	m3	700,0	–	–
2.	SP	564762111		Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm	m2	2 176,0	–	–
3.	SP	564861111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	2 000,0	–	–
4.	SP	566901233		Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	8,4	–	–
5.	SP	566901244		Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	8,4	–	–
6.	SP	572341111		Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	16,8	–	–
7.	SP	577154121		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 513,0	–	–
8.	SP	577166121		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 513,0	–	–
9.	SP	596211110		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	34,0	–	–
10.	H	0003-00012717-006	4400850740	BEST KORZO 60 ANT betonová zámková dlažba antracitová, výška 60mm - výška: 60 mm, barva: colormix jantar	m2	35,7	–	–
11.	SP	596211210		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	22,0	–	–
12.	H	59245299		Dlažba se zámkem BEST-BEATON rovný 20x16,5x8 cm přírodní	m2	23,1	–	–
13.	SP	596212313		Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 mm skupiny A pl přes 300 m2 - (pro novou dlažbu)	m2	663,0	–	–
14.	H	59245296		Dlažba se zámkem BEST-BEATON rovný 20x16,5x10 cm přírodní	m2	681,45	–	–
15.	H	59245279		Dlažba se zámkem BEST-BEATON 20x16,5x10 cm barevná	m2	14,7	–	–
16.	SP	564651111		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 150 mm	m2	3 375,0	–	–
17.	SP	564671111		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	3 375,0	–	–
18.	SP	919721131		Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosá z PP	m2	3 375,0	–	–
19.	SP	919726122		Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	3 375,0	–	–
20.	SP	998222011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameniva	t	2 610,023	–	–

006: Úpravy povrchu

1.	SP	637121113		Okapový chodník z kačírku tl 200 mm s udusáním	m2	104,0	–	–
----	----	-----------	--	--	----	-------	---	---

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
008: Trubní vedení								
1.	SP	837355121		Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 200	kus	1,0	—	—
2.	SP	871315221		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG DN150	m	45,0	—	—
3.	SUB	871355221.1		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG DN200	m	116,0	—	—
4.	SP	895170101		Drenážní šachta z PP DN 300 pro napojení potrubí D 80/110	kus	15,0	—	—
5.	SP	008-01		D+M - Šachta revizní kompletní pr.1000mm	kus	6,0	—	—
6.	SP	008-02		D+M - Vpust' uliční kompletní	kus	8,0	—	—
009: Ostatní konstrukce a práce								
1.	SP	916131213		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého - parkoviště	m	286,0	—	—
2.	H	59217453		Obrubník betonový chodníkový ABO 010-19 100x15x25 cm, přímý	kus	292,0	—	—
3.	SP	916231213		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	116,0	—	—
4.	H	59217411		Obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm	kus	119,0	—	—
5.	SP	916231213		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	188,0	—	—
6.	H	59217214		Obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm	kus	384,0	—	—
7.	SP	919735112		Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	31,2	—	—
8.	SP	961044111		Bourání základů z betonu prostého	m3	7,5	—	—
9.	SP	962052211		Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	3,5	—	—
10.	SP	965042131		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	1,501	—	—
11.	SP	965042141		Bourání podkladů betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,1	—	—
12.	SP	965081353		Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2 - bet.žlábek	m2	19,0	—	—
13.	SP	979081111		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	34,931	—	—
14.	SP	979081121		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	139,724	—	—
15.	SP	979098201		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	34,931	—	—
16.	SP	981013316		Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 35 % těžkou mechanizací	m3	810,0	—	—
17.	SP	979083116		Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 5000 m - z demolice expedice	t	526,5	—	—
18.	SP	979098201		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) - z demolice expedice	t	526,5	—	—
19.	SUB	4-009-02		D+M - Brána posuvná 3-dílná s el.pohonem, š.cca 7,0m	kus	2,0	—	—
20.	SP	4-009-03		Odstranění komplet.konstrukce stávajícího drátěného plocení	m	91,5	—	—
21.	SP	4-009-04		Úprava oplocení a branky před administrativou	kus	1,0	—	—
22.	SP	4-009-05		Úprava žel.bet.konstrukce pod oplocením (opěrka) před administrativou	kus	1,0	—	—
099: Přesun hmot HSV								
1.	SP	998223011		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1 098,211	—	—

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
2.	SP	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 333,699	—	—

5: Práce společné pro všechny objekty a etapy

—

721: Vnitřní kanalizace

—

1.	SUB	721174055		Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT DN 100	m	35,0	—	—
2.	SUB	721174056		Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT DN 125	m	91,0	—	—
3.	SUB	721173404		Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200	m	78,0	—	—
4.	SUB	721290111		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	126,0	—	—
5.	SUB	721290112		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	78,0	—	—
6.	SUB	286113950		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-200/150/45°	kus	7,0	—	—
7.	SUB	286113940		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-200/125/45°	kus	1,0	—	—
8.	SUB	286113930		odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-200/100/45°	kus	1,0	—	—
9.	SUB	286116180		čisticí kus kanalizace plastové KGRE- 125 se 4 šrouby	kus	13,0	—	—
10.	SUB	998721102		Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,499	—	—
11.	SUB	722181224		izolačními trubicemi zvuktlumící pro potrubí HT DN125	m	91,0	—	—
12.	SUB	721U1		Uložení potrubí	kus	1,0	—	—

722: Vnitřní vodovod

—

13.	SUB	722130234		Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	68,0	—	—
14.	SUB	722130233		Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25	m	12,0	—	—
15.	SUB	722250132		Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 25 x 20 m celoplechový	ks	1,0	—	—
16.	SUB	722250133		Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	ks	3,0	—	—
17.	SUB	722232046		Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,0	—	—
18.	SUB	722232045		Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,0	—	—
19.	SUB	230040027		Zhotovení vnějšího závitu G DN 32	kus	24,0	—	—
20.	SUB	230040026		Zhotovení vnějšího závitu G DN 25	kus	12,0	—	—
21.	SUB	722131914		Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 32	ks	1,0	—	—
22.	SUB	722290226		Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	83,0	—	—
23.	SUB	783601711		Bezoplachové odrezivění potrubí do DN 50 mm	m	83,0	—	—
24.	SUB	783617611		Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm	m	83,0	—	—
25.	SUB	783615551		Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm	m	83,0	—	—
26.	SUB	722R1		Demontáž vodovodní šachty	ks	1,0	—	—
27.	SUB	722R2		Dodávka a montáž vodoměrné šachty	ks	1,0	—	—
28.	SUB	722R3		Napojení stáv.vodovodu, propojky potrubí	ks	1,0	—	—

723: Plynovod

—

1.	SUB	0500		Plynové topidlo F1 31	ks	4,0	—	—
2.	SUB	0501		Příslušenství topidla	ks	4,0	—	—
3.	SUB	723111206		Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 40	m	126,0	—	—
4.	SUB	723160206		Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 6/4	ks	1,0	—	—

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
5.	SUB	723170128		Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,1 MPa, D 90 x 5,2 mm spojované elektrotvarovkami	m	26,0	—	—
6.	SUB	723180113		Potrubí plynové nerezové EUROGW, PN 0,5 DN 20	m	4,0	—	—
7.	SUB	0100.1		Přechod Fe, Pe 100 90st	ks	2,0	—	—
8.	SUB	0101.1		Chráníčka Pe 100	m	6,0	—	—
9.	SUB	0502		Montáž plyn. agregátu	ks	4,0	—	—
10.	SUB	0503		Autorizované uvedení do provozu	ks	4,0	—	—
11.	SUB	0504		Tlaková zkouška	ks	1,0	—	—
12.	SUB	0505		Revize plynovodu vč. spotřebičů	ks	1,0	—	—
13.	SUB	0506		Stavební výpomoci	ks	1,0	—	—
14.	SUB	0507		Lešení	ks	1,0	—	—
15.	SUB	0508		Doprava	ks	1,0	—	—
16.	SUB	0509		Koordinační činnost	ks	1,0	—	—

731: Ústřední vytápění - kotelny

—

1.	SUB	484176360		Kotel závěsný, VU 356/5-5 Eco tec Plus 35 kW + UNi star 150	ks	1,0	—	—
2.	SUB	0100		Odkouření 80/125	ks	1,0	—	—
3.	SUB	0101		Reg. Calor Matic 470	ks	1,0	—	—
4.	SUB	0102		Směšovací modul VR 61	ks	1,0	—	—
5.	SUB	731243494		Montáž kotle ocelového závěsného na plyn nucený odtah spalín o výkonu do 45 kW	ks	1,0	—	—
6.	SUB	0104		Montáž odkouření	ks	1,0	—	—
7.	SUB	0103		El. zapojení a autorizované uvedení do provozu	ks	1,0	—	—

733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

—

8.	SUB	733223304		Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 32 - 15	m	144,0	—	—
9.	SUB	733291101		Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	144,0	—	—

734: Ústřední vytápění - armatury

—

10.	SUB	734209103		Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	4,0	—	—
11.	SUB	734209105		Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1	kus	14,0	—	—
12.	SUB	734209113		Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	28,0	—	—
13.	SUB	734209115		Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1	kus	5,0	—	—
14.	SUB	734209123		Montáž armatury závitové s čtyřmi závity G 1/2	kus	14,0	—	—
15.	SUB	734221682		Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	14,0	—	—
16.	SUB	734261233		Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	28,0	—	—
17.	SUB	734261235		Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C	kus	2,0	—	—
18.	SUB	734261402		Armatura přípojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	14,0	—	—
19.	SUB	734291123		Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	4,0	—	—
20.	SUB	734291244		Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity	kus	1,0	—	—
21.	SUB	734292715		Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,0	—	—
22.	SUB	734411101		Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 50 mm	kus	2,0	—	—

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
23.	SUB	734419111		Montáž teploměrů s ochranným pouzdem nebo pevným stonkem a jímkou	kus	2,0	–	–

735: Ústřední vytápění - otopná tělesa

24.	SUB	735152175		Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 10 VK výška/délka 600/800 mm	kus	2,0	–	–
25.	SUB	735152274		Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/700 mm	kus	4,0	–	–
26.	SUB	735152276		Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/900 mm	kus	4,0	–	–
27.	SUB	735152476		Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/900 mm	kus	3,0	–	–
28.	SUB	735152477		Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/1000 mm	kus	1,0	–	–
29.	SUB	735159110		Montáž otopných těles panelových jednořadých mimo těles Korado Radik délky do 1500 mm	kus	10,0	–	–
30.	SUB	735159210		Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Korado Radik délky do 1140 mm	kus	4,0	–	–

740: Silnoproud

	SUB	740-01		• Dodávky zařízení •		–	–	–
1.	SUB	000715111		rozvodnice atyp RP1	ks	1,0	–	–
2.	SUB	000715112		rozvodnice atyp RP2	ks	1,0	–	–
3.	SUB	000715113		rozvodnice atyp RP3	ks	1,0	–	–
4.	SUB	740-02		• Materiál elektromontážní •		–	–	–
5.	SUB	000311111		krabice univerzální/přístrojová KU68/1	ks	210,0	–	–
6.	SUB	000311316		krabicová rozvodka KR97/5 vč.KO97V +SP96	ks	10,0	–	–
7.	SUB	000312211		krabice D9025/CR IP54 88x88x53mm 4xESt13,5 5x2,5Cu	ks	70,0	–	–
8.	SUB	000312212		krabice D9125/CR IP54 88x88/2úch 4xESt13,5 5x2,5Cu	ks	20,0	–	–
9.	SUB	000152212		kabel 1kV AYKY 4x35	m	10,0	–	–
10.	SUB	000101105		kabel CYKY 3x1,5	m	250,0	–	–
11.	SUB	000101105		kabel CYKY 3x1,5	m	1 000,0	–	–
12.	SUB	000101106		kabel CYKY 3x2,5	m	2 500,0	–	–
13.	SUB	000101305		kabel CYKY 5x1,5	m	200,0	–	–
14.	SUB	000101307		kabel CYKY 5x4	m	800,0	–	–
15.	SUB	000101308		kabel CYKY 5x6	m	350,0	–	–
16.	SUB	000362014		CF54/200 EZ kabelová lávka 3 m 000091	m	105,0	–	–
17.	SUB	000362012		CF54/100 EZ kabelová lávka 3 m 000071	m	380,0	–	–
18.	SUB	000362011		CF54/50 EZ kabelová lávka 3 m 000061	m	261,0	–	–
19.	SUB	000295032		lano FeZn 35mm2 pr.7,8mm(0,28kg/m)	m	420,0	–	–
20.	SUB	000295403		svorka lanová 35	ks	60,0	–	–
21.	SUB	000363861		Šroub napínací	Bal	24,0	–	–
22.	SUB	000322113		trubka PVC tuhá nízké namáhání 1520 KA	m	390,0	–	–
23.	SUB	000000302		Příchytka Inset	ks	400,0	–	–
24.	SUB	000362123		CSN200 GS konzola 556120	ks	85,0	–	–

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
25.	SUB	000362121		CSN100 GS konzola 556100	ks	300,0	—	—
26.	SUB	000362121		CSN100 GS konzola 556100	ks	310,0	—	—
27.	SUB	000171111		vodič CY 25 /H07V-R/	m	40,0	—	—
28.	SUB	000171110		vodič CY 16 /H07V-U/	m	100,0	—	—
29.	SUB	000171108		vodič CY 6 /H07V-U/	m	50,0	—	—
30.	SUB	000171107		vodič CY 4 /H07V-U/	m	100,0	—	—
31.	SUB	000199412		svorkovnice typ EPS1 ekvipotenciální+kryt	ks	1,0	—	—
32.	SUB	000315142		krabice pancéř plast 8118 167x167x78 IP54 +S96	ks	1,0	—	—
33.	SUB	000409820		spínač/strojek 01	ks	34,0	—	—
34.	SUB	000409822		přepínač/strojek 06	ks	17,0	—	—
35.	SUB	000409824		přepínač/strojek 07	ks	2,0	—	—
36.	SUB	000409828		ovladač/strojek 09	ks	18,0	—	—
37.	SUB	000409900		doutnavka orientační 3916-12221	ks	18,0	—	—
38.	SUB	000410303		kryt LEVIT	ks	71,0	—	—
39.	SUB	000420391		rámeček LEVIT	ks	71,0	—	—
40.	SUB	000420282		strojek zás 16A/250Vstř LEVIT	ks	85,0	—	—
41.	SUB	000420391.1		rámeček LEVIT	ks	85,0	—	—
42.	SUB	000423011		zásuvka 16A/250Vstř Praktik 5518-2929/IP44(plast)	ks	76,0	—	—
43.	SUB	000413001		spínač 10A/250Vstř 3553-01929 Praktik IP44 řaz.1	ks	8,0	—	—
44.	SUB	000413002		přepínač 10A/250Vstř 3553-06929 Praktik IP44 řaz.6	ks	44,0	—	—
45.	SUB	000413003		přepínač 10A/250Vstř 3553-07929 Praktik IP44 řaz.7	ks	4,0	—	—
46.	SUB	000425223		zásuvka nástěnná 5pól/16A/400V/IP44 IZ 1653	ks	18,0	—	—
47.	SUB	000425226		zásuvka nástěnná 5pól/32A/400V/IP44 IZ 3253	ks	15,0	—	—
48.	SUB	000525524		svítidlo zář. lxx 3x36W	ks	40,0	—	—
49.	SUB	000592154		zářivka lineární T5 HE pr16mm/L1449mm/G5 35W	ks	120,0	—	—
50.	SUB	000525527		svítidlo zář. 3x36W IP65 EP	ks	136,0	—	—
51.	SUB	000592165		zářivka lineární T5 HE pr16mm/L1449mm/G5 35W	ks	408,0	—	—
52.	SUB	000511111		svít. žár IN E27 100W	ks	23,0	—	—
53.	SUB	000591121		žárovka E27 220V/do 100W	ks	23,0	—	—
54.	SUB	000528441		svítidlo výbojkové závěsné 5412401/SHC 70W/IP54	ks	6,0	—	—
55.	SUB	000593211		výbojka sodíková NAV-T 70W/E27	ks	6,0	—	—
56.	SUB	000295001		vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	220,0	—	—
57.	SUB	000295011		vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	100,0	—	—
58.	SUB	000295602		drát AlMgSi pr.8mm měkký 0,135kg/m	m	640,0	—	—
59.	SUB	000295611		jímací tyč hladká JR1,0 AlMgSi pr.19/1000mm	ks	20,0	—	—
60.	SUB	000295891		podstavec k jímací tyči beton/M16 16kg 22103101	ks	20,0	—	—
61.	SUB	000295404		svorka spojovací SS FeZn	ks	40,0	—	—
62.	SUB	000295406		svorka křížová SK FeZn	ks	40,0	—	—
63.	SUB	000295414		svorka na okapní žlaby SOa 4šrouby FeZn	ks	20,0	—	—
64.	SUB	000295411		svorka k jímací tyči SJ1 4šrouby FeZn	ks	20,0	—	—
65.	SUB	000295432		svorka zkušební SZb 2třmeny FeZn litá	ks	20,0	—	—
66.	SUB	000295407		svorka křížová SK FeZn diagonální	ks	20,0	—	—
67.	SUB	000295074		svorka pásku drátu zemnicí SR3c 2šrouby FeZn	ks	40,0	—	—
68.	SUB	000295336		podpěra vedení pod krytinu PV21a 190mm FeZn	ks	650,0	—	—
69.	SUB	000295322		podpěra vedení do zdiva hmoždi PV17 8/100mm FeZn	ks	105,0	—	—
70.	SUB	000295451		ochranný úhelník svodu OU délka 1,7m	ks	20,0	—	—

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
71.	SUB	000295461		držák úhelníku DOUa 150mm FeZn středový do zdíva	ks	40,0	—	—
72.	SUB	000295882		označovací štítek zemního svodu	ks	20,0	—	—
73.	SUB	000000304		hmoždinka plastová HM12/12x60mm	ks	150,0	—	—
74.	SUB	740-03		• Elektromontáže •		—	—	—
75.	SUB	210010301		krabice přístrojová bez zapojení	ks	210,0	—	—
76.	SUB	210010322		krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR97)	ks	10,0	—	—
77.	SUB	210010453		krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111	ks	70,0	—	—
78.	SUB	210010453		krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111	ks	20,0	—	—
79.	SUB	210901085		kabel Al(-1kV AYKY)pevně uložený do 3x95/4x50/5x35	m	10,0	—	—
80.	SUB	210810048		kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	250,0	—	—
81.	SUB	210810048		kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	1 000,0	—	—
82.	SUB	210810048		kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	2 500,0	—	—
83.	SUB	210810048		kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	200,0	—	—
84.	SUB	210810052		kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	800,0	—	—
85.	SUB	210810052		kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	350,0	—	—
86.	SUB	210020133		kabelový rošt do š.40cm	m	105,0	—	—
87.	SUB	210020133		kabelový rošt do š.40cm	m	380,0	—	—
88.	SUB	210020133		kabelový rošt do š.40cm	m	261,0	—	—
89.	SUB	210220112		svod bez podpěr lano do 70mm2	m	420,0	—	—
90.	SUB	210220301		svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	60,0	—	—
91.	SUB	210220411		napínací šroub s okem vč. vypnutí svodu	ks	24,0	—	—
92.	SUB	210010012		trubka plast tuhá,volně/pod omítkou do průměru 25	m	390,0	—	—
93.	SUB	210010712		osazení příchytky	ks	400,0	—	—
94.	SUB	210020151		stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení	kg	42,5	—	—
95.	SUB	210020151		stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení	kg	120,0	—	—
96.	SUB	210020151		stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení	kg	124,0	—	—
97.	SUB	210800851		vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	40,0	—	—
98.	SUB	210800851		vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	100,0	—	—
99.	SUB	210800851		vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	50,0	—	—
100.	SUB	210800851		vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	100,0	—	—
101.	SUB	210192562		ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A	ks	1,0	—	—
102.	SUB	210010454		krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8118	ks	1,0	—	—
103.	SUB	210190001		rozvodnice RP1	ks	1,0	—	—
104.	SUB	210190002		rozvodnice RP2	ks	1,0	—	—
105.	SUB	210190003		rozvodnice RP3	ks	1,0	—	—
106.	SUB	210110041		spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	34,0	—	—
107.	SUB	210110045		přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	17,0	—	—
108.	SUB	210110046		přepínač zapuštěný vč.zapojení křížový/řazení 7	ks	2,0	—	—
109.	SUB	210110063		ovladač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 So	ks	18,0	—	—
110.	SUB	210111012		zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžné	ks	85,0	—	—
111.	SUB	210111031		zásuvka nástěnná od IP.2 vč.zapojení 2P+Z	ks	76,0	—	—
112.	SUB	210110021		spínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení 1pólový/ř.1	ks	8,0	—	—
113.	SUB	210110024		přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení střídavý/ř.6	ks	44,0	—	—
114.	SUB	210110025		přepínač nástěnný od IP.2 vč.zapojení křížový/ř.7	ks	4,0	—	—
115.	SUB	210111106		zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/16A	ks	18,0	—	—
116.	SUB	210111107		zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/32A	ks	15,0	—	—

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
117.	SUB	210201112		svítidlo zářivkové průmyslové závěsné/2 zdroje	ks	40,0	—	—
118.	SUB	210201112		svítidlo zářivkové průmyslové závěsné/2 zdroje	ks	136,0	—	—
119.	SUB	210200041		svítidlo žárovkové nástěnné/1 zdroj	ks	23,0	—	—
120.	SUB	210202012		svítidlo výbojkové průmyslové závěsné nad 80W	ks	6,0	—	—
121.	SUB	210220021		uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2	m	220,0	—	—
122.	SUB	210220022		uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	100,0	—	—
123.	SUB	210220101		svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	640,0	—	—
124.	SUB	210220221		jímací tyč do 3m montáž na konstrukci	ks	20,0	—	—
125.	SUB	210220301		svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	40,0	—	—
126.	SUB	210220302		svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	40,0	—	—
127.	SUB	210220302		svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	20,0	—	—
128.	SUB	210220302		svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	20,0	—	—
129.	SUB	210220302		svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	20,0	—	—
130.	SUB	210220301		svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	20,0	—	—
131.	SUB	210220301		svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	40,0	—	—
132.	SUB	210220372		ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdiva	ks	20,0	—	—
133.	SUB	210220401		označení svodu štítkem	ks	20,0	—	—
134.	SUB	210010714		osazení do betonu hmoždinky HM12	ks	150,0	—	—
135.	SUB	740-04		• Ostatní náklady •		—	—	—
136.	SUB	218009001		poplatek za recyklaci svítidla	ks	40,0	—	—
137.	SUB	218009011		poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	120,0	—	—
138.	SUB	218009001		poplatek za recyklaci svítidla	ks	136,0	—	—
139.	SUB	218009011		poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	408,0	—	—
140.	SUB	218009001		poplatek za recyklaci svítidla	ks	6,0	—	—
141.	SUB	218009011		poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	6,0	—	—
142.	SUB	740-05		• Revize •		—	—	—
143.	SUB	217303001		revize elektrického zařízení	ks	1,0	—	—
144.	SUB	217305001		revize hromosvodu	ks	1,0	—	—

741: Slaboproud

####	SUB	SK.1.4.1		Rozvaděč "S" Stojanový 19", 42U rozvaděč o rozměrech 800x800x2055 (W/D/H) - s perforovanými předními i zadními dveřmi s volitelným otevíráním dveří, vč. bočních otevíratelných / panelů, čtyři posuvné vertikální perforované lišty pro upevnění zařízení, připojovací bod uzemnění a	ks	1,0	—	—
####	SUB	SK.1.4.2		.. ventilační jednotka 19", 4x ventilátor, termostat, vč. příslušenství	ks	1,0	—	—
####	SUB	SK.1.4.3		.. telefonní patch panel 50 portů, UTP cat.3	ks	1,0	—	—
####	SUB	SK.1.4.4		.. patch panel modulární, stíněný, 24xRJ45, 1U	ks	2,0	—	—
####	SUB	SK.1.4.5		.. modulární konektor RJ45 certifikovaný v kategorii 6, STP	ks	40,0	—	—
####	SUB	SK.1.4.6		.. napájecí panel s vanou a přepětovou ochranou 5x230VAC	ks	2,0	—	—
####	SUB	SK.1.4.7		.. optická vana 19", 24.ST konektorů, vč. příslušenství	ks	1,0	—	—
####	SUB	SK.1.4.8		.. montážní police pevná, 550 mm	ks	2,0	—	—
####	SUB	SK.1.4.9		.. vyvazovací panel jednostranný panel, 1U	ks	4,0	—	—
####	SUB	SK.1.4.10		.. stabilizovaný napájecí zálohovaný zdroj, 230VAC/12VDC, 5A	ks	1,0	—	—
####	SUB	SK.1.4.11		.. akumulátor 12VDC/7Ah	ks	1,0	—	—

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
####	SUB	SK.1.4.12				—	—	—
####	SUB	SK.1.4.37		Datová dvojnásobná modulární, stíněná zásuvka 2xRJ45	ks	32,0	—	—
####	SUB	SK.1.4.38		Modulární konektor RJ45 certifikovaný v kategorii 5e, UTP	ks	64,0	—	—
####	SUB	SK.1.4.39		Elektroinstalační přístrojová krabice KU68	ks	32,0	—	—
####	SUB	SK.1.4.40		Elektroinstalační přístrojová krabice na povrch pro zvolenou datovou dvojnásobnou zásuvku	ks	32,0	—	—
####	SUB	SK.1.4.41		IP Dveřní modulární komunikátor s klávesnicí, 6x tlačítko a infopanelem, vč. příslušenství, v proved	ks	1,0	—	—
####	SUB	SK.1.4.42		IP Dveřní telefon, 1x tlačítko a infopanelem, vč. příslušenství, v provedení pod omítku	ks	2,0	—	—
####	SUB	SK.1.4.43		Elektromechanický zámek 12VDC s momentovým kolíkem	ks	1,0	—	—
####	SUB	SK.1.4.44		Sdělovací kabel JY-TY 4x1	m	50,0	—	—
####	SUB	SK.1.4.45		Datový kabel U/UTP Cat.6 STP/Class D	m	2 200,0	—	—
####	SUB	SK.1.4.46		Drátěný kabelový žlab 100x50, vč. příslušenství (spojky, držáky, atd.)	m	100,0	—	—
####	SUB	SK.1.4.47		Trubka elektroinstalační ohebná PVC pr.36mm	m	120,0	—	—
####	SUB	SK.1.4.48		Trubka elektroinstalační ohebná PVC pr.23mm	m	300,0	—	—
####	SUB	SK.1.4.49		Trubka elektroinstalační tuhá PVC pr.20mm	m	950,0	—	—
####	SUB	SK.1.4.50		Trubka elektroinstalační tuhá PVC pr.25mm	m	850,0	—	—
####	SUB	SK.1.4.51		Ochranná trubka Kopoflex pr.50mm	m	10,0	—	—
####	SUB	SK.1.4.52		Vodič ZŽ 10 (CYA)	m	20,0	—	—
####	SUB	SK.1.4.53		Požární ucpávky, provedení dle PBŘ	kpl	1,0	—	—
####	SUB	SK.1.4.54		Měřicí protokol kabeláže	kpl	1,0	—	—
####	SUB	SK.1.4.55		Popis jednotlivých zásuvek a rozvodnic	kpl	1,0	—	—
####	SUB	SK.1.4.56		Drobný úložný a nespecifikovaný montážní materiál	kpl	1,0	—	—
####	SUB	SK.1.4.57		Projektová dokumentace skutečného provedení stavby (4.paré+el.vyhotovení)	kpl	1,0	—	—
####	SUB	SK.1.4.58		Stavební přípomocné práce	kpl	1,0	—	—
####	SUB	SK.1.4.59		Revize zařízení SK	kpl	1,0	—	—

741.1: Slaboproud - EZS

								—
31.	SUB	0200		Topná zkouška	hod	24,0	—	—
32.	SUB	0201		Montážní a spotřební mat.	kg	1,5	—	—
33.	SUB	0202		Stavební výpomoci	ks	1,0	—	—
34.	SUB	0203		Doprava	ks	1,0	—	—
35.	SUB	0204		Koordinační činnost	ks	1,0	—	—
640.	SUB	EZS.1.4.1		Ústředna EZS 64 smyček. kryt, zdroj, akumulátor, GSM komunikátor	kpl	1,0	—	—
641.	SUB	EZS.1.4.2		Expander - 8 smyček	ks	4,0	—	—
642.	SUB	EZS.1.4.3		Prostorový PIR detektor	ks	20,0	—	—
643.	SUB	EZS.1.4.4		Kontakt magnetický	ks	5,0	—	—
644.	SUB	EZS.1.4.5		Kódová klávesnice LCD	ks	1,0	—	—
645.	SUB	EZS.1.4.6		Optická signalizace	ks	1,0	—	—
646.	SUB	EZS.1.4.7		Sběrnice EZS UTP+ CYKY 2x1,5	m	250,0	—	—
647.	SUB	EZS.1.4.8		Kabely k detektorům 4x0,22+2x0,8	m	400,0	—	—
648.	SUB	EZS.1.4.9		Trubka elektroinstalační ohebná PVC pr.23mm	m	300,0	—	—
649.	SUB	EZS.1.4.10		Požární ucpávky, provedení dle PBŘ	kpl	1,0	—	—

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
650.	SUB	EZS.1.4.11		Drobný úložný a nspecifikovaný montážní materiál	kpl	1,0	—	—
651.	SUB	EZS.1.4.12		Technická příprava	kpl	1,0	—	—
652.	SUB	EZS.1.4.13		Projektová dokumentace skutečného provedení stavby (4.paré+el.vyhotovení)	kpl	1,0	—	—
653.	SUB	EZS.1.4.14		Propojení, oživení, školení obsluhy	kpl	1,0	—	—
654.	SUB	EZS.1.4.15		Revize zařízení DS	ks	1,0	—	—

741.2: Slaboproud - Kamerový systém

610.	SUB	CCTV.1.4.1		5.0 Megapixelová den/noc venkovní válečková IP kamera s infra-LED přísivitem a motorzoom objektivem	ka	5,0	—	—
611.	SUB	CCTV.1.4.2		Držák pro kamery na stěnu	ks	5,0	—	—
612.	SUB	CCTV.1.4.3		Switch 16x10/100, PoE + 2xSFP 19"	ks	1,0	—	—
613.	SUB	CCTV.1.4.4		PC stanice + SW+ klávesnice + myš	kpl	1,0	—	—
614.	SUB	CCTV.1.4.5		Monitor LED 24" Full HD, odezva 2ms, kontrast 1000:1	ks	1,0	—	—
615.	SUB	CCTV.1.4.6		SERVER + SW: OS serveru (aktuálně MS Windows Server 2012 R2).	kpl	1,0	—	—
616.	SUB	CCTV.1.4.7		Datová dvojnásobná modulární, stíněná zásuvka 2xRJ45	ks	5,0	—	—
617.	SUB	CCTV.1.4.8		Elektroinstalační přístrojová krabice na povrch pro zvolenou datovou dvojnásobnou zásuvku	ks	5,0	—	—
618.	SUB	CCTV.1.4.9		Datový kabel U/UTP Cat.5e/Class D	m	450,0	—	—
619.	SUB	CCTV.1.4.10		Trubka elektroinstalační tuhá PVC pr.20mm	m	500,0	—	—
620.	SUB	CCTV.1.4.11		Požární ucpávky, provedení dle PBR	kpl	1,0	—	—
621.	SUB	CCTV.1.4.12		Technická příprava	kpl	1,0	—	—
622.	SUB	CCTV.1.4.13		Drobný úložný a nspecifikovaný montážní materiál	kpl	1,0	—	—
623.	SUB	CCTV.1.4.14		Dokumentace skutečného stavu (4.paré+el.vyhotovení)	kpl	1,0	—	—

6: Ostatní náklady pro všechny etapy

ON: Ostatní náklady

1.	ON	ON-01		Zařízení staveniště	kpl	1,0	—	—
270.	ON	013254000		Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,0	—	—
271.	ON	012002000		Geodetické práce	kpl	1,0	—	—
272.	ON	043134000		Zkoušky zatěžovací	kus	8,0	—	—
274.	ON	034002000		Zabezpečení staveniště	den	400,0	—	—
302.	ON	034403000		Dopravní značení na staveništi	kpl	1,0	—	—