

	Vysvětlení zadávacích podmínek k zadávací dokumentaci na zakázku HK - HV k PS C192 – C198, PETROF	 EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
---	---	--

Zadavatel, Elektrárny Opatovice, a.s., obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek (dotazy) k **Zadávací dokumentaci** na zakázku:

HK - HV K PS C192 – C198, PETROF

Na základě obdržené žádosti poskytuje zadavatel níže uvedené vysvětlení zadávacích podmínek.

Dotaz č. 2

Z výkresu P04118-DPS-2 je patrné zhotovení 7 ks nových patek o celkovém objemu betonu 8,183m3.

Ve výkazu výměr je však uvedeno u položky č.47 pouze 3,36m3. Na toto navazují dále položky bednění a výztuže č.48 a č.49.

1,2*1,55*1,65

1*0,5*1,65

1*0,5*1,65

0,5*1,1*1,65

0,5*1,1*1,65

0,5*1*1,65

0,5*1*1,65

Odpověď zadavatele:

Z výkresu P04118-DPS-2 je vidět navržení 8 nových patek. Stávající patka (označena PB3), která sloužila pro kluzné uložení potrubí, bude odstraněna. Na místo po stávající patce bude zhotovena nová patka pro pevný bod PB3 (ve výkrese zakótováno). Takže výkresy ze strojní části a stavební části se shodují.

Upřesňujeme tímto, že objem betonu pro betonové patky je 10,857 m3.

1,2x1,55x1,65

1x0,5x1,65

1x0,5x1,65

1,1x0,5x1,65

1,1x0,5x1,65

1x0,5x1,65

1x0,5x1,65

1,2x1,35x1,65

Celkem betonu: 10,857 m3

Bednění by mělo být: 44 m2

Výztuž: 0,72 t

	Vysvětlení zadávacích podmínek k zadávací dokumentaci na zakázku HK - HV k PS C192 – C198, PETROF	 EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
---	---	---

Dotaz č. 3

Z výkresu [P04118-DPS-2](#) je patrné zhotovení 7 ks nových patek avšak ve výkresu [P04118-DPS-152](#) je vyznačeno patek 8?

Odpověď zadavatele:

viz odpověď na dotaz č.2

V Opatovicích nad Labem dne 27.5.2019

.....
Ing. Václav Pašek, Ph.D.
výkonný ředitel
Elektrárny Opatovice, a.s.