



PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele SD/00595/2013 /1

č. zhotovitele 2013/10/152

uzavřená ve smyslu § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalších doplňujících, prováděcích a vztahujících se předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

zastoupený
se sídlem
IČ:
DIČ:

MĚSTO TÁBOR

starostou Ing. Jiřím Fišerem
Žižkovo nám. 2, 390 15 Tábor
00253014
CZ00253014

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické
dozor investora a koordinát. BOZP

Ing. Jiří Fišer
Ing. Pavel Stolař, pavel.stolar@mutabor.cz
Ing. Vladimír Kofroň

bankovní spojení
číslo účtu

Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor
9021-701427349/0800

tel. 381 486 323, mob. 725 027 158 (Ing. Pavel Stolař)
tel. 381 486 322, mob. 607 532 252 (Ing. Vladimír Kofroň)
(dále jen "objednatel")

fax 381 486 329

1.2 Zhotovitel:

Zastoupený:

se sídlem
IČ:
DIČ:

DAICH spol. s r.o.

Josefem Kubíkem, jednatelem společnosti
Tomášem Křížkem, jednatelem společnosti
Železná 366, 390 02 Tábor
42407559
CZ42407559

zástupce ve věcech smluvních
zástupce ve věcech technických
odborné vedení provádění stavby

Josef Kubík, jednatel
Josef Kubík, jednatel
- vedoucí týmu: Josef Kubík

- obor autorizace: dopravní stavby, specializace nekolejová doprava
- číslo autorizace: 0101766

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Roman Lukáč

- obor autorizace: stavby vodního hospodářství a krajinského inženýrství,
specializace stavby hydrotechnické

- číslo autorizace: 0102090

obchodní rejstřík

u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429

bankovní spojení

KB Tábor

číslo účtu

240546301/0100

tel. 381 252 463, fax 381 279 109, e-mail: info@daich.cz

(dále jen "zhotovitel")



EVROPSKÁ UNIE

PODPOŘENO Z EVROPSKÉHO FONDU
PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Směr budoucnost - cíl prosperita



Smluvní strany uzavírají dnešního dne a roku následující Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 2013/10/152 a č. objednatele SD/00595/2013 uzavřené dne 12. 7. 2013.

Smluvní strany se vzájemně dohodly o rozšíření předmětu plnění smlouvy o „popovodňové úpravy břehu“.

Na základě usnesení Rady města Tábora č. 3278/57/13 ze dne 9. 9. 2013 byly předmětné práce zadány v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) a § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Doba plnění „popovodňové úpravy břehu“:

Zahájení:	3.10. 2013
Dokončení:	31.10. 2013

Cena za dílo

Cena celkem, tj. „Revitalizace Tisemenického údolí v Táboře – II. etapa – 2. stavba (2. část)“ a „popovodňové úpravy břehu“:

Původní cena celkem bez DPH	5 668 527,00 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	657 380,00 Kč
Nová cena celkem bez DPH	6 325 907,00 Kč

Ostatní ujednání

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. zhotovitele 2013/10/152 a č. objednatele SD/00595/2013 uzavřené dne 12. 7. 2013 se uzavřením tohoto dodatku nemění.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je položkový rozpočet v příloze.

Tento dodatek č. 1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu.

Příloha: položkový rozpočet

V Táboře dne 3. 10. 2013

Za objednatele:



Ing. Jiří Fišer
starosta



V Táboře dne 30. 9. 2013

Za zhotovitele:



Josef Kubík
jednatel společnosti



Krycí list rozpočtu				
Číslo zakázky	Zakázka			
2013/48	Povodňové úpravy břehu Tisemenické údolí-II.etapa/2.stavba			
Komentář				
Popis verze	Nabídka			
Komentář verze				
Adresa				
Rok	2013	Datum zahájení		
		Datum dokončení		
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon	
Dodavatel	DAICH spol. s r.o.			
Projektant	Ing.arch. Oldřich Bláha-architek. a projekční			
Investor	Město Tábor-Odbor investic a SF Žižkov			
Význam (funkce)	Jméno			
Zpracovatel	Výchozí účet správce serveru			
REKAPITULACE				
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění	
SO_01	Povodňové úpravy břehu			
		Celkem (bez DPH)	657 380	
		DPH	137 010	
		DPH 21 % ze základny: 657 380	137 010	
		Celkem (včetně DPH)	794 390	
Za zhotovitele	Za objednatele			
Jméno :	Jméno :			
Datum :	Datum :			
Podpis:	Podpis :			
Poznámka :				

Zakázka:

Povodňové úpravy břehu Tisemenické údolí-II.etapa/2.stavba

Popis	Cena
SO_01: Povodňové úpravy břehu	657 380
001: Zemní práce	142 005
003: Svislé konstrukce	456 070
099: Přesun hmot HSV	23 835
711: Izolace proti vodě	25 570
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	DAICH spol. s r.o.
Celkem (bez DPH)	652 430
DPH	137 010
DPH 21 % ze základny: 657 380	137 010
Celkem (včetně DPH)	789 440

Zakázka:

Povodňové úpravy břehu Tisemenické údolí-II.etapa/2.stavba

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Povodňové úpravy břehu						
001: Zemní práce						
1.	SP	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené - hornina 3, množství do 100 m3-zához	m3	66,925	102
Plný popis:						
Výkaz výměr: 15,3*2,3*0,7						
7,2*(2,2+1,7)*0,5*0,7					24,633	
15,3*0,7*1,0*0,5					9,828	
8,5*0,35*1,65					5,355	
18,5*2,0*0,6					4,909	
					22,2	
2.	SP	122201109	Příplatek k cenám odkopávek a prokopávek nezapažených za lepkavost horniny - hornina 3	m3	33,463	20
Plný popis:						
Výkaz výměr: 66,925*0,5						
3.	SP	127703201	Vykopávky zářezů pod vodou horn. 1-4	m3	58,968	433
Plný popis:						
Výkaz výměr: (46,3+18,5)*1,3*0,7						
4.	SP	162301101	Vodorovné přemístění výkopku - hornina 1 až 4, přes 50 do 500 m	m3	35,0	46
Plný popis:						
5.	SP	162701105	Dovoz zeminy na provizorní hrázku - hornina 1 až 4, z 10 000 m	m3	75,0	180
Plný popis:						
6.	SP	162701105	Odvoz přebytečné zeminy - hornina 1 až 4, přes 9 000 do 10 000 m	m3	165,893	180
Plný popis:						
Výkaz výměr: 66,925+58,968-35,0					90,893	
likvidace hrázky,75,0					75,0	
7.	SP	167101101	Nakládání/neuhlého výkopku - množství do 100 m3, hornina 1 až 4 /zemina na provizorní hrázku/	m3	75,0	151
Plný popis:						
8.	SP	167101101	Likvidace/naložení/zeminy z provizorní hrázky - množství do 100 m3, hornina 1 až 4	m3	75,0	151
Plný popis:						
9.	SP	171101103	Uložení sypaniny do násypů zhrutněných - hornina soudržná, přes 96 do 100 % PS	m3	35,0	40
Plný popis:						
Výkaz výměr: 70,0*0,5						
10.	SP	171103101	Zemní hrázky melioračních kanálů horn. 1-4	m3	75,0	177
Plný popis:						
Výkaz výměr: 70,0*0,5						

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Plný popis:							
Výkaz výměr: 75,0*2,0*1,0*0,5							
11.	SP	171201201	Uložení sypaniny - na skládku	m3	165,893	10	1 688
Plný popis:							
12.	SP	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	m3	165,893	150	24 884
Plný popis:							
003: Svislé konstrukce							
1.	SP	327216221	Opěrné zdi gabiony š=1m, oka 100*100mm, vč. dodání lom. kamene	m3	12,0	4 755	57 060
Plný popis:							
2.	SP	462512121	Odstranění záhozu vč. uložení / odhad/	%	10,0	217	2 170
Plný popis:							
3.	SP	463212121	Rovnanina z lomového kamene s vyplněním těž. kamenivem	m3	146,706	2 705	396 840
Plný popis:							
Výkaz výměr: (46,3+18,5)*1,3*0,7							
15,3*(2,4+2,2)*0,5*0,7							
7,2*(2,2+1,7)*0,5*0,7							
15,3*1,7*0,7							
8,5*(1,7+1,6)*0,5*0,7							
18,5*(1,6+2,3)*0,5*0,7							
58,968							
24,633							
9,828							
18,207							
9,818							
25,253							
099: Přesun hmot HSV							
1.	SP	99833	Přesun hmot	t	322,099	74	23 835
Plný popis:							
711: Izolace proti vodě							
1.	SP	451971112	Položení vrstvy z geotextilie, uchycené sponami	m2	289,16	35	10 121
Plný popis:							
Výkaz výměr: rovnánina 122,0+57,0+(46,3+18,5)*(0,7+1,0)							
2.	SP	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě z textilií - textilie ochranná, plocha vodorovná	m2	60,0	37	2 223
Plný popis:							
Výkaz výměr: gabiony (2,0*1,0+0,5*2+0,5*2)*1,2							
3.	H	71150	Geotextilie GUTTATEX 400g/m2	m2	318,076	32	10 019
Plný popis:							
Výkaz výměr: rovnánina 289,16*1,1							
318,076							

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
3.	H 71150	Geotextilie GUTTATEX 400g/m2	m2	66,0	32	2 079
Plný popis:						
Výkaz výměr: gabiony 60*1,1						
4.	SP 998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě - výška do 6 m	%	2,525	370	934
Plný popis: rovnání						
4.	SP 998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě - výška do 6 m	%	0,524	370	194
Plný popis: gabiony						
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						
1.	SP 99998	Zařízení staveniště	%	1,5	6 600	9 900
Plný popis:						
						9 900
						9 900