

SMLOUVA O DÍLO

č. 1/2017

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Obnova střechy kostela sv. Jiljí v Hartvíkovicích“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: STŘECHY – 1. Slezská s.r.o.
Sídlo: Stará 98/18, 602 00 Brno
Zastoupení: Ing. Pavel Hrbáč, jednatel
IČ: 25340689
DIČ: CZ25340689
bankovní spojení: ČSOB, a. s., č. ú.: 122837554/0300

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních Ing. Pavel Hrbáč, tel. +420 777 733 660
b) technických Ing. Pavel Hrbáč, tel. +420 777 733 660
(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Hartvíkovice
Sídlo: Hartvíkovice 22, 675 76 Hartvíkovice
Zastoupení: P. ThLic. Tomáš Holý, administrátor excurrendo
IČ: 64268446

Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních P. ThLic. Tomáš Holý, tel. +420 731 428 346
b) technických Bc. Stanislav Renát, tel. +420 604 262 344
(dále jen „objednatel“)

2. Dílo

Dílem je provedení stavebních prací: „Obnova střechy kostela sv. Jiljí v Hartvíkovicích“. Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků.

Hlavní stavební práce:

- tesařské
- pokrývačské
- klempířské

2.1. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle zadávací projektové dokumentace zpracované Ing. Stanislavem Měrtlem, Větrný Jeníkov 245, 588 42, IČ 62794931, datace VIII/2016, závazného stanoviska č. j.: 5009/16/Výst/Mič ze dne 26. 10. 2016, vydaného MěÚ Náměšť nad Oslavou, v souladu se stavebním povolením vydaným Odborem výstavby a územního rozvoje MěÚ Náměšť nad Oslavou, č. j.: 6021/16/Výst/Mič ze dne 28. 12. 2016 a dle oceněného výkazu výměr.

2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo

dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.3. Místem plnění díla je kostel sv. Jiljí v Hartvíkovicích, parc. č. st. 39, pro k.ú. a obec Hartvíkovice (dále jako „předmět díla“ nebo „budova“).

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s předmětem díla, s rozpočtem a projektovou dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%	978.900,- Kč
Cena DPH 21%	205.569,- Kč
<u>CENA CELKEM</u>	<u>1.184.469,- Kč</u>

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je závazný a úplný položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací a projektová dokumentace stavby. Rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy.

3.3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.5. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

4. Doba plnění

4.1. Zahájení prací: **03. 04. 2017**

4.2. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: **15. 10. 2017**

4.3. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Fakturace může probíhat měsíčně, k datu 5. dne v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení objednatelem, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.

5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.4. Faktury budou mít následující náležitosti:

- a) označení faktury a její číslo
- b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
- c) předmět fakturovaného plnění

- d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
- f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH

5.5. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.

5.6. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Sankce

6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. celku dle čl. 4.2 a 4.3 v návaznosti na čl. 4.4 smlouvy, a to **0,1 %** z celkové ceny díla příslušné etapy za každý den prodlení.

6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení.

6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **500,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **200,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních dle čl. 11.9. této smlouvy, a to **500,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.

7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech subdodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které subdodavatel zhotoviteli poskytl.

8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (subdodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.10. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

8.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet a projektovou dokumentaci vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro provedení díla. V případě, že zhotovitel zjistí nějakou vadu rozpočtu nebo projektové dokumentace vztahující se k dílu, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, jinak odpovídá za vzniklou škodu za vady rozpočtu či projektové dokumentace, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční doby a doby pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

8.12. Práce budou prováděny pouze ve dnech pracovních, v čase 7:00-19:00 hodin

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednáán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

10.6. Objednatel je vlastníkem budovy, na které budou prováděné práce dle této smlouvy (dílo), a to po celou dobu trvání provádění díla. Objednatel převzetím díla dané etapy, resp. převzetím díla jako celku, nabývá vlastnické právo k dané etapě díla, resp. k dílu jako celku. Zhotovitel však nese nebezpečí škody nebo zničení budovy až do řádného předání díla jako celku objednateli.

10.7. Smluvní strany se dohodly, že k okamžiku, kdy rozhodnutí o insolvenci zhotovitele bude zveřejněno v příslušném rejstříku, vlastníkem díla se automaticky stává objednatel.

11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady, vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně oznámit (dále jako „reklamac“e“) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamacie písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamacie, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamacie, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok

na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlžení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.

12. Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinná to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

13.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.

13.5. Právní účinky této smlouvy o dílo jsou ve smyslu ustanovení §548 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, vázány na kumulativní splnění těchto dvou odkládacích podmínek:

13.5.1. objednatel obdrží dotace na financování díla dle této smlouvy v potřebné výši. Tato podmínka se považuje za splněnou desátým dnem po konečném rozhodnutí, jímž bude dotace pro objednatele definitivně přidělena, o této skutečnosti bude zhotovitel informován;

13.5.2. tato smlouva bude odsouhlasena Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky v této smlouvě.


Příloha ke smlouvě o dílo: - rozpočet

V Hartvíkovicích dne 20. 1. 2014


V Hartvíkovicích dne 20. 1. 2014


Římskokatolická farnost
Hartvíkovice IČO: 6426 8446
675 76 HARTVÍKOVICE 22

.....
za objednatele


STRECHY - 1. Služka s.r.o.
Stará 98/18, 602 00 Brno
IČ: 253 40 589
DIČ: CZ25340689
OR C. 27272

.....
za zhotovitele

Čj. BB - <u>89/2014</u>	
BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ	
<u>TUTO SMLOUVU</u>	
ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVALUJI	
V Brně dne: <u>23. 1. 2014</u>	
	 ordinář

Položkový rozpočet

Zakázka: 2017001 Kostel sv.Jiljí v Hartvíkovicích

Zhotovitel: STŘECHY - 1. Slezská, s.r.o.
Stará 18
602 00 Brno
IČO: 25340689
DIČ: CZ25340689

Objednatel: Římskokatolická farnost Hartvíkovice
Hartvíkovice 22
675 71 Náměšť nad Oslavou
IČO: 64268446
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	220 396,43
PSV	748 003,98
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	968 400,41 CZK
Základní DPH	21 %	203 364,00 CZK
Zaokrouhlení:		-0,41 CZK

Cena celkem: 1 171 764,00 CZK

STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.
Stará 98/18, 602 00/Brno
IČ: 253 40 689
DIČ: CZ25340689
OR C 27272

Za zhotovitele

Římskokatolická farnost
Hartvíkovice IČO: 6426 8446
675 76 HARTVÍKOVICE 22

Za objednatele

V HARTVÍKOVICÍCH

dne 20. 1. 2014

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	110 803,48	16,98218
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV	29 452,82	0,00000
97	Prorážení otvorů	HSV	16 608,20	2,85860
99	Staveništní přesun hmot	HSV	58 505,97	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	300 325,55	2,55250
764	Konstrukce klempířské	PSV	75 452,21	0,07421
765	Krytiny tvrdé	PSV	372 226,22	37,09716
OST	Ostatní	HSV	5 025,96	0,00000
Celkem:			968 400,41	59,56465

Díl	Cílo	Název		Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot	Dem.hmot.celkem
		MJ	Mnozství						
Díl: 94		Lešení a stavební vytahy			110 803,48		16,98218		0,00000
1	941 94-1051.R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m							
		m2	672,97300	50,99	34 314,89	0,02426	16,32632	0,00000	0,00000
2	941 94-1111.R00	Pronájem lešení za den							
		m2	20 189,19000	1,13	22 813,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	941 94-1851.R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m							
		m2	672,97300	33,48	22 531,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	941 95-5004.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m							
		m2	110,78800	115,88	12 838,11	0,00592	0,65586	0,00000	0,00000
5	R940001	Závěsný vrátek - montáž							
		ks	1,00000	1 030,00	1 030,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	R940002	Závěsný vrátek - pronájem							
		ks	1,00000	1 030,00	1 030,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	R940003	Závěsný vrátek - demontáž							
		ks	1,00000	103,00	103,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	944 94-4011.R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken							
		m2	672,97300	8,55	5 753,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	944 94-4031.R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011							
		m2	20 189,19000	0,21	4 239,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	944 94-4081.R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken							
		m2	672,97300	5,97	4 017,65	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	R9750002	Příplatek k pomocnému lešení za ztížení prací, není možno kotvit do stropu							
		m2	110,78800	18,54	2 054,01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
12	R97500051	Příplatek k řadovému lešení, za zřízení přes opěrné pilře presbytáře							
		ks	1,00000	25,75	25,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
13	R97500052	Příplatek k řadovému lešení, za zřízení přes vstup do věže							
		ks	1,00000	25,75	25,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
14	R97500053	Příplatek k řadovému lešení, za zřízení přes vstup do presbytáře							
		ks	1,00000	25,75	25,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 95		Dokoncovací kce na pozem.stav			29 452,82		0,00000		13,84845
15	952 90-2121.R00	Odstranění holubího trusu z podlah do tl. 5 cm							
		m2	276,96900	25,34	7 018,39	0,00000	0,00000	0,05000	13,84845
16	R950003	Kompletní vyčištění a úklid staveniště, ploch dotčených stavebním provozem							
		ks	1,00000	1 030,00	1 030,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
17	R9500031	Kompletní ochrana zpevněných ploch a trávníků, před znečištěním a poškozením							
		ks	1,00000	1 030,00	1 030,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
18	R950004	Kompletní ochrana střechy vstupu do věže, před poškozením							
		ks	1,00000	1 545,00	1 545,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
19	R9500041	Kompletní ochrana kamenného soklu s křížkem, před poškozením D+M+DMTŽ							
		ks	1,00000	824,00	824,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	R9500042	Kompletní ochrana stávající zeleně přiléhající, ke kostelu před poškozením							
		ks	1,00000	1 030,00	1 030,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
21	R950005	Kompletní odborná demontáž pozlacené bány a kříže, nad sanktusníkem							
		ks	1,00000	164,80	164,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	R9500051	Kompletní odborné očištění pozlacené bány a kříže, nad sanktusníkem							
		ks	1,00000	16 480,00	16 480,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	R95000511	Uložení pozlacené bány a kříže na bezp. místě po dobu oprav sanktusníku							
		ks	1,00000	1,03	1,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
24	R9500052	Kompletní odborná zpětná montáž pozlac., bane a kříže nad sanktusníkem							
		ks	1,00000	329,60	329,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 97		Prorážení otvorů			16 608,20		2,85860		0,00000
25	975 05-3141.R00	Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1500 kg/m2							
		m	120,82000	126,69	15 306,69	0,02366	2,85860	0,00000	0,00000
26	R9750001	Příplatek k podepření k-cl za ztlížení prací, není možno kotvit do stropu							
		m	120,82000	10,30	1 244,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	997 01-3011.R00	Vyklázení ulehle suti z prostorů přes 15 m2, s naložením z hl. do 2 m							
		m3	55,39400	1,03	57,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			58 505,97		0,00000		0,00000
28	997 01-3116 R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot, pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace							
		t	126,68600	46,35	5 871,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
29	979 01-1321.R00	Montáž a demontáž shozu za 2.NP							
		m	112,72400	20,60	2 322,11	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
30	979 01-1331.R00	Pronájem shozu (za metr)							
		m	563,66000	11,43	6 442,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
31	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km							
		t	126,68600	46,35	5 871,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
32	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km							
		t	1 266,86000	15,55	19 699,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
33	R997013001	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)							
		t	126,68600	144,20	18 268,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
34	998 01-7003.R00	Přesun hmot s omezením mechanizace , pro budovy v do 24 m							
		t	2,87800	10,30	29,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 762		Konstrukce tesařské			300 325,55		2,55250		5,74404
35	762 31-3112.R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm							
		kus	6,00000	32,45	194,70	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
36	R76208001	Svorník DN 20mm + 2 x matice + 2 x podložka							
		ks	6,00000	39,14	234,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
37	R762085003	Dubový kolík DN vč. všech souv. dodávek a prací, D + M							
		ks	28,00000	11,33	317,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
38	R762085004	Dubový kolík DN 30 vč. všech souv. dodávek a prací, D + M							
		ks	16,00000	18,54	296,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
39	762 33-1911.R00	Vyřezání části střešní vazby do 120 cm2,do dl.3 m							
		m	15,00000	107,64	1 614,60	0,00016	0,00240	0,00660	0,09900
40	762 33-1913.R00	Vyřezání části střešní vazby do 120 cm2,do dl.8 m							
		m	36,70000	77,15	2 831,41	0,00016	0,00587	0,00860	0,24222
41	762 33-1921.R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2,do dl.3 m							
		m	45,10000	133,90	6 038,89	0,00016	0,00722	0,01232	0,55563
42	762 33-1933.R00	Vyřezání části střešní vazby do 288 cm2,do dl.8 m							
		m	13,20000	130,61	1 726,60	0,00016	0,00211	0,01584	0,20909
43	762 33-1941.R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.3 m							
		m	12,40000	177,16	2 196,78	0,00016	0,00198	0,02475	0,30660
44	762 33-1942.R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.5 m							
		m	13,40000	161,71	2 166,91	0,00016	0,00214	0,02475	0,33165
45	762 33-1943.R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2,do dl.8 m							
		m	5,20000	142,14	739,13	0,00016	0,00083	0,02475	0,12870

číslo	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot.celkem
46	762 33-2931.R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 120 cm2 m		15,00000	235,05	3 525,75	0,00712	0,10680	0,00000	0,00000
47	762 33-2932.R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 m		81,80000	272,95	22 327,31	0,01467	1,20001	0,00000	0,00000
48	762 33-2933.R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 288 cm2 m		13,20000	345,05	4 554,66	0,01602	0,21146	0,00000	0,00000
49	762 33-2934.R00	Doplnění střešní vazby z hranolů do 450 cm2 m		31,00000	497,49	15 422,19	0,02641	0,81871	0,00000	0,00000
50	605R121210	Řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4-5m m3		3,41800	7 158,50	24 467,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
51	762 33-3914.R00	Otesání části střešní vazby z hranolků, průřezové plochy do 450 cm2 m		20,00000	139,05	2 781,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
52	762 34-1315.R00	Montáž bednění střech oblouk prkna hrubá dl. do 1 m m2		25,74000	272,95	7 025,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
53	605RR111090	Řezivo jehličnaté SM 2-3,5 m, tl. 24 mm, hoblované m3		0,68000	6 128,50	4 167,38	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
54	762 34-1811.R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých m2		25,74000	26,78	689,32	0,00000	0,00000	0,01500	0,38610
55	762 34-2202.R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm m2		497,82100	70,97	35 330,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
56	605R141120	Řezivo jehličnaté, střešní latě m3		7,37700	7 004,10	51 663,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
57	762 34-2811.R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm m2		497,82100	17,82	8 871,17	0,00000	0,00000	0,00700	3,48475
58	R7623350001	Montáž sněhových zachytávačů z hoblovaného řeziva, průřezové plochy do 120 cm2, nýtování na Cu háky m		61,68000	160,68	9 910,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
59	605R110811	Řezivo jehličnaté středové SM tl. 18-32mm m3		0,13000	8 476,90	1 102,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
60	R7620006	Odfiznutí dolní plochy zhlaví vazného trámu ks		1,00000	293,55	293,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
61	R7620007	Podložení vazného trámu na novou pozednici, ozn. 3 vč. všech souvisejících dodávek a prací ks		1,00000	169,95	169,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
62	R7620008	Odfiznutí dolní plochy krátkčete ks		1,00000	293,55	293,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
63	R76200081	Podložení krátkčete na novou pozednici ozn. , vč. všech souv. dodávek a prací ks		1,00000	169,95	169,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
64	R76200082	Tesařská oprava vytržené výměny krátkčete ozn. 4, vč. všech souv. dodávek a prací ks		1,00000	427,45	427,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
65	R76200083	Tesařská oprava prasklé horní plochy výměny krátkčete, v čepu ozn. 5 vč. všech souv. dodávek a prací ks		1,00000	427,45	427,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
66	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3		8,18700	1 214,37	9 942,05	0,02357	0,19297	0,00000	0,00000
67	R7620002	Očištění mechanické a tlakovým vzduchem , krov, stropní trámy, vč. souv. prací a dodávek m2		1 039,67000	15,04	15 636,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
68	R7620003	Ošetření dřeva dvojnásobně proti biot. škůd., vč. souv. prací a dodávek m2		1 039,67000	25,65	26 667,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
69	R7620004	Tlaková injekce trojnásobná, vč. souv. prací a dodávek m		14,00000	677,74	9 488,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot.celkem
70	R7620005	Ošetření zdiva trojnásobné pro biot.škůdcům, vč. souv. prací a dodávek	m2	30,50000	41,10	1 253,55	0,00000	0,00000	0,00000
71	R762083101	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám, mácením	m3	11,60500	1 429,64	16 590,97	0,00000	0,00000	0,00000
72	998 76-2103.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	6,61500	1 324,58	8 762,10	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 764		Konstrukce klempířské		75 452,21		0,07421		0,39746	
73	764 23-1230.R00	Lemování z Cu plechu zdi, tvrdá krytina, rš 330 mm	m	26,37000	616,97	16 269,50	0,00210	0,05538	0,00000
74	764 25-2291.R00	Montáž žlabů z Cu podokapních půlkruhových	m	65,23000	155,02	10 111,95	0,00004	0,00261	0,00000
75	764 29-1220.R00	Závětrná lišta z Cu plechu, rš 330 mm	m	4,50000	709,67	3 193,52	0,00310	0,01395	0,00000
76	764311RR036	Oplechování vikýřů Al plechem PREFA, s červenohnědým nástřikem	ks	2,00000	1 287,50	2 575,00	0,00000	0,00000	0,00000
77	764311RR037	Oplechování sanktusníku Al plechem PREFA, s červenohnědým nástřikem	ks	1,00000	19 055,02	19 055,02	0,00000	0,00000	0,00000
78	76431RR001	Demontáž oplechování vikýřů	ks	2,00000	37,08	74,16	0,00000	0,00000	0,00000
79	76431RR002	Demontáž oplechování sanktusníku	ks	1,00000	839,45	839,45	0,00000	0,00000	0,00000
80	764 33-1831.R00	Demontáž lemování zdi, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	26,37000	18,75	494,44	0,00000	0,00000	0,00205
81	764 35-2812.RR	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, nad 45°, šetmá demontáž pro zpětné použití	m	65,23000	33,27	2 170,20	0,00000	0,00000	0,00336
82	R76460001	Očištění a lokální opravy stáv. žlabů	m	65,23000	10,30	671,87	0,00000	0,00000	0,00000
83	R76460003	Uložení žlabů na bezpečném místě, před zpětnou montáží	m	65,23000	1,03	67,19	0,00000	0,00000	0,00000
84	764 39-1822.R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, nad 45°	m	4,50000	25,65	115,43	0,00000	0,00000	0,00192
85	764 45-4803.R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 mm, šetmá demontáž pro zpětné použití	m	32,47000	1,03	33,44	0,00000	0,00000	0,00356
86	R76460002	Očištění a lokální oprava stáv. svodů	m	32,47000	15,45	501,66	0,00000	0,00000	0,00000
87	R764600031	Uložení svodů na bezpečném místě, před zpětnou montáží	m	32,47000	1,03	33,44	0,00000	0,00000	0,00000
88	764 55-4291.R00	Montáž trub Cu odpadních kruhových	m	32,47000	1,03	33,44	0,00007	0,00227	0,00000
89	R764258001	Cu háky pro sněhové zachytávače D+M	ks	55,00000	341,96	18 807,80	0,00000	0,00000	0,00000
90	998 76-4103.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,27400	1 477,02	404,70	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: 765		Krytiny tvrdé		372 226,22		37,09716		33,35401	
91	765 31-1810.R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do sutí	m2	497,82100	44,70	22 252,60	0,00000	0,00000	0,06700
92	765 31-1891.R00	Příplatek za sklon přes 45° do 60°, do sutí	m2	497,82100	2,11	1 050,40	0,00000	0,00000	0,00000

of.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
93	765 31-1511.R00	Krytina z bobrovek, střeš jedn., šupinová, na sucho	m2	388,27500	541,71	210 332,45	0,07229	28,06840	0,00000	0,00000
94	765 31-1511.R00	Krytina z bobrovek, střeš jedn., šupinová., do malty	m2	109,54600	644,78	70 633,07	0,07229	7,91908	0,00000	0,00000
95	765 31-1548.R00	Nároží bobrovka, hřebenači č.4 nos. do malty	m	29,89000	797,22	23 828,91	0,02137	0,63875	0,00000	0,00000
96	765 31-1538.R00	Hřeben bobrovka, hřebenači č.4 dráž. do malty	m	21,11500	694,22	14 658,46	0,02136	0,45102	0,00000	0,00000
97	765 31-1591.R00	Bobrovka - příplatek za sklon přes 45 do 60°	m2	497,82100	19,26	9 588,03	0,00004	0,01991	0,00000	0,00000
98	998 76-5103.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	34,71800	572,68	19 882,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Díl: OST		Ostatní				5 025,96		0,00000		0,00000
99	R950001	Ochrana stáv. jímací hřebenové soustavy bleskosvod, po dobu stavby	ks	1,00000	1,03	1,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
100	R9500011	Demontáž podpěr hromosvodu	ks	15,00000	15,45	231,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
101	R9500012	Nerezové podpěry hromosvodu v 70mm, nad rovinou střechy	ks	15,00000	54,08	811,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
102	R9500013	Kompletní nové zemní lano, (dle lana stávajícího)	ks	1,00000	3 980,95	3 980,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
103	R950002	Kompletace jímací hřebenové soustavy bleskosvodů, po dokončení stavby	ks	1,00000	1,03	1,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Položkový rozpočet

Zakázka: 2017001a Kostel sv.Jiljí v Hartvíkovicích-vedlejší náklady

Zhotovitel: STŘECHY - 1. Slezská, s.r.o.
Stará 18
602 00 Brno
IČO: 25340689
DIČ: CZ25340689

Objednatel: Římskokatolická farnost Hartvíkovice
Hartvíkovice 22
675 71 Náměšť nad Oslavou
IČO: 64268446
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	10 500,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	10 500,00 CZK
Základní DPH	21 %	2 205,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,00 CZK

Cena celkem: 12 705,00 CZK

STŘECHY - 1. Slezská s.r.o.

Stará 98/18, 602 00 Brno
IČ: 253 40 689
DIČ: CZ25340689
OB / C 27272

Za zhotovitele

Římskokatolická farnost
Hartvíkovice IČO: 6426 8446
675 76 HARTVÍKOVICE 22

Za objednatele

v HARTVÍKOVICÍCH

20.1.2014

Popis:

Rekapitulace dílů

Císlo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
OST	Vedlejší a ostatní náklady	HSV	10 500,00	0,00000
Celkem:			10 500,00	0,00000

Por.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot.celkem
Díl	OST	Vedlejší a ostatní náklady				10 500,00		0,00000		0,00000
1	R100072	Náklady na zpracování statického návrhu lešení								
		ks		1,00000	2 500,00	2 500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	R100073	Náklady na zpracování revize stávajícího hromosvod								
		ks		1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
3	R20001	Vybudování a odstranění zařízení staveniště								
		ks		1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000