

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 17. 9. 2025 na zhotovitele stavby
„Místní komunikace Nový Vojířov“

- 1. Objednatel:** **Město Nová Bystřice**
sídlo: Mírové nám., 58, 378 33 Nová Bystřice
IČ: 00247138
DIČ: CZ00247138
zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, starostou města ve věcech smluvních
Bc. Hanou Bartoňovou, referent MO ve věcech technických
telefon: +420 384 397 065
e-mail: bartonova@novabystrice.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 0603137399/0800

- 2. Zhotovitel:** **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
sídlo: Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
zastoupený: Ing. et Ing. Šárkou Šafratovou a Ing. Michalem Šumerejem
telefon: +420 384 378 011
e-mail: office-jh@swietelsky.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 994404-0147137001/0800

Článek 1

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k SOD ze dne 17. 9. 2025.

Článek 2

1. Cena díla uvedená v článku 2 této smlouvy se mění o práce vyjmenované v příloze (rozpočet – položkový rozpis) tohoto dodatku takto:

Původní cena bez DPH:	1 128 550,40 Kč
DPH:	236 995,58 Kč
Cena celkem vč. DPH:	1 365 545,98 Kč

Cena méněprací bez DPH:	200 012,73 Kč
Cena víceprací bez DPH:	183 284,51 Kč
Nová cena díla bez DPH:	1 111 822,18 Kč
DPH:	233 482,66 Kč

Cena celkem vč. DPH: **1 345 304,84 Kč**

2. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek lze podepsat elektronicky, v případě podpisu listinné podoby bude sepsán ve dvou

stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 k SOD schválila Rada Města Nová Bystřice na své schůzi konané dne 27. 10. 2025 usnesením č. 318/2025.

Příloha: rozpočet – položkový rozpis

V Nové Bystřici dne:

**Mgr. Jiří
Zimola** Digitálně podepsal
Mgr. Jiří Zimola
Datum: 2025.11.07
10:46:44 +01'00'

za objednatele
Mgr. Jiří Zimola
starosta města

V Jindřichově Hradci dne:

**Martin
Kolář** Podepsal Martin Kolář
DN: cn=Martin Kolář, c=CZ,
o=SWIETELSKY stavební s.r.o.,
ou=624
Datum: 2025.11.07 09:19:57
+01'00'

**Zettl
Miroslav** Digitálně podepsal Zettl
Miroslav
Datum: 2025.11.07 09:18:03
+01'00'

za zhotovitele
Martin Kolář, DiS.
ředitel oblasti J. Hradec, z pověření
Miroslav Zettl
technik odd. přípravy a kalkulací,
z pověření

ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1

Tištěno dne :

Tisková sestava č.

Nabídka číslo:

Stavba: N26-014-0113 MÍSTNÍ KOMUNIKACE NOVÝ VOJÍŘOV

Celkem bez DPH

⑤ VCP	Prodloužení povrchu komunikace-Větev 20	183 284,51
-------	---	------------

Poř.č.	Položka	Text	Množství	m.j.	cena/m.j.	Celkem bez DPH
1	564931511	Podklad z R-materiálu plochy přes 100 m2 tl 90 mm <i>Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 90 mm</i> <u>Výkaz výměr:</u> "pro povrch. úpravu vozovky, R-mat, prům. tl. 85 mm, v množství 15,14 m3, dle... 170*3	510,000	m2	161,8000	82 518,00
2	573451111	Dvojitý nátěr z asfaltu v množství 1,4 kg/m2 s posypem <i>Dvojitý nátěr DN s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,4 kg/m2</i> <u>Výkaz výměr:</u> "pro kci vozovky z R-mat, dle výk. výměr" 168 170*3	510,000	m2	126,4500	64 489,50
3	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm <i>Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění štěrkodrtí tl. 100 mm</i> <u>Výkaz výměr:</u> "dosypání krajnic z ŠD tl. 100 mm dle výk. výměr" (170*2)*0,5 Součet 170	170,000	m2	142,4800	24 221,60
4	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně <i>Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3</i> <u>Výkaz výměr:</u> "odkopání křajnic a sjezdů v tl.0,1m, dle výk. výměr" 170*0,1 Součet 17	17,000	m3	279,3500	4 748,95
5	129001101	Příplatek za ztlžení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí <i>Příplatek k cenám vykopávek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy</i> <u>Výkaz výměr:</u> "bere se cca 10% odkopávky" 17*0,1 1,7	1,700	m3	419,0200	712,33
6	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 <i>až 3Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m</i> <u>Výkaz výměr:</u> přebytečná zemina na skládku odpadů do 13 km 17	17,000	m3	136,0400	2 312,68
7	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZK <i>D 1000 m přes 10000 mVodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m</i> <u>Výkaz výměr:</u> Na skládku do 13 km "dle vodorovného přemístění" 17*(13-10) 51	51,000	m3	10,7800	549,78
8	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 <i>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04</i> <u>Výkaz výměr:</u> "za uložení sypaniny na skládku odpadů, dle vodor. přemístění" 17*1,8 30,6	30,600	t	121,9500	3 731,67
CELKEM		8 položek	Celkem bez DPH:		183 284,51	

STAVBA CELKEMSazba DPH
21,00DPH celkem
38 489,75

Odbytová cena bez DPH : 183 284,51

Odbytová cena s DPH : 221 774,26

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . .

ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1
 Tištěno dne :
 Tisková sestava č.
 Nabídka číslo:

Stavba: N26-014-0113 MÍSTNÍ KOMUNIKACE NOVÝ VOJÍŘOV

Celkem bez DPH

⑤ MNP	Odpočet opravy rýhy po sítích	-200 012,73
-------	-------------------------------	-------------

Poř.č.	Položka	Text	Množství	m.j.	cena/m.j.	Celkem bez DPH
1	113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	-166,170	m2	105,6700	-17 559,18
		<i>Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm</i>				
	Výkaz výměr:	odstranění kce vozovky po překopecch		0,00000		
		"dle výk. výměr" 166,17		0,00000		
		-166,17		-166,17000		
2	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	-166,170	m2	64,7400	-10 757,84
		<i>Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm</i>				
	Výkaz výměr:	odstranění vozovky - kryt AB v místech po překopecch, prům.tl.0,05 m		0,00000		
		"dle výk. výměr" 166,17		0,00000		
		po předčení bude použito do výměny AZ		0,00000		
		-166,17		-166,17000		
3	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	-115,070	m3	279,3500	-32 144,80
		<i>Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3</i>				
	Výkaz výměr:	"výkop pro nové konstrukce dle výk. výměr" 48,87		0,00000		
		"výkop pro výměnu zeminy AZ dle výk. výměr" 66,2		0,00000		
		Součet		0,00000		
		-(48,87+66,2)		-115,07000		
4	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1	-94,080	m3	136,0400	-12 798,64
		<i>až 3Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m</i>				
	Výkaz výměr:	-(115,07-20,99)		-94,08000		
5	129001101	Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	-11,507	m3	419,0200	-4 821,66
		<i>Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy</i>				
	Výkaz výměr:	"bere se cca 10% odkopávky" 115,07*0,1		0,00000		
		-11,507		-11,50700		
6	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	-282,240	m3	279,3500	-78 843,74
		<i>Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3</i>				
	Výkaz výměr:	"výkop pro nové konstrukce dle výk. výměr" 48,87		0,00000		
		"výkop pro výměnu zeminy AZ dle výk. výměr" 66,2		0,00000		
		Součet		0,00000		
		-(48,87+66,2-20,99)*(13-10)		-282,24000		
7	171152111	Uložení sypání z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic	-66,195	m3	175,4800	-11 615,89
		<i>Uložení sypání do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypání ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně</i>				
	Výkaz výměr:	"násyp výměny zeminy AZ, dle výk. výměr" 220,65*0,3		0,00000		
		-66,195		-66,19500		
8	583442290	šterkodrt' frakce 0/125	-76,948	t	408,9900	-31 470,96
		<i>šterkodrt' frakce 0/125</i>				
	Výkaz výměr:	Vhodná nenamrzavá zemina do aktivní zóny dle ČSN 736133		0,00000		
		"materiál pro výměnu zeminy AZ, dle uložení" 66,195*2,0		0,00000		
		"odečte se vyzískaný materiál po bourání podkladu vozovky AB" -36,557		0,00000		
		"odečte se vyzískaný materiál po bourání PM" -5,9		0,00000		
		"odečte se vyzískaný materiál po frézování" -12,985		0,00000		
		Součet		0,00000		

ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 2

Tištěno dne : . . .

Tisková sestava č.

Nabídka číslo:

Stavba: N26-014-0113 MÍSTNÍ KOMUNIKACE NOVÝ VOJÍŘOV

-76,948

-76,94800

CELKEM 8 položek

Celkem bez DPH: -200 012,73

STAVBA CELKEM

Sazba DPH
21,00

DPH celkem
-42 002,67

Odbytová cena bez DPH : -200 012,73

Odbytová cena s DPH : -242 015,40

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . . .