

SMLOUVA O DÍLO

č. 1/2018

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na akci: „Odvhlčení kostela Nejsvětější Trojice ve Vladislavi“

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: **B-STAV Třebíč s.r.o.**
Sídlo: C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
Zastoupen: Petrem Urbanem, jednatelem
IČ: 25553003
DIČ: CZ25553003
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 32946, KS v Brně

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Petr Urban, tel. +420 602 556 337

b) technických Petr Urban, tel. +420 602 556 337

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Vladislav
Sídlo: Vladislav 49, 675 01 Vladislav
Zastoupen: Zdeňkem Charouzem, farářem
IČ: 64268292
DIČ: není plátce DPH
zapsán v Rejstříku evidovaných právnických osob MK ČR – č. evidence: 8/1-07-421/1994

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Zdeněk Charouz, tel. +420 774 236 984

b) technických Bc. Stanislav Renát, tel. +420 604 262 344

(dále jen „objednatel“)

2. Dílo

Dílem je provedení stavebních prací: „Odvhlčení kostela Nejsvětější Trojice ve Vladislavi“. Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků.

Hlavní stavební práce:

- zednické
- zemní
- výkopové

2.1. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle zadávací projektové dokumentace zpracované Ing. Stanislavem Měrtlem, Větrný Jeníkov 245, PSČ 588 42, datace II/2016, dle oceněného soupisu prací, v intencích závazného stanoviska č. j.: OŠK 58103/17 – SPIS 10833/2017/OI ze dne 27. 9. 2017 a rovněž dle vydaného územního souhlasu č. j.: OV 4197/18 – SPIS 822/2018/Pr ze dne 23. 1. 2018.

2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, případné provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo

dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.3. Místem plnění díla je kostel Nejsvětější Trojice ve Vladislavi, okres Třebíč, Kraj Vysočina, parc. č. st. 55 a pozemková parcela parc. č. 1565 pro obec a k. ú. Vladislav (dále jako „předmět díla“ nebo „budova“).

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s předmětem díla, se soupisem prací a projektovou dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Cena celého díla bez 21% DPH	824.200,- Kč
Cena DPH 21% za celé dílo	173.082,- Kč
Cena celého díla s 21% DPH	997.282,- Kč

I. etapa v roce 2018:

Základ pro cenu bez DPH 21%	429.800,- Kč
Cena DPH 21%	90.258,- Kč
Cena celkem za I. etapu v roce 2018	520.058,- Kč

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je závazný a úplný soupis prací se všemi součástmi – zejména rozpočty specializací a projektová dokumentace stavby. Oceněný soupis prací je nedílnou součástí této smlouvy.

3.3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.5. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

4. Doba plnění

4.1. Zahájení prací: 7. den po nabytí účinnosti smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak

4.2. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště pro I. etapu v roce 2018: do 15. 10. 2018

4.3. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: do 15. 10. 2019

4.4. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Fakturace může probíhat měsíčně, k datu 5. dne v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení objednatelem, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.

5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dní od data doručení na adresu objednatele.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.4. Faktury budou mít následující náležitosti:

- a) označení faktury a její číslo
- b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
- c) předmět fakturovaného plnění
- d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
- f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH

5.5. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.

5.6. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývajících část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Sankce

6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. celku dle čl. 4.2 a 4.3 v návaznosti na čl. 4.4 smlouvy, a to **0,1 %** z celkové ceny díla příslušné etapy za každý den prodlení.

6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení.

6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **500,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **200,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních dle čl. 11.9. této smlouvy, a to **500,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.

7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát

zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech subdodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které subdodavatel zhotoviteli poskytl.

8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (subdodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.10. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

8.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že soupis prací a projektovou dokumentaci vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro provedení díla. V případě, že zhotovitel zjistí nějakou vadu soupisu prací nebo projektové dokumentace vztahující se k dílu, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, jinak odpovídá za vzniklou škodu za vady soupisu prací či projektové dokumentace, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční doby a doby pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

8.12. Práce budou prováděny pouze ve dnech pracovních, v čase 7:00-19:00 hodin

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zápisy ve

stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednáán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

10.6. Objednatel je vlastníkem budovy, na které budou prováděné práce dle této smlouvy (dílo), a to po celou dobu trvání provádění díla. Objednatel převzetím díla dané etapy, resp. převzetím díla jako celku, nabývá vlastnické právo k dané etapě díla, resp. k dílu jako celku. Zhotovitel však nese nebezpečí škody nebo zničení budovy až do řádného předání díla jako celku objednateli.

10.7. Smluvní strany se dohodly, že k okamžiku, kdy rozhodnutí o insolinci zhotovitele bude zveřejněno v příslušném rejstříku, vlastníkem díla se automaticky stává objednatel.

11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady, vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně oznámit (dále jako „reklamac“i) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamacie písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamacie, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.

12. Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

13.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.

13.5. Právní účinky této smlouvy o dílo jsou ve smyslu ustanovení §548 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, vázány na kumulativní splnění těchto dvou odkládacích podmínek:

13.5.1. objednatel obdrží dotace na financování díla dle této smlouvy v potřebné výši. Tato podmínka se považuje za splněnou desátým dnem po konečném rozhodnutí, jímž bude dotace pro objednatele definitivně přidělena;

13.5.2. tato smlouva bude odsouhlasena Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky v této smlouvě.

Příloha ke smlouvě o dílo: - rozpočet

Ve Vladislavi dne 19. 2. 2018

Ve Vladislavi dne 19. 2. 2018

**Římskokatolická farnost
VLADISLAV 49
PSČ 675 01**

P. J. Zed. Charouz P. Praem.
.....
za objednatele

B-STAV Třebíč s.r.o.
C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
IČ: 255 53 003, DIČ: CZ25553003
mob.: 602 556 337
e-mail: petr.urban@b-stav.eu

[Signature]
.....
za zhotovitele

Čj: BB - 4181/2018

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ

TUTO SMLOUVU

ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVALUJI

V Brně dne: 23. 2. 2018

[Signature]  [Signature]

ordinář

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: MER-022 - Odvlhčení střech kostela Nejsvětější trojice ve Vladislavi odvlh. zdíva drenáží

Místo: Vladislav Datum: 9.2.2018

Zadavatel:
Římskokatolická farnost Vladislav

Uchazeč:
B - STAV Třebíč s.r.o., C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
IČ: 25553003
DIČ: CZ25553003

Projektant:
Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jeníkov 245
IČ: DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy UKS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy UKS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzn. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny podklady, pokyny a technické specifikace obsažené v zadávací dokumentaci a podmínkách a bude se jimi dří zpracování nabídkové ceny řídit.

Cena bez DPH

824 200,00

DPH základní	21,00%	ze	824 200,00
snížená	15,00%	ze	0,00

173 082,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

997 282,00

B-STAV Třebíč s.r.o.
C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
IČ: 255 53 003, DIČ: CZ25553003
mob.: 602 556 337
e-mail: petr.urban@b-stav.eu

P. J. Zed. Charouz D. Praem.
Římskokatolická farnost
VLADISLAV 49
PSČ 675 01

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: MER-022 - Odvlhčení střech kostela Nejsvětější trojice ve Vladislavi odvlh. zdiva drenáží

Místo:	Vladislav	Datum:	##
Zadavatel:	Římskokatolická farnost Vladislav	Projektant:	Ing. Stanislav Měrtl, Větrný
Uchazeč:	B - STAV Třebíč s.r.o., C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč		

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

MER-02201	odvlhčení zdiva drenáží - stavební část	824 200,00	997 282,00	ING
MER02202	vedlejší a ostatní náklady	804 200,00	973 082,00	ING
2		20 000,00	24 200,00	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:	MER-022 - Odvlhčení střech kostela Nejsvětější trojice ve Vladislavi odvlh. zdiva drenáží		
Objekt:	MER-02201 - odvlhčení zdiva drenáží - stavební část		
KSO:	801 47	Datum:	09.02.2018
Místo:	Vladislav	IČ:	
Zadavatel:	Římskokatolická farnost Vladislav	DIČ:	
Uchazeč:	B - STAV Třebíč s.r.o., C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč	IČ:	25553003
Projektant:	Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jeníkov 245	DIČ:	CZ25553003
Poznámka:			

- U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod.
- Položky jsou sestaveny za pomoci Cenové soustavy ÚRS nebo pomocí položek vlastních. Pro všechny položky platí, že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajícími z RDP, zejména TZ.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových soupisů ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.
- Výkaz výměr je nutno číst společně s výkresy, tech. zprávou a specifikacemi
- Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků.

Všechny položky se odkazují na výkresovou dokumentaci, technické zprávy . Dle § 7 zákona 230/2012 Sb.

Cena bez DPH				804 200,00
DPH základní snižena	21,00%	ze	804 200,00	168 882,00
	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				973 082,00
V CZK				973 082,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	MER-022 - Odvlhčení střech kostela Nejsvětější trojice ve Vladislavi odvlh. zdíva drenáží		
Objekt:	MER-02201 - odvlhčení zdíva drenáží - stavební část		
Místo:	Vladislav	Datum:	09.02.2018
Zadavatel:	Římskokatolická farnost Vladislav	Projektant:	Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Je
Uchazeč:	B - STAV Třebíč s.r.o., C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč		

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

804 200,00

757 957,14

27 972,80

362 255,49

3 653,12

28 751,46

5 447,96

93 507,10

112 454,06

2 022,00

8 048,13

3 970,14

109 874,88

46 242,86

46 242,86

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MER-022 - Odvlhčení střech kostela Nejsvětější trojice ve Vladislavi odvlh. zdíva drenáží

Objekt: MER-02201 - odvlhčení zdíva drenáží - stavební část

Místo: Vladislav

Datum: 09.02.2018

Zadavatel: Římskokatolická farnost Vladislav

Uchazeč: B - STAV Třebíč s.r.o., C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

Projektant: Ing. Stanislav Měřtl, Větrný Je

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

804 200,00

HSV - Práce a dodávky HSV

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	13,600	21,00	285,60	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2

"v.č. 101 - půdorys 1. NP"

17*0,8

13,600

2	K	113106061	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek z drobných kostek do lože z kameniva plochy do 15 m2	m2	38,000	36,00	1 368,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

Rozebrání dlažeb při překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár z drobných kostek nebo odseků kladených do lože z kameniva těženého

"v.č. 101 - půdorys 1. NP"

(5+14)*2

38,000

3	K	113106071	Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové dlažby do lože z kameniva plochy do 15 m2	m2	8,800	48,00	422,40	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

Rozebrání dlažeb při překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze zámkové dlažby kladené do lože z kameniva

"v.č. 101 - půdorys 1. NP"

4*2,2

8,800

4	K	113107023	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 300 mm při překopech	m2	38,000	312,00	11 856,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 300 mm při překopech inž sítí

dl1

38,000

5	K	113107024	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 400 mm při překopech	m2	20,800	451,00	9 380,80	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PČ	Týp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Odstranění podkladů nebo krytů při překopecích inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m ² s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
			dl2		8,800			
			asf1		12,000			
			Součet		20,800			
6	K	113107044	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² živičných tl 200 mm při překopecích inž sítí	m2	12,000	312,00	3 744,00	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění podkladů nebo krytů při překopecích inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m ² s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm					
			"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
			6*2		12,000			
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	12,000	31,00	372,00	CS ÚRS 2013 01
			Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých					
			"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
			3*4		12,000			
8	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	13,600	40,00	544,00	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m					
			křo1		13,600			
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky								
9	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	12,160	18,00	218,88	CS ÚRS 2013 01
			Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m					
			orn5*0,1		12,160			
10	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	1,280	173,00	221,44	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení					
			"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
			1*1,6*0,8		1,280			
11	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	0,800	120,00	96,00	CS ÚRS 2013 01
			Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážení, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistotací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů					
			"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
			0,8		0,800			
12	K	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách	m3	250,072	481,00	120 284,63	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3					

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
			(11,1*0,8+19,6*0,95+6,45*1,08+14,1*1,35+1*1,63)*0,4		22,052			
			(0,75+0,85+1,05+1,1+1,6)*2*2		21,400			
			(4,75*0,8+8,9*1,05+11,08*1,3+22,79*1,48+1*1,68)*0,4		25,183			
			(0,85+1,25+1,35+1,6)*2*2		20,200			
			(10,12*1,05+11,37*1,33+22,68*1,53)*0,4		24,179			
			(19,8*2,08+6,9*2,38)*1,2		69,127			
			(1,25+1,4+1,85+2,3)*2*2		27,200			
			(6,3*0,95+18,34*1,05+6,75*1,23+14,4*1,53)*0,4		22,231			
			(1,05*2+1,4)*2*2		14,000			
			3*1,25*1,2		4,500			
			Součet		250,072			
		rýha3						
13	K	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř.	m3	250,072	88,00	22 006,34	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3					
			rýha3		250,072			
14	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	756,540	67,00	50 688,18	CS ÚRS 2013 01
			Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m					
			"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
			(11,1*0,8+19,6*0,95+6,45*1,08+14,1*1,35+1*1,63)*2		110,262			
			(0,75+0,85+1,05+1,1+1,6)*2*4		42,800			
			(4,75*0,8+8,9*1,05+11,08*1,3+22,79*1,48+1*1,68)*2		125,916			
			(0,85+1,25+1,35+1,6)*2*4		40,400			
			(10,12*1,05+11,37*1,33+22,68*1,53)*2		120,897			
			(19,8*2,08+6,9*2,38)*2		115,212			
			(1,25+1,4+1,85+2,3)*2*4		54,400			
			(6,3*0,95+18,34*1,05+6,75*1,23+14,4*1,53)*2		111,153			
			(1,05*2+1,4)*2*4		28,000			
			3*1,25*2		7,500			
			Součet		756,540			
		paž3						
15	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	756,540	9,00	6 808,86	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m					
			paž3		756,540			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	183,491	532,00	97 617,21	CS ÚRS 2013 01
Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 1 až 4								
rýha1					183,491			
17	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	64,910	96,00	6 231,36	CS ÚRS 2013 01
Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4								
rýha3					250,072			
-zás4					-185,162			
vodor3					64,910			
18	K	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	64,910	88,00	5 712,08	CS ÚRS 2013 01
Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4								
vodor3					64,910			
19	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	64,910	196,00	12 722,36	CS ÚRS 2013 01
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
vodor3					64,910			
20	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	324,550	11,00	3 570,05	CS ÚRS 2013 01
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m								
vodor3*5					324,550			
21	K	167101101	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	64,910	86,00	5 582,26	CS ÚRS 2013 01
Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3								
vodor3					64,910			
22	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	64,910	8,00	519,28	CS ÚRS 2013 01
Uložení sypaniny na skládky								
vodor3					64,910			
23	K	R171201001	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	m3	64,910	60,00	3 894,60	
vodor3					64,910			
24	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	185,162	51,00	9 443,26	CS ÚRS 2013 01
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním								
rýha3					250,072			
-lože3					-10,743			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
zás4								
			-obsyp1		-34,013			
			-lože4		-2,015			
			-dr1*0,4*0,45		-18,139			
			Součet		185,162			
25	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	34,013	182,00	6 190,37	CS ÚRS 2013 01
obsyp1								
			Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu					
			"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
			(10,12+11,37+22,68)*0,4*0,45		7,951			
			(19,8+6,9+3)*1,2*0,5		17,820			
			(6,3+18,34+6,75+14,4)*0,4*0,45		8,242			
			Součet		34,013			
26	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	68,026	151,00	10 271,93	CS ÚRS 2013 01
kamenito přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopišky) kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4 tříděná								
			obsyp1*2		68,026			
27	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	58,800	3,00	176,40	CS ÚRS 2013 01
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním dl3								
					58,800			
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu								
28	K	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	121,600	15,00	1 824,00	CS ÚRS 2013 01
Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5								
			"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
			(51+9,5+2,8+17,2++7,5)*1,2		105,600			
			(7+9)*1		16,000			
			Součet		121,600			
29	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	121,600	9,00	1 094,40	CS ÚRS 2013 01
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5								
			orn5		121,600			
30	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	121,600	0,20	24,32	CS ÚRS 2013 01
Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5								
			orn5		121,600			
31	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	3,648	50,00	182,40	CS ÚRS 2013 01
osivo směs travní parková								
			orn5*0,03		3,648			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
32	K	R185810001	Výhrabání trávníku a vyčištění od zbytků uložené zeminy souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2	264,000	2,00	528,00		
			"v.č. 101 - půdorys 1. NP" (51+9,5+2,8+17,2+7,5)*3		264,000				
2 - Zakládání									
33	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	211,617	12,00	2 539,40	CS ÚRS 2013 01	
		geo3	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2		211,617				
34	M	693R112002	dr1*(0,4*2+0,45*2+0,2*2) separační geotextilie 300 g/m2	m2	253,940	13,00	3 301,22		
			geo3*1,2		253,940				
35	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	2,015	458,00	922,87	CS ÚRS 2013 01	
			Lože pro trativody z kameniva drobného těženého						
		lože4	dr1*0,4*0,05		2,015				
			Součet		2,015				
36	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	100,770	82,00	8 263,14	CS ÚRS 2013 01	
			Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože						
		dr1	"v.č. 101 - půdorys 1. NP" 11,1+17,0+0,43+14,1+177,7+0,7+11,00+44,77+1		100,770				
37	K	214500211	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 šterkopískem v do 550 mm	m	100,770	57,00	5 743,89	CS ÚRS 2013 01	
			Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 šterkopískem v do 550 mm						
		dr1			100,770				
38	M	583439300	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	36,277	220,00	7 980,94	CS ÚRS 2013 01	
			kamenivo drcené hrubé frakce 16-32						
			dr1*0,4*0,45*2		36,277				
4 - Vodorovné konstrukce									
39	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	10,743	485,00	5 210,36	CS ÚRS 2013 01	
			Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku						
			"v.č. 101 - půdorys 1. NP" (10,12+11,37+22,68)*0,4*0,15 (19,8+6,9+3)*1,2*0,15 (6,3+18,34+6,75+14,4)*0,4*0,15		2,650 5,346 2,747				

PČ	Týp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
lože3			Součet		10,743			
40	K	452311121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	0,180	1 320,00	237,60	CS ÚRS 2013 01
			Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop ša100*1,2*0,15		0,180			
							93 507,10	
5 - Komunikace								
41	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	8,800	183,00	1 610,40	CS ÚRS 2013 01
			Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po ztuhnutí tl. 200 mm					
			dl2		8,800			
42	K	R564861115	Podklad ze šetrkodrtě ŠD tl 200 mm fr. 0 - 63	m2	58,800	109,00	6 409,20	
			dl1		38,000			
			dl2		8,800			
			asf1		12,000			
			Součet		58,800			
			dl3					
43	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	12,000	265,00	3 180,00	CS ÚRS 2013 01
			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střešní OKS) s rozprostřením a ztuhnutím v pruhu šířky do 3 m, po ztuhnutí tl. 80 mm					
			asf1		12,000			
44	K	565231112	Podklad ze šetrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	12,000	268,00	3 216,00	CS ÚRS 2013 01
			Podklad ze šetrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po ztuhnutí tl. 200 mm					
			asf1		12,000			
45	K	573111115	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	12,000	30,00	360,00	CS ÚRS 2013 01
			Postřik živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2					
			asf1		12,000			
46	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	24,000	6,00	144,00	CS ÚRS 2013 01
			Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2					
			asf1*2		24,000			
47	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného	m2	12,000	220,00	2 640,00	CS ÚRS 2013 01
			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 70 mm					
			50 mm					
			asf1		12,000			
48	K	577165111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	12,000	310,00	3 720,00	CS ÚRS 2013 01
			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu, po ztuhnutí v pruhu šířky do 3 m tl. 70 mm					

PČ	Týp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
asf1					12,000			
49	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	38,000	205,00	7 790,00	CS ÚRS 2013 01
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého								
dl1					38,000			
50	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	8,800	163,00	1 434,40	CS ÚRS 2013 01
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2								
dl2					8,800			
51	K	R596811001	Kladení kamenné dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 vč. kladecí vrstvy	m2	32,708	101,00	3 303,51	
dl5					32,708			
52	M	583811520	přirodní kamenná dlažba 200 x 200 mm	m2	33,362	1 776,50	59 267,59	CS ÚRS 2013 01
prvky stavební z přírodního kamene malé (desky dlažební, obkladové, soklové a podobné) desky dlažební materiálová skupina I/2 - žula povrch tryskaný po katru formát 30 x 30 cm tl. 3 cm								
dl5*1,02					33,362			
53	K	R91912001	výplň spáry mezi stávající a novou obrušnou vrstvou trvale pružným tmelem D+M	m	12,000	36,00	432,00	
řez1					12,000			
8 - Trubní vedení							112 454,06	
54	K	871265221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN100	m	21,300	150,00	3 195,00	CS ÚRS 2013 01
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 100								
"v.č. 101 - půdorys 1. NP"								
0,8*6+3					7,800			
lap3*1,5					13,500			
Součet					21,300			
55	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	116,660	280,00	32 664,80	CS ÚRS 2013 01
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150								
"v.č. 101 - půdorys 1. NP"								
10,12+11,37+22,68					44,170			
6,3+18,34+6,75+14,4					45,790			
19,8+6,9					26,700			
Součet					116,660			
pot3								

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
56	K	877265271	Montáž lapače střechních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus	9,000	76,00	684,00	CS ÚRS 2013 01	
Montáž lapače střechních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100									
"v.č. 101 - půdorys 1. NP"									
lap3					9	9,000			
57	M	552441020	lapač střechních splavenin - geiger DN 150 mm	kus	9,000	305,00	2 745,00	CS ÚRS 2013 01	
výrobky kanalizační litinové kanály, mříže, rošty, vpusti, poklapy lapač střechních splavenin - geiger DN 150 mm									
lap3					9,000				
58	K	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	65,000	29,00	1 885,00	CS ÚRS 2013 01	
Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150									
"v.č. 101 - půdorys 1. NP"									
tvar31					2	2,000			
tvar32					2*2+7+16+1	28,000			
tvar33					7+4+2	13,000			
tvar34					1	1,000			
tvar35					tvar3*2+1+2*2	21,000			
Součet					65,000				
59	M	286113510	koleno kanalizace plastové KGB 100x45°	kus	21,000	48,00	1 008,00	CS ÚRS 2013 01	
trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena KGB KGB 100x45°									
tvar35					21,000				
60	M	286113590	koleno kanalizace plastové KGB 150x15°	kus	1,000	110,00	110,00	CS ÚRS 2013 01	
trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena KGB KGB 150x15°									
tvar34					1,000				
61	M	286113600	koleno kanalizace plastové KGB 150x30°	kus	13,000	112,00	1 456,00	CS ÚRS 2013 01	
trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena KGB KGB 150x30°									
tvar33					13,000				
62	M	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	28,000	115,00	3 220,00	CS ÚRS 2013 01	
trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena KGB KGB 150x45°									
tvar32					28,000				
63	M	286115040	redukce kanalizace plastová KGR 160/110	kus	2,000	85,00	170,00	CS ÚRS 2013 01	
trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) redukce nesouosá KGR KGR 160/110									
tvar31					2,000				
64	K	877353121	Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	8,000	48,00	384,00	CS ÚRS 2013 01	
Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu odbočných DN 200									

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			lap3		9,000			
			-2		-2,000			
		Mezisoučet			7,000			
		1			1,000			
		Součet			8,000			
65	M	286113900	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/100/45°	kus	8,000	186,00	1 488,00	CS ÚRS 2013 01
			trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) odbočky KGEA 45° KGEA-150/100/45°		8,000			
66	M	286113870	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-100/100/45°	kus	1,000	116,00	116,00	CS ÚRS 2013 01
			trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) odbočky KGEA 45° KGEA-100/100/45°		1,000			
67	K	892351111	tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	116,660	11,00	1 283,26	CS ÚRS 2013 01
			tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200		116,660			
68	K	894812111	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 přímý tok	kus	13,000	922,00	11 986,00	CS ÚRS 2013 01
			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150					
			průřez tok					
			"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
			7+6		13,000			
69	K	894812113	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 pravý a levý přítok	kus	2,000	1 110,00	2 220,00	CS ÚRS 2013 01
			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150					
			průřez tok					
			"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
			1+1		2,000			
70	K	894812131	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1250 mm	kus	3,000	380,00	1 140,00	CS ÚRS 2013 01
			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1250 mm					
			"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
			3		3,000			
71	K	894812132	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	11,000	780,00	8 580,00	CS ÚRS 2013 01
			Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm					
			"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
			11		11,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	894812133	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 3000 mm Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro nioake trouby (např. systém KU) DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 3000 mm "v.č. 101 - půdorys 1. NP"	kus	1,000	885,00	885,00	CS ÚRS 2013 01
			1		1,000			
73	K	894812149	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za uříznutí šachtové roury Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za uříznutí šachtové roury ša8 ša9 Součet	kus	15,000	29,00	435,00	CS ÚRS 2013 01
			ša91		15,000			
74	K	894812162	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop (litinový s rámem na betonový konus (12,5 t) Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro nioake trouby (např. systém KU) DN 315 poklop utlinový (pro zatčení) s rámem na betonový konus (12,5 t) ša91	kus	15,000	2 100,00	31 500,00	CS ÚRS 2013 01
			15,000		15,000			
75	K	899623131	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 8/10 otevřený výkop Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 8/10 otevřený výkop ša100*1,2*0,45	m3	0,540	1 950,00	1 053,00	CS ÚRS 2013 01
			0,540		0,540			
76	K	R8950001	zřízení otvoru ve stěně stávající šachty pro připojení potrubí DN 150 ša100	ks	1,000	400,00	400,00	
			1,000		1,000			
77	K	RR831263001	napojení nové kanalizace na stáv. betonovou šachtu vč. všech souv. dodávek a prací D+M "v.č. 101 - půdorys 1. NP"	kus	1,000	326,00	326,00	
			ša100		1,000			
78	K	R9310001	demontáž stávající kanalizační vpusti vč. mříže do suti vč. všech souv. prací "v.č. 101 - půdorys 1. NP"	ks	1,000	2 640,00	2 640,00	
			1		1,000			
79	K	R9320002	zaslepení kanal. potrubí v místě rušené vpusti vč. všech souv. dodávek a prací "v.č. 101 - půdorys 1. NP"	ks	1,000	880,00	880,00	
			1		1,000			
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch								
80	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	12,000	103,00	1 236,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého obr8								
81	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,300	2 620,00	786,00	CS ÚRS 2013 01
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého obr8*0,5*0,05								
					0,300			
							8 048,13	
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb								
82	K	R9500011	šetrná demontáž kamen. desky s plastikou vč. odvezení a uložení na bezp. místě vč. všech souv. dodávek a prací	ks	1,000	1 220,13	1 220,13	
"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					1			
					1,000			
83	K	R9500022	dovoz z místa uložení a zpětné osazení kamen. desky s plastikou vč. dodávky lože ze ŠD vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	1 280,00	1 280,00	
"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					1			
					1,000			
84	K	R9500031	šetrná demontáž kamen. schod. stupně vč. odvezení a uložení na bezp. místě vč. všech souv. dodávek a prací	ks	1,000	1 068,00	1 068,00	
"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					1			
					1,000			
85	K	R9500032	dovoz z místa uložení a zpětné osazení kamen. schod. stupně vč. dodávky lože ze ŠD vč. všech souv. dodávek a prací D+M	ks	1,000	1 280,00	1 280,00	
"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					1			
					1,000			
86	K	R953001	kompletní úklid staveniště a okolí stavby - zvýšené nároky - veřejný prostor	ks	1,000	3 200,00	3 200,00	
"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					1			
					1,000			
							3 970,14	
96 - Bourání konstrukcí								
87	K	919735114	řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm	m	12,000	88,00	1 056,00	CS ÚRS 2013 01
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm								
"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					6*2			
					12,000			
88	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	8,800	26,00	228,80	CS ÚRS 2013 01
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem								

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
dl2								
89	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	12,000	16,00	192,00	CS ÚRS 2013 01
Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních								
obr8								
90	K	979071021	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým při překopec ing sítí	m2	38,000	19,00	722,00	CS ÚRS 2013 01
Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým při překopec ing sítí								
dl1								
91	K	R978023001	vyčištění zdiva kamenného rezného	m2	118,089	15,00	1 771,34	
"v.č. 101 - půdorys 1. NP"								
11,1*0,8+19,6*0,95+6,45*1,08+14,1*1,35+1*1,63								
4,75*0,8+8,9*1,05+11,08*1,3+22,79*1,48+1*1,68								
Součet								
118,089								
99 - Přesun hmot								
92	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	26,848	26,00	698,05	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km								
sut51								
11,648+15,2								
93	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	402,720	4,00	1 610,88	CS ÚRS 2013 01
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů								
sut51*15								
402,720								
94	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	5,400	22,00	118,80	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km								
sut52								
5,4								
95	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	81,000	6,00	486,00	CS ÚRS 2013 01
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů								
sut52*15								
81,000								
96	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	32,248	82,00	2 644,34	CS ÚRS 2013 01
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu								
sut51+sut52								
32,248								
97	K	R997221001	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkové)	t	32,248	122,00	3 934,26	
sut53								
32,248								

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	188,689	532,00	100 382,55	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop								

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

99	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	158,397	38,00	6 019,09	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

46 242,86

46 242,86

Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná

zd1

118,089

dr1*0,4

40,308

Součet

158,397

geo5

100	M	693R112002	separační geotextilie 300 g/m2	m2	190,076	15,00	2 851,14	
geo5*1,2								
190,076								

101	K	R711161001	Izolace fóliemi nopovými pro sanaci vlhkých stěn nebo soklů HDPE nopová fólie v. nopů 20 mm D+M	m2	158,397	182,00	28 828,25	
-----	---	------------	---	----	---------	--------	-----------	--

geo5

158,397

102	K	R711161002	Ukončovací profil pro nopové fólie D+M	m	100,770	66,00	6 650,82	
dr1								
100,770								

103	K	R711792001	koutové tvarovky pro připevnění nopové folie D+M	kus	13,000	65,00	845,00	
-----	---	------------	--	-----	--------	-------	--------	--

"v.č. 101 - půdorys 1. NP"

13

13,000

104	K	R711792002	tvarovky rohové pro připevnění nopové folie D+M	kus	13,000	71,00	923,00	
-----	---	------------	---	-----	--------	-------	--------	--

"v.č. 101 - půdorys 1. NP"

13

13,000

105	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,172	510,00	87,72	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------------

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m

106	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,172	220,00	37,84	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------------

Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: MER-022 - Odvlhčení střech kostela Nejsvětější trojice ve Vladislavi odvlh. zdiva drenáží

Objekt: MER02202 - vedlejší a ostatní náklady

KSO: 801 47
Místo: Vladislav

Datum: 09.02.2018

Zadavatel:
Římskokatolická farnost Vladislav

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
B - STAV Třebíč s.r.o., C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

IČ: 25553003
DIČ: CZ25553003

Projektant:
Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jeníkov 245

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		20 000,00
DPH základní snižena	21,00%	4 200,00
	15,00%	0,00
Cena s DPH		24 200,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

MER-022 - Odvlhčení střech kostela Nejsvětější trojice ve Vladislavi odvlh. zdiva drenáží

MER02202 - vedlejší a ostatní náklady

Vladislav

Římskokatolická farnost Vladislav

B - STAV Třebíč s.r.o., C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

Datum:

Projektant:

09.02.2018

Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Je

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem		20 000,00
OST - Ostatní		20 000,00
001 - Ostatní		4 000,00
002 - Vedlejší náklady		16 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

MER-022 - Odvlhčení střech kostela Nejsvětější trojice ve Vladislavi odvlh. zdiava drenáží

MER02202 - vedlejší a ostatní náklady

Vladislav

Římskokatolická farnost Vladislav

B - STAV Třebíč s.r.o., C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

Datum:

Projektant:

09.02.2018

Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Je

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

20 000,00

OST - Ostatní

O01 - Ostatní

20 000,00

4 000,00

1	K	R10001	kompletní vytyčovací práce	ks	1,000	0,00	0,00	
---	---	--------	----------------------------	----	-------	------	------	--

"náklady na geodetické vytyčení stavby a vytyčení stávajících inženýrských sítí , vytyčení majetkových hranic"

1

2	K	R100012	kompletní sada dočasného dopravního značení	ks	2,000	1 000,00	2 000,00	
---	---	---------	---	----	-------	----------	----------	--

"náklady na dočasné dopravní opatření po dobu stavby"

2

3	K	R10003	kompletní geometrické zaměření díla	ks	1,000	0,00	0,00	
---	---	--------	-------------------------------------	----	-------	------	------	--

"náklady na zhotovení geometrického zaměření (polohopisné a výškopisné) skutečného provedení díla včetně přeložek inženýrských sítí v 6-ti vyhot "

1

4	K	R10004	kompletní ochrana stávajících inženýrských sítí	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
---	---	--------	---	----	-------	----------	----------	--

"náklady na zajištění stávajících inženýrských sítí před poškozením stavebním provozem "

1

O02 - Vedlejší náklady

16 000,00

5	K	R20001	kompletní vybudování a odstranění zařízení staveniště	ks	1,000	16 000,00	16 000,00	
---	---	--------	---	----	-------	-----------	-----------	--

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"náklady související se zřízením zařízení staveniště a jeho odklizením po skončení stavebních prací "					
			"uvedení příjezdových komunikací do původního stavu"					
			"náklady na provoz staveniště"					
			"oplocení staveniště"					
		1			1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: MER-0221

Stavba: Odvlhčení střech kostela Nejsvětější trojice ve Vladislavi odvlh. zdiva drenáží - I. etapa

KSO: 801 47

Místo: Vladislav

CC-CZ: 12614
Datum: 9.2.2018

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Vladislav

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

B-STAV Třebíč s.r.o., C.Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

IČ: 25553003
DIČ: CZ25553003

Projektant:

Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jeníkov 245

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzn. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny podklady, pokyny a technické specifikace obsažené v zadávací dokumentaci a podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou dodatečnou výhradu dodavatele k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Cena bez DPH

429 800,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
429 800,00
0,00

Výše daně
90 258,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

520 058,00

P. J. Zed. Charouz D. Praem.

Římskokatolická farnost
VLADISLAV 49
PSČ 675 01

B-STAV Třebíč s.r.o.
C. Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
IČ: 255 53 003, DIČ: CZ25553003
mob.: 602 556 337
e-mail: petr.urban@b-stav.eu

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MER-0221

Stavba: Odvlhčení střech kostela Nejsvětější trojice ve Vladislavi odvlh. zdiva drenáží - I. etapa

Místo: Vladislav

Datum:

09.02.2018

Zadavatel: Římskokatolická farnost Vladislav
Uchazeč: B-STAV Třebíč s.r.o., C.Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

Projektant:

Ing. Stanislav Měrtl, Větrný J.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

MER-02201	odvlhčení zdiva drenáží - stavební část	417 800,00	505 538,00	ING
MER02202	vedlejší a ostatní náklady	12 000,00	14 520,00	VON
		429 800,00	520 058,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Odvhlčení střech kostela Nejsvětější trojice ve Vladislavi odvlh. zdíva drenáží - I. etapa

Objekt:

MER-02201 - odvlhčení zdíva drenáží - stavební část

KSO: 801 47

Místo: Vladislav

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Vladislav

Uchazeč:

B-STAV Třebíč s.r.o., C.Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

Projektant:

Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jeníkov 245

Poznámka:

- U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod.

- Položky jsou sestaveny za pomoci Cenové soustavy ÚRS nebo pomoci položek vlastních. Pro všechny položky platí, že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajícími z RDP, zejména TZ.

- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce

aritmetických vzorců jednotlivých položkových soupisů ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.

- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.

- Výkaz výměr je nutno číst společně s výkresy, tech. zprávou a specifikacemi

- Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků.

Cena bez DPH

417 800,00

DPH základní
snížená

Základ daně
417 800,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
87 738,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

505 538,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Odvlhčení střech kostela Nejsvětější trojice ve Vladislavi odvlh. zdiva drenáží - I. etapa

Objekt:

MER-02201 - odvlhčení zdiva drenáží - stavební část

Místo:

Vladislav

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Vladislav

Uchazeč:

B-STAV Třebíč s.r.o., C.Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

Datum:

09.02.2018

Projektant:

Ing. Stanislav Měrtl, Věť

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	14 964,40
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	209 243,32
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	1 552,40
2 - Zakládání	11 790,00
4 - Vodorovné konstrukce	2 557,00
5 - Komunikace	56 992,00
8 - Trubní vedení	54 238,88
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	0,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	0,00
96 - Bourání konstrukcí	0,00
99 - Přesun hmot	39 364,00
PSV - Práce a dodávky PSV	27 098,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	27 098,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odvhlčení střech kostela Nejsvětější trojice ve Vladislavi odvlh. zdiva drenáží - I. etapa

Objekt:

MER-02201 - odvlhčení zdiva drenáží - stavební část

Místo:

Vladislav

Datum: 09.02.2018

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Vladislav

Uchazeč:

B-STAV Třebíč s.r.o., C.Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

Projektant: Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jeníkov 245

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

417 800,00

D HSV Práce a dodávky HSV

390 702,00

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce

14 964,40

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	0,000	21,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
"v.č. 101 - půdorys 1. NP"								
W W křo1					13,600			

2	K	113106061	Rozebrání dlažeb při překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár z drobných kostek nebo odseků kladených do lože z kameniva těžného	m2	17,000	36,00	612,00	CS ÚRS 2013 01
"v.č. 101 - půdorys 1. NP"								
W W dl1					38,000			

3	K	113106071	Rozebrání dlažeb při překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze zámkové dlažby kladené do lože z kameniva	m2	8,800	48,00	422,40	CS ÚRS 2013 01
"v.č. 101 - půdorys 1. NP"								
W W dl2					8,800			

4	K	113107023	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 300 mm při překopech inž sítí	m2	17,000	312,00	5 304,00	CS ÚRS 2013 01
W W dl1					38,000			

5	K	113107024	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	10,000	451,00	4 510,00	CS ÚRS 2013 01
W W dl2					8,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			asf1		12,000			
W			Součet		20,800			
6	K	113107044	Odstranění podkladů nebo krytů při překopecích inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m ² s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m ²	12,000	312,00	3 744,00	CS ÚRS 2013 01
W			"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
W			6*2		12,000			
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	12,000	31,00	372,00	CS ÚRS 2013 01
W			"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
W			3*4		12,000			
8	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m ²	0,000	40,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
W			křoi		13,600			
D	13		Zemní práce - hloubené vykopávky				209 243,32	
9	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m ³	12,160	18,00	218,88	CS ÚRS 2013 01
W			orn5*0,1		12,160			
10	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m ³	1,280	173,00	221,44	CS ÚRS 2013 01
W			"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
W			1*1,6*0,8		1,280			
11	K	119001421	Uvolnění a zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu I poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jiřtovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	0,800	120,00	96,00	CS ÚRS 2013 01
W			"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
W			0,8		0,800			
12	K	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v soudrých horninách tř. 3	m ³	143,000	481,00	68 783,00	CS ÚRS 2013 01
W			"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
W			(11,1*0,8+19,6*0,95+6,45*1,08+14,1*1,35+1*1,63)*0,4		22,052			
W			(0,75+0,85+1,05+1,1*1,6)*2*2		21,400			
W			(4,75*0,8+8,9*1,05+11,08*1,3+22,79*1,48+1*1,68)*0,4		25,183			
W			(0,85+1,25+1,35+1,6)*2*2		20,200			
W			(10,12*1,05+11,37*1,33+22,68*1,53)*0,4		24,179			
W			(19,8*2,08+6,9*2,38)*1,2		69,127			
W			(1,25+1,4+1,85+2,3)*2*2		27,200			
W			(6,3*0,95+18,34*1,05+6,75*1,23+14,4*1,53)*0,4		22,231			
W			(1,05*2+1,4)*2*2		14,000			
W			3*1,25*1,2		4,500			
W			Součet		250,072			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 3	m3	143,000	88,00	12 584,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		rýha3		250,072			
14	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	439,000	67,00	29 413,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
	VV		(11,1*0,8+19,6*0,95+6,45*1,08+14,1*1,35+1*1,63)*2		110,262			
	VV		(0,75+0,85+1,05+1,1+1,6)*2*4		42,800			
	VV		(4,75*0,8+8,9*1,05+11,08*1,3+22,79*1,48+1*1,68)*2		125,916			
	VV		(0,85+1,25+1,35+1,6)*2*4		40,400			
	VV		(10,12*1,05+11,37*1,33+22,68*1,53)*2		120,897			
	VV		(19,8*2,08+6,9*2,38)*2		115,212			
	VV		(1,25+1,4+1,85+2,3)*2*4		54,400			
	VV		(6,3*0,95+18,34*1,05+6,75*1,23+14,4*1,53)*2		111,153			
	VV		(1,05*2+1,4)*2*4		28,000			
	VV		3*1,25*2		7,500			
	VV	paž3	Součet		756,540			
15	K	151101111	Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	439,000	9,00	3 951,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		paž3		756,540			
16	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 1 až 4	m3	107,000	532,00	56 924,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		rýha1		183,491			
17	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	38,000	96,00	3 648,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		rýha3		250,072			
	VV		-zás4		185,162			
	VV	vodor3	Součet		64,910			
18	K	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	38,000	88,00	3 344,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		vodor3		64,910			
19	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	38,000	196,00	7 448,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		vodor3		64,910			
20	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	191,000	11,00	2 101,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		vodor3*5		324,550			
21	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	38,000	86,00	3 268,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		vodor3		64,910			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	38,000	8,00	304,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		vodor3		64,910			
23	K	R171201001	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	m3	38,000	60,00	2 280,00	
	VV		vodor3		64,910			
24	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	105,000	51,00	5 355,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		rýha3		250,072			
	VV		-lože3		-10,743			
	VV		-obsyp1		-34,013			
	VV		-lože4		-2,015			
	VV		-dl1*0,4*0,45		-18,139			
	VV	zás4	Součet		185,162			
25	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	19,000	182,00	3 458,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"v.č. 101 - půdorys 1. NP"		7,951			
	VV		(10,12+11,37+22,68)*0,4*0,45		17,820			
	VV		(19,8+6,9+3)*1,2*0,5		8,242			
	VV		(6,3+18,34+6,75+14,4)*0,4*0,45		34,013			
	VV	obsyp1	Součet		38,000	151,00	5 738,00	CS ÚRS 2013 01
26	M	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	38,000	151,00	5 738,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		obsyp1*2		68,026			
27	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	36,000	3,00	108,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		dl3		58,800			
D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu						1 552,40		
28	K	181301101	Rozprostření ornice tl.vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	52,000	15,00	780,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"v.č. 101 - půdorys 1. NP"		105,600			
	VV		(51+9,5+2,8+17,2+7,5)*1,2		16,000			
	VV		(7+9)*1		121,600			
	VV	orn5	Součet		52,000	9,00	468,00	CS ÚRS 2013 01
29	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	52,000	9,00	468,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		orn5		121,600			
30	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	52,000	0,20	10,40	CS ÚRS 2013 01
	VV		orn5		121,600			
31	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		orn5*0,03		3,648			
32	K	R185810001	Vyhrabání trávníku a vycištění od zbytků uložené zeminy souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2	97,000	2,00	194,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
WV			(51+9,5+2,8+17,2++7,5)*3		264,000			
D 2 Zakládání								11 790,00
33	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	105,000	12,00	1 260,00	CS ÚRS 2013 01
WV		geo3	dr1*(0,4*2+0,45*2+0,2*2)		211,617			
34	M	693R112002	separační geotextilie 300 g/m2	m2	136,000	13,00	1 768,00	
WV			geo3*1,2		253,940			
35	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těžného	m3	1,000	458,00	458,00	CS ÚRS 2013 01
WV			dr1*0,4*0,05		2,015			
WV		lože4	Součet		2,015			
36	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	36,000	82,00	2 952,00	CS ÚRS 2013 01
WV			"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
WV		dr1	11,1+19,6+6,45+14,1+1+4,75+8,9+11,08+22,79+1		100,770			
37	K	214500211	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 550 mm	m	36,000	57,00	2 052,00	CS ÚRS 2013 01
WV			dr1		100,770			
38	M	583439300	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	15,000	220,00	3 300,00	CS ÚRS 2013 01
WV			dr1*0,4*0,45*2		36,277			
D 4 Vodorovné konstrukce								2 557,00
39	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	5,000	485,00	2 425,00	CS ÚRS 2013 01
WV			"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
WV			(10,12+11,37+22,68)*0,4*0,15		2,650			
WV			(19,8+6,9+3)*1,2*0,15		5,346			
WV			(6,3+18,34+6,75+14,4)*0,4*0,15		2,747			
WV		lože3	Součet		10,743			
40	K	452311121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	0,100	1 320,00	132,00	CS ÚRS 2013 01
WV			ša100*1,2*0,15		0,180			
D 5 Komunikace								56 992,00
41	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po ztuhnutí tl. 200 mm	m2	8,800	183,00	1 610,40	CS ÚRS 2013 01
WV			dl2		8,800			
42	K	R5648611115	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm fr. 0 - 63	m2	37,800	109,00	4 120,20	
WV			dl1		38,000			
WV			dl2		8,800			
WV			asf1		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W	dl3		Součet		58,800			
43	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm	m2	12,000	265,00	3 180,00	CS ÚRS 2013 01
W			asf1		12,000			
44	K	565231112	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	12,000	268,00	3 216,00	CS ÚRS 2013 01
W			asf1		12,000			
45	K	573111115	Postřik živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 2,50 kg/m2	m2	12,000	30,00	360,00	CS ÚRS 2013 01
W			asf1		12,000			
46	K	573211111	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	24,000	6,00	144,00	CS ÚRS 2013 01
W			asf1*2		24,000			
47	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	12,000	220,00	2 640,00	CS ÚRS 2013 01
W			asf1		12,000			
48	K	577165111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl. 70 mm	m2	12,000	310,00	3 720,00	CS ÚRS 2013 01
W			asf1		12,000			
49	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	15,000	205,00	3 075,00	CS ÚRS 2013 01
W			dl1		38,000			
50	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	8,800	163,00	1 434,40	CS ÚRS 2013 01
W			dl2		8,800			
51	K	R596811001	Kladení kamenné dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 vč. kladeč vrstvy	m2	15,000	101,00	1 515,00	
W	dl5		dl1*0,4-(5*14)*0,4		32,708			
52	M	583811RR520	přirodní kamenná dlažba 200 x 200 mm	m2	18,000	1 776,50	31 977,00	
W			dl5*1,02		33,362			
53	K	R91912001	výplň spáry mezi stávající a novou ohrusnou vrstvou trvale pružným tmelem D+M	m	0,000	36,00	0,00	
W			řez1		12,000			
D	8		Trubní vedení				54 238,88	
54	K	871265R221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 100	m	0,000	150,00	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
W			0,8*6+3		7,800			
W			lap3*1,5		13,500			
W			Součet		21,300			
55	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	66,000	280,00	18 480,00	CS ÚRS 2013 01
W			"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
W			10,12+11,37+22,68		44,170			
W			6,3+18,34+6,75+14,4		45,790			
W			19,8+6,9		26,700			
W			Součet		116,660			
56	K	877265271	Montáž lapáče střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 100	kus	3,000	76,00	228,00	CS ÚRS 2013 01
W			"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
W			9		9,000			
57	M	552441020	výrobky kanalizační litinové kanály, mříže, rošty, vpusti, poklapy lapáč střešních splavenin - geiger DN 150 mm	kus	3,000	305,00	915,00	CS ÚRS 2013 01
W			lap3		9,000			
58	K	877313123R	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	26,000	29,00	754,00	
W			"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
W			2		2,000			
W			2*2+7+16+1		28,000			
W			7+4+2		13,000			
W			1		1,000			
W			tvar3*2+1+2*2		21,000			
W			Součet		65,000			
59	M	286113510	trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena KGB KGB 100x45°	kus	17,000	48,00	816,00	CS ÚRS 2013 01
W			tvar35		21,000			
60	M	286113590	trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena KGB KGB 150x15°	kus	0,000	110,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
W			tvar34		1,000			
61	M	286113600	trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena KGB KGB 150x30°	kus	5,000	112,00	560,00	CS ÚRS 2013 01
W			tvar33		13,000			
62	M	286113610	trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena KGB KGB 150x45°	kus	10,000	115,00	1 150,00	CS ÚRS 2013 01
W			tvar32		28,000			
63	M	286115040	trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) redukce nesouosa KGR KGR 160/110	kus	1,000	85,00	85,00	CS ÚRS 2013 01
W			tvar31		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
64	K	877353121R	Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu odbočných DN 200		kus	2,000	48,00	96,00		
	VV		lap3			9,000				
	VV		-2			-2,000				
	VV	tvar41	Mezisoučet			7,000				
	VV	tvar42	1			1,000				
	VV	tvar3	Součet			8,000				
65	M	286113900	troubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) odbočky KGEA 45° KGEA-150/100/45°		kus	3,000	186,00	558,00		CS ÚRS 2013 01
	VV		tvar3			8,000				
66	M	286113870	troubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) odbočky KGEA 45° KGEA-100/100/45°		kus	0,000	116,00	0,00		CS ÚRS 2013 01
	VV		tvar42			1,000				
67	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200		m	66,000	11,00	726,00		CS ÚRS 2013 01
	VV		pot3			116,660				
68	K	894812111	Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 přímý tok		kus	4,000	922,00	3 688,00		CS ÚRS 2013 01
	VV		"v.č. 101 - půdorys 1. NP"							
	VV	ša8	7+6			13,000				
69	K	894812113	Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 pravý a levý přítok		kus	1,000	1 110,00	1 110,00		CS ÚRS 2013 01
	VV		"v.č. 101 - půdorys 1. NP"							
	VV	ša9	1+1			2,000				
70	K	894812131	Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1250 mm		kus	2,000	380,00	760,00		CS ÚRS 2013 01
	VV		"v.č. 101 - půdorys 1. NP"							
	VV		3			3,000				
71	K	894812132	Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm		kus	4,000	780,00	3 120,00		CS ÚRS 2013 01
	VV		"v.č. 101 - půdorys 1. NP"							
	VV		11			11,000				
72	K	894812133	Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 3000 mm		kus	1,000	885,00	885,00		CS ÚRS 2013 01
	VV		"v.č. 101 - půdorys 1. NP"							
	VV		1			1,000				
73	K	894812149	Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za uříznutí šachtové trouby		kus	9,000	29,00	261,00		CS ÚRS 2013 01
	VV		ša8			13,000				
	VV		ša9			2,000				
	VV	ša91	Součet			15,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
74	K	894812162	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 315 poklop litinový (pro zatížení) s rámem na betonový konus (12,5 t) ša91	kus	9,000	2 100,00	18 900,00	CS ÚRS 2013 01
	VV				15,000			
75	K	899623131	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 8/10 otevřený výkop ša100*1,2*0,45	m3	0,200	1 950,00	390,00	CS ÚRS 2013 01
	VV				0,540			
76	K	R8950001	zřízení otvoru ve stěně stávající šachty pro připojení potrubí DN 150 ša100	ks	1,000	400,00	400,00	
	VV				1,000			
77	K	RR831263001	napojení nové kanalizace na stáv. betonovou šachtu vč. všech souv. dodávek a prací D-M	kus	1,000	356,88	356,88	
	VV		"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
	VV	ša100			1,000			
78	K	R9310001	demontáž stávající kanalizační vpusti vč. mříže do suti vč. všech souv. prací	ks	0,000	2 640,00	0,00	
	VV		"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
	VV				1,000			
79	K	R9320002	zaslepení kanal. potrubí v místě rušené vpusti vč. všech souv. dodávek a prací	ks	0,000	880,00	0,00	
	VV		"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
	VV				1,000			
D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch								
80	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	103,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		obr8		12,000			
81	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,000	2 620,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		obr8*0,5*0,05		0,300			
D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb								
82	K	R9500011	šetrná demontáž kamen. desky s plastikou vč. odvezení a uložení na bezp. místě vč. všech souv. dodávek a prací	ks	0,000	1 220,13	0,00	
	VV		"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
	VV				1,000			
83	K	R9500022	dovoz z místa uložení a zpětné osazení kamen. desky s plastikou vč. dodávky lože ze ŠD vč. všech souv. dodávek a prací D-M	ks	0,000	1 280,00	0,00	
	VV		"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
	VV				1,000			
84	K	R9500031	šetrná demontáž kamen. schod. stupně vč. odvezení a uložení na bezp. místě vč. všech souv. dodávek a prací	ks	0,000	1 068,00	0,00	
	VV		"v.č. 101 - půdorys 1. NP"					
	VV				1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
85	K	R9500032	dovoz z místa uložení a zpětné osazení kamen. schod. stupně vč. dodávky lože ze ŠD vč. všech souv. dodávek a prací D+M		ks	0,000	1 280,00	0,00		
	VV		"v.č. 101 - půdorys 1. NP"							
	VV		1			1,000				
86	K	R953001	kompletní úklid staveniště a okolí stavby - zvýšené nároky - veřejný prostor		ks	0,000	3 200,00	0,00		
	VV		1			1,000				
D	96		Bourání konstrukcí					0,00		
87	K	919735114	Řezání stávajícího živníhoho krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm		m	0,000	88,00	0,00 CS ÚRS 2013 01		
	VV		"v.č. 101 - půdorys 1. NP"							
	VV	řez1	6*2			12,000				
88	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uloženíím očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem		m2	0,000	26,00	0,00 CS ÚRS 2013 01		
	VV		dl2			8,800				
89	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních		m	0,000	16,00	0,00 CS ÚRS 2013 01		
	VV		obr8			12,000				
90	K	979071021	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těžným při překopech ing sítí		m2	0,000	19,00	0,00 CS ÚRS 2013 01		
	VV		dl1			38,000				
91	K	R978023001	vyčištění zdiva kamenného režného		m2	0,000	15,00	0,00		
	VV		"v.č. 101 - půdorys 1. NP"							
	VV		11,1*0,8+19,6*0,95+6,45*1,08+14,1*1,35+1*1,63			55,131				
	VV		4,75*0,8+8,9*1,05+11,08*1,3+22,79*1,48+1*1,68			62,958				
	VV		Součet			118,089				
D	99		Přesun hmot					39 364,00		
92	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km		t	14,000	26,00	364,00 CS ÚRS 2013 01		
	VV	sut51	11,648+15,2			26,848				
93	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů		t	238,000	4,00	952,00 CS ÚRS 2013 01		
	VV		sut51*15			402,720				
94	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km		t	0,000	22,00	0,00 CS ÚRS 2013 01		
	VV	sut52	5,4			5,400				
95	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů		t	0,000	6,00	0,00 CS ÚRS 2013 01		
	VV		sut52*15			81,000				
96	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu		t	17,000	82,00	1 394,00 CS ÚRS 2013 01		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV	sut53	sut51+sut52			32,248			
97	K	R997221001	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	17,000	122,00	2 074,00	
VV		sut53			32,248			
98	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	65,000	532,00	34 580,00	CS ÚRS 2013 01
Práce a dodávky PSV								
D	PSV						27 098,00	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				27 098,00	
99	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svíslé z textilií vrstva ochranná	m2	93,000	38,00	3 534,00	CS ÚRS 2013 01
VV		zd1			118,089			
VV		dr1*0,4			40,308			
VV	geo5	Součet			158,397			
100	M	693R112002	separační geotextilie 300 g/m2	m2	111,000	15,00	1 665,00	
VV		geo5*1,2			190,076			
101	K	R711161001	Izolace fóliemi nopovými pro sanaci vlhkých stěn nebo soklů HDPE nopová fólie v. nopů 20 mm D+M	m2	93,000	182,00	16 926,00	
VV		geo5			158,397			
102	K	R711161002	Ukončovací profil pro nopové fólie D+M	m	66,000	66,00	4 356,00	
VV		dr1			100,770			
103	K	R711792001	koutové tvarovky pro připevnění nopové fólie D+M	kus	4,000	65,00	260,00	
VV		"v.č. 101 - půdorys 1. NP"						
VV		13			13,000			
104	K	R711792002	tvarovky rohové pro připevnění nopové fólie D+M	kus	4,000	71,00	284,00	
VV		"v.č. 101 - půdorys 1. NP"						
VV		13			13,000			
105	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,100	510,00	51,00	CS ÚRS 2013 01
106	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,100	220,00	22,00	CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Odvlhčení střech kostela Nejsvětější trojice ve Vladislavi odvlh. zdiva drenáží - I. etapa
Objekt:

MER02202 - vedlejší a ostatní náklady

KSO:	801 47	CC-CZ:	
Místo:	Vladislav	Datum:	09.02.2018
Zadavatel:		IČ:	
Římskokatolická farnost Vladislav		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25553003
B-STAV Třebíč s.r.o., C.Boudy 605/6, 674 01 Třebíč		DIČ:	CZ25553003
Projektant:		IČ:	
Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jeníkov 245		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	12 000,00		
DPH základní snižena	Základ daně 12 000,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 2 520,00 0,00
Cena s DPH	v CZK		14 520,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odvhlčení střech kostela Nejsvětější trojice ve Vladislavi odvlh. zdiva drenáží - I. etapa

Objekt:

MER02202 - vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Vladislav

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Vladislav

Uchazeč:

B-STAV Třebíč s.r.o., C.Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

Datum: 09.02.2018

Projektant: Ing. Stanislav Měrtl, Vět

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní

12 000,00

001 - Ostatní

12 000,00

002 - Vedlejší náklady

3 000,00

9 000,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Odvhlčení střech kostela Nejsvětější trojice ve Vladislavi odvlh. zdiva drenáží - I. etapa

Objekt:

MER02202 - vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Vladislav

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Vladislav

Uchazeč:

B-STAV Třebíč s.r.o., C.Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

Datum: 09.02.2018

Projektant: Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jeníkov 245

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 000,00

D OST Ostatní

12 000,00

D O01 Ostatní

3 000,00

1	K	R10001	kompletní vytyčovací práce	ks	1,000	0,00	0,00	
W			"náklady na geodetické vytyčení stavby a vytyčení stávajících inženýrských sítí , vytyčení majetkových hranic"					
W			1		1,000			

2	K	R100012	kompletní sada dočasného dopravního značení	ks	2,000	1 000,00	2 000,00	
W			"náklady na dočasné dopravní opatření po dobu stavby"					
W			2		2,000			

3	K	R10003	kompletní geometrické zaměření díla	ks	1,000	0,00	0,00	
W			"náklady na zhotovení geometrického zaměření (polohopisné a výškopisné) skutečného provedení díla včetně přeložek inženýrských sítí v 6-ti vyhot "					
W			1		1,000			

4	K	R10004	kompletní ochrana stávajících inženýrských sítí	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
W			"náklady na zajištění stávajících inženýrských sítí před poškozením stavebním provozem "					
W			1		1,000			

D O02 Vedlejší náklady

9 000,00

5	K	R20001	kompletní vybudování a odstranění zařízení staveniště	ks	1,000	9 000,00	9 000,00	
W			"náklady související se zřízením zařízení staveniště a jeho odklizením po skončení stavebních prací"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

"uvedení příjezdových komunikací do původního stavu"

"náklady na provoz staveniště"

"oplocení staveniště"

1

1,000