

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce: ZTV Vostelčice Choceň - etapa F - soubor A, B a C“, obec Choceň“

Vážení,

poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše zmíněné zakázce zadavatele Město Choceň

Dotaz č. 1.:

V čl. 4.2 Technické zprávy Veřejného osvětlení je uvedeno: „Svítlidla budou shodná s již instalovanými svítlidly v předchozí etapě výstavby“. Žádáme o upřesnění výrobce a typu svítidel.

Odpověď č. 1.:

Technická specifikace doplněna, viz. příloha. Jako referenční výrobek a příkladný popis vizuálního, kvalitativního a technologického standardu uvádíme typ Avatar 26,5W 722-727 VA01L0M 721417 s profilem 5. Zadavatel tímto definuje minimální požadovaný standard, a proto může být nahrazen kvalitativně a technicky obdobným výrobkem nebo srovnatelnou technologií. Zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných a rovnocenných řešení stejné nebo lepší kvality. Zadavatel umožňuje rovnocenné řešení dle § 89 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Rovnocenné řešení musí splňovat minimální parametry požadovaného plnění.

Dotaz č. 2.:

Chráníčka a kabel - v rozpočtu tyto položky chybí (veřejné osvětlení)

Odpověď č. 2.:

Opraveno, viz příloha.

Dotaz č. 3.:

Typ svítidel - z dostupných podkladů není zřejmý přesný druh svítidel.

Odpověď č. 3.:

Viz. odpověď na Dotaz č. 1.

Dotaz č. 4.:

Není chybné množství položky níže? (SO-3.05 - Vodovodní řad A-1-1)

63	K	997013875	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	986,000
----	---	-----------	---	---	---------

Odpověď č. 4.:

Opraveno, viz příloha.

Dotaz č. 5.:

ČERPACÍ STANICE

- kdo bude provozovatel a jaké bude mít nároky na čerpadla (bližší konkrétní specifikace)

Odpověď č. 5.:

Provozovatelem bude společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Jako referenční výrobek a příkladný popis vizuálního, kvalitativního a technologického standardu uvádíme čerpadla Hidrostat. Zadavatel tímto definuje minimální požadovaný standard, a proto může být nahrazen kvalitativně a technicky obdobným výrobkem nebo srovnatelnou technologií. Zadavatel jednoznačně připouští použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných a rovnocenných řešení stejné nebo lepší kvality. Zadavatel umožňuje rovnocenné řešení dle § 89 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Rovnocenné řešení musí splňovat minimální parametry požadovaného plnění.

Bližší specifikováno v dokumentu provozovatele „Technický standard vodohospodářských staveb“, str. 36 – 37, 47 – 50,

https://www.vak.cz/soubory/odborne_dokumenty/1%20Technick%C3%BD%20standard%20vodohospod%C3%A1%C5%99sk%C3%BDch%20staveb/Technick%C3%BD_standard_VH_staveb_VAK_Jablon%C3%A9_n.O._2024_-_verze_12.pdf .

Dotaz č. 6.:

ČERPACÍ STANICE

- jaké bude mít nároky na el. rozvaděč - tzn jestli nějaký systém řízení, jestli chce telemetrické napojení, či nějaký jiný jejich standart

Odpověď č. 6.:

Bližší specifikováno v dokumentu provozovatele „Technický standard vodohospodářských staveb“, str. 50, 61 – 74,

https://www.vak.cz/soubory/odborne_dokumenty/1%20Technick%C3%BD%20standard%20vodohospod%C3%A1%C5%99sk%C3%BDch%20staveb/Technick%C3%BD_standard_VH_staveb_VAK_Jablon%C3%A9_n.O._2024_-_verze_12.pdf .

Dotaz č. 7.:

ČERPACÍ STANICE

- umístění rozvaděče je uvedeno "v blízkosti" ČS - jak daleko od ČS bude a jakým způsobem bude ukotven? Ve zděném pilíři/ samostojný/ v provozním objektu?

Odpověď č. 7.:

Rozvaděč bude umístěn do vzdálenosti 3 m, co nejblíže ČS. Další specifikace v dokumentu provozovatele „Technický standard vodohospodářských staveb“, str. 37, 61 – 63, 69,

https://www.vak.cz/soubory/odborne_dokumenty/1%20Technick%C3%BD%20standard%20vodohospod%C3%A1%C5%99sk%C3%BDch%20staveb/Technick%C3%BD_standard_VH_staveb_VAK_Jablon%C3%A9_n.O._2024_-_verze_12.pdf .

[od%C3%A1%C5%99sk%C3%BDch%20staveb/Technick%C3%BD_standard_VH_staveb_VAK_Jablo
nn%C3%A9 n.O. 2024 - verze 12.pdf](#) .

Dotaz č. 8.:

v záložce VO jsme nenašli dodávku kabelů CYKY 4x10 a 3x1,5 (je pouze montáž);

Odpověď č. 8.:

V soupisu stavebních prací jsou doplněny kabely a montáž kabelu CYKY. V soupisu stavebních prací jsou doplněny chráničky D50 místo původní D32. V soupisu stavebních prací jsou doplněny žlaby. Viz příloha.

Dotaz č. 9.:

v záložce Silnoproud je pouze dodávka a montáž kabelu AYKY 3x240+120, ale ani v TZ jsme nenašli jak se bude ukončovat (např v pojistkových skříních).

Odpověď č. 9.:

Stavbu energetického zařízení objektu „SO 06 – Silnoproud“ bude realizovat provozovatel distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, zastoupený společností PUDIS a.s., IČ 45272891. Uchazeči ocení celý objekt „SO 06 – Silnoproud“ za 0,00 Kč.

Dotaz č.10.:

Chtěli bychom požádat o zveřejnění, případné doplnění výkresové dokumentace týkající se čerpání vody u kanalizačních stok. V rozpočtu v objektech Kanalizační stoka jsou uvedeny položky:

115201501 Montáž a demontáž odpadního potrubí s tvarovkami pro všechny druhy potrubí a způsoby uložení pro snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel montáž potrubí jmenovité světlosti DN 150

115201511 Montáž a demontáž odpadního potrubí s tvarovkami pro všechny druhy potrubí a způsoby uložení pro snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel demontáž potrubí jmenovité světlosti DN 150

V dostupné výkresové dokumentaci však není způsob čerpání pomocí čerpacích jehel zakreslen ani blíže specifikován.

Odpověď č. 10.:

Dle IGP se hladina podzemní vody nachází přibližně na úrovni 280,90 m n. m. Skutečný rozsah a intenzita odvodnění stavebních rýh však budou záviset zejména na aktuální úrovni podzemní vody, klimatických podmínkách a hydrogeologických poměrech v době provádění stavby.

V soupisu prací je uvažován předpokládaný rozsah odvodnění stavebních rýh vycházející z dostupných podkladů a předpokládaných podmínek při realizaci.

Předpokládaný rozsah úseků, ve kterých může být odvodnění stavební rýhy nutné:

- Stoka A – ČS–Š3
- Stoka A-1 – Š1–Š7
- Stoka A-1-1 – Š8
- Stoka A-2 – Š1–Š15

- Stoka A-2-1 – Š15
- ČS

Konkrétní způsob provedení odvodnění není projektovou dokumentací předepsán. Zvolená technologie odvodnění bude záviset na skutečných podmínkách zjištěných při provádění stavby a na technologickém postupu zhotovitele při zajištění suché a stabilní stavební rýhy.

Samostatná výkresová dokumentace systému čerpacích jehel proto není součástí projektové dokumentace. Uvedení položek 115201501 a 115201511 v soupisu prací nepředepisuje použití soustavy čerpacích jehel jako závazného způsobu odvodnění.

Dotaz č. 11.:

Prosím o upřesnění požadované velikosti výsadby:

<i>muchovník - amelanchier lamarckii</i>	ks	18,900
<i>ztratiné 5%</i>		
<i>Ambrož západní ztratiné 5%</i>	ks	7,350
<i>Sekura - prunus schmittii ztratiné 5%</i>	ks	18,900
<i>Sakura - prunus sargentii rancho ztratiné 5%</i>	ks	8,400

Tímto žádáme o doplnění a upřesnění položek.

Odpověď č. 11:

Požadavky na výsadbový materiál:

- Výška založení koruny u všech stromů min v 2,50 m.
- Obvod kmínku měřený ve výčetní výšce 1 m od kořenového krčku min. 12 -14 cm.

Požadavky při výsadbě:

- bude provedená ochrana kmínku: 2 složkový nátěr - proti korní spále, proti houbovým chorobám (např. Arboflex) do výšky 2,5 m;
- bude při výsadbě k původní zemině přidán zahradní substrát v poměru 1:1;
- pod každý strom bude přidán Hydrogel 0,5 kg / ks a pomalu rozpustné hnojivo 10 tablet/ ks (např. Silvamix);
- ve spodní části nad bází kmene budou instalované tři dřevěné příčníky nad sebou podél všech kotvicích kůlů jako ochrana proti poškození při sečení trávy, instalace plastové chráničky u báze kmínku zůstává v platnosti;
- V místě úvazku kotvení v horní části bude jutová ochrana kmínku;
- Výsadbový materiál, výsadba a povýsadbová péče bude mimo citovaných ČSN norem splňovat i standardy AOPK
SPPK A02 001:2025, revize II. – Výsadba stromů,
SPPK A02 002 Řez stromů II. revize – Řez stromů,
SPPK A02 007 Úprava stanovištních poměrů dřevin.

Požadavky po výsadbě:

- Kotvení bude funkční po dobu 3 až 5 let dle situace (v PD je 5 lépe 10 let).
- Údržba závlahové mísy bude doplňováním dřevní štěpkou nebo borkou, v pozdějších letech (od 5 let) možné kombinovat dřevní štěpku a posekanou travu v místě.

Další podmínky přípravy travnatých částí a míst k výsadbě:

- Zásypy v zatravněném úseku se nesmí zhutnit, pouze vrstva pod inženýrskými sítěmi a do výkopu nesmí být ukládán žádný odpad, pouze původní výkopek. Vrchní vrstva ve výšce min. 15 cm musí být původní kvalitní zemina nebo dovezená zahradní zemina, taktéž se nepovoluje výkopek ze spodních vrstev, ten musí být uložen opět do spodních vrstev. Je povolené v přiměřené navýšení terénu zeminou, které se časem závlahou (po dešti nebo zalitím) samovolně sníží na původní výšku. Vysazované stromy musí mít dostatečně funkční prokořenitelný prostor, který není zhutněný, viz Standardy AOPK.

Dotaz č. 12.:

Prosím o upřesnění svítidel. V Technické zprávě je uvedeno:

Na osvětlení zájmové lokality jsou navržena svítidla s LED technologií. Svítidla budou shodná s již instalovanými svítidly v předchozí etapě výstavby.

Ve výkazu výměr:

LED svítidlo 16LED 28W 500mA NW nebo jiné shodných světelných a technických parametrů

Z tohoto zadání není dána jednoznačná specifikace, protože neznáme typ svítidel na předchozích etapách. Prosíme o upřesnění.

Odpověď č. 12:

Viz. odpověď na Dotaz č. 1.

Zadavatel poskytuje nový soupis stavebních prací. Upozorňujeme, že účastníci musí nacenit tento soupis stavebních prací.

Na základě výše uvedeného zadavatele prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 22.09.2026 09:00.