

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
mezi následujícími smluvními stranami:

číslo smlouvy objednatele: **OUS/strst/004/2026**

číslo smlouvy zhotovitele: **115 / MCSO / 26**

Objednatel: Obec Strážovice

se sídlem: Strážovice 196, 696 38 Strážovice

zastoupení: Petr Ždanský

IČ: 00285323

DIČ:

Tel.: 724 162 264

E-mail: obec@strazovice.cz

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Petr Ždanský, starosta obce

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Petr Ždanský, starosta obce

Dále jen objednatel

Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice 158 00 Praha 5

zastoupena: Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště

Ing. Karel Vaculík, vedoucí OTÚ Oblasti Východ

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu
v Praze, spisová značka B 7634

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Praha

číslo účtu: 5061885001/2700

ve věcech smluvních oprávnění k jednání:

Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště a

Ing. Karel Vaculík, vedoucí OTÚ Oblasti Východ

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště

Otakar Plocek, stavbyvedoucí, tel. 739 458 591

stavbu provádí: **STRABAG a.s. odštěpný závod Morava, Oblast Východ**

Příluky 386, 760 01 Zlín

Dále jen zhotovitel

Stavba: Strážovice – rekonstrukce komunikace, veřejné osvětlení

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je rekonstrukce stávající místní komunikace v obci Strážovice.

Obec: Strážovice

Okres: Hodonín

Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva
- Příloha č. 1 smlouvy o dílo - nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým rozpočtem
- Výkresová dokumentace související se stavbou, která bude předána zhotoviteli v jednom vyhotovení před nástupem na práce
- Platné technické a právní normy

Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je touto smlouvou potvrzena.

2. Cena díla

Dohodnutá cena díla, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je cenou smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a na výměrách uvedených v projektu a činí:

Základní cena díla celkem bez DPH:	4 691 883,66 Kč
<u>DPH ve výši 21%:</u>	<u>985 295,57 Kč</u>
Základní cena díla celkem vč. DPH:	5 677 179,23 Kč

Změna objemů prací položek nabídky bude zapsána ve stavebním deníku, vícepráce nad rámec této smlouvy budou rovněž zapsány do stavebního deníku spolu se vzájemně projednanou cenou.

Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce.

3. Termín plnění

Předpokládaný termín zahájení stavby: **09/2026**

Požadovaný termín dokončení stavby: **11/2026**

Objednatel vyzve písemně zhotovitele k převzetí staveniště bez právních a faktických vad v termínu:
5 dnů před nástupem na práce

Zhotovitel vyzve písemně 3 dny před ukončením díla objednatele k převzetí provedeného díla.

Při nevhodných klimatických podmínkách (trvalý déšť), bude termín dokončení posunut o vynucenou dobu prostojů, odsouhlasenou ve stavebním deníku.

Objednatel zajistí koordinaci případných souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily průběh prací zhotovitele.

Po dobu provádění prací vyloučí objednatel jakýkoliv provoz v místě provádění prací. Za případné škody v důsledku nesplnění této povinnosti nenese zhotovitel odpovědnost.

4. Záruční doba

Záruční doba za dílo činí **60 měsíců** a začíná dnem převzetí hotového díla objednatelem. V případě předávání díla po částech začíná záruční lhůta dnem převzetí příslušné části díla.

V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

Zhotovitel nepřejímá na zhotovené dílo záruku pokud:

- bude zjištěno, že vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo předmětem této smlouvy,
- pokud bude zjištěno, že vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo předmětem této smlouvy,
- bude zjištěno, že vada díla je způsobena neúměrným zatěžováním díla (netuhé vozovky zejména v extrémně vysokých teplotách a krátce po položení – až 1,5 měsíce dle klimatických podmínek - nejsou odolné proti smykovým silám – otáčení na místě, prudké brždění apod.),
- bude zjištěno, že vady jsou způsobené špatnou údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanizmy nebo materiály rozrušujícími konstrukci, případně živelnými událostmi.
- nepřebíráme záruku za mělké kaluže v případě, že projektovaný výsledný sklon plochy je menší než 1,5 %

Pro odpovědnost ze záruky platí ustanovení občanského zákoníku o povinnosti prohlédnout dílo včas, tj. bez zbytečného odkladu uplatnit práva ze záruky.

5. Platební podmínky

Provedené části díla budou zhotoviteli hrazeny na základě dílčích měsíčních daňových dokladů, vystavených zhotovitelem a doložených vždy měsíčním soupisem provedených prací a dodávek. Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Daňové doklady budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Práce budou fakturovány měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací.

6. Majetkové sankce - smluvní pokuty

Neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím dohodnutým majetkovým sankcím:

- a) Smluvní pokuta za prodlení s poskytnutím úhrady oprávněně vystavených splátek a faktur činí 0,05 % z účtované částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli.
- b) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 1.000,- Kč z ceny za dílo za každý den prodlení.
- c) Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnutém termínu činí 1.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení, kterou zaplatí zhotovitel objednateli.
- d) V případě, že bude zhotovitel postižen vyšší mocí, nebude odpovídat za porušení závazků, tj. za škodu způsobenou prodlením a nebude povinen k úhradě smluvní pokuty. Pro účely smlouvy o dílo se za okolnosti vyšší moci, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání, pandemie nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.

7. Závěrečná ujednání

Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.

Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného podpisu.

Tato smlouva o dílo je podepsána elektronicky.

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

Schvalovací doložka.

Uzavření této smlouvy o dílo schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání ze dne 24.8.2026 pod č. 9.

Příloha Rekapitulace nákladů stavby a oceněné položkové rozpočty

Smlouvu prověřil: Josef Mikulec, OTÚ

Josef
Mikulec

Podepsal Josef Mikulec
DN: cn=Josef Mikulec, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=3250,
Datum: 2026.09.01 13:02:06
+02'00'

Ve Strážovicích,

Ve Zlíně,

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Petr
Ždanský**

Digitálně podepsal
Petr Ždanský
Datum: 2026.09.01
15:10:58 +02'00'

.....
Petr Ždanský
starosta
Obec Strážovice

**Petr
Kydlíček**

Podepsal Petr Kydlíček
DN: cn=Petr Kydlíček, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=1013
Datum: 2026.09.01 15:02:41
+02'00'

.....
Ing. Petr Kydlíček
vedoucí PJ
STRABAG a.s.

**Karel Vaculík,
Ing.**

Podepsal Karel Vaculik, Ing.
DN: cn=Karel Vaculik, Ing., c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=841.2004
Datum: 2026.09.01 13:31:30
+02'00'

.....
Ing. Karel Vaculík
vedoucí OTÚ Oblasti Východ
STRABAG a.s.

CELKOVÁ REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Strážovice - rekonstrukce komunikace, veřejné osvětlení

Investor: Obec Strážovice

Stavební objekt	Celkem
název	
VRN 001 Vedlejší Rozpočtové Náklady	213 580,00 Kč
SO 101 Rekonstrukce komunikace	3 579 582,88 Kč
SO 401 Veřejné osvětlení	898 720,78 Kč
SOUČET bez DPH	4 691 883,66 Kč
DPH 21 %	985 295,57 Kč
CELKEM včetně DPH	5 677 179,23 Kč



Firma: STRABAG a.s.

Rekapitulace ceny

Stavba: 2403 - STRÁŽOVICE - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Celková cena bez DPH: 3 793 162,88
Celková cena s DPH: 4 589 727,08

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
VRN 001	Vedlejší Rozpočtové Náklady	213 580,00	44 851,80	258 431,80
SO 101	REKONSTRUKCE KOMUNIKACE	3 579 582,88	751 712,40	4 331 295,28



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

2403 STRÁŽOVICE - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE

VRN 001

213 580,00

Rozpočet:

VRN 001 Vedlejší Rozpočtové Náklady

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				213 580,00
1	02720	01	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULAČI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	21 217,00	21 217,00
			DIO včetně projednání				
			<i>t=1,000 [A]</i>				
			Položka zahrnuje:				
			- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
			Položka nezahrnuje:				
			- x				
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	2,000	21 217,00	42 434,00
			vytyčení správcí a ochrana inženýrských sítí v prostoru stavby				
			<i>t=2,000 [A]</i>				
			Položka zahrnuje:				
			- veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí				
			Položka nezahrnuje:				
			- x				
3	02910	01	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	28 289,00	28 289,00
			Vytyčení staveniště				
			<i>t=1,000 [A]</i>				
			Položka zahrnuje:				
			- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
			Položka nezahrnuje:				
			- x				
			Způsob stanovení:				
			- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby				
4	02910	02	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	16 973,00	16 973,00
			geodetické měření v průběhu výstavby				
			<i>t=1,000 [A]</i>				
			Položka zahrnuje:				
			- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
			Položka nezahrnuje:				
			- x				
			Způsob stanovení:				
			- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby				
5	02910	03	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	7 072,00	7 072,00
			zaměření skutečného provedení stavby + CD				
			Zaměření a zpracování Geodetické aktualizací dokumentace (GAD) pro základní prostorovou situaci (ZPS). Tato data je geodet povinen předat k zpracování přímo Krajskému úřadu a obci "Protokol o zpracovanosti"				
			Validní data Technické a dopravní infrastruktury (DTI) v aktuálně platném formátu *.jvf (nejen výkres, ale i technická zpráva, seznam souřadnic, náčrt). Tato data předat pověřené osobě obce				
			<i>t=1,000 [A]</i>				
			Položka zahrnuje:				
			- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
			Položka nezahrnuje:				
			- x				
			Způsob stanovení:				
			- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby				
6	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	7 072,00	7 072,00
			papírové vyhotovení RDS v požadovaném počtu + digitálně na CD				
			<i>t=1,000 [A]</i>				
			Položka zahrnuje:				
			- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
			Položka nezahrnuje:				
			- x				
7	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘÍJEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	7 072,00	7 072,00
			papírové vyhotovení DSPS v požadovaném počtu + digitálně na CD				
			<i>t=1,000 [A]</i>				
			Položka zahrnuje:				
			- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
			Položka nezahrnuje:				
			- x				
8	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	HM	1,000	35 361,00	35 361,00
			geometrický plán stavby. Cena za komplet				
			<i>t=1,000 [A]</i>				
			Položka zahrnuje:				
			- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad				
			- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu				
			- výpočetní a grafické kancelářské práce				
			- úřední ověření výsledného elaborátu				
			- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem				
			Položka nezahrnuje:				
			- x				
9	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	1 414,00	1 414,00
			stav před zahájením, průběžná fotodokumentace vč. časového razítka, po ukončení stavby				
			<i>t=1,000 [A]</i>				
			Položka zahrnuje:				
			- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech				
			- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu				
			Položka nezahrnuje:				
			- x				
10	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	1,000	4 243,00	4 243,00
			<i>t=1,000 [A]</i>				

		Polozka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případné nutné opravy poškozených částí během platnosti Polozka nezahrnuje: - x				
11	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ "" Zařízení staveniště - Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a rozhodnutí. Polozka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. Poplatky a náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, vodu, odvoz fekálií atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací v průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby. Ochrana šachet. Veškeré dočasné konstrukce požadující koordinátor BOZP."" <i>1=1,000 [A]</i>	KPL	1,000	42 433,00	42 433,00
		Polozka zahrnuje: objednatel poverené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení Polozka nezahrnuje: - x				



Firma: STRABAG a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: 2403 STRÁŽOVICE - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE
Rozpočet: SO 101 REKONSTRUKCE KOMUNIKACE

SO 101 3 579 582,88

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				802 142,13
7	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU Skládka – poplatek za uložení na recyklační centrum - penetrační makadam (70m2*1,05*0,1m)*2,4t/m3 Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru (z grafického výkresu) <i>(70*1,05*0,1)*2,4=17,640 [A]</i> Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x	T	17,640	170,00	2 998,80
9	015111	01	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI Skládka – poplatek za uložení na recyklační centrum - přebytečná zemina a kamení ((2,60+3,40)m/2*20m+(3,40+8,10)m/2*20m+(8,10+2,15)m/2*20m+(2,15+2,50)m/2*20m+(2,50+3,55)m/2*2*13,5m+159m2*0,4m+1,45m*1,00m*17,0m)*2,0t/m3 Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru (z grafického výkresu) <i>((2,60+3,40)/2*20+(3,40+8,10)/2*20+(8,10+2,15)/2*20+(2,15+2,50)/2*20+(2,50+3,55)/2*13,5+159*0,4+1,45*1,00*17,0)*2,0=906,175 [A]</i> 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	906,175	559,00	506 551,83
11	015111	02	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI Sanace podloží – Skládka - poplatek za uložení na skládku - sanace podloží v případě nesplnění Edef2 . Položka bude čerpána dle skutečnosti na základě průkazních zkoušek při realizaci ((665m2+25m2)*1,25*0,3m)*2,0t/m3 Hmotnost vypočtena pomocí grafického softwaru (z grafického výkresu) <i>((665+25)*1,25*0,3)*2,0=517,500 [A]</i> 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	517,500	549,00	284 107,50
48	02610		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE Ostatní - zkouška modulu přetvárnosti pláně Edef2 6ks Počet vypočten pomocí grafického softwaru (z grafického výkresu) <i>6=6,000 [A]</i> Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zkouškami Položka nezahrnuje: - x	KPL	6,000	1 414,00	8 484,00
1			Zemní práce				643 854,80
1	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM Úprava území - Osetí ohumusovaných ploch travním semenem + závlivka 530m2*1,1 Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru (z grafického výkresu) <i>530*1,1=583,000 [A]</i> Položka zahrnuje: - dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu Položka nezahrnuje: - x	M2	583,000	35,00	20 405,00
2	121101		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM Zemní práce – Odhumusování ornice zasažené výkopy, včetně odvozu a uložení na meziskládku 593m2*1,1*0,15m Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru (z grafického výkresu) <i>593*1,1*0,15=97,845 [A]</i> Položka zahrnuje: - sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy - její vodorovnou dopravu Položka nezahrnuje: - uložení na trvalou skládku	M3	97,845	195,00	19 079,78
3	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M Úprava území - Ohumusování a profilace přilehlých ploch v tl. 0,15m 530m2*1,1 Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru (z grafického výkresu) <i>530*1,1=583,000 [A]</i> Položka zahrnuje: - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 Položka nezahrnuje: - x	M2	583,000	89,00	51 887,00
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHTNĚNÍ Úprava území - uložení humózních vrstev na meziskládku 593m2*1,1*0,15m Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru (z grafického výkresu) <i>593*1,1*0,15=97,845 [A]</i>	M3	97,845	35,00	3 424,58

			Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x				
6	113438		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM	M3	7,350	572,00	4 204,20
			Demolice – odstranění krytu z penetračního makadamu tl. 10cm, včetně odvozu a uložení na recyklační centrum 70m2*1,05*0,1m Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru (z grafického výkresu) $70*1,05*0,1=7,350 [A]$				
			Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
8	131738	01	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	453,088	648,00	293 601,02
			Výkopy - pro souvrství vozovky, podélnou drenáž, sjezdy, prvky odvodnění a vpusť, včetně odvozu a uložení na recyklační centrum (2,60+3,40)m/2/2*20m+(3,40+8,10)m/2/2*20m+(8,10+2,15)m/2/2*20m+(2,15+2,50)m/2/2*20m+(2,50+3,55)m/2/2*13,5m+159m/2*0,4m+1,45m*1,00m*17,0m Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru (z grafického výkresu) $(2,60+3,40)/2*20+(3,40+8,10)/2*20+(8,10+2,15)/2*20+(2,15+2,50)/2*20+(2,50+3,55)/2*13,5+159*0,4+1,45*1,00*17,0=453,088 [A]$				
			Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlo - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
10	131738	02	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	258,750	550,00	142 312,50
			Sanace podloží - Výkop - pro sanaci podloží v případě nesplnění Edef2, včetně odvozu a uložení na skládku. Položka bude čerpána dle skutečnosti na základě průkazných zkoušek při realizaci (665m2+25m2)*1,25*0,3m Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru (z grafického výkresu) $(665+25)*1,25*0,3=258,750 [A]$				
			Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlo - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
12	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	862,500	25,00	21 562,50
			Vozovka - Zhutnění pláně na Edef2, včetně reprofiliace (665m2+25m2)*1,25 Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru AutoCad (z grafického výkresu) $(665+25)*1,25=862,500 [A]$				

		Položka zahrnuje: - úpravu pláňe včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. Položka nezahrnuje: - x				
31	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANYCH MATERIÁLŮ Odvodnění - Podélná drenáž - podsyp ŠD 0/32 174m*0,4m*0,1m Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru (z grafického výkresu) 174*0,4*0,1=6,960 [A]	M3	6,960	1 852,00	12 889,92
		Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x				
32	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANYCH MATERIÁLŮ Odvodnění - Podélná drenáž - obsyp z kameniva 11/22 174m*0,4m*0,4m Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru (z grafického výkresu) 174*0,4*0,4=27,840 [A]	M3	27,840	2 320,00	64 588,80
		Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
45	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I *Ostatní - Výkop v případě snížení minimálního krytí přípojky vodovodu Položka bude čerpána dle skutečnosti na základě průkazních zkoušek při realizaci 26m*0,5m*0,5m Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru (z grafického výkresu) 26*0,5*0,5=6,500 [A]	M3	6,500	897,00	5 830,50
		Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené - ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (výjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0141**				
46	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM *Ostatní - Zpětný zásyp původním materiálem + zhutnění v případě snížení minimálního krytí přípojky vodovodu Položka bude čerpána dle skutečnosti na základě průkazních zkoušek při realizaci 26m*0,5m*0,5m Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru (z grafického výkresu) 26*0,5*0,5=6,500 [A]	M3	6,500	626,00	4 069,00

Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x

2		Základy	134 523,35			
14	21461C	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2	862,500	56,00	48 300,00
		"Sanace - v případě nesplnění Edef2 - osazení netkané geotextilie min. 300g/m2 – (funkce separační, ochranná a filtrační) Položka bude čerpána dle skutečnosti na základě průkazních zkoušek při realizaci" (665m2+25m2)*1,25 Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru (z grafického výkresu) (665+25)*1,25=862,500 [A] Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případné zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry) - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu Položka nezahrnuje: - x				
24	28997E	OPLAŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 500G/M2	M2	28,750	111,00	3 191,25
		Sjezdy - Tkaná separační / výztužná geotextilie – pevnost v tahu příčné i podélné 80 kN/m, odolnost proti přetržení CBR 10 kN 25m2*1,15 Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru (z grafického výkresu) 25*1,15=28,750 [A] Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případné zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - přesahy se nezapočítávají do výměry				
34	21461C	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2	537,850	56,00	30 119,60
		Odvodnění - Podélná drenáž - obalení filtrační geotextilií min. 300g/m2 174m*2,5m+17m*5,5m*1,1 Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru (z grafického výkresu) 174*2,5+17*5,5*1,1=537,850 [A] Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případné zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry) - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu Položka nezahrnuje: - x				
35	21150	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA	M3	17,000	2 226,00	37 842,00
		Odvodnění - Drenážní žebro - spodní vrstva kamenivo fr. 32/63 17m*1m*1m Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru (z grafického výkresu) 17*1*1=17,000 [A] Položka zahrnuje: - dodávku a uložení předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu, - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál. Položka nezahrnuje: - x				
36	21152	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD	M3	8,500	1 773,00	15 070,50
		Odvodnění - Drenážní žebro - horní vrstva šlérkopisek fr. 0/16 17m*1m*0,5m Kubatura vypočtena pomocí grafického softwaru (z grafického výkresu) 17*1*0,5=8,500 [A] Položka zahrnuje: - dodávku a uložení předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu, - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál. Položka nezahrnuje: - x				
5		Komunikace	1 575 195,10			
13	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 300MM	M2	862,500	473,00	407 962,50
		Sanace podloží - Podkladní vrstva ze ŠD 0/63 TL. 0,3m. Položka bude čerpána dle skutečnosti na základě průkazních zkoušek při realizaci (665m2+25m2)*1,25 Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru (z grafického výkresu) (665+25)*1,25=862,500 [A] Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry				

15	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Vozovka - Podkladní vrstva ze ŠD 0/63 TL. min. 0,15m 665m2*1,25 Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru (z grafického výkresu) 665*1,25=831,250 [A] Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry	M2	831,250	236,00	196 175,00
16	56334	01	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Vozovka - Podkladní vrstva ze ŠD 0/32 TL. 0,20m 665m2 Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru (z grafického výkresu) 665=665,000 [A] Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry	M2	665,000	297,00	197 505,00
17	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM Vozovka - ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY, ACO 11, 40 mm 665m2+9m2 Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru (z grafického výkresu) 665+9=674,000 [A] Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	674,000	377,00	254 098,00
18	574E78		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM Vozovka - ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY, ACP 22+, 80 mm 665m2+9m2 Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru (z grafického výkresu) 665+9=674,000 [A] Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	674,000	624,00	420 576,00
19	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Vozovka - INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVOU EMULZÍ, PI-C, 1,00 kg/m2 * (665m2+9m2)*1,25 Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru (z grafického výkresu) (665+9)*1,25=842,500 [A] Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x	M2	842,500	33,00	27 802,50
20	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Vozovka - SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASFALTOVOU EMULZÍ, PS-C, 0,40 kg/m2 665m2+9m2 Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru (z grafického výkresu) 665+9=674,000 [A] Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x	M2	674,000	32,00	21 568,00
22	56334	02	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Sjezdy - Podkladní vrstva ze ŠD 0/63 TL. 0,20m 25m2*1,15 Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru (z grafického výkresu) 25*1,15=28,750 [A] Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry	M2	28,750	410,00	11 787,50
23	56313		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM Sjezdy - MZK TL. 0,15m 25m2 Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru (z grafického výkresu) 25=25,000 [A] Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry	M2	25,000	527,00	13 175,00
28	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	20,000	213,00	4 260,00

		"Vozovka - krajnice ze ŠD fr 0/32mm tl.100mm " 20m2 Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru (z grafického výkresu) 20=20,000 [A]				
		Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka nezahrnuje: - x				
29	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM Dlažby - Podkladní vrstva ze ŠD 0/63 TL. 0,25m 8m2*1,15 Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru (z grafického výkresu) 8*1,15=9,200 [A]	M2	9,200	473,00	4 351,60
		Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry				
30	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SEDÝCH TL. 80MM DO LOŽE Z KAM Dlažby - Betonová zámková dlažba tl. 80mm sjezdů včetně lože hrubého drceného kamenia fr. 4/8 tl. 40mm 8m2 Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru (z grafického výkresu) 8=8,000 [A]	M2	8,000	823,00	6 584,00
		Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
42	58212	DLAŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC Odvodnění - ODVODNOVACÍ ČTYŘRADEK - Kamenné kostky 100/80mm do betonové lože C20/25-XF3 5,5m2 Plocha vypočtena pomocí grafického softwaru (z grafického výkresu) 5,5=5,500 [A]	M2	5,500	1 700,00	9 350,00
		Položka zahrnuje: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
7		Přidružená stavební výroba				35 742,00
39	702232	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DÉLENÁ DN PŘES 100 DO 200 MM Ostatní - Chráničky inženýrských sítí půlené. Položka bude čerpána dle skutečnosti na základě požadavku správce sítě 46m Délka vypočtena pomocí grafického softwaru (z grafického výkresu) 46=46,000 [A]	M	46,000	361,00	16 606,00
		1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.				
47	722174	VNITŘNÍ VODOVOD Z PLAST. TRUB DN DO 35MM "Ostatní - Snížení potrubí vodovodu včetně napojení a zkoušek v případě snížení minimálního krytí přípojky vodovodu Položka bude čerpána dle skutečnosti na základě průkazných zkoušek při realizaci" 26m Délka vypočtena pomocí grafického softwaru (z grafického výkresu) 26=26,000 [A]	M	26,000	736,00	19 136,00
		Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění - úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr - zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek - ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace - provedení požadovaných (i etapových) tlakových zkoušek, proplachu a desinfekce potrubí. Položka nezahrnuje: - x				
8		Potrubí				149 459,50

33	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH "Odvodnění - Podélná drenáž - PP DN 150 z PE-HD, perforovaná s plným dnem, vhodné do dynamicky zatížených konstrukcí odolná vůči tlakovému čištění, včetně tvarovek a propojek" 174m+1.5m+17m Délka vypočtena pomocí grafického softwaru (z grafického výkresu) 174+1.5+17=192,500 [A] Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výústí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případné izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody Položka nezahrnuje: - x	M	192,500	570,00	109 725,00
37	89712	VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Odvodnění - Vpustí - nové konstrukce prefabrikovaných uličních vpustí D400, včetně mříže, rámu, kalového koše a obsypu 1ks Počet vypočten pomocí grafického softwaru (z grafického výkresu) 1=1,000 [A] Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce Položka nezahrnuje: - x	KUS	1,000	16 808,00	16 808,00
38	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ Ostatní - Výšková úprava poklopů šachet 1ks Počet vypočten pomocí grafického softwaru (z grafického výkresu) 1=1,000 [A] Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x	KUS	1,000	3 022,00	3 022,00
40	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM Odvodnění -Plastové potrubí - napojení liniového odvodňovače DN150 SN8, včetně podsypu a obsypu 3,5m Délka vypočtena pomocí grafického softwaru (z grafického výkresu) 3,5=3,500 [A] Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výústí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případné izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody Položka nezahrnuje: - tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci	M	3,500	805,00	2 817,50
41	89944	VÝŘEZ, VYSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM Odvodnění - napojení potrubí drenážní/ přípojky DK na dešťovou kanalizaci/ šachty/ uliční vpustí, včetně obetonování a zapravení 1 Počet vypočten pomocí grafického softwaru (z grafického výkresu) 1=1,000 [A] Položka zahrnuje: - zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu - u výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupát, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod Položka nezahrnuje: - x	KUS	1,000	3 536,00	3 536,00
44	894846	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM Odvodnění - Revizní šachta Podélné drenáže PP DN400, včetně obsypu 1 Délka vypočtena pomocí grafického softwaru (z grafického výkresu) 1=1,000 [A] Položka zahrnuje: - poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru - předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - předepsané podkladní konstrukce Položka nezahrnuje: - x	KUS	1,000	13 551,00	13 551,00
9		Ostatní konstrukce a práce	238 666,00			
5	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 100MM	M	3,500	110,00	385,00

			Demolicee - Řezání stávajících asfaltových ploch 3,5m Délka vypočtena pomocí grafického softwaru (z grafického výkresu) 3,5=3 500 [A] Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x				
21	931322		TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 200MM2 Vozovka - asfaltová modifikovaná zálivka ve vozovce mezi stávající a novou částí obrusné vrstvy, včetně penetračního nátěru a povápnění 3,5m Délka vypočtena pomocí grafického softwaru (z grafického výkresu) 3,5=3 500 [A] Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě Položka nezahrnuje: - těsnící profil	M	3,500	98,00	343,00
25	917224	01	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Vozovka - Silniční obrubník nájezdový 150x150x1000mm, do betonového lože C20/25 XF3 311m Délka vypočtena pomocí grafického softwaru (z grafického výkresu) 311=311,000 [A] Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x	M	311,000	659,00	204 949,00
26	917224	02	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Vozovka - Silniční obrubník přechodový 150/250x150x1000mm, do betonového lože C20/25 XF3 1m Délka vypočtena pomocí grafického softwaru (z grafického výkresu) 1=1,000 [A] Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x	M	1,000	999,00	999,00
27	917224	03	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Vozovka - Silniční obrubník 150x250x1000mm, do betonového lože C20/25 XF3 19m Délka vypočtena pomocí grafického softwaru (z grafického výkresu) 19=19,000 [A] Položka zahrnuje: - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x	M	19,000	686,00	13 034,00
43	93542		ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ Odvodnění - líniový odvodňovač z kompozitu s litinovou mříží třída zatížitelnosti C400 š. min. 0,15m, včetně vpustového kusu 3,5m Délka vypočtena pomocí grafického softwaru (z grafického výkresu) 3,5=3 500 [A] Položka zahrnuje: -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě Položka nezahrnuje: - x	M	3,500	5 416,00	18 956,00

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **260502** **Strážovice - Dolpnění veřejného osvětlení**

Objekt: **401** **Veřejné osvětlení**

Rozpočet: **260502** **Veřejné osvětlení**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, Jinonice

158 00

Praha 5

IČO: **60838744**

DIČ: **CZ60838744**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			84 122,00
PSV			0,00
MON			787 647,18
Vedlejší náklady			3,60
Ostatní náklady			26 948,00
Celkem			898 720,78

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	898 720,78 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

898720,78 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 260502 - Strážovice - Dolpnění veřejného osvětlení

Popis objektu: 401 - Veřejné osvětlení

Popis rozpočtu: 260502 - Veřejné osvětlení

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			3 239,00	0,4
5	Komunikace	HSV			8 023,00	0,9
M461	Materiál k oboru M46	HSV			72 860,00	8,1
M21	Elektromontáže	MON			133 438,50	14,8
M210	Materiál	MON			293 379,50	32,6
M211	Demontáže	MON			808,00	0,1
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			84 882,00	9,4
M46	Zemní práce při montážích	MON			275 139,18	30,6
VN	Vedlejší náklady	VN			3,60	0,0
ON	Ostatní náklady	ON			26 948,00	3,0
Cena celkem					898 720,78	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	260502	Strážovice - Dolpnění veřejného osvětlení
O:	401	Veřejné osvětlení
R:	260502	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce	3 239,00					
1	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	2,00000	51,00	102,00	822-1	RTS 26/ I
2	113108305R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	4,00000	176,00	704,00	822-1	RTS 26/ I
3	113108315R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	3,00000	529,00	1 587,00	822-1	RTS 26/ I
4	113111112R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 120 mm	m2	2,00000	423,00	846,00	822-1	RTS 26/ I
Díl: 5		Komunikace	8 023,00					
5	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	2,00000	272,00	544,00	822-1	RTS 26/ I
6	565131211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	4,00000	467,00	1 868,00	822-1	RTS 26/ I
s rozprostřením a zhutněním								
7	565181211R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	3,00000	1 355,00	4 065,00	822-1	RTS 26/ I
s rozprostřením a zhutněním								
8	567132115R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	2,00000	773,00	1 546,00	822-1	RTS 26/ I
bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou								
Díl: M461		Materiál k oboru M46	72 860,00					
9	3457114701R	Trubka elektroinstalační - kabelová chránička; ohebná; kombinovaný hladký a vlnitý povrch; materiál: HDPE; bezhalogenový; de = 50,0 mm; di = 41,0 mm; odolnost proti stlačení: 450 N/20 cm; RtF: A1	m	250,00000	107,00	26 750,00	SPCM	RTS 26/ I
10	3457114702R	Trubka elektroinstalační - kabelová chránička; ohebná; kombinovaný hladký a vlnitý povrch; materiál: HDPE; bezhalogenový; de = 63,0 mm; di = 52,0 mm; odolnost proti stlačení: 450 N/20 cm; RtF: A1	m	285,00000	118,00	33 630,00	SPCM	RTS 26/ I
11	3457114705R	Trubka elektroinstalační - kabelová chránička; ohebná; kombinovaný hladký a vlnitý povrch; materiál: HDPE; bezhalogenový; de = 110,0 mm; di = 94,0 mm; odolnost proti stlačení: 450 N/20 cm; RtF: A1	m	78,00000	160,00	12 480,00	SPCM	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	260502	Strážovice - Dolpnění veřejného osvětlení
O:	401	Veřejné osvětlení
R:	260502	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže	133 438,50					
12	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2	kus	54,00000	44,00	2 376,00	M21	RTS 26/ I
13	210202115R00	Montáž svítidla veřejného osvětlení, parkového	kus	9,00000	690,00	6 210,00	M21	RTS 26/ I
14	210204002R00	Montáž stožáru veřejného osvětlení parkového, ocelového, ,	kus	9,00000	927,00	8 343,00	M21	RTS 26/ I
15	210204201R00	Montáž stožárové elektrovýzbroje pro 1 okruh	kus	9,00000	838,00	7 542,00	M21	RTS 26/ I
16	210220022RT1	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z drátů ocelových pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky drátu průměru 10 mm	m	250,00000	205,00	51 250,00	M21	RTS 26/ I
17	210220301RT2	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky spojovací (SS)	kus	24,00000	252,00	6 048,00	M21	RTS 26/ I
18	210220302RT6	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky kovových částí d 3-12 mm (SP)	kus	9,00000	113,00	1 017,00	M21	RTS 26/ I
19	210800015R00	Montáž vodiče CYY, 10 mm2, uloženého v trubce,	m	4,50000	57,00	256,50	M21	RTS 26/ I
20	210810005R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, volně uloženého	m	45,00000	39,00	1 755,00	M21	RTS 26/ I
21	210810011R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 4 mm2, volně uloženého	m	250,00000	47,00	11 750,00	M21	RTS 26/ I
22	210810017R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x (4 až 16 mm2), volně uloženého	m	303,00000	66,00	19 998,00	M21	RTS 26/ I
23	210950201R00	Vodiče, šňůry a kabely hliníkové příplatek na zatahování kabelů do tvárnicových tras s komorami nebo do kolektorů, váha kabelu do, 0,75 kg,	m	303,00000	19,00	5 757,00	M21	RTS 26/ I
24	210100151S00	Ukončení kabelů páska žíly 4x16mm2	kus	18,00000	353,00	6 354,00		Vlastní
25	23170120R	Pěna PU; montážní, výplňová, izolační; tepelná odolnost -40 až 90 °C; přetíratelná; 0,75 l	kus	2,00000	354,00	708,00	SPCM	RTS 26/ I
26	905R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	hod	6,00000	679,00	4 074,00		Vlastní
Díl: M210		Materiál	293 379,50					
27	27345001Tvl	Plastová manžeta na stožár VO, délka 700 mm, pro 133 mm	ks	9,00000	1 666,00	14 994,00		Vlastní
28	316 73553Tvl	Stožár osvětlovací sadový, ocelový výšky 5 m nad zemí	ks	9,00000	6 302,00	56 718,00		Vlastní
29	31678611.9Tvl	Svorkovnice stožárová jednopojistková IP 43	kus	9,00000	1 476,00	13 284,00		Vlastní
30	34111030R	Kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	45,00000	26,00	1 170,00	SPCM	RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	260502	Strážovice - Dolpnění veřejného osvětlení
O:	401	Veřejné osvětlení
R:	260502	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	34111068R	Kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x4mm ² ; počet žil 4; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 4,0 mm ² ; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	250,00000	93,00	23 250,00	SPCM	RTS 26/ I
32	34111076R	Kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x10mm ² ; počet žil 4; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 10,0 mm ² ; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	303,00000	216,00	65 448,00	SPCM	RTS 26/ I
33	34140827R	Vodič CY H07 V-U; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 10,00 mm ² ; vnější průměr max 6,4 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,0 mm; odolnost proti šíření plamene	m	4,50000	63,00	283,50	SPCM	RTS 26/ I
34	345-000600Tvl	Trubička smršťovací z/žl RPZ 32/12	m	4,50000	84,00	378,00		Vlastní
35	3480500001Tvl	Svítlidlo LED silniční v provedení S, s char. ASY 13, 20 W, 2700°K	ks	9,00000	11 584,00	104 256,00		Vlastní
36	354364902Tvl	Koncovka kabelová Skeldo KSCZ5X-10-25	ks	18,00000	273,00	4 914,00		Vlastní
37	354364902Tvl	Koncovka kabelová Skeldo KSCZ5X-10-25	ks	18,00000	273,00	4 914,00		Vlastní
38	358249990022Tvl	Pojistka E27 - komplet - 10A	kus	9,00000	26,00	234,00		Vlastní
39	509 1111T	Podružný materiál	%	1,00000	3 536,00	3 536,00		Vlastní
Díl: M211 Demontáže			808,00					
40	210202115R00	Montáž svítidla veřejného osvětlení, parkového	kus	1,00000	345,00	345,00	M21	RTS 26/ I
41	210204002R00	Montáž stožáru veřejného osvětlení parkového, ocelového, ,	kus	1,00000	463,00	463,00	M21	RTS 26/ I
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky			84 882,00					
42	220061163R00	Roztažení a položení trubky HDPE podél výkopu	m	232,00000	113,00	26 216,00		RTS 26/ I
43	220061164R00	Položení trubky HDPE do výkopu	m	232,00000	113,00	26 216,00		RTS 26/ I
44	220370453R00	Montáž reproduktoru směrového	kus	1,00000	946,00	946,00		RTS 26/ I
45	222112210T00	Osazení zemního boxu	ks	1,00000	212,00	212,00		Vlastní
46	220020321U00	Mtž konzola reproduktor ocel stožár	kus	1,00000	354,00	354,00		URS
47	220182026U00	Mtž spojka Plasson na trubce HDPE	kus	4,00000	212,00	848,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	260502	Strážovice - Dolpnění veřejného osvětlení
O:	401	Veřejné osvětlení
R:	260502	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	220182027U00	Mtž záslepky Plasson na trubku HDPE	kus	6,00000	212,00	1 272,00		URS
49	2866500Tvl	Koncovka PLASSON DN 40mm s ventilkem	kus	6,00000	233,00	1 398,00		Vlastní
50	28665308Tvl	Spojka rozebíratelná PLASSON z PE d 40 mm	kus	4,00000	707,00	2 828,00		Vlastní
51	286910200Tvl	Trubka HDPE DN 40/33 mm	kus	232,00000	78,00	18 096,00		Vlastní
52	311901Tvl	Držák reproduktoru	kus	1,00000	566,00	566,00		Vlastní
53	34588991Tvl	Reproduktor tlakový	kus	1,00000	1 970,00	1 970,00		Vlastní
54	3459999999Tvl	Zemní box pro optiku	m	1,00000	3 960,00	3 960,00		Vlastní
Díl: M46		Zemní práce při montážích				275 139,18		
55	460010022R00	Vytýčení kabelové trasy podél silnice	km	0,21900	70 722,00	15 488,12		RTS 26/ I
56	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	8,00000	110,00	880,00		RTS 26/ I
57	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3, ruční výkop jámy	m3	4,00000	2 169,00	8 676,00		RTS 26/ I
58	460080101RT1	Rozbourání betonového základu, vybourání betonu	m3	6,00000	4 406,00	26 436,00		RTS 26/ I
59	460100043R00	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 600x600, v.525	kus	9,00000	1 132,00	10 188,00		RTS 26/ I
60	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	1,00000	1 301,00	1 301,00		RTS 26/ I
61	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	1,00000	868,00	868,00		RTS 26/ I
62	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu	kus	10,00000	434,00	4 340,00		RTS 26/ I
63	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	149,00000	109,00	16 241,00		RTS 26/ I
64	460200273RT1	Výkop kabelové rýhy 50/90 cm hor.3, strojní výkop rýhy	m	70,00000	170,00	11 900,00		RTS 26/ I
65	460420018RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 350 mm z písku, tloušťka vrstvy 150 mm	m	149,00000	93,00	13 857,00		RTS 26/ I
66	460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 650 mm z písku	m	70,00000	173,00	12 110,00		RTS 26/ I
67	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 330 mm, fólie PVC šířka 330 mm	m	219,00000	46,00	10 074,00		RTS 26/ I
68	46051001T00	Pokládka chráničky PE do průměru 75 mm	m	535,00000	86,00	46 010,00		Vlastní
69	46051002T01	Pokládka chráničky ocelové do pr. 110 mm	m	70,00000	121,00	8 470,00		Vlastní
70	460570133R00	Zához rýhy 350/500 mm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	149,00000	218,00	32 482,00		RTS 26/ I
71	460570263R00	Zához rýhy 500/800 mm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	70,00000	317,00	22 190,00		RTS 26/ I
72	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	10,00000	348,00	3 480,00		RTS 26/ I
73	460600002RT1	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m, nákladním automobilem	m3	100,00000	27,00	2 700,00		RTS 26/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	260502	Strážovice - Dolpnění veřejného osvětlení
O:	401	Veřejné osvětlení
R:	260502	Veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
74	460620006RT1	Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva	m2	82,00000	42,00	3 444,00		RTS 26/ I
75	460620013RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnání a zhutnění	m2	219,00000	25,00	5 475,00		RTS 26/ I
76	1050	Příplatek k odvozu suti ZKD 1km, beton, asfalty	t	130,00000	13,00	1 690,00		Vlastní
77	460600061S00	Odvoz suti -1km, beton, asfalty	t	13,00000	99,00	1 287,00		Vlastní
78	46099-6666	Geodetické zaměření pro správce sítě	km	0,21900	35 361,00	7 744,06		Vlastní
79	0054T	Poplatek za recyklaci suti	t	13,00000	170,00	2 210,00		Vlastní
80	00586T	Poplatek za skládku zeminy	t	18,00000	311,00	5 598,00		Vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady				3,60		
81	00514T	Doprava - převoz suti na skládku	kč	3,60000	1,00	3,60		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				26 948,00		
82	00750T	Geodetické vytýčení stožárů dle souřadnic	Soubor	9,00000	1 132,00	10 188,00		Vlastní
83	00560T	Číslování stožárů	ks	9,00000	212,00	1 908,00		Vlastní
84	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 658,00	5 658,00		RTS 26/ I
85	00521120T	Likvidace a odvoz demontovaného materiálu jinde neuvedeného	Soubor	1,00000	2 122,00	2 122,00		Vlastní
86	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	7 072,00	7 072,00		RTS 26/ I
Celkem						898 720,78		