

[illegible]

Technical floor plan of a bathroom. The overall dimensions are 3,000 mm in width and 1,500 mm in depth. The plan includes a sink, a toilet, and a shower area. The sink is located in the upper left corner, with a width of 850 mm. The toilet is located in the lower right corner, with a width of 450 mm. The shower area is located in the lower left corner, with a width of 1,300 mm. The plan also shows a door and a window.

..... - Demontáž stávajících zařizovacích předmětů - Bližší specifikace viz. PD ZTI.

- V projektu jsou některé informace uvedené pouze ve výkresové části a technických zprávách. Projekt je nutno používat jako celek.
- Povrch materiálů, povrchové úpravy, barevnost, použité výrobky a předměty, je nutno konzultovat s investorem a projektantem, ten po dohodě s investorem určí přesnou specifikaci daného předmětu či konstrukce.
- Všechny kovové části a prvky (podléhající korozi) vkládané do nepřístupných (nepohledových vnitřních konstrukcí, pokud není v projektu stanoveno jinak) musí být natřeny základovou (suříkovou) barvou.
- Všechny truhlářské, atypické, drahé či opakující se výrobky musí být zhotoveny podle skutečných přesných rozměrů, které si dodavatelská firma sama zaměří na stavbě.
- Náklady za odlišnosti projektové dokumentace od skutečného stavu vytvořeného stavbou v případě nevyhovujících podmínek pro použití daného výrobku, což se zjistí až v průběhu montáže výrobku, nemůže nést projektant.
- Výkresy neodměřovat, skutečné rozměry je vždy nutno ověřit na stavbě.
- Na stavbě musí být dodržovány všechny pracovní, technologické a technické postupy a doporučení výrobců jednotlivých stavebních systémů dle ČSN a souvisejících předpisů.

- 1) Budou provedeny nové instalace ZTI včetně zařizovacích předmětů, ÚT a EI) (součástí projektové dokumentace ZTI, ÚT a EI)
- 2) Po dokončení kompletních instalací (kanalizační stoupačky) budou provedeny jejich obezdívky z tvarovek plynosilikátových v tl. 50 mm zděných na tenkovrstvou zdící maltou. Pozice č. A.
- 3) Nová vyzdívka instalační přizdívky s plynosilikátových bloků na lepicí tmel, tl. 150 mm. Potažení sklovláknitou tkaninou. Výška přizdívky 1250 mm od úrovně čisté podlahy. Pozice č. B.
- 4) Před provedením nové keramické dlažby bude provedena nová betonová mazanina betonem C20/25 v předpokládané tl. 50 mm. Povrch bude vysát a zbaven nečistot. Následně bude provedena penetrace podkladu penetračním nátěrem pro savé podlahy. Na takto připravený povrch bude provedena samonivelační stěrka s pevností min. 30 MPa v cca tl. 5 mm. Skladba S1.
- 5) Před provedením úpravy stávající podlahové konstrukce pro pokládku keramické dlažby bude provedeny nová hladká vápenocementová omítka pod keramické obklady v rozsahu nových obkladů.
- 6) Provedení nových keramických obkladů bude provedeno na očištěný a řádně penetrovaný podklad penetračním nátěrem pro savé podklady. Keramické obklady budou instalovány lepidlem cementovým třídy C2T pro lepení keramických obkladů a dlažeb. Spáry budou přespárovány flexi spárovací hmotou třídy CG 2WA. Hrany obkladů budou začištěny systémovou lištou. Kouty budou spárovány silikonem SI.
- 7) Provedení nové keramické dlažby bude provedeno na očištěný a řádně penetrovaný podklad penetračním nátěrem pro savé podklady. Keramická dlažba bude instalována lepidlem cementovým třídy C2T pro lepení keramických obkladů a dlažeb. Spáry budou přespárovány flexi spárovací hmotou třídy CG 2WA. Skladba S1.
- 8) Do prostoru vstupních dveří do sociálního zařízení bude osazena dělicí přechodové T-lišta pro napojení nové dlažby na stávající. Pozice dveří D04, dl. 600 mm
- 9) Po dokončení úpravy všech povrchů bude před provedením instalace zařizovacích předmětů, svítidel, vypínačů a zásuvek provedena kompletní výmalba bílou disperzní barvou s vysokou bělostí 95% (MgO) a ořezuvzdorností za sucha.
- 10) Pozice č. D04 - Provedení dodávky a montáže nových dřevěných dveřních výplní viz. výpis výplní otvorů. Zárubně budou zachovány stávající s provedením nového nátěru syntetického v odstínu dle navrhovaných výplní otvorů.

Stávající zachovávané povrchy a konstrukce budou v průběhu stavebních prací řádně olepeny a zakryty proti případnému poškození.

- 1) Bude provedena kompletní demontáž zařízovacích předmětů, stávajících zdravotnických rozvodů, vytápění a elektroinstalací. (součástí projektové dokumentace ZTI, ÚT a EI)
- 2) Kompletní odstranění stávající keramické dlažby v rozsahu sociálního zařízení dotčeného výstavou. Keramická dlažba bude vybourána i včetně betonové mazaniny o předpokládané tl. 50 mm. Pozice č. B1 v ploše 8,15 m².
- 3) Pozice č. D04 - 3x demontáž dveřních křídel bez vybourání ocelové zárubně. Odpad bude likvidován na příslušných skládkách. Rozměr: 600 x 1970 mm.
- 4) Kompletní odstranění stávajících keramických obkladů včetně podkladní omítky v rozsahu sociálního zařízení dotčeného výstavou. Výška obkladů viz. výkresová část, pozice č. B2

Veškerý vybouraný materiál bude likvidován na příslušných skládkách



Stanislav Vlach, DiS.
Putim 118, 397 01 - Pfsek
IČO: 73542016
Tel.: (+420) 724 846 041
e-mail: stanislav.vlach@seznam.cz

GENERÁLNÍ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT		
Ing. Michal Albrecht		Stanislav Vlach, DiS.	Miloš Rozhoň		
INVESTOR Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725 Husovo nám. 725/5, 397 01 - Písek					
Mě. Úř. Písek		Stav. Úř. Písek			
Rekonstrukce vnitřních prostor a zateplení budovy 13. MŠ, Písek – 1. a 2. etapa					
D.1.1 - Stavební část				FORMÁT	A3 / 2x A4
				DATUM	12/2020
				STUPEŇ	DPS
				Č. ZAKÁZKY	SV20_12/10
Úprava sociálního zařízení SOC. č. II - 1. etapa				MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU D.1.1.14