

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 783/2023

uzavřený ve smyslu ust. § 1902 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
mezi smluvními stranami:

Římskokatolická farnost - děkanství Hořice

IČ: 44477589

se sídlem: Komenského 2, 508 01 Hořice v Podkrkonoší

zastoupená Mgr. Filipem Janákem, farářem

bankovní spojení: 1161009369/0800

osoba oprávněná jednat ve věcech technických (TDS): Jan Strašík

spojení: +420 608 530 259, e-mail: strasik.jan@dihk.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

PRACOM s.r.o.

IČ: 48026450

DIČ: CZ48026450

se sídlem: Nad Paťankou 1810/38, 160 00 Praha 6

zastoupená: Janem Munzarem a Vladimírem Lampou, jednatelem

bankovní spojení: 2112837402/2700

osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: Ing. Miroslav Gabriel,

spojení: tel. 774 433 166, gabriel@pracom.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

1. Preambule

Vzhledem k tomu, že

- 1.1. smluvní strany dne 15.3.2023 uzavřeli Smlouvu o dílo č. 783/2023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je „Obnova západního průčelí kostela Narození Panny Marie v Hořicích v Podkrkonoší“ (dále jen „Dílo“);
- 1.2. smluvní strany se v čl. 1 Smlouvy dohodly, že postup oprav bude prováděn po dohodě s objednatel v závislosti na přidělení finančních prostředků objednatel;
- 1.3. smluvní strany se v čl. 1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 dohodly, že předmět Díla bude dělen na etapy, přičemž finanční objem jednotlivých etap v letech bude postupně upřesňován a řešen v dodatcích ke Smlouvě, se Objednatel se Zhotovitelem rozhodli uzavřít dodatek ke Smlouvě následujícího znění:

2. Předmět dohody

- 2.1. Touto dohodou smluvní strany upravují vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že etapou Díla pro rok 2023 jsou práce uvedené v příloze této dohody s úplnými položkovými rozpočty Díla: přílohu č. 1 ze dne 7.3.2023. Přílohy jsou nedílnou součástí této dohody.
- 2.3. Etapa Díla 2023 bude provedena v době:
Zahájení: _____ do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště (předpoklad květen 2023)

Dokončení: do 20 týdnů od předání staveniště,
nejpozději však do konce října 2023

Předpoklad termínů ostatních etap (bude upřesněno vždy v dodatku daného roku):

II. etapa: zahájení prací	květen 2024
dokončení	do konce října 2024
III. etapa: zahájení prací	květen 2025
dokončení	do konce října 2025
IV. etapa: zahájení prací	květen 2026
dokončení	do konce října 2026

2.4. Cena etapy Díla 2023 činí:


CENA ETAPY DÍLA BEZ DPH	937.364,2 Kč
DPH 21%	196.846,48 Kč
CENA ETAPY DÍLA s DPH	1.134.210,68 Kč

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
- 3.2. Tato dohoda obsahuje veškerá jejich prohlášení a ujištění, a že v této dohodě uvedly veškeré okolnosti, které považují za rozhodující pro uzavření této dohody.
- 3.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této dohody je výsledkem jednání obou smluvních stran a že každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této dohody, kterou v souladu se svými vlastními zájmy plně využila, přičemž změnu práv a povinností provedenou touto dohodou nepovažuje ani jedna smluvní strana za podstatnou změnu okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena.
- 3.4. Tato smlouva/dohoda podléhá dle Kodexu kanovnického práva (CIC z roku 1983), schválení Biskupství královéhradeckého, jako nadřízeného církevního subjektu farnosti (objednatel), jinak je neplatná/ný.
- 3.5. Tato dohoda je vyhotovena v českém jazyce ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom paré a jedno paré obdrží Biskupství královéhradecké.

Přílohy: č. 1 Položkový rozpočet – ze dne 7.3.2023

V Hořicích dne 15.3.2023


Římskokatolická farnost - děkanství
Hořice v Podkrkonoší
Komenského 2, 508 01 Hořice
IČO: 444 77 589
Mgr. Filip Janák, farář

V Praze dne 15.3.2023


PRACOM s.r.o.
Trojská 637/173d
170 00 Praha 7
Tel: 283 290 713
IČ: 48 62 64 50
PRACOM
firma zabývající se oborou kulturních památek
Jan Munzar, jednatel

Biskupství královéhradecké schvaluje dne: 23.3.2023

Č. j.: BiHK – 784/2023




Mons. Jan Vokál, diecézní biskup

Mons. Jan Paseka
generální vikář

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hořice v Podkrkonoší, kostel Narození Panny Marie, oprava západní fasády_1.etapa
var. C

Objekt:

D.1.1. - Architektonicko - stavební řešení

KSO:

Místo: Hořice v Podkrkonoší

CC-CZ:

Datum: 07.03.2023

Zadavatel:

ŘK farnost - Děkanství Hořice

IČ:

44477589

DIČ:

Uchazeč:

PRACOM s.r.o.

IČ:

48026450

DIČ:

CZ48026450

Projektant:

INRECO s.r.o.

IČ:

48155586

DIČ:

CZ48155586

Zpracovatel:

BACing s.r.o.

IČ:

05985404

DIČ:

CZ05985404

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

937 364,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	937 364,20	21,00%	196 846,48
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 134 210,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Hořice v Podkrkonoší, kostel Narození Panny Marie, oprava západní fasády_1.etapa
var. C

Objekt: D.1.1. - Architektonicko - stavební řešení

Místo: Hořice v Podkrkonoší
Zadavatel: ŘK farnost - Děkanství Hořice
Uchazeč: PRACOM s.r.o.

Datum: 07.03.2023
Projektant: INRECO s.r.o.
Zpracovatel: BACIng s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	937 364,20
HSV - Práce a dodávky HSV	873 352,14
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	311 670,50
65 - Restaurátorské práce	213 800,00
65_1 - Restaurování pískovcových prvků	167 700,00
65_1A - Restaurování vstupního pískovcového portálu (KA/1)	61 000,00
65_1E - Restaurování profilovaného rámu z kufštajnu, nápisové desky z leštěného mramoru (KA/5)	26 000,00
65_1F - Restaurování probíhající pískovcové římsy nad soklem (KA/6)	47 000,00
65_1M - Restaurování římsy portálu západního vchodu z kamenných desek (KA/15)	33 700,00
65_2 - Restaurování zámečnických prvků	46 100,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	310 090,65
997 - Přesun sutě	27 640,85
998 - Přesun hmot	10 150,14
PSV - Práce a dodávky PSV	27 512,06
764 - Konstrukce klempířské	15 938,96
783 - Dokončovací práce - nátěry	11 573,10
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	36 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	34 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hořice v Podkrkonoší, kostel Narození Panny Marie, oprava západní fasády_1.etapa
var. C

Objekt:

D.1.1. - Architektonicko - stavební řešení

Místo: Hořice v Podkrkonoší

Datum: 07.03.2023

Zadavatel: ŘK farnost - Děkanství Hořice

Projektant: INRECO s.r.o.

Uchazeč: PRACOM s.r.o.

Zpracovatel: BACING s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

937 364,20

D HSV Práce a dodávky HSV

873 352,14

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

311 670,50

1	K	619996117	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy	m2	89,000	355,00	31 595,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619996117					
	VV		D.1.1.1 Technická zpráva					
	VV		5.1. Přípravné práce					
	VV		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys "P1" 18*3		54,000			
	VV		B Souhrnná technická zpráva - příloha 1: Situace ZOV					
	VV		7*5		35,000			
	VV		Součet		89,000			
2	K	619996137	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek samostatných konstrukcí a prvků	m2	35,000	580,00	20 300,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619996137					
	VV		D.1.1.1 Technická zpráva					
	VV		5.1. Přípravné práce					
	VV		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys "P4, P5" 35		35,000			
	VV		Součet		35,000			
3	K	619996145	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků	m2	174,000	75,00	13 050,00	CS ÚRS 2022 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619996145					
	VV		D.1.1.1 Technická zpráva					
	VV		5.1. Přípravné práce					
	VV		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys "P1, P4, P5, P6" 18*3+120		174,000			
	VV		Součet		174,000			
4	K	622326451R	Oprava hladké vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 3, v rozsahu opravované plochy do 10%, s bezvadným napojením na stávající plochy, předpokládaná tl. 40 mm	m2	92,700	1 100,00	101 970,00	
	VV		D.1.1.1 Technická zpráva					
	VV		5.12.2 Povrchové úpravy vnější					
	VV		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys (2,5+2,5+80,8+2,7+1)+3,2		92,700			
	VV		Součet		92,700			
5	K	622326459R	Oprava hladké vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 3, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%, s bezvadným napojením na stávající plochy, předpokládaná tl. 40 mm	m2	17,850	5 310,00	94 783,50	
	VV		D.1.1.1 Technická zpráva					
	VV		5.12.2 Povrchové úpravy vnější					
	VV		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys 5,5+2,2+10,15		17,850			
	VV		Součet		17,850			
6	K	622326461R	Oprava strukturované vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 3, v rozsahu opravované plochy do 10%, s bezvadným napojením na stávající plochy, předpokládaná tl.40 mm	m2	34,400	725,00	24 940,00	
	VV		D.1.1.1 Technická zpráva					
	VV		5.12.2 Povrchové úpravy vnější					
	VV		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys (11,1+10,3+6,5+3)+3,5		34,400			
	VV		Součet		34,400			
7	K	622326471R	Oprava sanační omítky (dvouvrstvý sanační systém, tj. sanační prostřík, soli zachycující jádrová omítká, sanační štuk) vnějších ploch, v rozsahu opravované plochy do 10%, s bezvadným napojením na stávající plochy, předpokládaná tl. 40 mm	m2	30,000	530,00	15 900,00	
	VV		D.1.1.1 Technická zpráva					
	VV		5.12.2 Povrchové úpravy vnější					
	VV		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys 17,7+6,5+5,8		30,000			
	VV		Součet		30,000			
8	K	622326499R	Kompletní provedení odsolovacího cyklu obkladem stěn z rozvlákněné celulózy včetně následného odstranění a mechanického dočištění, průměrná tloušťka buničinnové kaše je 15 mm	m2	6,700	960,00	6 432,00	
	VV		D.1.1.1 Technická zpráva					
	VV		5.12.2 Povrchové úpravy vnější					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys					
	VV		3,2+3,5		6,700			
	VV		Součet		6,700			
9	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	20,000	135,00	2 700,00	CS ÚRS 2022 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/629991011								
	D	65	Restaurátorské práce				213 800,00	
	D	65_1	Restaurování pískovcových prvků				167 700,00	
	D	65_1A	Restaurování vstupního pískovcového portálu (KA/1)				61 000,00	
10	K	65_1A_1	Čištění dle projektové dokumentace	kus	1,000	12 600,00	12 600,00	
	VV		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys					
	VV		D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků					
	VV		KA/1					
	VV		E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky					
	VV		V. Koncept restaurování					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	K	65_1A_2	Konsolidace zpevnění, injektáž dle projektové dokumentace	kus	1,000	14 000,00	14 000,00	
	VV		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys					
	VV		D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků					
	VV		KA/1					
	VV		E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky					
	VV		V. Koncept restaurování					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
12	K	65_1A_3	Plastická retuš a tvarové rekonstrukce-spárování dle projektové dokumentace	kus	1,000	16 800,00	16 800,00	
	VV		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys					
	VV		D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků					
	VV		KA/1					
	VV		E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky					
	VV		V. Koncept restaurování					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	K	65_1A_4	Barevná retuš dle projektové dokumentace	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	
	VV		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys					
	VV		D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků					
	VV		KA/1					
	VV		E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky					
	VV		V. Koncept restaurování					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
14	K	65_1A_5	Hydrofobizace dle projektové dokumentace	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	
	VV		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys					
	VV		D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků					
	VV		KA/1					
	VV		E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky					
	VV		V. Koncept restaurování					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
15	K	65_1A_6	Restaurátorská zpráva	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys					
	VV		D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků					
	VV		KA/1					
	VV		E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky					
	VV		V. Koncept restaurování					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	65_1E	Restaurování profilovaného rámu z kuřetajnu, nápisové desky z leštěného mramoru (KA/5)				26 000,00	
16	K	65_1E_1	Čištění dle projektové dokumentace	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	
	VV		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys					
	VV		D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků					
	VV		KA/5					
	VV		E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky					
	VV		V. Koncept restaurování					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
17	K	65_1E_2	Konsolidace zpevnění, injektáž dle projektové dokumentace	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	
	VV		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys					
	VV		D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků					
	VV		KA/5					
	VV		E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky					
	VV		V. Koncept restaurování					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	K	65_1E_3	Plastická retuš a tvarové rekonstrukce-spárování dle projektové dokumentace	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	
	VV		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys					
	VV		D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků					
	VV		KA/5					
	VV		E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky					
	VV		V. Koncept restaurování					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
19	K	65_1E_4	Barevná retuš, písmo dle projektové dokumentace	kus	1,000	5 600,00	5 600,00	
	VV		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys					
	VV		D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		KA/5					
	VV		E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky					
	VV		V. Koncept restaurování					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	K	65_1E_5	Hydrofobizace dle projektové dokumentace	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	
	VV		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys					
	VV		D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků					
	VV		KA/5					
	VV		E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky					
	VV		V. Koncept restaurování					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	K	65_1E_6	Restaurátorská zpráva	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys					
	VV		D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků					
	VV		KA/5					
	VV		E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky					
	VV		V. Koncept restaurování					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	65_1F	Restaurování probíhající pískovcové římsy nad soklem (KA/6)				47 000,00	
22	K	65_1F_1	Čištění dle projektové dokumentace	kus	1,000	9 800,00	9 800,00	
	VV		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys					
	VV		D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků					
	VV		KA/6					
	VV		E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky					
	VV		V. Koncept restaurování					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	K	65_1F_2	Konsolidace zpevnění, injektáž dle projektové dokumentace	kus	1,000	11 200,00	11 200,00	
	VV		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys					
	VV		D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků					
	VV		KA/6					
	VV		E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky					
	VV		V. Koncept restaurování					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
24	K	65_1F_3	Plastická retuš a tvarové rekonstrukce-spárování dle projektové dokumentace	kus	1,000	14 000,00	14 000,00	
	VV		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys					
	VV		D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků					
	VV		KA/6					
	VV		E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky					
	VV		V. Koncept restaurování					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	K	65_1F_4	Barevná retuš dle projektové dokumentace	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	
	VV		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys					
	VV		D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků					
	VV		KA/6					
	VV		E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky					
	VV		V. Koncept restaurování					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
26	K	65_1F_5	Restaurátorská zpráva	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys					
	VV		D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků					
	VV		KA/6					
	VV		E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky					
	VV		V. Koncept restaurování					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	65_1M	Restaurování římsy portálu západního vchodu z kamenných desek (KA/15)				33 700,00	
27	K	65_1M_1	Čištění dle projektové dokumentace	kus	1,000	8 100,00	8 100,00	
	VV		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys					
	VV		D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků					
	VV		KA/15					
	VV		E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky					
	VV		V. Koncept restaurování					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	K	65_1M_2	Konsolidace zpevnění, injektáž dle projektové dokumentace	kus	1,000	4 800,00	4 800,00	
	VV		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys					
	VV		D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků					
	VV		KA/15					
	VV		E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky					
	VV		V. Koncept restaurování					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	K	65_1M_3	Plastická retuš a tvarové rekonstrukce-spárování dle projektové dokumentace	kus	1,000	15 800,00	15 800,00	
	VV		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys					
	VV		D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků					
	VV		KA/15					
	VV		E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky					
	VV		V. Koncept restaurování					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
30	K	65_1M_4	Restaurátorská zpráva	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys					
VV			D.1.1.2.3 Tabulky prací a prvků					
VV			KA/15					
VV			E.1 Restaurátorský záměr - pískovcové prvky					
VV			V. Koncept restaurování					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
D	65_2		Restaurování zámečnických prvků				46 100,00	
31	K	65_2_ZA/3	Restaurování stávajícího kovaného okenního rámu s ozdobnými kovanými kytkami v křížení vodorovných a svislých prutů 3000x5000 mm, očištění korozních produktů, pasivizace koroze, obnova ochranného nátěrového systému (1x zinková antikorozivní barva, 2x kovářská čern), v provedení dle projektové dokumentace	kus	1,000	46 100,00	46 100,00	
VV			D.1.1.1 Technická zpráva					
VV			5.13. Restaurátorské práce					
VV			D.1.2.3 Tabulky prací a prvků					
VV			"ZA/3" 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				310 090,65	
32	K	936124113	Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby	kus	2,000	27 400,00	54 800,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/936124113					
33	K	941311113	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 25 do 40 m	m2	334,400	70,00	23 408,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941311113					
VV			D.1.1.1 Technická zpráva					
VV			5.2. Lešení					
VV			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys (4+14+4)*15,2		334,400			
VV			Součet		334,400			
34	K	941311213	Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1113	m2	60 192,000	1,90	114 364,80	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941311213					
VV			leseni		334,400			
VV			Součet		334,400			
VV			334,4*180 *Přepočtené koeficientem množství		60 192,000			
35	K	941311813	Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky SW06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 25 do 40 m	m2	334,400	55,00	18 392,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/941311813					
VV			leseni		334,400			
VV			Součet		334,400			
36	K	943381020R	Montáž stavebního vrátku	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
VV			D.1.1.1 Technická zpráva					
VV			5.2. Lešení					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
37	K	943381040R	Pronájem stavebního vrátku	měsíc	6,000	6 750,00	40 500,00	
VV			D.1.1.1 Technická zpráva					
VV			5.2. Lešení					
VV			6		6,000			
VV			Součet		6,000			
38	K	943381060R	Demontáž stavebního vrátku	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
VV			D.1.1.1 Technická zpráva					
VV			5.2. Lešení					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
39	K	943381080R	Doprava vrátku, revize a zaškolení	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
40	K	944111111	Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	100,000	21,00	2 100,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944111111					
VV			D.1.1.1 Technická zpráva					
VV			5.2. Lešení					
VV			D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys (3+14+3)*5		100,000			
VV			Součet		100,000			
41	K	944111211	Montáž ochranného zábradlí trubkového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1111	m	18 000,000	0,20	3 600,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944111211					
VV			les_zabradli		100,000			
VV			Součet		100,000			
VV			100*180 *Přepočtené koeficientem množství		18 000,000			
42	K	944111811	Demontáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších volných stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	100,000	15,00	1 500,00	CS ÚRS 2022 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944111811					
VV			les_zabradli		100,000			
VV			Součet		100,000			
43	K	944611111R	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilu z umělých vláken (použití sítě v bílé barvě)	m2	334,400	8,00	2 675,20	
VV			leseni		334,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		334,400			
44	K	944611211R	Montáž ochranné sítě Připlatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111R (použití sítě v bílé barvě)	m2	60 192,000	0,30	18 057,60	
	VV		leseni		334,400			
	VV		Součet		334,400			
	VV		334,4*180 'Přepočtené koeficientem množství		60 192,000			
45	K	944611811R	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken (použití sítě v bílé barvě)	m2	334,400	7,00	2 340,80	
	VV		leseni		334,400			
	VV		Součet		334,400			
46	K	944711114	Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m	m	4,000	345,00	1 380,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944711114					
47	K	944711214	Montáž záchytné stříšky Připlatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1114	m	720,000	12,00	8 640,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944711214					
48	K	944711814	Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m	m	4,000	231,00	924,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/944711814					
49	K	966001212	Odstranění lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby	kus	2,000	750,00	1 500,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/966001212					
50	K	978019321R	Otlučení vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu do 10 %, uvažovaná tloušťka omítky je průměrně 40 mm	m2	127,100	35,00	4 448,50	
	VV		D.1.1.1 Technická zpráva					
	VV		5.3. Bourací práce					
	VV		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys					
	VV		odměřeno z PD					
	VV		(2,5+2,5+80,8+2,7+1)+(11,1+10,3+6,5+3)+3,2+3,5		127,100			
	VV		Součet		127,100			
51	K	978019391R	Otlučení vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 80 do 100 %, uvažovaná tloušťka omítky je průměrně 40 mm	m2	17,850	135,00	2 409,75	
	VV		D.1.1.1 Technická zpráva					
	VV		5.3. Bourací práce					
	VV		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys					
	VV		"odměřeno z PD" 5,5+2,2+10,15		17,850			
	VV		Součet		17,850			
52	K	978036321R	Otlučení sanačních omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva, s očištěním povrchu, v rozsahu do 10 %	m2	30,000	35,00	1 050,00	
	VV		D.1.1.1 Technická zpráva					
	VV		5.3. Bourací práce					
	VV		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys					
	VV		"odměřeno z PD" 17,7+6,5+5,8		30,000			
	VV		Součet		30,000			
D 997 Přesun sutě							27 640,85	
53	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	11,858	410,00	4 861,78	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013154					
54	K	997013313	Doprava sutí shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 20 do 30 m	m	15,000	280,00	4 200,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013313					
55	K	997013323	Doprava sutí shozem montáž a demontáž shozu výšky Připlatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3313	m	900,000	2,00	1 800,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013323					
	VV		10*90 'Přepočtené koeficientem množství		900,000			
56	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	177,870	14,00	2 490,18	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509					
	VV		11,858*15 'Přepočtené koeficientem množství		177,870			
57	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	11,858	355,00	4 209,59	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013511					
58	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	11,858	850,00	10 079,30	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631					
D 998 Přesun hmot							10 150,14	
59	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	13,013	780,00	10 150,14	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998017003					
D PSV Práce a dodávky PSV							27 512,06	
D 764 Konstrukce klempířské							15 938,96	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	764001117	Montáž podkladního plechu rozvinuté šířky přes 400 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764001117	m	4,200	550,00	2 310,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC							
	VV		D.1.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.14.2 Klempířské práce					
	VV		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys					
	VV		D.1.2.3 Tabulky prací a prvků					
	VV		"KL/1" 4,2		4,200			
	VV		Součet		4,200			
61	M	13814183	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,55mm tabule https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764011403	t	0,027	48 865,00	1 319,36	CS ÚRS 2022 02
	VV		D.1.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.14.2 Klempířské práce					
	VV		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys					
	VV		D.1.2.3 Tabulky prací a prvků					
	VV		"KL/1" 1,4*4,2*4,4*0,001*1,05		0,027			
	VV		Součet		0,027			
62	K	764011403	Podkladní plech z pozinkovaného plechu tloušťky 0,55 mm rš 250 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764011403	m	4,200	120,00	504,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC							
	VV		D.1.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.14.2 Klempířské práce					
	VV		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys					
	VV		D.1.2.3 Tabulky prací a prvků					
	VV		"KL/1" 4,2		4,200			
	VV		Součet		4,200			
63	K	764218454R	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu obých nebo ze segmentů, včetně rohů mechanicky kotvené rš 250 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764218461	m	4,200	760,00	3 192,00	
	VV		D.1.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.14.2 Klempířské práce					
	VV		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys					
	VV		D.1.2.3 Tabulky prací a prvků					
	VV		"KL/1" 4,2		4,200			
	VV		Součet		4,200			
64	K	764218461	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu obých nebo ze segmentů, včetně rohů mechanicky kotvené přes rš 670 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/764218461	m2	5,880	1 120,00	6 585,60	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC							
	VV		D.1.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.14.2 Klempířské práce					
	VV		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys					
	VV		D.1.2.3 Tabulky prací a prvků					
	VV		"KL/1" 1,4*4,2		5,880			
	VV		Součet		5,880			
65	K	998764204	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764204	%	5,000	338,00	1 690,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC							
66	K	998764292	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998764292	%	1,000	338,00	338,00	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC							
							11 573,10	
D 783 Dokončovací práce - nátěry								
67	K	783401311	Příprava podkladu klempířských konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem vodou ředitelným https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783401311	m2	6,930	50,00	346,50	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC							
	VV		D.1.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.14.2 Klempířské práce					
	VV		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys					
	VV		D.1.2.3 Tabulky prací a prvků					
	VV		"KL/1" 1,4*4,2		5,880			
	VV		"KL/1" 4,2*0,25		1,050			
	VV		Součet		6,930			
68	K	783414201	Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetický standardní https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783414201	m2	6,930	660,00	4 573,80	CS ÚRS 2022 02
	Online PSC							
	VV		D.1.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.14.2 Klempířské práce					
	VV		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys					
	VV		D.1.2.3 Tabulky prací a prvků					
	VV		"KL/1" 1,4*4,2		5,880			
	VV		"KL/1" 4,2*0,25		1,050			
	VV		Součet		6,930			
69	K	783417103R	Krycí nátěr (emal) klempířských konstrukcí jednonásobný olejový syntetický https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783417103R	m2	6,930	960,00	6 652,80	
	VV		D.1.1.1. Technická zpráva					
	VV		5.14.2 Klempířské práce					
	VV		D.1.2.2 Pohled západní, jižní a severní, půdorys					
	VV		D.1.2.3 Tabulky prací a prvků					
	VV		"KL/1" 1,4*4,2		5,880			
	VV		"KL/1" 4,2*0,25		1,050			
	VV		Součet		6,930			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							36 500,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							34 000,00	
70	K	030001000	Zařízení staveniště https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000	kus	1,000	20 500,00	20 500,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC							
71	K	034103000	Opičení staveniště	m	30,000	450,00	13 500,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/094103000								
D	VRN7		Provozní vlivy				2 500,00	
72	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/071002000								



PRACOM s.r.o.
Irojská 633/173d
170 00 Praha 7
Tel.: 263 290 713
IČ: 48 02 64 50
rekonstrukce a obnova kulturních památek