


B



7.2. OCHRANA KAMENNÉHO PORTÁLU
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ POKRYTÍ/OBLEPIT STÁVAJÍCÍ KAMENNÝ PORTÁL
GEOTEXTILIÍ A NÁSLEDNĚ SHORA OBLOŽIT DESKAMI OSB TYP 3, TL.18MM. OBLOŽENÍ BUDE
DEMONTOVAT ZA TĚSNĚ PŘED PROVÁZENÍM RENOVACE. OČISTĚNÍ A IMPREGNACE PORTÁLU
PLOCHA OPLASTĚNÍ $[(2.01+2.57+2.01) \cdot 0.4] + [2.57 \cdot 1.76] = 7.159 \cdot 1,1$ (REZERVA) = 8.875m2

- STAVBA BUDE ČÁSTEČNĚ NEBO ZCELA PROBÍHAT V OBDOBÍ PLNÉHO PROVOZU ŠKOLY. JE NUTNÉ RESPEKTOVAT POŽADAVKY ŠKOLY NA ZAJIŠTĚNÍ PLYNULÝCH A BEZPEČNÉHO PROVOZU. V KOORDINACI S INVESTOREM JE TŘEBA ZPRACOVAT NÁVRH ORGANIZACE VÝSTAVBY, ČASOVÝ HARMONOGRAM A PROSTOROVÉ NÁROKY STAVĚNÍ S OHLEDEM NA POHYB OSOB V AREÁLU.

PZN 01	- OŠTĚNÍ A NADPRAŽÍ PO VYBOURÁNÍ OKNA OSEKAT NA HRUBÉ ZDIVO - DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ PARAPET - V PŘÍPADĚ POTŘEBY PROVĚST VYROVNÁNÍ OŠTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPETNÍ PLOCHY HRUBOU VC OMÍTKOU - PROVĚST OSAZENÍ NOVÉ VÝPLNĚ OTVORU NA VNĚJŠÍ LČ ZDIVA - OŠTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPETNÍ PLOCHU NOVĚ OMÍTKOU HRUBOU VC OMÍTKOU	
---	---	--

BOURANÉ STÁVAJÍCÍ ZDVO A KONSTRUKCE (NENÍ-LI POPSÁNO NA VÝKRESE JINAK):

- ZDVO DLE POPISU STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ
- STROPNÍ KONSTRUKCE ŽELEZOBETONOVÉ S VÝSTUŽNÝMI ŽEBRY OTOČENÝMI NAHORU DO SKLADBY TL. 250mm

STROPNÍ KONSTRUKCE Z ŽB PREFAB. PANELŮ TL. 250mm

OSTATNÍ BOURANÉ A DEMONTOVANÉ PRVKY:
VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE S DŘEVĚNOU ZÁRUBNÍ

STÁVAJÍCÍ OMÍTKY OSEKÁNY ZE 100%, ZDIVO OČIŠTĚNO TLAKOVOU VODOU
 POD NOVÝ KZS : PROVEDENA NOVÁ VYROVŇÁVACÍ OMÍTKA TL. CCA 30MM, VÁPNOCEMENTOVÁ OMÍTKA S HLADKÝM
 POVRCHEM, VHODNÁ PŘÍMO POD MALBU NEBO JAKO PODKLADNÍ OMÍTKA POD FINÁLNÍ PROBARVENÉ TENKOVRSŤVÉ
 UŠLECHTILÉ OMÍTKY, DO EXTERIÉRU

OZN.	MÍSTNOST	PLOCHA	PODLAHA	ÚPRAVA POVRCHU	POZNAMKA	POZN. STROPY NAD 1.NP
1.03	SCHODIŠTĚ - STAVAJÍCÍ	3,40	KERAM. DLAŽBA	KER. SOKL V 70 MM	STAVAJÍCÍ	
1.27	VÝTAH - STAVAJÍCÍ				STAVAJÍCÍ	
2.01	SCHODIŠTĚ	22,28	STAV. KAMENNÁ	KER. SOKL V 70 MM	STAVAJÍCÍ	
2.02	HALA	40,98	BROUŠ. TERACE	KER. SOKL V 70 MM	STAVAJÍCÍ	BETONOVÝ ŽEBROVÝ
2.03	SKLAD	9,04	KERAM. DLAŽBA	KER. SOKL V 70 MM	STAVAJÍCÍ	BETONOVÝ ŽEBROVÝ
2.04	PŘEDSÍN VCHODU	3,07	KERAM. DLAŽBA	KER. SOKL V 70 MM	STAVAJÍCÍ	BETONOVÝ ŽEBROVÝ
2.05	UMYVÁRNA	5,98	KERAM. DLAŽBA	KER. SOKL V 70 MM	STAVAJÍCÍ	BETONOVÝ ŽEBROVÝ
2.06	WC	1,26	KERAM. DLAŽBA	KER. SOKL V 70 MM	STAVAJÍCÍ	BETONOVÝ ŽEBROVÝ
2.07	WC	1,29	KERAM. DLAŽBA	KER. SOKL V 70 MM	STAVAJÍCÍ	BETONOVÝ ŽEBROVÝ
2.08	PŘEDSÍN VCHODU	2,02	KERAM. DLAŽBA	KER. SOKL V 70 MM	STAVAJÍCÍ	BETONOVÝ ŽEBROVÝ
2.09	WC	1,22	KERAM. DLAŽBA	KER. SOKL V 70 MM	STAVAJÍCÍ	BETONOVÝ ŽEBROVÝ
2.10	ÚČEBNY	159,74	NABĚTOVANÁ		DRÉV. TRÁM, ŠTĚPÁNÁVKOU	
2.11	NEVÝPĚNĚNÁ PŮDA / TECH.MÍSTNOST	126,10	OSB DESKY		STAVAJÍCÍ	DRÉV. TRÁM, 5 NABĚTOVANOU
2.12	PŘEDSÍN VÝTAHU	4,40	OSB DESKY		STAVAJÍCÍ	DRÉV. TRÁM, 5 NABĚTOVANOU

STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE: DĚLÍCÍ A NENOSNÉ KCE II, 100 a 150mm z CP a CD na MVC
 NOSNÉ ZDIVO II, 300mm z CIHEL PLNÝCH - NA MVC
 NOSNÉ ZDIVO II, 500-650mm z CIHEL PLNÝCH - NA MVC , EVENT, SMÍŠENÉ ZDIVO
 OBVODNÉ ZDIVO II, 500-750mm CIHEL PLNÝCH - NA MVC , EVENT, SMÍŠENÉ ZDIVO

STÁVAJÍCÍ ZDIVO VÝTAHOVÉ ŠACHTY TL200mm, Z BETONOVÝCH TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ, ZMONOLITNĚNÉ
BETONEM C 25/30-XC1, VYZTUŽENÍ SVISLE 2xØR8 PO 250MM, VODOROVNĚ 2xØR8 V KAŽDÉ SPÁŘE, OMÍTNUTO
VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU + VÁPENNÝ ŠTUK, VÝMALBA OMYVATELNOU BARVOU

VYZDÍVKY, ZAZDÍVKY - ZDÍVO Z CIHEL PLNÝCH CP 290x140x65mm, ZDĚNO NA CEMENTOVOU MALTU
ZDÍVO BUDE OMÍTNUTO JÁDROVOU OMÍTKOU A POTÉ PŘEVEDENO V MINERÁLNÍM ŠTUKU NEBO KERAMICKÉM OBKLADU

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM JE ETICS IZOLACIÍNÍ DESKAMI Z ČEDKOVÉ MINERALNÍ VŮLY S PODÉNOU ORIENTACÍ VÁLKŮ 160-180MM DE PROFILACE FASÁDY VY. POHLEDY C.113-116, VĚDNOU PO CĚLEM POVRCHU DŮROBOVIZOVÁNÍ, DEKLAROVANÝ SOUČINNĚTÍ TEPELNÉ VODIVOSTI $\lambda_{\text{MBO}} 0,0365\text{W/mK}$, TŘÍDA REAKCE NA OHĚNÍ A1, IZOLACE PŘETAŽENÁ O 20MM PŘES RŮZNÝ OKEN A DVEŘÍ. PEPLENÉ JAKO MINERALNÍ SILIKONOVÁ DVOUTYRSTVÁ OSMOTKA, ZAKLADNÍ VRSTVA SE ZRŮSTNOSTÍ 1,5mm SE ROZŘEZE NEREZOVÝM HLADÍTKEM A NANESE SE DRUHÁ VRSTVA JEMNOZRNĚ SILIKONOVÉ OSMOTKY, PO ZASCHNUTÍ SE PORUCH PŘEBĚROU DO HLADKÉHO POVRCHU PRO VYTVOŘENÍ VZHLEDU ŽEMKOVÉ OSMOTKY. PROVEDENO VE DVOU BAREVNÝCH ODSTÍNECH VY. POHLEDY

-VÝŠKOVÉ KOTY JSOU VZTAŽENY K ±0,000
-TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ
-POZNÁMKY PLATÍ PRO VŠECHNY VÝKRESY
-POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCÍ A HOŘLAVOST MATERIÁLŮ MUSÍ BÝT V SOULADU S POŽADAVKEM
-POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ
-PROSTUPY INSTALACÍ PŘES POŽÁRNÍ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE PROVÉST DLE POŽADAVKU PBŘ

OBJEKT SO01 = ÚROVEŇ 1.NP. = 10.000 = 589,40 m.n.m. B.p.v			
PROJEKTANT ARTPROJEKT s.r.o. Mládežnická 1586/II, Stara nad Sázavou		AUTORIZOVANÝ ARCHITECT ING. ACH. PETR HOLUB VEDOUCÍ PROJEKTANT TOMÁŠ DOHNAL VYPRACOVÁTEL TOMÁŠ DOHNAL	
ZAKLÍČENÍ Městys Stara nad Sázavou č.p. 232, 58833 Stara nad Sázavou		ÚČEL STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE STONÁŘOVĚ - 2. ETAPA NA POZEMČÍM ČÍSLE PČ. 1033, 1032/1, K.Ú. STONÁŘOV	
STAVENÍ OBJEKT SO01		STUPENÍ PD	03-22-RP
PROJEKT STAVEBNÍ ČÁST		MĚŘÍTKO 1:50	FORMÁT 10x44
		NÁZEV VÝKRESU PŘEDSTAVY 2.NP	ČÍSLO VÝKRESU 103/2024

