


POHLED VÝCHODNÍ



- 01 — STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE - PROFIL EURO, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM A S TEPLÝM IZOLAČNÍM RÁMEČKEM, Z HLEDISKA TEPELNÉ TECHNICKÝCH JE SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO OKNA (SKLO A RÁM) $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, EVENT. PLNÁ TEPELNÁ VÝPLŇ, BAREVNÝ ODSŤÍN OKNA: LOMENÁ BÍLÁ, BAREVNÝ ODSŤÍN DVEŘE: ŠEDÁ
- 02 — STÁVAJÍCÍ VENTILAČNÍ ŽALUZIE VZT, IMITACE DŘEVĚNÉHO OKNA, NAMÍSTO SKLA OSAZENA VĚTRACÍ ŽALUZIE, Z INTERIÉRU DO OKNA INSTALOVÁNY VÝFUKY EVENT. SÁNÍ VZT A UT, BAREVNÝ ODSŤÍN: LOMENÁ BÍLÁ
- 03 — STÁVAJÍCÍ ZÁMEČNICKÉ PRVKY OCELOVÉ POZINKOVANÉ, BAREVNÝ ODSŤÍN TMAVĚ ŠEDÁ
- 04 — STÁVAJÍCÍ NAKLÁDACÍ RAMPA SE SCHODIŠTĚM, BETONOVÁ, ZÁBRADLÍ A ŘETĚZOVÁ ZÁVORA OCELOVÉ POZINKOVANÉ, BAREVNÝ ODSŤÍN TMAVĚ ŠEDÁ
- 05 — STÁVAJÍCÍ NAKLÁDACÍ RAMPA SE SCHODIŠTĚM, BETONOVÁ, ZÁBRADLÍ A ŘETĚZOVÁ ZÁVORA OCELOVÉ POZINKOVANÉ, BAREVNÝ ODSŤÍN TMAVĚ ŠEDÁ

LEGENDA

POZNÁMKA: BAREVNOSTI UPŘESNIT PŘED REALIZACÍ FORMOU VZORKŮ S ARCHITEKTEM A INVESTOREM

- A — STŘEŠNÍ KRYTINA- -SKLÁDANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA KERAMICKÁ, FRANCOUZKÁ TAŠKA, BARVA REŽNÁ
- B1 — FASÁDA - MINERÁLNÍ SILIKONOVÁ DVOUVRSTVÁ OMÍTKA NA KZS, ZÁKLADNÍ VRSTVA SE ZRNITOSTÍ 1,5mm SE ROZŘEŽE NEREZOVÝM HLADÍTKEM A NANESE SE DRUHÁ VRSTVA JEMNOZRNÉ SILIKONOVÉ OMÍTKY, PO ZASCHNUTÍ SE PORVCH PŘEBROUSÍ DO HLADKÉHO POVRCHU PRO VYTVOŽENÍ VZHLEDU ŠTUKOVÉ OMÍTKY, BAREVNÉ PROVEDENÍ -SVĚTLÁ PÍSKOVÁ- NCS 1304-Y36R, RELIÉFNÍ PRVKY FASÁDY PROVÉST POMOCÍ ROZDÍLNÝCH TLOUŠTĚK KZS
- B2 — FASÁDA - MINERÁLNÍ SILIKONOVÁ DVOUVRSTVÁ OMÍTKA NA KZS, ZÁKLADNÍ VRSTVA SE ZRNITOSTÍ 1,5mm SE ROZŘEŽE NEREZOVÝM HLADÍTKEM A NANESE SE DRUHÁ VRSTVA JEMNOZRNÉ SILIKONOVÉ OMÍTKY, PO ZASCHNUTÍ SE PORVCH PŘEBROUSÍ DO HLADKÉHO POVRCHU PRO VYTVOŽENÍ VZHLEDU ŠTUKOVÉ OMÍTKY, BAREVNÉ PROVEDENÍ - TMAVŠÍ PÍSKOVÁ - NCS 1806-Y33R RELIÉFNÍ PRVKY FASÁDY PROVÉST POMOCÍ ROZDÍLNÝCH TLOUŠTĚK KZS
- C — SOKL - PROVĚTRÁVANÝ SOKL ZE ZAVĚŠENÝCH KAMENNÝCH DESEK, BAREVNÉ PROVEDENÍ - PŘÍRODNÍ ŠEDÁ
- D — NOVÁ DŘEVĚNÁ OKNA A DVEŘE - PROFIL EURO, (VČ. OPLECHOVÁNÍ OKNA), ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM A S TEPLÝM IZOLAČNÍM RÁMEČKEM A SE SOUČinitelem PROSTUPU TEPLA $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$. Z HLEDISKA TEPELNÉ TECHNICKÝCH JE SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA CELÉHO OKNA (SKLO A RÁM) $U_w = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, EVENT. PLNÁ TEPELNÁ VÝPLŇ, BAREVNÝ ODSŤÍN: LOMENÁ BÍLÁ
- E — OPLECHOVÁNÍ PRVKŮ NA STŘECHÁCH, ŘÍMS A PARAPETŮ PROVEDENO Z OCELOVÉHO PLECHU S OCHRANOU POZINKOVÁNÍM, BAREVNÝ ODSŤÍN: TMAVĚ ŠEDÁ
- F — DEŠŤOVÉ SVODY, DEŠŤOVÉ ŽLABY PROVEDENO Z OCELOVÉHO PLECHU S OCHRANOU POZINKOVÁNÍM, BAREVNÝ ODSŤÍN: TMAVĚ ŠEDÁ
- G — OBKLAD VYÚSTĚNÍ UT - LEPENÝ OBKLAD Z KAMENNÝCH DESEK, BAREVNĚ A ROZMĚROVĚ SCHODNÉ S KAMENNÝMI DESKAMI NA ZAVĚŠENÉM SOKLU, TLOUŠŤKA KAMENNÝCH DESEK DO 20MM, LEPENO NA FLEXI. LEPIDLO
- H — ATELIÉROVÉ STŘEŠNÍ OKNO 6-TIDÍLNÉ A 9-TIDÍLNÉ, VNITŘNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA BEZÚDRŽBOVÁ BÍLÁ, ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ OTEVÍRÁNÍ, SOUČÁSTÍ VENKOVNÍ ROLETA ELEKTRICKY OVLÁDANÁ
- I — STŘEŠNÍ VIKÝŘ ZATEPLENÝ, VČ. NOVÉHO DŘEVĚNÉHO OKNA - PROFIL EURO, (VČ. OPLECHOVÁNÍ OKNA, DŘ. VNITŘ. PARAPETU) ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM, BAREVNÝ ODSŤÍN: LOMENÁ BÍLÁ
- J — OPLÁŠTĚNÍ VZT POTRUBÍ S VÝFUKOVOU MŘÍŽKOU PROVEDENO JAKO IMITACE KOMÍNOVÉHO TĚLESA, Z CEMENTOVÝCH DESEK+ KZS Z EPS TL.50MM, POVRCH TENKOVVRSTVÁ VYZTUŽENÁ OMÍTKA NA KZS, JEMNOZRNÁ, ZRNITOSTI 1,5 MM, BAREVNÉ PROVEDENÍ - PÍSKOVÁ
- K — STŘEŠNÍ VIKÝŘ NEZATEPLENÝ, NAMÍSTO OKNA OSAZENA VĚTRACÍ ŽALUZIE, Z INTERIÉRU DO VIKÝŘE INSTALOVÁNY VÝFUKY EVENT. SÁNÍ VZT, BAREVNÝ ODSŤÍN: LOMENÁ BÍLÁ
- L — STÁVAJÍCÍ OPLÁŠTĚNÍ VÝUSTEK UT - NOVÝ LEPENÝ OBKLAD Z KAMENNÝCH DESEK, BAREVNÉ PROVEDENÍ - PŘÍRODNÍ ŠEDÁ BAREVNÝ ODSŤÍN UPŘESNIT DLE ODSŤÍNU A STRUKTURY ZAVĚŠENÉHO OBKLADU SOKLU
- M — VENKOVNÍ PRVKY ELEKTRO - PŘISAZENÁ SVÍTIDLA VIZ. ČÁST 1.4 - SILNOPROUD, VENKOVNÍ KAMERY VIZ. ČÁST 1.5 - SLABOPROUD
- N — SKLENĚNÁ STŘÍŠKA NAD DVEŘE. MASIVNÍ HLINÍKOVÝ PROFIL V ANTRACITOVÉ BARVĚ DO KTERÉHO JE ZACHYCENA ČIRÁ SKLENĚNÁ DESKA
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ OPTICKÉHO KABELU PO FASÁDĚ, KABEL ULOŽIT POD NOVÝ KZS

POZNÁMKA

- VÝŠKOVÉ KOTY JSOU VZTAŽENY K ±0.000
- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH NOREM A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA DODRŽOVÁNÍ VYHLÁŠKY č.268/2009 A 324/1990
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDATELNÝM OKOLNOSTEM JE NUTNÉ PŘIZVAT PROJEKTANTA K UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRACÍ
- STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVÁDĚT A KOORDINOVAT DLE ROZVODŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ S UPŘESNĚNÍM PŘI REALIZACI A S OHLEDEM NA DALŠÍ ETAPY
- POZNÁMKY PLATÍ PRO VŠECHNY VÝKRESY

DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY - 2.ETAPA

OBJEKT SO01 = ÚROVEŇ 1.NP = ±0.000 = 589,40 m.n.m B.p.V

PROJEKTANT				AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT		ING.ARCH.PETR HOLUB	
				VEDOUCÍ PROJEKTANT		TOMÁŠ DOHNAL	
				VYPRACOVAL		TOMÁŠ DOHNAL	
INVESTOR				AKCE			
Městys Stonařov, č. p. 232, 58833 Stonařov				STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE STONAŘOVĚ - 2.ETAPA NA POZEMCÍCH P.Č.1033, 1032/1, K.Ú. STONAŘOV			
				STUPENÍ PD		REALIZACE STAVBY	
				03-22-RP		DATUM	
						10/2024	
STAVEBNÍ OBJEKT		PROFESE		MĚŘÍTKO		FORMÁT	
SO01		STAVEBNÍ ČÁST		1:100		3xA4	
				NÁZEV VÝKRESU		ČÍSLO VÝKRESU	
				POHLED VÝCHODNÍ		112	