

SMLOUVA O DÍLO č. 13/10/2015/SOD

Objednatel : **Město Stochov zastoupené Městským úřadem Stochov**
 J.Šípka 486, 273 03 Stochov
 Statutární zástupce : Mgr. Miloslava Becherová
 IČO: 234 923 DIČ: CZ-00234 923
 bankovní spojení : ČS Kladno 27-0388146339/0800
 dále jen objednatel na straně jedné

a

Zhotovitel : **Froněk, spol. s r.o.**
 se sídlem: Rakovník, Zátíší 2488, PSČ 269 01
 zastoupený: Ing. Kamilem Hrbkem, prokuristou
 IČ: 47534630
 DIČ: CZ 47534630
 bankovní spojení: ČSOB, a.s.
 č. ú.: 158187039/0300
 dále jen zhotovitel na straně druhé

II. Předmět plnění

Předmětem plnění výběrového řízení je rekonstrukce ul. M. Majerové, provedení výměny původních poškozených chodníků a místní komunikace. Součástí stavby bude položení chrániček. Všechny práce jsou uvedeny ve výkazu výměr, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Zakázka bude skončena podpisem předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem, předáním všech dokladů a revizních zpráv nutných pro vydání souhlasu s užíváním stavby dle zák. 183/2006 Sb.. Součástí dodávky bude uvedení dotčených prostor do původního stavu a průběžný úklid stavby.

Tato smlouva o dílo byla včetně cenové nabídky schválena RM usnesením č. 430, ze dne 24.8.2015.

Součástí díla je odvoz a ekologická likvidace odpadu vyjma stavebního materiálu, který si odebere objednatel. Stavba bude provedena dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

Zhotovitel se před podpisem smlouvy seznámil s požadavky investora, poloze a charakteru staveniště. Nedostatečná informovanost nebo mylné chápání podmínek neopravňuje požadovat dodatečnou úhradu nákladů stavby nebo změnu stavby.

Fakturace za dílo bude vydána na základě konečného zaměření ploch provedených prací a předávacího protokolu.

III. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a podmínkách uvedených v této smlouvě o dílo.

Termín zahájení : 1.10.2015

Termín dokončení : 30.11.2015

Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je harmonogram prací.

Termín dokončení může být na základě vzájemné dohody upraven a to zejména při klimatických překážkách, které musí být prokazatelné.

5

IV. Cena díla

Smluvní cena je 2 253 053,- Kč bez DPH viz příloha – cenová nabídka. Tato cena je cenou pevnou po celý rozsah výstavby a obsahuje všechny náklady potřebné ke zhotovení díla dle předmětu plnění této smlouvy. Ke smluvní ceně bude připočítáno DPH dle platných sazeb v době fakturace. Fakturace za dílo bude vydána na základě konečného předávacího protokolu a skutečně provedených prací.

V. Platební kalendář

Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Po zahájení prací bude zakázka hrazena formou jedné faktury po písemném předání a převzetí celého díla a odstranění všech vad a nedodělků zapsaných v předávacím protokolu. Nedílnou součástí předání stavby bude soupis provedených prací, který musí být odsouhlasen objednatelem. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění všech vad nebo nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí díla.

Splatnost faktury je 30 dnů od jejího doručení. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 3. den po odeslání.

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb, tzn.: Fakturujeme Vám za....., dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb., §92e (daň odvede zákazník §29 odst. 2 písm. c), Faktura bude obsahovat kód provedených prací CZ-CPA=kód produkce (dle přílohy č. 5, zákona o DPH)

- označení a č. faktury
- název a sídlo, IČ, DIČ zhotovitele a objednatele
- č. účtu u peněžního ústavu
- předmět smlouvy
- fakturovanou částku (dle zápisu provedených prací – stavební deník)
- přílohu dokládající vznik práva fakturovat (rozpis fakturovaných provedených prací)
- den odeslání faktury a lhůtu splatnosti 30 dnů

VI. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel přejímá za jakost díla záruku - 60 měsíců

Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím celého díla objednatelem.

2. Případné závady uplatněné objednavatelem v záruční lhůtě nastoupí zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do ...od nahlášení reklamační závady objednatelem a to na své náklady, nebude-li dohodnuto jinak.

3. Záruční doba neběží po dobu, kdy objednavatel nemůže užívat dílo pro vady, za něž nese odpovědnost zhotovitel.

VII. Smluvní pokuty

1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením díla činí 1 000,- Kč za každý den prodlení.
2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je 500,- Kč za každý den prodlení.

3. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním nedodělků se sjednává ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění.
4. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění.

VIII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel povede po dobu výstavby stavební deník nebo zápisy, ve kterých bude zaznamenávat průběh prací. Záznamy budou prováděny denně a 1x týdně potvrzovány zástupcem objednavatele.
2. Zhotovitel se zavazuje:
 - dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy v místě provádění díla
 - zodpovídá za bezpečnost na staveništi včetně zajištění stavby proti úrazům a nehodám třetích osob, dále zodpovídá za škody vzniklé z plnění předmětu díla v objektu objednavatele a za škody vůči třetím osobám.
 - zajišťovat vlastní dozor nad bezpečností práce ve NV 591/2006Sb. a provádět soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednavatele dle zákoníku práce.
 - zajistit si pro realizaci díla vyjádření a vytyčení všech správců sítí, rozvodů a zařízení, kterých by se stavba dotkla.
3. Zhotovitel je si vědom, že v době od převzetí do doby předání díla odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito, dále odpovídá i za škody, které mohl předvídat a zabránit jim, nebo omezit a že se této odpovědnosti nemůže zbavit.
4. Zhotovitel zajistí pro objednavatele provedení případných víceprací vyplývajících z postupu výstavby či rozhodnutí stavebních či jiných oprávněných orgánů. Vícepráce budou uplatněny zápisem do stavebního deníku, odsouhlaseny RM Stochov a musí být uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel je povinen odvést dílo dle sjednaných podmínek této smlouvy. Zhotovitel je povinen informovat odběratele o všech překážkách, které se mohou při provádění díla vyskytnout, ať se jedná o překážky technického rázu, nebo o překážky vyplývající z občanskoprávních vztahů. Informace musí být provedena neprodleně. Zhotovitel je povinen zastavit provádění prací, pokud v jejich průběhu dojde k ohrožení zdraví, života, nebo majetku. Zastavení prací, je dodavatel povinen neprodleně ohlásit odběrateli.

IX. Závazky objednavatele

1. Protokolární předání staveniště - do 3 dnů před zahájením prací a je prosté práv třetích osob. Při předání staveniště bude sestaven harmonogram prací.
2. Objednavatel určí protokolem nebo zápisem do stavebního deníku odpovědného pracovníka oprávněného k zastupování v dílčím a konečném přejímacím řízení.
3. Objednavatel je povinen zabezpečit přístup k prováděnému předmětu smlouvy a to i ve dnech pracovního klidu, pokud o to dodavatel požádá. Při uzavření této smlouvy objednavatel prohlásil, že splnil veškeré zákonné podmínky pro provádění dodávky prací a že je vlastníkem nemovitosti, na které jsou práce zajišťovány, event., že má právo práce spojené s prováděním díla zabezpečit, resp. provést.

9


X. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze změnit, nebo zrušit pouze výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran. V případě nedodržení podmínek ujednaných v této smlouvě ze strany zhotovitele, především neplnění termínu, vyhrazuje si objednatel právo okamžitého odstoupení od smlouvy.
2. Smluvní strany se zprošťují odpovědnosti za případné nesplnění závazků uvedených v této smlouvě, popř. za prodlení s jejich plněním, dojde-li k tomu v důsledku vyšší moci (válečné události, živelné pohromy).
3. Smluvní strany se dohodly, že stavební práce nad rámec této smlouvy a nabídky zhotovitele, budou zapsány ve stavebním deníku a po vzájemném odsouhlasení budou podkladem pro dodatek ke smlouvě a následnému finančnímu vyrovnání v konečné faktuře, smluvní práce neprovedené oproti rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo a kalkulaci - nabídce zhotovitele, budou zapsány ve stavebním deníku a po vzájemném odsouhlasení finančně vypořádány v konečné faktuře.
4. Vodovodní přípojka a el. přípojka, plocha pro zařízení staveniště a místnost pro sklad materiálu bude určena a uvedena do zápisu předání a převzetí stavby-pokud o toto zhotovitel písemně požádá.
5. Zjistí-li technický dozor objednavatele zásadní závady, je oprávněn okamžitě stavbu přerušit s následnou povinností okamžitého uvědomění zhotovitele a objednavatele.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.
7. Pokud nebylo v této smlouvě uvedeno jinak, platí podmínky uvedené v obchodním zákoníku.
8. Tato smlouva nabývá účinnost podpisem obou smluvních stran.
9. Za smluvní strany jsou až do odvolání oprávněni jednat:

za objednavatele:	ve věcech smluvních:	Mgr. Miloslava Becherová
	ve věcech technických:	Bc. Daniel Skrčený
za zhotovitele:	ve věcech smluvních:	Ing. Kamil Hrbek
	ve věcech technických:	Jan Sklenář

V Rakovníku dne 30.9.2015

Ve Stochově dne 30.9.2015


Froněk, spol. s r.o.
Zařízení 2488, CZ 269 01 Rakovník
www.fronek.cz, IČ: 074754630

.....
Zhotovitel
Ing. Kamil Hrbek
prokurista


.....
Objednatel
Mgr. Miloslava Becherová
starostka


Slepý rozpočet stavby

Datum: 1.10.2015

Stavba : 538

Rekonstrukce ulice Marie Majerové Stochov

Objednatel : Městský úřad Stochov

IČO :

Stochov

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele


F. Froněk, s.r.o.
Základní sídliště 209 01 Rakovník
www.froněk.cz DIČ: CZ47504630

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 253 053,00
DPH	21 %	473 141,00
Cena celkem za stavbu		2 726 194

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
1 Bourání	343 694	0	284 045	59 649	12,6
2 Komunikace	2 188 191	0	1 808 423	379 769	80,3
3 Elektromontáže	181 630	0	150 107	31 523	6,7
4 Dopravní značení	12 678	0	10 478	2 200	0,5
Celkem za stavbu	2 726 194	0	2 253 053	473 141	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
1	Varianta	0	0	0	0	0,0
2	Varianta	0	0	0	0	0,0
3	Varianta	0	0	0	0	0,0
4	Varianta	0	0	0	0	0,0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	7,9	178 267	0	0	0	0
5 Komunikace	60,4	1 360 040	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0,8	18 660	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	15,4	346 898	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních	1,6	36 400	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0,1	1 458	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2,5	55 444	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	4,7	105 778	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0,7	0	0	0	15 084	0
M46 Zemní práce při montážích	6,0	0	0	66 369	68 655	0

Celkem za stavbu	100,0	2 102 946	0	66 369	83 739	0
------------------	-------	-----------	---	--------	--------	---

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	Varianta	JKSO	
Objekt		SKP	
1	Bourání	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
538	Rekonstrukce ulice Marie Majerové Stochov	Náklady na m.j.	0
Projektant	ELMA s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Městský úřad Stochov		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	284 045	Ztížené výrobní podmínky
			0
	PSV celkem	0	Oborová přírážka
			0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
			0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
			0
	ZRN celkem	284 045	Zařízení staveniště
			0
			Provoz investora
			0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
			0
	ZRN+HZS	284 045	Ostatní náklady neuvedené
			0
	ZRN+ost.náklady+HZS	284 045	Ostatní náklady celkem
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	
DPH	21,0	%	284 045 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	59 649 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			343 694 Kč

Poznámka :



Stavba :	538 Rekonstrukce ulice Marie Majerové Stochov	Rozpočet :
Objekt :	1 Bourání	Varianta

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	178 267	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	105 778	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	284 045	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

5

Slepý rozpočet

Stavba :	538 Rekonstrukce ulice Marie Majerové Stochov	Rozpočet:
Objekt :	1 Bourání	Varianta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho strana S: $(6+150)*1,2+93,5*(1,3+1,6)/2$ strana J: $(8+150+83)*1,55+(3,5+4,5+4+10+4)*1,6+27*1,2$ odpočet vjezdů S: $-10*5*1,3$ odpočet vjezdů J: $-7*5*1,6$	m2	649,33 322,78 447,55 -65,00 -56,00	39,00	25 323,68
2	113107212R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam.těžené tl.20 cm chodník strana S: $(6+150)*1,2+93,5*(1,3+1,6)/2$ chodník strana J: $(8+150+83)*1,55+(3,5+4,5+4+10+4)*1,6+27*1,2$	m2	770,33 322,78 447,55	33,00	25 420,73
3	113108412R00	Odstranění krytu pl. nad 50 m2, živice tl.12 cm vjezdy J: $2*5*4,5$ vjezdy S: $5*1,2+5*1,6$	m2	59,00 45,00 14,00	125,00	7 375,00
4	113109415R00	Odstranění krytu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm vjezdy S: $8*5*1,3$ vjezdy J: $4*5*1,6$	m2	84,00 52,00 32,00	225,00	18 900,00
5	113151314R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm $150*5,2+2,5*9+87*5,4+20*6,7+33*5+2,5*9+4*6/2+15*15-3,14*7*7/2$	m2	1 753,87 1 753,87	38,00	66 647,06
6	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých S:249,5 J:299 V:8,6+34+38	m	629,10 249,50 299,00 80,60	55,00	34 600,50
	Celkem za	1 Zemní práce				178 266,96
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
7	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	604,45	75,00	45 333,45
8	979098155U00	Skládkovné suť +asfalt	t	604,45	100,00	60 444,61
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				105 778,06

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	Varianta	JKSO	
Objekt		SKP	
2	Komunikace	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
538	Rekonstrukce ulice Marie Majerové Stochov	Náklady na m.j.	0
Projektant	ELMA s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Městský úřad Stochov		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 808 423	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 808 423	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 808 423	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 808 423	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		1 808 423 Kč
DPH	21,0 %		379 769 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 188 192 Kč

Poznámka :

Stavba :	538 Rekonstrukce ulice Marie Majerové Stochov	Rozpočet :
Objekt :	2 Komunikace	Varianta

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5 Komunikace	1 360 040	0	0	0	0
8 Trubní vedení	18 660	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	337 928	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	36 400	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	55 395	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 808 423	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0



Slepý rozpočet

Stavba :	538 Rekonstrukce ulice Marie Majerové Stochov	Rozpočet:
Objekt :	2 Komunikace	Varianta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
1	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm přírodní kamenivo	m2	959,33	125,00	119 915,63
		vjezdy:21*6*1,5		189,00		
		chodník strana S:(6+150)*1,2+93,5*(1,3+1,6)/2		322,78		
		chodník strana J:(8+150+83)*1,55+(3,5+4,5+4+10+4)*1,6+27*1,2		447,55		
2	565131211RT2	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm plochy 201-2000 m2	m2	1 753,87	225,00	394 620,75
		150*5,2+2,5*9+87*5,4+20*6,7+33*5+2,5*9+4*6/2+15*15-3,14*7*7/2		1 753,87		
3	566501111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2 překopy	m2	12,48	89,00	1 110,72
		4*0,6*5,2		12,48		
4	577132111RT2	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm plochy 201-2000 m2	m2	1 753,87	199,00	349 020,13
		150*5,2+2,5*9+87*5,4+20*6,7+33*5+2,5*9+4*6/2+15*15-3,14*7*7/2		1 753,87		
5	596211122U00	Klad zámek dl tl60 skB -300m2 chod	m2	770,33	235,00	181 026,38
		chodník strana S:(6+150)*1,2+93,5*(1,3+1,6)/2		322,78		
		chodník strana J:(8+150+83)*1,55+(3,5+4,5+4+10+4)*1,6+27*1,2		447,55		
6	596211212U00	Klad zámek dl tl80 skA -300m2 chod	m2	189,00	235,00	44 415,00
		vjezdy:21*6*1,5		189,00		
7	59245288	Dlažba BEST Klasiko 8 urbia	m2	198,45	439,00	87 119,55
		vjezdy:21*6*1,5*1,05		198,45		
8	59245292	Dlažba BESTKlasiko přírodní 6 urbia	m2	305,20	419,00	127 876,96
		chodník strana S:((6+150)*1,2+93,5*(1,3+1,6)/2)/2*1,05		169,46		
		chodník strana J:((8+150+83)*1,55+(3,5+4,5+4+10+4)*1,6+27*1,2)/2*1,05		234,96		
		odpočet vjezdů:(-21*6*1,5)/2*1,05		-99,23		
9	59245295	Dlažba BEST Klasiko přírodní 6 standard	m2	290,66	189,00	54 935,21
		chodník strana S:((6+150)*1,2+93,5*(1,3+1,6)/2)/2		161,39		
		chodník strana J:((8+150+83)*1,55+(3,5+4,5+4+10+4)*1,6+27*1,2)/2		223,78		
		odpočet vjezdů:(-21*6*1,5)/2		-94,50		
	Celkem za	5 Komunikace				1 360 040,32
Díl: 8		Trubní vedení				
10	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	6,00	1 420,00	8 520,00
11	899232111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení mříže	kus	6,00	1 690,00	10 140,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				18 660,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
12	917862111RU3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku CSB H 30 1000/150/300	m	689,30	446,00	307 427,80
		S:249,5		249,50		
		J:299		299,00		
		V:8,6+34+38		80,60		
		vjezdy:6*1,2*2+4*2*1,6+11*2*1,5		60,20		
13	919794441R00	Úprava ploch kolem uzávěrů v živ.krytech do 2 m2	kus	25,00	1 220,00	30 500,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				337 927,80
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
14	953171021R00	Osazování poklopů litinových, ocelových do 50 kg úprava v chodníku	kus	20,00	1 820,00	36 400,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				36 400,00



Slepý rozpočet

Stavba :	538 Rekonstrukce ulice Marie Majerové Stochov	Rozpočet:
Objekt :	2 Komunikace	Varianta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
15	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	1 107,89	50,00	55 394,59
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				55 394,59



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	Varianta	JKSO	
Objekt		SKP	
3	Elektromontáže	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
538	Rekonstrukce ulice Marie Majerové Stochov	Náklady na m.j.	0
Projektant	ELMA s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Městský úřad Stochov		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	83 739	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	66 369	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	150 107	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	150 107	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	150 107	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	150 107 Kč	
DPH	21,0 %	31 523 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč	
DPH	0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			181 630 Kč

Poznámka :



Stavba :	538 Rekonstrukce ulice Marie Majerové Stochov	Rozpočet :
Objekt :	3 Elektromontáže	Varianta

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	15 084	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	66 369	68 655	0
CELKEM OBJEKT	0	0	66 369	83 739	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0



Slepý rozpočet

Stavba :	538 Rekonstrukce ulice Marie Majerové Stochov	Rozpočet:
Objekt :	3 Elektromontáže	Varianta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M21 Elektromontáže						
1	210010126U00	Mtž trubka ochr plast volná D-133mm	m	603,35	25,00	15 083,75
		S:249,5*1,1		274,45		
		J:299*1,1		328,90		
Celkem za M21 Elektromontáže						15 083,75
Díl: M46 Zemní práce při montážích						
2	460200113R00	Výkop kabelové rýhy 35/30 cm, hornina 3	m	603,35	58,00	34 994,30
		S:249,5*1,1		274,45		
		J:299*1,1		328,90		
3	460300006RT1	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm hutnění po strojním záhrnu rýh	m3	126,70	99,00	12 543,65
		nadvakrát:0,35*0,3*603,35*2		126,70		
4	460560113RT1	Zához rýhy 35/30 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	603,35	35,00	21 117,25
		S:249,5*1,1		274,45		
		J:299*1,1		328,90		
5	28600611.A	Chráníčka PVC Koruflex 160	m	603,35	110,00	66 368,50
		S:249,5*1,1		274,45		
		J:299*1,1		328,90		
Celkem za M46 Zemní práce při montážích						135 023,70



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	Varianta	JKSO	
Objekt		SKP	
4	Dopravní značení	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
538	Rekonstrukce ulice Marie Majerové Stochov	Náklady na m.j.	0
Projektant	ELMA s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Městský úřad Stochov		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	10 478	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	10 478	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	10 478	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	10 478	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	10 478 Kč
DPH	21,0 %	2 200 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		12 678 Kč

Poznámka :

Stavba :	538 Rekonstrukce ulice Marie Majerové Stochov	Rozpočet :
Objekt :	4 Dopravní značení	Varianta

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
91 Doplnující práce na komunikaci	8 970	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	1 458	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	50	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	10 478	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0



Slepý rozpočet

Stavba :	538 Rekonstrukce ulice Marie Majerové Stochov	Rozpočet:
Objekt :	4 Dopravní značení	Varianta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
1	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	kus	3,00	690,00	2 070,00
2	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	3,00	320,00	960,00
3	40444940.A	Značka dopr výstražná 900 mm fólie, HIG10le B2, P4, IB4P	kus	3,00	1 260,00	3 780,00
4	59231400	Sloupek značky pozink 50x280 cm	kus	3,00	720,00	2 160,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				8 970,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
5	966006211R00	Odstranění doprav. značky ze sloupů nebo konzolí	kus	3,00	366,00	1 098,00
6	966631111R00	Odstranění trubkového nástavce včetně značky	kus	3,00	120,00	360,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				1 458,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
7	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1,42	35,00	49,77
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				49,77



