

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Vybourání meziokenní vložky, vč. výplně a azbestových desek - postupným rozebráním v ochranném oděvu a zajištění do manipulačních vaků, vč. vaků, oděvu předpoklad výskytu azbestu možnost výskytu azbestu je ve vnitřním opláštění obvodového pláště (plocha demontovaného opláštění - 48,39 m2) předpokládaná hmotnost sutí s azbestem - 3,17 t demontáž parapetních panelů v přízemí 48,39*1,0								
68	K	9692050.AZ	Ostatní režijní náklady spojené s realizací opatření v rámci materiálů obsahujících azbest	%	48,390		0,00	
Ostatní režijní náklady spojené s realizací opatření v rámci materiálů obsahujících azbest Poznáмка k položce: Součástí je : - dekontaminace lokality - úklid a vyčištění prostoru prací s azbestem (kontrolované pásmo) - označení, tabulky, vyznačení kontrolovaného pásma - vybavení pracovníků pracovními pomůckami a prostředky pro práci s azbestem Nabídkovou cenu určit procentuální hodnotou z celkové ceny prací oddílu 9.AZ!								
Přesuny hmot a sutí								
69	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	28,075		0,00	CS ÚRS 2013 02
Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m 3,0 "betonový odpad" 3,72 "odpad ze skla" 5,58 "dřevěný odpad" 0,075 "odpad z izolačních hmot" 11,546 "odpad z parapetních panelů a předstěn s azbestem" 0,5 "režijní materiál a pomůcky kontaminované azbestem" 2,165 "směsný odpad" 1,489 "kovový odpad" Součet								
70	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	587,930		0,00	CS ÚRS 2014 01
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km odvoz sutí na skládku ve vzdálenosti 17 km příplatek za dalších 16 km (3,0+3,72+5,58+0,075+2,165)*16 odvoz odpadu s azbestem na skládku nebezpečného odpadu ve vzdálenosti 30 km příplatek za dalších 29 km (11,546+0,5)*29 odvoz kovového odpadu na výkupy druhotných surovin ve vzdálenosti 5 km (uložení bezplatné) příplatek za další 4 km 1,489*4								
	PP							
	VV				232,640			
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV				349,334			
	VV							
	VV							
	VV				5,956			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Genová soustava
VV			Součet			587,930				
71	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením		t	28,075		0,00		CS ÚRS 2014 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km							
VV			27,575 "automaticky vypočtená hmotnost sutí"			27,575				
VV			0,5 "režijní materiál a pomůcky kontaminované azbestem"			0,500				
VV			Součet			28,075				
72	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)		t	3,000		0,00		CS ÚRS 2014 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového							
VV			3,0 "betonový odpad"			3,000				
73	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)		t	3,720		0,00		CS ÚRS 2014 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla							
VV			3,72 "odpad ze skla"			3,720				
74	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)		t	5,580		0,00		CS ÚRS 2014 01
PP			Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného							
VV			5,58 "dřevěný odpad"			5,580				
75	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)		t	0,075		0,00		CS ÚRS 2014 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů							
VV			0,075 "odpad z izolačních hmot"			0,075				
76	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu ekologicky závadného s azbestem na skládce (skládkovné)		t	12,046		0,00		CS ÚRS 2013 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ekologicky závadného s azbestem							
VV			11,546 "odpad z parapetních panelů a předstěn s azbestem"			11,546				
VV			0,5 "režijní materiál a pomůcky kontaminované azbestem"			0,500				
VV			Součet			12,046				
77	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)		t	2,165		0,00		CS ÚRS 2014 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného							
VV			2,165 "směsný odpad"			2,165				
78	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m		t	61,930		0,00		CS ÚRS 2014 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m							
D	PSV		Práce a dodávky PSV					0,00		
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					0,00		
79	K	711132210.1	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy nopové fólie		m2	39,034		0,00		
PP			Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové podpodlahové vodě pásy na sucho na ploše svislé - nopová fólie							
VV			ochrana TI soklové části pod terénem, v 400 mm							
VV			spojovací krček (body 1-6 a 13-15 de rozvinutého pohledu)							
VV			(3,055+1,5+0,36+0,3+8,375+0,5*2+0,36+0,3+1,98+3,18+2,88+8,375+0,5*2+6,9)*0,4			15,826				
VV			hlavní objekt (body 6 - 13 de rozvinutého pohledu)							
VV			(3,94+0,36+0,3+6,175+5,66+0,36+0,3+2,4+12,875+25,65)*0,4			23,208				
VV			Součet			39,034				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,030		0,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								
D 712 Povlakové krytiny								
81	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	795,454		0,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše								
VV			vodorovná plocha střechy		16,065			
VV			(7,35+4,95)*2,5*0,5+3,45*0,2		34,898			
VV			(1,405+5,7+0,65)*4,5		6,996			
VV			2,2*3,18		737,495			
VV			6,0*11,6+38,22*17,475		795,454			
VV			Součet	m2	914,772		0,00	
82	M	283220120.1	fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm šedá					
PP								
fólie z měkčeného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z nich hydroizolační fólie mPVC ČSN 646223 fólie střešní kotvená, vyztužená, šířka 1300 mm tl 1,5 mm šedá								
VV			795,454*1,15 Přepočtené koeficientem množství		914,772			
83	K	712363003	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° spoj 2 pásů fólií PVC horkovzdušným navařením	m	609,848		0,00	CS ÚRS 2014 01
PP								
Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytváření spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navařením								
VV			vodorovná plocha střechy		609,848			
VV			795,454/1,5*1,15		64,802		0,00	CS ÚRS 2014 01
84	K	712363005	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° navařením fólie PVC na oplechování v plné ploše	m2				
PP								
Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše								
VV			pásek rš 50 mm		6,733			
VV			67,33*2*0,05					
VV			koutová lišta vnitřní rš 100 mm		34,218			
VV			171,09*2*0,1		23,093			
VV			koutová lišta vnější rš 150 mm					
VV			76,975*2*0,15		0,758			
VV			stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm		64,802			
VV			6,32*2*0,06					
VV			Součet	kus	3 181,816		0,00	CS ÚRS 2014 01
85	K	712363103	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° ukotvení fólie taliřovou hmoždinkou do betonu nebo ŽB					
PP								
Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10 st. fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení taliřovou hmoždinkou do prostého nebo železobetonu								
VV			vodorovná plocha střechy		3 181,816			
VV			kotvení do podkladu - 4,0 kotev/m2 (průměrné množství na středové, okrajové a rohové úseky)					
VV			795,454*4		3 277,270		0,00	
86	M	5905123.M	komplet teleskop + šroub do betonu T185 - GB570	kus				