

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO vedené pod č. BiHK 1410/2023

uzavřený ve smyslu ust. § 1902 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
mezi smluvními stranami:

Objednatel: Římskokatolická farnost – děkanství Skuteč
zastoupená P. Mgr. Jan Linhart
Sídlo: Tyršova 1, 539 73 Skuteč
IČ: 60103086
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1143388369/800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických, technický dozor stavebníka (TDS):
Ing. Petr Kolbaba, vikariátní stavební technik BiHK
Mobil: 605 227 117
E-mail: kolbaba.petr@bihk.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: BcA. Zdeněk Šmahel
zastoupená Zdenkem Šmahelem
Sídlo: Vaňkova 136, 537 01 Chrudim
IČ: 65704771
DIČ: CZ7505053600
Bankovní spojení: Fio banka
Číslo účtu: 2201158110/2010

Osoba oprávněná jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí):
BcA. Zdeněk Šmahel Mobil: 604 643 318
(dále jen zhotovitel)

1. Preambule

Vzhledem k tomu, že

- 1.1. smluvní strany dne 7.6.2023 uzavřeli Smlouvu o dílo č. 1410/2023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je **Výmalba jižní a západní předsíně, restaurování hl. oltáře včetně schodů, restaurování portálů v jižní předsíni, restaurování kamenné dlažby a čištění v kostele sv. Václava v Lažanech.** (dále jen „Dílo“);
- 1.2. smluvní strany se v čl. 2 odst. 3. Smlouvy dohodly, že postup oprav bude prováděn po dohodě s objednatelem v závislosti na přidělení finančních prostředků objednatele;
- 1.3. smluvní strany se v čl. 1 odst. 2. Smlouvy dohodly, že předmět Díla bude dělen na etapy, přičemž finanční objem jednotlivých etap v letech bude postupně upřesňován a řešen v dodatcích ke Smlouvě. Objednatel se Zhotovitelem rozhodli uzavřít dodatek ke Smlouvě následujícího znění:

2. Předmět dohody

- 2.1. Touto dohodou smluvní strany upravují vzájemná práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že etapou Díla pro rok 2024 jsou práce uvedené v příloze této dohody s úplnými položkovými rozpočty Díla: **přílohu č. 1** ze dne 10. 4. 2024 tvoří položkový rozpočet na dokončení prací v interiéru kostela a prací s tím souvisejících, dle sjednané SoD. Přílohy jsou nedílnou součástí této dohody.
- 2.3. Etapa Díla 2024 bude provedena v době:
Zahájení prací etapy 2024: květen 2024
Dokončení prací etapy 2024: 30. 11. 2024
- 2.4. Cena etapy Díla 2024 činí:
Cena za další etapu celkem (bez DPH): 479 285,94 Kč
Cena Díla s DPH: 579 935,99 Kč

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
- 3.2. Tato dohoda obsahuje veškerá jejich prohlášení a ujištění, a že v této dohodě uvedly veškeré okolnosti, které považují za rozhodující pro uzavření této dohody.
- 3.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této dohody je výsledkem jednání obou smluvních stran a že každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této dohody, kterou v souladu se svými vlastními zájmy plně využila, přičemž změnu práv a povinností provedenou touto dohodou nepovažuje ani jedna smluvní strana za podstatnou změnu okolností, za nichž byla Smlouva uzavřena.

- 3.4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti schválením Biskupstvím královéhradeckým.
- 3.5. Tato dohoda je vyhotovena v českém jazyce ve třech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom paré a jedno paré obdrží Biskupství královéhradecké.

*Přílohy: č. 1 Položkový rozpočet – dokončení prací v interiéru kostela dle SoD
čištění kamenné dlažby v hl. lodi, presbytáři a sakristii, čištění cihlové dlažby v jižní předsíni
a vše v západní předsíni, omítky + čištění cihlové dlažby + portál ze západní předsíně vč. a
ze západní předsíně do hl. lodi kostela*

Ve Skutči dne

16. 4. 2023

V Chrudimi dne


.....
za **Římskokatolická farnost**




Bc. A. Zdeněk Šmahel

restaurování památek
Varškova 1336, 537 01 Chrudim
604 643 318 IČO: 657 04 771
DIČ: CZ1505353600


.....
za,

Biskupství královéhradecké schvaluje dne: 26. 4. 2024

Č. j.: BiHK- 1451/2024


.....

Mons. Jan Vokál, diecézní biskup



KRYCÍ LIST ČERPÁNÍ

Období: 1.1.-31.12.2024

Název stavby	Restaurátorské práce 2024 - interiér kostela sv.Václava, Lažany	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Lažany
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	BcA. Zdeněk Šmahel, Vaňkova 1336, 537 01 Chodín	65704771	CZ7505053600
Zpracoval	Ing. Luboš Michalec BcA. Zdeněk Šmahel restaurování památek Vaňkova 1336, 537 01 Chodín 604 043 318 IČO: 657 04 771 DIČ: CZ7505053600	45547190	CZ6804131477
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	10.04.2024	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A			Základní rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C			Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	71 293,20	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště			0,00	
2		Montáž	243 086,26	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce			0,00	
3	PSV	Dodávky	25 957,53	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy			0,00	
4		Montáž	118 948,95	11		0,00		16	Provozní vlivy			0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN			0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu			20 000,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		459 285,94	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)			20 000,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady			0,00	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel									D		Celkem bez DPH		479 285,94
									DPH		%	Základ daně	DPH celkem
									snížená		15,0	0,00	0,00
									základní		21,0	479 285,94	100 650,05
									Cena s DPH		579 935,99		
									E		Přípočty a odpočty		
									Dodá zadavatel				0,00
									Klouzavá doložka				0,00
									Zvýhodnění				0,00

REKAPITULACE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.1.-31.12.2024

Stavba: Restaurátorské práce 2024 - interiér kostela sv.Václava, Lažany
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel: BcA. Zdeněk Šmahel, Vaňkova 1336, Chrudim 537 01
Místo: Lažany

Zpracoval: Ing. Luboš Michalec
Datum: 10. 4. 2024

Kód položky	Popis	Cena celkem	Prostaveno [Kč]	Zůstatek [Kč]	Dodatek [Kč]	Celková cena z rozpočtu
HSV	Práce a dodávky HSV	459 285,94	169 634,85	0,00	0,00	628 920,79
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	393 365,90	169 634,85	0,00	0,00	563 000,75
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	52 509,48	0,00	0,00	0,00	52 509,48
997	Přesun sutě	13 410,56	0,00	0,00	0,00	13 410,56
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
VRN3	Zařízení staveniště	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	Celkem	479 285,94	169 634,85	0,00	0,00	648 920,79

Období: 1.1.-31.12.2024

Soupis výkonů s výkazem výměr

Stavba: Restaurátorské práce 2024 - interiér kostela sv.Václava, Lažany
Objekt:

Objednatel: Zpracoval: Ing. Luboš Michalec
Zhotovitel: BcA. Zdeněk Šmahel, Vaňkova 1336, Chrudim 537 01 Datum: 10. 4. 2024
Místo: Lažany

Č.	Kód položky	Zkrácený popis	Množství z rozpočtu	MJ	Cena jednotková	Náklad z rozpočtu	Výkon celkem [MJ]	Cena celkem	Prostaveno množství [MJ]	Prostaveno náklad	Zůstatek množství	Zůstatek náklad
HSV							628 920,79	459 285,94	169 634,85	0,00		
Práce a dodávky HSV												
6							563 000,75	393 365,90	169 634,85	0,00		
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní												
1	636111R1	Hlavní loď - čištění kamenné dlažby - mechanické dočištění malty a nátěrů	85,00000	m2	64,90	5 516,50	85,00000	5 516,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00
2	636112R1	Hlavní loď - čištění kamenné dlažby - biocidní sanace	85,00000	m2	91,30	7 760,50	85,00000	7 760,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00
3	636113R1	Hlavní loď - čištění kamenné dlažby - čištění párou	85,00000	m2	126,50	10 752,50	85,00000	10 752,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00
4	636114R1	Hlavní loď - čištění kamenné dlažby - přespárování	85,00000	m2	104,50	8 882,50	85,00000	8 882,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00
5	636115R1	Hlavní loď - čištění kamenné dlažby - lokální tmelení minerálním tmelem	85,00000	m2	159,50	13 557,50	85,00000	13 557,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00
6	636116R1	Hlavní loď - čištění kamenné dlažby - lokální lazurní retuš	85,00000	m2	171,60	14 586,00	85,00000	14 586,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
7	636211R4	Jižní předstíň - čištění cihlové dlažby - mechanické dočištění malty a nátěrů	16,00000	m2	64,23	1 027,68	16,00000	1 027,68	0,00000	0,00	0,00000	0,00
8	636212R4	Jižní předstíň - čištění cihlové dlažby - biocidní sanace	16,00000	m2	95,45	1 527,20	16,00000	1 527,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00
9	636213R4	Jižní předstíň - čištění cihlové dlažby - čištění párou	16,00000	m2	132,25	2 116,00	16,00000	2 116,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00

10	6362114R4	Jižní předsíň - čištění cihlové dlažby - přespárování	16,00000	m2	109,25	1 748,00	16,00000	1 748,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
11	6362115R4	Jižní předsíň - čištění cihlové dlažby - lokální tmelení minerálním tmelem	16,00000	m2	166,75	2 668,00	16,00000	2 668,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
12	6362116R4	Jižní předsíň - čištění cihlové dlažby - lokální lazurní retuš	16,00000	m2	179,40	2 870,40	16,00000	2 870,40	0,00000	0,00	0,00000	0,00
13	783801R1	Jižní předsíň - Omytí zdiva s odmaštěním před provedením nátěru	49,00000	m2	349,20	17 110,80	0,95957	335,08	48,04043	16 775,72	0,00000	0,00
14	783827R1	Jižní předsíň - Krycí nátěr lícového zdiva s biocidní přísadou	49,00000	m2	506,40	24 813,60	0,95957	485,93	48,04043	24 327,67	0,00000	0,00
15	978011R1	Jižní předsíň - Otlučení (osekání) vnitřní vápenné omítky	49,00000	m2	154,36	7 563,64	0,95957	148,12	48,04043	7 415,52	0,00000	0,00
16	611131R1	Jižní předsíň - Zajištění omítek s originální strukturou, minerální injektáž podkladů vícenásobným napuštěním křemičitany	49,00000	m2	222,96	10 925,04	0,95957	213,95	48,04043	10 711,09	0,00000	0,00
17	611132R1	Jižní předsíň - Vápenný postřik nanášený ručně	49,00000	m2	130,78	6 408,22	0,95957	125,49	48,04043	6 282,73	0,00000	0,00
18	611316R1	Jižní předsíň - Oprava vnitřní vápenné hladké omítky	49,00000	m2	480,22	23 530,78	0,95957	460,80	48,04043	23 069,98	0,00000	0,00
19	611311R1	Jižní předsíň - Položení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm	49,00000	m2	244,39	11 975,11	0,95961	234,52	48,04039	11 740,59	0,00000	0,00
20	784312R1	Jižní předsíň - Trojnásobné bílé vápenné malby	49,00000	m2	55,76	2 732,24	0,95957	53,51	48,04043	2 678,73	0,00000	0,00
21	783801R3	Západní předsíň - Omytí zdiva s odmaštěním před provedením nátěru	100,00000	m2	349,20	34 920,00	100,00000	34 920,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
22	783827R3	Západní předsíň - Krycí nátěr lícového zdiva s biocidní přísadou	100,00000	m2	506,40	50 640,00	100,00000	50 640,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
23	978011R3	Západní předsíň - Otlučení (osekání) vnitřní vápenné omítky	100,00000	m2	154,36	15 436,00	100,00000	15 436,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
24	611131R1	Západní předsíň - Zajištění omítek s originální strukturou, minerální injektáž podkladů vícenásobným napuštěním křemičitany	100,00000	m2	222,96	22 296,00	100,00000	22 296,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00

25	611132R3	Západní předstř - Vápenný posítk nanášený ručně	100,00000	m2	130,78	13 078,00	100,00000	13 078,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
26	6111316R3	Západní předstř - Oprava vnitřní vápenné hladké omítky	100,00000	m2	480,22	48 022,00	100,00000	48 022,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
27	6111311R2	Západní předstř - Potázení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm	100,00000	m2	244,39	24 439,00	100,00000	24 439,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
28	784312R3	Západní předstř - Trojnásobné bílé vápenné malby	100,00000	m2	55,76	5 576,00	100,00000	5 576,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
29	Schod 1	Presbytář - schod č. 1 - zapuštěný d. 3,2m x 0,48m - uvolněné polámané cihly na kterých byl dřevěný schod - po demontáži	1,00000	kus	15 295,00	15 295,00	1,00000	15 295,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
30	Schod 2	Presbytář - schod č. 2 - pískovec 2,50m x 1,15m	1,00000	kus	17 135,00	17 135,00	1,00000	17 135,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
31	Schod 3	Presbytář - schod č. 3 - pískovec d 180m x š 0,70m v 0,20 m (čištění pískovce, zpevnění, doplnění novým pískovcem	1,00000	kus	19 320,00	19 320,00	1,00000	19 320,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
32	6362111R	Presbytář - čištění kamenné dlažby - mechanické dočištění malty a nátěrů	25,00000	m2	64,90	1 622,50	25,00000	1 622,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00
33	6361112R2	Presbytář - čištění kamenné dlažby - biocidní sanace	25,00000	m2	91,30	2 282,50	25,00000	2 282,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00
34	6361113R2	Presbytář - čištění kamenné dlažby - čištění párou	25,00000	m2	126,50	3 162,50	25,00000	3 162,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00
35	6361114R2	Presbytář - čištění kamenné dlažby - přespárování	25,00000	m2	104,50	2 612,50	25,00000	2 612,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00
36	6361115R2	Presbytář - čištění kamenné dlažby - lokální tmelení minerálním tmelem	25,00000	m2	159,50	3 987,50	25,00000	3 987,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00
37	6361116R2	Presbytář - čištění kamenné dlažby - lokální lazurní retuš	25,00000	m2	171,60	4 290,00	25,00000	4 290,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
38	61111R1	Portál z hlavní lodi do jižní předstě - plombování a tmelení poškozeného pískovce, vápenný nátěr	1,00000	kus	14 757,99	14 757,99	1,00000	14 757,99	0,00000	0,00	0,00000	0,00
39	61111R2	Vstupní portál - plombování a tmelení poškozeného pískovce, vápenný nátěr	1,00000	kus	7 015,00	7 015,00	1,00000	7 015,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00

40	985223110	Presbytář - hlavní oltář - Přezdvání cihelného zdiva do aktivované malty do 1 m3	0,93600	m3	20 444,36	19 135,92	0,00000	0,00	0,93600	19 135,92	0,00000	0,00
41	978011R3	Presbytář - hlavní oltář - Otlučení (osekání) vnitřní vápenné omítky	15,00000	m2	147,92	2 218,80	0,00000	0,00	15,00000	2 218,80	0,00000	0,00
42	783801R2	Presbytář - hlavní oltář - Omytí zdiva s odmaštěním	15,00000	m2	334,65	5 019,75	0,00000	0,00	15,00000	5 019,75	0,00000	0,00
43	783827R2	Presbytář - hlavní oltář - Krycí nátěr lícového zdiva s biocidní přísadou	15,00000	m2	485,30	7 279,50	0,00000	0,00	15,00000	7 279,50	0,00000	0,00
44	611132R2	Presbytář - hlavní oltář - Vápenný postřik nanášený ručně	15,00000	m2	315,68	4 735,20	0,00000	0,00	15,00000	4 735,20	0,00000	0,00
45	611316R2	Presbytář - hlavní oltář - Oprava vnitřní vápenné hladké omítky	15,00000	m2	1 159,20	17 388,00	0,00000	0,00	15,00000	17 388,00	0,00000	0,00
46	611311R2	Presbytář - hlavní oltář - Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm	15,00000	m2	589,95	8 849,25	0,00000	0,00	15,00000	8 849,25	0,00000	0,00
47	784312R2	Presbytář - hlavní oltář - Trojnásobná bílé vápenné malby	15,00000	m2	133,76	2 006,40	0,00000	0,00	15,00000	2 006,40	0,00000	0,00
48	7838015R2	Sakristie - Mramorový náhrobek na stěně - Čištění párou před provedením oprav	1,28000	m2	895,28	1 145,96	1,28000	1 145,96	0,00000	0,00	0,00000	0,00
49	61113R2	Sakristie - Mramorový náhrobek - Minerální zpevnění podkladu	1,28000	m2	1 841,15	2 356,67	1,28000	2 356,67	0,00000	0,00	0,00000	0,00
50	6361111R3	Sakristie - čištění kamenné dlažby - mechanické dočištění malty a nátěrů	23,00000	m2	64,90	1 492,70	23,00000	1 492,70	0,00000	0,00	0,00000	0,00
51	6361112R3	Sakristie - čištění kamenné dlažby - biocidní sanace	23,00000	m2	91,30	2 099,90	23,00000	2 099,90	0,00000	0,00	0,00000	0,00
52	6361113R3	Sakristie - čištění kamenné dlažby - čištění párou	23,00000	m2	126,50	2 909,50	23,00000	2 909,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00
53	6361114R3	Sakristie - čištění kamenné dlažby - přespárování	23,00000	m2	104,50	2 403,50	23,00000	2 403,50	0,00000	0,00	0,00000	0,00
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání	52 509,48			52 509,48			0,00			0,00
54	946112116	Montáž pojizdných věží trubkových/dílčových š 2 m dl 2 m v do 6,6 m	2,00000	kus	3 823,93	7 647,86	2,00000	7 647,86	0,00000	0,00	0,00000	0,00

55 946112216	Příplatek k pojízdným věžím š 2 m dl 2 m v do 6,6 m za první a ZKD den použití - 30 dnů	60,00000	kus	640,00	38 400,00	60,00000	38 400,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
56 946112816	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílčových š 2 m dl 2 m v do 6,6 m	2,00000	kus	2 522,21	5 044,42	2,00000	5 044,42	0,00000	0,00	0,00000	0,00
57 949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	20,00000	m2	70,86	1 417,20	20,00000	1 417,20	0,00000	0,00	0,00000	0,00
997	Přesun sutě	13 410,56		13 410,56		0,00		0,00		0,00	
58 997013011	Vyklizení sutí z prostorů přes 15 m2 s naložením, přesun lavic	4,00000	m3	3 352,64	13 410,56	4,00000	13 410,56	0,00000	0,00	0,00000	0,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00		20 000,00		0,00		0,00		0,00	
VRN3	Zařízení staveniště	20 000,00		20 000,00		0,00		0,00		0,00	
59 030001000	Zařízení staveniště	1,00000	...	20 000,00	20 000,00	1,00000	20 000,00	0,00000	0,00	0,00000	0,00
Celkem		648 920,79		479 285,94		169 634,85		0,00		0,00	