



Poznámky

- Ve střešním plášti budou nově osazena střešní okna, bude provedeno rozkrytí části střešního pláště a po dokončení bude zpět doplněno a oplechováno.
- Vzhledem k tomu, že lze předpokládat, že stávající krytina obsahuje azbestová vlákna, je nutné při demontáži provést opatření, která zabrání úniku vláken do stavby a jejího okolí. Přítomnost azbestu bude ověřena před započatím demontáže krytiny.



STAVEBNÍ PROJEKTY

DŮM s PEČOVATELSKOU SLUŽBOU Voskovcova č.p. 314

STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTU č.7 p.p.č. 1121, k.ú. Stráž nad Nisou

INVESTOR : Obec Stráž nad Nisou, Schwarzova 262, 46303 Stráž nad Nisou, IČO: 00671916

PROJEKTANT : RIP stavební projekty, Františkovská 31, Liberec 3, 460 01

ZODPOV. PROJEKTANT: ing. Richard Dlouhý

VYPRACOVAL : L. Zvářová, ing. Petr Trávníček

STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV pro výběr dodavatele

STAVEBNÍ ÚŘAD: Liberec

NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS - STŘECHA - NÁVRH

Č. v. : 5

DATUM: 11/2023

MĚŘÍTKO: 1:50