# SMLOUVA O DÍLO

*uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona*
*č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů*

**Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:**
**Objednatel: Obec Malšovice**
Sídlo : Malšovice 16, PSČ 405 02
IČ : 00261548
Bankovní spojení : KB Děčín
Číslo účtu : 6027431/0100
Zastoupená : starostou obce – pan Jiří Krpálek
v dalším textu této smlouvy o dílo uváděna rovněž jako „Objednatel"

a

**Zhotovitel: Stavby Jetmar s.r.o.**
Sídlo: Jílové, Sněžnická 302, 407 01 Jílové, okres Děčín
Statutární zástupce: Rudolf Jetmar – jednatel společnosti
IČO: 07791 143
DIČ: CZ07791143
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Děčín
Číslo účtu: 287115509/0300
v dalším textu této smlouvy o dílo uváděna rovněž jako „Zhotovitel",

„Zhotovitel" společně s „Objednatelem" dále jen „Smluvní strany"

**tuto** **s m l o u v u o d í l o**

## I.
## Předmět díla

„Smluvní strany" se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen jako „Smlouva"), na základě které se „Zhotovitel" zavazuje realizovat dílo:

**„Oprava fasády Malšovice č.p.16-udržovací práce"**

Detailnější rozsah prací je specifikován v podkladech pro zhotovení díla, které byly součástí příslušné zadávací dokumentace a zastupitelstvem obce Malšovice schváleny, jako přílohy i této „Smlouvy".

## II.
## Místo plnění zhotovitele

Malšovice čp.16

## III.
## Doba provedení díla „Zhotovitelem“

1. Termín zahájení prací (převzetí staveniště): kdykoli od podpisu smlouvy o dílo
nejpozději: do 31.10. 2020

2. Doba realizace zakázky nesmí přesáhnout dobu pěti týdnů od dne zahájení prací (převzetí staveniště).

## IV.
## Cena za dílo

1. Cena za provedení díla dle této „Smlouvy“ byla stanovena dohodou obou „Smluvních stran“ ve výši:

| | | |
|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | **286.850,26** | **Kč** |
| **DPH ve výši** | **43.027,54** | **Kč** |
| **Cena s DPH** | **329.877,80** | **Kč** |

2. „Zhotovitel“ rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této „Smlouvy“. Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této „Smlouvy“.
3. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.

## V.
## Platební podmínky

„Smluvní strany“ se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo.

1. Zálohová fakturace se provádět nebude.
2. Splatnost daňového dokladu je stanovena na 14 dnů ode dne doručení „Objednateli“, když dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet „Zhotovitele“. Před uskutečněnou fakturací dále „Zhotovitel“ „Objednateli“ předá veškerou dokumentaci a přílohy dle nabídkového rozpočtu a předávacího protokolu.

## VI.
## Technické podmínky

Veškeré technické podmínky jsou uvedeny v přílohách této „Smlouvy“, které specifikují rozsah díla. Jsou to: výkaz výměr, předávací protokol.

## VII.
## Další podmínky provádění díla

1. „Zhotovitel“ je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývající z této „Smlouvy“, dle obsahu zadávací dokumentace a obecně platných právních předpisů.
2. „Zhotovitel“ je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění.
3. „Zhotovitel“ může pro splnění této „Smlouvy“ využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám.
4. „Zhotovitel“ odpovídá za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých povinností.
5. Budou zajištěna taková účinná opatření, aby v průběhu prací nedocházelo k poškozování jiného majetku včetně povrchu přilehlých komunikací a k nadměrnému obtěžování okolí hlukem, prachem apod. V případě jakéhokoliv poškození dle výše uvedeného provede „Zhotovitel“ nápravu před uskutečněnou fakturací.
6. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích až do doby předání hotového díla „Objednateli“, jdou k tíži „Zhotovitele“.
7. „Zhotovitel“ prověří přítomnost inženýrských sítí. V případě jejich poškození přechází veškerá odpovědnost a úhrada nákladů na odstraňování škod na „Zhotovitele“.
8. „Zhotovitel“ pořídí v průběhu provádění díla fotodokumentaci (min. rozlišení 4 megapixels) v rozsahu min. 100 snímků, kterou „Objednateli“ předá v el. podobě na nosiči CD. Všechny zhotovené snímky budou opatřeny datem.

## VIII.
## Předání a převzetí

1. „Zhotovitel“ převezme stavbu a předá dokončené dílo protokolárně, což bude stvrzeno podpisy oprávněných osob obou „Smluvních stran“.
2. Za „Objednatele“ se předání díla zúčastní minimálně dva zástupci.
3. V případě, že „Objednatel“ odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít sdělit „Zhotoviteli“ důvody, pro které dílo nepřevzal.

## IX.
## Vady díla a záruky za předmět plnění

1. „Zhotovitel“ odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy a technickými normami.
2. „Zhotovitel“ poskytne „Objednateli“ na dokončené a kompletní dílo záruční lhůtu v délce trvání 80 měsíců ode dne předání díla.

3. „Zhotovitel“ je zavázán odstraňovat vady díla a to na všech součástech plnění dle této „Smlouvy“, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.

## X.
## Odpovědnost za škodu

1. Za vznik veškerých škod odpovídá až do převzetí díla „Zhotovitel“.
2. „Zhotovitel“ nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho dodavatelů na majetku „Objednatele“, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků.

## XI.
## Smluvní pokuty

1. V případě, že „Zhotovitel“ nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. této smlouvy, uhradí „Objednateli“ smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH dle této smlouvy za každý den prodlení do splnění tohoto závazku.
2. V případě prodlení „Zhotovitele“ s odstraněním vad v záruční době uhradí „Zhotovitel“ „Objednateli“ smluvní pokutu ve výši 820,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení „Objednatele“ s úhradou ceny díla (fakturou), která byla „Zhotovitelem“ řádně vyhotovena a „Objednateli“ doručena, uhradí „Objednatel“ „Zhotoviteli“ smluvní pokutu ve výši 0,25 % z dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení.

## XII.
## Závěrečná ustanovení

1. Otázky výslovně neupravené touto „Smlouvou“ se řídí českým právním řádem.
2. „Objednatel“ si smluvně sjednal činnost technického dozoru kterým je: Jan Horák DiS. MBA, tel. 607 606 066.
3. Tuto „Smlouvu“ lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou „Smluvních stran“.
4. Tato „Smlouva“ nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou „Smluvních stran“. Tato „Smlouva“ je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž obě „Smluvní strany“ obdrží po jednom.
5. „Smluvní strany“ prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato „Smlouva“ byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
6. „Smluvní strany“ potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo neuvedených v této „Smlouvě“, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této „Smlouvy“.
7. Tato „Smlouva“ byla schválena zastupitelstvem obce Malšovice usnesením č. 20/46/747 dne 02.10. 2020.

8. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této „Smlouvy“ připojují „Smluvní strany“, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

Přílohou a nedílnou součástí této „Smlouvy“ je:
rozpočet
předávací protokol

V Malšovicích dne: 05.10. 2020

V Děčíně dne: 5.10. 2020

**Za „Objednatele“**
starosta obce – Jiří Krpálek

.....
podpis, razítko

OBEC MALŠOVICE (1)

**Za „Zhotovitele“**
*Jméno a příjmení*
Rudolf Jetmar – jednatel společnosti

.....
podpis, razítko

*Stavby Jetmar s.r.o.*
Sněžnická 302, 407 01 Jílové
IČ: 07791143 DIČ: CZ07791143
Tel.: 724 855 806
www.stavbyjetmar.cz

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020-027
**Stavba:** **Oprava fasády Malšovice č.p. 16 - udržovací práce**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | | Datum: | 19. 8. 2020 |
| Zadavatel: | | IČ: | 04101456 |
| HORTECH estate | | DIČ: | |
| Uchazeč: | | IČ: | 077 91 143 |
| Stavby Jetmar s.r.o. | | DIČ: | CZ07791143 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | 14461527 |
| Josef Beran-STAVO | | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | **286 850,26** |
| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní | 21,00% | 0,00 | 0,00 |
| snížená | 15,00% | 286 850,26 | 43 027,54 |
| **Cena s DPH** | v | CZK | **329 877,80** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Projektant** | | **Zpracovatel** | |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
| **Objednavatel** | | **Uchazeč** | |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-027

**Stavba:** **Oprava fasády Malšovice č.p. 16 - udržovací práce**

Místo:

Datum: 19. 8. 2020

Zadavatel: HORTECH estate

Projektant:

Uchazeč: Stavby Jetmar s.r.o.

Zpracovatel: Josef Beran-STAVO

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtů** | | **286 850,26** | **329 877,80** |
| 01 | **Oprava fasády bytového objektu** | 260 850,26 | 299 977,80 |
| 02 | **Vedlejší rozpočtové náklady** | 26 000,00 | 29 900,00 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava fasády Malšovice č.p. 16 - udržovací práce
Objekt:
**01 - Oprava fasády bytového objektu**

| | | | |
|---|---|---|---|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | | Datum: | 19. 8. 2020 |
| Zadavatel: | HORTECH estate | IČ: | 04101456 |
| | | DIČ: | |
| Uchazeč: | Stavby Jetmar s.r.o. | IČ: | 077 91 143 |
| | | DIČ: | CZ07791143 |
| Projektant: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Zpracovatel: | Josef Beran-STAVO | IČ: | 14461527 |
| | | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena bez DPH** | | | **260 850,26** |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 260 850,26 | 15,00% | 39 127,54 |
| **Cena s DPH** | | **v CZK** | **299 977,80** |

| | |
|---|---|
| **Projektant** | **Zpracovatel** |
| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| **Objednavatel** | **Uchazeč** |
| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava fasády Malšovice č.p. 16 - udržovací práce
Objekt:
**01 - Oprava fasády bytového objektu**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | | Datum: | 19. 8. 2020 |
| Zadavatel: | HORTECH estate | Projektant: | |
| Uchazeč: | Stavby Jetmar s.r.o. | Zpracovatel: | Josef Beran-STAVO |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady ze soupisu prací** | **260 850,26** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 221 229,36 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 136 751,79 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 80 145,81 |
| 997 - Přesun sutě | 557,70 |
| 998 - Přesun hmot | 3 774,06 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 38 170,90 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | 360,00 |
| 764 - Konstrukce klempířské | 6 185,26 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 26 575,00 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 5 050,64 |
| M - Práce a dodávky M | 1 450,00 |
| 22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby | 1 450,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava fasády Malšovice č.p. 16 - udržovací práce
Objekt:
**01 - Oprava fasády bytového objektu**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | | Datum: | 19. 8. 2020 |
| Zadavatel: | HORTECH estate | Projektant: | |
| Uchazeč: | Stavby Jetmar s.r.o. | Zpracovatel: | Josef Beran-STAVO |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **260 850,26** | |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 221 229,36 | |
| | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 136 751,79 | |
| 1 | K | 622135011 | Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm | m2 | 287,017 | 135,00 | 38 747,30 | CS ÚRS 2020 01 |
| | W | | "Severozápadní strana" | | | | | |
| | W | | 9,38*((7,75+7,07+6,641)/3) | | 67,101 | | | |
| | W | | ((9,38/2)*(9,42-((6,641+7,07)/2))/2) | | 6,014 | | | |
| | W | | "Jihozápadní strana + severovýchodní strana" | | | | | |
| | W | | 12,4*((6,641+8,949+4,31)/3)*2 | | 164,507 | | | |
| | W | | 3,66*((4,31+3,79)/2)*2 | | 29,646 | | | |
| | W | | "Jihovýchodní strana" | | | | | |
| | W | | 3,6*((3,79+3,43)/2) | | 12,996 | | | |
| | W | | 5,78*((3,43+6,16)/2) | | 27,715 | | | |
| | W | | "Odpočet okenních a dveřních otvorů na fasádě" | | | | | |
| | W | | "Severozápadní strana" | | | | | |
| | W | | -1,95*1,3*4 | | -10,140 | | | |
| | W | | -0,5*1*2 | | -1,000 | | | |
| | W | | -1,2*0,40*2 | | -0,960 | | | |
| | W | | "Jihozápadní strana" | | | | | |
| | W | | -0,6*0,6*2 | | -0,720 | | | |
| | W | | -1,75*1,3*2 | | -4,550 | | | |
| | W | | -0,900*1,3*2 | | -2,340 | | | |
| | W | | -0,8*1,97 | | -1,576 | | | |
| | W | | -0,7*1,3 | | -0,910 | | | |
| | W | | "Severovýchodní strana" | | | | | |
| | W | | -0,40*0,9 | | -0,360 | | | |
| | W | | -0,6*0,6*2 | | -0,720 | | | |
| | W | | -1,2*0,40 | | -0,480 | | | |
| | W | | "Jihovýchodní strana" | | | | | |
| | W | | -0,50*0,9*2 | | -0,900 | | | |
| | W | | -0,90*1,20*4 | | -4,320 | | | |
| | W | | "Ostění okenních a dveřnichotvorů na fasádě" | | | | | |
| | W | | "Severozápadní strana" | | | | | |
| | W | | 0,10*(1,30+1,95+1,3)*4 | | 1,820 | | | |
| | W | | 0,10*(1+0,5+1)*2 | | 0,500 | | | |
| | W | | 0,10*(0,40+1,2+0,40)*2 | | 0,400 | | | |
| | W | | "Jihozápadní strana" | | | | | |
| | W | | 0,10*(0,6+0,6+0,60)*2 | | 0,360 | | | |
| | W | | 0,10*(1,30+1,75+1,3)*2 | | 0,870 | | | |
| | W | | 0,10*(1,30+0,900+1,3)*2 | | 0,700 | | | |
| | W | | 0,10*(1,97+0,8+1,97) | | 0,474 | | | |
| | W | | 0,10*(1,30+0,7+1,3) | | 0,330 | | | |
| | W | | "Severovýchodní strana" | | | | | |
| | W | | 0,10*(0,90+0,40+0,9) | | 0,220 | | | |
| | W | | 0,10*(0,6+0,6+0,6)*2 | | 0,360 | | | |
| | W | | 0,10*(0,40+1,2+0,40) | | 0,200 | | | |
| | W | | "Jihovýchodní strana" | | | | | |
| | W | | 0,10*(0,90+0,50+0,9)*2 | | 0,460 | | | |
| | W | | 0,10*(1,20+0,90+1,20)*4 | | 1,320 | | | |
| | W | | Součet | | 287,017 | | | |
| 2 | K | 622135095 | Příplatek k vyrovnání vnějších stěn tmelem za každý další 1 mm tl | m2 | 574,034 | 35,00 | 20 091,19 | CS ÚRS 2020 01 |
| | W | | 287,017*2 | | 574,034 | | | |
| | W | | Součet | | 574,034 | | | |
| 3 | K | 622531011 | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 287,017 | 260,00 | 74 624,42 | CS ÚRS 2020 01 |
| | W | | "Fasáda" | | | | | |
| | W | | 287,017 | | 287,017 | | | |
| | W | | Součet | | 287,017 | | | |
| 4 | K | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou | m2 | 28,976 | 25,00 | 724,40 | CS ÚRS 2020 01 |
| | W | | "Okenní a dveřní otvory na fasádě" | | | | | |
| | W | | "Severozápadní strana" | | | | | |
| | W | | 1,95*1,3*4 | | 10,140 | | | |
| | W | | 0,5*1*2 | | 1,000 | | | |
| | W | | 1,2*0,40*2 | | 0,960 | | | |
| | W | | "Jihozápadní strana" | | | | | |
| | W | | 0,6*0,6*2 | | 0,720 | | | |
| | W | | 1,75*1,3*2 | | 4,550 | | | |
| | W | | 0,900*1,3*2 | | 2,340 | | | |
| | W | | 0,8*1,97 | | 1,576 | | | |
| | W | | 0,7*1,3 | | 0,910 | | | |
| | W | | "Severovýchodní strana" | | | | | |
| | W | | 0,40*0,9 | | 0,360 | | | |
| | W | | 0,6*0,6*2 | | 0,720 | | | |
| | W | | 1,2*0,40 | | 0,480 | | | |
| | W | | "Jihovýchodní strana" | | | | | |
| | W | | 0,50*0,9*2 | | 0,900 | | | |
| | W | | 0,90*1,20*4 | | 4,320 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | W | | Součet | | 28,976 | | | |
| 5 | K | 629999011 | Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě | m | 80,140 | 30,00 | 2 404,20 | CS ÚRS 2020 01 |
| | W | | "Provedení šambrán okolo okenních a dveřních otvorů na fasádě" | | | | | |
| | W | | "Severozápadní strana" | | | | | |
| | W | | (1,30+1,95+1,3)*4 | | 18,200 | | | |
| | W | | (1+0,5+1)*2 | | 5,000 | | | |
| | W | | (0,40+1,2+0,40)*2 | | 4,000 | | | |
| | W | | "Jihozápadní strana" | | | | | |
| | W | | (0,6+0,6+0,60)*2 | | 3,600 | | | |
| | W | | (1,30+1,75+1,3)*2 | | 8,700 | | | |
| | W | | (1,30+0,900+1,3)*2 | | 7,000 | | | |
| | W | | (1,97+0,8+1,97) | | 4,740 | | | |
| | W | | (1,30+0,7+1,3) | | 3,300 | | | |
| | W | | "Severovýchodní strana" | | | | | |
| | W | | (0,90+0,40+0,9) | | 2,200 | | | |
| | W | | (0,6+0,6+0,6)*2 | | 3,600 | | | |
| | W | | (0,40+1,2+0,40) | | 2,000 | | | |
| | W | | "Jihovýchodní strana" | | | | | |
| | W | | (0,90+0,50+0,9)*2 | | 4,600 | | | |
| | W | | (1,20+0,90+1,20)*4 | | 13,200 | | | |
| | W | | Součet | | 80,140 | | | |
| 6 | K | 629999030 | Příplatek k omítce vnějších povrchů za provádění omítané plochy do 10 m2 | m2 | 8,014 | 20,00 | 160,28 | CS ÚRS 2020 01 |
| | W | | 80,14*0,10 | | 8,014 | | | |
| | W | | Součet | | 8,014 | | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 80 145,81 | |
| 7 | K | 941211111 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 434,861 | 35,00 | 15 220,14 | CS ÚRS 2020 01 |
| | W | | "V souladu s ČSN 73 8101 a 02 je základní půdorysný rozměr objektu rozšířen pro stavbu lešení o 1 m na každé straně" | | | | | |
| | W | | "Severozápadní strana" | | | | | |
| | W | | (1+9,38+1)*((7,75+7,07+6,641)/3) | | 81,409 | | | |
| | W | | ((9,38/2)+1)*(9,42-((6,641+7,07)/2)) | | 14,592 | | | |
| | W | | "Jihozápadní strana" | | | | | |
| | W | | (1+12,40+1)*9 | | 129,600 | | | |
| | W | | "Severovýchodní strana" | | | | | |
| | W | | (1+3,66+8,74+1)*9 | | 129,600 | | | |
| | W | | "Jihovýchodní strana" | | | | | |
| | W | | (1+3,6+5,78+1)*7 | | 79,660 | | | |
| | W | | Součet | | 434,861 | | | |
| 8 | K | 941211211 | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 26 091,660 | 1,00 | 26 091,66 | CS ÚRS 2020 01 |
| | W | | "Předpoklad délky využívání lešení 60 dnů" | | | | | |
| | W | | 434,861*60 | | 26 091,660 | | | |
| | W | | Součet | | 26 091,660 | | | |
| 9 | K | 941211811 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 434,861 | 20,00 | 8 697,22 | CS ÚRS 2020 01 |
| | W | | 434,861 | | 434,861 | | | |
| | W | | Součet | | 434,861 | | | |
| 10 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou | m2 | 287,017 | 105,00 | 30 136,79 | CS ÚRS 2020 01 |
| | W | | 287,017 | | 287,017 | | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 557,70 | |
| 11 | K | 997013113 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace | t | 0,275 | 650,00 | 178,75 | CS ÚRS 2020 01 |
| 12 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením | t | 0,275 | 220,00 | 60,50 | CS ÚRS 2020 01 |
| 13 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0,275 | 8,00 | 2,20 | CS ÚRS 2020 01 |
| 14 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 0,275 | 1 150,00 | 316,25 | CS ÚRS 2020 01 |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 3 774,06 | |
| 15 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 13,978 | 270,00 | 3 774,06 | CS ÚRS 2020 01 |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 38 170,90 | |
| | D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud | | | | 360,00 | |
| 16 | K | 741370131 | Montáž svítidlo žárovkové průmysl nástěnné přisazené 1 zdroj s košem | kus | 1,000 | 312,00 | 312,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 17 | K | 741374841 | Demontáž svítidla bytového se standardní paticí přisazeného do 0,09 m2 se zachováním funkčnosti | kus | 1,000 | 48,00 | 48,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | D | 764 | Konstrukce klempířské | | | | 6 185,26 | |
| 18 | K | 764004863 | Demontáž svodu k dalšímu použití | m | 23,301 | 125,00 | 2 912,63 | CS ÚRS 2020 01 |
| | W | | "Svody severozápadní strana" | | | | | |
| | W | | 7,07 | | 7,070 | | | |
| | W | | 6,641 | | 6,641 | | | |
| | W | | "Svody jihovýchodní strana" | | | | | |
| | W | | 3,43 | | 3,430 | | | |
| | W | | 6,16 | | 6,160 | | | |
| | W | | Součet | | 23,301 | | | |
| 19 | K | 764508131 | Montáž kruhového svodu | m | 23,301 | 125,00 | 2 912,63 | CS ÚRS 2020 01 |
| 20 | K | 764508132 | Montáž objímky kruhového svodu | kus | 8,000 | 45,00 | 360,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | D | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 26 575,00 | |
| 21 | K | 766660411 | Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva | kus | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | CS ÚRS 2020 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | M | 61144161 | dveře plastové vchodové jednokřídlé otvíravé 700x1500mm | kus | 1,000 | 23 500,00 | 23 500,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 23 | K | 998766102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | t | 0,075 | 1 000,00 | 75,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | D | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 5 050,64 | |
| 24 | K | 767661811 | Demontáž mříží pevných nebo otevíravých | m2 | 7,230 | 148,00 | 1 070,04 | CS ÚRS 2020 01 |
| | W | | 1,95*1,3*2 | | 5,070 | | | |
| | W | | 0,9*1,2*2 | | 2,160 | | | |
| | W | | Součet | | 7,230 | | | |
| 25 | K | 767662110 | Montáž mříží pevných šroubovaných | m2 | 7,230 | 200,00 | 1 446,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 26 | K | 767893811 | Demontáž stříšek nad vstupy s výplní z umělých hmot | m | 2,000 | 300,00 | 600,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| 27 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 6,000 | 100,00 | 600,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | W | | "Tabulka s názvem OÚ a č.p." | | | | | |
| | W | | 5 | | 5,000 | | | |
| | W | | 1 | | 1,000 | | | |
| | W | | Součet | | 6,000 | | | |
| 28 | K | 767995113 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg | kg | 20,000 | 60,00 | 1 200,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | W | | "Zpětná montáž stříšky nad vchodem" | | | | | |
| | W | | 20 | | 20,000 | | | |
| | W | | Součet | | 20,000 | | | |
| 29 | K | 767996701 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg | kg | 6,000 | 22,00 | 132,00 | CS ÚRS 2020 01 |
| | W | | "Tabulka s názvem OÚ a č.p." | | | | | |
| | W | | 5 | | 5,000 | | | |
| | W | | 1 | | 1,000 | | | |
| | W | | Součet | | 6,000 | | | |
| 30 | K | 998767102 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | t | 0,002 | 1 300,00 | 2,60 | CS ÚRS 2020 01 |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 1 450,00 | |
| | D | 22-M | Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby | | | | 1 450,00 | |
| 31 | K | 220000001 | Demontáž EZS v 2.N.P. | kus | 1,000 | 450,00 | 450,00 | |
| 32 | K | 220000002 | Zpětná montáž EZS v 2.N.P. | kus | 1,000 | 600,00 | 600,00 | |
| 33 | K | 742340821.1 | Demontáž zvonku | kus | 1,000 | 200,00 | 200,00 | |
| 34 | K | 220320233 | Montáž tlačítka pro zvonky | kus | 1,000 | 200,00 | 200,00 | CS ÚRS 2020 01 |