

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce: „VOSTELČICE“

Vážení,
poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše zmíněné zakázce zadavatele Města Choceň.

Dotaz č. 1.:

Ve výkazu výměr dešťové kanalizace je položka č. 36 montáž potrubí 316 m. Dodávka potrubí je však 121,76 pětimetrových kusů. Položka má návaznost na provedení kamerové zkoušky. Kolik je skutečná výměra montáže potrubí? Nemá to vliv na provádění zemních prací?

Odpověď č. 1.:**SO302 - II. etapa - Dešťové stoky**

V položce č. 36 montáž potrubí je správně uvedena hodnota 316 m.

V položce č. 37 došlo při sestavování rozpočtu zřejmě k překlepu v použitém množství u této položky, kdy bylo chybně použito Celkové množství „Přímo zadané“ a to 121,76 a mělo být použito množství „Z výkazu výměr“ a to 69,078.

č. 37 - trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 250 mm/ 5 m:

chybně použito přímozadané hodnoty 121,76 – **správně převzata hodnota z výkazu výměr 69,078.**

Z výše uvedeného vyplývá, že kamerová zkouška bude prováděna na délce potrubí 316,0 m, tak jak je uvedeno v položce č. 41.

Na provádění zemních prací nemá tento překlep vliv.

Oprava položky(změněno)

Položka	Výkaz výměr	TOV	Ceny dodavatelů	Ostatní	Plný popis a poznámka	Obrázek	Výskyty										
Kód položky	286	152160	MJ	kus	Celkové množství	121,760	In CE										
					Přímo zadané												
Zkrác. popis	trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 250 mm/ 5 m																
<table border="1"><thead><tr><th>O</th><th>Výkaz</th><th>Výměra</th><th>Figura</th><th>Tisk</th></tr></thead><tbody><tr><td>☐</td><td>UR250/5*1,093</td><td>69,078</td><td></td><td>☒</td></tr></tbody></table>								O	Výkaz	Výměra	Figura	Tisk	☐	UR250/5*1,093	69,078		☒
O	Výkaz	Výměra	Figura	Tisk													
☐	UR250/5*1,093	69,078		☒													

Položka

Položka	Výkaz výměr	TOV	Ceny dodavatelů	Ostatní	Plný popis a poznámka	Obrázek	Výskyty										
Kód položky	286	152160	MJ	kus	Celkové množství	69,078	In CE										
					Přímo zadané												
					Z výkazu výměr												
Zkrác. popis	trubka kanalizační ULTRA RIB SN10 UR-2 DN 250 mm/ 5 m																
<table border="1"><thead><tr><th>O</th><th>Výkaz</th><th>Výměra</th><th>Figura</th><th>Tisk</th></tr></thead><tbody><tr><td>☐</td><td>UR250/5*1,093</td><td>69,078</td><td></td><td>☒</td></tr></tbody></table>								O	Výkaz	Výměra	Figura	Tisk	☐	UR250/5*1,093	69,078		☒
O	Výkaz	Výměra	Figura	Tisk													
☐	UR250/5*1,093	69,078		☒													

Zadavatel dále upřesňuje položku č. 17.

č. 17 - Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m:
chybně použito přímozadané hodnoty 61,878 – **správně převzata hodnota z výkazu výměr 71,440.**

Zadavatel uveřejňuje správný výkaz výměr. Příloha tohoto vysvětlení „VV 20190610.xls“.

Na základě výše uvedeného prodlužujeme lhůtu pro podání nabídek do 18.06.2019 do 13:00 hod.