

SMLOUVA O DÍLO Č. 02/2013

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů v platném znění (dále jen obchodní zákoník)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Ing. Grigorij Dvorský, MGM compro
sídlem:	Sv. Čecha 593, 760 01 Zlín
zastoupen:	Ing. Grigorijem dvorským
IČO:	10569804
DIČ:	CZ510723005

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:	Zlínské stavby, a.s.
sídlem:	K majáku 5001, 761 23 Zlín
jeho jménem jedná:	Radek Hlavička, místopředseda představenstva
zást. Pro věci technické:	Radek Hlavička

IČ:	25317300
DIČ:	CZ25317300
Číslo datové schránky:	ry3g6f3
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu	1587070247/0100
Telefon:	577350268
E-mail:	hlavicka@zlinkestavby.cz

dále jen „Zhotovitel“

Článek I. Předmět plnění

- I.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na své nebezpečí a náklady v níže uvedených termínech, rozsahu a za sjednanou cenu, která odpovídá tomuto věcnému plnění, dílo – provedení stavby " Potenciál MGM" v provozní budově firmy MGM Conpro - Růžová 307, 763 15 Zlín. Předmět zahrnuje řízení a realizaci díla. Jde o stavební objekty: dle stavební projektové dokumentace ing. Vladislava Křišťůfka, 07/2013.

Dílem se rozumí:

- a) Kompletní dodávka stavby – zhotovení stavby specifikované touto smlouvou a projektovou dokumentací předanou zhotoviteli Objednatelem

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, touto smlouvou a stavebním povolením.

Výčet provedených prací se řídí „Položkovým rozpočtem“, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Objednatel se zavazuje zaplatit za provedení zhotovení díla cenu podle čl. III této smlouvy.

- I.2. Podrobný popis plnění díla obsahuje projektová dokumentace a výkazy výměr jednotlivých objektů díla, dle čl. 1 odst. 1. Objednatel si vyhrazuje právo nerealizovat celý předmět plnění dle čl.1 odst. 1., v tomto případě jsou předmětem díla pouze zhotovitelem dokončené stavební objekty. Za zastavení realizace předmětu plnění nevzniká zhotoviteli žádný nárok náhrady škody.
- I.3 Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil a na základě toho prohlašuje, že dílo lze podle této dokumentace provést v souladu s touto smlouvou tak aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.

Článek II. Místo plnění

- II.1. Místem plnění je provozní budova firmy MGM Compro - Růžová 307, 763 15 Zlín.
- II.2. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, schválenou projektovou dokumentací a dle požadavků objednatele-investora a v souladu s dohodami odsouhlasenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran ve stavebním deníku při respektování platných norem a předpisů vztahujících se na toto dílo.

Článek III. Cena

- III.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran dle § 2 zák 526/1990 Sb. v platném znění za použití § 546 a násl. zák. 513/1991 Sb. v platném znění.
Cena činí:

Celkem bez DPH	3 743 619,-Kč
DPH 21%	786 160,-Kč
Cena za dílo celkem s DPH	4 529 779,-Kč

Změna (překročení) dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková dohodnutá cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno prodlením s prováděním díla, vadným plněním, **chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu**, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle výkazu výměr.

Bližší specifikace ceny, která zahrnuje plný rozsah veškerých prací a dodávek při zadaném termínu plnění je uvedena v položkových rozpočtech jednotlivých objektů. Rozpočty jsou úplné a závazné a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

K základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů.

- III.2. Cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.
- III.3. Cena je stanovena pro celý rozsah předmětu smlouvy. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací a dodávek při ocenění celé stavby v rozsahu zadávací dokumentace.
- III.4. Cena díla zahrnuje:
- veškeré náklady na úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací kvalitního a provozuschopného provedení díla,
 - veškeré náklady na dodávku, výrobu, dopravu, skladování, správu, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení díla,
 - veškeré náklady na zařízení a odstranění staveniště,
 - veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností realizace,
 - veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení,
 - náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů,
 - veškeré náklady na úpravu terénu v nejbližším okolí stavby, vč. ostatního terénu narušeného stavební činností

Součástí prací a ceny díla je rovněž:

- kompletační a koordinační činnost při realizaci stavby
- zajištění vyřízení zvláštního užívání dotčeného okolí stavby a přilehlé uliční silnice, i přístupových místních komunikací a okolního veřejného prostranství, vč. jejího projednání a úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění po předání díla,
- zabezpečení podmínek stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury
- provedení technické realizační – prováděcí dokumentace pro zhotovení díla (v případě, že to bude z hlediska provádění třeba) a zajištění jejího odsouhlasení, včetně jejího projednání a schválení všemi příslušnými orgány státní správy a dotčenými účastníky řízení v průběhu provádění stavebních prací,
- **zajištění dílenské a výrobní dokumentace** u těch částí staveb, kde bude požadována, nebo kde bude potřeba
- zajištění podrobného polohopisného – výškopisného vytyčení díla, včetně zprávy odpovědného geodeta,
- vytyčení a nasondování tras technické infrastruktury, veškerých inženýrských sítí a podzemních vedení, které mohou být při zhotovování díla dotčeny, odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
- zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště, vč. napojení na inženýrské sítě a zrušení napojení na inženýrské sítě, dle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v aktuálním znění
- zajištění všech nezbytných průzkumů a výpočtů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- zajištění a provedení všech opatření dopravně organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla a příp. zabezpečení objízdné trasy pro dílčí uliční úseky v okolí stavby,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku v souladu s platnými právními předpisy (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), provedení ohrazení, přejezdů, přechodů staveniště apod., a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., v platném znění a prováděcími předpisy,

- zajištění staveniště a zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- zajištění organizačně-technologických opatření při provádění stavby a zpracování havarijního řádu pro realizaci stavby, vč. jejího odsouhlasení správcem toku,
- zajištění přístupů a příjezdů ke stavbou dotčeným nemovitostem po dohodě s uživateli (veškeré případné škody na okolních nemovitostech a porostech vzniklé při provádění stavby hradí zhotovitel),
- odvoz a uložení přebytečného výkopku a veškerých vzniklých odpadů při stavební i přípravní činnosti (především z demolic) na vhodnou skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební suti), včetně poplatku za uskladnění – uložení v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., O odpadech,
- dopravu, nakládku a vykládku a skladování zboží a materiálu v místě stavby ve vhodném balení a na vhodném místě
- umožnění provedení kontrolní obhlídky zástupcem povolujícího stavebního úřadu v průběhu stavby, dle § 133 a násl., zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění novel, a zajištění účasti stavbyvedoucího nebo jiné k zastupování pověřené odborně způsobilé osoby na ní a na kontrolních dnech stavby,
- zpracování podrobného polohopisného geodetici zaměření skutečného provedení stavby a geodetického zaměření křížení dotčených podzemních vedení, včetně odsouhlasení provedených křížení správcí těchto podzemních vedení a jeho napojení do STDMZK ve třech vyhotoveních a 1x v digitální formě na CD
- zpracování geometrického plánu pro zápis stavby do katastru nemovitostí v 5 originálních 3paré po ukončení stavby,
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a osvědčení veškerých stavbou dotčených zařízení s případným odstraněním zjištěných závad, seznamy doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky – ve dvou vyhotoveních,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů, rozborů a revizí podle platných norem ČSN, popřípadě TNV a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyce
- předání know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, provozuschopné a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby
- provedení individuálního vyzkoušení částí stavby v souladu s projektem a požadavky Objednatele dle této smlouvy
- provedení komplexního vyzkoušení stavby po dobu 72h v souladu s projektem a touto smlouvou
- zpracování provozního řádu pro zkušební provoz, účast a spolupráci při zkušebním provozu stavby v souladu s projektem a touto smlouvou
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu před dokončením stavby(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, břehy dotčené vodoteče apod.),
- důsledný úklid staveniště a okolí v průběhu stavby a před protokolárním předáním a převzetím díla
- provedení přejímky stavby,
- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu nutném pro uvedení díla do trvalého provozu a užívání, v listinné podobě v počtu 3 ks a 1 x v elektronické podobě na datovém CD nosiči v 1 vyhotovení v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. v aktuálním znění a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č.499/2006 Sb. a přílohou č.3 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu

obsahující změnu proti projektu bude pořízen i doklad ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a technickým dozorem Objednatele a jejich souhlasné stanovisko. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel Objednateli při předání a převzetí díla.

- III.5 Splněním dodávky se rozumí úplné dokončení stavby, které nebrání zahájení trvalého provozu a užívání díla, provedení všech požadovaných zkoušek, rozborů a atestů k osvědčení kvality a jakosti dodávky a ověření funkce a zajištění všech náležitostí požadovaných budoucím provozovatelem a zabezpečení všech dalších dokladů nutných k přejímacímu kolaudačnímu řízení, vč. zaškolení obsluhy provozovatele pro provozování díla.

Článek IV. Doba plnění

- IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Doba zahájení : | 1.11.2013 |
| 2. Doba ukončení: | 30.6.2014 |
- IV.2. Smluvní strany se dohodly organizovat kontrolní dny zaměřené na kontrolu časového postupu a kvality prováděných prací. Kontrolní dny svolává a zápis z kontrolních dnů vyhotovuje zástupce Objednatele.

Článek V. Staveniště

- V.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k bezplatnému užívání formou zápisu do stavebního deníku, a to v takovém termínu, aby bylo možné práce zahájit v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel na své náklady vybuduje sociální a provozní zařízení staveniště včetně tzv. výrobních zařízení staveniště nutných ke zhotovení stavby.
- V.2. Zhotovitel přejímá na sebe odpovědnost za prověření staveniště a seznámení se se všemi informacemi a ostatními dokumenty, které jsou součástí smlouvy. Pokud podklady nebudou plně dostatečné nebo kompletní, aby dovolily provádění díla dle této smlouvy, pak bude na odpovědnosti zhotovitele shromáždit chybějící informace. Pokud to bude potřebné pro správné provádění díla dle této smlouvy, zhotovitel prověří staveniště a zkontroluje podmínky na staveništi, jakož i nadzemní a podzemní konstrukce, zařízení, budovy anebo systémy a jejich stav. Zhotoviteli nebude dovoleno předložit žádný nárok na dodatečné platby a prodloužení smluvního termínu dokončení díla z důvodů chybné interpretace jakékoliv záležitosti ve vztahu ke staveništi.
- V.3 Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.
- V.4 Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývacích prací. Zhotovitel předá fotodokumentaci Objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání stavby.

Článek VI.

Stavební deník

- VI.1. Zhotovitel je povinen vést, ve smyslu ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona, po celou dobu provádění díla stavební deník. Povinnost vedení stavebního deníku vzniká zahájením prací a končí dnem, kdy budou odstraněny vady a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Objednatel bude sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svoje stanovisko (souhlas, námitky apod.). Z toho důvodu je objednatel povinen nejméně dvakrát v kalendářním týdnu provést kontrolu stavebního deníku a případné vyjádření v tomto stavebním deníku k úkonům zhotovitele uvést písemně. Nepřipojí-li objednatel stanovisko v souladu s tímto ustanovením, nemůže v budoucnu namítat, že s obsahem zápisu zhotovitele nesouhlasil, pokud neprokáže objektivní důvody, na základě kterých nemohl v tomto stavebním deníku stanovisko provést.
- VI.2. Objednatel určí osobu pro technický dozor výše prováděného díla i, který bude kontrolovat soulad prováděných prací s projektem pro provedení stavby, bude odsouhlasovat změny stavby a veškeré poznatky bude zapisovat do stavebního deníku stavby. Technický dozor souhlasným zápisem ve stavebním deníku vyjadřuje souhlas objednatele se způsobem provádění díla dle projektové dokumentace, technických norem a podmínek této smlouvy. Na případné nedostatky zjištěné při provádění díla je objednatel povinen zhotovitele upozornit zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě dle bodu VI.1.
- VI.3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Na základě výsledků těchto jednání budou odpovídajícím způsobem změněny také smluvní podmínky formou písemně číslované dohody o změně

Článek VII. Provádění díla

- VII.1. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele alespoň 3 dny předem ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Den výzvy se do smluvené lhůty nezapočítá. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Jestliže se objednatel na základě prokázané výzvy nedostaví nebo neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.
- VII.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- VII.3. Zhotovitel je povinen veškeré odborné práce vykonávat prostřednictvím svých pracovníků. V případě, že bude vykonávat část díla prostřednictvím subdodavatelů, zodpovídá za to, že tito subdodavatelé, příp. jejich pracovníci budou mít příslušnou kvalifikaci, příp. oprávnění ve smyslu živnostenského zákona.
- VII.4. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace, pravomocného stavebního povolení a této smlouvy o dílo.
- VII.5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud

porušením těchto předpisů vznikne objednateli jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady a náhrady škod zhotovitel.

- VII.6. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a dalším škodám, Zhotovitel nese do předání díla objednateli veškerou odpovědnost za škody vzniklé na díle včetně případné odpovědnosti za ztrátu veškerých materiálů, hmot a zařízení, které používá k provádění díla.
- VII.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- VII.8. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy o bezpečnosti práce, ochraně zdraví ve smyslu vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a požární ochraně a prevenci ve smyslu vyhl. Ministerstva vnitra ČR č. 246/2001 Sb. Je rovněž povinen respektovat zákaz požívání alkoholu na pracovišti a veškerá další bezpečnostní pravidla, vydaná objednatelem, bude-li s nimi prokazatelně seznámen (např. zápisem ve stavebním deníku). Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví, jakož i požární ochrany na převzatém pracovišti je plně povinností zhotovitele.
- VII.9. Povolení k dočasnému užívání veřejných i jiných ploch a povolení výkopových prací obstará zhotovitel.
- VII.10. Provozní, sociální případně i výrobní zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování provozování, údržbu, likvidaci a čištění zařízení staveniště jsou součástí ceny podle čl. III. této smlouvy.
- VII.11. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot a dílců, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště.
- VII.12. Zhotovitel zabezpečí na své náklady hlídání staveniště. Na staveniště mohou vstoupit jen pověřeni pracovníci objednatele
- VII.13. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a dodržování zásad požární ochrany.
- VII.14. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
- VII.15. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.
- VII.16. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu stavby uzavřeno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně montážní pojištění minimálně ve výši odpovídající pojistné částce v hodnotě ceny díla.
- VII.17. Zhotovitel ručí za to, že v rámci prováděcích prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- VII.18. Pokud bude realizace díla, nebo Objednavatel požadovat vzorky zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá Objednateli

určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky budou předmětem posouzení a materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají, nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány do díla bez tohoto posouzení.

- VII.19 Objednavatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny, materiálů a technologií oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru subdodavatelů přihlížet k doporučení Objednatele. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být písemný.
- VII.20 Postup stavebních prací bude v průběhu provádění díla průběžně prověřován a ověřován pověřeným zástupcem zadavatele (technickým stavebním dozorem) – investorem – zadavatelem akce a rovněž pověřenými osobami kontrolních orgánů.

Technický dozor stavebníka je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele **zastavit práce** v případech kdy:

- o hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
- o je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
- o je ohrožena bezpečnost stavby,
- o hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.

Technický dozor zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku.

- VII.21 Objednatel je oprávněn v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
- VII.22 Pokud bude realizace díla, nebo Objednavatel požadovat vzorky zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a předá Objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky budou předmětem posouzení a materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají, nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány do díla bez tohoto posouzení.

Článek VIII. Předání díla

- VIII.1. Provedením díla se rozumí úplné a řádné dokončení stavby bez vad a nedodělků, a dále její vyklizení a podepsání zápisů o předání a převzetí, předepsaných dokladů o zkouškách a revizích, doklad o použitých materiálech, včetně prohlášení o shodě, dokumentace skutečného provedení stavby a odstranění případných vad a nedodělků. Předání díla se řídí ustanovením obchodního zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. Řádně zhotovené dílo zhotovitel předá objednateli formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Pokud jsou však v zápise uvedeny vady a nedodělky, není splněn závazek zhotovitele vůči objednateli daný touto smlouvou a dílo není provedeno. Zhotovitel nejpozději 10 dní předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí. Objednatel svolá předávací a převjímací řízení po předchozí dohodě zhotovitele s objednatелеm na harmonogramu převjímk, když za uskutečnění dohody je zodpovědný zhotovitel. Zhotovitel předá objednateli 1 kopii stavebního deníku.
- VIII.2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně ukončeno a předáno. V případě, že převezme dílo s vadami a nedodělky užívání díla nebránícími, uvedou se do zápisu o předání a převzetí díla a dohodne se písemně způsob a termín jejich odstranění. Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že vady budou odstraněny do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. Nároky objednatel na zaplacení eventuelních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny.
- VIII.3. V zápise o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatелеm termín úplného vyklizení staveniště s vazbou na termín odstranění vad a nedodělků. Nebude-li toto dohodnuto, pak

platí, že zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést okolní plochy staveniště do původního stavu nejpozději do 5-ti pracovních dnů po předání díla.

Článek IX Jakost díla a jeho sledování

- IX.1. Jakost díla je dána dokumentací a zejména popisem v příslušných technických zprávách bude posuzována dle ČSN, přičemž úroveň jakosti stanovená v ČSN je minimem pro daný účel.
- IX.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále zodpovídá za vady zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka na jakost) dle čl. XI. této smlouvy.

Článek X Vlastnické právo k zhotovenému dílu a nebezpečí škody na něm

- X.1. Vlastnické právo ke stavbě bude v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku přecházet na objednatele průběžně s pevným zabudováním věcí jako součástí díla a jejich zaplacením zhotoviteli. Nebezpečí škody na něm přecházejí na objednatele dnem provedení díla, uvedeným v zápise o úspěšném předání a převzetí.

Článek XI. Záruka

- XI.1. Zhotovitel ručí za jakost provedeného díla jako celku po dobu **60 měsíců**.
- XI.2. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům předpokládaných projektem a jeho běžná údržba. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na závady způsobené vyšší mocí, neodbornou manipulací či nedodržením podmínek pro používání daných zařízení, s nimiž byl objednatel seznámen při předání díla či jeho dílčí části.
- XI.3. Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí díla předá objednateli adresy a telefonní čísla, na kterých bude možné nepřetržitě po dobu 24 hodin nahlásit reklamovanou vadu a jména odpovědných osob. Tento seznam bude nedílnou součástí zápisu o předání a převzetí díla. V případě sporu o tom, zda byla nahlášena reklamovaná vada dle tohoto bodu, se má za to, že nahlášení bylo provedeno řádně.
- XI.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po celou dobu záruky dle odst. XI.1. vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé.
- XI.5. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění neprodleně od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou. V případě havárie začne zhotovitel s jejím odstraňováním ihned na základě telefonického nahlášení.
- XI.6. Jestliže se ukáže, že vada díla je neopravitelná, zavazuje se zhotovitel dodat do 30 dnů od zjištění této skutečnosti náhradní plnění, pokud toto není možné je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny díla s přihlédnutím k povaze a rozsahu vad.
- XI.7. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní po jejím zjištění a telefonickém oznámení navíc písemnou formou u zhotovitele, příp. zápisem ve stavebním deníku.

Článek XII. Fakturování a placení

- XII.1. Objednavatel neposkytuje zhotoviteli zálohy

- XII.2 Zhotovitel bude fakturovat materiál odděleně od prací.
- XII.3 Podkladem pro fakturaci bude soupis skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených objednatelem. Bez písemného odsouhlasení provedených prací objednatelem není faktura vystavena řádně.
- XII.4 V případě přechodného nedostatku finančních prostředků na straně Objednatele, může jeho statutární zástupce požádat o odklad splatnosti plateb a zhotovitel je povinen této žádosti vyhovět bezpodmínečně. Pro tento případ je sjednán následující postup:
- V případě přechodného nedostatku finančních prostředků na straně Objednatele poskytne zhotovitel Objednateli prodlouženou lhůtu splatnosti faktur a to v délce 180 dnů. Odklad splatnosti plateb nemá vliv na termín dokončení díla sjednaný touto smlouvou.
- XII.6 Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28, zákona č. 235/2004 Sb. a dle § 13a), zákona č. 513/1991 Sb. Na fakturách (daňových dokladech) bude dále uvedena lhůta splatnosti.
- XII.7. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení daňový doklad - fakturu, která nebude obsahovat některou z náležitostí předepsaných zákonem č. 588/1992 Sb., ve znění pozdějších změn nebo touto smlouvou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.
- XII.8. Pokud není dohodnuto jinak, splatnost faktur vystavených zhotovitelem je do 40 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
- XII.9. V případě dodatkem k této smlouvě sjednaných víceprací, je dodavatel povinen vystavit na vícepráce samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za podmínek jako pro dílčí fakturace.

Článek XIII. Smluvní pokuty

- XIII.1. Za nesplnění termínu předání díla se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši **20 000,- Kč** za každý započatý den prodlení, až do splnění plynoucího závazku.
- XIII.2. Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění vad či nedodělků díla sjednaného v zápise o odevzdání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši **20 000,- Kč** za každý započatý den prodlení až do odstranění veškerých vad nebo nedodělků díla.
- XIII.3 V případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí) se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši **10.000,-Kč** za každý jednotlivý případ.
- XIII.4 Za včas nevyklizené staveniště se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši **5.000,-Kč** za každý započatý den prodlení, až do splnění plynoucího závazku.
- XIII.5 Za porušení povinností uložených touto smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši **10.000,-Kč** a to za každý jednotlivý případ.

- XIII.6 Za prodlení s termínem nastoupení k odstranění havárie v záruční lhůtě se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši **10.000,-Kč** za každých započatých 24h od nahlášení havárie.
- XIII.7. V případě včasného neuhrazení faktury je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z nezaplacené částky na faktuře uvedené.
- XIII.8. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dní ode dne doručení jejího vyúčtování.
- XIII.9 Smluvní strany se dohodli na možnosti zápočtu pohledávky Objednatele na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatelem.
- XIII.10. Zaplacení smluvní pokuty není dotčena povinnost smluvních stran k řádnému plnění a dokončení díla. Smluvní pokuty nemají vliv na náhradu škody, která stojí samostatně a na kterou se smluvní pokuty nezapočítávají. V případě uplatnění nároku na náhradu škody je smluvní strana povinna tuto nahradit i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody se řídí ustanovením § 373 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění.
- XIII.11 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

Článek XIV. Zvláštní ujednání

- XIV.1. Zhotovitel dodrží při provádění díla limit pro hluchnost podle hygienických předpisů.
- XIV.2. Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledně kvality, technologie provádění díla, zavazují se smluvní strany předložit takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně, případně soudnímu znalci. Pokud v době rozporu nebude možno předložit daný problém dohodnuté zkušebně shora, zavazují se smluvní strany k určení zkušebny, příp. soudního znalce losem z 5 navržených znalců. Stanovisko zkušebny či znalce takto určeného bude pro obě strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.
- XIV.3. Zhotovitel zajistí na své náklady zabezpečení staveniště tak, aby bylo dílo zajištěno proti krádeži a znehodnocení, a to až do doby předání díla a jeho převzetí objednatel. Objednatel souhlasí s tím, aby zhotovitel vystavil na viditelném místě staveniště reklamní tabuli své firmy s údaji identifikujícími stavbu a její průběh.
- XIV.4. Smluvní strany se dohodly, že rozhodnutí a stanoviska dohodnutá při kontrolních dnech či jiných jednáních mezi výše uvedenými oprávněnými osobami, zapsaná ve stavebním deníku nebo i jiném zápisu doloženém dodatečně do stavebního deníku, jsou pro obě strany závazná.
- XIV.5. Zhotovitel je dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek XV. Změna smlouvy

XV.1. Případné vícepráce, změny, doplňky či méně práce budou oceněny „Položkovým rozpočtem“ v souladu s právními předpisy. Ocenění bude provedeno zhotovitelem a předáno k odsouhlasení objednateli.

Ocenění bude provedeno:

- za použití jednotkových cen uvedených v nabídce (příloha smlouvy),
- pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity ceny snížené o 35% oproti cenám ze sborníků ÚRS Praha a.s., v případě že nebudou ve sbornících ÚRS Praha a.s., tak dle sborníků RTS Brno pro období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, nebude-li možné použít jednotkové ceny uvedené v nabídce,
- pro práce a dodávky neuvedené v těchto sbornících bude dohodnuta individuální kalkulace a hodinová sazba takto:
 - pro montážní práce 180,-Kč/hod. bez DPH
 - pro revize a zkoušky 250,-Kč/hod. bez DPH

Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že bude změna odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.

Článek XVI. Ukončení smluvního vztahu

XVI.1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.

XVI.2. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, když je objednatel v prodlení se zaplacením řádně vystavené faktury po dobu delší než dva kalendářní měsíce.

XVI.3. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel nebude provádět dílo v souladu s harmonogramem dohodnutých prací, popřípadě zjištění závažné vady při provádění díla, která by mohla omezit užívání díla.

XVI.4. Jestliže smlouva zaniká dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena. Závěrem této inventarizace se smluvní strany dohodnou na finanční hodnotě dosud provedeného díla. Objednatel je oprávněn v případě, že dojde k jeho odstoupení od smlouvy v souladu s odst. XVI.3., od tohoto finančního plnění odečíst částku připadající na jeho nároky (smluvní pokuta, sleva z ceny díla apod.) vyplývající z této smlouvy a cenu věcí zhotovitelem od něho převzatých, které zpracoval při provedení díla a které nelze vrátit. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených do dne odstoupení, platí i po odstoupení, a to pro část díla, které zhotovitel do této doby realizoval. Zhotovitel vyzve objednatele k dílčímu předání díla a objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit dílčí přejímací řízení. Den obdržení se do této lhůty nezapočítává. V ostatním platí obdobně ust. § 554 obchod. zákoníku.

XVI.6 Za podstatné porušení smlouvy opravňující Objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člácích této smlouvy je považováno:

- o případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním Objednatele, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu Objednatele nedostatky neodstraní

- o neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru Objednatele, autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění Objednatele
- o neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
- o byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele

XVI.7. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně.


Článek XVII. Závěrečná ustanovení

- XVII.1. Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se bude za využití § 262 zák. 513/91 Sb. v platném znění řídit ustanovením obchodního zákoníku. Obchodním zákoníkem se budou smluvní strany řídit i v právech a povinnostech neuvedených v této smlouvě.
- XVII.2. Smlouva je sepsána v českém jazyce ve 6 vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 3 a objednatel 3 výtisky, což platí i k budoucím dodatkům.
- XVII.3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- XVII.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Ve Zlíně dne: 21.10.2013


.....
za objednatele
Ing. Grigorij Dvorský

Ve Zlíně dne: 21.10.2013


Zlínské stavby, a.s.
K majáku 5001, 761 23 Zlín
IČ: 25317300 DIČ: CZ25317300

.....
za zhotovitele
Radek Hlavička

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Potenciál MGM compro

Zadavatel: **Ing. Grigorij Dvorský, MGM compro**
Sídlo: Růžová 307, 763 15 Zlín
IČ: 10569804
DIČ: CZ510723005

Uchazeč: **Zlínské stavby, a.s.**
sídlo: K majáku 5001, Zlín
IČ: 25317300
DIČ: CZ25317300

REKAPITULACE NÁKLADŮ			
<i>název</i>	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>Cena vč. DPH</i>
Stavební část	2 570 111,00	539 723,31	3 109 834,31
Zdravotechnika a topení	624 749,00	131 197,29	755 946,29
Elektroinstalace	548 759,00	115 239,39	663 998,39
Celkem	3 743 619,00	786 159,99	4 529 778,99

V..... dne

.....

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO		
Objekt		SKP		
01	Stavební část	Měrná jednotka		
Stavba		Počet jednotek	0	
	STAVEBNÍ ÚPRAVY MGM-COMPRO	Náklady na m.j.	0	
Projektant		Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel		Zakázkové číslo		
Rozpočtoval		Počet listů		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	1 355 765	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	1 178 862	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	2 534 626	Zařízení staveniště	15 208
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	20 277
ZRN+HZS		2 534 626	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		2 570 111	Ostatní náklady celkem	35 485
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :	Jméno :		
Datum :	Datum :	Datum :		
Podpis :	Podpis:	Podpis:		
Základ pro DPH	21,0 %	2 570 111 Kč		
DPH	21,0 %	539 723 Kč		
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč		
DPH	0,0 %	0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM		3 109 834 Kč		

Poznámka :

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY MGM-COMPRO	Rozpočet :
Objekt :	01 Stavební část	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	99 465	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	41 698	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	149 090	0	0	0	0
342 Sádkartonové kce.	24 852	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	16 320	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	230 541	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	218 015	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	208 427	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	21 451	0	0	0	0
90 Oplocení	31 025	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	11 218	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	66 164	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	51 250	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	56 915	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	18 428	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	39 546	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	33 755	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	10 770	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	38 994	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	43 268	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	304 198	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	239 972	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	77 295	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	195 277	0	0	0
781 Obklady keramické	0	100 166	0	0	0
783 Nátěry	0	21 694	0	0	0
784 Malby	0	73 927	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	110 906	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 355 765	1 178 862	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	2 534 626	0
Oborová přírážka	0	0,0	2 534 626	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	2 534 626	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	2 534 626	0
Zařízení staveniště	0	0,6	2 534 626	15 208
Provoz investora	0	0,0	2 534 626	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,8	2 534 626	20 277
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 534 626	0
CELKEM VRN				35 485

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY MGM-COMPRO	Rozpočet:
Objekt :	01 Stavební část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	75,00	679,00	50 925,00
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	75,00	188,00	14 100,00
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	350,00	15,40	5 390,00
4	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	50,00	226,50	11 325,00
5	174100050RAD	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkokopiskem dovoz štěrkokopisku ze vzdálenosti 15 km	m3	25,00	709,00	17 725,00
	Celkem za	1 Zemní práce				99 465,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
6	212971110R00	Opláštění tratí vodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	95,00	18,30	1 738,50
7	212810010RAC	Tratě vod z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkokopiskem, trubky d 100 mm	m	90,00	246,50	22 185,00
8	274320030KAA	Základový pas ŽB z betonu C 16/20, vč. bednění výztuž 90 kg/m3, včetně napojení přístavku	m3	1,50	6 240,00	9 360,00
9	213	Zaústění drenáže do kanalizace s připojením do cca 10mb	kpl.	1,00	4 890,00	4 890,00
10	28697933R	Geotextilie filtrační 310 g/m2 pro vsakovací modul	m2	95,00	37,10	3 524,50
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				41 698,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
11	311271193R00	Zdivo z tvárnice pórobetonových	m3	8,63	2 910,00	25 103,12
12	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi	m3	0,62	4 285,00	2 673,84
13	317324111R00	Ztužující věnce kleneb z ŽB C 12/15 volném	m3	2,50	3 070,00	7 675,00
14	317354111R00	Bednění věnců kleneb a říms	m2	45,00	314,50	14 152,50
15	317361111R00	Výztuž ztužujících věnců kleneb z oceli 10216	l	0,56	19 170,00	10 735,20
16	317941123RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků č 14-22 včetně dodávky profilu I č. 16	l	0,68	22 360,00	15 204,80
17	331231114R00	Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P15 na MVC	m3	0,18	3 545,00	638,10
18	340239235U00	Zazdívka -4m2 příčky porobeton 15cm	m2	25,72	571,00	14 686,69
19	342248114R00	Příčky YTONG P2 500, tl. 150mm	m2	130,30	402,50	52 445,75
20	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	10,50	550,00	5 775,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				149 090,00
Díl: 342		Sádrokartonové kce.				
21	342263310RT3	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umývadla do ocelové konstrukce, typ 0.50.11	kus	4,00	1 090,00	4 360,00
22	342263320RT1	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC WC - univerzální rám, typ 1.10.00	kus	7,00	1 166,00	8 162,00
23	342263514RT2	Revizní dvířka Promat do SDK příček, 400x400 mm typ SP, požární odolnost EI 30	kus	3,00	4 110,00	12 330,00
	Celkem za	342 Sádrokartonové kce.				24 852,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
24	411320130K01	Strop ŽB z betonu C16/20, tl. 10 cm, ztrac bednění ocelový pozinkovaný plech, výztuž + I profil	m2	12,00	1 360,00	16 320,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				16 320,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
25	602016193K00	Penetrace hloubková stěn	m2	926,62	15,00	13 884,23
26	611421231R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových	m2	178,00	60,50	10 769,00
27	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	105,00	130,50	13 702,50
28	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	217,76	75,00	16 332,00
29	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	93,79	50,00	4 689,28
30	612423521R00	Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, hladká	m2	12,66	518,00	6 557,88

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY MGM-COMPRO	Rozpočet:
Objekt :	01 Stavební část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká	m2	88,22	151,00	13 320,53
32	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	268,39	210,00	56 361,90
33	612481116K01	Potázení vni stěn sklovl+tmel oprava celkových ploch cca 10%	m2	93,79	14,40	1 350,51
34	612481211RU2	Montáž perlinky do stěny včetně výlužné sítě a stěrkového tmelu	m2	260,60	172,00	44 823,20
35	612430020RA0	Omítka sanační tl. 25 mm, 1vrstvá - zasol. střední	m2	75,00	650,00	48 750,00
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní						230 541,02
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
36	602016195R00	Penetrace stávající fasády	m2	435,46	18,00	7 838,33
37	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	66,22	9,00	595,98
38	622319011K00	Soklová lišta hliník KZS tl. 60 mm	m	85,00	65,00	5 525,00
39	622405941U00	KZS začíšťovací okenní lišta	m	85,20	41,00	3 493,20
40	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	10,35	235,00	2 432,25
41	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	98,44	122,00	12 009,19
42	622903110U00	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak. vodou	m2	435,46	10,00	4 354,63
43	622421303KU5	Zateplovací systém EPS - F tl. 60 mm se silikonovou omítkou 2,5 kg/m2	m2	286,00	584,00	167 024,00
44	622421551K00	Zateplovací systém XPS tl. 60 mm se silikonovou omítkou 2,5 kg/m2	m2	30,27	487,00	14 742,46
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						218 015,03
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
45	631312411R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 8/10	m3	17,50	1 200,00	21 000,00
46	631319011U00	Přípl. mazanina -8 přehlazení	m3	17,50	50,00	875,00
47	631361921R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených	t	1,05	16 000,00	16 800,00
48	631571003R00	Násyp ze štěrkopisku 0 - 32, zpevňující	m3	0,52	762,00	396,24
49	632411115R00	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 10 mm samonivelační cementový potěr 20 Cemix 110 j	m2	43,05	171,00	7 361,86
50	632411230RT1	Potěr Cemix, strojní zpracování, tl. 10 mm samonivel. cementová stěrka 25 Cemix 090 j/425Sj	m2	461,00	294,00	135 534,00
51	632411904K00	Penetrace savých podkladů včetně přebroušení	m2	46,20	44,00	2 032,88
52	632411905R00	Penetrace podkladů -podlah-adhézní můstek	m2	461,00	38,40	17 702,40
53	632412150R00	Potěr ze SMS Hasit, ruční zpracování, tl. 70 mm	m2	3,15	329,00	1 036,35
54	639571205R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 50 mm	m2	38,30	106,50	4 078,95
55	631320132RAA	Mazanina se sítí, izolace, beton C16/20, tl. 10 cm síť 6 / 150 x 150 mm, asfaltový izol. pás Bitagit	m2	3,15	511,00	1 609,65
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						208 427,33
Díl:	64	Výplně otvorů				
56	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 70 x 197 x 11 cm	kus	6,00	978,00	5 868,00
57	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 80 x 197 x 11 cm	kus	6,00	989,00	5 934,00
58	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 90 x 197 x 11 cm	kus	4,00	996,00	3 984,00
59	642942111RT8	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 145 x 197 x 11 cm	kus	5,00	1 133,00	5 665,00
Celkem za 64 Výplně otvorů						21 451,00
Díl:	90	Oplocení				
60	900100002RA0	Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky	100 m	0,37	85 000,00	31 025,00
Celkem za 90 Oplocení						31 025,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
61	916561111RT4	Osazení záhon obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	71,00	158,00	11 218,00
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						11 218,00

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVEBNÍ UPRAVY MGM-COMPRO	Rozpočet:
Objekt :	01 Stavební část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
62	941941041R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	360,50	36,90	13 302,45
63	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	360,50	28,50	10 274,25
64	941941841R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	360,50	25,80	9 300,90
65	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	380,00	81,00	30 780,00
66	944941102R00	Ochranné zábradlí na leš.konstrukcích, jednotýčové	m	151,00	16,60	2 506,60
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				66 164,20
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
67	95001	Stavební připomoc pro instalace technologii	hod.	200,00	190,00	38 000,00
68	95002	Dmt.posunutí a mnt. prvků na fasádě	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
69	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	390,00	25,00	9 750,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				51 250,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
70	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého okapový chodník	m3	3,50	1 928,00	6 748,00
71	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	20,00	49,00	980,00
72	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	295,00	60,00	17 700,00
73	962032231R00	Bourání zdva z cihel pálených na MVC	m3	4,49	352,00	1 578,72
74	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	25,00	4,00	100,00
75	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	24,00	7,00	168,00
76	968061136R00	Vyvěšení dřevěných křidel vrat plochy do 4 m2	kus	11,00	30,00	330,00
77	968061137R00	Vyvěšení dřevěných křidel vrat plochy nad 4 m2	kus	2,00	44,00	88,00
78	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	55,35	80,00	4 428,00
79	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	39,40	150,00	5 910,00
80	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	47,58	117,00	5 566,28
81	971033631R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	11,82	69,00	815,58
82	971033641R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	4,49	478,00	2 143,83
83	974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm	m	21,00	103,00	2 163,00
84	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	50,00	34,00	1 700,00
85	978015221R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 %	m2	30,27	3,00	90,82
86	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	21,60	42,00	907,20
87	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	17,16	300,00	5 147,55
88	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm	m3	17,50	20,00	350,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				56 914,97
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
89	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	105,30	175,00	18 427,50
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				18 427,50
Díl:	711	Izolace proti vodě				
90	711132101KZ3	Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho 1 vrstva 2x - včetně dodávky modifik. asfalt pás s vl	m2	168,00	112,00	18 816,00
91	711481020K01	Izolační systém fólie NOP včetně dodávky fólie	m2	85,30	176,00	15 012,80
92	711140012RAA	Izolace proti vodě vodorovná přilávaná, 1x 1x ALP, 1x mineral pás včetně napojení přístavku	m2	1,30	150,50	195,65
93	71149	D+M systémové ukončovací lišty fólie nopové	m	70,00	62,50	4 375,00
94	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	382,04	3,00	1 146,11
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				39 545,56
Díl:	712	Živičné krytiny				
95	712372111KS3	Krytina stěch do 10° fólie, kotvená včetně dodávky fólii TPO tl. 1,5 mm,	m2	65,00	464,00	30 160,00
96	712391171KZ1	Povlaková krytina stěch do 10°, podklad. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie	m2	65,00	42,40	2 756,00
97	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	329,16	2,55	839,36
	Celkem za	712 Živičné krytiny				33 755,36

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY MGM-COMPRO	Rozpočet:
Objekt :	01 Stavební část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	713	Izolace tepelné				
98	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	65,00	17,50	1 137,50
99	28375766.AR	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S	m3	6,15	1 540,00	9 473,77
100	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	106,11	1,50	159,17
	Celkem za	713 Izolace tepelné				10 770,44
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
101	762712110RT5	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 10/12	m	65,60	241,00	15 809,60
102	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	0,94	713,00	670,22
103	762810023U00	Záklop OSB 15 P+D na trám šroub	m2	65,00	256,00	16 640,00
104	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová Bochemit QB	m3	0,69	1 742,00	1 198,50
105	762810114K00	Záklop tl. 18 sraz trám šroub	m2	8,98	275,00	2 468,40
106	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	367,87	6,00	2 207,20
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				38 993,92
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
107	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	36,90	30,00	1 107,00
108	764421870R00	Demontáž oplechování atiky, rš od 400 do 500 mm	m	24,00	30,00	720,00
109	76499001	Výměna parapetů u stávajících oken	ks	17,00	685,00	11 645,00
110	764POPLAST02	Oplechování parapetu z poplastovaného plechu rš 330 mm	m	30,00	342,00	10 260,00
111	764POPLAST03	Oplechování atiky z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm rš 450 mm	m	33,00	454,00	14 982,00
112	764POPLAST04	Odpadní trouby z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm kruhové 100 mm včetně kolen a objímk	m	5,00	342,00	1 710,00
113	764POPLAST05	Žlab podokap. půlkruh z poplastovaného plechu DN 110 mm včetně kolen a objímk	m	7,00	315,00	2 205,00
114	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	426,29	1,50	639,44
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				43 268,44
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
115	766-01	Dodávka a montáž oken plastových	m2	41,40	2 510,00	103 914,00
116	766-02	Dodávka a montáž vnitřních plastových parapetů	m	30,00	315,00	9 450,00
117	766-03	D+M plastových dveří izolačních 900/1970 mm včetně zárubně	kus	1,00	21 000,00	21 000,00
118	766-04a	D+M hliníkových vstupních dveří 1400/2300 mm prosklené bezpečnostní včetně zárubně a kování	kus	2,00	29 000,00	58 000,00
119	766-04b	D+M ocelových dveří izolačních včetně zárubně a kování do m.č. 01	kus	1,00	8 980,00	8 980,00
120	766-05	D+M dveří vnitřních dřevěných lamino 700/1970mm plně včetně prahu a kování	kus	6,00	3 900,00	23 400,00
121	766-06	D+M dveří vnitřních dřevěných lamino 800/1970mm plně včetně prahu a kování	kus	6,00	3 900,00	23 400,00
122	766-07	D+M dveří vnitřních dřevěných lamino 900/1970mm plně včetně prahu a kování	kus	3,00	3 900,00	11 700,00
123	766-08	D+M dveří vnitřních dřevěných lamino 1500/1970mm plně včetně kování	kus	5,00	8 400,00	42 000,00
124	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	3 018,44	0,78	2 354,38
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				304 198,38
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
125	76705	Úprava střešního výlezu	ks	1,00	950,00	950,00
126	767586101KT1	Nosný rošt podhledu modul 60 x 60 cm (kazety)	m2	187,00	340,00	63 580,00
127	767586201K00	Podhled minerální dodávka a montáž m.č. 12,13,15, 18	m2	187,00	355,00	66 385,00
128	767-01	D+M výklopných vrat zateplených sendvičových 2200*2060 mm automaická	kus	2,00	22 500,00	45 000,00

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY MGM-COMPRO	Rozpočet:
Objekt :	01 Stavební část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
129	767-02	D+M vrat dvoukřídých laminát,voštinové 2000*2300 mm včetně kování	kus	1,00	25 000,00	25 000,00
130	767-03	Demontáž stávajících mříží na oknech	m2	55,35	50,00	2 767,50
131	767-04	Repas stávajících mříží na oknech včetně ochranného nátěru	m2	55,35	600,00	33 210,00
132	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	2 368,93	1,30	3 079,60
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				239 972,10
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
133	771130112K00	Obklad soklíků rovných do lmele výšky do 150 mm včetně lmele	m	83,79	59,00	4 943,61
134	771212112K00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 300x300 mm	m2	84,00	315,00	26 460,00
135	771579192U00	Přípl podlaha keram omezený prostor	m2	22,60	37,90	856,54
136	771-01	Dodávka dlažby cena dle výběru investora předpoklad - cena do 400Kč/m2	m2	104,00	400,00	41 600,00
137	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	738,60	4,65	3 434,50
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				77 294,65
Díl:	776	Podlahy povlakové				
138	776520010RAG	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina (300,-Kč) tloušťky 2,0 mm	m2	282,60	691,00	195 276,60
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				195 276,60
Díl:	781	Obklady keramické				
139	781415015RT2	Montáž obkladů stěn, porovin, tmel, 20x20,30x15 cm	m2	122,00	363,00	44 286,00
140	781419706RT2	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	89,08	18,30	1 630,16
141	781491000K01	Montáž lišt k obkladům včetně dodávky lišt hliníkových	m	86,40	30,40	2 626,56
142	781-01	Dodávka obkladu cena dle výběru investora předpoklad - cena do 400Kč/m2	m2	122,00	400,00	48 800,00
143	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	973,43	2,90	2 822,94
	Celkem za	781 Obklady keramické				100 165,66
Díl:	783	Nátěry				
144	783122110K00	Nátěr syntetický ochranný	m2	40,11	39,20	1 572,42
145	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	27,22	94,00	2 558,68
146	783851223K00	Nátěr epoxidový betonových podlah	m2	118,67	148,00	17 562,46
	Celkem za	783 Nátěry				21 693,57
Díl:	784	Malby				
147	783801811R00	Odstranění nátěrů z omítek stropů, oškrábáním	m2	383,90	25,10	9 635,89
148	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	1 173,53	9,00	10 561,75
149	784165511R00	Malba tekutá HET Klasik, bílá, bez penetrace, 1 x	m2	1 173,53	18,00	21 123,50
150	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	1 173,53	15,00	17 602,92
151	784423271R00	Malba váp.2x, 1bar+strop, pačok 2x, místn. do 3,8m	m2	383,90	24,50	9 405,55
152	784442021RT2	Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m Hetline pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace	m2	180,56	31,00	5 597,36
	Celkem za	784 Malby				73 926,98
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
153	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	156,50	201,50	31 534,75
154	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 160,53	11,70	13 578,18
155	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	156,50	163,00	25 509,50
156	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	156,50	7,40	1 158,10
157	979990104R00	Poplatek za skládku suti	t	156,50	250,00	39 125,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				110 905,53

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
02	Vytápění a ZTI	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
	STAVEBNÍ ÚPRAVY MGM-COMPRO	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	10 080	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	606 005	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	616 085	Zařízení staveniště	3 697
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	4 929
ZRN+HZS	616 085	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+osl.náklady+HZS	624 710	Ostatní náklady celkem	8 625

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	624 710 Kč
DPH	21,0 %	131 189 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		755 899 Kč

Poznámka :

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY MGM-COMPRO	Rozpočet :
Objekt :	02 Vytápění a ZTI	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace - demontáže	0	13 531	0	0	0
722 Vnitřní kanalizace	0	95 173	0	0	0
97 Prorážení otvorů	10 080	0	0	0	0
722 Vnitřní kanalizace	0	6 503	0	0	0
723 Vnitřní vodovod - demontáže	0	2 731	0	0	0
724 Vnitřní vodovod	0	83 532	0	0	0
725 Zařizovací předměty - demontáže	0	3 074	0	0	0
726 Zařizovací předměty	0	66 871	0	0	0
727 Vzduchotechnika - demontáže	0	15 186	0	0	0
728 Vzduchotechnika	0	17 169	0	0	0
729 Ústřední vytápění - demontáže	0	48 578	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	207 898	0	0	0
713 Izolace tepelné - demontáže	0	19 790	0	0	0
714 Izolace tepelné	0	25 969	0	0	0
CELKEM OBJEKT	10 080	606 005	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	616 085	0
Oborová přírážka	0	0,0	616 085	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	616 085	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	616 085	0
Zařízení staveniště	0	0,6	616 085	3 697
Provoz investora	0	0,0	616 085	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,8	616 085	4 929
Rezerva rozpočtu	0	0,0	616 085	0
CELKEM VRN				8 625

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY MGM-COMPRO	Rozpočet:
Objekt :	02 Vytápění a ZTI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 721		Vnitřní kanalizace - demontáže				
1	721171803.R0	Demontáž potrubí z PVC do DN 75	m	20,00	7,30	146,00
2	721171808.R0	Demontáž potrubí z PVC do DN 150	m	21,00	19,60	411,60
3	721220801.R0	Demontáž zápachové uzávěrky do DN 70	kus	15,00	73,20	1 098,00
4	721220802.R0	Demontáž zápachové uzávěrky do DN 100	kus	8,00	105,00	840,00
5	721210813.R0	Demontáž vpusti podlahové do DN 100	kus	5,00	114,00	570,00
6	979981101.R0	Kontejner, suť a šrot bez příměsí, odvoz a likvidace dle zákona o odpadech	l	3,00	2 000,00	6 000,00
7	974100030.RA	Vysekání rýh ve zdivu a podlaze při demontáži zařízení	hod	15,00	280,00	4 200,00
8	721290821.R0	Přesun vybouraných hmot - kanalizace	%	132,66	2,00	265,31
	Celkem za 721	Vnitřní kanalizace - demontáže				13 530,91
Díl: 722		Vnitřní kanalizace				
9	721375121.R0	Výřez a montáž odbočovací tvarovky z plastu na potrubí do DN300	kus	3,00	1 350,00	4 050,00
10	721170968.R0	Propojení dosavadního potrubí do DN200 na potrubí z plastu	kus	8,00	721,00	5 768,00
11	721353122.R0	Přechod na plastové potrubí, gumový kroužek, do DN 200	kus	5,00	576,00	2 880,00
12	721176214.R0	Potrubí KG odpadní svislé DN 150 x 4,0 mm	m	8,00	382,00	3 056,00
13	721176213.R0	Potrubí KG odpadní svislé DN 125 x 3,2 mm	m	15,00	321,00	4 815,00
14	721176212.R0	Potrubí KG odpadní svislé DN 100 x 3,2 mm	m	12,00	296,00	3 552,00
15	721176105.R0	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	9,00	286,00	2 574,00
16	721176104.R0	Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm	m	9,00	245,00	2 205,00
17	721176103.R0	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	9,00	188,00	1 692,00
18	721176102.R0	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	5,00	176,00	880,00
19	721176101.R0	Potrubí HT přípojovací DN 32 x 1,8 mm	m	3,00	167,00	501,00
20	721290112.R0	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	69,00	18,20	1 255,80
21	721194109.R0	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	8,00	72,70	581,60
22	721194107.R0	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	5,00	62,20	311,00
23	721194105.R0	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	4,00	51,30	205,20
24	721194104.R0	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	2,00	46,30	92,60
25	721194103.R0	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	1,00	43,60	43,60
26	726211121.R0	Modul-WC Duofix, UP320, h 112 cm	soubor	6,00	4 958,00	29 748,00
27	726211141.R0	Modul-pisoár Duofix Universal, h 112-130 cm	soubor	1,00	9 370,00	9 370,00
28	55162452R	HL510NPr podlahová vpust DN 40/50	kus	1,00	808,00	808,00
29	55162338.AR	HL134.0 uzávěrka zápachová podomítková DN 40/50	kus	6,00	393,00	2 358,00
30	725860182.RT	Sífon pračkový HL405, DN 40/50 podomítková uzávěrka s přípojem vody 3/4"	kus	4,00	882,00	3 528,00
31	725869203.R0	Montáž uzávěrek zápachových do DN 50	kus	7,00	91,40	639,80
32	721273150.R0	Hlavice ventilační přivětrávací HL900	kus	2,00	925,00	1 850,00
33	767998105.R0	Montáž upevnění a konstrukcí D+M	kg	14,00	95,00	1 330,00
34	721100013.RA	Kanalizace vnitřní, plast, do DN160, zemní práce, rýha pro potrubí	m	29,00	382,00	11 078,00
	Celkem za 722	Vnitřní kanalizace				95 172,60
Díl: 97		Prorážení otvorů				
35	974031164.R0	Vysekání rýh ve zdivu a podlaze při montáži kanalizace	hod	36,00	280,00	10 080,00
	Celkem za 97	Prorážení otvorů				10 080,00
Díl: 722		Vnitřní kanalizace				
36	979981101.R0	Kontejner, suť a šrot bez příměsí, odvoz a likvidace dle zákona o odpadech	t	2,50	2 000,00	5 000,00
37	998721202.R0	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci	%	1 001,73	1,50	1 502,59
	Celkem za 722	Vnitřní kanalizace				6 502,59

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY MGM-COMPRO	Rozpočet:
Objekt :	02 Vytápění a ZTI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 723		Vnitřní vodovod - demontáže				
38	722130801.R0	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 25	m	28,00	40,90	1 145,20
39	722130803.R0	Demontáž potrubí ocelových závitových do DN 50	m	19,00	56,50	1 073,50
40	722220851.R0	Demontáž armatur s jedním závitem do G 3/4	kus	10,00	9,70	97,00
41	722220861.R0	Demontáž armatur s dvěma závitů do G 3/4	kus	15,00	14,70	220,50
42	722220863.R0	Demontáž armatur s dvěma závitů do G 6/4	kus	6,00	25,80	154,80
43	722290821.R0	Přesun vybouraných hmot - vodovody	%	26,91	1,50	40,37
	Celkem za	723 Vnitřní vodovod - demontáže				2 731,37
Díl: 724		Vnitřní vodovod				
44	722190901.R0	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při montáži	kus	2,00	52,80	105,60
45	722174916.R0	Napojení plastového rozvodu vody na stávající potrubí do DN 50	kus	4,00	64,80	259,20
46	722172331.R0	Potrubí z PPR Instaplast, PN16/20 teplá/studená, D 20/3,4 mm	m	62,00	202,00	12 524,00
47	722172332.R0	Potrubí z PPR instaplast, PN16/20 teplá/studená, D 25/4,2 mm	m	34,00	244,50	8 313,00
48	722172333.R0	Potrubí z PPR Instaplast, PN16/20 teplá/studená, D 32/5,4 mm	m	23,00	291,50	6 704,50
49	722190401.R0	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	23,00	133,00	3 059,00
50	722190402.R0	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	4,00	139,50	558,00
51	722290226.R0	Zkouška tlaku vodovodního potrubí do DN 25	m	150,00	31,40	4 710,00
52	722290234.R0	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 50	m	150,00	19,50	2 925,00
53	722235111.R0	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 15	kus	2,00	81,00	162,00
54	722235112.R0	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 20	kus	4,00	105,00	420,00
55	722235113.R0	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 25	kus	5,00	144,00	720,00
56	734263313.R0	Šroubení rohové/přímé, IVAR.SP DN 20	kus	4,00	88,00	352,00
57	734263314.R0	Šroubení rohové/přímé, IVAR.SP DN 25	kus	5,00	155,00	775,00
58	722235522.R0	Filtr, vnitřní-vnitřní z. IVAR FIV.08412 DN 20	kus	1,00	95,00	95,00
59	54132200.90	Ohřivač vody elektrický zásobníkový tlakový SE SH10SLi	kus	2,00	4 927,00	9 854,00
60	725530151.R0	Bezpečnostní skupina KV307	soubor	2,00	1 260,00	2 520,00
61	54132201.90	Ohřivač vody elektrický zásobníkový tlakový SE SHU10SLi	kus	1,00	4 820,00	4 820,00
62	725530152.R0	Bezpečnostní skupina SVMT	soubor	1,00	3 031,00	3 031,00
63	725539102.R0	Montáž elektrických ohřivačů, nástěnných do 30 l	kus	3,00	950,00	2 850,00
64	722239101.R0	Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 1/2	kus	5,00	48,70	243,50
65	722239102.R0	Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 3/4	kus	14,00	60,50	847,00
66	722239103.R0	Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 1	kus	13,00	69,30	900,90
67	722229101.R0	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2	kus	3,00	57,50	172,50
68	767998105.R0	Montáž upevnění a konstrukcí D+M	kg	24,00	95,00	2 280,00
69	722132913.R0	Oprava-vsazení uzavírací armatury do potrubí DN 25	soubor	3,00	672,00	2 016,00
70	974031164.R0	Vysekání rýh ve zdivu a podlaze při montáži vodovodu	hod	24,00	280,00	6 720,00
71	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	16,00	85,00	1 360,00
72	979981101.R0	Kontejner, suť a šrot bez příměsí, odvoz a likvidace dle zákona o odpadech	l	1,50	2 000,00	3 000,00
73	998722102.R0	Přesun hmot pro vnitřní vodovod	%	822,97	1,50	1 234,46
	Celkem za	724 Vnitřní vodovod				83 531,66
Díl: 725		Zařizovací předměty - demontáže				
74	725810811.R0	Demontáž ventilu výtakového nástěnného	kus	8,00	26,00	208,00
75	725820801.R0	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	4,00	51,30	205,20
76	725860811.R0	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	5,00	8,60	43,00
77	725110814.R0	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	4,00	110,00	440,00

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY MGM-COMPRO	Rozpočet:
Objekt :	02 Vytápění a ZTI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
78	725122815.R0	Demonláž písoáru	soubor	3,00	210,00	630,00
79	725210821.R0	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,00	90,30	270,90
80	725240811.R0	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur	soubor	2,00	163,50	327,00
81	725991812.R0	Demontáž konzol pro zařizovací předměty	kus	6,00	34,50	207,00
82	979981101.R0	Kontejner, suť a šrot bez příměsí, odvoz a likvidace dle zákona o odpadech, do 3 l	t	0,35	2 000,00	700,00
83	725590811.R0	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty	%	30,31	1,40	42,44
	Celkem za	725 Zařizovací předměty - demontáže				3 073,54
Díl:	726	Zařizovací předměty				
84	725119306.R0	Montáž klozelu závěsného, sedátka a tlačítka	soubor	6,00	524,00	3 144,00
85	IdealStandar	Klozet závěsný Eurovit	soubor	6,00	1 303,00	7 818,00
86	Geberit	WC ovládací tlačítko, bílé	soubor	6,00	755,00	4 530,00
87	IdealStandar	WC sedátko, bílé Eurovit	soubor	6,00	420,00	2 520,00
88	725219401.R0	Montáž umyvadel a umyvátek na šrouby do zdiva	soubor	6,00	536,00	3 216,00
89	IdealStandar	Umyvadlo na šrouby, 60 cm, bílé Eurovit	soubor	4,00	838,00	3 352,00
90	IdealStandar	Umyvátko na šrouby, 40 cm, bílé Eurovit	soubor	2,00	588,00	1 176,00
91	725219503.R0	Montáž krytu sifonu pod umyvadlo	soubor	4,00	129,50	518,00
92	IdealStandar	Kryt sifonu umyvadel, polosloup bílý Eurovit	soubor	4,00	659,00	2 636,00
93	725122212.R0	Montáž písoáru závěsného se splachovačem	soubor	1,00	529,00	529,00
94	IdealStandar	Pisoár závěsný pro automatický splachovač Eurovit	soubor	1,00	6 760,00	6 760,00
95	IdealStandar	Ovládání splachování písoáru Eurovit	soubor	1,00	822,00	822,00
96	725314290.R0	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	1,00	343,00	343,00
97	722226101.RT	Ventil pro pračku nebo myčku DN15/20 D+M	kus	1,00	191,00	191,00
98	722220111.R0	Ventil rohový s filtrem DN15/10 D+M	kus	16,00	165,00	2 640,00
99	725829301.R0	Montáž baterie umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	5,00	147,00	735,00
100	IdealStandar	Baterie umyvadlová stojánková Ceraplan	kus	4,00	1 215,00	4 860,00
101	IdealStandar	Baterie dřezová stojánková Ceraplan	kus	1,00	2 053,00	2 053,00
102	725839203.R0	Montáž baterie pro umývátko stojánková studená voda	kus	2,00	147,00	294,00
103	IdealStandar	Baterie pro umývátko studená voda Ceraplan	kus	2,00	1 215,00	2 430,00
104	Stiebelelro	Osoušeč rukou HTE5	kus	2,00	5 984,00	11 968,00
105	725529301.R0	Montáž osoušeče rukou	kus	2,00	115,00	230,00
106	725869203.R0	Montáž uzávěrek zápachových do DN 50	kus	7,00	87,00	609,00
107	725860214.RT	Sifon umyvadlový a dřezový HL čistící otvor, DN 40	kus	6,00	324,00	1 944,00
108	725860222.RT	Sifon pro písoár HL čistící otvor, DN 40	kus	1,00	630,00	630,00
109	998725202.R0	Přesun hmot pro zařizovací předměty	%	659,48	1,40	923,27
	Celkem za	726 Zařizovací předměty				66 871,27
Díl:	727	Vzduchotechnika - demontáže				
110	767193801.R0	Demontáž větracích mechanických jednotek	soubor	1,00	2 480,00	2 480,00
111	767867801.R0	Demontáž tlumičů vzduchotechniky ocelové konstrukce	kus	2,00	87,50	175,00
112	767584811.R0	Demontáž strojního vybavení vzduchotechniky	soubor	1,00	63,60	63,60
113	767996802.R0	Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg	kg	350,00	21,90	7 665,00
114	767111121.R0	Demontáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,96 m2	m	35,00	45,00	1 575,00
115	979981101.R0	Kontejner, suť a šrot bez příměsí, odvoz a likvidace dle zákona o odpadech, do 3 l	l	3,00	310,00	930,00
116	974100030.RA	Vysekání rýh ve zdivu při demontáži zařízení	hod	10,00	200,00	2 000,00
117	998728101.R0	Přesun hmot pro vzduchotechniku	%	148,89	2,00	297,77
	Celkem za	727 Vzduchotechnika - demontáže				15 186,37
Díl:	728	Vzduchotechnika				
118	728114112.R0	Montáž potrubí plastového kruhového včetně tvarovek do d 200 mm	m	8,00	119,00	952,00
119	728114111.R0	Montáž potrubí plastového kruhového včetně tvarovek do d 100 mm	m	5,00	113,50	567,50

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY MGM-COMPRO	Rozpočet:
Objekt :	02 Vytápění a ZTI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
120	728616212.R0	Ventilátory do potrubí diagon. nízkotl. potrub.do d 200mm, časový spínač	soubor	3,00	1 023,00	3 069,00
121	728415121.R0	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 100 mm D+M	kus	7,00	168,50	1 179,50
122	767998105.R0	Montáž upevnění a konstrukcí D+M	kg	18,00	140,50	2 529,00
123	979981101.R0	Kontejner, suť a šrot bez příměsí, odvoz a likvidace dle zákona o odpadech, do 3 t	t	2,50	310,00	775,00
124	974031164.R0	Vysekání rýh ve zdivu a stropu při montáži potrubí	hod	32,00	200,00	6 400,00
125	974031164.R0	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	16,00	85,00	1 360,00
126	998728101.R0	Přesun hmot pro vzduchotechniku	%	168,32	2,00	336,64
	Celkem za	728 Vzduchotechnika				17 168,64
Díl:	729	Ústřední vytápění - demontáže				
127	731391815.R0	Vypouštění vody z topné soustavy samospádem do 10 m3	soubor	1,00	642,00	642,00
128	732221811.R0	Demontáž protiproud.výměníku s vložkou U do 2,5 m2	kus	2,00	1 532,00	3 064,00
129	732211815.R0	Demontáž ohříváků zásobníkových ležatých do 1600 l	kus	1,00	1 008,00	1 008,00
130	732213814.R0	Rozřezání demontovaných ohříváků do 1600 l	kus	1,00	1 970,00	1 970,00
131	732293810.R0	Rozřezání a rozebrání podpěrných konstrukcí nádrží a nádob	soubor	1,00	187,00	187,00
132	732110812.R0	Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 200 mm	m	4,00	92,00	368,00
133	732493810.R0	Demontáž plovákového spínacího zařízení páry	soubor	1,00	258,00	258,00
134	732482811.R0	Demontáž vodoměrů šroub. vertikálních DN 50	kus	1,00	122,00	122,00
135	732420813.R0	Demontáž čerpadel oběhových DN 50	kus	2,00	130,50	261,00
136	732420816.R0	Demontáž čerpadel oběhových DN 100	kus	2,00	182,00	364,00
137	732320815.R0	Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 1000 l	kus	1,00	382,00	382,00
138	734100811.R0	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50	kus	27,00	137,00	3 699,00
139	734100812.R0	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100	kus	12,00	185,50	2 226,00
140	734140823.R0	Demontáž ventilů redukčních, DN 50/100	kus	3,00	245,00	735,00
141	734160814.R0	Demontáž odvaděčů kondenzátu do DN 50	kus	8,00	131,50	1 052,00
142	734200812.R0	Demontáž armatur s 1závitem do G 1	kus	16,00	29,40	470,40
143	734200822.R0	Demontáž armatur se 2závity do G 1	kus	33,00	81,90	2 702,70
144	734200824.R0	Demontáž armatur se 2závity do G 2	kus	15,00	133,50	2 002,50
145	734410811.R0	Demontáž leptoměrů přímých a rohových	kus	14,00	41,00	574,00
146	734420811.R0	Demontáž tlakoměrů	kus	4,00	8,00	32,00
147	733120819.R0	Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 50	m	133,00	40,20	5 346,60
148	733120832.R0	Demontáž potrubí z hladkých trubek do D 100	m	22,00	70,40	1 548,80
149	733191823.R0	Odřezání těmenových držáků a konzol potrubí do D 100	soubor	1,00	950,00	950,00
150	735211812.R0	Demontáž regist.žebř.76x3/156 do 3 m,2pramen.	kus	12,00	130,00	1 560,00
151	735221833.R0	Demontáž registr. z hl.trubek DN 80 do 3 m,3pramen.	kus	2,00	154,00	308,00
152	735221860.R0	Rozřezání demontovaných registrů pram.,DN 80	m	53,00	23,10	1 224,30
153	735291800.R0	Demontáž konzol otopných těles do odpadu	kus	29,00	8,10	234,90
154	735494811.R0	Vypuštění vody z otopných těles	m2	56,00	13,60	761,60
155	979081111.R0	Odvoz suť a vybour. hmot na skládku do 10 km	t	2,10	1 500,00	3 150,00
156	979981101.R0	Kontejner, suť a šrot bez příměsí, odvoz a likvidace dle zákona o odpadech, do 3 t	t	3,50	2 000,00	7 000,00
157	974100030.RA	Vysekání rýh ve zdivu a podlaze při demontáži zařízení	hod	15,00	280,00	4 200,00
158	732890801.R0	Přemístění vybouraných a demontovaných hmot	%	484,04	0,36	174,25
	Celkem za	729 Ústřední vytápění - demontáže				48 578,05
Díl:	730	Ústřední vytápění				
159	733111102.R0	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10	m	8,00	146,00	1 168,00
160	733111103.R0	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	30,00	180,00	5 400,00
161	733111104.R0	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	59,00	185,00	10 915,00
162	733111105.R0	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	16,00	246,00	3 936,00

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY MGM-COMPRO	Rozpočet:
Objekt :	02 Vytápění a ZTI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
163	733111106.R0	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	3,00	281,00	843,00
164	733121125.R0	Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89/3,6	m	18,00	662,00	11 916,00
165	733190232.R0	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí DO DN 100	m	134,00	20,10	2 693,40
166	733191915.R0	Zaslepení potrubí zkováním a zavařením do DN 25	kus	12,00	118,00	1 416,00
167	733191925.R0	Navaření odbočky na potrubí, do DN odbočky 25	kus	10,00	226,00	2 260,00
168	783424740.R0	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní	m	115,00	8,90	1 023,50
169	783425750.R0	Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní	m	18,00	8,00	144,00
170	732339102.R0	Montáž nádoby expanzní tlakové 25 l.	soubor	2,00	156,00	312,00
171	732339109.R0	Montáž nádoby expanzní tlakové 500 l	soubor	1,00	980,00	980,00
172	48466203R	Nádoba expanzní membránová NG 25/6	kus	2,00	869,00	1 738,00
173	48466213R	Nádoba expanzní membránová N 500/6	kus	1,00	13 940,00	13 940,00
174	734295383.R0	MK kohout kulový se zajištěním, DN 20	kus	2,00	674,00	1 348,00
175	734295384.R0	MK kohout kulový se zajištěním, DN 25	kus	1,00	986,00	986,00
176	734255122.R0	Ventil pojistný, GIACOMINI R140 DN 20 x 1,8 bar	kus	2,00	418,00	836,00
177	734255131.R0	Ventil pojistný, GIACOMINI R140 DN 25 x 1,8 bar	kus	1,00	661,00	661,00
178	735111535.R0	Tělesa otopná litinová Kalor 3, 500/110	čl	190,00	249,00	47 310,00
179	735119140.R0	Montáž těles otopných litinových článkových	m2	35,00	233,00	8 155,00
180	735117110.R0	Odpojení a připojení těles po nátěru	m2	35,00	37,70	1 319,50
181	783324140.R0	Nátěr syntetický litinových radiátorů Z +1x + 1x email	m2	45,00	119,00	5 355,00
182	735118110.R0	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	m2	35,00	35,70	1 249,50
183	733113115.R0	Příplatek za zhotovení přípojky do DN 20	kus	26,00	103,00	2 678,00
184	732421323.R0	Čerpadlo oběhové Grundfos MAGNA 40-100F	kus	1,00	19 632,00	19 632,00
185	734193118.R0	Klapka zpět.přirub.IVAR BRA.F5.000 DN 65 s nav.pří	kus	1,00	1 542,00	1 542,00
186	734163158.R0	Filtr přírubový, IVAR BRA.11.000 DN 65 do přírub	kus	1,00	1 442,00	1 442,00
187	734113118.R0	Kohout kulový uzav.IVAR BRA.02.000 DN 80 s nav.pří	kus	3,00	3 760,00	11 280,00
188	734235224.R0	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R910 DN 32	kus	2,00	302,00	604,00
189	734235223.R0	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R910 DN 25	kus	4,00	434,00	1 736,00
190	734263312.R0	Šroubení topenářské, rohové/přímé, IVAR.SP 603 DN 15	kus	2,00	105,00	210,00
191	734263313.R0	Šroubení topenářské, rohové/přímé, IVAR.SP 603 DN 20	kus	7,00	145,00	1 015,00
192	734263314.R0	Šroubení topenářské, rohové/přímé, IVAR.SP 603 DN 25	kus	4,00	198,00	792,00
193	734221604.R0	Ventily termostat.bez hlavice rohové/přímé, G 3/8	kus	1,00	194,00	194,00
194	734221605.R0	Ventily termostat.bez hlavice rohové/přímé, G 1/2	kus	7,00	203,00	1 421,00
195	734221606.R0	Ventily termostat.bez hlavice rohové/přímé, G 3/4	kus	4,00	297,00	1 188,00
196	734221672.R0	Zpětná montáž elektrotermické hlavice ventilu servopohon	kus	11,00	130,00	1 430,00
197	734221672.R0	Hlavice ovládání ventilů termostatická	kus	1,00	210,00	210,00
198	734261222.R0	Šroubení regulační rohové/přímé, G 3/8	kus	1,00	121,00	121,00
199	734261223.R0	Šroubení regulační rohové/přímé, G 1/2	kus	6,00	130,00	780,00
200	734261224.R0	Šroubení regulační rohové/přímé, G 3/4	kus	4,00	221,00	884,00
201	734293316.R0	Kohout kulový vypouštěcí, IVAR.EURO N DN 15	kus	12,00	60,00	720,00
202	734213115.R0	Ventil automatický odvzdušňov.,IVAR VARIA Ni DN 15	kus	6,00	138,00	828,00
203	734415112.R0	Teploměr s jímkou, GIACOMINI R540 DN 15	kus	8,00	430,00	3 440,00
204	732429112.R0	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40	soubor	1,00	595,00	595,00
205	732390933.R0	Zavaření potrubí od expanzní nádoby do do DN50	kus	5,00	167,00	835,00
206	734109116.R0	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 80	soubor	3,00	997,00	2 991,00
207	734109115.R0	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 65	soubor	2,00	799,00	1 598,00
208	734209114.R0	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 3/4	kus	8,00	66,00	528,00
209	734209113.R0	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1/2	kus	13,00	53,90	700,70
210	734209112.R0	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 3/8	kus	2,00	53,90	107,80
211	734209103.R0	Montáž armatur závitových, s 1 závitěm, G 1/2	kus	28,00	17,90	501,20

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVEBNÍ ÚPRAVY MGM-COMPRO	Rozpočet:
Objekt :	02 Vytápění a ZTI	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
212	767998105.R0	Montáž upevnění a konstrukcí D+M	kg	27,00	95,00	2 565,00
213	974031164.R0	Vysekání rýh ve zdivu a podlaže při montáži kanalizace	hod	45,00	280,00	12 600,00
214	979981101.R0	Kontejner, suť a šrot bez příměsí, odvoz a likvidace dle zákona o odpadech	l	2,70	2 000,00	5 400,00
215	998724201.R0	Přesun hmot pro ústřední vytápění	%	2 064,74	0,69	1 424,67
Celkem za		730 Ústřední vytápění				207 898,27
Díl:	713	Izolace tepelné - demontáže				
216	722181812.R0	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	45,00	18,00	810,00
217	713400811.R0	Odstranění tepelné izolace oplechování potrubí	m2	62,00	94,00	5 828,00
218	713400821.R0	Odstranění izolačních pásů potrubí	m2	35,00	52,00	1 820,00
219	713400842.R0	Odstranění izolace s konstr.včetně úpravy	m2	40,00	187,00	7 480,00
220	713470811.R0	Odstranění snímatelných pouzder z potrubí	m2	23,00	28,00	644,00
221	979981101.R0	Kontejner, suť a šrot bez příměsí, odvoz a likvidace dle zákona o odpadech, do 3 t	t	1,00	2 000,00	2 000,00
222	998712202.R0	Přesun hmot pro tepelné izolace	%	185,82	6,50	1 207,83
Celkem za		713 Izolace tepelné - demontáže				19 789,83
Díl:	714	Izolace tepelné				
223	713481111.R0	Montáž izolace potrubí miner.vlnou s AL.folii vč.pomoc.materiálu	bm	115,00	48,00	5 520,00
224	63151181	Trubice izolační Nobasil AluSkrůž tl.50 mm do DN25	bm	85,00	107,00	9 095,00
225	63151183	Trubice izolační Nobasil AluSkrůž tl.50 mm do DN100	bm	6,00	179,00	1 074,00
226	63151183	Trubice izolační Nobasil AluSkrůž tl.50 mm do DN100	bm	23,00	179,00	4 117,00
227	713481111.R0	Montáž izolace potrubí lehčeným PE vč.pomoc.materiálů	bm	92,00	40,00	3 680,00
228	28377201.AR	Trubice izolační z lehčeného PE do DN 25	bm	75,00	15,00	1 125,00
229	28377203.A	Trubice izolační z lehčeného PE do DN 50	bm	19,00	24,00	456,00
230	998712202.R0	Přesun hmot pro tepelné izolace	%	250,67	3,60	902,41
Celkem za		714 Izolace tepelné				25 969,41

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	84 773,63	
Doprava 3,20%, Přesun 1,00%	2 712,76	847,74
Montáž - materiál		283 152,95
Montáž - práce		110 719,81
Mezisoučet 1	87 486,39	394 720,50
PPV 4,80% z montáže: materiál + práce		18 905,89
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	87 486,39	413 626,39
Dodav. dokumentace 6,00% z mezisoučtu 2		30 066,77
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		531 179,55
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		13 442,86
Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2		4 136,26
Vedlejší náklady celkem		17 579,12
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		548 759,00
Základ a hodnota DPH 21%	453 571,00	95 250,00
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		644 009,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Specifikace dodávky	53 086,00	31 688,00
PŘEZBROJENÍ ROZVADĚČE - RH	27 991,00	12 159,00
ROZVADĚČ - RS1	6 104,00	5 270,00
ROZVADĚČ - RS2	8 433,00	5 789,00
ROZVADĚČ - RS3	10 557,00	8 470,00
Dodávky	84 774,00	0,00
Elektromontáže	283 153,00	110 720,00

Název

Specifikace dodávky

PŘEZBROJENÍ ROZVADĚČE - RH

PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA A POJIŠTKOVÝ ODPÍNAČ

OPV22S-3 Odpínač válcových pojistek

PV22 80A gG Pojistková vložka

FLP-B+C MAXI/3 75 KA (10/350)/3 póly, kombinovaný svodič B+C

JISTĚNÍ VÝVODU PRO ROZVADĚČE RS1, RS2, RS3

BC160NT305-50-D Jistič MCCB

LPN-10B-1 Jistič MCB

LPN-16B-1 Jistič MCB

LPN-4B-1 Jistič MCB

LPN-32B-3 Jistič MCB

OFT-25-4-030AC Proudový chránič

RSI-25-40-A230 Instalační stykač

RSI-40-40-A230 Instalační stykač

MIR-16-001-A230 Impulsní relé

KDN163A Hřeben.připojnice 10mm2 k propojení 12ks 1pól.jističů

KDN363A Hřeben.připojnice 10mm2 k propojení 4 ks 3pól. přístrojů

SVORKY RSA 2,5 (ŘADOVÉ, PEN, PE, N)

Lišta DIN 1M děrovaná

PŘEZBROJENÍ ROZVADĚČE - RH - CELKEM

ROZVADĚČ - RS1

Rozvodnice VE212L - 2řadá pro 24 modulů

Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
Ks	1,00	706,00	706,00	0,00	0,00	706,00
Ks	3,00	35,00	105,00	0,00	0,00	105,00
ks	1,00	7 614,00	7 614,00	162,17	162,17	7 776,17
Ks	3,00	2 826,00	8 478,00	1 026,33	3 079,00	11 557,00
Ks	6,00	139,00	834,00	151,50	909,00	1 743,00
Ks	9,00	119,00	1 071,00	151,50	1 363,50	2 434,50
Ks	1,00	206,00	206,00	151,50	151,50	357,50
Ks	1,00	674,00	674,00	810,33	810,33	1 484,33
Ks	3,00	1 457,00	4 371,00	574,50	1 723,50	6 094,50
Ks	1,00	599,00	599,00	0,00	0,00	599,00
Ks	1,00	1 531,00	1 531,00	0,00	0,00	1 531,00
Ks	1,00	691,00	691,00	0,00	0,00	691,00
ks	2,00	77,00	154,00	73,33	146,66	300,66
ks	2,00	146,30	292,60	73,33	146,66	439,26
ks	50,00	12,00	600,00	73,33	3 666,50	4 266,50
ks	2,00	32,00	64,00	0,00	0,00	64,00
27 990,60				12 158,82	40 149,42	
ks	1,00	1 649,00	1 649,00	250,00	250,00	1 899,00

LPN-40B-3 Jistič MCB	Ks	1,00	817,00	817,00	810,33	810,33	1 627,33
LPN-10B-1 Jistič MCB	Ks	3,00	139,00	417,00	151,50	454,50	871,50
LPN-16B-1 Jistič MCB	Ks	5,00	119,00	595,00	151,50	757,50	1 352,50
LPN-32B-3 Jistič MCB	Ks	1,00	674,00	674,00	810,33	810,33	1 484,33
OFI-25-4-030AC Proudový chránič	Ks	1,00	1 457,00	1 457,00	574,50	574,50	2 031,50
HAGER PŘÍSLUŠENSTVÍ - FÁZOVÉ A HŘEBENOVÉ PŘÍPOJNICE							
3 - pólové							
KDN163A Hřeben.připojnice 10mm2 k propojení 12ks 1pól.jističů	ks	1,00	77,00	77,00	73,33	73,33	150,33
KDN363A Hřeben.připojnice 10mm2 k propojení 4 ks 3pól. přístrojů	ks	1,00	146,30	146,30	73,33	73,33	219,63
SVORKY RSA 2,5 (ŘADOVÉ, PEN, PE, N)	ks	20,00	12,00	240,00	73,33	1 466,60	1 706,60
Lišta DIN 1M děrovaná	ks	1,00	32,00	32,00	0,00	0,00	32,00
ROZVADĚČ - RS1 - celkem				6 104,30		5 270,42	11 374,72
ROZVADĚČ - RS2							
Rozvodnice VE212L - 2řadá pro 24 modulů	ks	1,00	1 649,00	1 649,00	250,00	250,00	1 899,00
LPN-40B-3 Jistič MCB	Ks	1,00	817,00	817,00	810,33	810,33	1 627,33
LPN-10B-1 Jistič MCB	Ks	4,00	139,00	556,00	151,50	606,00	1 162,00
LPN-16B-1 Jistič MCB	Ks	5,00	119,00	595,00	151,50	757,50	1 352,50
LPN-32B-3 Jistič MCB	Ks	1,00	674,00	674,00	810,33	810,33	1 484,33
OFI-25-4-030AC Proudový chránič	Ks	1,00	1 457,00	1 457,00	574,50	574,50	2 031,50
RSI-25-40-A230 Instalační stykač	Ks	1,00	599,00	599,00	0,00	0,00	599,00
RSI-40-40-A230 Instalační stykač	Ks	1,00	1 531,00	1 531,00	0,00	0,00	1 531,00
KDN163A Hřeben.připojnice 10mm2 k propojení 12ks 1pól.jističů	ks	1,00	77,00	77,00	73,33	73,33	150,33
KDN363A Hřeben.připojnice 10mm2 k propojení 4 ks 3pól. přístrojů	ks	1,00	146,30	146,30	73,33	73,33	219,63
SVORKY RSA 2,5 (ŘADOVÉ, PEN, PE, N)	ks	25,00	12,00	300,00	73,33	1 833,25	2 133,25

Lišta DIN 1M děrovaná		ks	1,00	32,00	32,00	0,00	0,00	32,00
ROZVADĚČ - RS2 - celkem					8 433,30		5 788,57	14 221,87
ROZVADĚČ - RS3								
ROZVODNICE GOLF ZAPUST. 54M, BILE DVERE VF318PD		ks	1,00	1 629,00	1 629,00	250,00	250,00	1 879,00
LPN-40B-3 Jistič MCB		Ks	1,00	817,00	817,00	810,33	810,33	1 627,33
LPN-10B-1 Jistič MCB		Ks	4,00	139,00	556,00	151,50	606,00	1 162,00
LPN-16B-1 Jistič MCB		Ks	5,00	119,00	595,00	151,50	757,50	1 352,50
LPN-20D-1 Jistič MCB		Ks	1,00	149,00	149,00	122,50	122,50	271,50
LPN-4B-1 Jistič MCB		Ks	1,00	206,00	206,00	151,50	151,50	357,50
LPN-32B-3 Jistič MCB		Ks	1,00	674,00	674,00	810,33	810,33	1 484,33
OFI-25-4-030AC Proudový chránič		Ks	2,00	1 457,00	2 914,00	574,50	1 149,00	4 063,00
RSI-25-40-A230 Instalační stykač		Ks	1,00	599,00	599,00	0,00	0,00	599,00
RSI-40-40-A230 Instalační stykač		Ks	1,00	1 531,00	1 531,00	0,00	0,00	1 531,00
KDN163A Hřeben.připojnice 10mm2 k propojení 12ks 1pól.jističů		ks	1,00	77,00	77,00	73,33	73,33	150,33
KDN363A Hřeben.připojnice 10mm2 k propojení 4 ks 3pól. přístrojů		ks	1,00	146,30	146,30	73,33	73,33	219,63
SVORKY RSA 2,5 (ŘADOVÉ, PEN, PE, N)		ks	50,00	12,00	600,00	73,33	3 666,50	4 266,50
Lišta DIN 1M děrovaná		ks	2,00	32,00	64,00	0,00	0,00	64,00
ROZVADĚČ - RS3 - celkem					10 557,30		8 470,32	19 027,62
Specifikace dodávky - celkem					53 085,50		31 688,13	84 773,63
Dodávky								
PŘEZBROJENÍ ROZVADĚČE - RH		ks	1,00	40 149,42	40 149,42	0,00	0,00	40 149,42
ROZVADĚČ - RS1		ks	1,00	11 374,72	11 374,72	0,00	0,00	11 374,72
ROZVADĚČ - RS2		ks	1,00	14 221,87	14 221,87	0,00	0,00	14 221,87
ROZVADĚČ - RS3		ks	1,00	19 027,62	19 027,62	0,00	0,00	19 027,62

Dodávky - celkem **84 773,63** **84 773,63**

Elektromontáže

BEGHELLI/21-01/ SVÍTIDLA ZÁŘIVKOVÁ

PRŮMYSLOVÁ

LEADER, IP 65

21-013/258/EY 2x58W, bílý ocelový reflektor

Nouzový modul s autonomností 1h

108 LINEÁRNÍ ZÁŘIVKY TŘÍPÁSMOVÉ NARVA T8

108512,00 LT 58W/840 NARVA

ks	22,00	1 240,00	27 280,00	0,00	0,00	27 280,00
ks	2,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
ks	44,00	66,63	2 931,85	0,00	0,00	2 931,85

/30-02/SVÍTIDLA ZÁŘIVKOVÁ VE-

STAVNÁ PRO UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽ,

M-600-VIRGO, IP20

30-023/318/EB EB, 3x18W, vys.lešt.par.opt.sys

30-023/218/EB EB, 2x18W, vys.lešt.par.opt.sys

108 LINEÁRNÍ ZÁŘIVKY TŘÍPÁSMOVÉ NARVA T8

108502,00 LT 18W/840 NARVA

ks	60,00	1 400,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
ks	10,00	970,00	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00
ks	200,00	47,25	9 450,00	0,00	0,00	9 450,00

PŘÍSLUŠENSTVÍ ŘADY 30 - VIRGO

99-298 držáky do podhledu (4ks)

ks	70,00	33,00	2 310,00	0,00	0,00	2 310,00
----	-------	-------	----------	------	------	----------

KRUHOVÁ VESTAVNÁ SVÍTIDLA

DORADO

82-004/126/E 1x26W

ks	11,00	1 160,00	12 760,00	0,00	0,00	12 760,00
----	-------	----------	-----------	------	------	-----------

PŘÍSTROJ SPÍNAČ (se šroubovými svorkami), pro Tango, Element, Time, Alpha

3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů ks

3559-A02345 Přístroj spínače dvojpólového (bezšroubové svorky); řazení 2, 2S (do hořlavých podkladů ks

3559-A07345 Přístroj přepínače křížového (bezšroubové svorky); řazení 7, 7So (do hořlavých podkladů ks

3559-A06345 Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů ks

3559-A52345 Přístroj přepínače střídavého dvojitého (bezšroubové svorky); řazení 6+6 (6+1, 5B) ks

ks	10,00	91,00	910,00	41,30	413,00	1 323,00
ks	3,00	117,00	351,00	53,11	159,32	510,32
ks	1,00	141,00	141,00	53,11	53,11	194,11
ks	6,00	97,00	582,00	91,47	548,80	1 130,80
ks	2,00	160,00	320,00	94,45	188,91	508,91

PŘÍSTROJ OVLÁDAČE (se šroubovými svorkami), pro Tango, Element, Time, Alpha									
3558-A91342 Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N; řazení 1/0, 1/0So, 1/0S	ks	8,00	99,00	792,00	91,47	731,73		1 523,73	
SPÍNÁČ, PŘEPÍNAČ, VARIANT+ IP 44 (PLAST)									
3558N-C06510 B Přepínač střídavý IP 44; řazení 6; d. Variant+; b. bílá	ks	4,00	120,50	482,00	91,47	365,87		847,87	
RÁMEČEK, TANGO									
3901A-B10 B Rámeček pro elektronistalační přístroje, jednonásobný; d. Tango; b. bílá	ks	1,00	22,20	22,20	0,00	0,00		22,20	
KRYT SPÍNÁČE, TANGO									
3558A-A651 B Kryt spínače kolébkového; d. Tango; b. bílá	ks	25,00	35,50	887,50	0,00	0,00		887,50	
3558A-A652 B Kryt spínače kolébkového, dělený; d. Tango; b. bílá	ks	5,00	45,50	227,50	0,00	0,00		227,50	
ZÁSUVKA NN, VARIANT+ IP 44 (PLAST)									
5518N-C02510 B Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; d. Variant+; b. bílá	ks	20,00	112,50	2 250,00	119,28	2 385,60		4 635,60	
ZÁSUVKA NN, TANGO									
5519A-A02357 B Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; d. Tř ks		13,00	116,50	1 514,50	86,33	1 122,33		2 636,83	
5513A-C02357 B Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou; ks		56,00	167,00	9 352,00	86,33	4 834,67		14 186,67	
ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM, TANGO									
5583A-C02357 B Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou; ks		13,00	1 199,00	15 587,00	91,47	1 189,07		16 776,07	
MI-TYPOVÉ VÝROBKY									
MI-ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE, IP 44, SE ČTYŘPÓLOVÝMI ZÁSUVKAMI									
JISTĚNÝMI POJISTKAMI									
BARVA SEDA, RAL 7032, MATERIÁL ODOBNÝ POLYKARBONÁT									
Mi- 1x400V/32A, 2x 400V/16A/4p, 2x 230V	ks	2,00	3 824,00	7 648,00	0,00	0,00		7 648,00	
Dve stávající rozvodnice budou přemístěny									
KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ									
KPR 68 krabice univerzální (pro zásuvky s přepětovou ochranou)	ks	8,00	27,34	218,72	25,00	200,00		418,72	
KO 97/5 KRABICE ODOBNÁ	ks	30,00	17,90	537,00	28,00	840,00		1 377,00	
KO 125 KRABICE ODOBNÁ	ks	2,00	65,00	130,00	56,00	112,00		242,00	
S-96 SVORKOVNICE	ks	2,00	28,20	56,40	0,00	0,00		56,40	

KU 68 LD/1 (krabice do dutých stěn)									
KPR 68/L KRABICE UNIVERZÁLNÍ do dutých stěn (pro zásuvky s přepětovou ochranou)	ks	16,00	18,90	302,40	0,00	0,00	302,40	0,00	144,00
	ks	4,00	36,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00
4120 KOLENO PRO TRUBKU 1520 320N									
5320 PŘÍCHYTKY TRUBEK 1520	ks	20,00	21,50	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00
1520 TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka	ks	50,00	2,40	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
1416 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX	m	50,00	9,80	490,00	23,80	1 190,00	1 680,00	1 190,00	1 680,00
	m	50,00	13,70	685,00	22,45	1 122,33	1 807,33	1 122,33	1 807,33
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE									
CYKY-O 2x1.5 , pevně	m	50,00	8,15	407,50	25,34	1 267,00	1 674,50	1 267,00	1 674,50
CYKY-J 3x1.5 mm2	m	600,00	16,00	9 600,00	24,30	14 580,00	24 180,00	14 580,00	24 180,00
CYKY-J 3x2.5 mm2	m	680,00	25,70	17 476,00	25,30	17 204,00	34 680,00	17 204,00	34 680,00
CYKY-O 5x1.5 mm2	m	35,00	26,10	913,50	25,30	885,50	1 799,00	885,50	1 799,00
CYKY-J 5x1.5 mm2	m	30,00	26,10	783,00	25,30	759,00	1 542,00	759,00	1 542,00
CYKY-J 3x 4 , pevně	m	25,00	28,40	710,00	25,34	633,50	1 343,50	633,50	1 343,50
CYKY-J 5x6 , pevně	m	60,00	63,65	3 819,00	29,49	1 769,60	5 588,60	1 769,60	5 588,60
VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA) POSPOJOVÁNÍ									
H07V-K 6 zř mm2	m	160,00	20,79	3 326,40	0,00	0,00	3 326,40	0,00	3 326,40
H07V-K 16 zř mm2	m	15,00	54,01	810,15	0,00	0,00	810,15	0,00	810,15
KABELOVÝ ŽLAB DĚROVANÝ S INTEGROVANOU SPOJKOU - KOPOS - PODPĚRY NA STĚNU									
NKZIN 100X125X0.80 ŽLAB KAB. S INT.SPOJ.NED.	m	30,00	179,50	5 385,00	138,23	4 146,80	9 531,80	4 146,80	9 531,80
NO 90X100X125 OBLOUK 90	ks	2,00	269,70	539,40	0,00	0,00	539,40	0,00	539,40
NVO 90X125 VÍKO OBLOUKU 90	ks	2,00	73,70	147,40	0,00	0,00	147,40	0,00	147,40
NVT 125 VÍKO T-KUSU	ks	30,00	71,40	2 142,00	0,00	0,00	2 142,00	0,00	2 142,00
NT 100X125 T-KUS	ks	1,00	272,40	272,40	0,00	0,00	272,40	0,00	272,40
NV 125 VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU	m	30,00	68,60	2 058,00	0,00	0,00	2 058,00	0,00	2 058,00
NPS 125 PODPĚRA NA STĚNU	ks	20,00	69,00	1 380,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	1 380,00
Podpěry do stropu									
ZT 8 závitová tyč 8	m	8,00	24,00	192,00	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00
MZ 8 MATICE K ZÁVITOVÝM TYČÍM	ks	16,00	4,00	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00
NZ 125 ZÁVĚS	ks	8,00	38,70	309,60	0,00	0,00	309,60	0,00	309,60
NKZIN 50X62X0.70 ŽLAB KAB. S INT.SPOJ.NED.									
	m	50,00	107,00	5 350,00	98,30	4 915,00	10 265,00	4 915,00	10 265,00

NO 90X50X62 OBLOUK 90										1 697,00	0,00	1 697,00
NVO 50x62 VÍKO OBLOUKU 90										537,00	0,00	537,00
NV 62 VÍKO KABELOVÉHO ŽLABU										3 580,00	0,00	3 580,00
Podpěry do stropu												
ZT 8 závitová tyč 8										1 200,00	0,00	1 200,00
MZ 8 MATICE K ZÁVITOVÝM TYČÍM										200,00	0,00	200,00
NZ 62 ZÁVĚS										650,00	0,00	650,00
VÝSEKANI KAPES VE ZDIVU PRO KRABICE												
50x50x50 mm										2 460,00	0,00	2 460,00
100x100x50 mm										314,00	0,00	314,00
VÝSEKANI RYH VE ZDIVU												
CIHLNEM - HLOUBKA 30mm												
Sire 30 mm										3 815,00	0,00	3 815,00
Sire 70 mm										1 270,00	0,00	1 270,00
Sire 100 mm										1 035,00	0,00	1 035,00
HRUBA VYPLN RYH MALTOU												
Jakékoliv sire										1 450,00	0,00	1 450,00
VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU												
CIHLNEM DO PRUMERU 60mm												
Stena do 450mm										244,50	0,00	244,50
VYBOURANI OTVORU VE STROPĚ												
BETONOVÉ DO PRUMERU 60mm												
Strop do 300mm										113,00	0,00	113,00
VÝSEKANI KAPSY VE ZDIVU												
CIHLNEM PRO ROZVADEČ RS1												
800x600x120mm										174,55	0,00	174,55
VÝSEKANI KAPSY VE ZDIVU												
CIHLNEM PRO ROZVADEČ RS2												

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení MGM-COMPRO
Akce	Elektroinstalace
Projekt	MGM-COMPRO
Investor	
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	Zlínské stavby, a.s.
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	
CU	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.