

# VIKÝŘOVICE

## Popis stavu v oblasti kanalizace a ČOV

(Aktualizace 11/2014)

Původní text uvedený na příslušné „kartě obce“ v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje, který je dostupný na <http://mapy.kr-olomoucky.cz/prvke/> byl aktualizován na základě již dokončeného Projektu CCI 2004/CZ/16/C/PE/014 „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – I. fáze“ (dále jen „Projekt-I“) a v současné době realizovaného Projektu CCI 2009CZ161PR002 „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“ (dále jen „Projekt-II“).

K aktualizaci byly použité údaje z dokumentů:

- (i) „Závěrečná zpráva Projektu-I“, 09/2010, doplněno 01/2011 a
- (ii) „Rozhodnutí o přiznání dotace Projekt-II“, MŽP, 11. 4. 2014.

### **E.3 POPIS SOUČASNÉHO STAVU ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ OV**

Souvislá kanalizační síť v obci Vikýřovice byla vybudována do roku 2000. Pouze v místní části obce zvané Krenišov chyběla. Veřejná kanalizace je v obci vybudována částečně jako jednotná a tato od napojení na síť města Šumperka do prostoru železniční stanice - větev „A“ v délce 1.950 m navazuje na kanalizační síť města Šumperk. Dále je již vybudována oddílná splašková gravitační kanalizace, v délce 11620 m.

Výsledkem Projektu – I je realizace dílčího projekt A – podprojektu 2 - OBEC VIKÝŘOVICE – výstavba splaškové kanalizace. Obec Vikýřovice má 2 060 obyvatel. Část obce na levém břehu řeky, nazývaná Krenišov, dosud neměla žádnou veřejnou kanalizační síť. Byla provedena dostavba nové kanalizační sítě (splaškové) o celkové projektované délce 1 049 m.

Celkem bylo umožněno napojení 220 EO. Tato místní síť je napojena na hlavní přírodní řad splaškové kanalizace Rapotín - Šumperk, procházející touto částí vesnice, má dostatečnou kapacitu a přivádí splaškové vody na ČOV Šumperk. V rámci prací byla provedena nová gravitační splašková kanalizace DN 250 na ulicích Krenišovská, Strojní a Holubí v katastrálním území Vikýřovice. Celkem bylo ve skutečnosti vybudováno 1 079,07 m nových stok a 43 ks odbočení pro domovní přípojky DN 150 v délce 159,35 m.

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Stoka<br>profil/ materiál<br>DN 250 PVC | Délka (m)       |
| dílčí kolaudace č.1                     |                 |
| A                                       | 306,70          |
| A-1                                     | 290,00          |
| A-3                                     | 44,00           |
| celkem                                  | 640,70          |
| dílčí kolaudace č.2                     |                 |
| A                                       | 280,16          |
| A-2                                     | 158,21          |
| celkem                                  | 438,37          |
| <b>celkem (součet)</b>                  | <b>1 079,07</b> |