

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Stavební úpravy a přístavba MŠ Blučina

Číslo smlouvy: 771 2133 23

Článek I. - Smluvní strany

1. OBJEDNATEL:

Název:	Obec Blučina
Sídlo:	Náměstí Svobody 119, 664 56 Blučina
IČ:	00281611
Zastoupený ve věcech smluvních:	Mgr. Jan Šenkýř
Zastoupený ve věcech technických:	
Bankovní spojení (1):	
Bankovní spojení (2):	

2. ZHOTOVITEL:

Název:	DIRS Brno s.r.o.
Sídlo:	Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
IČ:	26255618
Zastoupený ve věcech smluvních:	Pavel Lysek, jednatel společnosti
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Pavel Uher, výrobně technický manažer
Bankovní spojení:	
Hlavní stavbyvedoucí:	
Zástupce stavbyvedoucího:	

Článek II. – Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou a další vztahy z něj vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“).
2. Tato smlouva je uzavírána k zabezpečení veřejných potřeb objednatele. Účelem uzavření této smlouvy je řádné provedení stavebních prací stavby *Stavební úpravy a přístavba MŠ Blučina* v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dalšími podmínkami sjednanými v této smlouvě.
3. Zástupci smluvních stran shodně prohlašují:
 - a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy;
 - b) že jejich vnitřní předpisy nebo rozhodnutí jejich orgánů jim nebrání v řádném uzavření této smlouvy;
 - c) že k řádnému uzavření smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního jednání;
 - d) že ze strany objednatele byl s uzavřením této smlouvy vysloven souhlas dne 23. 1. 2023;
 - e) že zhotovitel byl vybrán na základě řádného průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku objednatele *Stavební úpravy a přístavba MŠ Blučina*, dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu jakékoliv změny svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně, a to zejména:
 - a) změnu identifikačních údajů, včetně změny bankovního spojení – takové oznámení smluvní strana zašle k rukám oprávněného zástupce pověřeného zastupováním druhé smluvní strany;
 - b) změnu zástupce smluvní strany - takové oznámení smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování;

V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
5. Zhotovitel má za povinnost být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností. Toto pojištění se musí vztahovat na jakékoliv zhotoviteli pracovníky, stejně jako na veškeré další subjekty právnické i fyzické, které k realizaci díla využívá. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy předložil objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody při výkonu stavební činnosti, a to v rozsahu dle věty první a druhé tohoto odst. a v předepsané výši požadovaného plnění. Zhotovitel se zavazuje udržovat předmětné pojištění ve výši minimálně 35 mil. Kč v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy.
6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
7. Zakázka bude financována rovněž za účasti národních dotací ČR nebo dotací poskytovaných EU (např. IROP) (dále jen „poskytovatel finanční podpory“).
8. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) respektovat právo poskytovatele finanční podpory dle odst. 7. tohoto čl. na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky z rozpočtů této instituce,
 - b) umožnit v plném rozsahu kontrolním orgánům provedení kontroly svého účetnictví a realizace zakázky ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolním orgánům doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace.

Zhotovitel je povinen minimálně 10 let od finančního ukončení zakázky (projektu) poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací zakázky (projektu) zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (jedná se zejm. nikoliv však výlučně o tyto instituce: Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Centrum pro regionální rozvoj ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušné orgány finanční správy a dalších oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětné zakázky (projektu) a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- c) uschovávat doklady související s realizací předmětné zakázky (projektu) a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly předmětné VZ (projektu) po dobu minimálně 10 let od schválení závěrečného vyhodnocení akce poskytovatelem finanční podpory, resp. od finančního ukončení předmětné zakázky (projektu), pokud z platné právní úpravy pro uchovávání některých dokumentů nevyplývá lhůta delší.
 - d) poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací díla,
 - e) povinnosti zhotovitele vyplývající z čl. II., odst. 8. této smlouvy se vztahují i na všechny subjekty, které zhotovitel k účel realizace zakázky (projektu) využívá (např., nikoliv však výlučně na zhotovitelovi poddodavatele).
9. Realizace stavební zakázky *Stavební úpravy a přístavba MŠ Blučina* je závislá na skutečnosti, zda bude na předmětnou akci poskytnuta podpora ze poskytovatele finanční podpory. Nebude-li zhotovitel vyzván k převzetí staveniště a k zahájení prací dle této smlouvy do konce lhůty, kterou určuje čl. V. odst. 1., je objednatel i zhotovitel oprávněn uzavřenou smlouvu vypovědět za sjednaných podmínek, a to bez jakýchkoliv nároků na úhradu ušlého zisku, vzniklé škody, či jakýchkoliv jiných souvisejících nákladů. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit bez sankcí, či jiných postihů v případě, že podpora nebude poskytovatelem finanční podpory na akci poskytnuta.
10. Smluvní strany shodně prohlašují, že výkon činností technického dozoru stavby (dále jen „TDI“) ani výkon činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu ustanovení § 74 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). TDI a koordinátora BOZP určuje objednatel.
11. Smluvní strany shodně prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s místem pro provedení díla, se stávajícími konstrukcemi, s projektovou dokumentací a veškerými dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění díla. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své náležité odborné péči žádnou skutečnost, která by mohla bránit provedení díla podle této smlouvy v termínu a za cenu dle této smlouvy a v plném rozsahu tak na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 ObčZ.

Článek III. - Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede pro objednatele dílo stavby s označením *„Stavební úpravy a přístavba MŠ Blučina“* (dále též „stavba“ nebo „dílo“) v rozsahu stanoveném:
 - a) projektovou dokumentací *Stavební úpravy a přístavba MŠ Blučina*, kterou zpracovala firma MY3 architekti s.r.o., IČ: 07213263, Vrchlického sad 1894/4, 60200 Brno, vedoucí projektant Ing. arch. Jiří Huške, ČKA 04532,
 - b) stavebními povoleními a stanovisky dotčených orgánů a správců a vlastníků sítí a zařízení,
 - c) podmínkami zadávacího řízení - označení veřejné zakázky na profilu zadavatele (Identifikátor): P22V00000001,
 - d) obsahem této smlouvy o dílo.
2. Rozsah díla je stanoven obsahem výše uvedené projektové dokumentace v členění na jednotlivé stavební objekty, případně na práce, jež je nezbytně nutné provést k řádnému dokončení uvedených stavebních objektů a Přílohou č. 1 – položkový rozpočet díla.

3. Případné změny oproti předané projektové dokumentaci nesmí zhotovitel provést bez předchozího uzavření písemného dodatku s objednatelem.
4. Zhotovitel jako součást dodávky díla zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti před zahájením realizace díla:
 - a) označení staveniště, ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
 - b) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - c) vytyčení stavby a staveniště. Zhotovitel o vytyčení vyhotoví protokol, včetně grafické části, který bude součástí dokumentace stavby,
5. Zhotovitel jako součást dodávky díla dále zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti v průběhu realizace díla:
 - a) zřízení staveniště včetně napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií,
 - b) zajištění bezpečného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby,
 - c) zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlým k místu staveniště, a to po celou dobu realizace stavby,
 - d) zajištění schůdnosti, sjízdnosti a průběžného čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu realizace stavby,
 - e) zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. K měsíčním fakturacím zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace,
 - f) zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správcí inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem zhotovitel provede s příslušnými správci dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku; provede úpravy požadované jednotlivými správci a vlastníky dotčených sítí a zařízení,
 - g) provádění kontroly dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - h) ochranu kořenů stromů a kmenů stromů bedněním při provádění jakýchkoliv prací ve vzdálenosti menší než je 5 m od kmene stromů, včetně zabezpečení ochrany větví proti poškození, případný nutný ořez větví projednat s objednatelem,
 - i) plnění podmínek pro provádění stavby stanovených pravomocnými stavebními povoleními,
 - j) koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG, tak aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré vzniklé škody na majetku objednatele nebo na majetku třetích osob způsobené při provádění prací. Vzniklé škody odstraní zhotovitel ihned na vlastní náklady. Při provádění prací ze sousedních nemovitostí je třeba si počínat tak, aby vlastníkům nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, nadměrnému znečištění okolí stavby, ničení zeleně a k nepořádku na pracovišti. Použitá část sousední nemovitosti bude ihned po ukončení prací uvedena do původního stavu.
7. Zhotovitel dále, jako součást provedení stavby, zajistí a provede na svůj náklad potřebné činnosti k převímce stavby, včetně doložení potřebných dokladů objednateli k převímacímu řízení. Jedná se zejména o:
 - a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby,

- b) zkoušky, atesty a revize podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - c) doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti,
 - d) zpracování geodetických prací a zaměření stavby se zákresem do katastrální mapy (včetně podzemních částí) úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. Zaměření tras podzemních částí stavby, geometrický plán s vyznačením věcných břemen vyhotovený podle předpisů o katastru nemovitostí 3 x v písemné a 3 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči,
 - e) předání dokumentace skutečného provedení stavby 3 x v písemné a 3 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči.
8. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

Článek IV. - Vlastnictví k dílu

- Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
- Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který v plném rozsahu nese nebezpečí škody na těchto věcech, bez ohledu na zavinění.
- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem nese v plném rozsahu nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

Článek V. - Termíny provedení díla

- Předpokládaný termín zahájení realizace díla je v období **4/2023 až 7/2023**.
- Objednatel předepíše lhůtu stavební realizace díla na **9 měsíců** od zahájení stavebních prací.
- Zahájení realizace díla proběhne na základě písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště. Zhotovitel má následně za povinnost do 30 kalendářních dnů staveniště převzít. Nejpozději 30. den od písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště je prvním dnem lhůty stavební realizace díla.
- Objednatel a zhotovitel ve lhůtě 30 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště a zahájení realizace díla uzavřou dodatek ke smlouvě o dílo, který bude přesně specifikovat termín realizace v souladu s tímto čl. Termín realizace bude v dodatku specifikován následovně:

	(budou uváděna konkrétní data)
Předání a převzetí staveniště	-
Zahájení stavebních prací	<i>nejpozději 30. den od písemné výzvy k převzetí staveniště</i>
Dokončení díla	<i>do 9 měsíců od zahájení stavebních prací</i>
Předání a převzetí díla	<i>do 9 měsíců od zahájení stavebních prací</i>
Počátek běhu záruční lhůty	<i>dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků</i>
Vyklizení a vyčištění staveniště	<i>do 5 dnů od předání a převzetí díla</i>

Součástí uzavřeného dodatku bude detailní časový harmonogram realizace díla v členění min. po týdnech a dále finanční harmonogram plnění v členění po měsících.

Další přílohou uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo bude doklad o složení finanční záruky dle odst. 1. čl. XI. této smlouvy.

5. Místem plnění stavební zakázky je k. ú. Blučina.
6. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný zmocněnými zástupci obou smluvních stran, je nedílnou součástí stavebního deníku.
7. Zhotovitel je povinen zahájit, provádět a dokončit práce na díle v termínech uvedených v této smlouvě a dle termínů dojednaných v dodatku dle odst. 4. tohoto čl. a v Časovém harmonogramu postupu prací – finančním harmonogramu (dále jen „HMG“).
8. Pokud zhotovitel práce na díle nezačíná z vlastního zavinění ve lhůtě 20 dnů ode dne, kdy měl dle HMG práce na díle zahájit, nebo jeho prodlení s prováděním díla oproti HMG přesáhne 20 dnů, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokuty či jiné mechanismy stanovené touto smlouvou.
9. Pokud dojde v průběhu provádění díla k nepříznivým klimatickým podmínkám, či zásahu vyšší moci, za kterých dílo nelze provádět v souladu s předepsanými technologickými postupy, zhotovitel přeruší na nezbytně nutnou dobu práce na díle. Toto přerušení zástupce zhotovitele zapíše do stavebního deníku každý den, kdy přerušuje provádění díla s uvedením důvodu. V přímé souvislosti s předmětným odst. rovněž platí podmínky odst. 10. čl. XV. této smlouvy.
10. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu takového přerušení se prodlužuje termín realizace díla, jak bude specifikován dle odst. 4. tohoto článku. Trvá-li přerušení prací na díle déle než dvanáct měsíců, z důvodů ležících na objednateli, závazek dle této smlouvy zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek VI. - Cena díla a platební podmínky

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Celková cena bez DPH	25 664 012,81 Kč
DPH z celkové ceny díla	5 389 442,69 Kč
Celková cena díla, včetně DPH	31 053 455,50 Kč

2. Cena sjednaná v odst. 1. tohoto článku smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla. Platí po celou dobu realizace díla.
3. Cena sjednaná v odst. 1. tohoto čl. smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby předané objednatelem zhotoviteli, dle zpracovaného položkového rozpočtu, dle podmínek stanovených zadávací dokumentací realizované veřejné zakázky a dle podmínek stanovených touto smlouvou. V ceně jsou již zahrnuty zejména náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že uvedená cena díla je stanovena na základě položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb Zadávací dokumentace (3) Technické podmínky – PD, položkový rozpočet „slepý“ (dále jen „nabídkový výkaz výměr“), poskytnutého objednatelem (zadavatelem) jako podklad pro zpracování cenových nabídek účastníků v rámci zadávacího řízení na základě kterého je uzavřena tato smlouva.
5. Přílohu č. 1 této smlouvy tvoří položkový rozpočet díla, včetně rekapitulace celkových nákladů a výkazů výměr (dále jen „položkový rozpočet“).
6. Pokud položkový rozpočet díla obsahuje změny oproti položkám obsaženým v nabídkovém výkazu výměr a ukáže se, že zhotovitel neúplně ocenil nabídkový výkaz výměr nebo jiné dodatečné položky, nemá zhotovitel právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení díla dle této smlouvy.
7. Pokud položkový rozpočet neobsahuje některou z položek obsažených v nabídkovém výkazu výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo a zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění nabídkového výkazu výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.

8. Cena podle této smlouvy bude v souladu s ustanovením § 2614 ObčZ snížena v případě neprovedení prací dle předané projektové dokumentace a položkového rozpočtu modifikovaných nabídkou zhotovitele. Snížení ceny bude provedeno odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil neprovádět formou Změnového listu (dále jen „méněpráce“). Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby a rozsahu nutné činnosti.
9. Cenu podle této smlouvy je možné zvýšit pouze:
- v případě provedení prací nad rámec rozsahu uvedeného v předané projektové dokumentaci stavby a v nabídce zhotovitele, nebo
 - v případě, kdy při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, nebo
 - v případě, kdy se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace
- a to v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů v oblasti zadávání veřejných zakázek. Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil provádět formou Změnového listu (dále jen „vícepráce“). Náklady na vícepráce mohou být připočteny k ceně podle této smlouvy dodatkem k této smlouvě.
10. Náklady na vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle položkového rozpočtu. Oceňování víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu díla, bude provedeno podle sborníků cen stavebních prací vydaných společností URS Praha, a.s. nebo RTS a.s. pro období ve kterém mají být práce realizovány. Ke zvýšení ceny může dojít pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného smluvními stranami před zahájením realizace víceprací. V případě, že nelze využít u technologické části díla ani sborník cen stavebních prací URS Praha, a.s. nebo RTS a.s., zhotovitel předloží objednateli nabídku k jednání.
11. V případě, že dojde k pokynu objednatele, ze kterého vyplývá, dle mínění zhotovitele, změna díla oproti projektové dokumentaci, je zhotovitel povinen na to objednatele písemně upozornit před zahájením provádění takových prací. Bez uzavření dodatku není zhotovitel oprávněn tyto práce provádět. Provedení takových prací bez uzavřeného dodatku znamená, že zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny nad rámec sjednané ceny díla.
12. Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách:
- a) zálohy objednatel neposkytuje,
 - b) sjednává se dílčí měsíční plnění v souladu s ustanovením § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Měsíční plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné posledním dnem každého kalendářního měsíce. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat daňové doklady (dále jen „faktura“), kterými vyúčtuje provedené práce. Po ukončení přejímacího řízení díla podle této smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu na cenu díla,
 - c) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu doručí zhotovitel objednateli osobně ke kontrole, a to nejpozději do pátého dne následujícího měsíce. Objednatel odsouhlasí pouze skutečně provedené práce v termínu do 5 pracovních dnů od dodání jejich soupisu se zjišťovacím protokolem. Po tomto odsouhlasení bude zhotovitelem vystavena faktura. Dílčí faktury budou objednatelem propláceny dle měsíčního plnění realizace díla odsouhlaseného objednatelem,
 - d) podmínkou vystavení první faktury, kterou je oprávněn zhotovitel vystavit dle výše uvedeného postupu, je též poskytnutí finanční záruky dle čl. XI. odst. 1. této smlouvy objednateli,
 - e) z celkové ceny díla bude poslední zbývajících částka, ne menší než 250 000,- Kč, objednatelem proplacena až poté, co zhotovitel poskytne objednateli finanční záruku dle čl. XI. odst. 4. této smlouvy a dílo bude objednatelem převzato bez vad a nedodělků.
13. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

14. Lhůta splatnosti faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů od doručení faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli do 5 dnů od data jejího vystavení. Doručení faktury provede zhotovitel osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty.
15. Zhotovitelem vystavená faktura musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle § 29 odst. 1, písm. a) až l) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- Každá faktura bude označena číslem / označením / identifikací projektu = programu poskytovatele finanční podpory.
16. Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:
- „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem díla v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru,
 - dobací list se samostatnými soupisy majetku členěného na:
 - technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby (dle pokynu D 300 k příloze č. 1 zákona o dani z příjmů),
 - dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks), včetně majetku, který je samostatnou movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou nebo stavbou (dle pokynu D 300 k § 26 zákona o dani z příjmů),
 - dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč/ks,
 - drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks,
 - dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks,
 - „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný dosavadní průběh zhotovení díla.
17. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.
18. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z účtu objednatele. Změnu účtu zhotovitel musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným v této smlouvě.

Článek VII. - Odpovědnost za jakost díla

- Zhotovitel díla se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat požadavkům objednatele, a to zejména z hlediska jeho využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, účinnosti, udržovatelnosti a hospodárnosti. Tyto vlastnosti budou odpovídat obecně závazným právním předpisům, technickým předpisům, uživatelským standardům a zpracované projektové dokumentaci díla. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost, odpovídající požadavkům výrobce a mající prohlášení o shodě.
- Smluvní strany se dohodly na tom, že jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Článek VIII. – Průběh realizace díla

1. Dílo bude realizováno na základě podmínek a skutečností, které objednatel stanovil a zhotovitel akceptoval v rámci proběhnuvšího zadávacího řízení na realizaci předmětného díla.

Aplikace prokázané technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ na realizaci předmětného díla:

Vyšší dodavatel stavby, který v zadávacím řízení prokázal technickou kvalifikaci dle čl. 11. bod 11.1.3 písm. a) Zadávací dokumentace (1) se na realizaci předmětného díla podílí v rozsahu jím prokázané technické kvalifikace. Vyšší dodavatel stavby má za povinnost participovat na realizaci předmětného díla v plném rozsahu a charakteru jím prokázané technické kvalifikace.

Vyšší dodavatel stavby je v rámci předmětného díla dodavatelem stavebních prací a souvisejících dodávek, vedle vlastních dodávek zajišťuje také poddodávky nižších dodavatelů a koordinuje výstavbu všech dodavatelských subjektů. Vyšší dodavatel stavby odpovídá objednateli za celou dodávku stavby, tedy včetně dodávek svých poddodavatelů, a to za její včasné dokončení, kvalitu a kompletnost podle této smlouvy.

Vyšším dodavatelem stavby v rámci této smlouvy je zhotovitel.

Jakékoliv jednání stranou zhotovitele mající charakter jednání v rozporu se smyslem a účelem výše uvedeného ustanovení nebo záměrem, který z výše uvedeného ustanovení vyplývá je podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele dle čl. XV. odst. 5. této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověřil provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
3. Zhotovitel je povinen v součinnosti s objednatelům vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů, jejichž účast na předmětné veřejné zakázce dosáhne nebo přesáhne hranici 10 % z celkové nabídkové ceny dodavatele bez DPH včetně výše jejich podílu na akci. Změna poddodavatele oproti Příloze č. 2 této smlouvy je možná pouze na základě oboustranného písemného odsouhlasení, učiněného nejméně 3 pracovní dny před nástupem takového poddodavatele na provádění prací, služeb nebo dodávek. Změna poddodavatele musí být zaznamenána do stavebního deníku.
4. Změna subjektu (jakéhokoli účastníka této smlouvy nebo jiné osoby dle terminologie ZZVZ) s jehož pomocí zhotovitel prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení, na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva je přípustná pouze ve výjimečných případech na základě písemného souhlasu objednatele. Žádost o tuto změnu musí zhotovitel písemně předložit objednateli spolu s kompletními doklady prokazujícími kvalifikaci takového subjektu v rozsahu, v jakém tento subjekt za zhotovitele danou část kvalifikace splňuje dle podmínek zadávacího řízení. Žádost dle minulé věty musí být zhotovitelem předložena nejméně 10 pracovních dnů před zamýšleným nástupem takového subjektu na provádění prací, služeb nebo dodávek. Zhotovitel zcela a výslovně respektuje, že objednatel má právo navrženou změnu bez udání důvodů odmítnout. Těžiště dodržení veškerých podmínek objednatele vyplývajících z požadavků na kvalifikaci z proběhnuvšího zadávacího řízení leží výhradně na zhotoviteli. Změna subjektu dle toho odst. se považuje za právně i fakticky uskutečněnou až na základě oboustranně podepsaného dodatku ke smlouvě v této věci, který musí být uzavřen nejpozději 3 pracovní dny před zamýšleným nástupem takového subjektu na provádění prací, služeb nebo dodávek

5. Nedodržení postupu či rozsahu dokladů ve věci změny poddodavatele dle odst. 3. tohoto čl. či subjektu s jehož pomocí zhotovitel prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva dle odst. 4. tohoto čl., se v obou případech posuzuje jako podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele dle čl. XV. odst. 5. této smlouvy.
6. Zhotovitel obdrží od objednatele před zahájením prací 1 paré projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., *Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr*. Za správnost a úplnost předané projektové dokumentace odpovídá objednatel.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla bude probíhat za částečného provozu předmětné budovy MŠ. Režim vstupu a pohybu osob zhotovitele po budově MŠ (dále jen „Režim“) bude vždy dopředu projednán a odsouhlasen stranou objednatele, TDI, oprávněným zástupcem MŠ a zhotovitelem. Režim bude průběžně aktualizován v souladu s průběhem realizace díla, za účasti osob dle minulé věty. Režim bude písemně formulován do konkrétního závazného dokumentu, který bude vyhotovován v rámci pravidelných kontrolních dnů.

Zhotovitel se zavazuje:

- a) neprovádět jakékoliv práce a činnosti působící nadměrný hluk ve dnech školní výuky, a to vždy od 8:00 do 12:00,
 - b) realizovat dílo s opatřeními pro zajištění staveništní dopravy a montáží vně objektu,
 - c) dodržovat stanovený režim vstupu a pohybu osob zhotovitele po budově MŠ.
8. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. Doklady k prokázání zvláštní způsobilosti nebo povolení dle příslušných předpisů je zhotovitel na vyžádání povinen bez zbytečného odkladu (tj. do 24 hodin) předložit zástupci objednatele, TDI, autorskému dozoru projektanta nebo koordinátoru BOZP, pokud o ně požádají.
 9. Požadavky na součinnost objednatele nad rámec této smlouvy, včetně jejích příloh, je zhotovitel povinen specifikovat a objednateli předat písemně (zápisem ve stavebním deníku anebo e-mailem) alespoň 2 pracovní dny předem.
 10. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (tak, že objednatel prokazatelně obdrží danou výzvu), nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění objednatele. Toto upozornění však musí být objednateli doručeno, jinak se má za to, že objednatel vyzván nebyl.
 11. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace díla ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však po dobu 10 let od poslední platby.
 12. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v souladu s čl. V. odst. 3. této smlouvy. Zápis o předání a převzetí staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
 13. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebíraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí ceny za provedené dílo dle této smlouvy, a hradí je v plném rozsahu zhotovitel.
 14. Zhotovitel se zavazuje po provedení díla uvést staveniště do původního stavu, tj. zejména je vyklidit a vyčistit, a to ve lhůtě, jak bude specifikována dle článku V. odst. 4. této smlouvy. Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly a zaplatit smluvní pokutu stanovenou touto smlouvou.
 15. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště.
 16. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu, dílech nebo na celé stavbě při realizaci stavby je zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí díla objednatelem.

17. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat objednateli, jak bylo naloženo se vzniklým odpadem, a na kterou skládku byl odpad uložen.
18. Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon činností TDI, autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP. Zhotovitel má dále za povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště odpovídající podmínky pro výkon funkce autorského dozoru, TDI a koordinátora BOZP na staveništi.
19. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště. Do stavebního deníku zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace stavby a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem, a to v den, kdy nastaly, jinak se k nim nepřihlíží.
20. Mezi objednatelem a zhotovitelem budou určeny termíny pravidelných kontrolních dnů. Tato dohoda bude uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště. Z těchto kontrolních dnů budou prováděny samostatné zápisy (tiskopisy), které budou nedílnou součástí stavebního deníku. Tyto zápisy budou obsahovat část „hodnocení postupu výstavby“ a část „úkoly“, kde budou přesně uváděny veškeré probíhající práce a zároveň bude upřesněn další postup prací. Dále tyto zápisy budou doplněny o fotografie skutečného stavu probíhajících prací.
21. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
22. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby, také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozí větě, připojí k jejich záznamu do dvou pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
23. Zhotovitel má povinnost na své náklady před předáním díla zaškolit zaměstnance objednatele nebo jiné jím určené osoby, v provozování a údržbě těch částí díla, které to svojí povahou vyžadují. O provedeném zaškolení smluvní strany sepíší protokol.

Článek IX. – Provedení díla

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dílo na základě této smlouvy bude provedeno, bude-li řádně dokončeno, předáno a převzato. Dokončením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné dokončení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále dokončení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, (např.: zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), prokázání požadovaných technických parametrů, předání úplné dokladové části díla, zaškolení a provedení individuálního vyzkoušení. Předáním a převzetím díla se rozumí dodržení postupu a rozsahu přejímacího řízení dle podmínek této smlouvy.
2. Objednatel je povinen převzít pouze dílo dokončené bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.
3. Bez prokázání dosažení požadovaných technických parametrů není dílo řádně dokončeno.
4. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději v termínu předání a převzetí díla, jak bude specifikován dle čl. V. odst. 4. této smlouvy. Přejímacího řízení se za stranu objednatele účastní i TDI, případně i zástupce autorského dozoru a další osoby, které objednatel určí.

5. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména:
- a) označení díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
 - f) datum a místo sepsání zápisu,
 - g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - h) seznam předané dokumentace, atesty materiálů, revize, zkoušky.
 - i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - j) seznam poddodavatelů, jimž zhotovitel uhradil více než 10 % z celkové ceny díla bez DPH,
 - k) termín vyklizení staveniště,
 - l) datum ukončení záruky na dílo,
 - m) soupis případných drobných vad a nedodělků se stanovením termínů jejich odstranění.
6. Přílohou zápisu bude dokumentace skutečného provedení stavby 3 x v písemné a 3 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči a zpracování geodetických prací a zaměření stavby se zákresem do katastrální mapy (včetně podzemních částí) úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. Zaměření tras podzemních částí stavby, geometrický plán s vyznačením věcných břemen vyhotovený podle předpisů o katastru nemovitostí 3 x v písemné a 3 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči.
7. Přílohou zápisu bude dále doklad o poskytnutí finanční záruky dle čl. XI. odst. 4. této smlouvy.
8. Zároveň zhotovitel v rámci předání a převzetí díla předá objednateli všechny potřebné doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
9. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

Článek X. – Záruka a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude v plném rozsahu odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně realizační projektovou dokumentací, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady díla zjištěné v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel pouze tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí zejména ustanovením § 2629 a § 2630 ObčZ. Volba nároku z vady díla náleží objednateli. Objednatel je oprávněn tuto volbu změnit dle svého uvážení.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců.
4. Výše uvedená záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků, nebo - v případě, že objednatel bylo dílo převzato i tehdy, vykazovalo-li pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly – od okamžiku odstranění všech vad a nedodělků.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení (dále jen "oznámení o vadě"), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, pokud výslovně neuplatní jiný nárok z odpovědnosti za vady. Za včas uplatněnou reklamaci vady díla se považuje reklamáce odeslaná objednatel nejpozději v poslední den záruční lhůty sjednané v této smlouvě.

6. Zhotovitel je povinen se neprodleně dostavit k posouzení reklamované vady, nejpozději však do 3 pracovních dnů od odeslání oznámení o vadě. Ohledně termínu odstranění vady bude mezi stranami sepsán zápis obsahující posouzení vady společně s uvedením termínu jejího odstranění (dále jen „zápis“). Pokud se zástupce zhotovitele nedostaví k posouzení reklamované vady, platí dále odst. 9. tohoto čl. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu díla odstranit i v případě, že reklamovanou vadu neuznává.
7. Pokud by charakter vady vyžadoval neodkladný zásah, nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen dostavit se k posouzení vady nejpozději do 24 hodin od odeslání oznámení o vadě. Ohledně termínu odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie bude mezi stranami sepsán zápis obsahující posouzení vady společně s uvedením termínu jejího odstranění (dále jen „zápis“). Zhotovitel má za povinnost nastoupit na odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie ihned po sepsání zápisu, případně po uplynutí 24 hodin od odeslání oznámení o vadě dle věty první tohoto odst. v případě, že se zhotovitel k posouzení vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie nedostavil. Termín nástupu na odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie může odlišně od tohoto odst. stanovit pouze ve lhůtě řádně vyhotovený zápis na základě oboustranného odsouhlasení smluvními stranami. Pokud se zástupce zhotovitele nedostaví k posouzení reklamované vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie bude proti němu uplatněna pokuta stanovená touto smlouvou a současně dále platí odst. 10. tohoto čl. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie odstranit i v případě, že vadu neuznává.
8. Způsob zasílání oznámení o vadě.
- a) Oznámení o vadě budou zasílána elektronicky na e-mailovou adresu (schránku) zhotovitele: [REDAKCE]. Zhotovitel tímto stvrzuje, že uvedená e-mailová adresa (schránka) je plně funkční a je zhotoviteli permanentně (tj. každý kalendářní den) k dispozici pro účely příjmu oznámení o vadě dle odst. 5. tohoto čl. odeslaných objednatelem.
 - b) Smluvní strany stvrzují, že výše uvedená forma komunikace je komunikací relevantní a na jejím základě je možné domáhat se práv definovaných touto smlouvou. Lhůta počíná běžet od okamžiku odeslání oznámení o vadě zhotoviteli objednatelem. Vady mohou být dále oznamovány telefonicky na číslo: [REDAKCE]. Samotné telefonické ohlášení však není oznámením o vadě.
 - c) V případě zrušení e-mailové poštovní adresy (schránky) dle písm. a) tohoto odst., je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit nejméně 3 pracovní dny před jejím zrušením.
 - d) Zhotovitel je povinen nejpozději 2 pracovní dny před zrušením e-mailové poštovní adresy (schránky) dle písm. a) tohoto odst. písemně – listinnou formou oznámit objednateli identifikaci nové – plně funkční e-mailové poštovní adresy (schránky) plnící funkci a účel e-mailové adresy (schránky) dle písm. a) tohoto odst. Toto oznámení bude podepsané osobou oprávněnou za zhotovitele jednat.
 - e) Pro případ opakovaných zrušení e-mailových adres (schránek) určených pro účely příjmu oznámení o vadě dle odst. 5. tohoto čl. a pro případ opakovaných oznámení identifikace nových e-mailových adres (schránek) určených pro účely příjmu oznámení o vadě dle odst. 5. tohoto čl., platí analogicky výše uvedený postup a výše uvedená ustanovení předmětného odst. 8. tohoto čl.
9. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odeslání oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou v zápise jinak. To platí i v případě, jedná-li se o vady či nedodělky, které byly uvedeny v zápisu o předání a převzetí díla. Vadu zhotovitel odstraní neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Pokud nebyl zápis sepsán, lhůta na odstranění se sjednává v délce 10 pracovních dnů od odeslání oznámení o vadě. Nedodržel-li zhotovitel termín zahájení odstraňování reklamované vady díla nebo nedodržel-li termín na odstranění vady, nebo vada ve stanovené lhůtě nebyla řádně odstraněna bude vůči němu objednatelem uplatněna smluvní pokuta či jiné mechanismy stanovené touto smlouvou.

10. V případě, že má vada charakter závady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie, se zhotovitel zavazuje začít s odstraněním vady ihned po sepsání zápisu. Vadu, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie zhotovitel odstraní neprodleně, nejpozději do 48 hodin od sepsání zápisu, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel má právo v zápise stanovit dřívější termín odstranění vady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo má charakter havárie. Pokud nebyl zápis v případě vady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie sepsán, lhůta na odstranění se sjednává v délce 72 hodin od odeslání oznámení o vadě. Nedodrží-li zhotovitel termín zahájení odstraňování vady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie nebo nedodržel-li termín na odstranění vady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie, nebo vada, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie ve stanovené lhůtě nebyla řádně odstraněna, bude vůči němu objednatel uplatněna smluvní pokuta či jiné mechanismy stanovené touto smlouvou.
11. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Po dobu odstraňování záruční vady záruční doba neběží. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.

Článek XI. – Finanční záruky

1. Smluvní strany sjednávají finanční záruku za řádné provedení díla ve výši **500 000,- Kč** (slovy: pětsettisíckorunčeských). Zhotovitel se zavazuje nejpozději ke dni podpisu dodatku ke smlouvě dle čl. V. odst. 4. této smlouvy poskytnout objednateli finanční záruku (tj. předat originál neodvolatelné a nevypověditelné bankovní záruky nebo složit finanční sumu na účet objednatele) ve výši odpovídající výše uvedené částce. Finanční záruka bude zhotoviteli uvolněna do 15 dnů po řádném provedení díla dle čl. IX. odst. 1. této smlouvy, s výjimkou stavu, kdy je dílo předáno a převzato objednatel s drobnými vadami či nedodělkami. Finanční záruka bude v takovém případě zhotoviteli uvolněna do 15 dnů, avšak ne dříve, než po řádném odstranění veškerých drobných vad či nedodělků.

V případě, že je finanční záruka poskytnuta formou bankovní záruky, řídí se zejména ustanovením § 2030 a násl. ObčZ. Banka nebo jiná finanční instituce poskytující záruku je zavázána vyplatit požadovaný obnos až do celkové výše zaručené částky objednateli bez odkladu a námitek po obdržení první písemné podepsané výzvy a písemného podepsaného prohlášení objednatele, že došlo ze strany zhotovitele k jednání v rozporu s podmínkami této smlouvy.

Finanční záruku může objednatel čerpat zejména, nikoliv však výlučně v případě podstatného porušení smlouvy stranou zhotovitele dle čl. XV. odst. 5. této smlouvy. Doklad o poskytnutí finanční záruky bude tvořit Přílohu dodatku ke smlouvě dle čl. V. odst. 4. této smlouvy.

2. V případě, že finanční záruka dle odst. 1. tohoto čl. bude poskytnuta formou bankovní záruky, je zhotovitel povinen udržovat bankovní záruku po celou dobu realizace v platnosti. V případě, že dojde k prodloužení doby realizace díla v rámci které, by stávající bankovní záruka nepokrývala celou její délku, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit nebo poskytnout novou v plném rozsahu dle odst. 1. tohoto čl. a to nejpozději 15 dní před skončením doby platnosti finanční záruky původní.
3. Dojde-li k úplnému vyčerpání finanční záruky dle odst. 1. tohoto čl., objednatel tuto skutečnost zhotoviteli písemně oznámí společně suvedením, zda od smlouvy odstupuje ve smyslu odst. 4. písm. c) čl. XV. této smlouvy, či nikoliv. V případě, že se objednatel rozhodne od smlouvy neodstoupit, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli finanční záruku novou v rozsahu a za podmínek dle odst. 1. tohoto čl. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli finanční záruku (tj. předat originál neodvolatelné a nevypověditelné bankovní záruky nebo složit finanční sumu na účet objednatele) do 10 pracovních dnů od písemného oznámení objednatele dle věty první tohoto odst. Za nesplnění povinností zhotovitele plynoucích z tohoto odst. je objednatel oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit příslušnou smluvní pokutu dle čl. XIV. této smlouvy. Jakékoli jednání v rozporu s tímto ustanovením je rovněž podstatným porušením smlouvy stranou zhotovitele dle čl. XV. odst. 5. této smlouvy.

4. Zhotovitel se dále zavazuje nejpozději v den předání a převzetí díla poskytnout objednateli finanční záruku (tj. předat originál neodvolatelné a nevypověditelné bankovní záruky nebo složit finanční sumu na účet objednatele) ve výši **250 000,- Kč** (slovy: dvěstěpadesáttisíckorunčeských), která bude platit po celou dobu trvání záruční lhůty. Finanční záruka bude zhotoviteli uvolněna po řádném a kompletním uplynutí záruční lhůty, a to do 15 dnů.

V případě, že finanční záruka bude poskytnuta formou bankovní záruky, bude se řídit zejména ustanovením § 2030 a násl. ObčZ. Originál finanční záruky bude přílohou zápisu o předání a převzetí díla. Banka nebo jiná finanční instituce poskytující záruku se zaváže vyplatit požadovaný obnos až do celkové výše zaručené částky objednateli bez odkladu a námitek po obdržení první písemné podepsané výzvy a písemného podepsaného prohlášení objednatele, že došlo ze strany zhotovitele k jednání v rozporu s podmínkami této smlouvy.

5. Finanční záruku dle odst. 4. může objednatel čerpat v následujících případech:

- a) objednatel odeslal zhotoviteli oznámení o vadě a zhotovitel nenastoupil do 3 pracovních dnů na posouzení vady a neučinil zápis v souladu s touto smlouvou. Oběma stranami podepsaný zápis je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky v této fázi;
- b) zhotovitel nedodržel termín zahájení odstraňování reklamované vady nebo nedodržel termín na odstranění vady, nebo vada ve stanovené lhůtě nebyla řádně odstraněna. Právo čerpat finanční záruku zaniká objednateli ve chvíli, kdy je oběma stranami podepsán zápis o řádném odstranění reklamované vady. Oběma stranami podepsaný zápis o řádném odstranění reklamované vady je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky v této fázi;
- c) objednatel odeslal zhotoviteli oznámení o vadě, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie a zhotovitel nenastoupil ve stanovené lhůtě na posouzení vady a neučinil zápis dle této smlouvy. Oběma stranami podepsaný zápis je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky v této fázi;
- d) zhotovitel nenastoupil ve stanovené lhůtě na odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie či nedodržel termín na odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie, nebo vada, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie ve stanovené lhůtě nebyla řádně odstraněna. Právo čerpat finanční záruku zaniká objednateli ve chvíli, kdy je oběma stranami podepsán zápis o řádném odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie. Oběma stranami podepsaný zápis o řádném odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky v této fázi.
- e) v případě jakékoliv porušení čl. X. odst. 8. písm. c) nebo d) této smlouvy zhotovitelem

6. V případě, že finanční záruka dle odst. 4. tohoto čl. bude poskytnuta formou bankovní záruky, je zhotovitel povinen udržovat bankovní záruku po celou dobu záruční lhůty v platnosti. V případě, že dojde k prodloužení záruční lhůty v rámci které, by stávající bankovní záruka nepokrývala celou její délku, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit nebo poskytnout novou v plném rozsahu dle odst. 4. tohoto čl. a to nejpozději 15 dní před skončením doby platnosti finanční záruky původní.
7. Dojde-li k úplnému vyčerpání finanční záruky dle odst. 4. tohoto čl., objednatel tuto skutečnost zhotoviteli písemně oznámí. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli finanční záruku novou v rozsahu a za podmínek dle odst. 4. tohoto čl. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli finanční záruku (tj. předat originál neodvolatelné a nevypověditelné bankovní záruky nebo složit finanční sumu na účet objednatele) do 10 pracovních dnů od písemného oznámení objednatele dle věty první tohoto odst. Za nesplnění povinností zhotovitele plynoucích z tohoto odst. je objednatel oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit příslušnou smluvní pokutu dle čl. XIV. této smlouvy.

Článek XII. – Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle, nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu. Tato odpovědnost se vztahuje na celou dobu realizace zakázky, tj. na dobu před i v průběhu její realizace a rovněž po dobu trvání veškerých navazujících závazků vyplývajících z této smlouvy nebo z procesů legislativně-administrativní povahy.
2. Zhotovitel nese též odpovědnost původce odpadů a zavazuje se zejména nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit škodu a není-li to možné, nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla prokazatelně z viny zhotovitele. Dojde-li při realizaci k poškození díla, majetku objednatele, či třetích osob, je zhotovitel povinen škodu odstranit v celkovém rozsahu, nebo nahradit v plné výši v peněžním plnění. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby dle této smlouvy z důvodů na straně objednatele provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů. Jejich rozsah a hodnotu předem projedná a odsouhlasí s objednatелеm.
5. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne z důvodu, že nemůže předmět díla provozovat v důsledku vady vzniklé v průběhu trvání záruční doby.

Článek XIII. – Sociální a environmentální odpovědnost, inovace

1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
 - Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
 - Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
 - Úmluva č. 29 o nucené práci
 - Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
 - Úmluva č. 138 o minimálním věku
 - Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
 - Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
 - Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
 - Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí
3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.
4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům objednatele. Dále se předpokládá, že zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.
6. Pokud se objednatel dozví, že zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem zhotovitele.

7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany objednatele uplatněna příslušná smluvní pokuta dle čl. XIV. této smlouvy, a to za každý jednotlivý případ takového porušení.

Článek XIV. – Smluvní pokuty

1. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným prováděním díla v termínech stanovených touto smlouvou, (v případě nedodržení smluvního termínu provedení díla počínaje následujícím dnem) nebo pro případ prodlení zhotovitele s plněním dílčích termínů dle závazného harmonogramu, dle čl. V. odst. 4. této smlouvy o dobu delší než 20 dnů, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele čerpat finanční záruku dle čl. XI. této smlouvy.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předávání díla, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prodlení a za každou uvedenou vadu nebo nedodělek, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, nebo které v dohodnutém termínu řádně neodstranil. Objednatel je současně oprávněn provést odstranění vad a nedodělků osobou odlišnou od zhotovitele, přičemž objednatel vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu. Tím není dotčeno právo objednatele čerpat finanční záruku dle čl. XI. této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel nedodrží závazek v provádění denního průběžného úklidu staveniště a dalších stavbou dotčených míst, nebo nezajistí schůdnost, sjízdnost a průběžné čištění vozovek užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý zjištěný případ. Nedodrží-li zhotovitel lhůtu na "vyklizení a vyčištění staveniště" je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti v oblasti BOZP, je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze č. 3 této smlouvy.
5. V případě, že zhotovitel nedodrží postup ve změně poddodavatelů stanovený touto smlouvou sjednávají smluvní strany pokutu ve výši 10 % z celkového objemu poddodávek realizovaných v rozporu se Seznamem poddodavatelů (Příloha č. 2 této smlouvy). Tím není dotčeno právo objednatele čerpat finanční záruku dle čl. XI. této smlouvy.
6. V případě jakékoliv porušení odst. 7. čl. VIII. této smlouvy stranou zhotovitele nebo v případě jakékoliv jednání stranou zhotovitele mající charakter jednání v rozporu se smyslem a účelem tohoto ustanovení nebo záměrem, který z předmětného ustanovení vyplývá, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každé jednotlivé porušení. Tím není dotčeno právo objednatele čerpat finanční záruku dle čl. XI. této smlouvy.
7. V případě jakékoliv porušení odst. 8. čl. VIII. této smlouvy stranou zhotovitele nebo v případě jakékoliv jednání stranou zhotovitele mající charakter jednání v rozporu se smyslem a účelem tohoto ustanovení nebo záměrem, který z předmětného ustanovení vyplývá, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každé jednotlivé porušení.
8. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad), sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prodlení a za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu. V případě nedodržení termínu odstranění reklamované vady (případně vad), sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prodlení a za každou reklamovanou vadu, která nebyla v dohodnutém termínu řádně odstraněna. Objednatel je současně oprávněn provést odstranění vad osobou odlišnou od zhotovitele, přičemž objednatel vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu. Tím není dotčeno právo objednatele čerpat finanční záruku dle čl. XI. této smlouvy.

9. Smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele níže uvedené smluvní pokuty v případě postupu zhotovitele v rozporu s čl. X. odst. 7. a 10. této smlouvy:
- a) Pokud zhotovitel nedodržel termín zahájení odstraňování vady/vad, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení a za každou reklamovanou vadu, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie, na jejíž odstraňování zhotovitel nenastoupil ve sjednaném termínu.
 - b) Pokud zhotovitel nedodržel termín na odstranění vady/vad, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie nebo vada/vady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie ve stanovené lhůtě nebyla řádně odstraněna, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení a za každou vadu, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie, která nebyla v dohodnutém termínu řádně odstraněna.
- Objednatel je současně oprávněn provést odstranění vady/vad, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie osobou odlišnou od zhotovitele, přičemž objednatel vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu. Tím není dotčeno právo objednatele čerpat finanční záruku dle čl. XI. této smlouvy.
10. V případě jakékoliv porušení čl. X. odst. 8. písm. c) nebo d) této smlouvy zhotovitelem, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každé jednotlivé porušení. Tím není dotčeno právo objednatele čerpat finanční záruku dle čl. XI. této smlouvy.
11. Pro případ prodlení zhotovitele s poskytnutím nové finanční záruky dle čl. XI. odst. 3. nebo 7. této smlouvy, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
12. V případě jakékoliv porušení této smlouvy ve smyslu čl. XIII. odst. 7. stranou zhotovitele nebo v případě jakékoliv jednání stranou zhotovitele mající charakter jednání v rozporu se smyslem a účelem čl. XIII. této smlouvy nebo záměrem, který z předmětného ustanovení vyplývá, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každé jednotlivé porušení.
13. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě deseti dnů od obdržení písemného uplatnění objednatel.
14. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se po zhotoviteli náhrady škody, která mu vznikla prodlením nebo jiným porušením smluvních povinností ze strany zhotovitele.
15. Pro případ prodlení s úhradou řádně vystavených a doručených faktur za provádění díla uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky.
16. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na míře svého zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
17. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
18. Objednatel současně informuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že úhrada ceny za dílo bude provedena s využitím dotačních prostředků, získaných objednatel a podléhajících kontrole z hlediska vykazování účelovosti jejich čerpání. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této smlouvy zhotovitelem vznikne objednateli závazek vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na úhradu ceny za dílo, jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel nakládání s veřejnými prostředky (to platí zejména nikoliv však výlučně pro případy podstatných porušení této smlouvy stranou zhotovitele dle odst. 5. čl. XV. s navazujícím právem objednatele od smlouvy odstoupit dle čl. XV. odst. 4. písm. a) nebo c)). To platí obdobně, pokud zhotovitel znemožní řádný výkon kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních prostředků, resp. nepředloží jimi požadované doklady nebo neposkytne patřičnou součinnost.


Článek XV. – Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla, které je předmětem této smlouvy dbát dohod a pokynů objednatele, technického dozoru a odpovědného projektanta, jako osoby pověřené výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
3. Smluvní strany mohou ukončit tento smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
4. V případě podstatného porušení obsahu této smlouvy ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn:
 - a) od smlouvy odstoupit, nebo
 - b) čerpat finanční záruku dle čl. XI. odst. 1. této smlouvy, nebo
 - c) čerpat finanční záruku dle čl. XI. odst. 1. této smlouvy a od smlouvy odstoupit.
5. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména, nikoliv však výlučně:
 - a) zhotovitel přestal splňovat kvalifikaci podle příslušných ustanovení ZZVZ požadovanou objednatelem v zadávacím řízení na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva, nebo
 - b) zhotovitel přestal splňovat kvalifikaci požadovanou objednatelem tím, že nezajistil realizaci dané části díla konkrétním subjektem (účastníkem této smlouvy nebo jinou osobou dle terminologie ZZVZ), s jehož pomocí prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva, nebo
 - c) zhotovitel je v prodlení s plněním díla vůči odsouhlasenému *Časovému harmonogramu plnění díla finančnímu harmonogramu plnění* o dobu delší než 20 dnů, nebo
 - d) zhotovitel je v prodlení s předáním a převzetím díla o dobu delší než 15 dnů, nebo
 - e) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky stanovené projektovou dokumentací nebo připomínky objednatele, technického dozoru nebo autorského dozoru, nebo
 - f) jakékoliv jednání stranou zhotovitele mající charakter jednání v rozporu se smyslem a účelem odst. 1. čl. VIII. této smlouvy nebo záměrem, který z předmětného ustanovení vyplývá, nebo
 - g) nedodržení postupu ve věci změny poddodavatele dle odst. 3. čl. VIII. této smlouvy, nebo
 - h) nedodržení postupu nebo rozsahu dokladů ve věci změny subjektu s jehož pomocí zhotovitel prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva dle odst. 4. čl. VIII. této smlouvy, nebo
 - i) opakované porušení povinností dle odst. 7. písm. a) až c) čl. VIII. této smlouvy, nebo
 - j) řádné neodstranění veškerých drobných vad či nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla dle odst. 5. písm. m) čl. IX. této smlouvy ve stanoveném termínu, nebo
 - k) jakékoli jednání v rozporu s odst. 3. čl. XI. této smlouvy, nebo
 - l) vědomé uvedení nepravdivých skutečností stranou zhotovitele dle odst. 9. tohoto čl., nebo
 - m) odstoupení od této smlouvy, s výjimkou případu, kdy je zhotovitel nucen od smlouvy odstoupit z důvodu hrubého porušení této smlouvy stranou objednatele. Za hrubé porušení této smlouvy stranou objednatele se považuje prodlení s úhradou faktur řádně vystavených v souladu s čl. VI. této smlouvy o více než 30 kalendářních dnů od uplynutí lhůty jejich splatnosti.

6. Mimo již touto smlouvou formulovaných případů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit bez sankcí, nároků zhotovitele na náhradu škody či jiných postihů také v těchto případech:
- a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
 - b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
7. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle čl. III. této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadné realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.
8. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí. Jakákoliv změna předmětné smlouvy včetně jejich případných dodatků bude provedena vždy až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení ZZVZ.
9. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné kroky, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností jakéhokoliv charakteru stranou zhotovitele je podstatným porušením této smlouvy dle odst. 5. tohoto čl. Objednatel je také oprávněn požadovat při vědomém uvedení nepravdivých skutečností náhradu škody.
10. Povinnosti smluvních stran stanovené touto smlouvou se
- v případě nepříznivých klimatických podmínek (majících objektivně nezpochybnitelný dopad na řádné provádění díla) nebo
 - v případě okolnosti vyšší moci
- po dobu trvání těchto okolností dočasně přerušují. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem nepříznivých klimatických podmínek nebo zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě.
- Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti nepříznivých klimatických podmínek (majících objektivně nezpochybnitelný dopad na řádné provádění díla) a bude se chtít na tuto okolnost odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou smluvní stranu (tak, že druhá strana prokazatelně obdrží danou zprávu) o vzniku této okolnosti, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 1 kalendářního dne od vzniku. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti nepříznivých klimatických podmínek. Za neprodlené písemné uvědomění druhé smluvní strany dle věty první tohoto odstavce se nepovažuje zápis do stavebního deníku.
- Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou smluvní stranu (tak, že druhá strana prokazatelně obdrží danou zprávu) o vzniku této okolnosti, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 1 kalendářního dne od vzniku. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci. Za neprodlené písemné uvědomění druhé smluvní strany dle věty první tohoto odstavce se nepovažuje zápis do stavebního deníku.
11. Odstoupením tato smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit objednateli vzniklou škodu a další sankce definované touto smlouvou. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu dosud dokončeného díla včetně věcí, které objednatel převzal. Sankce za odstoupení od této smlouvy je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
12. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
13. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě, včetně pohledávky vůči objednateli. Zhotovitel není oprávněn provést započtení oproti pohledávce nebo závazku objednatele.

14. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
15. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, které bude nejlépe odpovídat účelu daného ustanovení. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
16. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou, či dojde k jejímu zrušení v souladu s občanským zákoníkem či touto smlouvou, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkající se sankčních ujednání a ujednání o finanční záruce a podstatném porušení smlouvy.
17. Zhotovitel prohlašuje, že není slabší stranou ve smyslu § 433 Obč.Z.
18. Smluvní strany shodně prohlašují, že skutečnosti obsažené v této smlouvě a jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 ObčZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
19. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude uveřejněna na profilu zadavatele.
20. Zhotovitel souhlasí, aby tato smlouva byla uveřejněna v souladu se ZZVZ.
21. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla jimi uzavřena dle jejich zcela pravé, vážné, určité a svobodné vůle.
22. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména ObčZ.
23. Tato smlouva je primárně vyhotovena jako elektronický originál.
24. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
25. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po důsledném prostudování dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
26. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet díla
 - Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů
 - Příloha č. 3 - Sazebník smluvních pokut při porušení platných předpisů v oblasti BOZP, PO a OŽP


V Blučině dne (viz. el. podpis)



Mgr. Jan Šenkýř v. r.

obec Blučina
objednatel

V Brně dne (viz el. podpis)



Pavel Lysek v. r.

jednatel DIRS Brno s.r.o.
zhotovitel

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tuto smlouvu o dílo schválilo rada obce Blučina na svém zasedání dne 23. 1. 2023 usnesením č. 8/2 většinou hlasů.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet díla

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	BLU1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
---------	-------------	--

Objednatel:	Obec Blučina Náměstí Svobody 119, 664 56 Blučina	IČO: 00281611 DIČ:
-------------	---	------------------------------

Zhotovitel:	DIRS Brno s.r.o. Jihlavská 731/38 642 00 Brno	IČO: 26255618 DIČ: CZ26255618
-------------	--	--

Vpracoval:			
------------	--	--	--

Rozpis ceny			Celkem
HSV			25 664 012,81
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			25 664 012,81

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	25 664 012,81 CZK
Základní DPH	21 %	5 389 442,69 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	31 053 455,50 CZK
--------------------------	--------------------------

v Brně / Blučině dne viz el. podpisy



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Objekt	0,00	25 664 012,81	5 389 442,69	31 053 455,50	100
01	SO 01A Stavební	0,00	5 633 381,19	1 183 010,05	6 816 391,24	22
02	SO 01A Demontáže	0,00	737 929,74	154 965,24	892 894,98	3
03	SO 01B Přístavba	0,00	10 332 493,45	2 169 823,62	12 502 317,08	40
04	SO 02 Dvůr MŠ	0,00	1 969 506,99	413 596,47	2 383 103,46	8
05	SO 03 Parkovací stání	0,00	909 397,29	190 973,43	1 100 370,72	4
06	SO 04 Terénní úpravy	0,00	116 742,68	24 515,96	141 258,64	0
07	D.1.4.1 ZTI	0,00	1 454 099,01	305 360,79	1 759 459,81	6
08	D.1.4.2 Plyn	0,00	67 366,17	14 146,90	81 513,06	0
09	D.1.4.3 Topení	0,00	1 328 313,19	278 945,77	1 607 258,96	5
10	D.1.4.4 VZT	0,00	593 934,00	124 726,14	718 660,14	2
11	D.1.4.5 Gastro	0,00	300 638,80	63 134,15	363 772,95	1
12	D.1.4.6 Elektroinstalace	0,00	1 275 556,70	267 866,91	1 543 423,61	5
13	D.1.4.7 CCTV	0,00	182 389,30	38 301,75	220 691,05	1
14	D.1.4.7 DAT	0,00	245 693,60	51 595,66	297 289,26	1
15	D.1.4.7 VoIP	0,00	331 187,00	69 549,27	400 736,27	1
16	D.1.4.7 EZS	0,00	185 383,70	38 930,58	224 314,28	1
Celkem za stavbu		0,00	25 664 012,81	5 389 442,69	31 053 455,50	100

Popis stavby: BL1 - Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině

Popis objektu: 01 - Objekt

Popis rozpočtu: 01 - SO 01A Stavební

Popis rozpočtu: 02 - SO 01A Demontáže

Popis rozpočtu: 03 - SO 01B Přístavba

Popis rozpočtu: 04 - SO 02 Dvůr MŠ

Popis rozpočtu: 05 - SO 03 Parkovací stání

Popis rozpočtu: 06 - SO 04 Terénní úpravy

Popis rozpočtu: 07 - D.1.4.1 ZTI

Popis rozpočtu: 08 - D.1.4.2 Plyn

Popis rozpočtu: 09 - D.1.4.3 Topení

Popis rozpočtu: 10 - D.1.4.4 VZT

Popis rozpočtu: 11 - D.1.4.5 Gastro

Popis rozpočtu: 12 - D.1.4.6 Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 13 - D.1.4.7 CCTV

Popis rozpočtu: 14 - D.1.4.7 DAT

Popis rozpočtu: 15 - D.1.4.7 VoIP

Popis rozpočtu: 16 - D.1.4.7 EZS

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	01	SO 01A Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D10		721: Vnitřní kanalizace				7 673,25
73	D/13	Lapač sřešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 125	kus	5,00000	1 500,00	7 500,00
74	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	75,00000	2,31	173,25
Díl: D11		740: Silnoproud				173 580,00
75	D/06	Montáž a dodávka fotovoltaických panelů - viz popis vč. montážní sady	kus	6,00000	28 930,00	173 580,00
Díl: D12		763: Konstrukce montované				283 267,18
76	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB	m2	34,33700	963,60	33 087,13

1.NP :
m.č.106-108 :
1,95*2*3 :
-2*0,7*1,97 :
m.č.116 :
(1,5+1,35)*3 :
-0,7*1,97 :
m.č.115/117 :
1,2*3 :
2.NP :
m.č.213b :
(2,6+2,8)*3 :
-0,8*1,97 :

77	763131491	SDK podhled deska 1x akustická 12,5 TI 40 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	65,52000	939,40	61 549,49
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

SDK3 :
m.č.112 :
65,52 :

78	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou konstrukci	m2	55,29000	1 003,20	55 466,93
----	-----------	---	----	----------	----------	-----------

SDK5 :
m.č.117 :
10,78 :
m.č.203 :
44,51 :

79	763135103	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou konstrukci vč. TI tl.140+parotěsná, folie	m2	35,95000	1 238,60	44 527,67
----	-----------	--	----	----------	----------	-----------

SDK6 :
m.č.209 :
4,77 :
m.č.211 :
1,9 :
m.č.212 :
10,63 :
m.č.213a,b,c :
2,7+7,56+8,39 :

80	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	35,95000	61,60	2 214,52
----	-----------	--	----	----------	-------	----------

SDK6 :
m.č.209 :
4,77 :
m.č.211 :
1,9 :
m.č.212 :
10,63 :
m.č.213a,b,c :

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	01	SO 01A Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

2,7+7,56+8,39 :

81	28343111	fólie PE nevytlužená pro parotěsnou vrstvu podlah, stěn, stropů a střech nad 200 g/m2	m2	41,34300	67,10	2 774,12
----	----------	---	----	----------	-------	----------

SDK6 :

35,95*1,15 :

82	763411116	Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 13 mm	m2	3,70000	9 620,00	35 594,00
----	-----------	---	----	---------	----------	-----------

Z/01 :

1,85*2 :

83	763411126	Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 13 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm	kus	1,00000	13 100,00	13 100,00
----	-----------	---	-----	---------	-----------	-----------

Z/01 :

1 :

84	76311132VL	SDK příčka tl 75 mm - opláštění konstrukce výtahu	m2	10,32000	1 171,50	12 089,88
----	------------	---	----	----------	----------	-----------

P05 :

(1,44+2*1)*3 :

85	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	2 604,03735	8,78	22 863,45
----	-----------	---	---	-------------	------	-----------

Díl: D13	764: Konstrukce klempířské	93 262,21
-----------------	-----------------------------------	------------------

86	K/03-05	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	6,85500	712,80	4 886,24
----	---------	---	---	---------	--------	----------

K/03-05 :

1,38*2 :

1,37*2 :

1,355 :

87	K/06-22	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	30,77500	680,90	20 954,70
----	---------	---	---	----------	--------	-----------

K/06-11 :

1,4*2 :

1,16*4 :

2,08*1 :

0,9*2 :

1,5*2 :

1,2*8 :

K/20-22 :

1,38*2 :

1,37*2 :

1,355*1 :

88	764216665	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm	kus	48,00000	49,50	2 376,00
----	-----------	---	-----	----------	-------	----------

89	764216667	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš přes 400mm	kus	10,00000	57,20	572,00
----	-----------	--	-----	----------	-------	--------

90	K/1213	Dodávka a montáž atypických parapetů Pz s povrch.úpravou	kus	8,00000	1 061,50	8 492,00
----	--------	--	-----	---------	----------	----------

91	K/14	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	39,80000	844,80	33 623,04
----	------	---	---	----------	--------	-----------

92	K/15	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	0,72000	624,80	449,86
----	------	---	---	---------	--------	--------

93	764216665.1	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm	kus	2,00000	49,50	99,00
----	-------------	---	-----	---------	-------	-------

94	K/17	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	27,00000	534,60	14 434,20
----	------	---	---	----------	--------	-----------

95	K18	Podkladní plech z Pz upraveným povrchem rš 200 mm	m	2,80000	427,90	1 198,12
----	-----	---	---	---------	--------	----------

96	K/23	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	2,80000	566,50	1 586,20
----	------	---	---	---------	--------	----------

97	K/19	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	2,80000	827,20	2 316,16
----	------	---	---	---------	--------	----------

98	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	909,87518	2,50	2 274,69
----	--------------	---	---	-----------	------	----------

Díl: D14	766: Konstrukce truhlářské	550 732,00
-----------------	-----------------------------------	-------------------

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	01	SO 01A Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
99	766412224	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami modřínovými přes 100 mm	m2	113,66300	242,00	27 506,45

dřevěný obklad stěn v=1100mm :

m.č.202,203 a 109 :

(14,9+2,725)*2*1,1 :

(8,05+2,62)*2*1,1 :

(10,4+12,97)*2*1,1 :

100	766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu	m	340,98900	66,80	22 778,07
-----	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

předpoklad 3mb na 1m2 - jednosměrný :

113,663*3 :

101	766621223	Montáž a dodávka plastových oken	m2	14,71000	8 618,20	126 773,72
-----	-----------	----------------------------------	----	----------	----------	------------

O/10 :

1,4*1,3*2 :

O/12 :

1,5*1,42*2 :

O/6

6,81

1,5*2,27*2

102	T/02,04a	Montáž a dodávka dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně vč., větrací mřížky - viz popis	kus	2,00000	9 372,10	18 744,20
103	T/03b,04bc	Montáž a dodávka dveřních křídel otvíravých jednokřídlových 900/1970, EW15/DP3 (EW30/DP3-1kus) vč., samozavírače, zárubně - viz popis	kus	5,00000	28 503,30	142 516,50
104	T/05a,06a,12,20	Montáž a dodávka dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně vč., větrací mřížky - viz popis	kus	9,00000	9 073,80	81 664,20
105	T/08,11,14	Montáž a dodávka dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně viz popis	kus	4,00000	8 800,10	35 200,40
106	T/05b	Montáž a dodávka dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m EW15/DP3 do ocelové zárubně, vč. samozavírače, zárubeň stávající - viz popis	kus	1,00000	27 799,30	27 799,30
107	T/05c,06b,09,21	Montáž a dodávka dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m EW15/DP3 do ocelové zárubně, vč. samozavírače - viz popis	kus	4,00000	14 929,30	59 717,20
108	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	5 427,00033	1,48	8 031,96

Díl: D15	767: Konstrukce zámečnické	969 132,68
-----------------	-----------------------------------	-------------------

109	OC12	Montáž a dodávka atypických ocelových konstrukcí - rampa+2vč. povrchové úpravy	kg	2 742,50000	218,60	599 510,50
-----	------	--	----	-------------	--------	------------

L20029PP-D.1.2.06-00_Konstrukce rampy :

2742,5 :

112	Z/08	Montáž a dodávka zábradlí rampy s výplní z AL plechu komplet: ocel.konstrukce + perforovaný Al plech, tl.2mm	kg	220,54000	1 104,30	243 542,32
113	Z/14	Revizní dvířka hlavního uzávěru plynu 720x720cm - viz popis	kus	1,00000	7 700,00	7 700,00
114	Z/20	Montáž a dodávka nápisu "MŠ BLUČINA"	soubor	1,00000	24 750,00	24 750,00
115	Z/25	Montáž oken a dodávka Al jednoduchých pevných do zdiva plochy do 1,5 m2 FIX	m2	0,75000	15 836,00	11 877,00

1,5*0,5 :

116	D/05c	Montáž a dodávka bodů záchytného systému nerez	soubor	1,00000	55 800,00	55 800,00
117	D/08	Montáž a dodávka držáků na vlajky	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
118	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	9 456,79822	2,48	23 452,85

Díl: D16	771: Podlahy z dlaždic	213 338,98
-----------------	-------------------------------	-------------------

119	77159111VL	Hloubková penetrace podkladu - viz popis	m2	198,05000	72,30	14 319,02
-----	------------	--	----	-----------	-------	-----------

1.NP :

m.č.104+106+107 :

66,16+2,47+5,18 :

m.č.108 :

1,84 :

m.č.114,115 a 113 :

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	01	SO 01A Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		(7,15+3,31+10,07)*2 : m.č.116 : 2,23 : 2.NP : m.č.203 : 39,89 : m.č.203 - rampa : 4,62 : m.č.211 a 212 : (1,9+10,63)*2 : m.č.209 : 4,77*2 :				
120	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	160,22000	600,00	96 132,00
		1.NP : m.č.104+106+107 : 66,16+2,47+5,18 : m.č.108 : 1,84 : m.č.114,115 a 113 : 7,15+3,31+10,07 : m.č.116 : 2,23 : 2.NP : m.č.203 : 39,89 : m.č.203 - rampa (: 4,62 : m.č.211 a 212 : 1,9+10,63 : m.č.209 : 4,77 :				
121	59761012	dlažba keramická protiskluzná do interiéru - viz popis (bude upřesněno dle výběru investora)	m2	176,24200	450,00	79 308,90
		1.NP : m.č.104+106+107 : (66,16+2,47+5,18)*1,1 : m.č.108 : 1,84*1,1 : m.č.114,115 a 113 : (7,15+3,31+10,07)*1,1 : m.č.116 : 2,23*1,1 : 2.NP : m.č.203 : 39,89*1,1 : m.č.203 - rampa : 4,62*1,1 : m.č.211 a 212 : (1,9+10,63)*1,1 : m.č.209 : 4,77*1,1 :				
122	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl do 4 mm pevnosti 30 Mpa	m2	40,06000	180,00	7 210,80
		m.č.114,115 a 113 :				

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	01	SO 01A Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

7,15+3,31+10,07 :

m.č.116 :

2,23 :

m.č.211 a 212 :

1,9+10,63 :

m.č.209 :

4,77 :

123	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	1 969,70715	8,31	16 368,27
-----	--------------	--	---	-------------	------	-----------

Díl: D17	772: Podlahy z kamene	16 998,01
-----------------	------------------------------	------------------

124	77252224VL	Montáž parapetů z litého mramoru tl. 20mm	m2	1,51600	950,00	1 440,20
-----	------------	---	----	---------	--------	----------

T/16 :

1,4*0,37*2 :

T/17 :

1,5*0,16*2 :

125	58387070	obklad parapetů litý mramor š do 400mm tl 20mm	m2	1,66800	8 618,00	14 374,82
-----	----------	--	----	---------	----------	-----------

T/16 :

1,4*0,37*2*1,1 :

T/17 :

1,5*0,16*2*1,1 :

126	998772202R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 12 m	%	158,15024	7,48	1 182,98
-----	--------------	--	---	-----------	------	----------

Díl: D18	776: Podlahy povlakové	181 754,25
-----------------	-------------------------------	-------------------

127	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2	204,36000	44,00	8 991,84
-----	-----------	--	----	-----------	-------	----------

1.NP :

m.č.112 :

65,52 :

m.č.117 :

10,78*2 :

m.č.116 :

2,23*2 :

m.č.112 :

65,52 :

2.NP :

m.č.213c :

8,39*2 :

m.č.213a+b :

(2,7+7,56)*2 :

m.č.204 - výměra bude upřesněna (PVC jen v nutném rozsahu) :

5*2 :

128	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 2 mm	m2	102,18000	220,00	22 479,60
-----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------

1.NP :

m.č.112 :

65,52 :

m.č.117 :

10,78 :

m.č.116 :

2,23 :

2.NP :

m.č.213c :

8,39 :

m.č.213a+b :

2,7+7,56 :

m.č.204 - výměra bude upřesněna (PVC jen v nutném rozsahu) :

5 :

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	01	SO 01A Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
129	77623111VL	Lepení podlah z vinylu disperzním lepidlem vč. soklíku	m2	146,30000	242,00	35 404,60

1.NP :
m.č.112 :
65,52 :
m.č.112 :
65,52 :
2.NP :
m.č.213a+b :
2,7+7,56 :
m.č.204 - výměra bude upřesněna (PVC jen v nutném rozsahu) :
5 :

130	28412111	heterogenní akustický zátěžový vinyl, vč. soklíků (bude upřesněno výběrem investora)	m2	160,93000	627,00	100 903,11
-----	----------	--	----	-----------	--------	------------

1.NP :
m.č.112 :
65,52*1,1 :
m.č.112 :
65,52*1,1 :
2.NP :
m.č.213a+b :
(2,7+7,56)*1,1 :
m.č.204 - výměra bude upřesněna (PVC jen v nutném rozsahu) :
5*1,1 :

131	776211211	Lepení textilních čtverců vč. soklíků	m2	19,17000	165,00	3 163,05
-----	-----------	---------------------------------------	----	----------	--------	----------

1.NP :
m.č.117 :
10,78 :
2.NP :
m.č.213c :
8,39 :

132	69751086	koberec 500x500mm, střížená všívaná smyčka, vlákno 100% PA - viz popis hořlavost Bfl S1, vč. soklíků, bude upřesněno výběrem objednatele	m2	20,24800	500,00	10 124,00
-----	----------	--	----	----------	--------	-----------

1.NP :
m.č.117 :
10,78*1,1 :
2.NP :
m.č.213c :
8,39 :

133	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	1 810,66200	0,38	688,05
-----	--------------	--	---	-------------	------	--------

Díl: D19	781: Obklady	105 099,87
-----------------	---------------------	-------------------

134	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	83,00800	600,00	49 804,80
-----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

1.NP :
m.č.107 :
(1,95+2,65)*2*2,2 :
-2*0,7*1,97 :
m.č.108 :
(0,925+1,95)*2*2,2 :
-0,7*1,97 :
m.č.116 :
(1,5+1,25)*2,2 :
-0,7*1,97 :
2.NP :
m.č.211 a 212 :

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	01	SO 01A Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		$(1,1+1,9)*2*2,2 :$ $-0,7*1,97 :$ $(3,735+2,925)*2*2,2 :$ $-0,8*1,97 :$ kolem umyvadel : m.č.217 : $(1,7+0,5)*1,5 :$ m.č.218 : $(0,84+0,6)*1,5 :$ m.č.204 : $0,85*1,5 :$ m.č.112 : $(1,7+0,5)*1,5 :$				
135	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 (bude upředněno dle výběru investora)	m2	91,30900	400,00	36 523,60
		$83,008*1,1 :$				
136	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	83,00800	72,30	6 001,48
		1.NP : m.č.107 : $(1,95+2,65)*2*2,2 :$ $-2*0,7*1,97 :$ m.č.108 : $(0,925+1,95)*2*2,2 :$ $-0,7*1,97 :$ m.č.116 : $(1,5+1,25)*2,2 :$ $-0,7*1,97 :$ 2.NP : m.č.211 a 212 : $(1,1+1,9)*2*2,2 :$ $-0,7*1,97 :$ $(3,735+2,925)*2*2,2 :$ $-0,8*1,97 :$ kolem umyvadel : m.č.217 : $(1,7+0,5)*1,5 :$ m.č.218 : $(0,84+0,6)*1,5 :$ m.č.204 : $0,85*1,5 :$ m.č.112 : $(1,7+0,5)*1,5 :$				
137	781494511	Plastové profily ukončovací a rohové (koutové) lepené flexibilním lepidlem	m	101,61000	80,00	8 128,80
		1.NP : m.č.107 : $(1,95+2,65)*2 :$ $4*2,2 :$ m.č.108 : $(0,925+1,95)*2+4*2,2 :$ m.č.116 : $(1,5+1,25)*2+4*2,2 :$ 2.NP : m.č.211 a 212 : $(1,1+1,9)*2+4*2,2 :$				

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	01	SO 01A Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

(3,735+2,925)*2+4*2,2 :

kolem umyvadel :

m.č.217 :

(1,7+0,5)+2*1,5 :

m.č.218 :

(0,84+0,6)+2*1,5 :

m.č.204 :

2*1,5 :

m.č.112 :

(1,7+0,5)+2*1,5 :

138	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	1 004,58678	4,62	4 641,19
-----	--------------	--	---	-------------	------	----------

Díl: D2	002: Základy	67 500,00
----------------	---------------------	------------------

1	2733136VL	Oprava betonové podlahy po výkopu a uložení nové kanalizace zásyp kamenivem, betonová deska	m3	15,00000	4 500,00	67 500,00
---	-----------	--	----	----------	----------	-----------

m.č.104,122,118 a 117 :

15 :

Díl: D20	784: Malby	90 217,00
-----------------	-------------------	------------------

139	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	212,05000	30,80	6 531,14
-----	-----------	---	----	-----------	-------	----------

SDK3 :

m.č.112 :

65,52 :

SDK5 :

m.č.117 :

10,78 :

m.č.203 :

44,51 :

SDK5 :

m.č.117 :

10,78 :

m.č.203 :

44,51 :

SDK6 :

m.č.209 :

4,77 :

m.č.211 :

1,9 :

m.č.212 :

10,63 :

m.č.213a,b,c :

2,7+7,56+8,39 :

140	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m	m2	212,05000	105,60	22 392,48
-----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------

SDK3 :

m.č.112 :

65,52 :

SDK5 :

m.č.117 :

10,78 :

m.č.203 :

44,51 :

SDK5 :

m.č.117 :

10,78 :

m.č.203 :

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	01	SO 01A Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

44,51 :
 SDK6 :
 m.č.209 :
 4,77 :
 m.č.211 :
 1,9 :
 m.č.212 :
 10,63 :
 m.č.213a,b,c :
 2,7+7,56+8,39 :

141	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 114,42500	13,20	14 710,41
-----	-----------	---	----	-------------	-------	-----------

sádrové omítky :
 2.NP :
 m.č.213a,b,c :
 (1+2,6)*2*3 :
 (2,8+2,6)*2*3 :
 (3,9+2,25)*2*3 :
 štukové omítky :
 1.NP :
 m.č. 104,106-109,112-117 :
 (10,39+6,795)*2*3 :
 (2,635+2,45)*2*3 :
 (1,25+1,95)*2*3 :
 (2,6+1,95)*2*(3-2,2) :
 (0,925+1,95)*2*(3-2,2) :
 (7,45+2,725)*2*3 :
 (9,96+4,9)*2*3 :
 (3,125+5,685)*2*3 :
 (1,83+5,5)*2*3 :
 (3,48+2,56)*2*3 :
 (2,76+1,2)*2*3 :
 (1,5+1,25)*2*(3-2,2) :
 (4,83+2,15)*2*3 :
 2.NP :
 m.č.202,203,209,211.212,217 :
 (2,62+7,75)*2*3 :
 -1,985*3 :
 (10,005+12,97)*2*3 :
 -1,985*3 :
 (2,51+1,9)*2*3 :
 (1,1+1,9)*2*(3-2,2) :
 (2,925+3,735)*2*(3-2,2) :
 (6,975+10,415)*2*3 :
 ostění a nadpraží :
 1.NP :
 (1,38+1,29)*2*0,55*4 :
 (1,8+2,21*2)*0,65 :
 (1,16+1,46)*2*0,25*2 :
 (1,37+1,29)*2*0,55 :
 (1+2*2,1)*0,55 :
 (1,5+2,27)*2*0,25*2 :
 (2,15+2*2,1)*0,5 :
 (1+2*2,1)*0,4 :

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	01	SO 01A Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		$(0,9+2*2,1)*0,4 :$ $(1,4+1,3)*2*0,35*2 :$ $(1+2*2,055)*0,4 :$ 2.NP : $(1+2,03*2)*0,4 :$ $(1,1+2,1*2)*0,55 :$ $(1+2,1*2)*2*0,35 :$ $(0,7+2,1*2)*2*0,25 :$ $(1,38+2,4)*2*0,4*5 :$ $(1,18+2*2,1)*0,55 :$ $(1,05+1,2)*2*0,55 :$ stropy : 1.NP : m.č. 104,106,107,108,113-116 : $66,16+2,47+5,18+1,84+10,07+7,15+3,31+2,23 :$				
142	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 114,42500	41,80	46 582,97

sádrové omítky :
2.NP :
m.č. 213a,b,c :
 $(1+2,6)*2*3 :$
 $(2,8+2,6)*2*3 :$
 $(3,9+2,25)*2*3 :$
štukové omítky :
1.NP :
m.č. 104,106-109,112-117 :
 $(10,39+6,795)*2*3 :$
 $(2,635+2,45)*2*3 :$
 $(1,25+1,95)*2*3 :$
 $(2,6+1,95)*2*(3-2,2) :$
 $(0,925+1,95)*2*(3-2,2) :$
 $(7,45+2,725)*2*3 :$
 $(9,96+4,9)*2*3 :$
 $(3,125+5,685)*2*3 :$
 $(1,83+5,5)*2*3 :$
 $(3,48+2,56)*2*3 :$
 $(2,76+1,2)*2*3 :$
 $(1,5+1,25)*2*(3-2,2) :$
 $(4,83+2,15)*2*3 :$
2.NP :
m.č. 202,203,209,211,212,217 :
 $(2,62+7,75)*2*3 :$
-1,985*3 :
 $(10,005+12,97)*2*3 :$
-1,985*3 :
 $(2,51+1,9)*2*3 :$
 $(1,1+1,9)*2*(3-2,2) :$
 $(2,925+3,735)*2*(3-2,2) :$
 $(6,975+10,415)*2*3 :$
ostění a nadpraží :
1.NP :
 $(1,38+1,29)*2*0,55*4 :$
 $(1,8+2,21*2)*0,65 :$
 $(1,16+1,46)*2*0,25*2 :$

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	01	SO 01A Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

(1,37+1,29)*2*0,55 :
 (1+2*2,1)*0,55 :
 (1,5+2,27)*2*0,25*2 :
 (2,15+2*2,1)*0,5 :
 (1+2*2,1)*0,4 :
 (0,9+2*2,1)*0,4 :
 (1,4+1,3)*2*0,35*2 :
 (1+2*2,055)*0,4 :
 2.NP :
 (1+2,03*2)*0,4 :
 (1,1+2,1*2)*0,55 :
 (1+2,1*2)*2*0,35 :
 (0,7+2,1*2)*2*0,25 :
 (1,38+2,4)*2*0,4*5 :
 (1,18+2*2,1)*0,55 :
 (1,05+1,2)*2*0,55 :
 stropy :
 1.NP :
 m.č. 104,106,107,108,113-116 :
 66,16+2,47+5,18+1,84+10,07+7,15+3,31+2,23 :

Díl: D21	V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	20 000,00
143	013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00
Díl: D22	V04: Inženýrská činnost	15 000,00
144	043194000 Ostatní zkoušky	soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00
145	220890202R00 Revize	h 1,00000 5 000,00 5 000,00
Díl: D24	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	50 000,00
146	005121R Zařízení staveniště	Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00
Díl: D3	003: Svislé konstrukce	256 231,39
2	317944321T00 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t 0,46400 51 500,00 23 896,00

1.NP :
 I100.....8,34 kg/mb :
 4*1,3*8,34*0,001*1,1 :
 4*1,4*8,34*0,001*1,1 :
 4*1,8*8,34*0,001*1,1*2 :
 2*1,15*8,34*0,001*1,1 :
 L100x100x10.....15,10 kg/mb :
 1*0,65*15,10*0,001*1,1 :
 I120.....11,1 kg/mb :
 4*1,6*11,1*0,001*1,1 :
 4*1,4*11,1*0,001*1,1 :
 2.NP :
 4*1,2*8,34*0,001*1,1 :
 L100x100x10.....15,10 kg/mb :
 1*0,65*15,1*0,001*1,1 :

3	317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t 0,74200 51 400,00 38 138,80
4	317944325 Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované do připravených otvorů	t 1,16300 50 500,00 58 731,50

1.NP :
 I260....41,9kg/mb :
 2*3,45*41,9*0,001*1,1 :
 4*4,585*41,9*0,001*1,1 :

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	01	SO 01A Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
5	317141214	Překlady ploché z pórobetonu Ytong š 125 mm pro světlost otvoru do 1250 mm	kus	1,00000	893,00	893,00

1.NP :

1 :

6	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	2,00000	676,00	1 352,00
---	-----------	---	-----	---------	--------	----------

1.NP :

2 :

7	310239211R00	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	8,93500	7 150,00	63 885,25
8	342241162R00	Příčky z cihel plných pálených 290 mm, tl. 140 mm	m2	3,93100	1 000,00	3 931,00

1.NP :

m.č.118 :

0,98*1,26 :

2,14*1,26 :

9	31127212VL	Zdivo nosné tl 125 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m3	2,47500	1 016,00	2 514,60
---	------------	--	----	---------	----------	----------

1.NP :

(5,15+1,975)*3*0,125 :

-0,8*1,97*0,125 :

10	346272115	Přízdívky ochranné tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	1,20000	1 233,00	1 479,60
----	-----------	---	----	---------	----------	----------

1.NP - m.č.107 :

1*1,2 :

11	311238321	Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační HELUZ tl 175 mm pevnosti P 15 na maltu pro tenké spáry	m2	25,19600	2 090,00	52 659,64
----	-----------	---	----	----------	----------	-----------

2.NP :

m.č.217/218 :

2*2,1 :

-0,8*1,97 :

m.č.217/203 :

(1,18+1,05)*2,1 :

-0,8*1,97 :

m.č.209+212 :

(4,95+3,735+1,9+1)*2 :

-1,5*0,5 :

-0,7*1,97 :

-0,8*1,97 :

12	43474112VL	Prostup ve stropěch pro potrubí ÚT,ZT1,VZT a plyn	kus	25,00000	350,00	8 750,00
----	------------	---	-----	----------	--------	----------

Díl: D4	004: Vodorovné konstrukce	4 500,00
----------------	----------------------------------	-----------------

13	4112392VL	Zazdívká a úprava klenby v místě jídelního výtahu vč. ocel. výztuh	m2	3,00000	1 500,00	4 500,00
----	-----------	--	----	---------	----------	----------

Díl: D5	006: Úpravy povrchu	1 485 216,82
----------------	----------------------------	---------------------

14	612125100	Vyplnění spár vápennou maltou vnitřních stěn z cihel	m2	4,53000	266,00	1 204,98
----	-----------	--	----	---------	--------	----------

zapravení konstrukcí (4) - po vybouraných příčkách :

0,355*3*2 :

0,2*2*3*2 :

15	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 50 mm	m2	75,65000	426,00	32 226,90
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------

1.NP :

m.č.104+106+107 :

66,16+2,47+5,18 :

m.č.108 :

1,84 :

16	631362021VL	Výztuž potěru svařovanými sítěmi Kari	t	0,25400	49 300,00	12 522,20
----	-------------	---------------------------------------	---	---------	-----------	-----------

KARI síť 6/150x6/150.....3,03 kg/m2 :

1.NP :

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	01	SO 01A Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		m.č.104+106+107 : (66,16+2,47+5,18)*3,03*0,001*1,11 : m.č.108 : 1,84*3,03*0,001*1,11 :				
17	631341114	Mazanina tl do 80 mm z betonu lehkého keramického LC 20/22	m3	2,22500	6 080,00	13 528,00
		2.NP - PD7a+b : (39,89+4,612)*0,05 :				
18	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	909,80800	70,70	64 323,43
19	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	18,45000	89,80	1 656,81
		pod sádrové omítky : 2.NP : 213c : (3,9+2,25)*3 :				
20	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	90,90000	318,00	28 906,20
		2.NP : m.č.213a,b,c : (1+2,6)*2*3 : (2,8+2,6)*2*3 : (3,9+2,25)*2*3 :				
21	612341191	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	90,90000	87,80	7 981,02
		2.NP : m.č.213a,b,c : (1+2,6)*2*3 : (2,8+2,6)*2*3 : (3,9+2,25)*2*3 :				
22	612345301	Sádrová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,73600	865,00	1 501,64
		2.NP : m.č.213b,c : (1,5+2*1,42)*2*0,2 :				
23	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	746,23900	331,00	247 005,11
24	612315302	Vápenná štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	72,66900	983,00	71 433,63
		ostění a nadpraží : 1.NP : (1,38+1,29)*2*0,55*4 : (1,8+2,21*2)*0,65 : (1,16+1,46)*2*0,25*2 : (1,37+1,29)*2*0,55 : (1+2*2,1)*0,55 : (1,5+2,27)*2*0,25*2 : (2,15+2*2,1)*0,5 : (1+2*2,1)*0,4 : (0,9+2*2,1)*0,4 : (1,4+1,3)*2*0,35*2 : (1+2*2,055)*0,4 : 2.NP : (1+2,03*2)*0,4 : (1,1+2,1*2)*0,55 : (1+2,1*2)*2*0,35 : (0,7+2,1*2)*2*0,25 : (1,38+2,4)*2*0,4*5 : (1,18+2*2,1)*0,55 : (1,05+1,2)*2*0,55 :				

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	01	SO 01A Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
25	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	98,41000	382,00	37 592,62

1.NP :

m.č. 104,106,107,108,113-116 :

66,16+2,47+5,18+1,84+10,07+7,15+3,31+2,23 :

26	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	98,41000	89,00	8 758,49
----	-----------	--	----	----------	-------	----------

1.NP :

m.č. 104,106,107,108,113-116 :

66,16+2,47+5,18+1,84+10,07+7,15+3,31+2,23 :

27	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	426,04900	58,50	24 923,87
----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

sokl - XPS tl.120mm, v=300mm :

(5,9+0,7+6,3)*0,3 :

(19,72+0,4)*0,3 :

(8,73+0,55+8,68)*0,3 :

(19,605+0,8)*0,3 :

fasáda Greywall tl.120mm :

(5,9+0,7+6,3)*5 :

(19,72+0,4)*5 :

(8,73+0,55+8,68)*(3,3+4,2)/2 :

(19,605+0,8)*(5,2+4,4)/2 :

odpočet oken a dveří fasáda jižní :

-1,2*2,4*8 :

odpočet oken a dveří fasáda severní :

-1,16*1,42*2 :

-1,5*1,42*2 :

odpočet oken a dveří fasáda východní :

-1,38*2,4*2 :

-1,355*2,4 :

-1,37*2,4*2 :

odpočet oken a dveří fasáda západní :

-0,89*1,5 :

-0,9*1,5 :

-0,8*1,97 :

OP4 - minerální vata :

(5,9+0,7+6,3)*2 :

(19,72+0,4)*2 :

(8,73+0,55+8,68)*2 :

(19,605+0,8)*2 :

vstupní dveře jižní fasáda :

-1,63*2 :

anglický dvorek :

2,1*8,73 :

odpočet oken a dveří severní fasáda O06 :

-1,5*2,27*2 :

odpočet oken a dveří jižní fasáda :

-0,97*0,8*4 :

-0,95*0,8*4 :

odpočet oken a dveří na východní fasádě :

-1,38*1,29*2 :

-1,355*1,29 :

-1,37*1,29*2 :

-0,865*1,8 :

odpočet oken a dveří na západní fasádě O/10 :

-1,4*1,3*2 :

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	01	SO 01A Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

-0,97*2,1 :

-2,08*1,57 :

28	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	426,04900	246,00	104 808,05
----	-----------	---	----	-----------	--------	------------

sokl - XPS tl.120mm, v=300mm :

(5,9+0,7+6,3)*0,3 :

(19,72+0,4)*0,3 :

(8,73+0,55+8,68)*0,3 :

(19,605+0,8)*0,3 :

fasáda Greywall tl.120mm :

(5,9+0,7+6,3)*5 :

(19,72+0,4)*5 :

(8,73+0,55+8,68)*(3,3+4,2)/2 :

(19,605+0,8)*(5,2+4,4)/2 :

odpočet oken a dveří fasáda jižní :

-1,2*2,4*8 :

odpočet oken a dveří fasáda severní :

-1,16*1,42*2 :

-1,5*1,42*2 :

odpočet oken a dveří fasáda východní :

-1,38*2,4*2 :

-1,355*2,4 :

-1,37*2,4*2 :

odpočet oken a dveří fasáda západní :

-0,89*1,5 :

-0,9*1,5 :

-0,8*1,97 :

OP4 - minerální vata :

(5,9+0,7+6,3)*2 :

(19,72+0,4)*2 :

(8,73+0,55+8,68)*2 :

(19,605+0,8)*2 :

vstupní dveře jižní fasáda :

-1,63*2 :

anglický dvorek :

2,1*8,73 :

odpočet oken a dveří severní fasáda O06 :

-1,5*2,27*2 :

odpočet oken a dveří jižní fasáda :

-0,97*0,8*4 :

-0,95*0,8*4 :

odpočet oken a dveří na východní fasádě :

-1,38*1,29*2 :

-1,355*1,29 :

-1,37*1,29*2 :

-0,865*1,8 :

odpočet oken a dveří na západní fasádě O/10 :

-1,4*1,3*2 :

-0,97*2,1 :

-2,08*1,57 :

29	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	320,75200	684,00	219 394,37
30	28376383	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 120mm	m2	23,55700	754,00	17 761,98
31	28376040	deska EPS grafitová fasadní lambda=0,032 tl 120mm	m2	329,27000	457,00	150 476,39

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	01	SO 01A Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm	m2	136,34600	877,00	119 575,44

299,336*1,1 :

OP4 - minerální vata :

(5,9+0,7+6,3)*2 :

(19,72+0,4)*2 :

(8,73+0,55+8,68+5,4)*2 :

(19,605+0,8)*2 :

vstupní dveře jižní fasáda :

-1,63*2 :

anglický dvorek :

2,1*8,73 :

odpočet oken a dveří severní fasáda O06 :

-1,5*2,27*2 :

odpočet oken a dveří jižní fasáda :

-0,97*0,8*4 :

-0,95*0,8*4 :

odpočet oken a dveří na východní fasádě :

-1,38*1,29*2 :

-1,355*1,29 :

-1,37*1,29*2 :

-0,865*1,8 :

odpočet oken a dveří na západní fasádě O/10 :

-1,4*1,3*2 :

-0,97*2,1 :

-2,08*1,57 :

33	63148155	deska tepelně izolační minerální univerzální lambda=0,033-0,035 tl 120mm	m2	149,98100	306,00	45 894,19
----	----------	--	----	-----------	--------	-----------

136,346*1,1 :

34	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	71,38500	139,00	9 922,52
----	-----------	---	---	----------	--------	----------

5,9+0,7+6,3 :

19,72+0,4 :

8,73+0,55+8,68 :

19,605+0,8 :

35	59051649	lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 12cm 0,95/200cm	m	78,52400	110,00	8 637,64
----	----------	---	---	----------	--------	----------

(5,9+0,7+6,3)*1,1 :

(19,72+0,4)*1,1 :

(8,73+0,55+8,68)*1,1 :

(19,605+0,8)*1,1 :

36	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	506,89900	60,80	30 819,46
----	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

podparapetní lišty :

1.NP :

1,5*2+1,16*2 :

1,4*2+2,08 :

0,97*4+0,95*4 :

1,38*5 :

2.NP :

1,5*2+1,16*2 :

0,89+0,9 :

1,2*8 :

1,38*4 :

nadpraží :

1.NP :

1,5*2+1,16*2 :

1,4*2+2,08+0,9 :

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	01	SO 01A Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

0,97*4+0,95*4 :
 1,38*5+0,865 :
 2.NP :
 1,5*2+1,16*2 :
 0,89+0,9+0,8 :
 1,2*8+1,63 :
 1,38*4 :
 dilatační lišty :
 6,8*2 :
 začišťovací okenní lišta :
 (1,5+2*2,27)*2 :
 (1,16+2*1,46)*2 :
 (1,4+2*1,3)*2 :
 0,9+1,97*2 :
 (0,97+2*0,8)*4 :
 (0,95+2*0,8)*4 :
 0,865+1,8*2 :
 (1,37+1,29*2)*2 :
 1,355+1,29*2 :
 (1,38+2*1,29)*2 :
 (1,5+2*1,42)*2 :
 (1,16+2*1,42)*2 :
 0,89+2*1,5 :
 0,9+2*1,5 :
 0,8+2*1,97 :
 (1,2+2,4*2)*8 :
 (1,37+2*1,29)*2 :
 (1,355+2*1,39)*2 :
 1,38+2*1,29 :
 rohová lišta :
 (1,5+2,27)*2*2 :
 (1,16+1,46)*2*2 :
 (1,4+1,3)*2*2 :
 0,9+1,97*2 :
 (0,97+0,8)*2*4 :
 (0,95+0,8)*2*4 :
 0,865*1,8*2 :
 (1,37+1,29)*2*2 :
 (1,355+1,29)*2 :
 (1,38+1,29)*2*2 :
 (1,5+1,42)*2*2 :
 (1,16+1,42)*2*2 :
 (0,89+1,5)*2 :
 (0,9+1,5)*2 :
 0,8+2*1,97 :
 (1,2+2,4)*2*8 :
 (1,37+1,29)*2*2 :
 (1,355+1,39)*2*2 :
 (1,38+1,29)*2 :

37	59051481	lišta PVC podparapetní	m	51,71100	95,40	4 933,23
----	----------	------------------------	---	----------	-------	----------

1.NP :
 (1,5*2+1,16*2)*1,1 :
 (1,4*2+2,08)*1,1 :
 (0,97*4+0,95*4)*1,1 :

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	01	SO 01A Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

$(1,38*5)*1,1:$
 2.NP :
 $(1,5*2+1,16*2)*1,1:$
 $(0,89+0,9)*1,1:$
 $(1,2*8)*1,1:$
 $(1,38*4)*1,1:$

38	59051482	lišta PVC okenní začišťovací	m	190,66300	51,70	9 857,28
----	----------	------------------------------	---	-----------	-------	----------

začišťovací okenní lišta :
 $(1,5+2*2,27)*2:$
 $(1,16+2*1,46)*2:$
 $(1,4+2*1,3)*2:$
 $0,9+1,97*2:$
 $(0,97+2*0,8)*4:$
 $(0,95+2*0,8)*4:$
 $0,865*1,8*2:$
 $(1,37+1,29*2)*2:$
 $1,355*1,29*2:$
 $(1,38+2*1,29)*2:$
 $(1,5+2*1,42)*2:$
 $(1,16+2*1,42)*2:$
 $0,89+2*1,5:$
 $0,9+2*1,5:$
 $0,8+2*1,97:$
 $(1,2+2,4*2)*8:$
 $(1,37+2*1,29)*2:$
 $(1,355+2*1,39)*2:$
 $1,38+2*1,29:$
 mezisoučet +10% ztratné :
 $173,33*0,1:$

39	59051483	lišta PVC pro nadpraží	m	56,32600	72,90	4 106,17
----	----------	------------------------	---	----------	-------	----------

1.NP :
 $1,5*2+1,16*2:$
 $1,4*2+2,08+0,9:$
 $0,97*4+0,95*4:$
 $1,38*5+0,865:$
 2.NP :
 $1,5*2+1,16*2:$
 $0,89+0,9+0,8:$
 $1,2*8+1,63:$
 $1,38*4:$
 mezisoučet + 10% rezerva :
 $51,205*0,1:$

40	59051484	lišta dilatační koutová	m	7,48000	167,00	1 249,16
----	----------	-------------------------	---	---------	--------	----------

$6,8*1,1:$

41	59051485	lišta dilatační průběžná	m	7,48000	243,50	1 821,38
----	----------	--------------------------	---	---------	--------	----------

$6,8*1,1:$

42	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	309,44700	12,30	3 806,20
----	----------	-------------------------------------	---	-----------	-------	----------

rohová lišta :
 $(1,5+2,27)*2*2:$
 $(1,16+1,46)*2*2:$
 $(1,4+1,3)*2*2:$
 $0,9+1,97*2:$
 $(0,97+0,8)*2*4:$
 $(0,95+0,8)*2*4:$

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	01	SO 01A Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		$0,865+1,8*2$: $(1,37+1,29)*2*2$: $(1,355+1,29)*2$: $(1,38+1,29)*2*2$: $(1,5+1,42)*2*2$: $(1,16+1,42)*2*2$: $(0,89+1,5)*2$: $(0,9+1,5)*2$: $0,8+2*1,97$: $(1,2+2,4)*2*8$: $(1,37+1,29)*2*2$: $(1,355+1,39)*2*2$: $(1,38+1,29)*2$: rohy objektu : $8*7,5$: mezisoučet+10% rezerva : $281,315*0,1$:				
43	622381021	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	488,21800	260,00	126 936,68
		$136,346$: $299,336$: $77,78*0,3$: $97,34*0,3$:				
44	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	21,41600	450,00	9 637,20
		sokl - XPS tl.120mm, v=300mm : $(5,9+0,7+6,3)*0,3$: $(19,72+0,4)*0,3$: $(8,73+0,55+8,68)*0,3$: $(19,605+0,8)*0,3$:				
45	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 40 mm	m	77,78000	286,00	22 245,08
		ostění š=300mm : $(1,5+2,27*2)*2$: $(1,16+1,46*2)*2$: $(1,4+1,3*2)*2$: $(0,9+1,97*2)$: $(0,97+0,8*2)*4$: $(0,95+0,8*2)*4$: $(0,865+1,8*2)$: $(1,37+1,29*2)*2$: $(1,355+1,29*2)$: $(1,38+1,29*2)*2$:				
46	63148150	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,033-0,035$ tl 40mm	m2	25,66700	97,70	2 507,67
		$77,78*0,3*1,1$:				
47	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 mm	m	97,34000	297,00	28 909,98
		ostění : $(1,5+1,42*2)*2$: $(1,16+1,42*2)*2$: $(0,89+1,5*2)$: $(0,9+1,5*2)$: $0,8+2*1,97$: $(1,2+2,4*2)*8$:				

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	01	SO 01A Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

(1,37+1,29*2)*2 :

(1,355+1,39*2)*2 :

(1,38+1,29*2) :

48	28376032	deska EPS grafitová fasádní lambda=0,032 tl 40mm	m2	32,12200	152,00	4 882,54
----	----------	--	----	----------	--------	----------

97,34*0,3*1,1 :

49	632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm	m2	14,10300	246,00	3 469,34
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

0

47,01*0,3 :

Díl: D6	009: Ostatní konstrukce a práce	769 674,60
----------------	--	-------------------

50	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	520,90500	82,10	42 766,30
----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

(5,9+0,7+6,3+1,2)*6,5 :

(19,72+0,4+2*1,2)*7 :

(8,73+0,55+8,68+2*1,2)*5,5 :

(19,605+0,8+2*1,2)*7 :

51	941111221	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	31 254,30000	1,10	34 379,73
----	-----------	--	----	--------------	------	-----------

předpoklad 2 měsíce.....60 dní :

520,905*60 :

52	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	520,90500	49,60	25 836,89
----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

53	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	287,57000	83,80	24 098,37
----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

1.NP :

186,62 :

2.NP :

100,95 :

54	98542111VL	Injektáž trhlin v cihelném zdivu tl do 600 mm včetně vrtání - viz popis	m	110,34800	2 272,00	250 710,66
----	------------	---	---	-----------	----------	------------

55	98531111VL	Hydrofobizovaný sanační systém SO3	m2	51,21000	1 248,20	63 920,32
----	------------	------------------------------------	----	----------	----------	-----------

1.NP - SO03 :

(0,545+0,555+1,1+0,525+0,8+0,65+1+6,8+10,4+0,7*2)*2 :

3,66*1 :

56	985811458VL	Vnitřní svislý hydroizolační systém SO01	m2	8,23100	1 033,90	8 510,03
----	-------------	--	----	---------	----------	----------

1.NP - SO01 :

(0,545+0,555+1,1+0,525+0,8+0,65+1+6,8+10,4+0,7*2)*0,3 :

3,66*0,3 :

57	985811244VL	Vnější svislý hydroizolační systém SO02	m2	17,90600	1 337,20	23 943,90
----	-------------	---	----	----------	----------	-----------

1.NP - SO02 - v=do 0,8m :

(8,3+1)*0,59 :

1*0,8 :

19,365*0,6 :

58	98544121VL	Přídavná šroubovitá výztuž 1 táhlo D 25 mm - kompletní provedení viz popis	m	23,06000	1 100,00	25 366,00
----	------------	--	---	----------	----------	-----------

59	D/14-01	Dodávka a montáž jídelního výtahu nosnost 100kg	kus	1,00000	258 500,00	258 500,00
----	---------	---	-----	---------	------------	------------

60	974031122R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm	m	126,00000	92,40	11 642,40
----	--------------	--------------------------------------	---	-----------	-------	-----------

18*3*2 :

12+6 :

Díl: D7	099: Přesun hmot HSV	39 104,90
----------------	-----------------------------	------------------

61	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	106,84400	366,00	39 104,90
----	--------------	--	---	-----------	--------	-----------

Díl: D8	711: Izolace proti vodě a vlhkosti	26 380,88
----------------	---	------------------

62	711141559R00	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením	m2	75,65000	116,00	8 775,40
----	--------------	--	----	----------	--------	----------

m.č.104,106 a 107 :

66,16+2,47+5,18 :

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	01	SO 01A Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

m.č.108 :

1,84 :

63	62855003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným, břidličným posypem na horním povrchu	m2	86,99800	143,00	12 440,71
----	----------	---	----	----------	--------	-----------

m.č.104,106 a 107 :

(66,16+2,47+5,18)*1,15 :

m.č.108 :

1,84*1,15 :

64	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovná, 2 vrstvy vč. těsnící pásy	m2	16,21000	268,00	4 344,28
----	-----------	---	----	----------	--------	----------

1.NP :

m.č.108 :

1,84*2 :

2.NP :

m.č.211 a 212 :

1,9+10,63 :

65	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	255,60394	3,21	820,49
----	--------------	---	---	-----------	------	--------

Díl: D9	713: Izolace tepelné	214 717,18
----------------	-----------------------------	-------------------

66	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá	m2	44,51000	47,60	2 118,68
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

2.NP :

m.č.203 :

39,89 :

m.č.203 - rampa (2.vrstvy spádové) :

4,62 :

67	28375889	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 20mm	m2	48,96100	99,60	4 876,52
----	----------	---	----	----------	-------	----------

2.NP :

m.č.203 :

39,89*1,1 :

m.č.203 - rampa :

4,62*1,1 :

68	28375912	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 80mm	m2	5,08200	411,00	2 088,70
----	----------	---	----	---------	--------	----------

2.NP :

m.č.203 - rampa (spádová vrstva) :

4,62*1,1 :

69	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	44,51000	13,40	596,43
----	-----------	--	----	----------	-------	--------

2.NP :

m.č.203 :

39,89 :

m.č.203 - rampa :

4,62 :

70	28329042	fólie PE separační či ochranná tl. 0,2mm	m2	51,18700	16,80	859,94
----	----------	--	----	----------	-------	--------

2.NP :

m.č.203 :

39,89*1,15 :

m.č.203 - rampa :

4,62*1,15 :

71	713113111	Tepelná izolace stropů lehkou stříkanou PUR pěnou	m3	35,10000	5 700,00	200 070,00
----	-----------	---	----	----------	----------	------------

SK 5, 6 a 7 :

nad m.č.217 :

73,04*0,26 :

nad m.č.205 :

16,63*0,26 :

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	01	SO 01A Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

na rampou :

45,33*0,26 :

72	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	2 106,10269	1,95	4 106,91
----	--------------	--	---	-------------	------	----------

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	02	SO 01A Demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 001		Zemní práce				14 216,38
1	132432201	Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v soudržné hornině tř. 5 při překopech inž. sítí - vykpaná, zemina bude použita na zpětné zásypy	m3	7,36600	1 930,00	14 216,38

v.č. D.1.1.3. (31).....nová trasa kanalizace :

m.č. 103+104 - průměrná hl.700mm :

11,128*(0,7-0,1) :

m.č. 119 - celková hl.600mm :

0,6*1,12*(0,6-0,2) :

m.č. 111+115 - celková hl.500mm :

0,6*0,5*(0,5-0,15) :

1,5*0,6*(0,5-0,15) :

Díl: 009		Ostatní konstrukce a práce				194 842,12
2	981011313R00	Demolice budov,zdivo,podíl kce.do 20%,MVC,post.roz	m3	110,92500	284,00	31 502,70

v.č.D.2, D.3 - vybourání vč.základových pásů :

5*4,5*4,93 :

3	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	12,72900	908,00	11 557,93
4	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	39,63800	148,00	5 866,42

v.č. D.1.1.3 (2) :

m.č. 104 :

(10,415-0,33)*3,08 :

-2*0,9*1,97-0,8*1,97 :

m.č. 114 :

1,2*3,15 :

m.č. 111 :

(1,55+0,1+1,4+0,15)*2,2 :

-0,6*1,97 :

m.č. 108 :

1,83*3,08 :

-0,8*1,97 :

Součet :

5	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	0,71000	123,00	87,33
---	--------------	------------------------------------	----	---------	--------	-------

v.č. D.1.1.3 (2) :

m.č. 111 :

0,86*2,2 :

-0,6*1,97 :

Součet :

6	962032314R00	Bourání pilířů cihelných	m3	2,91200	1 710,00	4 979,52
---	--------------	--------------------------	----	---------	----------	----------

v.č. D.1.1.3 (3) :

1,355*0,7*3,07 :

Součet :

7	964073211R00	Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 4 m, 10 kg/m	t	0,18400	15 500,00	2 852,00
---	--------------	---	---	---------	-----------	----------

v.č. D.1.1.3 (3) :

I 100.....8,34 kg/mb :

1,7*5*8,34*0,001 :

1,8*5*8,34*0,001 :

v.č.D.1.1.4 :

m.č.211 :

2,27*2*8,34*0,001 :

Součet :

8	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	8,55700	1 420,00	12 150,94
---	--------------	--	----	---------	----------	-----------

v.č. D.1.1.3 (4) :

m.č.108 :

0,9*2,1*0,495 :

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	02	SO 01A Demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1,1*2,1*0,495 : m.č.107 : 2,145*3,02 : Součet :				
9	971033681R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.90 cm, MVC	m3	3,87000	1 840,00	7 120,80
		v.č. D.1.1.3 (4) : m.č.116 : 0,875*2,1*0,63 : v.č.D.1.1.4 (4) : m.č.203-204 : 0,9*2,1*0,63 : 1,15*2,1*0,63 : Součet :				
10	971033641R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,46200	1 260,00	582,12
		v.č. D.1.1.3 (4) : m.č.116 : 0,88*2,1*0,25 : Součet :				
11	967031733R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 15 cm	m2	0,39400	414,00	163,12
		v.č. D.1.1.3 (5) : m.č.108 : 0,1*2*1,97 : Součet :				
12	967031734VL	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC - zvětšení otvorů	m3	3,60900	1 930,00	6 965,37
13	972054691R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 4 m2, tl. nad 8 cm	m3	0,67500	6 230,00	4 205,25
		v.č. D.1.1.3 (7) : 2,7*0,25 : Součet :				
14	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	13,51200	151,00	2 040,31
		v.č. D.1.1.3 (9) : 2,06*1,46 : 2,04*1,46 : v.č.D.1.1.4 (9) : 1,2*1,42 : 2,06*1,42 : 2,04*1,42 : Součet :				
15	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2	m2	1,98000	275,00	544,50
		v.č. D.1.1.3 (9) : 0,6*0,6*2 : 0,9*1,4 : Součet :				
16	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	2,00000	227,00	454,00
		v.č. D.1.1.3 (10a) : m.č.101 : 1+1 : Součet :				
17	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	21,07900	242,00	5 101,12
		v.č. D.1.1.3 (10a) : m.č.104 : 0,9*1,97*2 : 0,8*1,97 :				

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	02	SO 01A Demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		m.č.108 :				
		0,6*1,97 :				
		0,8*1,97 :				
		0,9*1,97 :				
		m.č.111 :				
		0,6*1,97*2 :				
		0,8*1,97 :				
		0,9*1,97 :				
		m.č.113 :				
		0,6*1,97 :				
		v.č.D.1.1.4 (10a) :				
		m.č.211 :				
		v.č.D.1.1.4 :				
		0,8*1,97 :				
		0,6*1,97 :				
		m.č.209 :				
		0,9*1,97 :				
		Součet :				
18	962081141R00	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl. 15 cm	m2	4,32000	236,00	1 019,52
		v.č.D.1.1.3 luxfery :				
		m.č.104 :				
		3,6*0,6*2 :				
		Součet :				
19	96806224VL	Vybourání dřevěných ráků oken nadsvětlík	m2	1,44000	288,50	415,44
		v.č.D.1.1.3 - nadsvětlík :				
		m.č.104 :				
		1,8*0,8 :				
		Součet :				
20	968062245VL	Vybourání dřevěných ráků oken - výdejní okno pl do 2m2	m2	2,49500	171,50	427,89
		v.č.D.1.1.3 (13) :				
		m.č.116 :				
		0,98*1,26 :				
		v.č.D.1.1.4 (13) :				
		1,05*1,2 :				
		Součet :				
21	968062246VL	Vybourání dřevěných ráků oken - výdejní okno pl do 4 m2	m2	2,69600	224,50	605,25
		v.č.D.1.1.3 (13) :				
		m.č.116 :				
		2,14*1,26 :				
		Součet :				
22	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	133,78900	102,00	13 646,48
		v.č. D.1.1.3 (12) :				
		m.č.101 :				
		(1,82+2*0,8+0,5)*2 :				
		-1,82*2,2 :				
		m.č.104 :				
		(10,415+6,82+1+0,15)*2 :				
		m.č.116 :				
		(6,99*2+10,45)*2,1 :				
		(3,9+0,15)*2*1,8 :				
		(3,2+0,15+1,7+3+6)*2,1 :				
		-0,9*1,97-2,08*0,73-1,1*2,2-2,14*1,2-0,98*1,2 :				
		m.č.108 :				
		(3,225+0,4)*2 :				

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	02	SO 01A Demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Součet :				
23	96504511VL	Bourání nivelační stěrky tl. do 5mm	m2	81,59000	123,00	10 035,57
		v.č. D.1.1.3 (6)....PD3.....odstranění stěrky tl.3mm :				
		m.č.101,103 a 104 :				
		5,61+19,37+50,01 :				
		v.č.D.1.1.4 (6) :				
		m.č.211 :				
		6,6 :				
		Součet :				
24	965041341R00	Bourání lehčených mazanin tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	3,45000	2 140,00	7 383,00
		v.č. D.1.1.3 (6)....PD3. :				
		m.č.101,103 a 104 :				
		(5,61+19,37+50,01)*0,046 :				
		Součet :				
25	978019391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 100%	m2	55,92900	138,00	7 718,20
		v.č. D.1.1.3 (14) :				
		pohled severní :				
		8,28*6,1 :				
		2,4*5,2 :				
		-1,82*2,2-1,3*2,35 :				
		Součet :				
26	965041331R00	Bourání lehčených mazanin tl.10 cm, pl. 4 m2	m3	3,40000	2 750,00	9 350,00
27	973031151R00	Výsekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2	m3	0,94500	4 820,00	4 554,90
		v.č.D.1.1.4 (8) :				
		1*0,45*2,1 :				
		Součet :				
28	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	230,46000	174,00	40 100,04
		v.č.D.1.1.4 (6) :				
		m.č.209.....PD 8....zbroušeno o 17mm :				
		38,41*6 :				
		Součet :				
29	965082933R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2	m3	0,69300	531,00	367,98
		v.č.D.1.1.4 (6)....předpokládaný násyp tl.105mm :				
		m.č.211 :				
		6,6*0,105 :				
		Součet :				
30	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	208,84800	11,80	2 464,41
		v.č.D.1.1.4 (12) - předpokládaná výška stropu 3,2m :				
		m.č.212 :				
		(3,975+1,97)*2*3,2 :				
		m.č.209 :				
		(7,76+4,95)*2*3,2 :				
		m.č.203 :				
		(1,97+13)*2*3,2 :				
		-1,985*3,2 :				
		Součet :				
31	91312111VL	Demontáž dopravní značky na fasádě a zpětná montáž	kus	1,00000	580,00	580,00
Díl: 099		Přesun hmot HSV				374 046,65
32	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	170,75700	130,00	22 198,41
33	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	170,75700	122,00	20 832,35
34	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	2 388,05000	13,70	32 716,29
		celkem do 15 km :				

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	02	SO 01A Demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

170,575*14 :

Součet :

35	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	170,75700	1 200,00	204 908,40
36	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	18,30100	300,00	5 490,30
37	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	121,32200	300,00	36 396,60
38	997013807	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103	t	21,97000	1 530,00	33 614,10
39	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	5,62300	1 700,00	9 559,10
40	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolační kód odpadu 170 604	t	0,05300	3 420,00	181,26
41	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 170 802	t	0,91000	2 780,00	2 529,80
42	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	2,57800	2 180,00	5 620,04

Díl: 711	Izolace proti vodě a vlhkosti	325,73
-----------------	--------------------------------------	---------------

43	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	13,00000	24,00	312,00
----	-----------	---	----	----------	-------	--------

v.č. D.1.1.3. (31).....nová trasa kanalizace :

m.č.103+104 :

11,128 :

m.č.119 - hl.600mm :

0,6*1,12 :

m.č.111+115 :

0,6*0,5 :

1,5*0,6 :

Součet :

44	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	3,12000	4,40	13,73
----	--------------	--	---	---------	------	-------

Díl: 713	Izolace tepelné	20,01
-----------------	------------------------	--------------

45	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu tl do 100 mm	m2	1,20000	16,30	19,56
----	-----------	--	----	---------	-------	-------

v.č. D.1.1.3. (31).....nová trasa kanalizace :

m.č.111+115 :

0,6*0,5 :

1,5*0,6 :

Součet :

46	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	0,19560	2,28	0,45
----	--------------	---	---	---------	------	------

Díl: 722	Vnitřní vodovod	1 171,17
-----------------	------------------------	-----------------

47	72225013VL	Demontáž - hydrantový systém s tvarové stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový	soubor	1,00000	1 155,00	1 155,00
----	------------	---	--------	---------	----------	----------

v.č. D.1.1.3. (25) :

1 :

Součet :

48	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	11,55000	1,40	16,17
----	--------------	---	---	----------	------	-------

Díl: 725	Zařizovací předměty	1 887,59
-----------------	----------------------------	-----------------

49	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	1,00000	330,00	330,00
----	--------------	--------------------------------	--------	---------	--------	--------

v.č. D.1.1.3. (29) :

1 :

Součet :

50	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,00000	209,00	836,00
----	--------------	--	--------	---------	--------	--------

v.č. D.1.1.3. (29) :

2 :

v.č.D.1.1.4 (26) :

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	02	SO 01A Demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

2 :

Součet :

51	72570681VL	Demontáž venkovního pítka	soubor	1,00000	715,00	715,00
52	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	18,81000	0,35	6,59
Díl: 733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				1 666,91
53	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	45,60000	35,20	1 605,12

v.č. D.1.1.3. (28)předpoklad :

m.č.104 :

4*3,2 :

m.č.107 :

2*3,2 :

v.č.D.1.1.4 (25).....předpoklad :

m.č.203 :

3*2*3,3 :

m.č.209 :

2*3,3 :

Součet :

54	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	16,05120	3,85	61,79
Díl: 735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				6 584,86
55	73515182VL	Demontáž otopného tělesa	kus	19,00000	335,50	6 374,50

v.č.D.1.1.3 (11) :

m.č.104 :

4 :

m.č.107 :

2 :

m.č.112 :

1 :

m.č.113 :

1 :

m.č.109 :

1 :

v.č.D.1.1.4 (11) :

m.č.213 :

5 :

m.č.212 :

1 :

m.č.209 :

2 :

m.č.203 :

2 :

Součet :

56	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	63,74500	3,30	210,36
Díl: 740		Silnoproud				2 114,75
57	74142000VL	Demontáž drát nebo lano hromosvodné svodové	m	8,50000	93,50	794,75
58	74137580VL	Demontáž svítidla venkovního	kus	4,00000	330,00	1 320,00
Díl: 750		Slaboproud				1 650,00
59	74223000VL	Demontáž venkovní kamery	kus	2,00000	825,00	1 650,00
Díl: 751		Vzduchotechnika				1 217,00
60	75139889VL	Demontáž ovládání VZT jednotky (26)	kus	1,00000	500,00	500,00
61	751398825	Demontáž větrací mřížky stěnové přes průřez 0,200 m2	kus	3,00000	239,00	717,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				1 495,39
62	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	14,85000	93,50	1 388,48

v.č.D.1.1.4 (6) :

m.č.212.....PD7 :

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	02	SO 01A Demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

8,25 :

m.č.211 :

6,6 :

Součet :

63	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	13,88475	7,70	106,91
----	-----------	---	---	----------	------	--------

Díl: 763	Konstrukce montované					29 368,69
-----------------	-----------------------------	--	--	--	--	------------------

64	763121821	Demontáž SDK přesazené, šachtové stěny s nosnou kci se zdvojeným CW profilem opláštění jednoduché	m2	11,37100	317,90	3 614,84
----	-----------	---	----	----------	--------	----------

v.č. D.1.1.3 - (27) přesazená SDK stěna :

m.č.104 :

8,3*1,37 :

Součet :

65	763135812	Demontáž podhledu sádkartonového kazetového na roštu	m2	66,90900	343,20	22 963,17
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------

v.č. D.1.1.3. -kazetový SDK podhled :

m.č.112 :

8,41 :

m.č.113 :

7,16 :

m.č.108 :

4,34*1,83 :

m.č.105 :

2,725*1,83 :

v.č.D.1.1.4 - kazetový SDK podhled :

m.č.209 :

38,41 :

Součet :

66	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	265,78010	10,50	2 790,68
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------

Díl: 764	Konstrukce klempířské					16 147,78
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	------------------

67	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	87,01500	39,60	3 445,79
----	-----------	--	---	----------	-------	----------

v.č.D.1.1.3 (23) :

východní strana :

19,365+0,25+2,05 :

západní strana :

17,72+2,05+0,5 :

severní strana :

21,84+0,7*2 :

jižní strana :

21,84 :

Součet :

68	764002831	Demontáž sněhového zachytávače do suti	m	87,01500	49,50	4 307,24
----	-----------	--	---	----------	-------	----------

v.č.D.1.1.3 (23) :

východní strana :

19,365+0,25+2,05 :

západní strana :

17,72+2,05+0,5 :

severní strana :

21,84+0,7*2 :

jižní strana :

21,84 :

Součet :

69	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	38,73000	27,50	1 065,08
----	-----------	---------------------------------------	---	----------	-------	----------

v.č.D.1.1.3 (23) :

východní strana :

1.NP :

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	02	SO 01A Demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1,38*2 :				
		1,355 :				
		1,37*2 :				
		2.NP :				
		6,855 :				
		západní strana :				
		1.NP :				
		0,6*2+0,9+2,08 :				
		severní strana :				
		1.NP :				
		1,16*2+2,06+2,04 :				
		2.NP :				
		1,16*2+2,06+2,04+1,2 :				
		jižní strana :				
		2.NP :				
		1,7*4 :				
		Součet :				
70	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	87,01500	30,80	2 680,06
		v.č.D.1.1.3 (23) :				
		východní strana :				
		19,365+0,25+2,05 :				
		západní strana :				
		17,72+2,05+0,5 :				
		severní strana :				
		21,84+0,7*2 :				
		jižní strana :				
		21,84 :				
		Součet :				
71	764004861	Demontáž svodu do suti	m	35,70000	24,20	863,94
		v.č. D.1.1.3 (23) :				
		pohled východní :				
		6,5+7,4 :				
		pohled západní :				
		7,4+7,2 :				
		pohled severní :				
		7,2 :				
		Součet :				
72	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti - oplechování soklu	m	87,01500	39,60	3 445,79
		v.č.D.1.1.3 (23) :				
		východní strana :				
		19,365+0,25+2,05 :				
		západní strana :				
		17,72+2,05+0,5 :				
		severní strana :				
		21,84+0,7*2 :				
		jižní strana :				
		21,84 :				
		Součet :				
73	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	158,07908	2,15	339,87
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				23 227,92
74	76644182VL	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	1,00000	56,20	56,20
		v.č. D.1.1.3 (9).....dl.4,15m :				

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	02	SO 01A Demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

1 :

Součet :

75	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	2,00000	39,30	78,60
----	-----------	--	-----	---------	-------	-------

v.č.D.1.1.3 (9) :

2 :

Součet :

76	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	4,00000	56,90	227,60
----	-----------	--	-----	---------	-------	--------

v.č.D.1.1.3 (9) :

1 :

v.č.D.1.1.4 (9) :

3 :

Součet :

77	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2	kus	2,00000	57,30	114,60
----	-----------	--	-----	---------	-------	--------

v.č. D.1.1.3 (10a) :

m.č.101 :

1+1 :

Součet :

78	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	20,00000	31,80	636,00
----	-----------	--	-----	----------	-------	--------

v.č. D.1.1.3 (10a) :

m.č.104 :

3 :

m.č.108 :

3 :

m.č.111 :

4 :

m.č.113 :

1 :

v.č. D.1.1.3 (10b) :

m.č.108 :

1 :

m.č.119 :

1 :

v.č.D.1.1.4 (10a) :

m.č.211 :

v.č.D.1.1.4 :

2 :

m.č.209 :

1 :

v.č.D.1.1.4 (10b) :

m.č.203 :

4 :

Součet :

79	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	133,15300	118,00	15 712,05
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

v.č. D.1.1.3 (15) :

m.č.103 :

(10,415+1,8)*1,1 :

m.č.108 :

4,34*1,1 :

v.č.D.1.1.3 (17) - provětrávaný sokl :

pohled východní :

10,9*(1,15+0,5)/2 :

8,465*(1,8+1,4)/2 :

pohled západní :

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	02	SO 01A Demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

4,15*0,6 :
 (19,72-4,15)*(2+1)/2 :
 pohled severní :
 (11,1+0,7)*0,6 :
 (21,84-11,1)*(1,9+1,2)/2 :
 v.č.D.1.1.4 (15) :
 m.č.203+schodiště :
 (1,97+13)*2*1,1 :
 -0,9*1,1-0,8*1,1*3-0,6*1,1*3-1,985*1,1 :
 (7,765+2,62)*2*1,1 :
 -1,985*1,1-0,9*1,1*3 :
 Součet :

80	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	133,15300	40,10	5 339,44
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------

v.č. D.1.1.3 (15) :
 m.č.103 :
 (10,415+1,8)*1,1 :
 m.č.108 :
 4,34*1,1 :
 v.č.D.1.1.3 (17) - provětrávaný sokl :
 pohled východní :
 10,9*(1,15+0,5)/2 :
 8,465*(1,8+1,4)/2 :
 pohled západní :
 4,15*0,6 :
 (19,72-4,15)*(2+1)/2 :
 pohled severní :
 (11,1+0,7)*0,6 :
 (21,84-11,1)*(1,9+1,2)/2 :
 v.č.D.1.1.4 (15) :
 m.č.203+schodiště :
 (1,97+13)*2*1,1 :
 -0,9*1,1-0,8*1,1*3-0,6*1,1*3-1,985*1,1 :
 (7,765+2,62)*2*1,1 :
 -1,985*1,1-0,9*1,1*3 :
 Součet :

81	766825821R00	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových	kus	4,00000	197,00	788,00
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------

v.č.D.1.1.4 (27) :
 m.č.213+214 :
 3 :
 m.č.204 :
 1 :
 Součet :

82	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	229,52489	1,20	275,43
----	--------------	--	---	-----------	------	--------

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					9 212,27
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	-----------------

83	76799680VL	Zkrácení ztužujících pásovin ve spárách	soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00
----	------------	---	--------	---------	----------	----------

v.č. D.1.1.3. :
 m.č.107 :
 1 :
 Součet :

84	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	8,46000	180,00	1 522,80
----	-----------	---	----	---------	--------	----------

okenní :
 0,6*0,6*2 :
 venkovní podlahová mříž (24) :
 8,6*0,9 :

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	02	SO 01A Demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Součet :

85	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	90,22800	2,10	189,47
Díl: 771		Podlahy z dlaždic				36 195,65
86	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty vč. soklíků	m2	213,70000	158,00	33 764,60

v.č. D.1.1.3 (6)....PD3 :

m.č.101,103 a 104 :

5,61+19,37+50,14 :

v.č. D.1.1.3 (6)....PD4 :

m.č.107 :

48,27 :

v.č. D.1.1.3 (6)....PD5 :

m.č.108-111, 114 a 115 :

(5,9+13,97+2,62)*2 :

(1,65+8,91)*2 :

m.č.119 :

17,61 :

m.č.211 :

6,6 :

Součet :

87	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	337,64600	7,20	2 431,05
Díl: 776		Podlahy povlakové				8 547,37
88	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	55,07000	150,00	8 260,50

v.č. D.1.1.3 (6)....PD6 :

m.č.113 :

8,41 :

v.č.D.1.1.4 (6) :

m.č.212.....PD7 :

8,25 :

m.č.209....PD 8 :

38,41 :

Součet :

89	776201814	Demontáž textilních podlahovin volně položených podlepených páskou	m2	7,16000	29,30	209,79
----	-----------	--	----	---------	-------	--------

v.č. D.1.1.3 (6) :

m.č.112 :

7,16 :

Součet :

90	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	84,70288	0,91	77,08
Díl: 781		Obklady				6 645,08
91	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	50,31100	127,00	6 389,50

v.č.D.1.1.3 (16) :

m.č.116 :

1,2*1,8 :

0,875*2,1 :

m.č.114 :

(1,2+1,1)*2*1,8 :

-0,6*1,8 :

m.č.111 :

(1,55+0,86)*2*1,8 :

-0,6*1,8 :

(1,4+0,86)*2*1,5 :

-0,6*1,5 :

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	02	SO 01A Demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

m.č.107 :

1,2*1,5 :

v.č.D.1.1.4 (16) :

m.č.213 :

1,2*1,5 :

m.č.209 :

1,2*1,5 :

m.č.211 :

(3,505+1,97)*2*2,1 :

-(0,6+0,8)*1,97 :

Součet :

92	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	63,89497	4,00	255,58
----	--------------	---	---	----------	------	--------

Díl: 784	Malby					7 346,43
-----------------	--------------	--	--	--	--	-----------------

93	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	278,27400	26,40	7 346,43
----	-----------	---	----	-----------	-------	----------

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D10		099: Přesun hmot HSV				239 753,06
135	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	655,06300	366,00	239 753,06
Díl: D11		711: Izolace proti vodě a vlhkosti				221 903,35
136	711111001R00	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem	m2	176,97400	11,40	2 017,50
137	711112001R00	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěr	m2	77,69800	24,90	1 934,68
138	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,06600	82 300,00	5 431,80
139	711141559R00	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením	m2	353,94700	116,00	41 057,85
140	711142559R00	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, asfaltovými pásy přitavením	m2	155,39500	134,00	20 822,93
141	62853005	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrnným, břidličným posypem na horním povrchu	m2	296,75700	174,00	51 635,72
142	62855003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným, břidličným posypem na horním povrchu	m2	296,75700	143,00	42 436,25
143	711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, 2 vrstvy	m2	43,65000	268,00	11 698,20
144	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií 300g/m2 svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	40,27300	237,00	9 544,70
145	711161381	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní lištou	m	60,45500	429,60	25 971,47
146	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	2 125,51104	4,40	9 352,25
Díl: D12		712: Povlakové krytiny				314 088,88
147	712311101R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovým penetračním nátěrem	m2	143,80000	19,80	2 847,24
148	712811102R00	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, asfaltový lak	m2	77,30000	30,80	2 380,84
149	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	74,06000	55,00	4 073,30
150	712341559R00	Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošné	m2	143,80000	154,00	22 145,20
151	712841559R00	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, asfaltové pásy na sucho	m2	77,30000	181,50	14 029,95
152	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s, textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	258,13000	162,80	42 023,56
153	712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií sklon do 5°	m2	322,80000	33,00	10 652,40
154	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	185,61000	30,80	5 716,79
155	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	185,61000	38,50	7 145,99
156	712771401	Provedení vegetační vrstvy ze substrátu tloušťky do 100 mm vegetační střechy sklon do 5°	m2	121,00000	88,00	10 648,00
157	10321001	substrát vegetačních střech extenzivní suchomilných rostlin	m3	3,63000	5 500,00	19 965,00
158	71236308VL	D+M střešní folie mPVC tl.2mm, spoje uzavřeny zálivkou - viz popis	m2	161,40000	660,00	106 524,00
159	71236307VL	D+M střešní folie mPVC tl.1,5mm s vložkou PES - viz popis	m2	22,80000	577,50	13 167,00
160	712332135	Povlaková krytina plochých střech nopovou fólií s perforovanou deskou, nopek v 20 mm, tl do 1,0 mm	m2	161,40000	229,00	36 960,60
161	D/07	Odvodnění vegetační střechy osazením kontrolní šachty vč.dodávky	kus	1,00000	2 860,00	2 860,00
162	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	3 011,39867	4,30	12 949,01
Díl: D13		713: Izolace tepelné				229 594,07
163	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	243,70000	71,70	17 473,29

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
164	28375912	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 80mm	m3	17,42600	411,00	7 162,09
165	28375914	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 100mm	m3	4,52200	496,00	2 242,91
166	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá	m2	122,85000	47,60	5 847,66
167	63141432	deska tepelné izolační minerální podlah lambda=0,039 tl 30mm - viz popis	m3	4,05400	220,00	891,88
168	713141131R00	Montáž tepelné izolace střeš, plně lepená za studena, 1 vrstva	m2	317,90000	94,60	30 073,34
169	2837596VL	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 260mm - viz popis	m3	34,60600	2 750,00	95 166,50
170	28375926	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 100mm	m3	3,33300	2 750,00	9 165,75
171	28375960VL	deska EPS 200 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3600 kg/m2) tl 220mm - viz popis	m3	5,51800	2 750,00	15 174,50
172	2837614VL	Desky izolační z polystyrenu EPS 150 spádový - 3% tl.20-60mm	m2	158,18000	151,80	24 011,72
173	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí separační fólií z PE	m2	143,80000	93,50	13 445,30
174	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	165,37000	27,50	4 547,68
175	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	2 252,02617	1,95	4 391,45
Díl: D14		721: Vnitřní kanalizace				7 765,33
176	72121140VL	D+M pojistný přepad na střeše STR1	kus	1,00000	2 530,00	2 530,00
177	721233112	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110 - STR2 - viz popis	kus	1,00000	2 530,00	2 530,00
178	721233114	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 160 - STR1 - viz popis	kus	1,00000	2 530,00	2 530,00
179	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	75,90000	2,31	175,33
Díl: D15		725: Zařizovací předměty				15 296,66
180	D/15	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo rovné dl 500 mm	soubor	1,00000	3 025,00	3 025,00
181	D/16	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sklopné dl.600mm	soubor	2,00000	3 696,00	7 392,00
182	725291642	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové sedačky do sprchy vč. dodávky	soubor	1,00000	4 840,00	4 840,00
183	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	152,57000	0,26	39,66
Díl: D16		735: Ústřední vytápění - otopná tělesa				155 459,61
184	735511008	Podlahové vytápění - systémová deska s kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové výšky 50, až 53 mm	m2	211,36000	715,00	151 122,40
185	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	1 511,22400	2,87	4 337,21
Díl: D17		762: Konstrukce tesařské				242 193,63
186	762951002	Montáž podkladního roštu terasy z plných profilů osově vzdálenosti podpěr přes 300 do 420 mm	m2	130,62000	242,00	31 610,04
187	6051212VL	podkladní hranol 45x70 vč. povrchových úprav	m	717,91500	137,50	98 713,31
188	762952024	Montáž teras z prken přes 135 mm z dřevin tvrdých skrytým spojem broušených bez povrchové úpravy	m2	76,65000	385,00	29 510,25
189	61198124	terasový profil dřevěný 27x145mm sibiřský modřín	m2	84,31500	825,00	69 559,88
190	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	2 293,93478	5,58	12 800,15
Díl: D18		763: Konstrukce montované				455 533,93
191	763131471	SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	45,79000	812,90	37 222,69
192	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	33,15000	1 003,20	33 256,08
193	76313149VL	Širokopásmový akustický podhled	m2	151,20000	2 185,70	330 477,84
194	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	14,56000	775,50	11 291,28
195	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	4 122,47891	10,50	43 286,04
Díl: D19		764: Konstrukce klempířské				143 839,55

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
196	764203152	Montáž střešního výlezu pro krytinu skládanou nebo plechovou	kus	1,00000	2 750,00	2 750,00
197	5916462VL	výlez na střechu 700x1200mm protipožární, zateplený	kus	1,00000	26 400,00	26 400,00
198	76430610VL	Montáž a dodávka větracích komínků STR1 + STR2	kus	6,00000	1 760,00	10 560,00
199	76421660VL	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš do 330 mm -, vč.podlepení XPS tl.do 20mm, bez povrchové úpravy (podparapetní lišty v KZS)	m	28,53000	819,50	23 380,34
200	764216665	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm	kus	26,00000	49,50	1 287,00
201	KL/25	Kačírková lišta rš.190mm Al	m	40,00000	935,00	37 400,00
202	KL/26	Rohová lišta rš.100mm - poplast,plech	m	123,00000	110,00	13 530,00
203	KL/24	Závětrná lišta Pz rš.250mm	m	47,00000	536,80	25 229,60
204	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1 405,36935	2,35	3 302,62
Díl: D2		001: Zemní práce				645 616,72
1	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	81,60000	89,60	7 311,36
2	131201202R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	567,41000	301,00	170 790,41
3	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	567,41000	20,00	11 348,20
4	132201401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.3	m3	31,20000	2 140,00	66 768,00
5	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	2,85300	1 629,00	4 647,54
6	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	2,85300	232,50	663,32
7	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	243,78000	181,00	44 124,18
8	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	243,78000	75,00	18 283,50
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	368,81700	148,00	54 584,92
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	567,41000	144,00	81 707,04
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	206,79100	299,00	61 830,51
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 033,95500	23,50	24 297,94
13	997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	330,86600	300,00	99 259,80
Díl: D20		766: Konstrukce truhlářské				324 979,90
205	76641422VL	Montáž obložení stěn - horizontální dřevěný obklad tl.24mm	m2	24,59700	592,00	14 561,42
206	6119115VL	Horizontální fasádní dřevěný obklad tl.24mm vč. povrchové úpravy	m2	27,05700	2 000,00	54 114,00
207	76641721VL	Montáž obložení stěn podkladového roštu z KVH hranolků 40x40	m	40,74000	650,00	26 481,00
208	61223110	hranol vrstvený lepený nepohledový	m3	0,07200	27 290,00	1 964,88
209	T/01	Montáž a dodávka dveřních křidel otvíracích jednotk. 900/1970,do ocelové zárubně - vč. zárubně, čtečka a el.zámek - viz popis	kus	1,00000	23 936,10	23 936,10
210	T/03	Montáž a dodávka dveřních křidel PP EW15/DP3 otvíracích jednotk. 900/1970 do ocelové zárubně - vč., zárubně,samozavírač - viz popis	kus	1,00000	16 535,30	16 535,30
211	T/07a	Montáž a dodávka dveřních křidel otvíracích jednotk. 800/1970 do ocelové zárubně - vč. zárubně,vč., větrací mřížky - viz popis	kus	3,00000	9 034,70	27 104,10
212	T/07b	Montáž a dodávka dveřních křidel PP EW 15/DP3 otvíracích jednotk. 800/1970 do ocelové zárubně - vč., zárubně,vč.samozavírač - viz popis	kus	1,00000	13 543,30	13 543,30
213	T/10	Montáž a dodávka dveřních křidel otvíracích jednotk. 900/1970, PP EW30/DP3 do obložkové zárubně -, vč.obl.zárubně,čtečka, el.zámek,samozavírač - viz popis	kus	1,00000	28 855,30	28 855,30
214	T/13	Montáž a dodávka dveřních křidel otvíracích jednotk. 900/1970 do ocelové zárubně - vč. zárubně - viz, popis	kus	1,00000	13 288,10	13 288,10
215	T/22	Montáž a dodávka stěny vel. 10,415x3,1m - vč. ocelové konstrukce, vč. řeziva a povrchových úprav -, viz popis	soubor	1,00000	81 362,00	81 362,00
216	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	3 017,45504	7,70	23 234,40
Díl: D21		767: Konstrukce zámečnické				1 850 632,41
217	7679951VL	Montáž a dodávka únikového ocelového schodiště - viz statika v.č.D.1.2.07 - vč.povrchových úprav	kg	1 155,40000	259,90	300 288,46

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
218	767881115	Montáž sloupků záchytného systému do dutinového panelu expanzní kotvou, mechanickým kotvením	kus	4,00000	1 450,00	5 800,00
219	767881118	Montáž sloupků záchytného systému do trapézového plechu samořeznými vruty, příchytkami	kus	2,00000	1 300,00	2 600,00
220	767881161	Montáž a dodávka lana do nástavců v záchytném systému - 23m	kus	1,00000	7 790,00	7 790,00
221	767531111	Montáž vnitřních rohoží čistících zón - lepené	m2	15,61800	350,00	5 466,30
222	69752121	koberec čistící zóna, střížená smyčka, vlákno PA Econyl, 920g/m2, zátěž 33, Bfl-S1, záda vinyl	m2	14,68500	2 080,00	30 544,80
223	Z/2122	rohož čistící kartáčová černá venkovní, vstupní - vč. náběhového rámu	m2	2,49500	6 320,00	15 768,40
224	Z/19a	Montáž a dodávka dveří ocelových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlení	kus	1,00000	43 560,00	43 560,00
225	Z/19b	Montáž a dodávka ocelových výplní dvoukřídlových	kus	2,00000	38 060,00	76 120,00
226	Z/24L	Montáž a dodávka dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlení vč. zárubní	kus	1,00000	11 000,00	11 000,00
227	D/17	Montáž a dodávka mřížek větracích čtyřhranných 150/150 - vč. dodávky	kus	3,00000	550,00	1 650,00
228	Z/1011	Montáž a dodávka oken AL jednoduchých FIX do zdiva plochy do 2,5 m2	m2	3,86300	15 830,00	61 151,29
229	Z/1518	Montáž a dodávka dřevěného (ocelového) madla vč. kotvení - viz popis	m	18,80000	970,70	18 249,16
230	Z/06	Montáž a dodávka zábradlí rovného z profilové oceli vč.madla a povrchové úpravy	m	37,26000	4 945,00	184 250,70
231	Z/7	Montáž a dodávka zábradlí schodišťového z profilové oceli vč.madla a povrchové úpravy - únikové, schodiště	m	22,08000	4 957,00	109 450,56
232	O/15,79,11	Montáž a dodávka oken a dveří AL - viz výpis prvků - vč. interiérové žaluzie	m2	64,35900	13 700,20	881 731,17
233	Z/13	Montáž a dodávka venkovních požárních žebříků do zdiva	m	4,74000	4 467,30	21 175,00
234	D/09	Montáž a dodávka stříšek nad vstupy kotvených pomocí závěsů rovných, výplň skleněná šířky do 1,50 m	kus	1,00000	29 830,00	29 830,00
235	D/1112	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,09 m2	kus	2,00000	500,00	1 000,00
236	553414VL	mřížka větrací kovová se síťovinou 400x200mm	kus	1,00000	808,00	808,00
237	553414Vla	mřížka větrací kovová se síťovinou 250x350mm	kus	1,00000	791,00	791,00
238	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	18 090,24844	2,30	41 607,57
Díl: D22		771: Podlahy z dlaždic				73 180,57
239	77159111VL	Hloubková penetrace podkladu - viz popis	m2	58,21000	72,30	4 208,58
240	771574131	Montáž podlah keramických rezných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	58,21000	600,00	34 926,00
241	59761012	dlažba keramická protiskluzná do interiéru - viz popis	m2	64,03100	450,00	28 813,95
242	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	679,48533	7,70	5 232,04
Díl: D23		772: Podlahy z kamene				23 435,76
243	77252224VL	Montáž parapetů z litého mramoru tl do 30 mm	m2	2,10000	950,00	1 995,00
244	58387070	obklad parapetů lity mramor š 280mm tl 20mm	m2	2,31000	8 618,00	19 907,58
245	998772202R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 12 m	%	219,02580	7,00	1 533,18
Díl: D24		776: Podlahy povlakové				253 637,94
246	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah	m2	186,49000	44,00	8 205,56
247	776141121	Výrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 2 mm	m2	163,65000	220,00	36 003,00
248	77623111VL	Lepení podlah z vinylu disperzním lepidlem vč. soklíku	m2	163,65000	242,00	39 603,30
249	28412111	heterogenní akustický zátěžový vinyl, vč. soklíku	m2	180,01500	627,00	112 869,41
250	776211131	Lepení textilních pásů tkaných	m2	22,84000	165,00	3 768,60
251	69752120	koberec čistící zóna	m2	25,12400	2 024,00	50 850,98
252	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	2 513,00841	0,93	2 337,10
Díl: D25		781: Obklady				72 612,21
253	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	62,13400	600,00	37 280,40

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
254	781674112	Montáž obkladů parapetů šířky do 150 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	4,00000	121,00	484,00
255	781494511	Plastové profily ukončovací a rohové (koutové) lepené flexibilním lepidlem	m	53,26000	80,00	4 260,80
256	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	69,06700	400,00	27 626,80
257	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	696,52000	4,25	2 960,21
Díl: D26		784: Malby				34 792,30
258	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	585,72900	17,60	10 308,83
259	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	585,72900	41,80	24 483,47
Díl: D27		786: Čalounické úpravy				139 033,94
260	D/02a	Montáž a dodávka lamelové žaluzie venkovní pro okna kovová Z90 - viz popis - motorický pohon	m2	32,06300	4 314,70	138 342,23
261	998786202R00	Přesun hmot pro zastíh. techniku, výšky do 12 m	%	1 383,42226	0,50	691,71
Díl: D28		V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce				20 000,00
262	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
Díl: D28		V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce				20 000,00
266	00511R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
Díl: D29		V03: Zařízení staveniště				20 000,00
263	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	2,00000	10 000,00	20 000,00
Díl: D3		002: Základy				1 441 610,83
14	274315224	Základové pasy z betonu prostého C 16/20	m3	3,21400	3 510,00	11 281,14
15	274326121R00	Zákl. pasy z betonu železového vodo. V4 To B 20	m3	45,77000	4 220,00	193 149,40
16	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	101,09500	406,00	41 044,57
17	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	101,09500	79,10	7 996,61
18	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	3,72600	53 600,00	199 713,60
19	279113151	Základová zeď tl 150 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	33,00000	1 070,00	35 310,00
20	279113154	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	53,20000	1 800,00	95 760,00
21	279113155	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	19,60000	2 330,00	45 668,00
22	279322511	Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 bez výztuže	m3	24,86500	3 930,00	97 719,45
23	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné - zřízení	m2	173,26200	500,00	86 631,00
24	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné - odstranění	m2	173,26200	200,00	34 652,40
25	311351911	Příplatek k cenám bednění za pohledový beton	m2	93,39700	262,00	24 470,01
26	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	t	5,83200	53 600,00	312 595,20
27	275322511	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	2,85300	3 880,00	11 069,64
28	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,23400	53 600,00	12 542,40
29	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	22,27200	2 030,00	45 212,16
30	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 8,5 m	m2	222,72000	26,90	5 991,17
31	69311082	Dod. geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	256,12800	69,50	17 800,90
32	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20	m3	24,42300	3 460,00	84 503,58
33	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	0,60400	49 300,00	29 777,20
34	273362114	Výztuž základových desek ocel 10 505 D do 22 mm	t	0,90900	53 600,00	48 722,40
Díl: D30		V04: Inženýrská činnost				30 000,00
264	043194000	Ostatní zkoušky	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
265	220890202R00	Revize	h	1,00000	15 000,00	15 000,00

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D32		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				80 000,00
267	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	80 000,00	80 000,00
Díl: D4		003: Svislé konstrukce				654 123,02
35	346272111	Přízdívky ochranné tl 50 mm z pórobetonových přesných příčekvek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3, vč. vrtání a osazení lepené výztuže - viz P.02	m2	16,85000	734,00	12 367,90
36	33474111VL	Prostup v betonových zdech 300x300	m	3,00000	4 200,00	12 600,00
37	43474112VL	Prostup ve stropích	m	3,00000	3 500,00	10 500,00
38	311238144R00	Zdivo POROTHERM 30 Profi P10, tl. 300 mm	m2	142,02200	2 345,00	333 041,59
39	311238136R00	Zdivo POROTHERM 30 AKU Z P15 na maltu cementovou 10 MPa, tl. 300 mm	m2	28,76000	3 405,00	97 927,80
40	311238321	Zdivo nosné vnitřní zvukově izolační HELUZ tl 175 mm pevnosti P 15 na maltu pro tenké spáry	m2	64,03600	2 090,00	133 835,24
41	317168056	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm	kus	9,00000	1 550,00	13 950,00
42	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	14,00000	723,00	10 122,00
43	317168059	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3000 mm	kus	4,00000	2 190,00	8 760,00
44	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	2,00000	568,00	1 136,00
45	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	6,00000	842,00	5 052,00
46	317998124	Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z polystyrénu tl 90 mm	m2	2,32100	602,00	1 397,24
47	317998120R00	Izolace mezi překlady z polystyrénu tl. 150 mm	m	2,91600	328,00	956,45
48	317141214	Překlady ploché z pórobetonu Ytong š 125 mm pro světlost otvoru do 1250 mm	kus	1,00000	893,00	893,00
49	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	2,00000	676,00	1 352,00
50	317142432	Překlad nenosný pórobetonový š 125 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	1,00000	771,00	771,00
51	346272256	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm	m2	8,76000	1 080,00	9 460,80
Díl: D5		004: Vodorovné konstrukce				1 273 497,25
52	411324444	Stropy deskové ze ŽB pohledového tř. C 25/30	m3	4,93900	4 400,00	21 731,60
53	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	32,92400	158,50	5 218,45
54	411359111	Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton	m2	32,92400	343,00	11 292,93
55	411354171R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení	m2	32,92400	244,00	8 033,46
56	411354172R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění	m2	32,92400	60,60	1 995,19
57	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,70200	53 600,00	37 627,20
58	411362021R00	Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari	t	0,16200	49 300,00	7 986,60
59	43431111VL	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 vč. bednění+povrch.úpravy	m	2,00000	2 630,00	5 260,00
60	4113542VL	Bednění stropů ztracené z TR50/250T plech pozinkovaný tl 0,75 mm - viz popis SK3+SK4	m2	45,68000	2 282,60	104 269,17
61	413941121VL	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 - vč. vysekání kapes a, zazdění	t	0,38500	12 270,00	4 723,95
62	13010952	ocel profilová HE-A 120 jakost 11 375	t	0,42400	50 000,00	21 200,00
63	13010930	ocel profilová UPE 120 jakost 11 375	t	0,03500	50 000,00	1 750,00
64	413941123VL	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 - vč. vysekání kapes a, zazdění	t	0,31200	11 250,00	3 510,00
65	13010720	ocel profilová IPN 180 jakost 11 375	t	0,34400	50 000,00	17 200,00
66	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30	m3	5,48200	4 400,00	24 120,80
67	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní - zřízení	m2	45,68000	739,00	33 757,52
68	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	45,68000	158,50	7 240,28
69	411354171R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení	m2	45,68000	224,00	10 232,32
70	411354172R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění	m2	45,68000	60,60	2 768,21
71	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,85200	53 600,00	45 667,20
72	411362021R00	Výztuž stropů svařovanou sítí z sítí Kari	t	0,22500	49 300,00	11 092,50
73	41112113VL	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1190mm tl.320mm - vč. ucpávek, dobetonávky	kus	8,00000	10 200,00	81 600,00

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
74	5934687VL	panel stropní předpjatý 1000x1190x320mm	m	84,88000	2 886,00	244 963,68
75	41112112VL	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních panelů š 1190mm tl.250mm - vč. ucpávek, dobetonávky	kus	8,00000	9 800,00	78 400,00
76	5934686VL	panel stropní předpjatý 1000x1190x250mm	m	84,88000	2 589,00	219 754,32

Součet

84,88 :

77	4113613VL	Kleštinová výztuž stropů - dodávka a montáž	t	0,09400	53 600,00	5 038,40
78	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	20,87600	3 570,00	74 527,32
79	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	140,51000	420,00	59 014,20
80	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	140,51000	94,80	13 320,35
81	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505)	t	2,05600	53 600,00	110 201,60

Díl: D6	005: Komunikace	32 387,54
----------------	------------------------	------------------

82	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 50 mm	m2	28,72000	89,20	2 561,82
83	564731111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm	m2	28,72000	133,00	3 819,76
84	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	28,72000	317,00	9 104,24
85	59246003	dlažba plošná betonová terasová hladká 500x500x50mm	m2	31,59200	535,00	16 901,72

Díl: D7	006: Úpravy povrchu	1 020 851,18
----------------	----------------------------	---------------------

86	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	33,34000	19,20	640,13
87	28329042	fólie PE separáční či ochranná tl. 0,2mm	m2	38,34100	16,80	644,13
88	632441220	Potěr anhydritový samonivelační litý C25 do 50 mm	m2	211,36000	387,80	81 965,41
89	632441292	Příplatek k anhydritovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tloušťky	m2	538,66000	26,40	14 220,62
90	632451234	Potěr cementový samonivelační litý C25 tl do 50 mm	m2	33,34000	426,00	14 202,84
91	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	77,18000	37,00	2 855,66
92	637121111VL	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm - po obvodu střechy STR1	m2	20,94000	480,00	10 051,20
93	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	38,46000	864,00	33 229,44
94	28376425	deska z polystyrénu XPS, lambda=0,034,soklový, tl 160mm	m3	6,76900	951,00	6 437,32
95	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	236,37600	246,00	58 148,50
96	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	213,30000	58,50	12 478,05
97	622211041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 200 mm	m2	197,91600	915,00	181 093,14
98	28376081	deska EPS grafitová fasádní lambda=0,031 tl 200mm	m2	217,70800	916,00	199 420,53
99	62227103VL	Montáž odvětrávané fasády stěn na dřevěný rošt tepelná izolace 2 vrstvy tl. 100+100 mm - KVH, hranoly-2 vrstvy....100x100mm	m2	49,19400	620,00	30 500,28
100	6315357VL	rohož izolační z minerální plsti tl.100 mm, lambda 0,03	m2	54,11300	618,60	33 474,30
101	622135002	Vyrovnaní podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	24,59700	363,00	8 928,71
102	71329122VL	Montáž izolace tepelné difúzně propustná zábrana stěn fólií	m2	24,59700	65,00	1 598,81
103	28329038	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s, otevřenými spárami (spára max 20 mm, max.20% plochy)	m2	28,28700	138,60	3 920,58
104	622532031	Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	213,30000	390,00	83 187,00
105	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	38,46000	139,00	5 345,94
106	59051657	lišta soklová Al s okapničkou základací U 20cm 0,95/200cm	m	42,30600	146,00	6 176,68
107	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	273,14000	60,80	16 606,91
108	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	121,40700	31,90	3 872,88
109	59051481	lišta PVC podparapetní	m	37,95000	95,40	3 620,43
110	59051482	lišta PVC okenní začíšťovací	m	126,68700	51,70	6 549,72
111	59051483	lišta PVC pro nadpraží	m	41,36000	72,90	3 015,14
112	59051484	lišta dilatační koutová	m	7,15000	167,00	1 194,05
113	59051485	lišta dilatační průběžná	m	7,26000	243,50	1 767,81

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	03	SO 01B Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
114	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	329,36900	70,70	23 286,39
115	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	329,36900	318,00	104 739,34
116	612341191	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	329,36900	87,80	28 918,60
117	612345301	Sádrová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	44,81000	865,00	38 760,65
Díl: D8		008: Vedení dálková a přípojná				24 710,03
118	871219111R00	Kladení dren. potrubí bezvýkop., flex.PVC, bez obs.	m	26,80000	39,50	1 058,60
119	28611223	trubka PVC drenážní flexibilní D 100mm	m	30,82000	55,30	1 704,35
120	8712281VL	Kladení drenážního+stoupacího potrubí průměru do 150 mm	m	11,00000	135,20	1 487,20
121	2861111VL	trubka PVC DN 100mm plná	m	12,65000	245,50	3 105,58
122	87121911VL	Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC s obsypem	m	35,00000	196,30	6 870,50
123	28611225	trubka PVC drenážní flexibilní D 160mm	m	38,50000	245,50	9 451,75
124	899661311R00	Zřízení filtračního obalu dren.trubek DN do 130 mm	m	61,80000	16,70	1 032,06
Díl: D9		009: Ostatní konstrukce a práce				271 963,76
125	98542111VL	Injektáž trhlín v cihelném zdivu tl do 600 mm včetně vrtání - viz popis	m	35,62500	2 272,00	80 940,00
126	95333461VL	Těsnící křížový plech a separační plech do řízených smršťovacích spar betonových kcí š do 150 mm	m	5,50000	2 588,00	14 234,00
127	9535118VL	Nosný tepelně-izolační prvek Isonosník s nerez.pruty, TI tl.120, v=180mmk, dl.1m - viz popis Statika, - vč. vyplnění vatou	kus	7,00000	5 530,00	38 710,00
128	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	338,49800	82,10	27 790,69
129	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	30 464,82000	1,60	48 743,71
130	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	338,49800	49,60	16 789,50
131	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	244,70000	83,80	20 505,86
132	9539416VL	Montáž a dodávka hasících přístrojů - viz výpis	kus	11,00000	1 268,00	13 948,00
133	953941210R00	Osazení kovových poklopů s rámy plochy do 1 m2	kus	1,00000	472,00	472,00
134	D/01	poklop šachtový třída D 400, čtvercový rám 850, vstup 600 mm, bez ventilace	kus	1,00000	9 830,00	9 830,00

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	04	SO 02 Dvůr MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				194 916,50
1	111151103	Odstranění travin a rákosu strojně travin, při celkové ploše přes 500 m2	m2	504,00000	11,00	5 544,00
2	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v, rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5	m2	20,00000	77,00	1 540,00
3	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	1,00000	4 400,00	4 400,00
4	112101122R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 30-50cm	kus	4,00000	4 400,00	17 600,00
5	112201113R00	Odstranění pařezů o průměru do 40 cm, svah 1:5	kus	5,00000	880,00	4 400,00
6	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	276,00000	70,80	19 540,80
7	113107223R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	276,00000	64,80	17 884,80
8	113107331	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na, vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zbetonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do	m2	24,00000	265,00	6 360,00
9	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením, na dopravní prostředek silničních ležatých	m	21,00000	146,00	3 066,00
10	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	5,72000	243,00	1 389,96
11	131213101	Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v, hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	8,80200	1 130,00	9 946,26
12	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině, třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	40,50700	446,00	18 066,12
13	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v, hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	27,76700	1 030,00	28 600,01
14	162201402R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 50 cm do 1000 m	kus	1,00000	172,00	172,00
15	162201406R00	Vod.přemístění větví jehlič., D 50 cm do 1000 m	kus	4,00000	184,00	736,00
16	162201412R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50 cm do 1000 m	kus	1,00000	1 060,00	1 060,00
17	162201416R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 50 cm do 1000 m	kus	4,00000	976,00	3 904,00
18	162201422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 1000 m	kus	5,00000	402,00	2 010,00
19	162211311	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na, hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny	m3	8,80200	127,00	1 117,85
20	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	186,93200	47,20	8 823,19
21	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	20,00000	74,80	1 496,00
22	162301932	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za, každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do	kus	14,00000	7,10	99,40
23	162301942	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za, každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 300	kus	56,00000	7,50	420,00
24	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za, každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	70,00000	9,70	679,00
25	162301981	Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m2	280,00000	15,60	4 368,00

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	04	SO 02 Dvůr MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
26	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes, 100 m3, zhornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	104,13600	53,40	5 560,86
27	17120121R	Poplatek za uložení pokácených stromů, větví a pařezů na skládku	kus	5,00000	750,00	3 750,00
28	17120122R	Poplatek za uložení křovin vč. kořenů na skládku	m2	20,00000	100,00	2 000,00
29	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet,, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	104,13600	148,00	15 412,13
30	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se, zhutněním	m2	192,64000	25,80	4 970,11
Díl: 2 Zakládání						284 802,91
31	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32, mm	m3	15,74400	2 030,00	31 960,32
32	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	m3	5,24800	1 150,00	6 035,20
33	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15	m3	8,80200	3 300,00	29 046,60
34	273322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C, 25/30	m3	12,59500	3 880,00	48 868,60
35	27333-001	Příplatek za kartáčovaný povrch žb desky	m2	104,96000	50,00	5 248,00
36	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	1,06800	566,00	604,49
37	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	1,06800	137,00	146,32
38	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	0,60600	53 600,00	32 481,60
39	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C, 25/30	m3	12,06900	3 740,00	45 138,06
40	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	75,79000	406,00	30 770,74
41	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	75,79000	79,10	5 994,99
42	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,90500	53 600,00	48 508,00
Díl: 211 Drenáže - položka D19						36 090,73
43	211561111R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	12,74800	1 440,00	18 357,12
44	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	101,75000	32,60	3 317,05
45	693111172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	117,01300	35,20	4 118,86
46	212532111R00	Lože travivodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm	m3	4,44000	1 520,00	6 748,80
47	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	37,00000	71,70	2 652,90
48	971052341R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 0,09 m2, tl. 30cm	kus	1,00000	896,00	896,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						82 235,18
49	311321814R00	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30	m3	5,41300	4 290,00	23 221,77
50	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	31,04300	545,00	16 918,44
51	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	31,04300	143,00	4 439,15
52	311351911	Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton	m2	27,52300	262,00	7 211,03
53	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505)	t	0,56800	53 600,00	30 444,80
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						226 198,54
54	430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30	m3	15,43600	4 540,00	70 079,44
55	43033-001	Příplatek za kartáčovaný povrch schodiště	m2	89,25700	50,00	4 462,85
56	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí přímočarých B500B z oceli (10 505)	t	1,08300	53 600,00	58 048,80
57	430362021R00	Výztuž schodišťových konstrukcí sítí Kari	t	0,66400	53 600,00	35 590,40
58	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	89,25700	548,00	48 912,84
59	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	89,25700	102,00	9 104,21
Díl: 5 Komunikace pozemní						70 143,57
60	564731112R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 11 cm	m2	69,50000	144,00	10 008,00

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	04	SO 02 Dvůr MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
61	564750011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění, tl. 150 mm	m2	69,50000	219,00	15 220,50
62	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší složen z kameniva těženého nebo, drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár sdvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového	m2	69,50000	327,00	22 726,50
63	59245015	dlažba zámková tl. 60mm přírodní	m2	70,89000	313,00	22 188,57
Díl: 762 Konstrukce tesařské						139 377,08
90	76200-001	M+D terasová dřevěná prkna tl.27mm, podkladní rošt z hranolků 45x70mm vč.statických podložek a, rektifikačních šroubů vhodných pro instalaci terasy	m2	53,23800	2 618,00	139 377,08
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						46 008,57
91	76600-1023	T/23 M+D dřevěné hranění venkovního truhlíku, obvod z modřín.hranolků 300x300mm, k betonové podestě, je přichycena modřín.fošna 350x40x5360mm, vč. kotvení a povrchové úpravy	m3	1,38000	23 620,00	32 595,60
92	76600-1025	T/25 M+D dřevěná venkovní lavička - dřevěné sezení kolem stromu, vč. ocel. konzol, kotvení a, povrchové úpravy	m3	0,38000	32 620,00	12 395,60
93	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	1,05100	968,00	1 017,37
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						387 892,67
94	76700-1002	Z/02 M+D ocelová brána 2540/1800mm vč.základů, sloupků, kotvení, kování, zámku, veškerých doplňků,, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,00000	36 575,00	36 575,00
95	76700-1003	Z/03 M+D ocelová brána 2900/1800mm vč.základů, sloupků, kotvení, kování, zámku, veškerých doplňků,, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,00000	38 500,00	38 500,00
96	76700-1004a	Z/04a M+D ocelový pororošt 1000x900mm vč. rámu z L profilů, kotvení, veškerých doplňků, povrchové, úpravy, kompletní provedení dle PD	m2	7,20000	8 069,10	58 097,52
		0,9*1*8		7,20000		
97	76700-1004b	Z/04b M+D ocelový pororošt 500x900mm vč. rámu z L profilů, kotvení, veškerých doplňků, povrchové, úpravy, kompletní provedení dle PD	m2	0,40000	8 069,10	3 227,64
98	76700-1005	Z/05 M+D branka k anglickému dvorku 700/13000mm vč.základů, sloupků, kotvení, kování, zámku,, veškerých doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kus	1,00000	8 800,00	8 800,00
99	76700-1009	Z/09 M+D ocelový plot do zahrady vč. sloupků, kotvení, veškerých doplňků, povrchové úpravy,, kompletní provedení dle PD	kg	307,06000	281,20	86 345,27
100	76700-1016	Z/16 M+D ocelový plot před objektem vč. sloupků, kotvení, veškerých doplňků, povrchové úpravy,, kompletní provedení dle PD	kg	206,12000	290,80	59 939,70
101	76700-1017	Z/17 M+D ocelové madlo venkovního zábradlí, vč. kotvení, veškerých doplňků, povrchové úpravy,, kompletní provedení dle PD	kg	9,67000	910,00	8 799,70
102	76700-1018	Z/18 M+D ocelové madlo venkovního zábradlí, vč. kotvení, veškerých doplňků, povrchové úpravy,, kompletní provedení dle PD	kg	21,66000	914,10	19 799,41
106	76700-1023	Z/23 M+D ocelové zábradlí, vč. kotvení, veškerých doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle, PD	kg	137,20000	314,70	43 176,84
107	767996701	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg	kg	800,00000	27,00	21 600,00
108	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	2,12000	1 430,00	3 031,60
Díl: 8 Trubní vedení						8 638,00
64	830361811	Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250	m	42,00000	181,00	7 602,00
65	899102211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivé přes 50 do 100 Kg	kus	2,00000	518,00	1 036,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						278 678,66

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	04	SO 02 Dvůr MŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
66	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s, boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	32,95000	184,00	6 062,80
67	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	33,28000	117,00	3 893,76
68	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby zdlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,48300	3 630,00	5 383,29
69	919111114	Řezání dilatačních spár včerstvém cementobetonovém krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm., hloubky přes 90 do 100 mm	m	53,65000	167,00	8 959,55
70	634663111	Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry do 10 mm	m	53,65000	133,00	7 135,45
71	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu skrycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	12,60000	504,00	6 350,40
72	592270071	žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% , vč. odtolu, čel , mřížky a veškerých doplňků,, kompletní dodávka	m	12,60000	2 960,00	37 296,00
73	953312122	Vložky svíslé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v, jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm	m2	13,06900	246,00	3 214,97
74	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	4,54800	6 740,00	30 653,52
75	962023491R00	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MC	m3	13,37000	1 110,00	14 840,70
76	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	23,28800	5 190,00	120 864,72
77	963015161R00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek 2,0 t	kus	2,00000	974,00	1 948,00
78	963053937R00	Bourání ŽB schodišťových ramen na schodnicích	m2	13,75000	1 370,00	18 837,50
79	9630749.R1	Vybourání únikového schodiště z ocelových nosníků vč. ocel.sloupků, vč. odvozu a uložení a poplatku, na řízené skládce	kus	1,00000	7 500,00	7 500,00
80	9660012.R2	Odstranění lavičky stabilní zabetonové vč. odvozu a uložení a poplatku na řízené skládce	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
81	9660012.R3	Vybourání pískoviště vč. odvozu a uložení a poplatku na řízené skládce	m2	27,50000	100,00	2 750,00
82	9660012.R4	Vybourání ohniště vč. odvozu a uložení a poplatku na řízené skládce	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00
83	966008221	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložení vybouraného materiálu na skládce na vzdálenost, do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek betonového nebo polymerbetonového s krycím roštem	m	9,50000	104,00	988,00
Díl: 997 Přesun sutě			214 524,57			
84	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	323,56000	130,00	42 062,80
85	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na, vzdálenost do 1km	t	323,56000	52,50	16 986,90
86	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý, další i započatý 1 km přes 1 km	t	4 529,84000	13,30	60 246,87
87	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do, Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	201,32000	300,00	60 396,00
88	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do, Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	121,44000	300,00	36 432,00
89	9972216.R5	Výzisk z prodeje železného šrotu	T	-0,80000	2 000,00	-1 600,00

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	05	SO 03 Parkovací stání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				121 255,47
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	262,00000	70,80	18 549,60
2	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes	m2	127,00000	71,00	9 017,00
3	113107223R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	262,00000	64,80	16 977,60
4	113107331	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na, vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zbetonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do	m2	12,00000	256,00	3 072,00
5	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	133,00000	71,60	9 522,80
6	122552203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti III do, 100 m3	m3	58,09700	380,00	22 076,86
7	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	4,27700	47,20	201,87
8	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	36,75700	344,00	12 644,41
9	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do, Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	66,16300	300,00	19 848,90
10	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se, zhutněním	m2	362,18700	25,80	9 344,42
Díl: 5		Komunikace pozemní				413 686,00
11	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	142,16000	192,00	27 294,72
12	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	142,16000	192,00	27 294,72
13	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	220,02700	310,00	68 208,37
14	596211212	Kladení dlažby zbetonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší složen z kameniva těženého nebo, drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár sdvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného	m2	220,02700	340,00	74 809,18
15	59245013	dlažba zámková tl. 80mm přírodní	m2	213,98300	469,00	100 358,03
16	59212316	dlaždice betonová pro nástupiště s varovným pásem sloučeným s vodící linií 495x400x80mm	m2	10,44500	931,50	9 729,52
17	596212212	Kladení dlažby zbetonových zámkových dlaždic pozemních komunikací složen z kameniva těženého nebo, drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného	m2	142,16000	340,00	48 334,40
18	592452921	dlažba betonová distanční 200x100x80mm přírodní	m2	107,05900	375,20	40 168,54
19	592452922	dlažba betonová distanční 200x200x80mm přírodní	m2	11,32200	375,20	4 248,01
20	59245013	dlažba zámková tl. 80mm přírodní	m2	24,99000	469,00	11 720,31
21	59212316	dlaždice betonová pro nástupiště s varovným pásem sloučeným s vodící linií 495x400x80mm	m2	1,63200	931,50	1 520,21
Díl: 8		Trubní vedení				518,00
22	899102211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg	kus	1,00000	518,00	518,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				129 057,37
23	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	3,00000	268,00	804,00
24	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,00000	796,00	796,00
25	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1,00000	451,00	451,00
26	404456201	značka 30km/hod dle ČSN, tab.17	kus	1,00000	1 290,00	1 290,00

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	05	SO 03 Parkovací stání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
27	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	2,00000	996,00	1 992,00
28	40445235	sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m	kus	2,00000	1 610,00	3 220,00
29	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	2,00000	634,00	1 268,00
30	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, svyplněním a zatřením spár cementovou, maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	60,00000	386,00	23 160,00
31	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	60,60000	192,00	11 635,20
32	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, svyplněním a zatřením spár cementovou, maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	93,00000	303,00	28 179,00
33	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	93,93000	229,00	21 509,97
34	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, svyplněním a zatřením spár cementovou, maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	13,40000	259,00	3 470,60
35	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	13,53400	194,00	2 625,60
36	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby zdlažebních kostek z betonu prostého	m3	12,48000	2 200,00	27 456,00
37	92000-001R	Přesun svislého dopravního značení Is3b a Is3c na společném sloupku	kus	1,00000	520,00	520,00
38	92000-002R	Přesun svislého dopravního značení IP13e+E1+E13 na společném sloupku	kus	1,00000	680,00	680,00
Díl: 997 Přesun sutě						208 375,57
39	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	241,29500	130,00	31 368,35
40	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na, vzdálenost do 1km	t	241,29500	52,50	12 667,99
41	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý, další i započatý 1 km přes 1 km	t	3 378,13000	13,30	44 929,13
42	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do, Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	102,07500	300,00	30 622,50
43	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu, zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	27,94000	1 940,00	54 203,60
44	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do, Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	115,28000	300,00	34 584,00
Díl: 998 Přesun hmot						36 504,89
45	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	159,41000	229,00	36 504,89

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	06	SO 04 Terénní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 101		ZEMNÍ PRÁCE				57 987,86
1	183402111R00	Rozrušení půdy do 15 cm v rovině/svah 1:5	m2	20,50000	11,00	225,50
2	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	20,50000	7,70	157,85
3	100004101R00	Uložení sypaniny vrstva do 60 cm	m3	3,00000	4 400,00	13 200,00
4	1001	Dodávka podorniční zeminy včetně naložení, dopravy a složení (5*0,6)	m3	3,00000	1 650,00	4 950,00
5	100004101.1	Uložení a urovnání ornice jako vrchní vrstvy vyvýšeného záhonu	m3	1,50000	3 300,00	4 950,00
6	1002	Dodávka kvalitní ornice včetně naložení, dopravy a složení (5*0,3)	m3	1,50000	1 650,00	2 475,00
7	181R	Položení drenážní nopové fólie 25 mm na stěny výsadbové jámy pro strom a stěny vyvýšeného záhonu	m2	24,02200	44,00	1 056,97
8	1003	Drenážní nopová fólie tl. 25 mm + 10% rezerva na ořezy	m2	26,42400	82,50	2 179,98
9	182R	Položení betonových dlaždic 200x200x60 mm, vč. materiálu a dovozu	ks	16,00000	26,30	420,80
10	183R	Položení pororoštů 1000x700x30 mm, vč. příp. zakrácení, materiálu a dovozu (cca 3,7 m2)	ks	6,00000	4 500,00	27 000,00
11	184R	Rozprostření 150-200 mm vrstvy praného kačírku fr. 4/8 v rovině	m2	3,20000	250,00	800,00
12	1004	Praný kačírek fr. 4/8, vrstva 150-200 mm, včetně naložení, dopravy a složení	m3	0,56000	1 021,00	571,76
Díl: 102		STROMY				42 100,30
13	1005	Acer campestre (javor babyka), ob.km. 14-16 cm	kus	3,00000	7 150,00	21 450,00
14	1006	Prunus avium 'Plena' (třešeň ptačí), ob.km. 14-16 cm	kus	1,00000	6 050,00	6 050,00
15	183101221R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv.1:5	kus	4,00000	550,00	2 200,00
16	1007	Dodávka substrátu pro výměnu půdy, včetně naložení, dopravy a složení	m3	2,00000	1 650,00	3 300,00
17	184102116R00	Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině	kus	4,00000	550,00	2 200,00
18	184202112R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m	kus	3,00000	330,00	990,00
19	185R	Ukotvení dřeviny pomocí systému podzemního ukotvení stromů	kus	1,00000	550,00	550,00
20	184804111R00	Ochrana dřevin před okusem zvěří z rákosu v rovině	kus	4,00000	55,00	220,00
21	1008	Chránička z bambusu, úvazky	kus	4,00000	143,00	572,00
22	1009	Tyče dřevěné - kůly ke stromům dl. 250 cm,, průměr 80 mm; 3 ks /strom	kus	9,00000	143,00	1 287,00
23	1010	Tyče dřevěné - půlkulatina dl. 250 cm,, průměr 80 mm; 1 ks /strom - dělený na 3 části, příčné, zpevnění kotvicích kůlů	kus	3,00000	55,00	165,00
24	1011	Pružné úvazky	m	7,50000	22,00	165,00
25	1012	Sada pro kotvení kořenového balu (3 popruhy s ocelovými kování, 1 textilie pro ochranu kořenového, balu, 1 napínací pás s ráčnou d. 250 cm)	kus	1,00000	1 650,00	1 650,00
26	1013	Hnojivové tablety 15ks / strom	kus	60,00000	1,10	66,00
27	1014	Půdní kondicionér (hydroabsorbent) 0,5kg/strom	kg	2,00000	385,00	770,00
28	1015	Zalití rostlin vodou (80l/kus)	m3	0,32000	165,00	52,80
29	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	3,00000	55,00	165,00
30	1016	Kůra mulčovací, tl. 10 cm, včetně naložení, dopravy a složení	m3	0,30000	825,00	247,50
Díl: 103		POPÍNAVÉ ROSTLINY				5 484,79
31	1017	Parthenocissus tricuspidata, vel. 80-100 cm	kus	13,00000	275,00	3 575,00
32	183101112R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,02 m3, svah 1:5	kus	13,00000	33,00	429,00
33	184102111R00	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině	kus	13,00000	33,00	429,00
34	1018	Hnojivové tablety 1 ks/rostlina	kus	13,00000	2,20	28,60
35	1019	Zalití rostlin vodou (5l/kus)	m3	0,06500	165,00	10,73
36	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	0,06500	423,50	27,53
37	184911421	Mulčování rostlin štěrkem fr. 16/32, tl. mulče 4 cm v rovině a na svahu do 1:5	m2	7,40000	60,50	447,70
38	1020	Štěrka fr. 16/32, tl. 4 cm, včetně naložení, dopravy a složení	m3	0,29600	1 815,00	537,24
Díl: 104		TRÁVNÍK				1 709,73
39	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	9,90000	2,20	21,78
40	183403161R00	Obdělávání půdy válením, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	9,90000	2,20	21,78

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	06	SO 04 Terénní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
41	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	9,90000	55,00	544,50
42	1021	Směs travní parková 30 g/m2	kg	0,29700	110,00	32,67
43	111104211R00	Pokosení trávníku parkov. svah do 1:5, odvoz 20 km	m2	19,80000	55,00	1 089,00
Díl: 105		ÚDRŽBA				9 460,00
44	186R	údržba po dobu 24 měsíců - stromy	kus	4,00000	1 650,00	6 600,00
45	187R	údržba po dobu 24 měsíců - popínavé rostliny	kus	13,00000	220,00	2 860,00

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	07	D.1.4.1 ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Inženýrská činnost				42 240,00
194	1	Předání stavby	hod	8,00000	330,00	2 640,00
195	2R	Rozbor vody	kus	1,00000	4 400,00	4 400,00
196	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	6 600,00	6 600,00
197	4	Mimostaveništní doprava zaměstnanců	kus	1,00000	22 000,00	22 000,00
198	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 600,00	6 600,00
Díl: 13		HSV HLOUBENÉ VYKOPÁVKY				44 195,85
1	45252124-3	HLOUB RÝH A ŠACHET V HOR 1-4 DO 100 M3	M3	23,90420	482,00	11 521,82
2	45252124-3	PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST	M3	23,90420	83,50	1 996,00
3	45252124-3	VYKOPÁVKA V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH	M3	12,29580	2 495,00	30 678,02
Díl: 15		HSV ROUBENÍ				9 647,30
4	45252124-3	ZŘÍZENÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ	M2	36,20000	148,00	5 357,60
5	45252124-3	ODSTRANĚNÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ	M2	36,20000	31,10	1 125,82
6	45252124-3	ZŘÍZENÍ ROZEPŘENÍ	M2	36,20000	70,50	2 552,10
7	45252124-3	ODSTRANĚNÍ ROZEPŘENÍ	M2	36,20000	16,90	611,78
Díl: 16		HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI				22 701,63
8	45252124-3	SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU DO 2 M	M3	36,20000	144,00	5 212,80
9	162100010RA0	Vodorovné přemístění výkopku	m3	29,27000	299,00	8 751,73
10	45252124-3	NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU HOR 1-4	M3	29,27000	298,50	8 737,10
Díl: 17		HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI				41 469,38
11	45252124-3	ZÁSYP A ZHUTNĚNÍ JAM RÝH ŠACHET	M3	6,93000	139,50	966,74
12	45252124-3	OBSYP A ZÁSYP POTRUBÍ BEZ PROHOZENÍ	M3	15,17000	662,00	10 042,54
13	14210000-6	ZÁSYP PÍSEK FRAKCE 0-8	M3	15,17000	547,00	8 297,99
14	14210000-6	ZÁSYP ŠTĚRKOPÍSEK DO 32 mm	M3	10,00000	678,00	6 780,00
15	45252124-3	ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU	TUNA	48,29550	18,50	893,47
16	45252124-3	POPLATEK ZA ULOŽENÍ ZEMINY NA SKLÁDKU	TUNA	48,29550	300,00	14 488,65
Díl: 45		HSV PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTRUKCE				9 553,00
17	14210000-6	LOŽE POD POTRUBÍ A OBJEKTY Z PÍSKU 0-8	M3	4,10000	2 330,00	9 553,00
Díl: 713		PSV TEPELNÉ IZOLACE				55 550,95
33	76211100-6	MONTÁŽ IZOLACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 25 MM	METR	266,20000	24,20	6 442,04
34	76211100-6	MONTÁŽ IZOLACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 63 MM	METR	31,70000	26,40	836,88
35	76211100-6	MONTÁŽ IZOLACE KANALIZACE Z LEHČENÝCH HMOT DO D 160 MM	METR	113,50000	50,60	5 743,10
36	28815210-3	SILIKONOVÁNÍ SPAR ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ	METR	31,70000	280,50	8 891,85
37	28815210-3	SILIKONOVÝ TMEL S PROTIPLÍŠNOVOU ÚPRAVOU, BARVA DLE ZP	KUS	3,00000	341,00	1 023,00
38	45321000-3	IZOLACE TRUBEK DN/T 22/9 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	190,30000	50,60	9 629,18
39	45321000-3	IZOLACE TRUBEK DN/T 25/9 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	75,90000	59,40	4 508,46
40	45321000-3	IZOLACE TRUBEK DN/T 32/9 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	17,10000	69,30	1 185,03
41	45321000-3	IZOLACE TRUBEK DN/T 40/9 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	3,10000	71,50	221,65
42	45321000-3	IZOLACE TRUBEK DN/T 54/9 Z PĚNĚNÉHO PE	METR	11,50000	73,70	847,55
43	45321000-3	NÁVLEKOVÁ HADICE AKUSTIK 35×3	METR	1,40000	55,00	77,00
44	45321000-3	NÁVLEKOVÁ HADICE AKUSTIK 42×3	METR	7,90000	57,20	451,88
45	45321000-3	NÁVLEKOVÁ HADICE AKUSTIK 50×3	METR	19,00000	67,10	1 274,90
46	45321000-3	NÁVLEKOVÁ HADICE AKUSTIK 75×5	METR	17,40000	74,80	1 301,52
47	45321000-3	NÁVLEKOVÁ HADICE AKUSTIK 110×5	METR	39,30000	92,40	3 631,32
48	45321000-3	NÁVLEKOVÁ HADICE AKUSTIK 125×5	METR	12,20000	103,40	1 261,48
49	45321000-3	NÁVLEKOVÁ HADICE AKUSTIK 75×5	METR	16,30000	85,80	1 398,54
50	45321000-3	LEPIDLO 1 L	LITR	3,54650	451,00	1 599,47
51	45321000-3	LEPIDLO NA PĚNĚNÝ POLYETYLEN 80G	KUS	5,00000	341,00	1 705,00
52	45321000-3	PÁSKA SAMOLEPÍCÍ AL (50 M)	KUS	3,00000	445,50	1 336,50
53	45321000-3	SPONKA PLASTOVÁ K IZOLACI TRUBEK	KUS	993,00000	2,20	2 184,60
Díl: 721		PSV KANALIZACE				304 292,12

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	07	D.1.4.1 ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
54	28815210-3	POTRUBÍ KAMENINOVÉ PROPOJENÍ DO DN 150	KUS	1,00000	5 445,00	5 445,00
55	45332300-6	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 75	METR	33,70000	115,50	3 892,35
56	45332300-6	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 150	METR	51,50000	155,10	7 987,65
57	28815210-3	POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 75 - HT VČ TVAROVEK	METR	17,40000	539,00	9 378,60
58	28815210-3	POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 110 - HT VČ TVAROVEK	METR	39,30000	1 006,50	39 555,45
59	28815210-3	POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 125 - HT VČ TVAROVEK	METR	12,20000	1 265,00	15 433,00
60	28815210-3	POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ DEŠŤOVÉ D 75 - HT VČ TVAROVEK	METR	16,30000	375,10	6 114,13
61	45332300-6	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH HRDLOVÝCH TRUB DO D 250	METR	80,50000	214,50	17 267,25
62	28815210-3	POTRUBÍ PVC SN4 HRDLOVÉ D 110 VČ TVAROVEK	METR	17,10000	825,00	14 107,50
63	28815210-3	POTRUBÍ PVC SN4 HRDLOVÉ D 125 VČ TVAROVEK	METR	32,00000	968,00	30 976,00
64	28815210-3	POTRUBÍ PVC SN4 HRDLOVÉ D 160 VČ TVAROVEK	METR	31,40000	1 028,50	32 294,90
65	45332300-6	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍCH PRŮCHODEK	KUS	10,00000	2 035,00	20 350,00
66	28815210-3	PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY RS 10-75-30 D 75 MM	KUS	5,00000	1 603,80	8 019,00
67	28815210-3	PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY RS 10-110-30 D 110 MM	KUS	5,00000	1 993,20	9 966,00
68	45332300-6	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTOVÝCH TRUB DO D 50	METR	28,30000	107,80	3 050,74
69	28815210-3	POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 32 - HT VČ TVAROVEK	METR	1,40000	324,50	454,30
70	28815210-3	POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 40 - HT VČ TVAROVEK	METR	7,90000	357,50	2 824,25
71	28815210-3	POTRUBÍ PPs HRDLOVÉ ODPADNÍ D 50 - HT VČ TVAROVEK	METR	19,00000	412,50	7 837,50
71a	R	PROPOJENÍ HRDLOVÉHO POTRUBÍ	kus	1,00000	935,00	935,00
72	45332300-6	VYVEDENÍ KANALIZAČNÍCH VÝPUSTEK DO D 63	KUS	23,00000	148,50	3 415,50
73	45332300-6	VYVEDENÍ KANALIZAČNÍCH VÝPUSTEK DO D 110	KUS	12,00000	203,50	2 442,00
74	45332300-6	NAPOJENÍ VZT JEDNOTKY/KAZETY NA ODVOD KONDENZÁTU	KUS	2,00000	775,50	1 551,00
75	28815210-3	HL 30.2 PŘECHODOVÝ KUS DN 32× 1/2"	KUS	2,00000	1 881,00	3 762,00
76	45332300-6	MONTÁŽ LINIOVÉ VPUSTI VNITŘNÍ	KUS	1,00000	1 441,00	1 441,00
77	45332300-6	HL 50F LINIOVÝ ŽLAB DO SPRCHY 700 MM / 600 MM KRYT	KUS	1,00000	13 530,00	13 530,00
78	45332300-6	MONTÁŽ UZÁVĚREK ZÁPACH PODLAHOVÝCH A ZPĚTNÝCH KLAPEK	KUS	2,00000	698,50	1 397,00
79	28815210-3	HL 83.M IZOLAČNÍ SOUPRAVA S FÓLÍ PRO STĚRKU	KUS	2,00000	1 333,20	2 666,40
80	28815210-3	HL 540 PODLAHOVÁ VPUST PRIMUS DRAIN H=80 MM IZOLACE PRO STĚRKY DN 50	KUS	2,00000	4 073,30	8 146,60
81	45332300-6	MONTÁŽ VTOKŮ STŘEŠNÍCH PLASTOVÝCH + NÁSTAVCŮ	KUS	4,00000	1 431,10	5 724,40
82	28815210-3	HL 62/70 STŘEŠNÍ VTOK DN 70	KUS	2,00000	2 418,90	4 837,80
83	28815210-3	HL 65 NÁSTAVEC STŘEŠNÍHO VTOKU DN 125	KUS	1,00000	2 207,70	2 207,70
84	28815210-3	HL 160 ODVODŇOVACÍ KROUŽEK K HL 350, LH 62, HL 64	KUS	1,00000	698,50	698,50
85	45332300-6	MONTÁŽ LAPAČŮ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN	KUS	2,00000	891,00	1 782,00
86	28815210-3	HL 600N PP LAPAČ SPLAVENIN DN 100/125	KUS	2,00000	3 249,40	6 498,80
87	45332300-6	MONTÁŽ HLAVIC VENTILAČNÍCH PLASTOVÝCH	KUS	4,00000	451,00	1 804,00
88	28815210-3	HL 807 PP VENTILAČNÍ SOUPRAVA DN 70	KUS	1,00000	1 028,50	1 028,50
89	28815210-3	HL 810 PP VENTILAČNÍ SOUPRAVA DN 100	KUS	3,00000	1 056,00	3 168,00
90	45332300-6	ZKOUŠKA KANALIZACE VODOU	METR	80,50000	28,60	2 302,30
Díl: 722		PSV VODOVOD				264 807,29
91	45332200-5	POTRUBÍ ZÁVIT VSAZENÍ ODBOČKY DO 1"	KUS	6,00000	1 375,00	8 250,00
92	45332200-5	POTRUBÍ ZÁVIT VSAZENÍ ODBOČKY DO 2"	KUS	4,00000	2 203,30	8 813,20
93	45332200-5	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT DO D 25	METR	266,20000	126,50	33 674,30
94	45332200-5	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT DO D 40	METR	20,20000	170,50	3 444,10

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	07	D.1.4.1 ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
95	45332200-5	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT DO D 63	METR	11,50000	214,50	2 466,75
96	45332200-5	MONTÁŽ POTRUBÍ Z PLASTŮ DO D 63 DO VÝKOPU	METR	6,00000	123,20	739,20
97	25212210-5	POTRUBÍ PE TŘÍVRSTVÉ PE100 RC SDR 11 PN 16 50×4,6	METR	6,00000	222,20	1 333,20
98	28815210-3	POTRUBÍ PP-RCT FIBER BASALT VČETNĚ TVAROVEK D 20/2,8	METR	190,30000	368,50	70 125,55
99	28815210-3	POTRUBÍ PP-RCT FIBER BASALT VČETNĚ TVAROVEK D 25/3,5	METR	75,90000	421,30	31 976,67
100	28815210-3	POTRUBÍ PP-RCT FIBER BASALT VČETNĚ TVAROVEK D 32/4,4	METR	17,10000	515,90	8 821,89
101	28815210-3	POTRUBÍ PP-RCT FIBER BASALT VČETNĚ TVAROVEK D 40/5,5	METR	3,10000	701,80	2 175,58
102	28815210-3	POTRUBÍ PP-RCT FIBER BASALT VČETNĚ TVAROVEK D 50/6,9	METR	11,50000	815,10	9 373,65
103	45332200-5	MONTÁŽ ODBOČKY/PROPOJENÍ PLAST POTRUBÍ DO D 75	KUS	2,00000	2 354,00	4 708,00
104	28815210-3	TVAROVKA ISO HAWLE 6100 50X6/4" VNĚJŠÍ ZÁVIT	KUS	2,00000	918,50	1 837,00
105	45332200-5	PŘÍPOJKA VODOVODNÍ PEVNÁ DO DN 20	KUS	1,00000	2 156,00	2 156,00
106	45332200-5	PŘÍPOJKA VODOVODNÍ PEVNÁ DO DN 32	KUS	2,00000	2 861,10	5 722,20
107	45332200-5	VYVEDENÍ UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK DO DN 50	KUS	62,00000	247,50	15 345,00
108	45332200-5	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR S 1 ZÁVITEM 1/2"	KUS	2,00000	71,50	143,00
109	45332200-5	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR S 1 ZÁVITEM 3/4"	KUS	1,00000	75,90	75,90
110	28815210-3	KOHOUT KULOVÝ R620 ZAHRADNÍ 1/2"	KUS	2,00000	203,50	407,00
111	28815210-3	VENTIL POJISTNÝ G 3/4"×1" 8 BAR	KUS	1,00000	918,50	918,50
112	45332200-5	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 1/2"	KUS	3,00000	71,50	214,50
113	45332200-5	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 3/4"	KUS	3,00000	74,80	224,40
114	45332200-5	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 1"	KUS	7,00000	78,10	546,70
115	45332200-5	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 5/4"	KUS	1,00000	82,50	82,50
116	45332200-5	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE 2 ZÁVITY 6/4"	KUS	4,00000	89,10	356,40
117	28815210-3	ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 1/2" 37 MM	KUS	3,00000	110,00	330,00
118	28815210-3	ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 3/4" 46 MM	KUS	3,00000	173,80	521,40
119	28815210-3	ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 1" 46,5 MM	KUS	5,00000	298,10	1 490,50
120	28815210-3	ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 5/4" 56 MM	KUS	1,00000	404,80	404,80
121	28815210-3	ŠROUBENÍ MOSAZNÉ 6/4" 66 MM	KUS	4,00000	740,30	2 961,20
122	28815210-3	CIRKUL VENTIL MULTI-THERM 1/2" 30°C-50°C	KUS	1,00000	5 693,60	5 693,60
123	28815210-3	VYPOUŠTĚCÍ VENTIL PRO MULTI-THERM J710917300	KUS	1,00000	6 050,00	6 050,00
124	28815210-3	IZOLAČNÍ POUZDRO PRO MULTI-THERM 471 11 015	KUS	1,00000	671,00	671,00
125	29131400-0	KOHOUT KULOVÝ GIACOMINI POCHROMOVANÝ R254D MOTÝL VNĚJŠÍ-VNITŘNÍ 1"	KUS	2,00000	588,50	1 177,00
126	29131400-0	KOHOUT KULOVÝ POCHROMOVANÝ R250D 1/2"	KUS	2,00000	330,00	660,00
127	29131400-0	KOHOUT KULOVÝ POCHROMOVANÝ R250D 3/4"	KUS	3,00000	476,30	1 428,90
128	29131400-0	KOHOUT KULOVÝ POCHROMOVANÝ R250D 1"	KUS	2,00000	672,10	1 344,20
129	29131400-0	KOHOUT KULOVÝ POCHROMOVANÝ R250D 6/4"	KUS	3,00000	1 438,80	4 316,40
130	29131292-9	ZPĚTNÁ Klapka N5 1"	KUS	2,00000	712,80	1 425,60
131	29131292-9	ZPĚTNÁ Klapka N5 6/4"	KUS	1,00000	1 300,20	1 300,20
132	28815210-3	FILTR R74A 1"	KUS	1,00000	649,00	649,00
133	28815210-3	FILTR ZÁVITOVÝ 100 MIKRONŮ FF06 5/4" AA	KUS	1,00000	3 737,80	3 737,80
134	45332200-5	TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ 50	METR	303,90000	26,40	8 022,96
135	45332200-5	PROPLACH A DEZINFEKCE POTRUBÍ DO DN 100	METR	303,90000	28,60	8 691,54
Díl: 724		PSV STROJNÍ VYBAVENÍ				10 076,00
136	45330000-9	MONTÁŽ ČERPADEL OBĚHOVÝCH TUV	KUS	1,00000	792,00	792,00
137	29122480-8	ŠROUBENÍ K ČERPADLU G 5/4"	KUS	1,00000	335,50	335,50
138	29122480-8	ČERPADLO OBĚHOVÉ WILO Stratos-PICO-Z-20/1-6	KUS	1,00000	8 948,50	8 948,50
Díl: 725		PSV ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY				568 407,40
139	45332400-7	MONTÁŽ SPLACHOVACÍCH NÁDRŽÍ	KUS	2,00000	781,00	1 562,00
140	45332400-7	MONTÁŽ SPLACHOVACÍCH NÁDRŽÍ PRO ZÁVĚSNÉ KLOZETY/VÝLEVKY	KUS	10,00000	1 551,00	15 510,00

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	07	D.1.4.1 ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
141	28815210-3	123.700.11.1 SPLACHOVACÍ NÁDRŽ VYSOKO POLOŽENÁ GEBERIT AP123	KUS	2,00000	4 175,60	8 351,20
142	28815210-3	INSTALAČNÍ PRVEK ZÁVĚSNÍHO WC PRO ZAZDĚNÍ VÝŠKA 1100 OVLÁDÁNÍ ZEPŘEDU	KUS	9,00000	7 865,00	70 785,00
143	28815210-3	INSTALAČNÍ PRVEK ZÁVĚSNÍHO WC DO LEHKÝCH KONSTRKČÍ VÝŠKA 1100 PRO TP	KUS	1,00000	7 315,00	7 315,00
144	28815210-3	OVLÁDACÍ DESKA BÍLÁ PLASTOVÁ	KUS	9,00000	1 705,00	15 345,00
145	28815210-3	KRYCÍ DESKA BÍLÁ + PNEUMATICKÉ OVLÁDÁNÍ POD OMÍTKU	KUS	1,00000	4 972,00	4 972,00
146	28815210-3	NAPÁJECÍ ZDROJ ZAC 1/20	KUS	1,00000	1 727,00	1 727,00
147	45332400-7	MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS NORMÁLNÍCH/NÁSTĚNNÝCH	KUS	10,00000	781,00	7 810,00
148	26214000-1	KLOZET ZÁVĚSNÝ 360×520 BÍLÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM	KUS	9,00000	6 326,10	56 934,90
149	26214000-1	KLOZET ZÁVĚSNÝ 355×700 BÍLÝ S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM PRO TP	KUS	1,00000	2 794,00	2 794,00
150	28815210-3	TLUMICÍ PODLOŽKA POD ZÁVĚSNÝ KLOZET/BIDET	KUS	10,00000	112,20	1 122,00
151	28815210-3	SEDÁTKO DURAPLAST PRO TP	KUS	1,00000	4 600,20	4 600,20
152	28815210-3	SEDÁTKO DURAPLAST KOVOVÉ KLOUBY	KUS	9,00000	1 101,10	9 909,90
153	28815210-3	HL 205 PP PŘIPOJOVACÍ KOLENO WC DN 100	KUS	2,00000	445,50	891,00
154	28815210-3	HL 7 EL.100 PRUŽNÁ ROZETA ELASTIK DN 100	KUS	2,00000	300,30	600,60
155	45332400-7	MONTÁŽ UMYVADEL SE SIFONEM NA KOTEV ŠROUBY	KUS	11,00000	913,00	10 043,00
156	26214000-1	UMYVADLO BÍLÉ S OTVOREM PRO BATERII 600	KUS	2,00000	1 089,00	2 178,00
157	26214000-1	UMYVADLO DĚTSKÉ H8150310001041 FLORA KIDS 45×41	KUS	9,00000	4 515,50	40 639,50
158	28815210-3	TRUBKOVÝ SIFON 305611 UMYVADLOVÝ CHROM 5/4"	KUS	11,00000	625,90	6 884,90
159	45332400-7	MONTÁŽ SPRCHOVÝCH MÍS	KUS	1,00000	1 441,00	1 441,00
160	45332400-7	MONTÁŽ STĚN A SPRCHOVÝCH KOUTŮ	KUS	3,00000	3 245,00	9 735,00
161	28815210-3	SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA, ČTVEREC 90×90, POSUVNÉ DVEŘE, VÝPLŇ BEZPEČNOSTNÍ SKLO	KUS	2,00000	10 450,00	20 900,00
162	28815210-3	SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA, DO NIKY 90, POSUVNÉ DVEŘE, VÝPLŇ BEZPEČNOSTNÍ SKLO	KUS	1,00000	8 965,00	8 965,00
163	28815210-3	TEMPOPLEX 364786 ODTOKOVÁ SPRCHOVÁ SOUPRAVA D 90 CHROM	KUS	1,00000	1 078,00	1 078,00
164	28815210-3	KERAMICKÁ SPRCHOVÁ VANIČKA 90×90 JIKA RAVENNA 8.5209.1.000.000.1	KUS	1,00000	5 522,00	5 522,00
165	28815210-3	JIKA SIFON PRO KERAMICKÉ SPRCHOVÉ VANIČKY 60/40MM NEREZ KRYTKA 2.9498.1.000.000.1	KUS	1,00000	803,00	803,00
166	45332400-7	MONTÁŽ DŘEZŮ JEDN VELKOKUCHYŇSKÝCH SE SIFONEM	KUS	1,00000	2 860,00	2 860,00
167	45332400-7	MONTÁŽ DŘEZŮ V KUCHYŇSKÉ SESTAVĚ	KUS	3,00000	2 145,00	6 435,00
168	45332400-7	PŘIPOJENÍ TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA ODPAD A PITNOU VODU	KUS	2,00000	3 410,00	6 820,00
169	28815210-3	HL 100G50 PP SIFON 50	KUS	4,00000	396,00	1 584,00
170	45332400-7	MONTÁŽ VÝLEVEK	KUS	2,00000	781,00	1 562,00
171	45222110-3	VÝLEVKA KERAMICKÁ S MŘÍŽKOU 8.5104.6.000.000.1	KUS	2,00000	5 665,00	11 330,00
172	45332400-7	MONTÁŽ VENTILŮ NÁSTĚNNÝCH G 1/2"	KUS	1,00000	74,80	74,80
173	45332400-7	MONTÁŽ VENTILŮ ROHOVÝCH G 1/2"	KUS	32,00000	107,80	3 449,60
174	45332400-7	MONTÁŽ VENTILŮ NEZÁMRZNÝCH	KUS	1,00000	2 310,00	2 310,00
175	28815210-3	VENTIL PRAČKOVÝ ZAJIŠTĚNÝ PROTI ZP TOKU CHROM VRŠEK S MAZIVOVOU KOMOROU	KUS	1,00000	544,50	544,50
176	28815210-3	NEZÁMRZNÝ VENTIL CHROM ZAJIŠTĚNÝ PROTI ZP TOKU CHROM VRŠEK S MAZIVOVOU KOMOROU	KUS	1,00000	4 345,00	4 345,00
177	28815210-3	VENTIL ROHOVÝ G 1/2"	KUS	32,00000	203,50	6 512,00
178	28815210-3	PRODLOUŽENÍ T 216 × G 1/2×100	KUS	4,00000	104,50	418,00
179	45332400-7	MONTÁŽ BATERIÍ NÁSTĚNNÝCH	KUS	2,00000	451,00	902,00
180	45332400-7	MONTÁŽ BATERIÍ STOJÁNKOVÝCH/DÁVKOVAČŮ STOJÁNKOVÝCH	KUS	14,00000	539,00	7 546,00

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	07	D.1.4.1 ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
181	45332400-7	MONTÁŽ BEZDOTYKOVÝCH BATERIÍ UMYVADLOVÝCH	KUS	1,00000	1 155,00	1 155,00
182	45332400-7	MONTÁŽ SPRCHOVÝCH SETŮ A PANELŮ (VČETNĚ BATERIE)	KUS	3,00000	671,00	2 013,00
183	45332400-7	MONTÁŽ SMĚŠOVACÍCH VENTILŮ VENTILŮ	KUS	2,00000	1 441,00	2 882,00
184	28815210-3	DELABIE CENTRÁLNÍ SMĚŠOVACÍ VENTIL PREMIER COMPACT 3/4" 733021	KUS	2,00000	8 336,90	16 673,80
185	28815210-3	DELABIE STOJÁNKOVÁ ČASOVÁ BATERIE TEMPOMIX 3 794100 - 1.5-6 L/MIN ANTIVANDAL	KUS	9,00000	10 780,00	97 020,00
186	28815210-3	BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ CHROM S OVL ODTOKU A SILK MOVE KERAM KARTUŠÍ	KUS	1,00000	3 891,80	3 891,80
187	28815210-3	BATERIE DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ CHROM A SILK MOVE KERAM KARTUŠÍ	KUS	4,00000	3 845,60	15 382,40
188	28815210-3	BATERIE DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ CHROM A SILK MOVE KERAM KARTUŠÍ	KUS	2,00000	4 485,80	8 971,60
189	28815210-3	GROHE TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ BATERIE GROHETHERM 1000 34151003 SE SPRCHOVÝM SETEM	KUS	3,00000	8 751,60	26 254,80
190	28815210-3	AZP AUTOMATICKÁ UMYVADLOVÁ BATERIE AUM 16 SMĚŠOVACÍ	KUS	1,00000	12 518,00	12 518,00
191	45332400-7	MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK A ODP PRVKŮ	KUS	3,00000	1 155,00	3 465,00
192	28815210-3	HL 138 PP SIFON PRO ODVOD KONDENZÁTU DN32 PODOMÍTKOVÝ	KUS	2,00000	1 062,60	2 125,20
193	28815210-3	HL 405ECO PE SIFON PRAČKOVÝ DN 40/50 S PŘÍPOJEM VODY	KUS	1,00000	942,70	942,70
Díl: 89 HSV DROBNÉ OBJEKTY A ZAŘÍZENÍ						81 158,10
18	28862500-7	ŠACHTA ARMATURNÍ Z PB DO 1,5 M2	KUS	1,00000	23 830,00	23 830,00
19	28814200-3	DESKA STROPNÍ PZD 59/29/9 P5	KUS	1,00000	283,20	283,20
20	28814200-3	PŘEKLAD ŽB RZP 119/24/19 P	KUS	1,00000	1 041,60	1 041,60
21	28814200-3	PŘEKLAD ŽB RZP 119/12/19 P	KUS	3,00000	597,60	1 792,80
22	45232440-8	ŠACHTA PLASTOVÁ KRUHOVÁ Z DÍLCŮ DO D 425	KUS	3,00000	3 245,00	9 735,00
23	45232440-8	OSAZENÍ POKLOPŮ/MŘÍŽÍ DO 100 KG	KUS	3,00000	835,00	2 505,00
24	45232440-8	WAVIN TEGRA 425 - DNO KG 160 PŘÍMÉ (VČ.TĚSNĚNÍ)	KUS	1,00000	4 125,00	4 125,00
25	45232440-8	WAVIN TEGRA 425 - DNO KG 160 ÚHEL 90° (VČ.TĚSNĚNÍ)	KUS	1,00000	4 235,00	4 235,00
26	45232440-8	WAVIN TEGRA 425 - DNO KG 160 TYP T (VČ.TĚSNĚNÍ)	KUS	1,00000	4 731,10	4 731,10
27	45232440-8	RŠ D425 - ŠACHT.ROURA KORUGOVANÁ 425/1000	KUS	3,00000	2 035,00	6 105,00
28	45232440-8	REDUKUJÍCÍ TĚSNÍCÍ MANŽETA 400/315 PRO KORUG.ROURU	KUS	3,00000	663,30	1 989,90
29	45232440-8	POKLAP LITINOVÝ 315/D400 DO TELESKOPU KULATÝ	KUS	3,00000	4 317,50	12 952,50
30	45232440-8	TELESKOPICKÁ ROURA 315/375 (BEZ.TĚSNĚNÍ)	KUS	3,00000	1 782,00	5 346,00
31	45232440-8	OSAZENÍ POKLOPŮ LITINOVÝCH DO 100 KG	KUS	1,00000	341,00	341,00
32	45232440-8	LEHKÝ ČTVER POKLOP 60×60 ČSN 13 6305	KUS	1,00000	2 145,00	2 145,00

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	08	D.1.4.2 Plyn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0		VRN4 Inženýrská činnost				30 140,00
20	044002000	Revize + revizní zpráva	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00
21	044002004	Předání stavby	hod	8,00000	330,00	2 640,00
22	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	6 600,00	6 600,00
23	044002067	Mimostaveništní doprava zaměstnanců	kus	1,00000	8 800,00	8 800,00
24	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 600,00	6 600,00
Díl: 1		DEMONTÁŽE A BOURÁNÍ				4 764,63
1	45111000-8	VYBOURÁNÍ OTV VE ZDIVU CIHELNÉM DO 0,025 M2 DO 450 MM	KUS	2,00000	343,00	686,00
2	45111000-8	VYBOURÁNÍ RÝH 70×50 MM	METR	13,00000	307,00	3 991,00
3	45111000-8	SVISLÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI A HMOT DO VÝŠKY 3,5 M	TUNA	0,11500	762,00	87,63
Díl: 16		HSV PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU/SUTI				51,04
4	45252124-3	NAKLÁDÁNÍ SUTI	TUNA	0,11500	130,00	14,95
5	45252124-3	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI	TUNA	0,11500	313,80	36,09
Díl: 17		HSV KONSTRUKCE ZE ZEMIN/ULOŽENÍ SUTI				52,90
6	45252124-3	ULOŽENÍ SUTI Z REKONSTRUKCÍ NA SKLÁDKU	TUNA	0,11500	10,00	1,15
7	45252124-3	POPLATEK ZA ULOŽENÍ SUTI Z REKONSTRUKCÍ NA SKLÁDKU	TUNA	0,11500	450,00	51,75
Díl: 723		PSV PLYNOVOD				26 786,10
8	45333000-0	MONTÁŽ POTRUBÍ OCEL HLADKÉHO SVAŘ D 38	METR	21,00000	484,00	10 164,00
9	28861100-6	POTRUBÍ OCEL HLADKÉ ČERNÉ BEZEŠVÉ D 28/2.3	METR	21,00000	507,10	10 649,10
10	45333000-0	MONTÁŽ PŘÍPOJKY PLYNOVODNÍ PEVNÉ DO DN 20	KUS	1,00000	2 541,00	2 541,00
11	45333000-0	ODVZDUŠNĚNÍ A NAPUŠTĚNÍ PLYN POTRUBÍ	METR	21,00000	35,20	739,20
12	45333000-0	TLAKOVÁ ZKOUŠKA POTRUBÍ VZDUCHEM	METR	21,00000	35,20	739,20
13	45333000-0	NAVAŘ ODOBOČKY NA PLYN POTRUBÍ DO DN 40	KUS	1,00000	1 001,00	1 001,00
14	45333000-0	MONTÁŽ PLYNOVÝCH ARMATUR ZÁVITOVÝCH DN 25	KUS	2,00000	110,00	220,00
15	28815210-3	KOHOUT KULOVÝ GIACOMINI R950 DADO PLYN 1"	KUS	2,00000	366,30	732,60
Díl: 767		PSV KOVOVÉ KONSTRUKCE				2 684,00
16	45223100-7	MONTÁŽ ATYP KOV KCÍ DO 5 KG	KG	4,00000	148,50	594,00
17	28500000-7	OBJÍMKA S PRYŽÍ 3/4" M8 25-30	KUS	10,00000	115,50	1 155,00
18	28500000-7	ZÁVITOVÁ TYČ	KUS	10,00000	93,50	935,00
Díl: 783		PSV NÁTĚRY				2 887,50
19	45442121-1	NÁTĚR SYNTETICKÝ POTRUBÍ 50 Z+1+1E	METR	21,00000	137,50	2 887,50

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	09	D.1.4.3 Topení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				53 983,19
1	713463311	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	154,70000	24,20	3 743,74
2	713463315	Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm	m	66,30000	49,50	3 281,85
3	vlastnicena	Tepelná izolace potrubí z pěnového polyethylénu laminovaná zesílenou hliníkovou fólií, tl. 15 x 13, mm (např. Mirelon Polar)	m	55,00000	67,10	3 690,50
4	vlastnicena	Tepelná izolace potrubí z pěnového polyethylénu laminovaná zesílenou hliníkovou fólií, tl. 18 x 20, mm (např. Mirelon Polar)	m	7,00000	82,50	577,50
5	vlastnicena	Tepelná izolace potrubí z pěnového polyethylénu laminovaná zesílenou hliníkovou fólií, tl. 22 x 20, mm (např. Mirelon Polar)	m	40,00000	104,50	4 180,00
6	vlastnicena	Tepelná izolace potrubí z pěnového polyethylénu laminovaná zesílenou hliníkovou fólií, tl. 28 x 25, mm (např. Mirelon Polar)	m	11,00000	172,70	1 899,70
7	vlastnicena	Tvarovky a ohyby izolace z pěnového polyethylénu laminovaná zesílenou hliníkovou fólií (např., Mirelon Polar)	%	30,00000	35,80	1 074,00
8	vlastnicena	Kaširovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu, 22 x 40 mm, (např. Rockwool 800)	m	60,00000	255,20	15 312,00
9	vlastnicena	Kaširovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu, 28 x 40 mm, (např. Rockwool 800)	m	36,00000	260,70	9 385,20
10	vlastnicena	Kaširovaná potrubní izolační pouzdra z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu, 35 x 40 mm, (např. Rockwool 800)	m	12,00000	270,60	3 247,20
11	vlastnicena	Tvarovky a ohyby izolace z minerální vlny a hliníkovou fólií na povrchu (např. Rockwool 800)	%	30,00000	46,80	1 404,00
12	vlastnicena	Tepelná izolace armatur	soubor	36,00000	165,00	5 940,00
13	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,15000	1 650,00	247,50
Díl: 731		Zdroj tepla				122 523,50
14	731244493	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 28 kW	soubor	1,00000	11 220,00	11 220,00
15	vlastnicena	Plynový závěsný kondenzační kotel o výkonu 18 kW se zásobníkem teplé vody o objemu 125 l (např. Baxi, Luna Platinum+ 1.18 + zásobník 125 l	kus	1,00000	82 709,00	82 709,00
16	vlastnicena	Odkouření: Koaxiální trubka O 60/100 mm pro kondenzační kotle délka 1000 mm (plast/plast)	kus	4,00000	1 309,00	5 236,00
17	vlastnicena	Odkouření: Revizní T-kus pro přímou montáž O 60/100 mm (plast/plast)	kus	1,00000	3 069,00	3 069,00
18	vlastnicena	Odkouření: Koaxiální koleno 45° – O 60/100 mm (plast/plast)	kus	2,00000	891,00	1 782,00
19	vlastnicena	Vertikální komínová koncovka O 60/100 mm, délka 1,1 m (0,7 m nad střechou)	kus	1,00000	2 739,00	2 739,00
20	vlastnicena	Průchodka střechou – pro vodorovné střechy	kus	1,00000	1 342,00	1 342,00
21	vlastnicena	Souprava pro drátové připojení(např. pro QAA75)	kus	1,00000	2 585,00	2 585,00
22	vlastnicena	Externí modul (např. AVS75)	kus	1,00000	5 489,00	5 489,00
23	vlastnicena	Montáž spalínové cesty	soubor	1,00000	2 970,00	2 970,00
24	vlastnicena	Revize spalínové cesty	soubor	1,00000	3 300,00	3 300,00
25	998731101R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,05000	1 650,00	82,50
Díl: 732		Strojovna UT				110 134,60
26	732199100R00	Montáž orientačního štítku	soubor	10,00000	115,50	1 155,00
27	735-34535	Tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A6 105x148mm	kus	10,00000	126,50	1 265,00
28	732219301R00	Montáž ohříváků vody stojat.kombinovaných do 200 l	soubor	1,00000	4 785,00	4 785,00
29	vlastnicena	Montáž hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků	kus	1,00000	5 610,00	5 610,00
30	vlastnicena	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků, závitové připojení, Qmax = 2,5 m3/hod (např. ETL HVDT, 63B)	kus	1,00000	7 579,00	7 579,00
31	vlastnicena	Izolační pouzdro pro hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků (např. ETL HVDT 63B)	kus	1,00000	5 412,00	5 412,00
32	vlastnicena	Montáž kombinovaného rozdělovače	kus	1,00000	7 645,00	7 645,00
33	vlastnicena	RS KOMBI rozdělovač,MODUL100,PN 6,Tmax = 105 °C,l = 1850 mm, m = 36,8 kg	kus	1,00000	27 523,10	27 523,10

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	09	D.1.4.3 Topení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
34	vlastní cena	Stavitelný stojan I = 450 - 680 mm, m = 4,0 kg (např. ETL stavitelný stojan M/DN 65-200)	kus	2,00000	2 585,00	5 170,00
35	vlastní cena	Tepelná PUR izolace M 100, m = 0,2 kg	kus	1,00000	9 971,50	9 971,50
36	732331614	Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 25 l	kus	1,00000	1 287,00	1 287,00
37	vlastní cena	Servisní kulový kohout G 3/4" - Uzavírací kulový kohout se zajištěním v otevřené poloze s, integrovaným vypouštěním. Hmotnost (kg): 0,5; DN připojení: Rp 3/4" (např. Reflex MK 3/4")	kus	1,00000	1 331,00	1 331,00
38	732429212	Montáž čerpadla oběhového mokrýběžného závitového DN 25	kus	2,00000	572,00	1 144,00
39	732429225	Montáž čerpadla oběhového mokrýběžného přírubového DN 50 jednoduché	kus	1,00000	902,00	902,00
40	vlastní cena	Oběhové čerpadlo PN 10, Qmax = 2,7 m3/hod, dopravní výška 1-4 m, -10 °C až +95 °C, elektronické, příkon 20 W, 230 V, 50 Hz, přípojka trubek G 1" (např. Wilo Yonos Pico 15/1-4)	kus	2,00000	9 020,00	18 040,00
41	vlastní cena	Oběhové čerpadlo PN 10, Qmax = 3,6 m3/hod, dopravní výška 1-6 m, -10 °C až +95 °C, elektronické, příkon 40 W, 230 V, 50 Hz, přípojka trubek G 2" (např. Wilo Yonos Pico 1.0 30/1-6)	kus	1,00000	11 150,00	11 150,00
42	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,10000	1 650,00	165,00
Díl: 733 Rozvod potrubí						177 621,40
43	733111103R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	89,00000	445,50	39 649,50
44	733111104R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	36,00000	621,50	22 374,00
45	733111105R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25	m	12,00000	661,10	7 933,20
46	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m	137,00000	24,20	3 315,40
47	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	55,00000	508,20	27 951,00
48	733223103	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	7,00000	491,70	3 441,90
49	733223104	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	40,00000	610,50	24 420,00
50	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1	m	11,00000	843,70	9 280,70
51	733223106	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5	m	20,00000	1 130,80	22 616,00
52	733223107	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5	m	9,00000	1 416,80	12 751,20
53	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	133,00000	24,20	3 218,60
54	733291102	Zkouška těsnosti potrubí měděné od D 35x1,5 do D 64x2	m	9,00000	28,60	257,40
55	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,25000	1 650,00	412,50
Díl: 734 Armatury						87 305,30
56	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový (např. Giacomini R608)	kus	13,00000	203,50	2 645,50
57	734211120	Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický (např. Giacomini R99)	kus	7,00000	391,60	2 741,20
58	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1/2	kus	22,00000	71,50	1 573,00
59	734209114R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 3/4	kus	6,00000	86,90	521,40
60	734209115R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1	kus	1,00000	94,60	94,60
61	734209116R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 5/4	kus	2,00000	100,10	200,20
62	734209117R00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 6/4	kus	1,00000	108,90	108,90
63	734209123R00	Montáž armatur závitových, se 3 závitů, G 1/2	kus	1,00000	93,50	93,50
64	734209125R00	Montáž armatur závitových, se 3 závitů, G 1	kus	1,00000	101,20	101,20
65	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit (např. Giacomini R250D)	kus	13,00000	438,90	5 705,70
66	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 35 do 185°C vnitřní závit (např. Giacomini R250D)	kus	1,00000	643,50	643,50
67	734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit (např. Giacomini R250D)	kus	4,00000	885,50	3 542,00
68	734292717	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit (např. Giacomini R250D)	kus	5,00000	1 285,90	6 429,50
69	734291243	Filtr závitový přímý G 3/4 PN 30 do 130°C s vnitřními závitů (např. Giacomini R74A)	kus	2,00000	322,30	644,60
70	734291244	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů (např. Giacomini R74A)	kus	1,00000	665,50	665,50

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	09	D.1.4.3 Topení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
71	734291276	Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 30 do 130°C s vnitřními závitů s integrovaným magnetem (např., Giacomini R74M)	kus	1,00000	1 265,50	1 265,50
72	734242413	Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C (např. Giacomini R60)	kus	2,00000	434,50	869,00
73	734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 1 1/4 PN 16 do 110°C (např. Giacomini R60)	kus	1,00000	874,50	874,50
74	vlastnicena	Vyvažovací ventil bez vypouštění DN 20 s měřicími vsuvkami, PN 25 do 120°C vnitřní závit (např., STAD-PN25)	kus	4,00000	2 915,00	11 660,00
75	vlastnicena	Vyvažovací ventil bez vypouštění DN 25 s měřicími vsuvkami, PN 25 do 120°C vnitřní závit (např., STAD-PN25)	kus	1,00000	3 465,00	3 465,00
76	vlastnicena	Vyvažovací ventil bez vypouštění DN 32 s měřicími vsuvkami, PN 25 do 120°C vnitřní závit (např., STAD-PN25)	kus	1,00000	4 015,00	4 015,00
77	vlastnicena	Termostatická hlavice kapalinová s vestavěným čidlem a protimrazovou ochranou, PN 10 do 110°C, upevnění převlečnou maticí M30x1,5 (např. Danfoss RAE 5054)	kus	11,00000	319,00	3 509,00
78	vlastnicena	Montáž termostatické hlavice	kus	11,00000	78,10	859,10
79	vlastnicena	Ventilové těleso s přednastavením, připojení na soustavu vnitřním závit, DN 15, přímé (např., Danfoss RA-N 15)	kus	1,00000	629,20	629,20
80	vlastnicena	Ventilové těleso s přednastavením, připojení na soustavu vnitřním závit, DN 15, rohové (např., Danfoss RA-N 15)	kus	10,00000	629,20	6 292,00
81	vlastnicena	Radiátorové šroubení přednastavitelná, s uzavíráním a vypouštěním, DN 15, přímé (např. Danfoss RLV, 15)	kus	1,00000	470,80	470,80
82	vlastnicena	Radiátorové šroubení přednastavitelná, s uzavíráním a vypouštěním, DN 15, rohové (např. Danfoss RLV, 15)	kus	10,00000	470,80	4 708,00
83	vlastnicena	Svěrné spojky pro měděná a přesná ocelová, pochromovaná	kus	22,00000	90,20	1 984,40
84	vlastnicena	Plnicí a výpustná armatura (např. Danfoss)	kus	1,00000	9 350,00	9 350,00
85	734411103	Teploměr s jímkou 1/2" 0 - 120 °C, zadní připojení, délka jímky 50 mm (např. Giacomini R540I 1/2")	kus	10,00000	451,00	4 510,00
86	734421101	Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou, tlak 0-6 bar, průměr 52 mm, spodní připojení (např., Giacomini R225)	kus	8,00000	561,00	4 488,00
87	734424912R00	Oprava kohout tlakoměru čep.K 70-181-716,M20x1,5	kus	8,00000	324,50	2 596,00
88	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,03000	1 650,00	49,50
Díl: 735 Otopná tělesa						110 650,10
89	735159110R00	Montáž panelových těles jednořadých do délky 1500 mm	kus	4,00000	1 155,00	4 620,00
90	735159210R00	Montáž panelových těles dvouřadých do délky 1140 mm	kus	3,00000	1 265,00	3 795,00
91	735159310R00	Montáž panelových těles třířadých do délky 1140 mm	kus	4,00000	1 320,00	5 280,00
92	vlastnicena	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha, výška/délka 500/400 mm (např., Korado Radik Klasik typ 11)	kus	1,00000	3 535,40	3 535,40
93	vlastnicena	Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha, výška/délka 600/1100 mm (např., Korado Radik Klasik typ 11)	kus	1,00000	6 338,20	6 338,20
94	vlastnicena	Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha, výška/délka 600/800 mm (např. Korado, Radik Klasik typ 21)	kus	2,00000	5 231,60	10 463,20
95	vlastnicena	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy, výška/délka 900/900 mm (např. Korado, Radik Klasik typ 22)	kus	1,00000	12 069,20	12 069,20
96	vlastnicena	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy, výška/délka 600/600 mm (např. Korado, Radik Klasik typ 33)	kus	3,00000	10 087,00	30 261,00
97	vlastnicena	Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy, výška/délka 900/900 mm (např. Korado, Radik Klasik typ 33)	kus	1,00000	17 936,60	17 936,60
98	vlastnicena	Designová otopná tělesa se svisle orientovanými profily a s bočním připojením, otopné profily, orientovány svisle, výška/délka 1800/366 mm (např. Korado Koratherm Vertikal typ K10V)	kus	2,00000	7 969,50	15 939,00
99	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,25000	1 650,00	412,50
Díl: 735 Podlahové vytápění						444 609,00

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	09	D.1.4.3 Topení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
100	vlastnícena	Potrubí podlahového vytápění 16x2,0 mm, materiál polyetylén, hliníková vrstva, zesílený polyetylén,, bílá barva, odpovídající technickým podmínkám podle DIN 4726 a EN 15876 (např. IVAR.ALPEX - DUO XS	m	1 199,00000	35,20	42 204,80

16x2,0 mm)

101	vlastnícena	Svěrné šroubení 16x2 ALU - EK na vícevrstvé potrubí ALPEX, závit Eurokonus (EK), materiál mosaz, CW617N, O-kroužek EPDM, PN 10, T = +120 °C (např. IVAR.TA 4420 16x2 ALU - EK)	kus	32,00000	123,20	3 942,40
102	vlastnícena	Ochranná trubka pro potrubí ALPEX a PEX O 16–18 mm nutná při nástěnné montáži rozdělovače jako, přechod od podlahy k rozdělovači v místech, kde není žádoucí přenos tepla nebo jako ochrana při	m	75,00000	24,20	1 815,00

křížení dilatační spáry v betonu, materiál PE-HD, rozměr vnitřní - vnější 20 / 25 mm (např. IVAR.HK 1620)

103	vlastnícena	Sestava rozdělovač / sběrač 7cestný pro systém podlahového vytápění s ventily pro přívodní a vratné, potrubí, vhodné pro napojení pomocí adaptérů a pressadaptérů. Sestava zahrnuje rozdělovač s	kus	1,00000	11 001,10	11 001,10
-----	-------------	--	-----	---------	-----------	-----------

regulačními průtokoměry, sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2 ks kulových uzávěrů se šroubením, 2 ks průchozí mezikus s automatickým odvzdušňovacím ventilem, otočným vypouštěcím ventilem a teploměrem, 2 ks zátka, instalační nástěnná skříň příslušné velikosti, PN 10, T = +90 °C, materiál mosaz CW617N (např. IVAR.CS 553 VP 7)

104	vlastnícena	Sestava rozdělovač / sběrač 9cestný pro systém podlahového vytápění s ventily pro přívodní a vratné, potrubí, vhodné pro napojení pomocí adaptérů a pressadaptérů. Sestava zahrnuje rozdělovač s	kus	1,00000	13 641,10	13 641,10
-----	-------------	--	-----	---------	-----------	-----------

regulačními průtokoměry, sběrač s uzavíracími ventily, upevňovací konzoly, 2 ks kulových uzávěrů se šroubením, 2 ks průchozí mezikus s automatickým odvzdušňovacím ventilem, otočným vypouštěcím ventilem a teploměrem, 2 ks zátka, instalační nástěnná skříň příslušné velikosti, PN 10, T = +90 °C, materiál mosaz CW617N (např. IVAR.CS 553 VP 9)

105	vlastnícena	Systémová izolační deska s ochrannou hydroizolační fólií. Systémová deska pro podlahové vytápění, podle DIN 4109 a DIN 4725 a izolací proti vlhkosti, vhodná pro obytné prostory, délka 1200 mm, šířka	m2	240,00000	554,40	133 056,00
-----	-------------	--	----	-----------	--------	------------

600 mm, výška 35 mm, výstupky pro uchycení trubek d 15–18 mm, rozestup uložení 7,5 cm nebo vícenásobný, prodejní jednotka 7,2 m2 (např. IVAR.TH 30 P)

106	vlastnícena	Obvodový dilatační pás se samolepicí fólií z pěnového polyetylenu, tloušťka cca 10 mm, výška 160 mm,, s nalepenou fólií a jednostranným přesahem fólie proti zatékání betonové mazaniny (anhydritové	m	259,00000	40,70	10 541,30
-----	-------------	--	---	-----------	-------	-----------

směsí), samolepicí pruh na zadní straně, prostor pro dilataci 5 mm podle DIN 18560 (např. IVAR.DP 50)

107	vlastnícena	Středový dilatační profil z pěnového polyetylenu, tloušťka cca 10 mm, výška 60 mm, samolepicí pruh, na základně, prostor pro dilataci 5 mm podle DIN 18560. PJ: 1800mm/ks (např. IVAR.SDP)	m	53,00000	82,50	4 372,50
-----	-------------	--	---	----------	-------	----------

108	vlastnícena	Plastifikátor-přísada do potěru, pro plastifikaci potěru, v kanystru, dávkování cca 0,4 kg/m2. PJ: 1, ks -10 kg (např. IVAR.PL 10)	kg	96,00000	96,80	9 292,80
-----	-------------	--	----	----------	-------	----------

109	vlastnícena	Elektrotermická hlavice 230V, NC, bez proudu uzavřena, ukazatel stavu otevření, druh ochrany IP 54,, třída ochrany II, výkon 2,5 W, přípojné vedení 2 x 0,75 mm2 (1,0 m dlouhé), 230 V. Otevírací čas 3,	kus	16,00000	1 219,90	19 518,40
-----	-------------	--	-----	----------	----------	-----------

5 min. 230 V (např. IVAR.TE 3040 230V)

110	vlastnícena	Rozvodnice (ovládání 12 zón bez transformátoru) zprostředkovávají drátovou komunikaci mezi, pokojovými termostaty a elektrotermickými hlaviciemi příslušných okruhů, případně zdrojem tepla, nebo	kus	2,00000	5 365,80	10 731,60
-----	-------------	---	-----	---------	----------	-----------

oběhovým čerpadlem, specifikace 24 V/24 V nebo 230 V/230 V (např. IVAR.ALC012U)

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	09	D.1.4.3 Topení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
111	vlastnícena	Digitální prostorový termostat s týdenním časovým programem, napájení baterie 2 x AA 1,5 V,, životnost baterie 2 roky, jako digitální nástěnný přístroj s časovým programem k regulaci prostorové	kus	5,00000	3 271,40	16 357,00

teploty, ve spojení s elektrickou lištou k ovládání max. 4 elektrotermických pohonů na rozdělovači, týdenní program nebo denní program, normální a snížená teplota, protimrazová ochrana, grafické zobrazení symbolu programu na displeji včetně zobrazení času a teploty. Termostat neumí časově řídit ostatní termostaty, pouze sám sebe. Montáž na instalační krabici KU 68. IP 30, třída ochrany II (např. IVAR.FREETIME EVO)

112	vlastnícena	Montáž podl. vytápění	m2	240,00000	693,00	166 320,00
113	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	1,10000	1 650,00	1 815,00

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	17 933,30
-----------------	------------------------------	------------------

114	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	40,00000	167,20	6 688,00
115	vlastnícena	Závitová tyč, Závit – M8, délka - 1000 mm, Složení materiálu - Stupeň oceli 4.8 - DIN 976-1,, Povrchová úprava - Pozinkováno (např. Hilti AM M8x1000 4.8 pozink)	kus	20,00000	84,70	1 694,00
116	vlastnícena	Galvanicky pozinkovaná patní deska k připevňování metrických závitových tyčí se dvěma kotevními body, , složení materiálu: DD11 - DIN EN 10111, povrchová úprava: Pozinkováno, počet otvorů: 2 (Např.	kus	40,00000	126,50	5 060,00

Hilti MGL 2-M8)

117	vlastnícena	Přemiová pozinkovaná potrubní objímka s rychlým uzavřením pro ekonomické aplikace s lehkým zatížením, , Jmenovitá velikost trubky 3/8", Závitové spojení M8, Rozsah upínání D 15 - 20 mm, Maximální	kus	12,00000	105,60	1 267,20
-----	-------------	---	-----	----------	--------	----------

zatížení F 400 N, Snížení hlučnosti 18,5 dB (A), Složení materiálu DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál EPDM pryž (např. Hilti MP-L-I 15-20 M8)

118	vlastnícena	Přemiová pozinkovaná potrubní objímka s rychlým uzavřením pro ekonomické aplikace s lehkým zatížením, , Jmenovitá velikost trubky 1/2", Závitové spojení M8, Rozsah upínání D 20 - 26 mm, Maximální	kus	20,00000	107,80	2 156,00
-----	-------------	---	-----	----------	--------	----------

zatížení F 400 N, Snížení hlučnosti 18,5 dB (A), Složení materiálu DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál EPDM pryž (např. Hilti MP-L-I 20-26 M8)

119	vlastnícena	Přemiová pozinkovaná potrubní objímka s rychlým uzavřením pro ekonomické aplikace s lehkým zatížením, , Jmenovitá velikost trubky 1", Závitové spojení M8, Rozsah upínání D 32 - 38 mm, Maximální	kus	8,00000	123,20	985,60
-----	-------------	---	-----	---------	--------	--------

zatížení F 400 N, Snížení hlučnosti 18,5 dB (A), Složení materiálu DC01 - DIN EN 10130, Povrchová úprava pozink, Izolační materiál EPDM pryž (např. Hilti MP-L-I 32-38 M8)

120	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,05000	1 650,00	82,50
-----	--------------	--	---	---------	----------	-------

Díl: 783	Nátěry	15 004,00
-----------------	---------------	------------------

121	783324101	Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,00000	137,50	687,50
122	783624651	Základní antikorozní jednonásobný akrylátový nátěr potrubí DN do 50 mm	m	137,00000	104,50	14 316,50

Díl: ON	Ostatní náklady	188 548,80
----------------	------------------------	-------------------

123	004111010R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	9 350,00	9 350,00
123	vlastní cena	Dokumentace skutečného stavu včetně fotodokumentace skrytých a těžko přístupných částí	soubor	1,00	7 150,00	7 150,00

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	10	D.1.4.4 VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _2		Zařízení číslo 2 Větrání podtlakové				173 701,00
10	2.1	Radiální ventilátor	ks	2,00000	4 730,00	9 460,00
11	2.6	Ventilátor diagonální do kruhového potrubí	ks	3,00000	3 960,00	11 880,00
12	Pol__0012	Servisní vypínač	ks	3,00000	990,00	2 970,00
13	Pol__0013	Pružná manžeta	ks	6,00000	143,00	858,00
14	59244326.AR	Spona	ks	6,00000	77,00	462,00
15	Pol__0015	Zpětná klapka - kruhová - pozinkovaná	ks	3,00000	550,00	1 650,00
16	2.7	Talířový ventil kovový - odvodní vč. upínacího kroužku a zděře	ks	10,00000	220,00	2 200,00
17	2.8	Talířový ventil kovový - odvodní vč. upínacího kroužku a zděře	ks	3,00000	242,00	726,00
18	2.10	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I a II). 40%, tvarovek	bm	139,00000	715,00	99 385,00
19	Pol__0019	Výfuková hlavice	ks	1,00000	1 485,00	1 485,00
20	Pol__0020	Výfuková hlavice	ks	3,00000	1 595,00	4 785,00
21	Pol__0021	Ohebná Al hluk tlumící hadice	bm	2,00000	220,00	440,00
22	Pol__0022	Ohebná Al hluk tlumící hadice	bm	20,00000	242,00	4 840,00
23	Pol__0023	Samolepicí parotěsná kaučuková izolace s Al polepem	m2	20,00000	660,00	13 200,00
24	Pol__0024	Tepelná a hluková izolace z kamenné vlny tl. 40mm s Al polepem - plní funkci požární izolace s, odolností dle PBŘ	m2	32,00000	605,00	19 360,00
Díl: 2a		Zařízení číslo 3 Větrání přípravny				44 495,00
26	3.1	Digestoř	ks	1,00000	25 300,00	25 300,00
27	3.10	Kruhové potrubí SPIRO z poz. plechu sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti A (I a II). 40%, tvarovek	bm	14,00000	825,00	11 550,00
28	Pol__0028	Výfuková hlavice	ks	1,00000	1 870,00	1 870,00
29	Pol__0029	Ohebná Al hluk tlumící hadice	bm	1,00000	275,00	275,00
30	Pol__0030	Samolepicí parotěsná kaučuková izolace s Al polepem	m2	1,00000	660,00	660,00
31	Pol__0031	Tepelná a hluková izolace z kamenné vlny tl. 40mm s Al polepem - plní funkci požární izolace s, odolností dle PBŘ	m2	8,00000	605,00	4 840,00
Díl: _3		Zařízení číslo 4 Úprava na stávajícím vzt zařízení - větrání kuchyně				44 770,00
32	4.1	Protidešťová žaluzie atypická se sítí propustnost 60%	ks	1,00000	4 070,00	4 070,00
33	4.10	Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností A - 30% tvarovek	m2	22,00000	880,00	19 360,00
34	Pol__0034	Samolepicí parotěsná kaučuková izolace s Al polepem	m2	2,00000	660,00	1 320,00
35	Pol__0035	Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny tl. 60mm s Al polepem - plní funkci požární izolace, s odolností dle PBŘ	m2	26,00000	770,00	20 020,00
Díl: _5		Nepředvídatelné práce a činnosti vyplývající z průběhu provádění prací budou vyčísleny, doloženy a u				52 250,00
43	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00
44	Pol__0044	Stavební přípomoc	sada	1,00000	7 700,00	7 700,00
45	Pol__0045	Ekologická likvidace odpadu	sada	1,00000	5 500,00	5 500,00
46	Pol__0046	Koordinace prací s navazujícími profesemi	sada	1,00000	2 750,00	2 750,00
47	Pol__0047	Montážní mechanismy, plošiny, lešení	sada	1,00000	8 800,00	8 800,00
48	Pol__0048	Měření hluku od VZT zařízení	sada	1,00000	16 500,00	16 500,00
49	Pol__0049	Předávací dokumentace	sada	1,00000	2 750,00	2 750,00
50	Pol__0050	Dokumentace skutečného stavu	sada	1,00000	2 750,00	2 750,00
Díl: 1.1 - 2		Venkovní kondenzační jednotka				123 618,00
1	Pol__0001	Vnitřní jednotka nástěnná	sada	2,00000	46 739,00	93 478,00
2	Pol__0002	Měděnné potrubí kapalina včetně izolace	m	30,00000	220,00	6 600,00
3	Pol__0003	Měděnné potrubí kapalina včetně izolace	m	30,00000	330,00	9 900,00
4	Pol__0004	Propojení venkovní a vnitřní jednotky - komunikační kabeláž	sada	2,00000	1 980,00	3 960,00
5	Pol__0005	Propojení ovladače komunikační kabeláží vč. kabelu a úchytného materiálu	ks	2,00000	715,00	1 430,00
6	Pol__0006	Kotvení a uložení svazků Cu potrubí včetně rámečků a žlabů	sada	1,00000	5 500,00	5 500,00

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	10	D.1.4.4 VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
7	Pol__0007	Doplnění chladiva R32 včetně obalového materiálu a ekologické likvidace	sada	2,00000	550,00	1 100,00
8	Pol__0008	Zkouška těsnosti potrubí, vstupní revize, vč. založení evidenční knihy chladicího zařízení	sada	2,00000	275,00	550,00
9	Pol__0009	Zprovoznění zařízení autorizovaným technikem	sada	2,00000	550,00	1 100,00
Díl: ON		Ostatní náklady				155 100,00
36	Pol__0036	Náklady na dopravu	sada	1,00000	33 000,00	33 000,00
37	Pol__0037	Vnitrostaveništní doprava	sada	1,00000	5 500,00	5 500,00
38	Pol__0038	Demontáž	sada	1,00000	11 000,00	11 000,00
39	Pol__0039	Montáž	sada	1,00000	88 000,00	88 000,00
40	Pol__0040	Montážní, těsnící a spojovací materiál	sada	1,00000	14 300,00	14 300,00
41	Pol__0041	Komplexní vyzkoušení a zaregulování systému, zaškolení obsluhy	sada	1,00000	2 750,00	2 750,00
42	Pol__0042	Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN	sada	1,00000	550,00	550,00

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	11	D.1.4.5 Gastro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D1		Nepřířazený díl				33 836,00
K	Pol108	Nerezový pracovní stůl, police Z+L lem		1,00000	7 480,00	7 480,00
K	Pol109	Nerezový pracovní stůl, police	kus	1,00000	5 830,00	5 830,00
K	Pol110	Nerezová police nástěnná plná dvoupatrová, 3 lišty	kus	1,00000	8 684,50	8 684,50
K	Pol111	Nerezový regál 5 polic	kus	1,00000	11 841,50	11 841,50
Díl: D1		Nepřířazený díl				107 553,60
K	Pol112	Nerezový transportní vozík, 4 police	kus	1,00000	8 250,00	8 250,00
K	Pol113	Nerezový mycí stůl se dřezem 500x500x300 vlevo, TS, lokální prolis, police, 6 nohou, prostor pro, podstolovou myčku vpravo, Z lem	kus	1,00000	19 041,00	19 041,00
K	Pol114	Tlaková sprcha	kus	1,00000	4 831,20	4 831,20
K	Pol115	Nerezová police roštová na koše jednopatrová	kus	1,00000	5 390,00	5 390,00
K	ZM WORK 4,5 BNT	Změkčovač vody	kus	1,00000	9 592,00	9 592,00
K	COP504BDD	Podstolová myčka, oplachové čerpadlo, odpadové čerpadlo, dávkovač mycího prostředku	kus	1,00000	47 447,40	47 447,40
K	Pol117	Nerezový regál, 5 polic	kus	1,00000	13 002,00	13 002,00
Díl: D1		Nepřířazený díl				151 109,20
K	Pol118	Nerezový mycí stůl se dřezem 400x400x250 vpravo, SB, lokální prolis, police, zásuvka pod PD vlevo,, Z+P lem	kus	1,00000	18 475,60	18 475,60
K	Pol119	Stojánková baterie	kus	1,00000	1 839,20	1 839,20
K	Pol120	Nerezová police nástěnná plná dvoupatrová	kus	1,00000	6 068,70	6 068,70
K	Pol121	Pracovní stůl s ohřevem na 2 GN uprostřed, police, prostor pro podstolovou lednici vpravo, 6 nohou,, Z lem	kus	1,00000	35 899,60	35 899,60
K	UR 200	Podstolová lednice	kus	1,00000	15 708,00	15 708,00
K	Pol120	Nerezová police nástěnná plná dvoupatrová	kus	1,00000	6 069,80	6 069,80
K	Pol122	Hygienické umyvadlo na ruce	kus	1,00000	5 193,10	5 193,10
K	HHT-081E	Udržovací transportní vozík na 8 GN 1/1	kus	1,00000	61 855,20	61 855,20
Díl: D1		Nepřířazený díl				8 140,00
K	Pol123	Doprava	kus	1,00000	660,00	660,00
K	Pol124	Montáž	kus	1,00000	7 480,00	7 480,00

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	12	D.1.4.6 Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _1		Rozvaděče (s prostorovou rezervou)				102 472,10
1	01.01	Doplnění rozvaděč RH, vč.montáže a zapojení , v.č. D.1.4.6.9	ks	1,00000	16 820,40	16 820,40
2	01.02	Doplnění rozvaděč RMS1, vč.montáže a zapojení , v.č. D.1.4.6.10	ks	1,00000	3 756,50	3 756,50
3	01.03	Rozvaděč RMS1.2, vč.montáže a zapojení , v.č. D.1.4.6.11	ks	1,00000	16 971,80	16 971,80
4	01.04	Rozvaděč RMS2.1, vč.montáže a zapojení , v.č. D.1.4.6.12	ks	1,00000	18 889,80	18 889,80
5	01.05	Rozvaděč RP1, vč.montáže a zapojení , v.č. D.1.4.6.13	ks	1,00000	21 464,00	21 464,00
6	01.06	Rozvaděč RP2, vč.montáže a zapojení , v.č. D.1.4.6.14	ks	1,00000	22 813,40	22 813,40
7	01.07	Rozvaděč RP0, 12mod, prázdný vč.montáže a zapojení	ks	1,00000	1 756,20	1 756,20
Díl: _2		Svítlidla vč.zdrojů, závěsů a rec. poplatků (popis v knize svítidel)				527 050,70
8	01.08	A.1	ks	10,00000	2 710,40	27 104,00
9	01.09	A.1-N	ks	10,00000	5 544,00	55 440,00
10	01.10	A.2	ks	2,00000	2 310,00	4 620,00
11	01.11	B.1	ks	20,00000	6 811,20	136 224,00
12	01.12	B.1a	ks	10,00000	7 444,80	74 448,00
13	01.13	B.2	ks	2,00000	2 310,00	4 620,00
14	01.14	C.1	ks	12,00000	2 156,00	25 872,00
15	01.15	D.1	ks	1,00000	1 724,80	1 724,80
16	01.16	E.1	ks	1,00000	1 909,60	1 909,60
17	01.17	F.1	ks	4,00000	1 232,00	4 928,00
18	01.18	G.1	ks	3,00000	5 020,40	15 061,20
19	01.19	H.1	ks	2,00000	2 002,00	4 004,00
20	01.20	H.2	ks	9,00000	1 848,00	16 632,00
21	01.21	H.3	ks	3,00000	1 540,00	4 620,00
22	01.22	I.1	ks	2,00000	1 694,00	3 388,00
23	01.23	J.1	ks	4,00000	1 724,80	6 899,20
24	01.24	P.1	ks	9,00000	2 344,10	21 096,90
25	01.25	P.2	ks	5,00000	2 302,30	11 511,50
26	01.26	EXT.1	ks	5,00000	4 363,70	21 818,50
27	01.27	EXT.2	ks	5,00000	1 909,60	9 548,00
28	01.28	EXT.3a	ks	1,00000	8 090,50	8 090,50
29	01.29	EXT.3b	ks	1,00000	8 090,50	8 090,50
30	01.30	Svítlidla - montáž	ks	120,00000	495,00	59 400,00
Díl: _3		Kabely				280 547,20
31	01.31	Vodič Cu 4 ZŽ	m	120,00000	40,30	4 836,00
32	01.32	Vodič Cu 6 ZŽ	m	70,00000	49,10	3 437,00
33	01.33	Vodič Cu 10 ZŽ	m	10,00000	67,40	674,00
34	01.34	Vodič Cu 16 ZŽ	m	160,00000	88,90	14 224,00
35	01.35	Kabel CYKY 2Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	120,00000	43,80	5 256,00
36	01.36	Kabel CYKY 3Ax1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	250,00000	48,40	12 100,00
37	01.37	Kabel CYKY 3Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	1 750,00000	47,70	83 475,00
38	01.38	Kabel CYKY 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	510,00000	59,40	30 294,00
39	01.39	Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	1 060,00000	59,20	62 752,00
40	01.40	Kabel CYKY 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	80,00000	78,50	6 280,00
41	01.41	Kabel CYKY 3Cx4 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	60,00000	82,60	4 956,00
42	01.42	Kabel CYKY 5Cx6 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	110,00000	156,40	17 204,00
43	01.43	Kabel CYKY 5Cx10 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	55,00000	228,40	12 562,00
44	01.44	Kabel AYKY 4Bx50 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	18,00000	225,20	4 053,60
45	01.45	Kabel CGSG 3Cx4 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	4,00000	119,80	479,20
46	01.46	Kabel CGSG 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	2,00000	105,70	211,40
47	01.47	Kabel H07RN-F 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončení	m	40,00000	83,00	3 320,00
48	01.48	Kabel CMFM 2x1,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení	m	170,00000	73,30	12 461,00
49	01.49	Kabel CMFM 4x1,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení	m	20,00000	98,60	1 972,00
Díl: _4		Nosný materiál				74 311,80

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	12	D.1.4.6 Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
50	01.50	TRUBKA ø20mm TUHÁ S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, černá, včetně uchycení	m	40,00000	122,00	4 880,00
51	01.51	TRUBKA ø25mm TUHÁ S VYSOKOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ, černá, včetně uchycení	m	20,00000	155,20	3 104,00
52	01.52	Trubky ohebné PVC to 25 vč. uložení	m	40,00000	60,80	2 432,00
53	01.53	Ocel. nos. konstr. pomocná s nařezáním a úpravou	kg	40,00000	114,60	4 584,00
54	01.54	Chránička průměr 63 vč. uložení	m	8,00000	82,00	656,00
55	01.55	Kabelový žlab drátěný 50/50 včetně uložení	m	20,00000	343,40	6 868,00
56	01.56	Kabelový žlab drátěný 100/50 včetně uložení	m	20,00000	412,70	8 254,00
57	01.57	Kabelový žlab drátěný 200/50 včetně uložení	m	8,00000	527,20	4 217,60
58	01.58	Kabelová příchytka, 2 kab.	ks	30,00000	39,70	1 191,00
59	01.59	Stropní kabelová příchytka, 15 kab.	ks	10,00000	50,50	505,00
60	01.60	Krabice přístrojová (zeď, sádrokarton) pr. 68 vč. uložení a zapojení	ks	167,00000	104,50	17 451,50
61	01.61	Krabicová rozvodka (zeď, sádrokarton) pr. 68mm vč. svorek, uložení a zapojení	ks	65,00000	156,70	10 185,50
62	01.62	Krabicová rozvodka (zeď, sádrokarton) pr. 103mm vč. svorek, uložení a zapojení	ks	2,00000	314,20	628,40
63	01.63	Krabicová rozvodka do vlhka IP44 + svorky s upevněním na stěnu nebo do žlabu, včetně zapojení	ks	20,00000	343,50	6 870,00
64	01.64	Podružný připojovací pás	ks	4,00000	621,20	2 484,80
Díl: 5		Zásuvky, spínače				217 761,90
65	01.65	Spínač řaz.1, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	14,00000	255,40	3 575,60
66	01.66	Spínač řaz.5, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	3,00000	311,60	934,80
67	01.67	Spínač řaz.6, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	15,00000	266,80	4 002,00
68	01.68	Spínač řaz.7, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	1,00000	334,20	334,20
69	01.69	Spínač řaz.6+6, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	4,00000	369,60	1 478,40
70	01.70	Žaluziový spínač 10A 250V IP20, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	6,00000	392,10	2 352,60
71	01.71	Spínač řaz.1, 250V, 10A, IP44, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	6,00000	309,50	1 857,00
72	01.72	Spínač řaz.6, 250V, 10A, IP44, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	5,00000	309,50	1 547,50
73	01.73	Spínač řaz.5, 250V, 10A, IP44, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	1,00000	346,30	346,30
74	01.74	Spínač řaz.7, 250V, 10A, IP4, bílý, zapuštěný, kompletní	ks	1,00000	359,50	359,50
75	01.75	Spínač 10A 250V řaz. 1, IP44, bílý, na povrch, kompletní	ks	1,00000	278,30	278,30
76	01.76	Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže	ks	28,00000	311,60	8 724,80
77	01.77	Zásuvka 2x 230V/16A IP20 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže	ks	18,00000	547,10	9 847,80
78	01.78	Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, vč. zapojení a montáže, rudá	ks	33,00000	343,40	11 332,20
79	01.79	Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, vč. zapojení a montáže + přep. ochr., rudá	ks	11,00000	1 206,00	13 266,00
80	01.80	Zásuvka 1x 230V/16A IP44 kompletní, rámeček, vč. zapojení a montáže	ks	16,00000	394,30	6 308,80
81	01.81	Zásuvka 1x 230V/16A IP44 kompletní, na povrch vč. zapojení a montáže	ks	2,00000	346,70	693,40
82	01.82	Bezpečnostní zátka na zásuvky 230V příp. zásuvka s dětskou pojistkou	ks	108,00000	4,70	507,60
83	01.83	Klíček zátky bezpečnostní	ks	11,00000	2,40	26,40
84	01.84	Spínač 1P, 230V, vačkový, 25A, IP54, bílý, nástěnný, kompletní	ks	2,00000	673,80	1 347,60
85	01.85	Spínač 3P, 230V, vačkový, 16A, IP54, nástěnný, kompletní	ks	1,00000	1 233,40	1 233,40
86	01.86	Doběhové relé pod spínač osv. pro VZT	ks	5,00000	754,00	3 770,00
87	01.87	Týdenní termostat 230V IP20 0-40st	ks	5,00000	2 435,50	12 177,50
88	01.88	Bernard svorka vč. Cu pásku	ks	42,00000	138,60	5 821,20
89	01.89	Štítky na krabice, spínače a zásuvky	ks	265,00000	20,00	5 300,00
90	01.90	Protipožární ucpávky	ks	15,00000	1 645,60	24 684,00
91	01.91	Pomocný instalační materiál	ks	900,00000	5,50	4 950,00

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	12	D.1.4.6 Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
92	01.92	Průrazy zdířem	ks	35,00000	178,80	6 258,00
93	01.93	PPV, drážky pro kab. trasy, zapravení	kpl	1,00000	24 750,00	24 750,00
94	01.94	Výkop 35/80cm	m	5,00000	495,00	2 475,00
95	01.95	Výchozí revizní zpráva jako celek	kpl	1,00000	13 750,00	13 750,00
96	01.96	Koordinace s ostatními profesemi během stavby	hod	40,00000	440,00	17 600,00
97	01.97	Propojení podle požadavků VZT	hod	15,00000	440,00	6 600,00
98	01.98	Propojení podle požadavků ZTI	hod	2,00000	440,00	880,00
99	01.99	Úpravy ve stáv. rozvaděči	hod	8,00000	440,00	3 520,00
100	01.100	Vyhledání stáv. kabelů NN	hod	10,00000	440,00	4 400,00
101	01.101	Úpravy stáv. elektroinstalace, napojení	hod	20,00000	440,00	8 800,00
102	01.102	Výstražné tabulky jako celek	ks	1,00000	1 672,00	1 672,00
Díl: _6 Napojení periferií ÚT (vč.montáže a kalibrace)						23 817,20
103	01.103	Čidlo teploty venkovní	ks	1,00000	1 376,10	1 376,10
104	01.104	Čidlo teploty příložné	ks	4,00000	1 446,50	5 786,00
105	01.105	Snímač teploty kapilárový 220mm + jímka	ks	1,00000	2 355,10	2 355,10
106	01.106	Trojcestný reg. ventil s pohonem - upřesní UT - pouze dodávka	ks	2,00000	7 150,00	14 300,00
Díl: _7 Bleskosvod a uzemnění						49 595,80
107	01.107	Zemnicí pásek FeZn 30/4mm vč. upevnění	m	85,00000	150,40	12 784,00
108	01.108	Zemnicí drát AlMgSi průměr 8 vč. upevnění	m	105,00000	142,40	14 952,00
109	01.109	Zemnicí drát FeZn průměr 10 vč. upevnění nebo provaření prutů	m	16,00000	126,10	2 017,60
110	01.110	Podpěry vedení - na ploché střechy	ks	44,00000	21,90	963,60
111	01.111	Svorky hromosvodné SK-křížová	ks	12,00000	152,90	1 834,80
112	01.112	Svorky hromosvodné SS-spojovací	ks	24,00000	98,60	2 366,40
113	01.113	Svorky hromosvodné ST	ks	2,00000	120,80	241,60
114	01.114	Svorky hromosvodné SO	ks	4,00000	107,20	428,80
115	01.115	Svorky hromosvodné SZ	ks	4,00000	133,30	533,20
116	01.116	Svorky hromosvodné Sua	ks	10,00000	104,70	1 047,00
117	01.117	Zalévací hmota	kg	4,00000	167,20	668,80
118	01.118	Sváření pásku/svorky	ks	12,00000	137,50	1 650,00
119	01.119	Označovací štítek	ks	4,00000	73,90	295,60
120	01.120	Odkapná manžeta	ks	4,00000	38,70	154,80
121	01.121	Trubky ohebné netřítivé PVC to 36 vč. uložení	m	32,00000	82,60	2 643,20
122	01.122	Krabicová rozvodka KO125 vč. uložení a zapojení	ks	4,00000	241,10	964,40
123	01.123	Vyhledání a napojení na stávající uzemnění	ks	1,00000	825,00	825,00
124	01.124	Napojení na stávající jímací soustavu	hod	4,00000	440,00	1 760,00
125	01.125	Revizní zpráva hromosvodů	ks	1,00000	3 465,00	3 465,00

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	13	D.1.4.7 CCTV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0		CCTV				182 389,30
1	1	Venkovní kamera / vandal / waterproof - barevný (Den a noc) - 1280 x 720 - 720p - CS montáž -, objektiv auto iris - varifokální, IR, 10/100 - MPEG-4, MJPEG, H.264 - DC 8 - 28 V / PoE	ks	5,00000	8 967,60	44 838,00
2	2R	Síťový rekordér 160M vstupní datový tok, 80M výstupní datový tok, Max (do 16-ch IP kamer), Max (do 6MP recording rozlišení), 50 fps (P), HDMI/VGA video out 1080P, 2 USB 2.0, 1 USB 3.0, 2 SATA rozhraní do 6TB pro každý disk ,16 POE	ks	1,00000	26 017,40	26 017,40

rozhraní do 6TB pro každý disk ,16 POE

3	3	HDD Western Digitál pro kamerové syst., formár 3,5", kapacita 4TB, rozhraní SATA III	ks	2,00000	3 212,00	6 424,00
4	4	Pracovní stanice i3-2120 Processor (3M Cache, 3.30 GHz), 8 GB DDR3, 1000 GB HDD SATA, Intel® HD, Graphics, Windows 10 Pro, SW klient kamery	ks	1,00000	29 150,00	29 150,00
5	5	LCD monitor 27" Full HD 1920x1080, PLS, LED, 4ms, 60Hz, 250cd/m2, 1000:1, HDMI, D-Sub(VGA), FreeSync, , VESA	ks	1,00000	6 539,50	6 539,50
6	6	DL-1G-RJ45-PoE-AB přepěťová ochrana datové linky kat. 6 s konektory RJ45, DIN	ks	5,00000	1 376,10	6 880,50
7	7	Držák pro monitor 19" - 27" pevný VESA	ks	1,00000	619,50	619,50
8	8	19" police 450mm	ks	1,00000	584,60	584,60
9	10	UTP kabel kat.6	m	305,00000	36,70	11 193,50
10	11	UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 1m kat 6	ks	5,00000	40,20	201,00
11	12	HDMI kabel 5m	ks	1,00000	798,20	798,20
12	14	Trubka 2323 PVC pod omítkou vč. zapravení	m	280,00000	57,60	16 128,00
13	15	Trubka 2348 PVC pod omítkou vč. zapravení	m	28,00000	76,80	2 150,40
14	16	Příchytka pro tr.23,36,48	ks	50,00000	18,50	925,00
15	17	Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu	ks	80,00000	21,10	1 688,00
16	18	Krimpovací konektor RJ 45 kat6	ks	10,00000	72,40	724,00
17	19	Krabice KO 125 vč. víčka	ks	2,00000	237,60	475,20
18	20	Průraz stěnou 30cm	ks	9,00000	133,30	1 199,70
19	21	Průraz stěnou 60cm	ks	2,00000	265,40	530,80
20	22	Drobný elektroinstalační materiál, nespecifikována montáž	kpl	1,00000	2 310,00	2 310,00
21	23	Oživení a nastavení kamerového systému	hod	8,00000	660,00	5 280,00
22	747704OA0	ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	HOD	1,00000	1 672,00	1 672,00
23	25	Revize systému	kpl	1,00000	1 595,00	1 595,00
24	26	Protipožární ochrana např. tmel Intumex MW (komplet)	kpl	1,00000	4 015,00	4 015,00
25	27	Koordinace prací s dalšími profesemi	hod	8,00000	440,00	3 520,00
26	00411 R	Mimostav. doprava 3.6% z dodávky	%	3,60000	550,00	1 980,00

Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.

27	00412 R	PPV 1% obor 001-025	%	1,00000	1 650,00	1 650,00
----	---------	---------------------	---	---------	----------	----------

Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.

28	00413 R	PPV 6% mimo oboru 001-025	%	6,00000	550,00	3 300,00
----	---------	---------------------------	---	---------	--------	----------

Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	14	D.1.4.7 DAT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0	DAT					245 693,60
1	1	Datový rozvaděč 42U 600x800, zamykatelné prosklené dveře, kolečka	ks	1,00000	17 462,20	17 462,20
2	2R	Ventilační jednotka s termostatem	ks	1,00000	2 569,60	2 569,60
3	3	Patch panel 24 port neosazený 1U	ks	3,00000	581,50	1 744,50
4	4	Modul MINI -JACK RJ45 kat.6 do p.p.	ks	72,00000	142,60	10 267,20
5	5	Vývazovací panel 1U	ks	3,00000	291,90	875,70
6	6	19"police 450mm	ks	1,00000	584,60	584,60
7	7	Rozvodný panel 5x 230V s předpětovou ochranou	ks	1,00000	860,50	860,50
8	8	APC Back-UPS 2200VA/1600W - 230V	ks	1,00000	7 647,20	7 647,20
9	9R00	Switch Mikrotik L2 24 port 10/100/1000 PoE, 2x SFP + modul SFP/RJ45	kus	1,00000	21 885,60	21 885,60
10	10	Mikrotik router, říditelný, 8 x 10/100/1000 RJ45 (z toho 4 PoE, 15.4 W/port). vč. licencí pro A.P.	ks	1,00000	10 539,10	10 539,10
11	11	Přístupový bod/hotspot s přenosovou rychlostí až 1 Gb/s, podporuje Wi-Fi standardy 802.11a/b/g/n/ac, frekvence 2,4 GHz a 5 GHz, anténní systém MIMO 3x3/2x2 (2,4/5 GHz), 1 x RJ45 10/100/1000, PoE	ks	4,00000	3 625,90	14 503,60

napájení, max. výstupní výkon 24/22 dBm (2,4/5 GHz).

12	13	UTP kabel kat.6	m	1 830,00000	36,70	67 161,00
13	14	UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 1m kat 6	ks	30,00000	40,20	1 206,00
14	15	UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 2m kat 6	ks	30,00000	49,80	1 494,00
15	17	Datová zásuvka 2x RJ 45cat.6 pod omítku	ks	21,00000	398,40	8 366,40
16	18	Trubka 2323 PVC pod omítkou vč. zapravení	m	425,00000	57,60	24 480,00
17	19	Trubka 2348 PVC pod omítkou vč. zapravení	m	69,00000	76,80	5 299,20
18	20	Příchytka OBO pro tr.23,36,48	ks	120,00000	18,50	2 220,00
19	21	Krabice KU 68 vč. víčka	ks	21,00000	68,60	1 440,60
20	22	Krabice KO 125 vč. víčka	ks	8,00000	241,10	1 928,80
21	23	Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu	ks	150,00000	21,10	3 165,00
22	24	Koordinace se silnoproudem	hod	2,00000	440,00	880,00
23	25	Koordinace ostatní profese	hod	2,00000	440,00	880,00
24	26	Značení modulů RJ	ks	84,00000	13,70	1 150,80
25	27	Měření segmentů UTP, FTP kat.5e	ks	42,00000	115,50	4 851,00
26	28	Konfigurace aktivních prvků sítě	hod	3,00000	715,00	2 145,00
27	29	Konfigurace A.P. WiFi sítě	hod	2,00000	715,00	1 430,00
28	30	Demontáž stávajícího zařízení, přepojení původní technologie	hod	22,00000	440,00	9 680,00
29	31	Průraz stěnou 30cm	ks	6,00000	133,30	799,80
30	32	Průraz stěnou 60cm	ks	3,00000	265,40	796,20
31	33	Protipožární ochrana např. tmel Intumex MW (komplet)	kpl	1,00000	9 350,00	9 350,00
32	34	Mimostav. doprava 3.6% z dodávky	%	3,60000	550,00	1 980,00
33	35	PPV 1% obor 001-025	%	1,00000	1 100,00	1 100,00
34	36	PPV 6% mimo oboru 001-025	%	6,00000	825,00	4 950,00

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	15	D.1.4.7 VoIP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Nepřířazený díl				331 187,00
1	1	Telefonní ústředna IP, Rack verze, základní modul pro 22xSIP trunk, 230V, 2x BRI	ks	1,00000	68 729,20	68 729,20
2	2R	2N NetStar VoIP licence 1 uživatel pro IP Start Point	ks	8,00000	915,20	7 321,60
3	3	IP VoIP stolní, grafický 2,95" displej, podpora 1 SIP účtu, napájení ze sítě, 2x RJ-45, adresář, kontaktů, indikace zmeškaných událostí, zobrazení čísla volajícího, hlasová schránka,	ks	8,00000	1 616,90	12 935,20

programovatelná tlačítka

4	4	Dveřní komunikátor, provedení IP základní jednotka, kamera, 4x2 tlačítka	ks	4,00000	32 319,80	129 279,20
5	5	Rám pro instalaci do zdi + krabice pro instalaci pod omítku	ks	4,00000	3 465,70	13 862,80
6	6	Samozamykací zámek, 12V-24VDC, fail safe - funkce EPS(panik), pravolevý tř. 3	ks	4,00000	6 957,50	27 830,00
7	7	Zdroj 12V DC 2,5A v krytu	ks	4,00000	1 594,20	6 376,80
8	9R00	UTP kabel kat.6	m	305,00000	36,70	11 193,50
9	10	UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 1m kat 6	ks	8,00000	40,20	321,60
10	12	Trubka 2323 PVC pod omítkou vč. zapravení	m	195,00000	57,60	11 232,00
11	13	Trubka 2348 PVC pod omítkou vč. zapravení	m	19,00000	76,80	1 459,20
12	14	Příchytka OBO pro tr.23,36,48	ks	50,00000	18,50	925,00
13	15	Krabice KU 68 vč. víčka	ks	8,00000	68,60	548,80
14	16	Krabice KO 125 vč. víčka	ks	2,00000	241,10	482,20
15	17	Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu	ks	60,00000	21,10	1 266,00
16	18	Koordinace se silnoproudem	hod	2,00000	440,00	880,00
17	19	Koordinace ostatní profese	hod	2,00000	440,00	880,00
18	20	Značení modulů RJ	ks	8,00000	13,70	109,60
19	21	Montáž a oživení PbX	ks	1,00000	4 950,00	4 950,00
20	22	Připojení Helios do sítě, programování	hod	10,00000	935,00	9 350,00
21	23	Připojení vrátníka k externím zařízením(modul dveří na ovl. zámku)	hod	6,00000	715,00	4 290,00
22	24	Konfigurace aktivních prvků sítě	hod	8,00000	715,00	5 720,00
23	25	Průraz stěnou 30cm	ks	7,00000	133,30	933,10
24	26	Průraz stěnou 60cm	ks	3,00000	265,40	796,20
25	27	Protipožární ochrana např. tmel Intumex MW (komplet)	kpl	1,00000	935,00	935,00
26	29	Mimostav. doprava 3.6% z dodávky	%	3,60000	550,00	1 980,00
27	30	PPV 1% obor 001-025	%	1,00000	1 650,00	1 650,00
28	31	PPV 6% mimo oboru 001-025	%	6,00000	825,00	4 950,00

Položkový rozpočet

S:	BL1	Rekonstrukce a přístavba MŠ v Blučině
O:	01	Objekt
R:	16	D.1.4.7 EZS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0		EZS				185 383,70
1	1	Ústředna JA-106K - stávající	ks	0,00000	0,00	0,00
2	2R	Zálohový zdroj AWZ-100	ks	1,00000	2 594,50	2 594,50
3	3	klávesnice JA-114E LCD	ks	3,00000	2 790,60	8 371,80
4	4	Akumulátor 12V/18Ah	ks	1,00000	1 424,50	1 424,50
5	5	Segment klávesnice JA-192E	ks	6,00000	160,50	963,00
6	6	PIR detektor JA-110P	ks	11,00000	1 029,90	11 328,90
7	7	Opt+tep. JA-110ST	ks	1,00000	1 470,80	1 470,80
8	8	Modul pro 8 MK JA-118M + krabice JA-190PL	ks	1,00000	2 139,90	2 139,90
9	9R00	Závrtný kontakt MAS283	ks	10,00000	591,80	5 918,00
10	10	JA-122E Sběrnice venkovní čtečka RFID	ks	6,00000	2 428,80	14 572,80
11	11	JA-120N Sběrnice modul pro el. Zámek vč. 3x baterie BAT-1V2-NiMH	ks	6,00000	1 993,90	11 963,40
12	12	Odchozí tlačítko	ks	5,00000	398,60	1 993,00
13	13	Elektrický zámek BEFO PROFI 11211MB, 12V AC/DC, nastavit. Západka, mech.blokáda, nízkoodběrový	ks	3,00000	2 368,70	7 106,10
14	14	Napájecí zdroj 12V/10A DC + záložní Aku 18Ah, plechová skříň s omez.dob. Proudů a odpoj.AKU	ks	1,00000	8 575,90	8 575,90
15	15	Dveřní kování pro zámky	ks	3,00000	1 864,50	5 593,50
16	16	Pancéřová hadice z nerezové pásky, průměr 8/10 délka 1m	ks	3,00000	314,70	944,10
17	17	Sběrnice modul pro zámky typ JA-120N	ks	6,00000	1 993,90	11 963,40
18	18	Venkovní siréna + vrchní kryt JA-111A	ks	1,00000	2 993,30	2 993,30
19	20	Kabel CC-03	m	598,00000	34,10	20 391,80
20	21	SYKFY 3x2x0,5	m	248,00000	30,00	7 440,00
21	22	Propojovací kabel GD-04P	ks	1,00000	556,60	556,60
22	24	Plastová propojovací krabice šroubovací svorky, počet svorek 5+1	ks	7,00000	138,20	967,40
23	25	Trubka 2323 PVC pod omítkou vč. zapravení	m	198,00000	57,60	11 404,80
24	26	Trubka 2348 PVC pod omítkou vč. zapravení	m	25,00000	76,80	1 920,00
25	27	Příchytka OBO pro tr.23,36,48	ks	100,00000	18,50	1 850,00
26	28	Krabice KU 68 vč. víčka	ks	8,00000	68,60	548,80
27	29	Krabice KO 125 vč. víčka	ks	4,00000	241,10	964,40
28	30	Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu	ks	150,00000	21,10	3 165,00
29	31	Oživení a nastavení systému EZS	kpl.	1,00000	7 645,00	7 645,00
30	32	Výchozí revize ústředny EZS	kpl.	1,00000	4 972,00	4 972,00
31	33	Vyhledání stávajících rozvodů PZTS	hod	10,00000	495,00	4 950,00
32	34	Připojení stávajících hlásičů na sběrnici	hod	12,00000	495,00	5 940,00
33	35	Průraz stěnou 30cm	ks	12,00000	133,30	1 599,60
34	36	Průraz stěnou 60cm	ks	6,00000	265,40	1 592,40
35	37	Koordinace prací s dalšími profesemi	hod	2,00000	440,00	880,00
36	38	Školení uživatelů EZS	hod	4,00000	495,00	1 980,00
37	39	Provozní kniha EZS	ks	1,00000	715,00	715,00
38	Pol_0038	Mimostav. doprava 3.6% z dodávky	%	3,60000	440,00	1 584,00
39	Pol_0039	PPV 1% obor 001-025	%	1,00000	1 100,00	1 100,00
40	41	PPV 6% mimo oboru 001-025	%	6,00000	550,00	3 300,00


Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů

Název zakázky:	Popis části plnění, kterou hodlá zhotovitel zadat poddodavatel	% podíl na plnění
<i>Stavební úpravy a přístavba MŠ Blučina</i>		

Ke dni podpisu předmětné SOD nejsou zhotoviteli známi konkrétní poddodavatelé jejichž účast na předmětné zakázce dosáhne nebo přesáhne hranici 10 % z celkové nabídkové ceny dodavatele bez DPH včetně výše jejich podílu na akci. Zhotovitel je při identifikaci poddodavatelů povinen postupovat v souladu s § 105 odst. 3 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Identifikace poddodavatelů bude uskutečněna uvedením příslušných identifikačních údajů poddodavatele do stavebního deníku na základě písemného odsouhlasení obou smluvních stran, učiněného nejméně 3 pracovní dny před nástupem takového poddodavatele na provádění prací, služeb nebo dodávek. Nedodržení předmětného postupu dává objednateli právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. XIV odst. 5. této smlouvy. Současně je porušení výše stanoveného postupu klasifikováno jako podstatné porušení této smlouvy ve smyslu čl. XV. odst. 5. písm. g) této smlouvy s právním následkem aplikace čl. XV. odst. 4. této smlouvy. V návaznosti na řádnou identifikaci poddodavatele dále platí ustanovení čl. VIII. odst. 3. této smlouvy.

V Brně dne (viz el. podpis)



Pavel Lysek v. r.
jednatel DIRS Brno s.r.o.
zhotovitel

Příloha č. 3 - Sazebník smluvních pokut za porušování předpisů BOZP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.

I. BEZPEČNOST PRÁCE

Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynouc z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či poddodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka poddodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního. úrazu

II. POŽÁRNÍ OCHRANA

Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ


Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb.	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ

Příloha č. 3 - Sazebník smluvních pokut za porušování předpisů BOZP

IV. OSTATNÍ

Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak poddodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců poddodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty

V Brně dne (viz el. podpis)



Pavel Lysek v. r.
jednatel DIRS Brno s.r.o.
zhotovitel