

Smlouva o dílo č.3/13

uzavřená podle ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku – zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění
mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. 1 Smluvní strany

1.1 Objednatel :	Obec Vlkov
Adresa :	Vlkov 104, 594 53 Osová Bítýška
k jednání je oprávněn :	RNDr. Aleš Trojáněk PhD., starosta obce
ICO :	00294 870
DIČ :	-
Peněžní ústav	KB a.s.
Číslo účtu :	15626-751/0100
(dále jen objednatel)	

1.2. Zhotovitel :	GREMIS, s.r.o.
adresa :	Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
zastoupený:	Ing. Miroslavem Štolou
k jednání jsou oprávněni :	Ing. Miroslav Štola
ICO :	15544451
DIČ :	CZ15544451
Peněžní ústav :	ČS Velké Meziříčí
	KB, a.s.
Číslo účtu :	ČS - 1621387329/0800
	KB - 107-962810207/0100
K uzavření smlouvy o dílo a jejích dodatků je oprávněn Ing. Miroslav Štola	
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 1893 ze dne 24.7.1991	
(dále jen zhotovitel)	

Čl. 2 Předmět plnění

2.1. Předmětem plnění je provedení díla s názvem :

„Obnova veřejných prostor Obce Vlkov“
(dále také jako „dílo“ nebo „stavba“)

2.2. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy provést pro objednatele dílo specifikované dále v této smlouvě a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

2.3. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah a způsob provedení díla jsou :

- a) projektová dokumentace vypracovaná firmou UNIPROJEKT Žďár nad Sázavou, Studentská 1133, Žďár nad Sázavou, vypracovanou v 10/2011 č. zakázky 248 –P-2011(dále jen projektová dokumentace).
- b) zadávací dokumentace (projektová a textová část) zadání veřejné zakázky předávané uchazečům zadavatelem
- c) nabídka zhotovitele vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele
- d) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla.
- e) podmínky stavebního povolení.

2.4. Dodávkou stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a dále provedení veškerých činností nezbytných pro dokončení stavby tak, aby v plném

rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám a technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo a vztahujícím se na stavební díla tohoto charakteru.

2.6. Součástí díla je rovněž:

- a) zajištění předepsaných zkoušek a revizí, záručních listů a návodů, atestů, bezpečnostních značek, dalších dokladů vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, případně podle projektové dokumentace
- b) dodání projektu skutečného provedení stavby
- c) dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby do trvalého provozu
- d) zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství (náklady na užívání veřejného prostranství nebudou investorem nárokovány)
- e) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby a staveniště vč. jeho uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.

2.7. K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce a dodávky, které jsou nezbytné k realizaci díla, v souladu s příslušnými předpisy a technologickými postupy.

2.8. Další podmínky dodávky stavby:

- a) zhotovitel převezme vytýčené inženýrské sítě, včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na platné předpisy. Rovněž předá dotčené sítě zpět jejich správcům podle podmínek jednotlivých vyjádření
- b) zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací respektovat požadavky příslušných orgánů podle vydaných stanovisek
- c) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržívat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provádět průběžný úklid, provést konečný úklid
- d) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení pro potřeby provádění staveb
- e) Stavba bude prováděna za provozu s omezením, které bude upraveno přechodným dopravním značením, které stanoví místně příslušný odbor dopravy, po souhlasném projednání OR Policie ČR –DI. Zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí u příslušných orgánů potřebná projednání a povolení a je povinen v průběhu provádění prací respektovat požadavky dotčených orgánů podle jejich vydaných stanovisek.
- f) zhotovitel je povinen realizovat stavbu dle takových technologických postupů, které budou v maximální míře minimalizovat dopady stavby na obyvatele z pohledu prašnosti a hlučnosti a provádění opatření k zamezení vzniku možných škod.

2.9. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění – vícepráce. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné. Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem (např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění.

2.10. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.11. Objednatel si vyhrazuje právo na úpravu předmětu díla (snížení objemu zakázky) a dočasné pozastavení prováděných prací bez nároku na náhradu škody a jakýchkoli sankcí ze strany zhotovitele.

2.12. Dopady změn uvedených v čl. 2.9 - 2.11. této smlouvy na sjednanou cenu plnění, případně termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo, přičemž:
- zhotovitel se současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě zvýšení rozsahu díla – víceprací, které svým rozsahem nepřesáhnou 5 % sjednané ceny plnění díla bez DPH za předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně jejich provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným termínem dokončení - zhotoviteli snížením rozsahu prací nevzniká nárok na náhradu škody.

2.13. Podpisem smlouvy o dílo zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a dále zhotovitel disponuje dostatečnými kapacitami a

odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla ve smyslu smlouvy o dílo a těchto obchodních podmínek.

Čl. 3 Doba plnění

- 3.1.1. Předpokládaný termín zahájení 05/2013
3.1.2. Požadovaný termín dokončení 31.07/2013

3.2. Dokončením díla specifikovaného v čl. 2. v termínech dle čl.3. smlouvy se rozumí předání úplného a dokončeného díla objednateli v místě plnění, jeho vyklizení, podepsání zápisu o předání a převzetí stavebních objektů a provozních souborů, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení, zaměření, odstranění případných vad a nedodělků bránících užívání. Dokončením celého díla se pak rozumí úplné vyklizení stavby a staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.

3.4. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději 2 kalendářní dny před termínem zahájení díla.

3.5. Objednatel je oprávněn změnit (posunout) termín realizace, případně změnit rozsah požadovaných prací v návaznosti na zajištění finančních prostředků. Tyto změny budou dohodnuty formou dodatku ke smlouvě o dílo.

Čl. 4 Místo plnění

4.1. Místem plnění jsou pozemky k.ú. Vlkov u Osové Bítýšky, specifikované v projektové dokumentaci.

Čl. 5 Cena díla

5.1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2 této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

cena bez DPH	2 478 865,-- Kč
DPH 21%	520 562,-- Kč

Nejvýše přípustná cena vč. DPH 2 999 427,-- Kč

5.2. Cena díla uvedená ve smlouvě o dílo v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního díla a veškeré požadavky zadávací dokumentace.

5.3. Celková cena díla je sjednána jako cena nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu realizace díla, vyjma případů uvedených v článku 5.4 této smlouvy. Cena plnění je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou a součástí smlouvy o dílo.

5.4. Cena díla může být změněna písemným dodatkem ke smlouvě o dílo pouze v případech:

- a) pokud dojde ke změně předpisů o DPH
- b) pokud dojde ke změně předmětu plnění v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností.
- c) bude-li objednatel požadovat změnu předmětu plnění (vícepráce, méněpráce)

5.5. Při změnách, vícepracích a méně pracích bude změna ceny určena takto:

- a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele
- b) pokud nebude možné použít postup podle bodu a) budou použity položky ceníků RTS, a.s., Brno (případně URS) platné době provádění těchto prací.
- c) pokud nelze použít žádný způsob podle bodů a), b), pak hodinovou sazbou ve výši 220,-Kč.bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál.

5.6. Má-li dojít při realizaci díla z podnětu zhotovitele ke změnám předmětu díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis objednateli k odsouhlasení společně s návrhem dodatku ke smlouvě o dílo. Má-li dojít při realizaci předmětu díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení stejným způsobem.

5.7. Pokud změny předmětu díla, vícepráce či méněpráce vyvolají změnu ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo, bude o nich před jejich realizací uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo. Drobné změny předmětu díla, vícepráce nebo méněpráce, které nebudou mít vliv na celkovou cenu díla, budou předem odsouhlaseny objednatelem zápisem do stavebního deníku.

5.8. Prohlášení příjemce plnění: Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty a objednatel tedy vystupuje jako osoba nepovinná k dani z přidané hodnoty. Při fakturaci stavebních a montážních prací nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti.

Čl. 6 Platební podmínky

6.1. Provedené práce budou uhrazeny měsíčně na základě faktur vystavených zhotovitelem podle skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací v jednotlivých měsících

6.2. Platby budou probíhat výhradně v CZK

6.3. Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce zjišťovací a dílčí předávací protokoly (dále jen protokoly), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný smlouvou o dílo a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty. Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli v termínu do 7 pracovních dnů ode dne jejich předložení a to buď odsouhlasené, nebo se svými připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou měsíční faktury se zdanitelným plněním.

Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených protokolů. V případě, že objednatel nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je povinen je vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo částečně fakturovat. Pokud přesto nedorazí k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných položkách bude vedeno samostatné jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním protokolem a samostatnou fakturou.

6.4. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.

6.5. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.

6.6. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 100% z celkové sjednané ceny. Podmínkou pro úhradu poslední faktury je předání a převzetí díla bez vad a nedodělků

6.7. Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur oprávněně vystavených zhotovitelem.

6.8. Faktury musí m.j. obsahovat náležitosti daňového dokladu podle ustanovení §§ 28-35 zákona číslo 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění a podle ustanovení zákona číslo 563//1991 Sb. o účetnictví v platném znění. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti nebo obsahuje nesprávné a neúplné údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení oprávněného dokladu objednateli.

6.9. Splatnost faktur se stanovuje v délce **14 dní**. Povinnost zaplatit je splněna v den, kdy objednatel dá příkaz k úhradě.

Čl. 7 Součinnost objednatele

7.1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínu podle čl.3, odst.3.4 této smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prostě všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo.

7.2. Bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních a pravomocné stavební povolení včetně vyjádření dotčených orgánů.

7.3. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků ze smlouvy o dílo, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel v prodlení.

Čl. 8 Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

8.1. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s §§ 562 a 563 obchodního zákoníku v platném znění stanovuje v délce min. **60 měsíců**.

8.2. Veškeré dodávky strojů, zařízení technologií, zařizovacích předmětů, materiálů apod., k nimž budou zhotoviteli poskytnuty záruční listy, mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem těchto prvků, nejméně však 24 měsíců.

8.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po konečném předání dílčí části díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby.

8.4. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede jak se projevuje. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od doručení reklamace objednatel, pokud strany nedohodnou jiný termín, a vady odstranit v co nejkratší technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady bránící v provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však do 24 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit v nejkratší možné době.

8.5. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či ji neodstraní ve lhůtách podle bodu 8.4 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.

8.6. Zhotovitel provede odstranění oprávněně reklamovaných vad zjevných i skrytých zjištěných v záruční době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží dále až do konce záruční doby sjednané za dílo, nejméně však činí 24 měsíců.

8.7. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové dokumentace v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně způsobilé ke smluvenému účelu podle podkladů specifikovaných v článku 1 těchto obchodních podmínek.

Čl. 9 Podmínky provedení díla

9.1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou o dílo.

9.2. Technické podmínky jsou vymezeny zadávacími podmínkami a zadávací dokumentací. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.

9.3. Při provádění prací bude zhotovitel respektovat všechny normy či technické předpisy, či jiné závazné předpisy vztahující se na provedení staveb.

9.4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zřízení, údržbu, ostrahu a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.

9.5. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých poddodavatelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí dílčí části díla objednatelem.

9.6. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho činnosti, z právních předpisů na úseku životního prostředí, zejména zákonu o životním prostředí a zákonu o odpadech. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené.

9.7. Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele sjednat bezodkladně nápravu.

9.8. Zhotovitel je povinen starat se na vlastní náklady o nepřetržité odstraňování nečistot a odpadů vzniklých jeho činností.

9.9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození komunikací a veřejných prostranství, které při realizaci díla způsobil.

9.10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami podle článku 1 smlouvy o dílo. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu.

9.11. Práce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele faxem nebo e-mailem na číslo uvedené objednatelem ve stavebním deníku.

9.12. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie, nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele (byla-li učiněna v souladu s požadavky projektové dokumentace). Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém mu bylo známo, že je škodlivý, zdravotně a hygienicky závadný.

Čl. 10 Stavební deník

10.1. Zhotovitel povede ode dne předání stavební deník. Deník bude veden v originále se dvěma průpisy. Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy, časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektu včetně jejich zdůvodnění a stanoviska projektanta ke změnám..

10.2. Právo provádět zápisy do deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedeni ve smlouvě, projektant a zástupci státního stavebního dohledu.

10.3. Objednatel a zhotovitel jsou povinni odpovídat na zápisy ve stavebním deníku, které mají povahu výzvy nebo vyvolávající jakékoliv změny v ceně a provádění díla, nejpozději do 3 pracovních dnů. V případě nepřítomnosti pracovníka pověřeného výkonem odběratelské kontroly objednatele na stavbě, doručí zhotovitel text zápisů písemně nebo faxem na adresu zmocněnce odběratele a od doručení začne plynout třídní lhůta. Jestliže na zápis nebude odpovězeno ve stanoveném termínu (alespoň faxem nebo telefonicky a následně písemně) znamená to, že objednatel se zápisem souhlasí.

10.4. Stavební deníky s originální verzí zápisů budou součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení.

10.5. Záznamy objednatele a technického dozoru ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení na zhotovitele a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě o dílo.

10.6. Ustanovení o vedení a náležitostech stavebního deníku se použijí přiměřeně i pro deník víceprací a neprovedených prací, který je součástí stavebního deníku a do kterého se tyto práce zapisují a jsou zde evidovány.

Čl. 11 Předání a převzetí díla

11.1. Nejpozději 5 kalendářních dnů před dokončením a konečným předáním díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli den, kdy bude provedené dílo připraveno ke konečnému předání a převzetí. Objednatel zahájí přejímku nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne tohoto oznámení. O konečném předání a převzetí dokončené dílní části díla bude sepsán protokol, jehož návrh připraví zhotovitel.

11.2. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své subdodavatele, jejichž účast je nutná k předání díla.

11.3. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. Provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady a nedodělky nebránící kolaudaci a následnému užívání díla. Tyto vady a nedodělky odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatel, přičemž se objednatel zavazuje, že umožní zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a nedodělků přístup do svých objektů a na svá prostranství. Soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění bude součástí protokolu o konečném předání a převzetí dokončené dílní části díla.

11.4. Převzme-li objednatel předmět díla s vadami a nedodělky nebránící užívání, bude součástí zápisu o konečném předání a převzetí soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky

11.5. Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného díla předloží zhotovitel objednateli veškerou potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, tj. doklady specifikované v článku 2.6 této smlouvy. Tato dokumentace musí být předána v českém jazyce.

11.6. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení zkoušek, revizí a atestů osvědčující smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek plně ručí zhotovitel.

11.7. Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením § 560 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění.

Čl. 12 Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

12.1. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla je do doby jejich zabudování do předmětného objektu zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo k zabudovanému materiálu na objednatele.

12.2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do konečného předání a převzetí předmětu plnění díla nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození atd.) na prováděném díle.

12.3. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 3 mil. Kč. Doklad o pojištění je povinen předložit objednateli při podpisu smlouvy.

Čl. 13 Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

13.1. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládajících právo k odstoupení od smlouvy o dílo se považují tyto skutečnosti:

- nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 30 dnů od předání a převzetí staveniště
- prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jako 30 dnů
- opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle smlouvy o dílo, či podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě podle příslušných norem, platných předpisů a smlouvy o dílo
- neposkytnutí součinnosti objednatelem podle článku 7 této smlouvy ani po předchozí výzvě k sjednání nápravy

13.2. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnuta dotace

13.3. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:

- při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí
- při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení
- při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad v záruční době má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení
- v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení
- v případě odstoupení od smlouvy vyjma případů uvedených v článku 13.1 těchto obchodních podmínek je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč

13.4. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování.

13.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokuty, na které mu vznikne nárok, odečíst z jakékoliv faktury.

13.6. Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody.

Čl. 14 Vyšší moc

14.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace a jiné podobné události.

14.2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu smlouvy o dílo z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit.

Čl. 15 Změna závazku

15.1. Smlouvu o dílo lze měnit a doplňovat pouze písemnými, oboustranně potvrzenými ujednáními – dodatky, které budou vedeny pod zvláštními evidenčními čísly a výslovně nazvány „Dodatek ke smlouvě o dílo“ a které dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.

15.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy o dílo, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

Čl. 16 Ostatní ujednání

16.1. Odpovědným zástupcem zhotovitele podle ust. § 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, je Ing. Miroslav Štola.

16.2. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen zúčastnit se svými zástupci kolaudačního řízení.

16.3. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude organizovat podle potřeby minimálně 1x měsíčně. Na těchto poradách zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.

16.4. Zhotovitel je oprávněn pověřit vykonáváním dílčích prací třetí osoby. Za práci všech poddodavatelů ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.

16.5. Zhotovitel bere na vědomí že je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

16.6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně sdělit objednateli informace o tom, pokud by technický dozor objednatele vykonávala osoba s ním propojena nebo sám zhotovitel. Takovýto stav je důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy.

Čl. 17 Závěrečná ustanovení

- 17.1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran obchodním zákoníkem, zejména § 536 a následujících v platném znění.
- 17.2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 17.3. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla budou řešit cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy.
- 17.4. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhé smluvní strany.
- 17.5. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání.
- 17.6. Veškeré podkladové údaje včetně listin a ostatní dokumentace týkající se tohoto smluvního vztahu jsou součástí obchodního tajemství smluvních stran ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a údaje v nich obsažené jsou informacemi důvěrnými ve smyslu § 271 obchodního zákoníku a bez písemného souhlasu příslušné smluvní strany nesmějí být použity k jinému účelu, než k jakému si je smluvní strany předaly, ani nesmějí být zveřejněny.
- 17.7. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
- 17.8. Smlouva je vyhotovena ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě. Nedílnou součástí smlouvy jsou i přílohy uvedené níže.
- 17.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Čl. 18 Přílohy smlouvy

Příloha číslo 1 – položkové rozpočty


Čl. 19 Podpisy smluvních stran

Ve Vlkově
dne 15. 4. 2013

Aleš Trojánek
za objednatele:
RNDr. Aleš Trojánek PhD.



Ve Velkém Meziříčí
dne 15. 3. 2013



za zhotovitele:
Ing. Miroslav Štola

SOUHRNNÝ ROZPOČET				
NÁZEV STAVBY :	OBNOVA VEŘEJNÝCH PROSTOR OBCE VLKOV ČÁST "ZÁHUMENICE"			
STAVEBNÍK :	OBEC VLKOV			
PROJEKTANT :	UNIPROJEKT STUDENSTSKÁ 1133 591 01 ŽDÁR NAD SÁZAVOU 4			
MÍSTO STAVBY :	Vlkov u Osové Bítýšky			
		BEZ DPH	DPH 21%	CELKEM
SO 1	OBNOVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ	1 205 148	253 081	1 458 229
SO 2	OBNOVA CHODNÍKŮ	384 160	80 674	464 834
SO 3	OBNOVA PARKOVACÍCH PLOCH, VJEZDŮ	231 152	48 542	279 693
SO 3.1	ODVODNĚNÍ PARKOVACÍCH PLOCH, VJEZDŮ	135 989	28 558	164 546
SO 4	MOBILIÁŘ VEŘEJNÝCH PLOCH	267 400	56 154	323 554
SO 5	SADOVÉ ÚPRAVY	255 017	53 554	308 571
CELKEM		2 478 865	520 562	2 999 427

Položkový výkaz výměr

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	j.cena	cena celkem
Stavba: Obec Vítkov-Obnova veřejných prostor obce Vítkov-Záhumenice						
Objekt: SO 1.1 - OBNOVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ (ZÁHUMENICE)						1 205 148 Kč
Etapa: 000 - Všeobecné konstrukce a práce			1,00	Ks		
001	000000021	Geodetické práce-vytyčení trasy	10,00	bod	850,00	8 500,00
Etapa: 001 - Zemní práce			1,00	Ks		
002	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	19,00	m2	34,60	657,40
003	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	299,00	m2	33,33	9 965,67
004	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živичným pojivem	299,00	m2	21,02	6 284,98
005	113154263	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase komunikace S1: 1155= 1155,000000	1 155,00	m2	55,00	63 525,00
006	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	208,00	m	36,75	7 644,00
007	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním komunikace: 348= 348,000000	348,00	m2	21,00	7 308,00
Etapa: 005 - Komunikace			1,00	Ks		
008	564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm komunikace S2: 348= 348,000000	348,00	m2	145,00	50 460,00
009	567132005	Podklad ze šterku částečně vyplněného cementovou maltou (ŠCM) tl. 15cm komunikace S2: 95= 95,000000	95,00	m2	290,00	27 550,00
010	572141111	Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 30 mm komunikace S1 60% plochy: 1250*0,6= 750,000000	750,00	m2	150,12	112 590,00
011	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 komunikace S1: 1250= 1250,000000	1 250,00	m2	22,68	28 350,00
012	577144211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu komunikace S1: 1250= 1250,000000	1 250,00	m2	248,40	310 500,00
013	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu komunikace S2: 95= 95,000000	95,00	m2	232,20	22 059,00
Etapa: 009 - Ostatní konstrukce			1,00	Ks		
014	916991121	Lože pod obrubníky, krajiníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu C20/25 n XF3 obrubníky: 567*0,1*0,4= 22,680000 krajiníky: 445*0,1*0,3= 13,350000	36,03	M3	2 200,00	79 266,00
015	916231213	Osazení chodíkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu C20/25 n XF3 s vyspárováním silniční: 299= 299,000000 nájezdový: 186= 186,000000 přechodový: 25= 25,000000 obloukový: 57= 57,000000	567,00	m	175,00	99 225,00
016	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože C20/25 n XF3 tl do 100 mm š proužku 250 mm krajiníky: 445= 445,000000	445,00	m	87,69	39 021,16
017	592185630	KRAJNÍK SIL ABK 50/25/10 50X25X10A 445*2*1,01= 898,900000	898,90	KUS	43,00	38 652,70
018	592175220	OBRU BEST-MONOII R2 78X15/12X25 (VNĚJŠÍ) 71*1,01= 71,710000	71,71	KUS	373,80	26 805,20
019	592174770	OBRUB SIL ABO100/15/25 II PV SEDYA 12*1,01= 12,120000	12,12	KUS	294,00	3 563,28
020	592174760	OBRUB SIL ABO100/15/25 II LV SEDYA 13*1,01= 13,130000	13,13	KUS	294,00	3 860,22
021	592174750	OBRUB SIL ABO100/15/15 II N SEDYA 186*1,01= 187,860000	187,86	KUS	93,48	17 560,40
022	592174600	OBRUBNIK CHOD ABO 2-15 100X15X25 A 299*1,01= 301,990000	301,99	KUS	93,09	28 112,25
Etapa: 098 - Bourání konstrukcí			1,00	Ks		
023	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 200 mm	429,00	m	44,17	18 948,07
024	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	429,00	m	65,00	27 885,00
Etapa: 099 - Staveništní přesun hmot			1,00	Ks		
025	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným	664,49	tun	44,00	29 237,48
Etapa: D97 - Přesuny sutí a vybouraných hmot			1,00	Ks		
026	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km vybourané vrstvy vozovky(PMH+ŠD): 429*0,2536+119,6= 228,394400 odfrézovaný kryt: 80,85= 80,850000	309,24	tun	242,90	75 115,46
027	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů 309,2444*9= 2783,199600	2 783,20	tun	9,31	25 911,59
028	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km obrubníky: 29,14= 29,140000 silniční panely: 7,6= 7,600000 obrubníky: 29,14= 29,140000 silniční panely: 7,6= 7,600000	36,74	tun	45,00	1 653,30
029	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	36,74	tun	20,60	756,84
030	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	108,79	tun	75,60	8 224,86

031	997221612	PMH: 0,2536*429= 108,794400 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu betonové obrubníky: 29,12= 29,120000 silniční panely: 7,6= 7,600000	36,72	tun	75,60	27
032	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	36,74	tun	100,00	3 674,00
033	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) odfrézovaný živičný materiál: 80,85= 80,850000	80,85	tun	100,00	8 085,00
034	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	228,39	tun	50,00	11 419,72

Položkový výkaz výměr

5.12.2012

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	i.cena	cena celkem
Stavba: Obec Vlkov-Obnova veřejných prostor obce Vlkov-Záhumenice						384 160 Kč
Objekt: SO 2 - OBNOVA CHODNÍKŮ (ZÁHUMENICE)						
Etap: 001 - Zemní práce			1,00	Ks		
001	113107161	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	304,00	m2	24,53	7 456,92
002	113107170	Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	304,00	m2	105,21	31 982,69
003	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živichých tl 50 mm	304,00	m2	29,81	9 061,66
004	113202111	Vytrhání obrub krajiniků obrubniků stojatých	44,00	m	36,75	1 617,11
005	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	356,00	m2	22,00	7 832,00
Etap: 005 - Komunikace			1,00	Ks		
006	564201111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP tl 40 mm S3: 327*29=356,000000	356,00	m2	29,66	10 558,07
007	564861113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 220 mm S3: 356=356,000000	356,00	m2	159,00	56 604,00
008	592452670	Dlažba bet zámek pro nevidomé 20x10x8 červená 29*1,01=29,290000	29,29	m2	460,10	13 476,33
009	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	356,00	m2	220,00	78 320,00
010	596211214	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb tl 80 mm skupiny A	356,00	m2	18,00	6 408,00
011	592452170	DLAZ ZAM PARKETA 19,6X9,6X8 PRIR 327*1,01=330,270000	330,27	m2	181,58	59 970,10
Etap: 009 - Ostatní konstrukce			1,00	Ks		
012	916231213	Osazení chodnikového obrubniku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu C20/25 n XF3 s vyspárováním	110,00	m	175,00	19 250,00
013	916991121	Lože pod obrubníky, krajiniky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu C20/25 n XF3 110*0,4*0,1=4,400000	4,40	M3	2 200,00	9 680,00
014	592174100	OB RUBNIK CHOD ABO 100/10/25 II A 110*1,01=111,100000	111,10	KUS	79,29	8 809,12
Etap: 099 - Staveništní přesun hmot			1,00	Ks		
015	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	297,18	tun	75,00	22 288,51
Etap: D97 - Přesuny suti a vybouraných hmot			1,00	Ks		
016	997221551	Vodorovná doprava suti ze syPkých materiálů do 1 km vybouraná ŠD: 39,52=39,520000 vybouraná LA: 27,36=27,360000	66,88	tun	242,90	16 245,15
017	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze syPkých materiálů 66,88*9=601,920000	601,92	tun	9,31	5 603,88
018	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km betonový podklad: 54,72=54,720000 bet.obrubníky: 6,16=6,160000	60,88	tun	40,50	2 465,64
019	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	60,88	tun	18,54	1 128,72
020	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	60,88	tun	75,60	4 602,53
021	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	60,88	tun	100,00	6 088,00
022	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	27,36	tun	100,00	2 736,00
023	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	39,52	tun	50,00	1 976,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	001	Odvodnění komunikací a ploch	JKSO	827.21.A2
Objekt	Název objektu		SKP	
SO3.1	Odvodnění komunikací a ploch		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
11/248/002	Obnova veřej. prostor obce Vlčkov-část Záhumenice		Náklady na m.j.	0
Projektant	UNIprojekt Žďár nad Sázavou		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	UNIprojekt Žďár nad Sázavou			
Objednatel	Obec Vlčkov			
Dodavatel			Zakázkové číslo	248-P-2011
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	111 989	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	111 989	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	24 000	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	135 989	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	135 989	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			21,0 %	135 989 Kč
DPH			21,0 %	28 558 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				164 547 Kč

Poznámka :

Stavba :	11/248/002 Obnova veř.prostor obce Vlkov-část Záhumer	Rozpočet : 001
Objekt :	SO3.1 Odvodnění komunikací a ploch	Odvodnění komunikací a ploch

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	29 895	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 466	0	0	0	0
5 Komunikace	5 333	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	22 346	0	0	0	0
8 Trubní vedení	48 762	0	0	0	24 000
9 Ostatní konstrukce, bourání	1 855	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 332	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	111 989	0	0	0	24 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			111 989	0
Oborová přírážka			111 989	0
Přesun stavebních kapacit			111 989	0
Mimostaveništní doprava			111 989	0
Zařízení staveniště			111 989	0
Provoz investora			111 989	0
Kompletační činnost (IČD)			111 989	0
Rezerva rozpočtu			111 989	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	11/248/002 Obnova veř.prostor obce Víkov-část Záhu	Rozpočet: 001
Objekt :	SO3.1 Odvodnění komunikací a ploch	Odvodnění komunikací a ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107124R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.40 cm	m2	11,90	378,95	4 509,49
		1,0*11,0		11,00		
		0,9*1,0		0,90		
2	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	3,83	327,12	1 253,03
		16,229/2		8,11		
		Komunikace:-11,90*0,36		-4,28		
3	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	8,11	564,92	4 584,06
		1,0*1,45*11,0		15,95		
		0,9*0,31*1,0		0,28		
		Hornina 3:-8,1145		-8,11		
4	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	5,94	663,50	3 939,93
		17,6152/2		8,81		
		Komunikace:-1,63*1,63*3*0,36		-2,87		
5	133301101R00	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3	m3	8,81	979,43	8 626,43
		1,63*1,63*2,21*3		17,62		
		Hornina 3:-8,8076		-8,81		
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	11,95	59,68	712,91
		3,8305+8,1145		11,95		
7	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	8,23	158,25	1 302,41
		1,0*0,55*11,0		6,05		
		0,312*2,21*3		2,07		
		0,36*0,31*1,0		0,11		
8	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	8,23	21,00	172,83
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	18,46	83,25	1 536,82
		3,8305+8,1145+5,9381+8,8076		26,69		
		-8,2302		-8,23		
10	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	4,76	326,02	1 550,30
		((1,0*0,45)-0,0177)*11,0		4,76		
11	58337320	Štěrkopísek pro obsyp	T	8,16	209,00	1 706,46
		4,7553*1,01*1,7		8,16		
Celkem za		1 Zemní práce				29 894,67
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
12	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,10	689,00	757,90
		1,0*0,1*11,0		1,10		
13	452311111R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu B 7,5 lože pod vpusti	m3	0,30	2 359,00	707,70
		1,00*0,1*3		0,30		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				1 465,60
Díl: 5		Komunikace				
14	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	6,07	484,00	2 937,40
		11,90*0,30*1,7		6,07		
15	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.obal.asfaltem	t	1,21	1 974,00	2 396,04
		11,90*0,06*1,7		1,21		
Celkem za		5 Komunikace				5 333,44
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				
16	597101114RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton včetně beton. lože B30, zatížení E 600, F 900 kN	m	1,00	3 553,00	3 553,00
17	597103112RT1	Montáž vpusti pro žlaby polymerbetonové včetně obetonování B 15, zatížení D 400 - E 600 kN	kus	2,00	3 695,00	7 390,00
18	899211111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 50 kg	kus	2,00	285,45	570,90
19	55396270.A	Odtoková vpust s košem č.8052	kus	2,00	4 602,96	9 205,92

Slepý rozpočet

Stavba :	11/248/002 Obnova veř.prostor obce Vlkov-část Záhu	Rozpočet: 001
Objekt :	SO3.1 Odvodnění komunikací a ploch	Odvodnění komunikací a ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
20	55396281.A	Štěrbínový litinový kryt, 14mm tř.E 600 č.8062	kus	2,00	813,24	1 626,48
Celkem za 59 Dlažby a předlažby komunikací						22 346,30
Díl: 8	Trubní vedení					
21	817314111R00	Napojení nových přípojek DN150 na stáv. kanalizaci navrtávka	kus	3,00	1 540,00	4 620,00
22	871313121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	m	11,00	14,60	160,56
23	877315211U00	Montáž manžety DN150	kus	3,00	180,00	540,00
24	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	11,00	28,00	308,00
25	895941311R00	Zřízení vpustí uliční z dílců	kus	3,00	1 220,80	3 662,41
26	899203111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg	kus	3,00	673,93	2 021,78
27	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	13,00	877,96	11 413,44
28	28611262.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000	kus	2,40	654,00	1 572,61
		11,0/5,0*1,093		2,40		
29	55242140	Mříž kanalizační litinová s rámem 500x500 mm 40t	kus	3,00	2 310,00	6 930,00
30	55291200	Univerzální sedlo s vložkou	kus	3,00	1 897,69	5 693,07
31	59223821	Vpust' uliční betonová TBV-Q 50/20 CP	kus	3,03	485,05	1 469,70
		3*1,01		3,03		
32	59223823	Vpust' uliční betonová TBV-Q 50/49 KV	kus	3,03	948,30	2 873,35
		3*1,01		3,03		
33	59223824	Vpust' uliční betonová TBV-Q 50/65 SZ odtok PVC DN 150, záp.uzávěra	kus	3,03	1 738,55	5 267,81
		3*1,01		3,03		
34	59223825	Vpust' uliční betonová TBV-Q 50/29 SN	kus	3,03	294,30	891,73
		3*1,01		3,03		
35	59223826	Vpust' uliční betonová TBV-Q 50/59 SV	kus	3,03	441,45	1 337,59
		3*1,01		3,03		
36	909 R00	Hzs-zaměření skutečného provedení	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
37	909 R01	Hzs-vypracování geometrického plánu	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
38	910 R00	Hzs - vytyčení stávajících sítí	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
Celkem za 8 Trubní vedení						72 762,05
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
39	171201201R01	Poplatek za skládku - štěrky	t	6,66	190,00	1 266,16
40	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	6,66	40,46	269,63
41	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	26,66	9,41	250,73
42	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	6,66	10,28	68,54
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání						1 855,05
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
43	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	26,20	89,00	2 331,55
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						2 331,55

Položkový výkaz výměr

5.12.2012

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	j.cena	cena celkem
Stavba: Obec Vikov-Obnova veřejných prostor obce Vikov-Záhumenice						231 151 Kč
Objekt: SO 3 - OBNOVA PARKOVACÍCH PLOCH, VJEZDŮ (ZÁHUMENICE)						
Etapa: 001 - Zemní práce			1,00	Ks		
001	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m 60*0,2=12,000000	12,00	M3	40,55	486,57
002	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 60*0,2=12,000000	12,00	M3	124,61	1 495,38
003	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 Oornice na meziskládku a pro zpětný zásyp: 12*2=24,000000 výkopek: 12=12,000000	36,00	M3	76,57	2 756,51
004	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 ornice na meziskládku pro ohumusování: 12=12,000000	12,00	M3	165,87	1 990,49
005	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných 12*2=24,000000	24,00	M3	21,97	527,20
006	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	120,00	m2	14,53	1 744,07
007	005724200	SMES TRAVNÍ PARKOVA OKRASNA 120*0,025=3,000000	3,00	kg	87,50	262,50
008	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	207,00	m2	23,78	4 922,08
009	182001111	Plošná úprava terénu zemina tř. 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	120,00	m2	19,46	2 335,40
010	181301101	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	120,00	m2	28,11	3 373,36
Etapa: 005 - Komunikace			1,00	Ks		
011	564201111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 40 mm	207,00	m2	23,73	4 911,28
012	564851111	Podklad ze štěrku ŠD tl 150 mm S4: 207=207,000000	207,00	m2	119,00	24 633,00
013	567123814	Podklad z kameniva zpevněného cementem na dálnici KSC I tl 150 mm	207,00	m2	302,50	62 617,50
014	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 S4: 137+70=207,000000	207,00	m2	220,00	45 540,00
015	596211214	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb tl 80 mm skupiny A	207,00	m2	18,00	3 726,00
016	592452080	DLAZ ZAM PARKETA 19,6X9,6X8 BARE PÍSKOVCOVÁ 137*1,01=138,370000	138,37	m2	261,08	36 125,64
017	592452080	DLAZ ZAM PARKETA 19,6X9,6X8 BARE HNĚDÁ 70*1,01=70,700000	70,70	m2	261,08	18 458,36
Etapa: 099 - Staveništní přesun hmot			1,00	Ks		
018	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	203,28	tun	75,00	15 246,14

Položkový výkaz výměr

NÁZEV STAVBY :	OBNOVA VEŘEJNÝCH PROSTOR OBCE VLKOV		
	ČÁST "ZÁHUMENICE"		
STAVEBNÍK :	OBEC VLKOV		
MÍSTO STAVBY :	Vlkov u Osově Bítýšky		
SO 4	MOBILIÁŘ VEŘEJNÝCH PLOCH		

Položka	Popis	Jednotka	Jedn. cena	Množství	Cena celkem
04-1	Lavička parková s opěradlem zinkovaná oc.kostra s práškovým vypalovacím lakem sedák i opěradlo lamely z masivního dřeva	ks	8500	8,00	68 000
04-2	Lavička parková bez opěradla zinkovaná oc.kostra s práškovým vypalovacím lakem sedák i opěradlo lamely z masivního dřeva	ks	6500	4,00	26 000
04-3	odpadkový koš zinkovaná oc.kostra s práškovým vypalovacím lakem	ks	7920	3,00	23 760
04-4	Informační panel - atyp. dle projektu	kpl	39000	1,00	39 000
04-5	oprava altánu nátěr lazurovací	m2	1450	4,00	5 800
04-6	posezení - atyp. dřevěná kce, nátěr lazurovací lavice dřevěná 3,5 m x 0,5 m x 0,45 m	ks	2500	4,00	10 000
04-7	branka dřevěná kce 1,5 m x 1,5 m, nátěr lazurovací	ks	5200	1,00	5 200
04-8	oprava plotu - výměna, nátěr	ks	10900	1,00	10 900
04-9	Herní prvek na dětské hřiště prolézačka - dřevěná kce, lana	kpl	30000	1,00	30 000
04-10	oprava plotu - výměna poškozených desek celkový nátěr lazurovací	m2	799	40,00	31 960
04-11	obnova parkových cestíček - nový povrch - mlát	m2	99,5	80,00	7 960
			98	90,00	8 820

BEZ DPH celkem	267 400 Kč
DPH %	56 154 Kč
Výsledná cena s DPH	323 554 Kč

Předběžný rozpočet na parkové úpravy, Vlkov lesopark na Výpustku

	Materiál	Jednotka	Jedn. cena	Množství	Cena celkem
1.	Rostlinný materiál				
2.	Mulčovací folie	m	20,0	56,0	1 120
3.	Mulčovací kůra	m3	550,0	4,0	2 200
4.	Spony	kg	20,0	15,5	310
5.	Kůly 2,5m, úvazky 38ks	ks	75,0	104,0	7 800
6.	Hnojivo	kg	25,0	39,0	975
	Součet				12 405
	Výsadbové práce		Jedn. cena	Množství	Cena celkem
183 10-1112	Hloubení jamek pro keře	ks	25,0	100,0	2 500
183 10-1115	Hloubení jamek pro stromy	ks	99,0	57,0	5 643
184 10-2111	Výsadba keře	ks	35,0	100,0	3 500
184 10-2114	Výsadba stromy	ks	280,0	57,0	15 960
184 20-2112	Kotvení soliter	ks	300,0	38,0	11 400
184 92-1093	Mulčování	m2	35,0	56,0	1 960
	Natažení mulčovací folie	m2	35,0	56,0	1 960
	Terénní modelace (vybudování valu)	m3	526,0	120,0	63 120
182 00-1111	Plošná úprava terénu	m2	12,0	464,0	5 568
180 40-2111	Založení trávníku osemem	m2	35,0	100,0	3 500
	Doprava osob a materiálu	km			4 010
	Součet				119 121
	Výsadba celkem				131 526 Kč
	daň 21%				27 620
	Výsledná cena s DPH 21%				159 146 Kč

*1 Zemina na zbudování valu bude odebrána z terénních nerovností na pozemku (na Výpustku)

*2 v místech, kde bude odebrána zemina

Předběžný rozpočet na parkové úpravy, Vlkov před vjezdem do ZD

	Materiál	Jednotka	Jedn. cena	Množství	Cena celkem
1.	Rostlinný materiál				
2.	Mulčovací folie	m2	20,0	26,0	520
3.	Mulčovací kůra	m3	550,0	1,9	1 021
4.	Spony	kg	20,0	13,0	260
5.	Kůly 2,5m, úvazky 4ks	ks	75,0	12,0	900
6.	Hnojivo	kg	25,0	5,3	133
	Součet				2 834
	Výsadbové práce		Jedn. cena	Množství	Cena celkem
182 00-1111	Plošná úprava terénu	m2	12	100	1200
183 10-1112	Hloubení jamek pro keře	ks	25,0	15,0	375
183 10-1115	Hloubení jamek pro stromy	ks	99,0	4,0	396
184 10-2111	Výsadba keře	ks	35,0	15,0	525
184 10-2114	Výsadba stromy	ks	280,0	4,0	1 120
184 20-2112	Kotvení soliter	ks	300,0	4,0	1 200
184 92-1093	Mulčování	m2	35,0	26,0	910
	Natažení mulčovací folie	m2	35,0	26,0	910
180 40-2111	Založení trávníku osemem	m2	35,0	132,0	4 620
112 20-1112	Vyklučení pařezů	ks	700,0	30	21 000
	Doprava osob a materiálu	km			2 000
	Součet				34 256
Výsadba celkem					37 090 Kč
daň 21%					7 789
Výsledná cena s DPH 21%					44 879 Kč

Číslo	Vědecký název	Národní název	Velikost	Specifikace	Počet	Jedn. cena	Cena celkem
1	Abies alba	jedle bělokorá	200-225		11	1500	16500
2	Pinus sylvestris	borovice lesní	80-100	ko 25l	1	714	714
3	Betula pendula	bříza bělokorá	12-14	bal	3	2100	6300
4	Crataegus laevigata	hloh obecný	12-14	bal	13	1800	23400
5	Fagus sylvatica	buk lesní	250-300	ko 90l	5	2850	14250
6	Fraxinus excelsior	jasan ztepilý	10-12	dtbal	2	2100	4200
8	Prunus domestica	švestka domácí		PK	7	180	1260
9	Quercus petraea	dub zimní	12-14	dtbal	6	1200	7200
11	Sorbus aucuparia	jeřáb obecný	12-14	bal	4	1200	4800
12	Tilia platyphyllo	lípa velkolistá	12-14	dtbal	5	11	55
13	Cornus mas	dřín obecný			14	55	770
15	Euonymus europaeus	brslen evropský			14	45	630
16	Ligustrum ovalifolium	ptačí zob vejčitolistý			9	45	405
17	Rosa canina	růže šípková			6	55	330
	Součet						80814

Rostlinný materiál, Vlkov lesopark na Výpustku

Číslo	Vědecký název	Národní název	Velikost	Specifikace	Počet	Jedn. cena	Cena celkem
1	Tilia cordata 'Greenspire'	lípa srdčitá, malokorunná	12-14	dtbal	4	1210	4840
2	Forsythia x intermedia	zlatice prostřední	50-60		2	40	80
3	Hydrangea arborescens	hortenzie stromčekovitá	40-50		3	85	255
4	Philadelphus x virginalis	pustoryl panenský	40-50		4	40	160
5	Spiraea x cinerea 'Grefsheim'	tavolník popelavý	50-60		3	40	120
6	Weigela florida 'Purpurea'	vajgélie květnatá, červenolistá	30-40		3	44	132
	Součet						5587

Rostlinný materiál, Vlkov, sadové úpravy před vjezdem do ZD