Smlouva o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou
Sídlo: Poděbradova 551, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
IČO: 67006175

bankovní spojení:
č. účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: R. D. Mgr. Tomáš Holcner, farář
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [redacted]
Tel.:
E-mail:
(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

Název: **ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.**
Sídlo: V. Nezvala 56/68, Stařečka, 674 01 Třebíč
IČO: 60753013
DIČ: [redacted]
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 19429,
bankovní spojení: [redacted]
č. účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: František Joura, jednatel
Tel.: [redacted]
E-mail:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Tel.:
E-mail:
Hlavní stavbyvedoucí:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

2. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA A SMLOUVY

2.1. Předmět Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „Dílo") a Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

2.2. Předmět Díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo – evidované pod názvem stejnojmenné veřejné zakázky „Záchrana kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny - stavba II." podle dále specifikované projektové dokumentace, a podle podmínek stanovených v níže uvedených vydaných dokumentech:

a) Závazné stanovisko dle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k celkové obnově objektu kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou vydané Krajským úřadem Kraje Vysočina, odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu dne 22. 3. 2017, č. j. KUJI 22975/2017;
b) Rozhodnutí dle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k celkové obnově objektu kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou vydané Krajským úřadem Kraje Vysočina, odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu dne 25. 9. 2018, č. j. KUJI 71501/2018;
c) Územní souhlas s umístěním přeložky NN a rekonstrukcí kanalizace u kostela sv. Markéty, Jaroměřice nad Rokytnou, vydaný Městským úřadem Jaroměřice nad Rokytnou, odborem výstavby, investic a majetku dne 22. 3. 2017, č. j. MUJR 705/2017;
d) Rozhodnutí – stavební povolení na stavbu Kostel sv. Markéty, Jaroměřice nad Rokytnou – celková obnova objektu, vydané Městským úřadem Jaroměřice nad Rokytnou, odborem výstavby, investic a majetku dne 25. 4. 2017, č. j. MUJR 955/2017 (dále jen „stavební povolení").
e) Dokumentace pro provádění stavby s názvem „KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU celková obnova objektu" vypracovaná v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., vypracovaná generálním projektantem Ing. arch. Michalem Zlatuškou, IČO: 64336824, se sídlem Žerotínova 357, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, autorizace ČKA 03 038, v období 10/2017 (dále též „Projektová dokumentace"). Součástí Projektové dokumentace je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též „soupis prací") vypracovaný v souladu vyhláškou č. 169/2016 Sb.

2.2.1. Zhotovením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení staveniště, dopravní značení, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

2.2.2. Součástí realizace díla je i propagace projektu, která spočívá v dodání a umístění dočasného informačního panelu o doporučených rozměrech 2,2 x 2,1 m a následné stálé pamětní desky z odolného a trvalého materiálu o minimální velikosti 0,3 x 0,4 m dle pravidel Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014-2020 programu a Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020.

2.2.3. Součástí realizace Díla je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a dále dílenské a výrobní dokumentace.

2.2.4. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými projektovou dokumentací, touto Smlouvou a vyjádřeními dotčených orgánů.

2.2.5. Zhotovitel musí umožnit po předchozí písemné výzvě Objednatele přístup na staveniště třetím osobám - zástupům dotčených orgánů nebo zástupcům poskytovatele dotace.

2.2.6. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky následující práce a činnosti:

2.2.6.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla, včetně zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby,

2.2.6.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla včetně zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů,

2.2.6.3. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty,

2.2.6.4. zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci,

2.2.6.5. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů) a požadavků dle vyjádření dotčených orgánů,

2.2.6.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě),

2.2.6.7. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází při provádění Díla v úvahu, budou pro provedení Díla považovat obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu,

2.2.6.8. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

2.2.6.9. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

2.2.6.10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),

2.2.6.11. vytyčení inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení a protokolární předání zpět jejich správcům,

2.2.6.12. práce vyplývající z podmínek závazného stanoviska dle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k celkové obnově objektu kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou vydaného Krajským úřadem Kraje Vysočina, odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu dne 22. 3. 2017, č. j. KUJI 22975/2017 a z podmínek rozhodnutí k celkové obnově objektu kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou dle ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vydaného Krajským úřadem Kraje Vysočina, odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu dne 25. 9. 2018, č. j. KUJI 71501/2018,

2.2.6.13. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím Díla. Úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí před

předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid stavbou dotčených okolních ploch, stavebními pracemi dotčených budov a stavebními pracemi dotčených komunikací,

2.2.6.14. v dostatečném předstihu před zahájením stavby a během stavby informování a komunikace s Objednatelem,

2.2.6.15. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace Díla všem subjektům - pověřeným kontrolním orgánům ČR, EU a partnerům projektu, v rámci kterého je zakázka realizována,

2.2.6.16. poskytnout Objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací Díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány,

2.2.6.17. fotodokumentace nemovitostí v okolí stavby a příjezdových cest ke stavbě před zahájením prací a její předání objednateli;

2.2.6.18. fotodokumentace o průběhu prací, vč. fotodokumentace stavby před zahájením prací, fotodokumentace bude dokládána kdykoli v průběhu provádění díla na žádost objednatele, nejpozději ke dni předání díla;

2.2.6.19. zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze závazných stanovisek orgánů státní správy, stavebního povolení, územního souhlasu nebo jiných dokladů a rozhodnutí dotčených orgánů;

2.2.6.20. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení díla, zpracování z toho vyplývajících návrhů dalšího postupu, včetně návrhů na restaurování, s předložením orgánům státní památkové péče k vydání rozhodnutí;

2.2.6.21. vyhotovení závěrečných restaurátorských zpráv ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formátu .pdf včetně poskytnutí majetkových práv k dokumentaci.

2.2.6.22. součinnost zhotovitele při kolaudaci stavby.

2.3. **Projektová dokumentace** (Dokumentace pro provádění stavby ve smyslu čl. 2.2 písm. e) této Smlouvy) a následující stupně dokumentací.

2.3.1. Dokumentace pro provádění stavby podle čl. 2.2 písm. e) Smlouvy je vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále též jako „stavební zákon") a prováděcími předpisy v rozsahu specifikovaném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dále též jako „vyhláška o dokumentaci staveb").

2.3.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby

2.3.2.1. Objednatel předá Zhotoviteli Projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS) při podpisu Smlouvy o dílo a to v počtu 2 ks v listinné podobě a v počtu 1 ks v elektronické podobě na datovém nosiči.

2.3.2.2. Zhotovitel předá Objednateli ke schválení výrobní dokumentaci, dílenské výkresy a technologické postupy. Technologické postupy budou obsahovat přinejmenším identifikační údaje Zhotovitele, detailní pracovní postup rozepsaný do všech činností a dodávek všech i pomocných materiálů, vyhodnocení významných rizik souvisejících s uvedenými pracemi a opatření pro eliminaci nebo omezení rizik. Zhotovitel dále předá s dostatečným předstihem před započetím restaurátorských prací všechny potřebné restaurátorské záměry, nákresy a dokumentace (dále jen „RDK") definované ve vyjádření dotčených orgánů a stavebním povolení ve vztahu k restaurátorským pracím. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že restaurátorské práce není možné provádět před odsouhlasením předložených RDK dotčenými institucemi – Národním památkovým ústavem a Odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajského úřadu Kraje Vysočina. Tam, kde je to uloženo vyjádřením dotčených orgánů podle čl. 2.2 písm. a) až d) této Smlouvy se za odsouhlasení považuje závazné stanovisko dle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

2.3.3. Dokumentace skutečného provedení stavby

2.3.3.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. Ustanovení čl. 2.3.1. této Smlouvy se použije obdobně.

2.3.3.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (listinné) podobě a jednou v elektronické podobě min. v pdf na datovém nosiči CD-ROM nebo obdobném nejpozději do termínu předání a převzetí Díla. Datový nosič bude řádně označen a bude na něm označeno, o jakou projektovou dokumentaci se jedná a kdy byl datový nosič vyhotoven.

2.3.3.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

a) Do dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení Díla.

b) Ty části dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn".

c) Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.

d) U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

e) Geodetické zaměření nových konstrukcí pro účely zápisu do katastru nemovitostí.

f) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení" a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.3.3.4. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli čtyřikrát v grafické a dvakrát v digitální podobě. Součástí tohoto zaměření jsou: Geodetické zaměření skutečného provedení díla, Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí, Doklady o vytýčení stavby.

2.4. Technická specifikace Díla

2.4.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel dodá a namontuje výrobky a materiály, které jsou v souladu s minimálním technickým vymezením stanoveným v projektové dokumentaci a mají takové vlastnosti, aby po celou dobu předpokládané životnosti Díla (s ohledem na jeho charakter) byly při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro nějž bude stavba kolaudována, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky ochrany zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání stavby, atp. uvedeného Díla.

2.4.2. Odchylka v postupu Zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení Díla dle technologických předpisů pro montáž těchto výrobků nebo odchylka, která by měla negativní dopad na kvalitu těchto výrobků provedená bez souhlasu Objednatele, se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

2.5. Zúčastněné osoby realizace díla

Autorský dozor: ..... – Ing. arch. Michal Zlatuška
Koordinátor BOZP objednatele:..... – Oleg Šalbaba
Technický dozor objednatele:..... – Ing. arch. Milan Šindler

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Termíny

Termín zahájení stavebních prací (Díla): nejpozději do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele, která může být objednatelem učiněna, nejdříve po účinnosti této smlouvy viz čl. 18.2.4 této smlouvy. Termín předání staveniště musí proběhnout nejpozději ke dni zahájení stavebních prací (Díla).

Termín dokončení stavebních prací: nejpozději do 950 dnů ode dne zahájení stavebních prací.

Termín předání a převzetí Díla: nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne termínu dokončení stavebních prací;

Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla.

Součinnost při kolaudaci stavby: bude zahájena nejpozději do následujícího pracovního dne ode dne obdržení písemné výzvy Objednatele. Výzvu k součinnosti lze provést zápisem do stavebního deníku prostřednictvím zástupce Objednatele – technického dozoru stavebníka, resp. objednatele (dále též „TDO").

3.1.1. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit.

3.1.2. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení Díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností, toto ustanovení se v případě nepříznivých klimatických podmínek, majících prokazatelný vliv na dodržení technologických postupů, použije obdobně. V případě přerušení stavby z důvodů klimatických podmínek se smluvní strany mohou dohodnout na přerušení všech stavebních prací, které na sebe vzájemně navazují.

3.1.3. Prodlení Zhotovitele s dokončením Díla ve smyslu Termínu předání a převzetí Díla a též termínu zahájení stavebních prací delší jak 15 kal. dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

3.1.4. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit Zhotoviteli závazný termín pro odstranění porušení povinnosti dle této Smlouvy, a to zápisem do stavebního deníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby.

3.1.5. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu konání prvního kontrolního dne harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění. Harmonogram bude vyhotoven v souladu s čl. 3.1. této smlouvy. Zhotovitel má povinnost uzpůsobit harmonogram provádění díla tak, aby neprováděl práce, které není možno provádět za klimaticky nepříznivých podmínek v době, kdy jsou tyto podmínky běžné (např. zimní období). Zhotovitel k datu konání prvního kontrolního dne obdrží od objednatele pokyny k dodání billboardu dle čl. 2.2.2 této smlouvy. Předpoklad instalace billboardu je nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení stavebních prací. Pamětní desku zhotovitel dodá a nainstaluje nejpozději ke dni předání a převzetí díla.

3.1.6. V případě změny závazků ze smlouvy podle § 222 odst. 4, 5 nebo 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, si objednatel vyhrazuje právo prodloužit termín dokončení stavebních prací a dalších navazujících termínů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo prodloužit termín dokončení stavebních prací z důvodu kvalifikovaného prodlení dotčených orgánů s vydáním závazných stanovisek (rozhodnutí) nad zákonnou lhůtu 30 dnů ode dne podání žádosti, a to zejména ve věci schválení restaurátorských záměrů či postupů. Tzn., že pokud dotčený orgán nevydá příslušné závazné stanovisko v zákonné lhůtě 30 dnů ode dne podání žádosti, má

objednatel právo termín prodloužit o ty dny, o které bylo takové stanovisko vydáno později (jedná se o rozdíl hodnot těchto dnů).

3.2. Místo plnění

Místem plnění veřejné zakázky je k. ú. Jaroměřice nad Rokytnou, p.č. st. 235, p.č. 98 a p. č. 3227/18. Místo plnění je specifikováno projektovou dokumentací.

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Cena Díla celkem bez DPH	***88.871.300,00 Kč***
Výše DPH (21 %)	***18.662.973,00 Kč***
Cena Díla celkem včetně DPH	**107.534.273,00 Kč**

4.1.2. Objednatel není plátce DPH.

4.1.3. Práce budou fakturovány s platnou sazbou daně. DPH, která se vztahuje k těmto dodávkám a je součástí sjednané konečné ceny.

4.2. Obsah ceny

4.2.1. Cena Díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů s výjimkou ustanovení tykající se DPH.

4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli, jejíž součástí byl soupis prací, který byl v řádném zadávacím řízení Objednatelem oceněn a to úplně a omyluprostě.

4.2.3. Sjednaná cena je konečná a zahrnuje veškeré činnosti a dodávky, jejichž provedení vyplývá ze smlouvy a jejich příloh nebo z obecně závazných předpisů. Cena zahrnuje také náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. 2. této Smlouvy zejména i náklady na:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, včetně stálé ostrahy staveniště, náklady na spotřeby energií a vodného, stočného a vytápění,
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- vypracování restaurátorských průzkumů a záměrů, dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby,
- opatření k ochraně životního prostředí,
- organizační a koordinační činnost,
- zajištění nezbytných dopravních opatření,
- pojištění stavby a pojištění osob vč. škod na třetí osobě,
- likvidaci odpadu,
- závěrečný úklid po dokončení stavebních prací a po vyklizení staveniště,
- finanční záruky,
- zajištění potřebných rozhodnutí a povolení vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy,
- náklady na geodetické zaměření skutečného stavu realizovaného díla.
- úhrada veškerých správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch a jiných poplatků, jež s realizací předmětu díla souvisejí

- zajištění veškerých potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, školení obsluhy vč. návodů na obsluhu a použití díla jako celku i jednotlivých částí díla.
- náklady na propagaci projektu

4.2.4. Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou ve formě Ostatních nákladů zahrnuty ve sjednané ceně.

4.3. Doklady určující cenu za dílo

4.3.1. Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl součástí předané Příslušné dokumentace. Příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace a dokumenty podle čl. 2.2 písm. a) až e) této Smlouvy.

4.3.2. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných Víceprací nebo Méněprací.

4.3.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

4.4. Podmínky pro změnu ceny

4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla v souladu s Projektovou dokumentací a řádně oceněným soupisem prací v Příloze č. 1 této Smlouvy (Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací dále též Položkový rozpočet) a cenové vlivy v průběhu plnění této Smlouvy a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

a) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
b) pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.
c) pokud nastanou důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebyly možné s náležitou péči předvídat v rámci Projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního a restaurátorského průzkumu, a to v souladu s § 222 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ").

4.5. Způsob sjednání změny ceny

4.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.5.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem formou dodatku k této Smlouvě.

4.5.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou.

4.5.4. Cenová kalkulace - nabídka případných víceprací podle čl. 4.4.2 písm. a) nebo c) bude vypracována v souladu s metodikou RTS a oceněna dle nabídkových cen Zhotovitele. U nových položek Zhotovitel použije cenovou soustavu 2019/I, nedohodnou-li se strany jinak. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn. Objednatel si vyhrazuje právo, nové položky, které nebyly součástí smluvního rozpočtu a nejsou v datové základně RTS, posoudit formou průzkumu trhu.

4.5.5. Postupy uvedené v čl. 4.5. této Smlouvy a násl. musí být v souladu s ZZVZ.

4.5.6. Pro účely financování dodatečných stavebních prací, budou smluvní strany postupovat v souladu s ZZVZ, a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vždy předloží samostatně soupis prací pouze a jenom „víceprací" a pouze a jenom „méně prací". Dále předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze kterého bude patrná celková suma víceprací, celková suma méněprací a jejich součet. Součástí každého krycího listu bude změnový list či změnové listy s řádnou číselnou řadou, na kterém/kterých bude/budou uvedeno/na zdůvodnění dotčených víceprací a méněprací. Dále na tomto krycím listu bude uvedeno procentuální navýšení víceprací oproti ceně za Dílo bez DPH dle čl. 4.1.1 dle této Smlouvy a dále návrh zařazení víceprací dle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ s odůvodněním zařazení těchto změn a uvedením změny závazku, a to jak pro vícepráce či méněpráce předložené na Krycím listu, tak pro vícepráce či méněpráce s uvedením cenového nárůstu, od počátku účinnosti této Smlouvy. Každý krycí a změnový list (KL a ZL) vypracovává Zhotovitel a předkládá jej technickému dozoru objednatele (dále též „TDO") k zahájení schvalovacího procesu. TDO KL a ZL předkládá k vyjádření autorskému dozoru a odpovědným zástupcům Objednatele. Schvalovací proces pro KL a ZL je ukončen samostatným dodatkem ke Smlouvě v souladu s ZZVZ. Navržené změny dle § 222 odst. 7 ZZVZ objednatel odmítne v případě, že nejsou v souladu s ZZVZ. V případě dalších více a méně prací se tento postup použije obdobně s tím, že na každém dalším takovém krycím listu bude uvedeno procentuální vyjádření víceprací v součtu s předchozími již dodatkem ke Smlouvě schválenými vícepracemi. Celková suma víceprací daných takovými dodatky nesmí překročit zákonné maximum víceprací.

4.5.7. Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení Díla, a to již od počátku. Zhotovitel bude dále potlačovat zejména jakékoliv neoprávněné bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných investic a víceprací v průběhu realizace Díla.

4.5.8. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších přepisů (dále též „NOZ") a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Zálohy

5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

5.2.1. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně na základě faktur (dále jen „Faktura") vystavených Zhotovitelem vždy za 1 kalendářní měsíc, nedohodnou-li se strany jinak.

5.2.2. Objednatel poskytne zhotoviteli šablonu souboru čerpání („šablona") ve formátu .xls po podpisu smlouvy a vždy po změně smluvního rozpočtu, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatelem poskytnutou šablonu není oprávněn jinak měnit nebo upravovat, vyjma částí, které objednatel výslovně označí k vyplnění.

5.2.3. Postup pro fakturaci

5.2.3.1. Zhotovitel je povinen nejpozději ke 2. dni následujícího měsíce předložit k odsouhlasení objednateli soupis prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci oceněný dle položkového rozpočtu v elektronické podobě tak, že vyplní šablonu poskytnutou objednatelem v místech k tomu určených, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.

5.2.3.2. Objednatel, prostřednictvím TDO, je povinen se vyjádřit k soupisu provedených prací a dodávek nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení.

5.2.3.3. Po odsouhlasení soupisu provedených prací zajistí Objednatel Zjišťovací protokol (dále též „ZP") s položkami odepisovanými jen v daném období, nedohodnou-li se strany jinak.

5.2.3.4. Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 10. dne následujícího měsíce ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel předloží daňový doklad včetně příloh, které budou předloženy v elektronické podobě v jednom vyhotovení (emailem odpovědné osobě nebo na CD) a v tištěné podobě ve třech vyhotoveních. Nedílnou součástí Faktury musí být Objednatelem odsouhlasený ZP, pokud tak bylo ve stanovené lhůtě Objednatelem učiněno. Bez tohoto ZP je Faktura neplatná.

5.2.4. Každý ZP musí uvádět položkově a celkově následující údaje:

5.2.4.1. cenu za ZP celkem,

5.2.4.2. provedeno v období,

5.2.4.3. provedeno od počátku uzavření Smlouvy,

5.2.4.4. zbývá provést dle této Smlouvy.

5.2.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.

5.2.6. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.2.7. Dílčí fakturace na základě ZP má datum uskutečnění zdanitelného plnění vždy k poslednímu dni v měsíci, za který je vystaven ZP. Objednatel uhradí dílčí faktury v součtu do výše 90 % z Ceny Díla dle čl. 4.1.1. Na zbývající část ve výši 10% se smluvní strany dohodly na následovně: 7 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí díla, a to bezodkladně (do 15 dnů). Zbývající 3 % ze sjednané ceny objednatel uhradí zhotoviteli až po odstranění všech vad a nedodělků popsaných v protokolu o předání a převzetí díla a po předání veškeré dokumentace k dílu, a to bezodkladně (do 15 dnů). Nedílnou součástí konečné Faktury je finální rozpočet Díla, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací, dodávek a služeb. Objednatel je povinen uhradit zadrženou část ve shora stanovených termínech (do 15 dnů).

5.2.8. Dokončením celého Díla se rozumí den/termín předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami ve smyslu čl. 3.1 této Smlouvy.

5.2.9. Objednatel má právo, po zhotoviteli požadovat namísto samostatné faktury připojit k hlavní faktuře samostatný rozpočet pro vícepráce, pokud se nedohodnou jinak.

5.3. Lhůty splatnosti

5.3.1. Splatnost faktury je 30 dnů, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak.

5.3.2. Objednatel je však povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury zástupci objednatele – osobě odpovědné jednat ve věcech technických, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktury)

5.4.1. Faktura Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „zákon o účetnictví"), ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
- identifikační údaje Objednatele;
- identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ;
- název projektu, účel platby („Záchrana kostela svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny");
- registrační číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004598
- popis obsahu účetního dokladu;
- datum vystavení;
- datum splatnosti;
- datum uskutečnění zdanitelného plnění;
- výši ceny bez daně celkem, výpočet DPH a DPH;
- podpis odpovědné osoby Zhotovitele;
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu (též viz ZP);
- náležitosti stanovené § 435 NOZ;

5.4.2. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, na něž byla vystavena Faktura, na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH, jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost.

5.4.3. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena Cena Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové Faktury. 30 denní splatnost běží ode dne doručení nově vystavené faktury.

5.5. Termín splnění povinnosti zaplatit

5.5.1. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka odepsána z účtu Objednatele (případně odepsána z účtu úvěrujícího bankovního ústavu). Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.

5.5.2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby příslušné doklady vztahující se k Dílu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví (s výjimkou odst. 1., písm. f) zákona), a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost. Zhotovitel je povinen vést účetnictví způsobem, který zajistí jednoznačné přiřazení veškerých účetních operací (položek) souvisejících se skutečně vynaloženými náklady (výdaji) ke konkrétnímu Dílu.

6. MAJETKOVÉ SANKCE

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému Termínu dokončení stavebních prací (viz ustanovení článku 3.1 této Smlouvy), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to prvních 15 dnů prodlení.

6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení stavebních prací Díla o více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 20.000 Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení. Celková výše pokuty bude tedy od uvedeného termínu 70.000 Kč za každý den.

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Díla

6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí Díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí Díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele, k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení takovéto vady.

6.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6.4. Sankce za nedodržování BOZP na staveništi

6.4.1. Pokud Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, má Objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení fotografie předmětného porušení BOZP, udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé zjištění a každý i započatý den prodlení odstranění porušení podmínek dodržování zásad BOZP. Zjevnou vadu porušení BOZP musí Objednateli nebo jeho zástupci (TDO), potvrdit koordinátor BOZP. (Např. zasláním fotografie koordinátorovi BOZP prostřednictvím emailu).

6.5. Sankce za nevyklizení staveniště

6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do Termínu vyklizení staveniště dle čl. 3.1 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

6.6. Sankce za nepřítomnost stavebního deníku na staveništi

6.6.1. Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli nebo jeho smluvnímu zástupci stavební deník v průběhu pracovní doby, viz ustanovení čl. 8.1.2 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý takovýto případ. Za pracovní den se pro účely tohoto článku považuje každý den, kdy Zhotovitel provádí stavební práce na předmětném plnění této Smlouvy.

6.7. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou faktury

6.7.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6.7.2. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody zvlášť a v plné výši vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena sankce dle této Smlouvy. Smluvní strany výslovně vylučují ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

6.8. Způsob vyúčtování smluvních pokut

6.8.1. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení

6.8.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokutu či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

6.8.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.

6.8.4. Sankce jsou splatné do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení.

7. STAVENIŠTĚ

7.1. Předání a převzetí Staveniště

7.1.1. Objednatel je povinen Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) předat nejpozději v souladu s termíny čl. 3.1 této Smlouvy a zhotovitel je povinen v souladu s termínem podle čl. 3.1 stavební práce zahájit, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště a zahájení stavebních prací je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí Díla.

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo provádění Díla, ve smyslu podmínek této Smlouvy.

7.1.3. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

7.1.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi a technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně za Dílo.

7.1.5. Za provoz staveniště zodpovídá Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel bude mít v průběhu provádění Díla na staveništi výhradní odpovědnost zejména za:

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod a za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům včetně zajištění stálé ostrahy staveniště,

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním Díla a za osazení případného dopravního značení,
c) dodržování příslušných bezpečnostních a hygienických opatření a předpisů,
d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele.

7.1.6. Zhotovitel zajistí přípravu staveniště a zařízení staveniště, včetně zajištění přípojných bodů energií (přípojné body elektrické energie a vody). Na přípojné body osadí podružná měření. Možné přípojné body pro řádné provedení Díla určí TDO ve spolupráci objednatelem. Zajištění přípojných bodů a podružných měřidel má zhotovitel v ceně Díla.

7.1.7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související, jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

7.1.8. Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, koordinátora BOZP, autorského dozoru odpovídající provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při kontrole provádění předmětu plnění.

7.2. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je Zhotovitel povinen dodržovat zásady BOZP dle svých interních směrnic, požadavků této Smlouvy, plánu BOZP (pokud byl vypracován), Projektové dokumentace a Stavebního povolení.

7.3. Vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště

7.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne Předání a převzetí Díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.3.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. STAVEBNÍ DENÍK, KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1. Povinnost vést stavební deník

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb a její přílohou č. 16 (vyhlášky 499/2006 Sb.).

8.1.2. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele, kterými jsou TDO, koordinátor BOZP a případně jiným osobám oprávněným do stavebního zapisovat, a to po celou dobu provádění díla. Stavební deník bude uložen na staveništi. Nebude-li stavební deník uložen a přístupný na staveništi, je objednatel oprávněn pozastavit činnost zhotovitele po dobu nepřítomnosti a nepřístupnosti stavebního deníku. Pro tento účel Objednatel zřídí stavební deník vlastní.

8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí čitelně v originále a dvou kopiích. Zápisy do Stavebního deníku provádí stavbyvedoucí Zhotovitele nebo jím písemně ve stavebním deníku určená osoba formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Originály deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání Díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a jejich jména, nasazení strojů a dopravních prostředků;
- časovém postupu prací;
- kontrole jakosti provedených prací;
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví;
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí;
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění Díla.

8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

8.2. Kontrola realizace díla, Kontrolní dny

8.2.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím Technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.2.2. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel resp. zástupce Objednatele - technický dozor objednatele (dále též „TDO") Kontrolní dny v pravidelných termínech, zpravidla 1x týdně.

8.2.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený technický dozor. Objednatel nebo jím pověřený technický dozor pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání Kontrolního dne rozešle objednatel nebo jím pověřený technický dozor všem zúčastněným osobám tj. zhotoviteli, objednateli, technickému dozoru, koordinátorovi BOZP, autorskému dozoru formou mailové korespondence k odsouhlasení. Nebudou-li do pěti dnů ode dne rozeslání zápisu vzneseny připomínky, bude se zápis z kontrolního dne považovat za odsouhlasený. Takový zápis bude písemně potvrzen při konání následujícího kontrolního dne.

8.2.4. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání a číslo Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku. Zápisy takto vedených kontrolních dnů budou považovány za nedílnou přílohu stavebního deníku, kopie zápisu z kontrolního dne budou uloženy společně se stavebním deníkem na staveništi.

8.2.5. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (zápis ve Stavebním deníku a telefonická nebo mailová výzva). Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, provede TDO do stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytých částí Díla TDO neprovedl.

8.2.6. Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto foto dokumentaci je TDO oprávněn požadovat při předání a převzetí Díla. Foto dokumentaci provádí Zhotovitel bezúplatně. Fotodokumentace musí obsahovat seznam pořízených fotografií, jednotlivé

fotografie musí obsahovat pořadové číslo fotografie, údaj o čase, datu a místě pořízení a vyznačením na výkresové části dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „DSP").

8.3. Technický dozor

8.3.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor objednatele (TDO).

8.3.2. Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor, je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.

8.3.3. Oprávnění Technického dozoru

8.3.3.1. Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.

8.3.3.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud mají rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně informovat Objednatele.

8.3.3.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.

8.3.3.4. Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby. O dobu takového přerušení se doba realizace díla neprodlužuje.

8.4. Koordinátor bezpečnosti práce

8.4.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce.

8.4.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Koordinátor bezpečnosti práce.

8.4.3. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.

8.4.4. Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce

8.4.4.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.

8.4.4.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho Poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho Poddodavatelů dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

8.4.4.3. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a vyžadovat zjednání nápravy;

8.4.4.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění,

8.4.4.5. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud mají rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen neprodleně informovat Objednatele.

8.4.4.6. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.

8.4.4.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu. O dobu takového přerušení se doba realizace díla neprodlužuje.

8.4.4.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.

8.4.5. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce

8.4.5.1. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce,

8.4.5.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil,

8.4.5.3. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho změny.

8.4.5.4. Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce.

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

9.1. Pokyny Objednatele

9.1.1. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně a s odbornou péčí. Práce provádí prostřednictvím svých zaměstnanců, pracovníků a smluvních partnerů v souladu s ustanovením čl. 10 této Smlouvy. Zhotovitel se však zavazuje provádět veškeré pokyny Objednatele, TDO a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Odborné práce provádí Zhotovitel prostřednictvím kvalifikovaných zaměstnanců, pracovníků a smluvních partnerů rovněž v souladu s ustanovením čl. 10 této Smlouvy.

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele, pokynů daných mu Objednatelem k provedení Díla nebo na zjištěné vady a nedostatky předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.1.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi na veřejných komunikacích pořádek a čistotu. Okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění Díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho prováděcích vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání Díla předložit Objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů.

9.1.4. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci.

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

9.2.2. Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při svařování.

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo

jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí.

9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla.

9.4. Provádění Díla

9.4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo podle této smlouvy zhotovit v souladu s touto smlouvou, s požadavky objednatele, s obecně závaznými právními předpisy, s dotčenými technickými normami (zejména platnými ČSN normami), v souladu se zadávací dokumentací.

9.4.2. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími účastníky výstavby Díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen připravit i Objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně Objednatelem pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě, třetím stranám.

9.4.3. Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatelem nebo jím pověřeným TDO schválenou DPS, dílenské výkresy, výrobní dokumentaci, vzorky výrobků a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v Objednatelem schválené dokumentaci či jejichž použití bylo samostatně Objednatelem nebo jím pověřeným TDO schváleno. V opačném případě je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Objednatel nebo jím pověřeným TDO je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je Zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona.

9.4.4. Zhotovitel je povinen pro stavbu použít jen takové výrobky a materiály, konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Veškeré takové výrobky a materiály, konstrukce budou použity v první třídě jakosti.

9.4.5. Není–li v projektové dokumentaci jednoznačně stanovena barevnost, vzhled daného výrobku nebo je-li v projektové dokumentaci stanovena podmínka odsouhlasení jednotlivých prvků, výrobků či barevnosti na základě vzorků či podléhá-li takový výrobek zpracování dílenské dokumentace, je Zhotovitel povinen takové vzorky či dílenskou dokumentaci objednateli předložit, a to v dostačeném předstihu před objednáním. Objednatel je povinen se k předloženým vzorkům vyjádřit nejpozději do 10 pracovních dnů

9.4.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit. Vykonává–li takové práce osoba, která neprokáže odbornou způsobilost či kvalifikaci, je objednal nebo technický dozor oprávněn takové práce zastavit a Zhotovitel je povinen sjednat neprodleně nápravu, neodborně provedené práce odstranit a nechat provést osobou kvalifikovanou. O dobu přerušení prací se doba realizace díla neprodlužuje.

9.4.7. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním je možné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo, které budou k tomu určeny Objednatelem v průběhu další výstavby (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo Objednatelem schválené prostory je nepřípustné a Objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a

zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístněné v prostoru staveniště.

9.4.8. Zhotovitel se zavazuje provést taková ochranná opatření (zakrytím, zabedněním, odbornou demontáží, přemístěním apod.), která maximálně zabrání poškození těch částí stavby a mobiliáře, které není možné z jakéhokoliv důvodu před zahájením prací přemístit mimo prostor staveniště a které jsou jako součást Národní kulturní památky památkově chráněné. Ochranná opatření a jejich rozsah jsou popsána v projektové dokumentaci. V případě, že i přes provedená ochranná opatření a maximální úsilí zhotovitele zabránit jakýmkoliv škodám na jakékoliv části stavby nebo mobiliáře k jakékoliv škodě zaviněním zhotovitele dojde, je zhotovitel povinen o takovéto škodě neprodleně informovat objednatele a nést veškeré následky z toho plynoucí, zejména pak náklady spojené s odstraněním škody. Za škodu považuje objednatel i to, když zhotovitel nezabezpečí dostatečně neopravované nebo nerestaurované části stavby a mobiliáře proti stavebnímu prachu, v takovém případě zajistí zhotovitel na svůj náklad očištění tohoto stavebního prachu, přičemž práce na očištění památkově chráněných částí stavby a mobiliáře budou prováděny pod dohledem restaurátora.

9.4.9. Zhotovitel stavby je povinen respektovat zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a strpět přítomnost archeologického dohledu a výzkumu při výkopových pracech a oznámit zahájení výkopových prací, a to v dostatečném předstihu před prováděním zemních prací. Dojde-li při provádění zemních prací k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen veškeré stavební práce okamžitě zastavit a tyto skutečnosti neprodleně oznámit TDO, zástupci objednatele a dále postupovat v souladu s § 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči..

9.4.10. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní poddodavatelé (dále též „personál Zhotovitele") nebyli na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu Zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či v jeho bezprostředním okolí. V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního provádění prací zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu svého personálu.

9.4.11. Odmítnutí splnění jakéhokoliv pokynu Objednatele nebo jím pověřeným TDO či koordinátora BOZP, zejména v oblasti kvality prací, postupů výstavby, koordinace prací na stavbě, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování personálu Zhotovitele na staveništi je podstatným porušením Smlouvy.

9.4.12. Zhotovitel je povinen provádět Dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. V případě, kdy jsou součástí předmětu Díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel povinen tyto stroje a zařízení instalovat a napojit na média v souladu s ČSN, a to autorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušení a předání revizní zprávy Objednateli, o čemž strany pořídí zápis.

9.4.13. Jakékoli pomocné práce spojené s plněním Díla Zhotovitelem jako zednické, tesařské, lešenářské, truhlářské apod., jsou zahrnuty do ceny Díla. Osvětlení Díla zajišťuje Zhotovitel Díla (netýká se centrálního nebo bezpečnostního osvětlení celého objektu, pokud je zřízeno) a není-li schopen či ochoten toto zajistit sám, může požádat Objednatele o jeho provedení (bude-li to technicky a kapacitně možné) s tím, že tyto náklady Zhotovitel uhradí.

9.4.14. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon jejich činnosti. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování prací provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto účelem je Zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí stavby apod.).

9.4.15. Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu Díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová úprava, ochranný obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není důvodem pro navýšení ceny.

9.4.16. Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno jakýchkoli povolení jako např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub Zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil Objednatel. Toto se vztahuje rovněž na nadměrnou přepravu, vykládku apod.

9.4.17. Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění Díla Zhotovitelem a plnění smluvních podmínek. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát příkaz k přerušení prací personálu Zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce Zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol ze strany Objednatele však nezprošťuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení Díla.

9.4.18. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či nesouladu s technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny Objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je Objednatel oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu. V případě, že tak ve stanoveném termínu neučiní, jde o podstatné porušení Smlouvy.

9.4.19. Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, prohlášení o shodě/ dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a další dohodnuté doklady osvědčující jakost Díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předání a převzetí Díla, nebude-li stanoveno jinak.

9.4.20. Bude-li Zhotovitel k provedení Díla používat osoby s jinou než českou státní příslušností (cizince), je povinen dodržovat všechny české právní předpisy vztahující se k zaměstnávání a pobytu cizinců. I osoby s českou státní příslušností musí Zhotovitel používat k provedení Díla jen v souladu s pracovněprávními předpisy a neporušovat ustanovení o zákazu nelegální práce.

9.4.21. Pokud dojde k přerušení díla z důvodů objektivních klimatických podmínek dle čl. 3.1.2 této Smlouvy, kdy nelze z technologických důvodů provádět některé práce, bude o přerušení a důvodu proveden zápis do stavebního deníku, přerušení musí odsouhlasit stavbyvedoucí a TDO, po dobu přerušení neběží lhůty, stavba je zahájena ihned poté, co 3 po sobě jdoucí dny jsou již klimatické podmínky vhodné a pominul důvod pro přerušení (např. extrémně vysoké nebo nízké teploty, velký vítr apod.). Zhotovitel má povinnost uzpůsobit harmonogram provádění díla tak, aby neprováděl práce, které není možno provádět za klimaticky nepříznivých podmínek v době, kdy jsou tyto podmínky běžné (např. zimní období).

9.4.22. Zhotovitel je povinen dodržet závazné podmínky související s realizací Díla, které vyplývají z příslušných rozhodnutí a stanovisek dotčených orgánů a organizací. Pokud nesplněním této povinnosti vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

9.4.23. Při provádění díla bude zhotovitel postupovat tak, aby byly dodržovány hygienické limity hlučnosti dle závazného stanoviska krajské hygienické stanice, které je součástí dokladové části PD.

9.4.24. Zhotovitel bere na vědomí, že práce nemohou být prováděny v neděli a ve státní svátky. Objednatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech práce ve shora uvedených dnech povolit. Jedná se např. o práce, které mají technologickou návaznost.

9.4.25. Zhotovitel a jeho poddodavatelé se zavazují dodržovat zákaz kouření v celém prostoru staveniště.

10. PODDODAVATELÉ

10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací Díla jinou osobu

10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by Dílo prováděl sám.

10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských Smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo.

10.1.3. Všichni pracovníci každého poddodavatele musí být při pohybu na staveništi řádně označeni a vedeni ve stavebním deníku.

10.1.4. Do stavebního deníku bude zhotovitelem zapsán seznam poddodavatelů, kteří byli identifikováni Zhotovitelem před podpisem smlouvy. Pokud se následně zapojí do realizace díla jiní poddodavatelé, je Zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační údaje takových poddodavatelů, a to 10 pracovních dnů před zahájením plnění poddodavatelem (zápisem do stavebního deníku). Za porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každé porušení. V případě poddodávek požaduje Objednatel po Zhotoviteli předložit a aktualizovat seznam poddodavatelů, kterými neprokazoval kvalifikaci. Aktualizace seznamu poddodavatelů bude provedena zápisem do stavebního deníku.

10.2. Rozsah prací prováděných poddodavatelsky

Objednatel tímto vymezuje, že níže vymezená část prováděných prací předmětu díla nesmí být plněna poddodavatelem. Toto vymezení se týká všech úkonů hlavního stavbyvedoucího a mistra stavební výroby/zástupce stavbyvedoucího.

V případě výměny těchto pracovníků se postupuje obdobně jako dle čl. 10.3 této smlouvy s tím, že musí být dodržen požadavek na shora uvedené vymezení, že se nesmí jednat o plnění poddodavatelem.

Porušení této povinnosti je v souladu s čl. 18.1.2. považováno za závažné porušení povinnosti ze strany Zhotovitele.

10.3. Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

10.3.1. Poddodavatele dle čl. 10.3 této Smlouvy je možné změnit pouze za souhlasu Objednatele a v souladu s podmínkami této Smlouvy, ZZVZ a Zadávací dokumentací (zadávacími podmínkami).

10.3.2. Poddodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel předloží Objednateli tyto doklady: Originály nebo ověřené kopie všech požadovaných kvalifikačních prohlášení, technicko kvalifikačních dokumentů a dokladů dle Zadávací dokumentace. Zhotovitel předloží platnou Smlouvu o Smlouvě budoucí či jednostranný závazek s navrhovaným novým poddodavatelem nebo již platnou uzavřenou Smlouvu s novým poddodavatelem.

10.3.3. Objednatel a TDO posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů. V případě pochybností o správnosti požadovaných podkladů musí Zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele do 5 pracovních dnů od písemné výzvy Objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí Objednatel na žádost Zhotovitele reagovat.

10.3.4. Změna poddodavatele je zpravidla možná jen ze závažných důvodů, které by měly negativní vliv na kvalitu Díla, provádění nebo dokončení Díla poddodavatelem.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Organizace předání Díla

11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude Dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen společně s TDO nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

11.2. Protokol o předání a převzetí Díla

11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel bez zbytečného odkladu zápis (protokol).

11.2.2. Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků;
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání;
- dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků.

11.2.3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky bránící v užívání nebo kolaudaci díla, s výjimkou ojedinělých drobných vad nebo pokud Zhotovitel Objednateli nepředá níže uvedené doklady dle ustanovení 11.2.6. V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla i důvody, pro které odmítá Dílo převzít.

11.2.4. Pokud Dílo vykazuje při předávání Díla vady, je Objednatel oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést.

11.2.5. Dodatečné zkoušky nad rámec zkoušek předepsaných Projektovou dokumentací vč. dokladové části a nad rámec zkoušek požadovaných normami uvedenými v Projektové dokumentaci provede a hradí Objednatel. V případě, že výsledky dodatečné(ých) zkoušky(šek) nevyhoví předepsaným nebo normativním požadavkům, náklady na tyto zkoušky jdou k tíži Zhotovitele.

11.2.6. Nejpozději při předání a převzetí Díla předá Zhotovitel Objednateli dokladovou část Díla, nebude-li uvedeno jinak v počtu 3 vyhotovení, zahrnující zejm.:

11.2.6.1. Dokumentaci skutečného provedení se zakreslením Zhotovitelem provedených změn Díla (v počtu 3 vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě min ve formátu .pdf);

11.2.6.2. Závěrečné restaurátorské zprávy ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formátu .pdf včetně poskytnutí autorských licencí a majetkových práv k dokumentaci.

11.2.6.3. Veškerou dílenskou a prováděcí dokumentaci, kterou si Zhotovitel opatřil v souvislosti s prováděním Díla;

11.2.6.4. Zápisy o veškerých zkouškách, měřeních a revizích a jejich úspěšném výsledku;

11.2.6.5. Zápisy a výsledky o prověření prací a zakrytých konstrukcí v průběhu prací;

11.2.6.6. Originál(y) stavebního(ch) deníku(ů);

11.2.6.7. Doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného Díla (zejm. osvědčení o použitých materiálech, provedených pracích, atesty);

11.2.6.8. Nezbytnou dokumentaci pro provoz Díla tj. návody na užívání a údržbu zhotoveného díla nebo jeho části; (např. návod na obsluhu, údržbu, ošetřování zabudovaných prvků, vybudovaných částí díla, pasporty, provozní řády atd..), případně popis činností, které je nutné při užívání díla vykonávat (např. pokyny pro údržbu);

11.2.6.9. Fotodokumentaci vypracovanou v souladu s článkem 8.2.6 této Smlouvy na CD nebo obdobném datovém nosiči;

11.2.6.10. Ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že Zhotovitel využil či odstranil veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech);

11.2.6.11. Dokladová část bude v plném rozsahu předaná v českém jazyce. Pokud bude předaná v jiném jazyce, přihlíží se na ni jako na nepředanou;

11.2.6.12. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené bez Vad a Nedodělků.

12. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

12.1. Odpovědnost za vady Díla a záruka za jakost díla.

12.1.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Dílo bude mít v době jeho předání a po celou sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami, a touto smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy a dále za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady Díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku, že všechny jeho části budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané DPS, oceněným soupisem prací a technickými normami, a Dílo bude způsobilé k řádnému užívání.

12.1.2. Záruční doba je stanovena pro celé Dílo v délce **60 měsíců.**

12.1.3. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí celého Díla.

12.1.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět Díla užívat pro vady Díla, za které Zhotovitel odpovídá.

12.1.5. Záruční doba díla neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro vady díla způsobené Zhotovitelem. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu odstraňování vady. Na díly, vyměňované v rámci záruky, poskytuje zhotovitel novou záruku v původní poskytnuté délce za stejných podmínek uvedených v bodě 12.1.2 smlouvy, maximálně však do doby uplynutí 12 měsíců po skončení záruční doby sjednané pro dílo jako celek.

12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace zaslat Objednateli písemné vyjádření k reklamaci. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamace Objednatele se uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace. Zhotovitel je povinen vadu bezplatně odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a technologické podmínky.

12.2.2. Zhotovitel je povinen odstranit vady týkající se výplňových otvorů, fasády a všech konstrukcí v exteriéru nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a technologické podmínky. V případě nepříznivých klimatických podmínek pro dotčené prvky v exteriéru Zhotovitel provede, tzv. havarijní opravu, aby např. nedocházelo k zatékání či dalšímu poškozování dotčené konstrukce, budovy, místnosti, Výrobku, Technického vybavení či jiného Zařízení Objednatele a zároveň se s Objednatelem dohodne na konkrétním termínu odstranění reklamované vady. Ujednání o havarijní opravě, není ustanovením tohoto článku dotčeno.

12.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná **o havárii**, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do **24 hod.** po obdržení reklamace (oznámení). Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

12.2.4. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Oprávnění Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovením, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

13. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

13.1. Vlastnictví Díla

13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel.

13.2. Nebezpečí škody na díle

13.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí Díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

13.2.2. Zhotovitel si je vědom odpovědnosti za škodu vzniklou porušením smluvních nebo zákonných povinností ze strany Zhotovitele, a to i škody vzniklé uložením povinnosti vrátit přijatou dotaci nebo její část včetně příslušenství v případě, že příčinou vrácení přijatých prostředků bylo porušení povinnosti Zhotovitele.

14. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

14.1. **Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu realizace Díla,** tzn. ode dne zahájení stavebních prací až do dne protokolárního předání a převzetí Díla, podepsaného oběma smluvními stranami.

14.1.1. Závazky zhotovitele za řádné plnění v době realizace jsou zajištěny v souladu s čl. 5.2.7 této smlouvy formou pozastávky. Zhotovitel má právo nahradit tuto pozastávku finanční zárukou ve smyslu § 2029 NOZ formou bankovní záruky a dále způsobem dle čl. 14.3 této Smlouvy (dále též „záruční listina I") ve výši pozastávky stanovené v čl. 5.2.7 této smlouvy, tj. ve výši až **10 %** ze sjednané ceny díla, platnou po celou dobu realizace díla. Z této záruční listiny I vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během realizace nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu na první vyžádání.

14.1.2. Záruční listinu I předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů přede dnem, kdy by chtěl využít svého práva podle čl. 14.1.1 této Smlouvy. Nepředložení záruční listiny I opravňuje Objednatele postupovat podle čl. 5.2.7. Zhotovitel po řádném předání díla bez vad a nedodělků požádá objednatele o uvolnění finanční záruky a písemně sdělí způsob, jakým si převezme finanční záruku.

14.2. Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu záruční lhůty

14.2.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v záruční době jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 NOZ formou bankovní záruky a dále způsobem dle čl. 14.3 této Smlouvy (dále též „záruční listina II") ve výši **2 %** ze sjednané ceny díla bez DPH platnou po celou záruční dobu. Z této záruční listiny II vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční doby nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze Smlouvy nárok na smluvní pokutu.

14.2.2. Záruční listinu II předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny II Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit. V dalším platí ustanovení článků 6.7 až 6.8. této smlouvy. Zhotovitel po uplynutí záruční lhůty písemně požádá objednatele o uvolnění finanční záruky a sdělí číslo bankovního účtu, kam má být zaslána.

14.3. **Pro účely této Smlouvy Objednatel připouští jako jiný relevantní způsob zajištění finanční záruky v souladu se zákony ČR:**

a) pojištění záruky, s deklarací „na první vyžádání",
b) složení jistoty ve formě hotovosti či převodem na účet Objednatele, který Objednatel písemně stanoví zápisem při podpisu této Smlouvy. Pokud tak neučiní má se za to, že platí účet Objednatele dle čl. 1 této Smlouvy,

15. POJIŠTĚNÍ DÍLA

15.1. Pojištění Zhotovitele

15.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské činnosti) včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (např. krádeže), dále proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc). Minimální limit pojistného plnění při pojištění odpovědnosti Zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností, a to i škod na třetí osobě se sjednává ve výši min. 100% ze sjednané ceny díla bez DPH. Ověřenou kopii pojistné smlouvy předá zhotovitel objednateli nejpozději ke dni předání staveniště.

15.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

16. VYŠŠÍ MOC

16.1. Definice vyšší moci

16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na Dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy apod.

16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

16.2.1. Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

17. ZMĚNA SMLOUVY

17.1. Forma změny Smlouvy

17.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

17.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.

17.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného Dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě.

18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

18.1. Odstoupení od Smlouvy

18.1.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v této Smlouvě nebo v příslušných ustanoveních Občanského zákoníku.

18.1.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě závažného porušení závazků či povinností ze strany Zhotovitele, přičemž za závažné porušení závazků či povinností ze strany Zhotovitele se v tomto případě považuje zejména:

a) ocitne-li se Zhotovitel v prodlení se zahájením stavebních prací nebo s dokončením Díla dle čl. 3.1. po dobu delší než 15 kalendářních dnů;
b) Zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu, ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, vady či nedodělky Díla, na které byl písemně Objednatelem upozorněn;
c) Zhotovitel i přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo neodborně nebo v rozporu se Smlouvou, Projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen Dílo zhotovit, v rozporu s výrobní dokumentací, nebo používá k provedení Díla vadných, případně jiných než schválených výrobků;
d) Zhotovitel využije ke zhotovení Díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího souhlasu Objednatele;
e) Zhotovitel přeruší provádění Díla bez dohody s Objednatelem nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle Smlouvy.

V případech zde uvedených je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy bez dalšího písemného upozornění.

18.1.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této Smlouvy po předchozím písemném upozornění, ve kterém stanoví druhé smluvní straně přiměřenou náhradní lhůtu pro splnění její povinnosti. Tato lhůta však nesmí být kratší než 3 pracovní dny počínaje dnem následujícím po doručení upozornění druhé smluvní straně. Po marném uplynutí lhůty je pak oprávněná smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, a to písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.

18.1.4. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení od Smlouvy je jednostranným právním jednáním, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné smluvní strany druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, nároků Objednatele vyplývajících z titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady, nároků z titulu záruky za provedení Díla a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných ustanovení Občanského zákoníku nebo z ustanovení Smlouvy, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

18.1.5. Odstoupením od Smlouvy se Smlouva ruší až od okamžiku účinnosti odstoupení. Odstoupením od Smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran ohledně části závazku založeného Smlouvou a nesplněného ke dni účinnosti odstoupení. Pro část závazku, splněného do dne účinnosti odstoupení, zůstávají podmínky sjednané Smlouvou v platnosti.

18.1.6. Zanikne-li tato Smlouva odstoupením z jakéhokoli důvodu, nebo jiným způsobem, než je splnění závazku smluvních stran, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část Díla, kterou do doby ukončení Smlouvy Zhotovitel provedl a která nevykazuje žádné vady či nedodělky.

18.1.7. Zhotovitel je v případě ukončení Smlouvy na základě odstoupení od Smlouvy zejména povinen:

a) zastavit provádění Díla a učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod na provedené části Díla;
b) provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto Smlouvou, přičemž tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem;

c) předat Objednateli provedenou část Díla podle pravidel sjednaných pro předání Díla s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část Díla; zejména je povinen předat Objednateli doklady, které se vztahují k provedené části Díla a které by předkládal Objednateli v souladu se Smlouvou při vystavování daňových dokladů nebo při předání Díla;
d) uklidit a vyklidit staveniště ke dni, kdy bude zahájeno předávací řízení dosud provedené části Díla;
e) po převzetí dokončené části Díla Objednatelem a odsouhlasení ceny provedené části Díla Objednatelem, vystavit daňový doklad na zbývající cenu provedené a předané části Díla;
f) postoupit Objednateli práva, která nabyl ke dni ukončení Smlouvy, zejména práva z titulu poddodavatelských smluv, u kterých to Objednatel bude vyžadovat, ostatní poddodavatelské Smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv, postoupit Objednateli případná práva z licenčních smluv, patentů, know-how apod.

18.1.8. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že Smlouvu splní.

18.1.9. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od Smlouvy také v případě, že:

18.1.9.1. V insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku Zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku;

18.1.9.2. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy podstatným způsobem;

18.1.9.3. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstranil v Objednatelem dodatečně poskytnuté lhůtě.

18.1.10. Zhotovitel může odstoupit od Smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku Objednatele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.

18.1.11. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy do sídla smluvní strany, které se odstoupení od Smlouvy týká.

18.1.12. V případě odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, je Objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné byť již odsouhlasené platby Zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od Smlouvy.

18.2. Ostatní ujednání Smlouvy

18.2.1. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy, ani informace o právech a závazcích z této Smlouvy plynoucích třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.

18.2.2. Ve věcech touto Smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

18.2.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem.

18.2.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a dále dle podmínek čl. 18.2.11 této Smlouvy.

18.2.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení po jejich podpisu.

18.2.6. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

18.2.7. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto Smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či

převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

18.2.8. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim součinnost.

18.2.9. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této Smlouvy po dobu 10 let ode dne Termínu předání a převzetí díla podle této Smlouvy, nejméně však do konce roku 2031, pokud lhůta 10 let ode dne Termínu předání a převzetí díla podle této Smlouvy by byla kratší. Dodavatel je povinen minimálně do konce lhůty dle předchozí věty poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

18.2.10. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této Smlouvy, je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je Objednatel povinen o této skutečnosti Zhotovitele bezodkladně informovat.

18.2.11. Tato smlouva se považuje za podepsanou a uzavřenou ke dni připojení schvalovací doložky Biskupstvím brněnským. Tato schvalovací doložka je podmínkou platnosti a účinnosti smlouvy.

18.3. Uveřejnění Smlouvy

18.3.1. V souladu s ust. § 219 ZZVZ má Objednatel povinnost uveřejnit na svém profilu zadavatele tuto Smlouvu včetně jejich změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhrazené ceny za plnění předmětu Smlouvy. Dále smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

18.3.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli informace o poddodavatelích pro účely přehledu objednatele o pohybu osob na staveništi.

18.3.3. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů Objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek Smlouvy. Výkresy a informace získané od Objednatele smí Zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této Smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

18.3.4. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých údajů nebo osobních údajů svých zaměstnanců a dalších dotčených osob (jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonního čísla) obsažených v této Smlouvě Objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednávání v orgánech zadavatele a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření

smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18.3.5. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany Objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněny dílčí informace týkající se této Smlouvy a jejího plnění.

18.3.6. Smluvní strany prohlašují, že objednatelem stanovený technický dozor stavebníka není Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel podpisem této Smlouvy toto prohlášení stvrzuje. Toto ustanovení neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel.

18.3.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

18.3.8. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.

18.3.9. V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností objednatele uveřejnit celé znění této smlouvy včetně všech jejich případných dodatků v souladu se zákonem. Splnění této, jakož i dalších zákonných povinností objednatele, není porušením důvěrnosti informací.

18.4. Přílohy tvořící nedílnou součást Smlouvy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací

Příloha č. 2 Seznam techniků

Objednatel

V Jaroměřicích nad Rokytnou dne .....

[redacted]

.....

R. D. Mgr. Tomáš Holcner
Farář

Zhotovitel

V Třebíči, dne .....

[redacted]

.....

František Joura
jednatel

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 1 Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací

Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou
Poděbradova 551
675 51 Jaroměřice nad Rokytnou

č. j.: BB-1876/2019

Schvalovací doložka – souhlas místního ordináře, který je statutárním zástupcem Biskupství brněnského

Ve smyslu příslušných ustanovení partikulárního zákona PZ 5.2 O správě diecézního majetku jako místní ordinář, který je statutárním zástupcem Biskupství brněnského, souhlasím s uzavřením Smlouvy o dílo ze dne 17 9. 2019 uzavřené mezi Římskokatolickou farností Jaroměřice nad Rokytnou, se sídlem Poděbradova 551, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou, IČ: 67006175 a společností ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o., se sídlem V. Nezvala 56/68, Stařečka, 674 01 Třebíč, IČ: 60753013, na akci: „Záchrana kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly vysočiny – stavba II.“, cena díla s DPH 107 534 273,- Kč.

V Brně dne 18. 9. 2019

[redacted]

notář

Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr.
generální vikář

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	2019/01	**KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu**

Zadavatel	**Římskokatolická farnost Jaroměřice nad Rokytnou** **Poděbradova 551** **67551 Jaroměřice nad Rokytnou**	IČO: **67006175** DIČ:
Zhotovitel:	**ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.** **V. Nezvala 56/68, Stařečka** **674 01 Třebíč**	IČO: **60753013** DIČ: [redacted]

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			47 698 774,57
PSV			31 241 192,62
MON			8 082 424,97
Vedlejší náklady			1 060 028,24
Ostatní náklady			788 879,60
Celkem			**88 871 300,00**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15 %**	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15 %**	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21 %**	**88 871 300,00** CZK
Základní DPH	**21 %**	**18 662 973,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**107 534 273,00 CZK**

v _____ dne _____

[redacted]

Za zhotovitele

[redacted]

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	**Vedlejší a ostatní náklady**	**0**	**1 838 158**	**386 013**	**2 224 171**	**2**
00.001	Soupis vedlejších a ostatních nákladů	0	1 838 158	386 013	2 224 171	2
D.0	**PROJEKT OCHRANY A ODSTROJENÍ STAVBY**	**0**	**420 257**	**88 254**	**508 510**	**0**
D0.01	Soupis prací a dodávek	0	420 257	88 254	508 510	0
D.1.1.a	**ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební**	**0**	**41 062 228**	**8 623 068**	**49 685 296**	**46**
D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL	0	32 406 824	6 805 433	39 212 257	36
D11a.002	Soupis prací a dodávek VĚŽE	0	7 711 432	1 619 401	9 330 833	9
D11a.003	Soupis prací a dodávek VESTAVBA SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ	0	943 972	198 234	1 142 206	1
D.1.1.b	**ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ tesařské**	**0**	**782 761**	**164 380**	**947 141**	**1**
D11b.001	Soupis prací a dodávek SCHODIŠTĚ KOSTELA	0	782 761	164 380	947 141	1
D.1.2.a	**STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ stavební konstrukce**	**0**	**1 149 271**	**241 347**	**1 390 618**	**1**
D12a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL	0	1 149 271	241 347	1 390 618	1
D.1.2.b	**STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ krovy a střešní**	**0**	**15 152 302**	**3 181 983**	**18 334 285**	**17**
D12b.001	Soupis prací a dodávek - Krovy a střešní konstrukce	0	12 341 338	2 591 681	14 933 019	14
D12b.002	Soupis prací a dodávek - Krov jižní věže	0	636 100	133 581	769 681	1
D12b.003	Soupis prací a dodávek - Pultové střechy	0	1 491 571	313 230	1 804 801	2
D12b.004	Soupis prací a dodávek - Schodiště věže jižní a úpravy věže severní	0	683 293	143 492	826 785	1
D.1.3	**PBŘ**	**0**	**9 733**	**2 044**	**11 777**	**0**
D13.001	Soupis prací a dodávek - PBŘ	0	9 733	2 044	11 777	0
D.1.4.a	**TPS – temperování objektu**	**0**	**2 933 387**	**616 011**	**3 549 399**	**3**
D14a.001	Soupis prací a dodávek TPS - Temperování objektu	0	2 933 387	616 011	3 549 399	3
D.1.4.b	**TPS – ZTI**	**0**	**609 621**	**128 020**	**737 642**	**1**
D14b.001.01r	Soupis prací a dodávek TPS – ZTI	0	609 621	128 020	737 642	1
D.1.4.c	**TPS - Elektroinstalace**	**0**	**7 917 886**	**1 662 756**	**9 580 642**	**9**
D14c.001	Soupis prací a dodávek SILNOPROUD	0	6 189 201	1 299 732	7 488 933	7
D14c.002	Soupis prací a dodávek SLABOPROUD - Kabelové rozvody	0	715 114	150 174	865 288	1
D14c.003	Soupis prací a dodávek SLABOPROUD - Poplachový	0	390 859	82 080	472 940	0
D14c.004	Soupis prací a dodávek SLABOPROUD - Kamerový systém	0	32 094	6 740	38 834	0
D14c.005	Soupis prací a dodávek SLABOPROUD - Ozvučení	0	510 034	107 107	617 141	1

D14c.006	Soupis prací a dodávek SLABOPROUD - Jednotný čas -	0	65 225	13 697	78 923	0
D14c.007	Soupis prací a dodávek SLABOPROUD - Nouzové přivolání	0	15 358	3 225	18 584	0
D.1.4.d	**TPS - Vzduchotechnika**	**0**	**52 648**	**11 056**	**63 704**	**0**
D14d.001	Soupis prací a dodávek TPS - Vzduchotechnika	0	52 648	11 056	63 704	0
D.1.5	**TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY**	**0**	**2 650 606**	**556 627**	**3 207 234**	**3**
D15.001	Soupis prací a dodávek TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY	0	2 650 606	556 627	3 207 234	3
D.2.1	**SO 02 KANALIZACE**	**0**	**257 957**	**54 171**	**312 128**	**0**
D21.001	Soupis prací a dodávek SO 02 KANALIZACE	0	257 957	54 171	312 128	0
D.2.2	**SO 03 PŘÍPOJKA NN**	**0**	**86 955**	**18 260**	**105 215**	**0**
D22.001	Soupis prací a dodávek SO 03 PŘÍPOJKA NN	0	86 955	18 260	105 215	0
D.2.3	**SO 03 PŘÍPOJKA NN - NEUZNATELNÉ NÁKLADY**	**0**	**47 493**	**9 974**	**57 467**	**0**
00.001.2	Soupis vedlejších a ostatních nákladů - NEUZNATELNÉ	0	14 750	3 098	17 848	0
D22.001	Soupis prací a dodávek SO 03 PŘÍPOJKA NN - NEUZNATELNÉ	0	32 743	6 876	39 619	0
F	**RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE**	**0**	**13 900 037**	**2 919 008**	**16 819 044**	**16**
F.a	Soupis prací a dodávek RESTAUROVÁNÍ MALEB	0	13 583 442	2 852 523	16 435 964	15
F.b.01r	Soupis prací a dodávek RESTAUROVÁNÍ KAMENNÝCH	0	316 595	66 485	383 080	0
Celkem za stavbu		0	88 871 300	18 662 973	107 534 273	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 740 198,18	2
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			420 256,52	0
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			61 208,47	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			752 947,74	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			714 852,41	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			169 796,22	0
5	Komunikace	HSV			277 260,55	0

61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			2 238 843,43	3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			9 319 460,35	10
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 984 642,60	2
64	Výplně otvorů	HSV			38 636,97	0
8	Trubní vedení	HSV			88 904,56	0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			41 199,60	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			121 334,57	0
900	Restaurátorské a řemeslnné práce	HSV			13 900 036,55	16
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			27 756,05	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			8 161 234,59	9
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			628 867,03	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 169 473,55	2
97	Prorážení otvorů	HSV			836,56	0
98	Demolice	HSV			7 504,59	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 022 645,44	3
M211	Uzemnění	HSV			3 351,90	0
M212	Kabelové chráničky	HSV			1 267,24	0
M213	Kabely	HSV			4 508,00	0
M214	Rozvaděče	HSV			1 547,90	0
M215	Zemní práce	HSV			17 833,30	0
M216	Ostatní	HSV			4 235,00	0

VN	VRN+VON	HSV			4 000,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			488 533,46	1
712	Povlakové krytiny	PSV			248 009,03	0
713	Izolace tepelné	PSV			581 400,78	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			92 476,85	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			81 509,80	0
725	Zařizovací předměty	PSV			314 412,35	0
726	Instalační prefabrikáty	PSV			25 022,62	0
730	Ústřední vytápění	PSV			27 600,00	0
731	Kotelny	PSV			1 437 632,83	2
732	Strojovny	PSV			179 026,72	0
733	Rozvod potrubí	PSV			369 662,51	0
734	Armatury	PSV			98 673,82	0
735	Otopná tělesa	PSV			481 644,22	1
736	Podlahové vytápění	PSV			226 654,54	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			5 882 172,83	7
7621	Provizorní zastřešení	PSV			1 171 196,89	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			3 527 766,13	4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			8 065 701,04	9
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 005 624,73	1
772	Kamenné dlažby	PSV			2 425 586,84	3

775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			472 499,22	1
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			407 934,29	0
783	Nátěry	PSV			1 048 373,88	1
784	Malby	PSV			917 627,01	1
787	Zasklívání	PSV			149 000,00	0
794	Restaurátorské a uměleckořemeslné kce a práce	PSV			370 771,00	0
799	Ostatní	PSV			1 144 679,23	1
M2101	Elektroinstalační materiál	MON			76 341,53	0
M2101	Uzemnění	MON			5 054,84	0
M2102	Kabelové chráničky	MON			5 620,24	0
M2102	Kabelové rozvody	MON			744 334,70	1
M2103	Kabely	MON			26 358,00	0
M2103	Kompletační materiál	MON			192 521,93	0
M2104	Kotvící materiál	MON			11 040,00	0
M2104	Rozvaděče	MON			7 585,40	0
M2105	Ostatní	MON			283 511,80	0
M2105	Zemní práce	MON			39 001,20	0
M2106	Ostatní	MON			3 335,00	0
M2106	Rozvaděče	MON			287 240,11	0
M2107	Stavební a zemní práce	MON			276 664,64	0
M2108	Svítidla	MON			4 170 916,55	5

M2109	Trubky a lišty	MON			52 746,96	0
M2110	Vytápění úžlabí a okapních svodů	MON			53 910,08	0
M2111	Úpravy hromosvodu	MON			39 972,38	0
M221	Detekce	MON			187 641,03	0
M221	Elektroinstalační materiál	MON			86 167,07	0
M221	Chrámový ozvučovací systém	MON			420 057,14	0
M221	Kabelové rozvody	MON			13 958,20	0
M221	Kamery	MON			4 290,94	0
M221	Ostatní	MON			18 466,23	0
M222	Expoziční ozvučovací systém	MON			81 765,53	0
M222	Kabely	MON			295 142,90	0
M222	Ochrana před bleskem a přepětím	MON			8 412,27	0
M222	Ostatní	MON			1 400,13	0
M222	Řízení věžních hodin	MON			46 759,00	0
M222	Záznamové zařízení a příslušenství	MON			25 531,96	0
M223	Ostatní	MON			72 812,25	0
M224	Ovládání	MON			20 467,19	0
M224	Rozvaděče a příslušenství	MON			60 565,86	0
M225	Signalizace	MON			46 675,21	0
M225	Stavební práce	MON			128 913,85	0
M226	Trubky a lišty	MON			88 808,15	0

M226	Ústředna EZS a příslušenství	MON			120 849,99	0
M241	Zařízení č.1 - větrání hyg.zázemí m.č.1.11	MON			5 175,00	0
M242	Zařízení č.2 - větrání hyg.zázemí m.č.1.25,1.26,1.27,1.28,1.29	MON			47 473,15	0
M46	Zemní práce při montážích	MON			24 936,56	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 774 134,70	2
VN	Vedlejší náklady	VN			1 060 028,24	1
ON	Ostatní náklady	ON			788 879,60	1
Cena celkem					88 871 300,00	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00.001	Soupis vedlejších a ostatních nákladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**1 060 028,24**		**0,00**		**0,00**		
1	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 19/ I
		Geodetické zaměření, včetně přeložky NN										
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 19/ I
		Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.										
		Polohové a výškové vytyčení sítí TI v prostoru staveniště správci sítí, poplatky za ostatní služby správců sítí TI.										
		Detekce neidentifikovaných podzemních sítí v prostoru staveniště.										
		Detekce a vytýčení známých a předpokládaných vnitřních a v případě nutnosti i vnějších, podzemních a nadzemních, povrchových a podpovrchových vedení a rozvodů inženýrských sítí.										
3	005121011R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 19/ I
4	005121021R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	598 028,24	598 028,24	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 19/ I
		Náklady provoz a zařízení staveniště, včetně nákladů na spotřeby energií a vodného, stočného a vytápění.										
		Náklady na opatření k ochraně životního prostředí.										
5	005121031R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 19/ I
6	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 19/ I
		Náklady na koordinační činnost včetně zajištění potřebných rozhodnutí a povolení vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy.										
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**778 129,60**		**0,00**		**0,00**		
		Zařízení povolení k užívání veřejných ploch a prostranství není součástí zakázky. V nutném rozsahu zajistí investor.										
7	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 19/ I
		Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla, včetně zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby.										
		Před stavebním zásahem do historických povrchů bude hloubkovou sondáží nejprve zjištěna stratigrafie omítkových vrstev.										
		Geologický průzkum základové půdy.										
8	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 19/ I
		Náklady spojené s vypracováním dílenské a výrobní dokumentace.										
		U vybraných výrobků bude před finální výrobou zpracována výrobní dokumentace k ověření tvarového a konstrukčního řešení, které budou předloženy zástupcům investora a státní památkové péče k odsouhlasení.										
9	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 19/ I
		Náklady na Předání a převzetí staveniště včetně fotodokumentace nemovitostí v okolí stavby a příjezdových cest ke stavbě před zahájením prací a její předání objednateli.										
10	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 19/ I
		Náklady na zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci.										
		Dočasné dopravní značení, staveništní zábrany, zábradlí a nezbytné bezpečnostní prvky.										
11	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 19/ I

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00.001	Soupis vedlejších a ostatních nákladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Náklady zhotovitele, související se zajištěním a provedením všech nutných zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem na základě požadavků dle vyjádření dotčených orgánů a které jsou pro provedení díla nezbytné.										
12	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 19/ I
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů potřebných k předání a kolaudaci stavby vyplývajících z SOD. 3 x v tištěné formě. 1 x v digitální formě na CD nosiči, v obecně dostupných formátech. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady splnění podmínek pro provedení stavby, stanovených dotčenými orgány státní správy.										
13	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 19/ I
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Zpracování a kompletace projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn ve třech vyhotoveních v grafické (listinné) podobě a jednou v elektronické podobě (projektová dokumentace min. v pdf a fotodokumentace min. v jpg) na datovém nosiči CD-ROM nebo obdobném. Náklady na geodetické zaměření skutečného provedení díla, které bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli čtyřikrát v grafické a dvakrát v digitální podobě. Součástí tohoto zaměření jsou: Geodetické zaměření skutečného provedení díla, Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí, Doklady o vytýčení stavby.										
14	00528 R	Podmínky dotačních programů	Soubor	1,00000	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 19/ I
		dodání a umístění dočasného informačního panelu o doporučených rozměrech 2,2 x 2,1 m a následné stálé pamětní desky z odolného a trvalého materiálu o minimální velikosti 0,3 x 0,4 m dle pravidel Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014-2020 programu a Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020.										
15	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 19/ I
		Náklady na dodání a umístění dočasného informačního panelu o doporučených rozměrech 2,2 x 2,1 m a následné stálé pamětní desky z odolného a trvalého materiálu o minimální velikosti 0,3 x 0,4 m dle pravidel Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014-2020 programu a Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020.										
16	0059001R	Zpracování technologického a pracovního postupu, v ochranných pásmech technických a technologických zařízení	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Před zahájením jakýchkoliv prací v ochranných pásmech technických a technologických zařízení bude pro každou jednotlivou činnost zpracován zhotovitelem (ve spolupráci s majitelem případně provozovatelem dotčeného technického nebo technologického zařízení) konkrétní technologický a pracovní postup, který bude předložen k následnému odsouhlasení majiteli případně provozovateli zařízení. Veškeré práce v ochranných pásech je možné provádět po odsouhlasení navrženého technologického postupu a vydání „ pracovního povolení " majitelem případně provozovatelem zařízení, jehož ochranné pásmo je dotčeno!										
17	0059002R	Zpracování konkrétní technologické postupy, veškerých bouracích a demontážních prací, a statického zajišťování konstrukcí	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
18	0059003R	Přesné zaměření a zakreslení tvarových profilací jednotlivých architektonických článků, a výroba šablon pro přesnou tvarovou obnovu	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		K provedení jednotlivých profilací bude provedeno přesné zaměření a zakreslení tvarových profilací jednotlivých architektonických článků a podle historicky nejvěrnějších úseků budou vyrobeny šablony pro přesnou tvarovou obnovu – místa sejmutí tvarových forem budou určena projektantem v průběhu realizace stavby po konzultaci se zástupci státní památkové péče.										

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00.001	Soupis vedlejších a ostatních nákladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	0059004R	Provedení doplňujícího průzkumu fasád k upřesnění rozsahu navržených stavebních úprav	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Po postavení celoplošného lešení bude proveden doplňující průzkum fasád k upřesnění rozsahu navržených stavebních úprav (rozsah odstraňovaných omítkových vrstev).										
20	0059005R	Náklady na provedení barevných a strukturálních vzorků omítek	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Před aplikací omítkových vrstev budou přímo v plochách fasády provedeny barevné a strukturální vzorky omítek, na jejichž základě bude rozhodnuto po dohodě projektanta, investora a zástupců státní památkové péče o jejich finálním provedení.										
		Veškeré materiály použité na finální povrchové úpravy budou před vlastní realizací vyvzorovány a odsouhlaseny generálním projektantem ve spolupráci se zástupci státní památkové péče.										
21	0059006R	Zaplachtování krovů proti zatečení srážkových vod do objektu	Soubor	1,00000	51 314,60	51 314,60	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Náklady na ochranu konstrukcí a krovů jižní věž, oratoře severní a jižní, boční ploché střechy.										
		Práce na výměně střešního pláště budou prováděny v ucelených úsecích (podle technických možností zhotovitele), které budou dovolovat jejich účelné zakrývání. V průběhu realizace výměny střešního pláště nesmí dojít k zatečení srážkových vod do objektu!										
22	0059007R	Odvod srážkové vody od pat zdiva	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Při případné demontáži okapového systému bude zabezpečen odvod srážkové vody od pat zdiva do vzdálenosti min. 4m.										
23	0059008R	Cílené sledování nosných konstrukcí	Soubor	1,00000	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		V průběhu stavby provádět cílené sledování nosných konstrukcí (včetně realizace sádrových terčů – rozmístění bude specifikováno statikem na místě) z hlediska jejich statické stability.										
24	0059009R	Ostraha objektu	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Objekt nesmí po dobu výstavby zůstat bez zajištění důkladné ostrahy.										
		Nezbytné požární dohledy vyplývající z charakteru realizovaných stavebních prací (sváření) apod.										
25	0059010R	Dynamická zkouška hutnění podloží	kus	5,00000	1 900,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
26	0059011R	Zpracování aktualizace plánu BOZP	Soubor	1,00000	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
27	0059901R	Dodávka a osazení teploměru a vlhkoměru	kus	1,00000	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
28	0059902R	Statické posouzení a návrh opatření pro mechanizaci a dopravu ul. Helfertova	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
29	0059903R	Statické zajištění podzemních prostor torkretem tl. 150-200mm; beton vodostavební C20/25, výztuž 2x sítě KARI 8/100/100 mm	m2	68,60000	1 990,00	136 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		VÝDŘEVA PODZEMNÍCH CHODEB:										
		- 0,6 m3/bm celkem 9bm										
		SANACE OIDZEMNÍCH PROSTOR BETONOVÝM TORKRETEM:										
		- Beton vodostavební C20/25 + výztuž kari 2x 8/100/100										
		-										
		podlaha tl. 200 mm : 5,6*3,85		21,56000								
		stěny tl. 200 mm : 5,6*1,6*2		17,92000								
		klenba tl. 150 mm : 5,6*5,2		29,12000								
30	0059904R	Statické zajištění podzemních chodeb výdřevou	m3	5,40000	14 000,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		0,6m3/bm : 0,6*9		5,40000								
31	782001T00	Restaurátorský průzkum a doplňující restaurátorský záměr kamenné prvky	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	00.001	Soupis vedlejších a ostatních nákladů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	782002T00	Vypracování závěrečné restaurátorské zprávy kamenné prvky	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		vyhotovení závěrečných restaurátorských zpráv ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formátu .pdf včetně poskytnutí majetkových práv k dokumentaci.										
33	784001T00	Restaurátorský průzkum a doplňující restaurátorský záměr malby	Soubor	1,00000	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Přehled restaurátorských postupů dle dotčených části malířské výzdoby, včetně souvisejících konzervačních opatření které jsou součástí ocenění položky: 1 - fotodokumentace z lešení 2 - detailní průzkum stavu omítek, definování technologie malby originálu a přemaleb včetně odběru vzorků pro analýzy - předpoklad 30 vz. a dělících analýz v dokumentaci										
34	784002T00	Vypracování závěrečné restaurátorské zprávy malby	Soubor	1,00000	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		vyhotovení závěrečných restaurátorských zpráv ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formátu .pdf včetně poskytnutí majetkových práv k dokumentaci.										
	Celkem					**1 838 157,84**						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.0	PROJEKT OCHRANY A ODSTROJENÍ STAVBY
R:	D0.01	Soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 11		**Přípravné a přidružené práce**				**420 256,52**		**0,00**		**0,00**		
		Provedení kompletní demontáže a odstrojení vnitřního vybavení stavby (mobiliář) včetně restaurátorského dohledu, přesun a uložení a zpětná montáž nejsou součástí zakázky. Tyto práce zajistí investor.										
1	110959002T00	Dočasná dveřní křídla	kus	5,00000	7 641,00	38 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Všechny vstupní exteriérové dveře určené k repasování budou demontovány a na jejich místa budou osazena dočasná dveřní křídla, která budou z exteriérové strany vyrobena jako zjednodušené tvarové kopie stávajících dveří (včetně povrchové úpravy). Tyto dočasné dveře budou osazeny bezpečnostními zámky proti vloupání.										
		Po ukončení oprav demontovat dočasné prvky a odvést k likvidaci na skládku vč. poplatku.										
		1T/e - 2T/e : 2		2,00000								
		4T/e - 6T/i : 2		2,00000								
		8T/e : 1		1,00000								
2	110959003T00	Důkladné zakrytí výplní otvorů foliemi a oblepení na styku mezi materiály páskami	soubor	1,00000	27 684,00	27 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Veškerá okna a dveře včetně kamenných ostění a prvků budou v průběhu realizace oprav omítkových vrstev důkladně zakryta foliemi a oblepena na styku mezi materiály páskami.										
		Po ukončení oprav demontovat ochranné prvky a odvést k likvidaci na skládku vč. poplatku.										
3	110959004T00	Demontáž výplní otvorů a ochrana proti poškození celoplošným zakrytováním konstrukcemi z OSB desek	kus	15,00000	5 400,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Všechny interiérové dveře určené k repasování vyjma dveří na kůr s varhany a do prostoru varhan, budou odborně demontovány (demontáže budou vždy provedeny řemeslníkem, který bude provádět opravu daného prvku) s největší opatrností tak aby nedošlo k poškození navazujících prvků nebo konstrukcí. Historické zárubně a obložky budou chráněny proti poškození celoplošným zakrytováním konstrukcemi z OSB desek.										
		Dveře do prostoru kůru s varhany budou po celou dobu výstavby důkladně oblepeny k zamezení infiltrace prachových částic, spáry mezi křídlem a zárubní budou nejprve utěsněny trvale pružným tmelem. Tyto dveře budou demontovány a repasovány následně po dokončení HSV.										
		Po ukončení oprav demontovat ochranné prvky a odvést k likvidaci na skládku vč. poplatku.										
		zárubně dveří :										
		2T/i - 5T/i; 9T/i : 4+1		5,00000								
		18T/i; 19T/i; 23T/i - 30T/i : 1+1+8		10,00000								
4	110959005T00	Ochrana výplní otvorů repasovaných na místě	kus	4,00000	13 918,13	55 672,52	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Okna a parapetní desky, které budou v rámci obnovy repasovány na místě, budou ponechány ve svých stávajících pozicích budou důkladně oblepeny foliemi, obaleny geotextilií a zabedněny OSB deskami.										
		Po ukončení oprav demontovat ochranné prvky a odvést k likvidaci na skládku vč. poplatku.										
		1t/i - 2t/i : 2		2,00000								
		5t/i – 6t/i (včetně špaletových obložek) : 2		2,00000								
5	110959006T00	Zabezpečení kostelních varhan	soubor	1,00000	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		S ohledem na zabezpečení kostelních varhan bude po celou dobu realizace HSV hermeticky uzavřen prostor kůru s varhanami. K tomuto účelu jsou navržena opatření na stávajících dveřích viz výše a dále vestavba dělící stěny bezi hlavním prostorem centrální lodi a prostorem kůru. Tato stěna bude realizována jako montovaná systému suché výstavby, jednostranně opláštěná sádrokartonovými deskami na ocelový nosný rošt. Sádrokartonové desky budou mezi sebou zaspárovány, po obvodu v místech napojení na stávající stěny, bude provedeno dotěsnění akrylátovým tmelem.										
		Po ukončení oprav bude konstrukce demontována a odvezen k likvidaci na skládku vč. poplatku.										
6	110959007T00	Ochrana umělecké a uměleckořemeslné výzdoby	soubor	1,00000	36 912,00	36 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.0	PROJEKT OCHRANY A ODSTROJENÍ STAVBY
R:	D0.01	Soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Štuková výzdoba a dekorativní výmalba stěn chrámové lodi budou chráněny instalací nástěnných ochranných folií po obvodu s oblepem malířskými páskami. Ochranu štukové výzdoby a historické výmalby realizovat dle pokynů provádějícího restaurátora. Po ukončení oprav demontovat ochranné prvky a odvést k likvidaci na skládku vč. poplatku.										
7	110959008T00	Ochrana schodů a podest	m2	122,60000	455,00	55 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Podkladní textilie a OSB dle projektové dokumentace a technické zprávy.										
		m.č. 1.13 : 4,8		4,80000								
		m.č. 1.20 : 4,3		4,30000								
		m.č. 2.13 : 2,3		2,30000								
		m.č. 2.14 : 4,7		4,70000								
		m.č. 2.23 : 1,8		1,80000								
		m.č. 2.25 : 4,7		4,70000								
		schodiště v severní věži : 25*4		100,00000								
8	110959009T00	Ochrana oltářů včetně soch	soubor	1,00000	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Vyzděné oltáře a sochy, které nelze demontovat, budou ponechány ve svých stávajících pozicích a budou důkladně oblepeny foliemi, obaleny geotextilií a sochařská výzdoba bude navíc zabedněna OSB deskami. Po ukončení oprav demontovat ochranné prvky a odvést k likvidaci na skládku vč. poplatku.										

Celkem		**420 256,52**
JKSO:		
801.47	budovy hradů, zámků, kostelů, kaplí apod.	
m3	svislá nosná konstrukce z jiných materiálů	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**879 244,12**		**28,73**		**0,00**		
1	132201401R00	Hloubená vykopávka pod základy v hornině 3	m3	3,60400	2 166,26	7 807,20	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
		s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek.										
		1.24;1.27 : 6,425*0,8*0,6		3,08400								
		D.1.1.2.01 p ů d o r y s z á k l a d ů :										
		pozn. c : 0,65*0,4*0,5*4		0,52000								
2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	22,94500	1 701,64	39 044,13	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek										
		Před plošnými odkopy budou vždy provedeny ručně kopané sondy k ověření základových poměrů sousedních konstrukcí!										
		sondy : 0,5*0,5*1,0*15		3,75000								
		drenáže exteriér : 34,9*0,5*1,1		19,19500								
3	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 3	m3	209,70121	1 677,20	351 710,87	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
		s naložením výkopku na dopravní prostředek										
		1.04 PRESBYTÁŘ : 47,5*0,26		12,35000								
		1.05 STARÁ ZÁKRISTIE : 35,0*0,28		9,80000								
		1.06 CHODBA : 4,2*0,17		0,71400								
		1.07 SEVERNÍ OCHOZ : 60,1*0,18		10,81800								
		1.08 SEVERNÍ ORATOŘ : 47,8*0,28		13,38400								
		podesty : (10,7+2,5*2)*0,25		3,92500								
		podesty : (6,4*4+13,5*2+1,9)*0,25		13,62500								
		1.09 ŠATNA : 9,4*0,28		2,63200								
		1.10 WC - PŘEDSÍŇ : 2,2*0,28		0,61600								
		1.11 WC : 2,2*0,28		0,61600								
		1.12 CHODBA : 8,4/2*0,1		0,42000								
		1.14 CHODBA : 2,4*0,17		0,40800								
		1.15 JIŽNÍ ORATOŘ : 49,6*0,28		13,88800								
		1.16 JIŽNÍ OCHOZ : 68,0*0,18		12,24000								
		1.17 PROVOZNÍ ZÁZEMÍ : 8,2*0,28		2,29600								
		1.18 ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 5,2*0,28		1,45600								
		1.19 CHODBA : 8,0/2*0,1		0,40000								
		1.21 CHODBA : 6,0*0,18		1,08000								
		1.23 HALA : 14,4*0,26		3,74400								
		1.24 SKLAD : 8,8*0,26		2,28800								
		1.25 PŘEDSÍŇ WC ŽENY : 3,1*0,26		0,80600								
		1.26 WC ŽENY : 1,5*0,26		0,39000								
		1.27 WC ŽENY + ZTP : 3,5*0,26		0,91000								
		1.28 WC MUŽI : 2,5*0,26		0,65000								
		1.29 WC MUŽI : 1,5*0,26		0,39000								
		Mezisoučet		109,84600								
		DRENÁŽE :										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		interiér : 310,7*0,5*0,5		77,67500								
		Mezisoučet		77,67500								
		ODVLHČOVACÍ KANÁL :										
		1.01;1.02 : 19,22*0,8*1,2		18,45120								
		Mezisoučet		18,45120								
		ZÁKLADOVÉ PASY :										
		1.02a : 4,97*0,3*0,85		1,26735								
		1.07 : 1,375*0,4*0,85		0,46750								
		1.09;1.10 : (1,585+0,3)*0,35*0,35		0,23091								
		1.17;1.18 : 1,62*0,35*0,75		0,42525								
		základový pas pod kamenný stupeň : (2,95+5,55+2,75+2,69+5,59+2,77)*0,4*0,15		1,33800								
		Mezisoučet		3,72901								
4	161101601R00	Vytažení výkopku z prostoru pod základy z horniny 1 až 4, z hloubky přes 1 do 2 m	m3	3,60400	428,56	1 544,53	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
		nebo z pracovních šachet při podchycování základového zdiva, bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku,										
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,60400		3,60400								
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	236,25021	287,19	67 848,70	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla,										
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,60400		3,60400								
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 22,94500		22,94500								
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 209,70121		209,70121								
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m□ z horniny 1 až 4	m3	236,25021	22,62	5 343,98	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla,										
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 236,25021		236,25021								
7	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	236,25021	259,45	61 295,12	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,										
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,60400		3,60400								
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 22,94500		22,94500								
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 209,70121		209,70121								
8	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m□ z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	945,00084	229,54	216 915,49	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,										
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 236,25021*4		945,00085								
9	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	15,12000	131,30	1 985,26	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,										
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1.2.01 půdorys základů :										
		pozn. b : 31,5*0,6*0,8		15,12000								
10	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	850,70000	49,57	42 169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.										
		[P1] : P1		151,80000								
		[P2] : P2		236,00000								
		[P3] : P3		46,30000								
		[P4] : P4		159,60000								
		[P5] : P5		140,70000								
		[P6] : P6		8,20000								
		[P8] : P8		35,30000								
		[P9] : P9		36,50000								
		[P11] : P11		25,50000								
		[P12] : P12		10,80000								
11	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	236,25021	303,92	71 801,16	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 236,25021		236,25021								
12	583419063R	kamenivo přírodní drcené frakce 32,0 až 63,0 mm; třída B	t	28,72800	410,00	11 778,48	1,00	28,73	0,00	0,00	SPCM	RTS 19/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 15,12000*1,9		28,72800								
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**410 289,82**		**214,10**		**0,00**		
13	216904391R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem , , příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	8,43825	228,33	1 926,71	0,00	0,00	0,00	0,00	800-2	RTS 19/ I
		D.1.1.2.01 půdorys základů :										
		pozn. d : 1,585*0,25+1,4*0,25+1,0*0,2+3,1*0,3+5,58*0,3+2,9*0,3		4,42025								
		2,9*0,3+5,56*0,3+2,9*0,3+0,36+1,0*0,25		4,01800								
14	274211411R00	Zdivo základových pasů z lomového kamene MC 10	m3	2,39101	3 913,81	9 357,96	2,64	6,32	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		nelícované										
		D.1.1.2.01 půdorys základů :										
		1.02a : 4,97*0,3*0,85		1,26735								
		1.07 : 1,375*0,4*0,85		0,46750								
		1.09;1.10 : (1,585+0,3)*0,35*0,35		0,23091								
		1.17;1.18 : 1,62*0,35*0,75		0,42525								
15	274271126R00	Zdivo základových pasů z cihel betonových 29 cm na MC 10	m3	1,67214	5 518,62	9 227,91	2,18	3,64	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		ODVLHČOVACÍ KANÁL :										
		1.01;1.02 : 19,22*0,29*0,3		1,67214								
16	274313611R00	Beton základových pasů prostý třídy C 16/20	m3	1,33800	2 600,60	3 479,60	2,53	3,38	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.										
		D.1.1.2.01 půdorys základů :										
		základový pas pod kamenný stupeň : (2,95+5,55+2,75+2,69+5,59+2,77)*0,4*0,15		1,33800								
17	274313621R00	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25	m3	0,89100	2 711,70	2 416,12	2,53	2,25	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1.2.01 půdorys základů :										
		ODVLHČOVACÍ KANÁL :										
		1.01;1.02 pozn. a : 19,8*0,3*0,15		0,89100								
18	279232511R00	Postupná podezdívka základového zdiva na maltu cementovou	m3	0,52000	4 869,46	2 532,12	1,85	0,96	0,00	0,00	801-4	RTS 19/ I
		jakékoliv tloušťky bez výkopu a zapažení jakýmikoliv cihlami pálenými min. P20,										
		D.1.1.2.01 půdorys základů :										
		pozn. c (materiál kamen) : 0,65*0,4*0,5*4		0,52000								
19	279311115R00	Postupné podbetonování základového zdiva z betonu třídy C 20/25	m3	3,08400	6 134,30	18 918,18	2,53	7,80	0,00	0,00	801-4	RTS 19/ I
		jakékoliv tloušťky bez výkopu, pažení a bednění, prostým betonem, včetně pomocného pracovního lešení										
		1.24;1.27 : 6,425*0,8*0,6		3,08400								
20	289201212R00	Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu ve zdivu z lomového kamene středního	m2	50,00000	523,17	26 158,50	0,01	0,69	0,00	0,00	800-2	RTS 19/ I
		pro spárování aktivovanou maltou, úlomky kamene popřípadě cihel,										
		D.1.1.2.01 půdorys základů :										
		SANACE HISTORICKÝCH KAMENNÝCH ZÁKLADŮ :										
		vypadané a uvolněné zdivo - předpoklad 2,5ks/m2 : 50		50,00000								
21	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	795,79650	58,02	46 172,11	0,00	0,40	0,00	0,00	800-2	RTS 19/ I
		Nové základové konstrukce budou důsledně separovány od navazujících historických konstrukcí vložením separační vrstvy geotextilie.										
		interiér : 310,7*2,0		621,40000								
		exteriér severní strana : (34,6*2+5,1)*2,0		148,60000								
		D.1.1.2.01 půdorys základů :										
		pozn. d : 8,43825*2		16,87650								
		základový pas pod kamenný stupeň : (2,95+5,55+2,75+2,69+5,59+2,77)*0,4		8,92000								
22	310217851R00	Zazdívka otvorů do 0,25 m2 ve zdivu, kamenem ve zdivu tloušťky do 450 mm	kus	125,00000	677,15	84 643,75	0,30	37,69	0,00	0,00	801-4	RTS 19/ I
		ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení										
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.										
		D.1.1.2.01 půdorys základů :										
		SANACE HISTORICKÝCH KAMENNÝCH ZÁKLADŮ :										
		dozdít lomovým kamenem na cementovou maltu - předpoklad 2,5ks/m2 : 50*2,5		125,00000								
23	212810010RAD	Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 160 mm	m	310,70000	589,03	183 011,62	0,44	135,72	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 19/ I
		Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.										
		D.1.1.2.01 půdorys základů :										
		interiér : 4,2+8,6+4,0+20,5+1,6*2+0,5		41,00000								
		0,5+1,6+8,8+4,9+8,8+1,4+0,5		26,50000								
		0,5+1,4+1,4+1,1+2,4+1,0+17,6+3,8+4,6+4,7		38,50000								
		2*0,5+9,2+10,+6,6+1,0+7,8+0,5+1,2+19,8		57,10000								
		0,9+0,3+5,1*2		11,40000								
		0,5+23,6+0,5+1,0+0,5+1,9+7,8+1,0+6,1+1,0+7,4+4,0+0,5		55,80000								
		8,2+7,6+7,2+7,1		30,10000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4,8+5,8+4,6+5,6		20,80000								
		7,8+6,9+7,9+6,9		29,50000								
24	212810010RAE	Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 200 mm	m	34,90000	643,13	22 445,24	0,44	15,25	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 19/ I
		Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.										
		D.1.1.2.01 půdorys základů :										
		exteriér severní strana : 4,6+0,5+0,3+1,6+6,5+1,2+6,0+1,2+0,3+7,2+5,5		34,90000								
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**102 293,33**		**26,82**		**0,00**		
25	310236241R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm	kus	8,00000	186,40	1 491,20	0,05	0,44	0,00	0,00	801-4	RTS 19/ I
		včetně pomocného pracovního lešení										
		niky po rozvaděčích 300/200/150 mm :										
		1.03 niky : 4		4,00000								
		1.03a : 1		1,00000								
		1.03c : 1		1,00000								
		1.10 : 2		2,00000								
26	310237241R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm	kus	2,00000	428,33	856,66	0,13	0,27	0,00	0,00	801-4	RTS 19/ I
		včetně pomocného pracovního lešení										
		D.1.1.2.01 půdorys 1. np :										
		1.10 : 2		2,00000								
27	311231114R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MVC 2,5	m3	5,80956	4 383,15	25 464,17	1,95	11,35	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		D.1.1.2.01 půdorys 1. np :										
		1.07 : 1,37*0,3*2,24+1,0*0,25*2,22+0,25*0,3*2,22		1,64214								
		1.09 : 0,905*2,02*0,21		0,38390								
		1.16 : 0,36*2,32+0,25*2,32+1,26*1,44*0,3		1,95952								
		Ostatní zazdívky : 1,5		1,50000								
		2.21 sokl kamen : 1,2*0,6*0,45		0,32400								
28	317121151R00	Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh o světlosti otvoru do 1050 mm	kus	23,00000	321,37	7 391,51	0,03	0,65	0,00	0,00	801-4	RTS 19/ I
		včetně pomocného pracovního lešení										
		LEGENDA PREFABRIKÁTŮ :										
		1.NP :										
		(a) : 9		9,00000								
		(b) : 7		7,00000								
		2.NP :										
		(a) : 2		2,00000								
		(b) : 5		5,00000								
29	317121251R00	Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh o světlosti otvoru přes 1050 mm do 1800 mm	kus	6,00000	370,71	2 224,26	0,03	0,17	0,00	0,00	801-4	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně pomocného pracovního lešení										
		LEGENDA PREFABRIKÁTŮ :										
		(c) : 6		6,00000								
30	342241162R00	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5	m2	16,46560	707,69	11 652,54	0,27	4,48	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),										
		D.1.1.2.01 půdorys 1. np :										
		1.10 : (1,64+2,12)*2,56-0,8*2,02+1,4*2,38		11,34160								
		1.17-18 : 1,68*3,05		5,12400								
31	346234312R00	Zazdívka rýh pro ventilační průduchy o průřezu 150 x 300 mm, s vytvořením průduchu jakoukoliv drenážní troubou s vyspárováním	m	19,00000	520,46	9 888,74	0,09	1,67	0,00	0,00	801-4	RTS 19/ I
		cihlami P 15 na MVC 25, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,										
		Odvětrávání podloží, po instalaci potrubí obezdít CP na trasvápennou zdící maltu.										
		D.1.1.2.01 půdorys základů :										
		HSV4 : 0,9*4		3,60000								
		HSV5 : 1,4*11		15,40000								
32	346244821R00	Přizdívky izolační z cihel pálených plných délky 290 mm, na tloušťku 140 mm	m2	9,18400	844,09	7 752,12	0,31	2,85	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		P10 až P20 na maltu MC 10 včetně vytvoření požlábku v ohybu izolace vodorovné na svislou, se zatřenou cementovou omítkou z malty min. MC 10 v tl. 20 mm pod izolaci,										
		pozn. h :										
		1.07 : 1,795*0,93+1,88*0,93		3,41775								
		1.08 : 1,585*0,85		1,34725								
		1.15 : 1,575*0,89*2		2,80350								
		1.16 : 1,795*0,9		1,61550								
33	319201311T00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm, s výplní spár kamenného zdiva hloubky do 4 cm	m2	101,21300	216,54	21 916,66	0,04	3,81	0,00	0,00		Vlastní
		základové zdivo :										
		severní strana - oboustraně : 52,69*0,9		47,42100								
		jižní strana - oboustraně : 67,24*0,8		53,79200								
34	342264516T00	Revizní stropní dvířka 600/600mm do podhledu z cementových desek	kus	1,00000	6 237,54	6 237,54	0,01	0,01	0,00	0,00		Vlastní
35	346244861R00	Příplatek za vložení vrstvy tepelné izolace XPS tl. 60 mm, včetně dodávky	m2	9,18400	232,26	2 133,08	0,00	0,02	0,00	0,00		Vlastní
		pozn. h :										
		1.07 : 1,795*0,93+1,88*0,93		3,41775								
		1.08 : 1,585*0,85		1,34725								
		1.15 : 1,575*0,89*2		2,80350								
		1.16 : 1,795*0,9		1,61550								
36	59321100R	překlad nosný železobetonový; RZP; l = 119,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm; qd = 4,488 kN/m	kus	7,00000	197,63	1 383,41	0,06	0,41	0,00	0,00	SPCM	RTS 19/ I
		LEGENDA PREFABRIKÁTŮ :										
		(b) : 7		7,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	59321209.AR	překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 89,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm	kus	11,00000	190,26	2 092,86	0,03	0,36	0,00	0,00	SPCM	RTS 19/ I
		LEGENDA PREFABRIKÁTU :										
		(a) : 9+2		11,00000								
38	59321211R	překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; l = 149,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm	kus	6,00000	301,43	1 808,58	0,06	0,33	0,00	0,00	SPCM	RTS 19/ I
		LEGENDA PREFABRIKÁTU :										
		(c) : 6		6,00000								
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**85 809,28**		**6,35**		**0,00**		
39	411351101RT6	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 360 mm, - zřízení	m2	122,40000	550,37	67 365,29	0,05	6,12	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		s pomocným lešením										
		Před zahájením demontáží stropních prvků bude provedeno důkladné celoplošné podepření stropní konstrukce systémovými prvky. Podepření bude založeno na podleze přízemí na roznášecí desky. Podpory budou tvořeny svislými kovovými výškově seřiditelnými sloupky. V horní části budou sloupky opatřeny roznášecími deskami a trámy orientovanými vždy kolmo k průběhu nosných stropních prvků (bude provedeno podélné i příčné prostorové ztužení podpěr proti nežádoucímu vodorovnému posunu).											
		Před zahájením demontáží stropních prvků :										
		1.08,09,10 : 47,8+9,4+2,2		59,40000								
		1.15,17,18 : 49,6+8,2+5,2		63,00000								
40	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , - odstranění	m2	122,40000	124,64	15 255,94	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		s pomocným lešením										
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 122,40000		122,40000								
41	434233111R00	Stupně zděné z cihel pálených přímé	m	2,49000	1 280,34	3 188,05	0,09	0,23	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		dl. 29 cm, zděné nastojato na urovnaný terén, na jakoukoliv cementovou maltu s vyspárováním,										
		nově vyzdít schodek 1290/300/150mm z plných ručně vyráběných pálených cihel na trasvápennou zdící maltu, zdící maltou realizovat spárování, schodek následně hydrofobizovat										
		pozn. o : 1,29		1,29000								
		2.17 schod. stupeň : 1,2		1,20000								
Díl: 5		**Komunikace**				**33 650,72**		**14,47**		**0,00**		
42	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	33,22000	568,81	18 895,87	0,33	10,99	0,00	0,00	822-1	RTS 19/ I
		[P15] fr. 8-16 mm : P15		18,12000								
		[P16] fr. 8-16 mm : P16		15,10000								
43	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm	m2	15,10000	574,15	8 669,67	0,11	1,66	0,00	0,00	822-1	RTS 19/ I
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici										
		Doplnění stávajících zpevněných ploch v rozsahu rušeného anglického dvorku.										
		[P16] fr. 8-16 mm : P16		15,10000								
44	58380056R	mozaika dlažební štípaná; materiálová skupina I/2 (žula); 4/6 cm; šedobílá	m2	15,40200	395,09	6 085,18	0,12	1,82	0,00	0,00	SPCM	RTS 19/ I
		[P16] fr. 8-16 mm : P16*1,02		15,40200								
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**1 851 332,44**		**234,04**		**0,00**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	750,00000	47,24	35 430,00	0,00	0,03	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,										
		zakrývání výplní otvorů a ostatních konstrukcí : 750		750,00000								
46	611421432R00	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové s 1x rákosováním štukové	m2	261,30000	724,31	189 262,20	0,06	15,29	0,00	0,00	801-1	RTS 18/ II
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,										
		- RÁKOSOVÁ ROHOŽ ŠTUKATÉRSKÁ										
		- PŘEDNÁSTŘIK 3 MM										
		- JÁDROVÁ VÁPENNÁ OMÍTKA 20 - 30 MM										
		- JEMNÝ VÁPENNÝ KLET 2 MM [pouze pro skladbu V2]										
		[V1] :										
		1.06 : 4,2		4,20000								
		1.14 : 2,4		2,40000								
		2.10 : 64,3		64,30000								
		2.21 : 65,8		65,80000								
		[V2] :										
		1.08 : 47,8		47,80000								
		1.09 : 9,4		9,40000								
		1.10 : 2,2		2,20000								
		1.11 : 2,2		2,20000								
		1.15 : 49,6		49,60000								
		1.17 : 8,2		8,20000								
		1.18 : 5,2		5,20000								
47	611421331R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy□ v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	202,16000	217,93	44 056,73	0,02	3,57	0,00	0,00	801-4	RTS 19/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.										
		1.02 (průchod do 1.03) : 26,04		26,04000								
		1.02; 1.02a : 143,08		143,08000								
		2.02 : 33,04		33,04000								
48	612421615R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené	m2	328,89531	231,52	76 145,84	0,04	12,90	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		Obětované omítky (2x) ručně, michaná na stavbě.										
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 37,86750*2		75,73500								
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 126,58016*2		253,16031								
49	612423531R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm,	m2	15,00000	1 044,86	15 672,90	0,06	0,88	0,00	0,00	801-4	RTS 19/ I
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,										
		S ohledem na realizaci nezbytných stavebních zásahů v bočních nikách – realizovány pouze na stěnách bez dekorativní výmalby (rekonstrukce elektroinstalace), budou v dotčených partiích zapravovány drážky po instalacích a rušené niky po demontovaných elektrorozvaděčích.										
		Aplikace systému dle D.1.1.3 výpis skladeb povrchových úprav										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.03 : 15		15,00000								
50	610309001T00	SKLADBA S1; vápenný klet na trasvápenné paropropustné omítce – vlhké zdivo	m2	37,86750	838,03	31 734,10	0,07	2,65	0,00	0,00		Vlastní
		- OČIŠTĚNÉ A ODSPÁROVANÉ ZDIVO										
		- TRASVÁPENNÝ PŘEDNÁSTŘIK 5 MM										
		- TRASVÁPENNÁ OMÍTKA 20 MM										
		- KŘEMIČITÁ PENETRACE										
		- JEMNÝ VÁPENNÝ KLET 2 MM										
		Aplikace systému dle D.1.1.3 výpis skladeb povrchových úprav										
		1.01; 1.02 (pouze na obvodové stěně západního průčelí) : (24,05-2,5)*1,35		29,09250								
		1.02 (průchod do 1.03) : 3,25*1,35*2		8,77500								
51	610309002T00	SKLADBA S2; vápenný klet na stávající omítkový podklad	m2	550,35000	367,26	202 121,54	0,03	16,51	0,00	0,00		Vlastní
		STÁVAJÍCÍ SOUDRŽNÉ OMÍTKY										
		- ZPEVŇOVAČ OMÍTKY										
		- KŘEMIČITÁ PENETRACE										
		- JEMNÝ VÁPENNÝ KLET 2 MM										
		Aplikace systému dle D.1.1.3 výpis skladeb povrchových úprav										
		1.01; 1.02 (pouze na obvodové stěně západního průčelí) : 24,05*3,85-1,58*1,02-2,5*2,46-1,57*1,07		83,15100								
		1.02 : 348,54-83,151		265,38900								
		1.02 (průchod do 1.03) : 3,25*3,85*2		25,02500								
		2.01; 2.02 : 5,5*4,77*2+6,5*4,77+1,4*5*2+28,84*2,75		176,78500								
52	610309003T00	SKLADBA S3; omítka kletovaná na očištěný cihelný podklad	m2	15,00000	882,66	13 239,90	0,07	1,05	0,00	0,00		Vlastní
		- OČIŠTĚNÉ A ODSPÁROVANÉ ZDIVO										
		- PŘEDNÁSTŘIK 5 MM										
		- JADROVÁ VÁPENNÁ OMÍTKA 20 - 30 MM										
		- KŘEMIČITÁ PENETRACE										
		- JEMNÝ VÁPENNÝ KLET 2 MM										
		Aplikace systému dle D.1.1.3 výpis skladeb povrchových úprav										
		2.01; 2.02 : 15		15,00000								
53	610309004T00	SKLADBA S4; omítka jednovrstvá trasvápenná paropropustná na očištěný cihelný podklad – vlhké zdivo	m2	126,58015	713,39	90 301,01	0,03	3,80	0,00	0,00		Vlastní
		- OČIŠTĚNÉ A ODSPÁROVANÉ ZDIVO										
		- TRASVÁPENNÝ PŘEDNÁSTŘIK 5 MM										
		- TRASVÁPENNÁ OMÍTKA 20 MM										
		Aplikace systému dle D.1.1.3 výpis skladeb povrchových úprav										
		1.05 : (0,5*2+0,8*2+2,33*2+7,015)*1,5		21,41250								
		1.07 : (29,36-0,91-0,92)*1,5		41,29500								
		1.16 : (27,69-1,34)*1,5		39,52500								
		1.12; 1.13 : (pi*3,0/2+0,96)*1,5		8,50858								
		1.19; 1.20 : (pi*3,0/2+0,96)*1,5		8,50858								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.21; 1.22 : (pi*2,5/2+0,96)*1,5		7,33049								
54	610309005T00	SKLADBA S5; omítka jednovrstvá na očištěný cihelný podklad	m2	215,78559	738,70	159 400,82	0,07	15,10	0,00	0,00		Vlastní
		- OČIŠTĚNÉ A ODSPÁROVANÉ ZDIVO										
		- PŘEDNÁSTŘIK 3 MM										
		- JÁDROVÁ VÁPENNÁ OMÍTKA 20 - 30 MM										
		- KŘEMIČITÁ PENETRACE										
		Aplikace systému dle D.1.1.3 výpis skladeb povrchových úprav										
		1.05 : (0,4*2+0,8*2+0,5*2+2,35*2+0,32*2+0,15*2)*0,9		8,13600								
		1.06 : (9,51-0,9*2)*0,9		6,93900								
		1.07 : (32,19-0,91-0,9*2)*0,9		26,53200								
		1.08 : 8,83*1,5+17,4*0,9		28,90500								
		1.09 : 10,68*0,9		9,61200								
		1.10; 1.11 : 6,35*1,5+1,23*0,9		10,63200								
		1.12; 1.13 : (pi*3,0/2+0,96)*0,9		5,10515								
		1.15 : 10,84*1,5+17,43*0,9		31,94700								
		1.17 : 6,74*0,9		6,06600								
		1.18 : 6,18*1,5+3,14*0,9		12,09600								
		1.19; 1.20 : (pi*3,0/2+0,96)*0,9		5,10515								
		1.21; 1.22 : (pi*2,5/2+0,96)*0,9		4,39829								
		1.14 : (6,67-0,9-1,09)*0,9		4,21200								
		1.16 : (43,04-0,9-1,02-1,12)*0,9		36,00000								
		2.07, 2.08, 2.13, 2.14, 2.23, 2.25 : 1,8+4,8+2,3+4,7+1,8+4,7		20,10000								
55	610309005T30	SKLADBA S5; omítka jednovrstvá na očištěný cihelný podklad, oprava do 30%	m2	1 483,44996	361,37	536 074,31	0,07	103,84	0,00	0,00		Vlastní
		- OČIŠTĚNÉ A ODSPÁROVANÉ ZDIVO										
		- PŘEDNÁSTŘIK 3 MM										
		- JÁDROVÁ VÁPENNÁ OMÍTKA 20 - 30 MM										
		- KŘEMIČITÁ PENETRACE										
		Aplikace systému dle D.1.1.3 výpis skladeb povrchových úprav										
		1.05 :										
		místnost : (5,95*2,305-1,33*3,25)+(4,75*2,115-1,87*2,405)+(4,82*2,11-1,87*2,405)+(6,2*2,26-1,4*1,45)		32,59600								
		ostění dveří : ((0,32*2+0,15*2)*3,25+1,33*1,1*0,032)+((0,5*2+0,8*2)*2,29+1,87*1,3*0,8)*2		18,89942								
		ostění okna : 0,68*2*3,16+1,565*1,3*0,68+1,33*3,16-1,4*1,45		7,85386								
		1.06 : (9,51-0,9*2)*1,12		8,63520								
		1.07 : (0,83+1,32+0,115+22,37+3,8+22,975+0,82+0,945)*3,75-0,9*1,95-1,795*2,75-1,89*2,59-1,88*2,56-1,37*2,53-1,325*2,22-1,795*2,22		172,61460								
		výklenky okna : (0,77+1,47+0,72)*2,75-1,4*1,45+(0,72+1,5+0,75)*2,59-1,4*1,45+(0,7*2+1,52)*2,56-1,4*1,45		17,21750								
		výklenky dveře : (0,76*2+1,37)*2,53-0,92*1,96+(1,1+1,14*2)*2,22-0,9*1,93+(1,29+0,83+0,97)*2,22-0,9*1,95		16,37990								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.08 : 26,66*3,11-3,15*2,5-1,585*2,465-0,9*1,93-0,91*1,97-0,91*1,94*2		64,07008								
		výklenky : 0,96*2,34*2+3,15*2,465-3,03*1,65+0,9*2,43*2+1,585*2,53-1,52*1,615		13,18730								
		1.09 : (5,03*2+1,64)*3,09+1,1*2,02*2-0,91*1,97*2		37,01160								
		1.10; 1.11 : (2,21+1,64)*3,04-0,91*1,94+(0,75+0,25)*2,38		12,31860								
		1.12; 1.13 : pi*3,0*3,6+0,96*2*2,1		37,96120								
		1.14 : (6,67-0,9-1,09)*1,08		5,05440								
		1.15 : 26,68*3,07-3,075*2,6-1,575*2,54*2-1,09*1,96-1,12*1,98-0,91*1,96*2		57,99040								
		výklenky : 0,92*2,43*2+3,075*0,85+0,94*2,45*2+1,575*0,86+1,08*2,45*2+1,575*0,89		19,73920								
		1.16 : (23,36+0,91+1,23+20,78+0,935+0,82+1,99+2,01)*4,1+(2,725+1,48+4,2)*2,33		232,92715								
		-2,13*2,33-1,82*2,48-2,1*2,51-1,98*2,45-2,065*2,61-1,795*2,55-1,48*2,16-1,895*2,08-1*2-0,9*1,98		-40,48580								
		nika/výklenky okna : (0,65*2+1,55)*2,48-1,4*1,45+(0,41+1,84+0,49)*2,51+(0,52*2+1,81)*2,61+(0,61*2+1,63)*2,55-1,4*1,45		24,59140								
		výklenky dveře : (0,7+1,29+0,63)*2,3+(0,8*2+1,71)*2,45-1,25*2,25+(1,14+1,24+1,16)*2,16-1,12*1,98+1,27*2,08		19,39340								
		1.17 : (4,03*2+1,7)*3,05-1,345*2,08-0,91*1,97*2+1,03*2,08*2		27,66980								
		1.18 : (3,1*2+1,665)*3,05-1,16*2,43-0,91*1,96+0,86*2,43*2		23,56545								
		1.19; 1.20 : pi*3,0*3,6+0,96*2*2,1		37,96120								
		1.21; 1.22 : pi*2,5*3,6+(0,17+1,08+1,41+1,03+0,08)*2,07-0,9*1,92-0,9*1,95		32,59523								
		2.03 : 21,65*2,75+30		89,53750								
		2.04 : 61,07*2,19		133,74330								
		2.07; 2.08 : pi*2,5*3,5		27,48894								
		2.09 : 10,2		10,20000								
		2.11 : 8,02*1,9		15,23800								
		2.13; 2.14 : pi*3*3,5		32,98672								
		2.15 : (1,86+1,74)*2,48		8,92800								
		2.16 : (22,45-4,085)*5,2		95,49800								
		2.17 : 57,15*2,23		127,44450								
		2.20 : 8,1		8,10000								
		2.22 : 6,2*2,1		13,02000								
		2.23; 2.25 : pi*3*3,5		32,98672								
		2.24 : (1,77+1,67)*2,48		8,53120								
56	610309006T00	SKLADBA S6; výmalby stávajících omítkových vrstev	m2	2 250,17556	93,34	210 031,39	0,01	11,25	0,00	0,00		Vlastní
		STÁVAJÍCÍ SOUDRŽNÉ OMÍTKY										
		- ZPEVŇOVAČ OMÍTKY										
		Aplikace systému dle D.1.1.3 výpis skladeb povrchových úprav										
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 215,78559		215,78559								
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 1483,44996		1 483,44996								
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 260,68000		260,68000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 290,26000		290,26000								
57	610309007T00	SKLADBA S7; vápenný klet na stávající omítkový podklad; oprava do 70%	m2	152,92599	344,07	52 617,25	0,02	3,06	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		STÁVAJÍCÍ SOUDRŽNÉ OMÍTKY										
		- ZPEVŇOVAČ OMÍTKY										
		- KŘEMIČITÁ PENETRACE										
		- JEMNÝ VÁPENNÝ KLET 2 MM										
		Aplikace systému dle D.1.1.3 výpis skladeb povrchových úprav										
		2.10 : (30,33*3,93-1,41*2,44-1,41*2,43-1,51*2,5-1,39*2,45)*0,7		73,60479								
		2.21 : (30,6*4,03-1,35*2,44-1,35*2,41-1,41*2,45)*0,7		79,32120								
58	610309008T30	SKLADBA S8; omítka kletovaná na očištěný cihelný podklad; oprava do 30%	m2	65,53971	401,72	26 328,61	0,07	4,59	0,00	0,00		Vlastní
		OČIŠTĚNÉ A ODSPÁROVANÉ ZDIVO										
		- PŘEDNÁSTŘIK 5 MM										
		- JÁDROVÁ VÁPENNÁ OMÍTKA 20 - 30 MM										
		- KŘEMIČITÁ PENETRACE										
		- JEMNÝ VÁPENNÝ KLET 2 MM										
		Aplikace systému dle D.1.1.3 výpis skladeb povrchových úprav										
		2.10 : (30,33*3,93-1,41*2,44-1,41*2,43-1,51*2,5-1,39*2,45)*0,3		31,54491								
		2.21 : (30,6*4,03-1,35*2,44-1,35*2,41-1,41*2,45)*0,3		33,99480								
59	610309009T00	SKLADBA S9; lakovaný benátský štuk	m2	11,93500	1 848,00	22 055,88	0,08	0,95	0,00	0,00		Vlastní
		CEMENTOVÁ DESKA 12,5 MM										
		- SYSTÉMOVÁ PENETRACE										
		- BENÁTSKÝ ŠTUK VE TŘECH VRSTVÁCH 1 MM										
		Aplikace systému dle D.1.1.3 výpis skladeb povrchových úprav										
		1.11 : 6,35*2,1-0,7*2,0		11,93500								
60	610409005T10	SKLADBA S5; omítka jednovrstvá na očištěný cihelný podklad, oprava stopů do 10%	m2	260,68000	236,29	61 596,08	0,07	18,25	0,00	0,00		Vlastní
		- OČIŠTĚNÉ A ODSPÁROVANÉ ZDIVO										
		- PŘEDNÁSTŘIK 3 MM										
		- JÁDROVÁ VÁPENNÁ OMÍTKA 20 - 30 MM										
		- KŘEMIČITÁ PENETRACE										
		Aplikace systému dle D.1.1.3 výpis skladeb povrchových úprav										
		1.05 : 35*1,4		49,00000								
		1.07 : 60,1*1,4		84,14000								
		1.16 : 68*1,4		95,20000								
		2.03 : 23,1*1,4		32,34000								
61	610409005T20	SKLADBA S5; omítka jednovrstvá na očištěný cihelný podklad, oprava stopů do 20%	m2	290,26000	293,75	85 263,88	0,07	20,32	0,00	0,00		Vlastní
		- OČIŠTĚNÉ A ODSPÁROVANÉ ZDIVO										
		- PŘEDNÁSTŘIK 3 MM										
		- JÁDROVÁ VÁPENNÁ OMÍTKA 20 - 30 MM										
		- KŘEMIČITÁ PENETRACE										
		Aplikace systému dle D.1.1.3 výpis skladeb povrchových úprav										
		2.04 : 61,3*1,4		85,82000								
		2.09 : 4,9*1,4		6,86000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.11 : 64,3		64,30000								
		2.15 : 3,1		3,10000								
		2.16 : 35,1		35,10000								
		2.17 : 59,7*1,4		83,58000								
		2.20 : 4,5*1,4		6,30000								
		2.22 : 1,9		1,90000								
		2.24 : 3,3		3,30000								
Díl: 62		**Úpravy povrchů vnější**				**5 386 616,10**		**251,26**		**0,00**		
62	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	750,00000	47,28	35 460,00	0,00	0,03	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin										
		zakrývání výplní otvorů a ostatních konstrukcí : 750		750,00000								
63	622471318RS8	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota silikátová, složitost 3 + 4,	m2	2 713,00000	270,25	733 188,25	0,00	1,95	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		Penetrace + 2 x krycí nátěr.										
		Penetrace + 2 x krycí nátěr.										
		Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 245,89000		245,89000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 2467,11000		2 467,11000								
64	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5	m2	2 713,00000	96,89	262 862,57	0,00	0,05	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 2713,00000		2 713,00000								
65	627452141RT3	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné□ kleneb z cihel, spárovací maltou	m2	177,19000	573,23	101 570,62	0,01	2,50	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		[K2] cihelné klenby : (67,8+68,5)*1,3		177,19000								
66	622016913R00	Vrstva jádrová, obětovaná omítka, tloušťka vrstvy 15 mm	m2	245,89000	379,47	93 307,88	0,02	5,02	0,00	0,00		Vlastní
		jižní průčelí : 17,55+55,8		73,35000								
		východní průčelí : 52,13+6,2+10,31		68,64000								
		severní průčelí : 51,36		51,36000								
		západní průčelí : 7,46+19,72+18,56+6,8		52,54000								
67	620309001T00	SKLADBA E1; omítka štuková na očištěný cihelný podklad – zavlhlé zdivo, složitost 3	m2	245,89000	1 022,67	251 464,33	0,08	19,67	0,00	0,00		Vlastní
		OČISTĚNÉ A ODSPÁROVANÉ ZDIVO										
		- TRASVÁPENNÝ PŘEDNÁSTŘIK 5 MM										
		- TRASVÁPENNÁ OMÍTKA HRUBÁ 15 – 20 MM										
		- TRASVÁPENNÁ OMÍTKA JEMNÁ 15 MM										
		- KŘEMIČITÁ PENETRACE										
		- VÁPENNÝ ŠTUK 4 - 9 MM										
		Aplikace systému dle D.1.1.3 výpis skladeb povrchových úprav										
		Včetně architektonických článků, říms, atd.										
		jižní průčelí : 17,55+55,8		73,35000								
		východní průčelí : 52,13+6,2+10,31		68,64000								
		severní průčelí : 51,36		51,36000								
		západní průčelí : 7,46+19,72+18,56+6,8		52,54000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
68	620309002T00	SKLADBA E2; omítka štuková na očištěný cihelný podklad; oprava do 30%, složitost 3	m2	2 467,11000	693,87	1 711 853,62	0,07	172,70	0,00	0,00		Vlastní
		OČIŠTĚNÉ A ODSPÁROVANÉ ZDIVO										
		- PŘEDNÁSTŘIK 5 MM										
		- JÁDROVÁ VÁPENNÁ OMÍTKA 20 - 30 MM										
		- KŘEMIČITÁ PENETRACE										
		- VÁPENNÝ ŠTUK 4 - 9 MM										
		Aplikace systému dle D.1.1.3 výpis skladeb povrchových úprav										
		Včetně architektonických článků, říms, atd.										
		ROZSAH cca 30 % :										
		jižní průčelí : 3,83+325,32-2*3-3,1*2-1*3+508,59-1-4*2-6,9*3		792,84000								
		východní průčelí : 338,7-1*5-3,46-3,1+84,74+60,51-3,1-1		468,29000								
		severní průčelí : 304,21-1*4-3,1*2-2*2+467,73-1-4*2-6,9*3		728,04000								
		západní průčelí : 303,43-3,6*4-4,7		284,33000								
		atika jižní : 97,39-1*3+9,95-1		103,34000								
		atika severní : 94,77-1*4-0,5		90,27000								
69	620309003T00	SKLADBA E3; štukové vrstvy na ponechávaných omítkách; oprava do 70%, složitost 3	m2	2 467,11000	331,49	817 822,29	0,02	49,34	0,00	0,00		Vlastní
		STÁVAJÍCÍ SOUDRŽNÉ OMÍTKY										
		- KŘEMIČITÁ PENETRACE										
		- VÁPENNÝ ŠTUK 4 - 9 MM										
		Aplikace systému dle D.1.1.3 výpis skladeb povrchových úprav										
		Včetně architektonických článků, říms, atd.										
		ROZSAH cca 70 % :										
		jižní průčelí : 3,83+325,32-2*3-3,1*2-1*3+508,59-1-4*2-6,9*3		792,84000								
		východní průčelí : 338,7-1*5-3,46-3,1+84,74+60,51-3,1-1		468,29000								
		severní průčelí : 304,21-1*4-3,1*2-2*2+467,73-1-4*2-6,9*3		728,04000								
		západní průčelí : 303,43-3,6*4-4,7		284,33000								
		atika jižní : 97,39-1*3+9,95-1		103,34000								
		atika severní : 94,77-1*4-0,5		90,27000								
70	622903111T00	Odstranění stávajících disperzních nátěrů	m2	2 713,00000	174,78	474 178,14	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 245,89000		245,89000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 2467,11000		2 467,11000								
71	901629001T00	Iluzivní malby architektonických článků - architektura	m2	398,00000	1 732,50	689 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		IM architektura :										
		jižní průčelí : 112+53		165,00000								
		východní průčelí : 21+28+22		71,00000								
		severní průčelí : 97+50		147,00000								
		západní průčelí : 15		15,00000								
72	901629002T00	Iluzivní malby architektonických článků - okna	m2	44,60000	4 829,00	215 373,40	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		IM okna :										
		jižní průčelí : 17+0,8		17,80000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		východní průčelí : 4+9		13,00000								
		severní průčelí : 13+0,8		13,80000								
		západní průčelí : 0										
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**				**1 811 937,69**		**358,43**		**0,00**		
73	627452314R00	Spárování maltou cementovou cihelných dlažeb nebo rigolů, zapíněné na celou výšku spáry, ukončujících (krycích) vrstev□ z cihel 250 mm□ nastojato, cementovou maltou	m2	159,30000	312,83	49 833,82	0,02	2,80	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		[P7]										
		- nové spárování bude provedeno trasvápennou zdící maltou bez obsahu cementu										
		[P6] : P6		8,20000								
		[P7] : P7		125,60000								
		[P11] : P11		25,50000								
74	627455210R00	Oprava spárování zdiva stěn a dlažeb dlažeb s vyškrabáním, vymytím a znovu vyspárováním z cihel na stojato□ o ploše jednotlivě přes 4 m2, cementovou maltou	m2	125,60000	210,54	26 443,82	0,02	2,16	0,00	0,00	801-4	RTS 19/ I
		spárovací hmotou včetně vysekání a vyčištění spár, bez pomocného lešení,										
		[P7]										
		- dlažba bude povrchově očištěna, nesoudržné malty ložných a styčných spár budou vyškrábnuty do hl.20mm (v rozsahu cca 30%)										
		[P7] : P7		125,60000								
75	631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20,	m3	11,44050	3 589,57	41 066,48	2,53	28,89	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem										
		[P1] podlahový systém : P1*0,06		9,10800								
		[P8] podlahový systém : P8*0,06		2,11800								
		1.23 stříška : 4,29*0,05		0,21450								
76	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,	m3	14,16000	3 730,97	52 830,54	2,53	35,75	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem										
		[P2] : P2*0,06		14,16000								
77	631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 ,	m3	42,31000	3 355,14	141 955,97	2,53	106,83	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem										
		[P1] podkladní beton : P1*0,1		15,18000								
		[P2] podkladní beton : P2*0,1		23,60000								
		[P8] podkladní beton : P8*0,1		3,53000								
78	631311121R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,59068	3 901,87	2 304,76	2,50	1,48	0,00	0,00	801-4	RTS 19/ I
		prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,										
		D.1.1.2.01 p ů d o r y s z á k l a d ů :										
		pozn. d - beton C16/20 : (1,585*0,25+1,4*0,25+1,0*0,2+3,1*0,3+5,58*0,3+2,9*0,3)*0,07		0,30942								
		(2,9*0,3+5,56*0,3+2,9*0,3+0,36+1,0*0,25)*0,07		0,28126								
79	631319161R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	0,21450	1 417,82	304,12	0,04	0,01	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny										
		1.23 stříška : 4,29*0,05		0,21450								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
80	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	14,16000	393,43	5 570,97	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny										
		[P2] : P2*0,06		14,16000								
81	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm	m3	42,31000	196,71	8 322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny										
		[P1] podkladní beton : P1*0,1		15,18000								
		[P2] podkladní beton : P2*0,1		23,60000								
		[P8] podkladní beton : P8*0,1		3,53000								
82	631345823R00	Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 120 do 240 mm z polystyrenbetonu, 0,5 MPa	m3	20,44500	4 033,22	82 459,18	0,43	8,71	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		[K2] : (67,8+68,5)*0,15		20,44500								
83	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	1,90096	36 288,83	68 983,61	1,07	2,03	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		včetně distančních prvků										
		[P2] : P2*4,44/1000		1,04784								
		[K2] : (67,8+68,5)*4,44/1000		0,60517								
		Koeficient: 0,15		0,24795								
84	631361921RT8	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm	t	3,84386	36 043,83	138 547,44	1,07	4,10	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		včetně distančních prvků										
		[P1] podkladní beton : P1*7,9/1000		1,19922								
		[P2] podkladní beton : P2*7,9/1000		1,86440								
		[P8] podkladní beton : P8*7,9/1000		0,27887								
		Koeficient: 0,15		0,50137								
85	631571003R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva□ ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu	m3	29,33000	1 292,89	37 920,46	1,84	53,88	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,										
		[P1] fr. 16-32 mm : P1*0,05		7,59000								
		[P2] fr. 16-32 mm : P2*0,05		11,80000								
		[P3] fr. 16-32 mm : P3*0,15		6,94500								
		[P6] fr. 8-16 mm : P6*0,15		1,23000								
		[P8] fr. 16-32 mm : P8*0,05		1,76500								
86	631591105R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z granulátu z pěnového skla	m3	66,06600	2 668,84	176 319,58	0,20	13,21	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu										
		[P4] : P4*0,22		35,11200								
		[P5] : P5*0,22		30,95400								
87	631591115R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu	m3	78,43100	3 628,64	284 597,86	0,42	32,94	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu										
		[P] lehké extrudované kamenivo sypné hmotnosti 575kg/m3										
		[K2] lehké extrudované kamenivo sypné hmotnosti 350kg/m3										
		[P4] : P4*0,1		15,96000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		[P11] : P11*0,03		0,76500								
		[P13] : P13*0,16		20,81600								
		[K2] : (67,8+68,5)*0,3		40,89000								
88	632415120RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 20 mm, včetně penetrace	m2	136,30000	723,39	98 598,06	0,03	4,65	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		s rozprostřením a uhlazením										
		[K2] : 67,8+68,5		136,30000								
89	632451024R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm	m2	72,48200	358,49	25 984,07	0,12	8,92	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,										
		vyrovnávací potěr pod oplechování říms ve spádu 2-5 cm :										
		31K : 12,90*0,45		5,80500								
		32K : 78,90*0,53		41,81700								
		33K : 45,20*0,55		24,86000								
90	632451032R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm	m2	159,60000	217,03	34 637,99	0,07	11,85	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemňováním hutné malty,										
		[P4] : P4		159,60000								
91	632451034R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm	m2	4,30000	304,27	1 308,36	0,12	0,53	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemňováním hutné malty,										
		pozn. q : 4,3		4,30000								
92	632939121R00	Dlažba vnitřní nebo vnější (při objektu) z dlaždic cihelných pokládka dlažby cihelné mrazuvzdorné (materiál ve specifikaci)□ tloušťky do 60 mm, do maltového lože	m2	177,00000	658,87	116 619,99	0,07	12,65	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		vodorovná nebo ve spádu										
		[P5]										
		- spárování bude provedeno stejným materiálem použitým pro jeho uložení tj. maltou pro pokládku (spáry š.8 mm)										
		[P5] : P5		140,70000								
		[P11] : P11		25,50000								
		[P12] : P12		10,80000								
93	632939221R00	Dlažba vnitřní nebo vnější (při objektu) z dlaždic cihelných pokládka dlažby cihelné mrazuvzdorné (materiál ve specifikaci)□ tloušťky do 60 mm, do lože z kameniva	m2	8,20000	312,31	2 560,94	0,06	0,45	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		vodorovná nebo ve spádu										
		[P6] : P6		8,20000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
94	632959001T00	Oplechování z pozinkovaného plechu výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací□ Stabilizace vrstvy extrudovaného kameniva prolitím vápenným mlékem	m2	25,50000	30,81	785,66	0,00	0,00	0,00	0,00	800-764	Vlastní
		[P11] : P11		25,50000								
95	632939901T01	Příplatek za maltové lože pro pokládku dlažeb za každý další 1 cm	m2	339,30000	160,61	54 494,97	0,05	16,03	0,00	0,00		Vlastní
		[P5] : P5*2		281,40000								
		[P11] : P11		25,50000								
		[P12] : P12*3		32,40000								
96	632939951T01	Hydrofobizace a povrchová úprava cihelných dlažeb	m2	311,92050	340,00	106 052,97	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		[P5] : P5		140,70000								
		[P6] : P6		8,20000								
		[P7] : P7		125,60000								
		[P11] : P11		25,50000								
		[P12] : P12		10,80000								
		schody : 1,29*0,45+1,2*0,45		1,12050								
97	D114g13O	Dilatační profil pod dlažbu š.10mm	m	125,00000	240,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.g/ výpis prvků PSV – ostatní prvky										
		MATERIÁL										
		Dilatační podlahová lišta z mosazi s vložkou EPDM										
		INSTALCE										
		Kotveno do podlahových vrstev										
		POZNÁMKA										
		Včetně kotevního materiálu a tvarových úprav										
		13O : 50*2,5		125,00000								
98	28600765.AR	přísada do betonu plastifikátor; 10,00 l	l	18,71000	146,32	2 737,65	0,00	0,02	0,00	0,00	SPCM	RTS 19/ I
		[P1] podlahový systém : P1*0,1		15,18000								
		[P8] podlahový systém : P8*0,1		3,53000								
99	596312901	Dlažba keramická ručně vyráběná, cihelná; 290x140x30 mm se sraženými hranami, pro interiér, barva červená; protiskluznost U3	kus	1 118,00000	44,69	49 963,42	0,00	2,57	0,00	0,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu										
		[P6] : P6/(0,29*0,14)		201,97044								
		[P11] : P11/(0,29*0,14)		628,07882								
		[P12] : P12/(0,29*0,14)		266,00985								
		Mezisoučet		1 096,05911								
		vč. prořez 2% : 1096,05911*1,02		1 117,98029								
		Konec provozního součtu										
		1118		1 118,00000								
100	59631291R	dlažba cihelná pro interiér; ruční; čtverec; š = 180 mm; l = 180 mm; tl. 30,0 mm; barva červená; protiskluznost U3	kus	4 430,00000	38,54	170 732,20	0,00	7,97	0,00	0,00	SPCM	RTS 19/ I
		Začátek provozního součtu										
		[P5] : P5/(0,18*0,18)		4 342,59259								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Mezisoučet		4 342,59259								
		vč. prořez 2% : 4342,59259*1,02		4 429,44444								
		Konec provozního součtu										
		4430		4 430,00000								
Díl: 64		**Výplně otvorů**				**7 644,91**		**0,04**		**0,00**		
101	642941110R00	Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do zdiva□ Sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, zakotvení pouzdra do otvoru montážní pěnou nebo maltou, potažení pouzdra armovací sítí, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodicího trnu, vsazení vozíků do kolejnice, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří.□ jednostranné□ osazení pouzdra bez dodávky	kus	1,00000	768,22	768,22	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu										
		1O : 1		1,00000								
102	5533535025R	pouzdro pro posuvné dveře jednostranné; š průchodu 700 mm; h průchodu 2 100 mm	kus	1,00000	6 876,69	6 876,69	0,04	0,04	0,00	0,00	SPCM	RTS 19/ I
		1O : 1		1,00000								
Díl: 89		**Ostatní konstrukce na trubním vedení**				**9 904,88**		**0,08**		**0,00**		
103	894431210RAA	Šachta, D 400 mm, dno D 200 mm, šachtová roura, poklop/mříž litina	kus	2,00000	4 952,44	9 904,88	0,04	0,08	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 9		**Ostatní konstrukce, bourání**				**114 737,25**		**19,76**		**0,00**		
104	899623131R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 8/10	m3	5,34600	2 543,25	13 596,21	2,53	13,50	0,00	0,00	827-1	RTS 19/ I
		z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,										
		D.1.1.2.01 půdorys základů:										
		ODVLHČOVACÍ KANÁL :										
		1.01;1.02 pozn. a : 19,8*0,27		5,34600								
105	935111311R00	Osazení příkopového žlabu se zřízením lože tl. 100 mm z kameniva těženého nebo štěrkopísku, z betonových příkopových tvárnic, šířky přes 800 do 1200 mm	m	19,80000	255,87	5 066,23	0,18	3,51	0,00	0,00	822-1	RTS 19/ I
		s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm										
		D.1.1.2.01 půdorys základů:										
		ODVLHČOVACÍ KANÁL :										
		1.01;1.02 pozn. a : 19,8		19,80000								
106	723150374R00	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 219 mm, s 6,3 mm	m	1,60000	2 506,06	4 009,70	0,04	0,06	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
		D.1.1.2.01 půdorys základů:										
		pozn. c : 0,4*4		1,60000								
107	901351001T00	Ukončení a ukotvení provětrávací PE potrubí	kus	1,00000	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		pozn k - provětrávací PE potrubí unončit 900mm nad podlahou, ke stěne kotvit pomoví 2ks potrubních dvojšroubových objímek s gumovou vložkou pr. 160mm										
108	911961114R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 20 mm	m2	32,66100	170,83	5 579,48	0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
		pozn s : (56,74+80,87)*0,1		13,76100								
		pozn t : 18,9		18,90000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
109	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	hod	187,00000	434,09	81 174,83	0,00	0,00	0,00	0,00	Prav.M	RTS 19/ I
		Fakturace bude probíhat na základě skutečně provedených a odsouhlasených prací investorem, nebo náhradou za konkrétní položky rozpočtů/dodatků.										
		STAVEBNÍ DĚLNÍK :										
		1.05 Opatrné osekání betonu z kamenného prahu 7T/i : 2		2,00000								
		Nezměřitelné práce zjištěné během oprav, které nemohl projektant předvídat (předpoklad) : 150		150,00000								
		PODLAHÁŘ :										
		šetrná demontáž, přebírání, úprava a zpětné použití dřevěných fošnových podlah oratoří (20-25%) : 35		35,00000								
110	59227515R	žlab odvodňovací TBZ; beton; l = 510,0 mm; š = 650 mm; h = 157,0 mm	kus	40,00000	125,52	5 020,80	0,07	2,68	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/ I
		ODVLHČOVACÍ KANÁL :										
		1.01;1.02 pozn. a : 40		40,00000								
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**1 842 438,85**		**108,53**		**0,00**		
111	941941042R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	2 448,50000	79,10	193 676,35	0,02	45,00	0,00	0,00	800-3	RTS 19/ I
		včetně kotvení										
		jižní průčelí : 35*10+35*12,5+12,5*3		825,00000								
		východní průčelí : 35*10+15*3+4,5*14+5*10		508,00000								
		severní průčelí : 35*10+12,5*3+26*12+8*6		747,50000								
		západní průčelí : 32*11,5		368,00000								
112	941941292R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení□ šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	16 232,59600	32,10	521 066,33	0,00	15,42	0,00	0,00	800-3	RTS 19/ I
		včetně kotvení										
		Začátek provozního součtu										
		jižní průčelí : 35*10+35*12,5+12,5*3		825,00000								
		východní průčelí : 35*10+15*3+4,5*14+5*10		508,00000								
		severní průčelí : 35*10+12,5*3+26*12+8*6		747,50000								
		západní průčelí : 32*11,5		368,00000								
		Mezisoučet		2 448,50000								
		z toho: tambur : (7,91+1,895+6,23+1,9+6,25+1,9+7,55+1,905+7,71+1,89+6,24+1,9+8,635+7,515+1,91)*12,65		902,45100								
		+ přístup na tambur : 6,00*10,60		63,60000								
		Mezisoučet		966,05100								
		Konec provozního součtu										
		pronájem lešení tambur : 966,051*4		3 864,20400								
		pronájem lešení ostatní : (2448,50-902,451)*8		12 368,39200								
113	941941842R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	2 448,50000	67,94	166 351,09	0,00	0,00	0,00	0,00	800-3	RTS 19/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 2448,50000		2 448,50000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
114	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	83,00000	112,82	9 364,06	0,00	0,10	0,00	0,00	800-3	RTS 19/ I
		atika jižní : 42,4*1		42,40000								
		atika severní : 40,6*1		40,60000								
115	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	915,00000	189,11	173 035,65	0,01	5,42	0,00	0,00	800-3	RTS 19/ I
		470+445		915,00000								
116	943943223R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky přes 22 do 28 m	m3	3 655,50000	39,90	145 854,45	0,01	26,87	0,00	0,00	800-3	RTS 19/ I
		pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),										
		1.03 :										
		kupole : 1460		1 460,00000								
		obvod lodě a šířka lešení 2m : 53*2,0*16,5		1 749,00000								
		1.04 : 47*9,5		446,50000								
117	943943293R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek□ za každý další i započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 1 kPa (100 kg/m2)	m3	48 926,50000	4,37	213 808,81	0,00	5,87	0,00	0,00	800-3	RTS 19/ I
		pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),										
		1.03 :										
		kupole : 1460*(17+12)		42 340,00000								
		obvod lodě a šířka lešení 2m : (53*2,0*16,5)/4*12		5 247,00000								
		1.04 : 47*9,5*3		1 339,50000								
118	943943823R00	Demontáž lešení prostorového lehkého výšky přes 22 do 28 m	m3	3 655,50000	24,39	89 157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	800-3	RTS 19/ I
		bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),										
		Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 3655,50000		3 655,50000								
119	943955023R00	Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky přes 20 do 40 m	m2	323,00000	70,24	22 687,52	0,02	5,46	0,00	0,00	800-3	RTS 19/ I
		1.03 : 276		276,00000								
		1.04 : 47		47,00000								
120	943955191R00	Montáž lešeňové podlahy příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení□ s příčníky nebo podélníky	m2	7 303,00000	11,86	86 613,58	0,00	2,92	0,00	0,00	800-3	RTS 19/ I
		1.03 :										
		kupole : 236*(17+12)		6 844,00000								
		obvod lodě a šířka lešení 2m : (53*2,0)/4*12		318,00000								
		1.04 : 47*3		141,00000								
121	943955823R00	Demontáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky, výšky přes 20 do 40 m	m2	323,00000	53,16	17 170,68	0,00	0,00	0,00	0,00	800-3	RTS 19/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 323,00000		323,00000								
122	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 448,50000	9,60	23 505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	800-3	RTS 19/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 2448,50000		2 448,50000								
123	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí□ z umělých vláken	m2	29 382,00000	4,34	127 517,88	0,00	1,47	0,00	0,00	800-3	RTS 19/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 2448,50000*12		29 382,00000								
124	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 448,50000	7,20	17 629,20	0,00	0,00	0,00	0,00	800-3	RTS 19/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 122 : 2448,50000		2 448,50000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
125	941949001T00	Příplatek za založení lešení na střeše; ochrana proti zatečení	kus	1,00000	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**309 414,68**		**0,27**		**0,00**		
126	952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m	m2	2 529,50000	79,12	200 134,04	0,00	0,10	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		1.NP : 1238,6		1 238,60000								
		2.NP : 1238,6-276,2-47,5		914,90000								
		3.NP : 276+50		326,00000								
		4.NP : 50		50,00000								
127	952903111R00	Čištění budov odstranění prachu z trámů	m2	174,60000	68,54	11 967,08	0,00	0,00	0,00	0,00	801-4	RTS 19/ I
		[P13] očištění povalového stropu : P13		130,10000								
		[V4] očištění stávajícího povrchu : 44,5		44,50000								
128	953945111RT3	Ochranné prvky proti ptactvu hrotový systém osazen z lešení, upevněn lepením, šířka 150 mm, výška 105 mm, 75 ks hrotů	m	52,80000	322,30	17 017,44	0,00	0,03	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		11O : 165*0,32		52,80000								
129	953945111RT4	Ochranné prvky proti ptactvu hrotový systém osazen z lešení, upevněn lepením, šířka 70-110 mm, výška 120 mm, 50 ks hrotů	m	72,00000	280,50	20 196,00	0,00	0,03	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		10O : 225*0,32		72,00000								
130	953945111RU2	Ochranné prvky proti ptactvu hrotový systém osazen z lešení, upevněn lepením, šířka do 300 mm, výška 135 mm, 125 ks hrotů	m	23,04000	409,20	9 427,97	0,00	0,01	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		12O : 72*0,32		23,04000								
131	952902112T00	Oprava povlakové krytiny střech šikmých nad 30° příplatek k ceně za sklon□ Čištění vysáváním povrchů a kcí průmyslovým vysavačem	m2	251,43000	66,19	16 642,15	0,00	0,00	0,00	0,00	800-711	Vlastní
		[K2] cihelné klenby : (67,8+68,5)*1,3		177,19000								
		[K3] : 74,24		74,24000								
132	951176225R01	Odvětrávací potrubí KG vodorovné DN 200; odvětrávání podloží, po instalaci potrubí zasypat filtrační vrstvou štěrk fr 32/63 mm	m	5,80000	1 150,00	6 670,00	0,00	0,02	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.2.01 půdorys základů:										
		HSV1 : 1,8*2		3,60000								
		HSV2 : 0,4*1		0,40000								
		HSV3 : 0,9*2		1,80000								
133	951176225R02	Odvětrávací potrubí KG svislé DN 200; kolena; obezdění a vyplnění rýh hrubou maltou	m	19,00000	1 440,00	27 360,00	0,00	0,08	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.2.01 půdorys základů:										
		HSV4 : 0,9*4		3,60000								
		HSV5 : 1,4*11		15,40000								
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**1 854 974,61**		**0,86**		**879,96**		
134	130901121R00	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem	m3	9,00000	5 461,90	49 157,10	0,00	0,00	2,40	21,60	800-1	RTS 19/ I
		s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,										
		1.NP šachty a kanály mezi šachtami : 0,3*5+0,25*15*2		9,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
135	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	17,94100	127,10	2 280,30	0,00	0,01	0,18	3,30	801-3	RTS 19/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),										
		1.09,10 : (1,64+0,9+0,14+0,8+1,43+1,64)*3,1-0,6*1,97*2		17,94100								
136	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	1,39500	170,78	238,24	0,00	0,00	0,32	0,45	801-3	RTS 19/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),										
		1.09,10 : 0,45*3,1		1,39500								
137	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	1,33860	850,90	1 139,01	0,00	0,00	1,80	2,41	801-3	RTS 19/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)										
		1.09,10 : 0,83*3,1*0,2		0,51460								
		1.30 : 0,5		0,50000								
		2.21 podezdívka kamen : 1,2*0,6*0,45		0,32400								
138	962032241R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou	m3	1,59680	950,13	1 517,17	0,00	0,00	1,95	3,11	801-3	RTS 19/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)										
		D.1.1.2.01 půdorys základů :										
		pozn. 1 : (0,8*0,6+0,65*0,6+0,86*0,6+1,0*0,6)*0,3		0,59580								
		pozn. 2 : (1,15*1,15*1,1)-(0,55*0,55*0,5)*3		1,00100								
139	962042321R00	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového	m3	3,99300	4 486,11	17 913,04	0,00	0,01	2,20	8,78	801-3	RTS 19/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),										
		stěna anglického dvorku -100 mm :										
		S : 30,8*0,3*0,1		0,92400								
		J : 34,1*0,15*0,6		3,06900								
140	962081131R00	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm	m2	5,96400	166,61	993,66	0,00	0,00	0,06	0,33	801-3	RTS 19/ I
		nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),										
		2.05 podlaha : 1,42*1,05		1,49100								
		2.06 podlaha : 1,42*1,05		1,49100								
		2.18 podlaha : 1,42*1,05		1,49100								
		2.19 podlaha : 1,42*1,05		1,49100								
141	963022819R00	Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	63,31000	110,69	7 007,78	0,00	0,00	0,11	7,09	801-3	RTS 19/ I
		oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě,										
		1,75*2+5,15*2+2,94+2,78+5,47+4,32+2,87+2,75		34,93000								
		5,35+2,13+2,9+2,65+5,62+4,22+2,82+2,69		28,38000								
142	963023612R00	Vybourání schodišťových stupňů ze zdi kamenné, oboustranně	m	4,70000	715,39	3 362,33	0,00	0,00	0,37	1,74	801-3	RTS 19/ I
		oblých, rovných nebo kosých,										
		1.NP vstupní vrata : 2,47+2,23		4,70000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
143	963042819R00	Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	63,31000	248,58	15 737,60	0,00	0,00	0,07	4,43	801-3	RTS 19/ I
		1,75*2+5,15*2+2,94+2,78+5,47+4,32+2,87+2,75		34,93000								
		5,35+2,13+2,9+2,65+5,62+4,22+2,82+2,69		28,38000								
144	964061331R00	Uvolnění zhlaví trámu ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,05m2	kus	186,00000	373,61	69 491,46	0,00	0,30	0,05	8,93	801-3	RTS 19/ I
		při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),										
		POVALOVÝ STROP :										
		1.08,09,10 : 42*2		84,00000								
		1.15,17,18 : 42*2		84,00000								
		2.10 : 9*2		18,00000								
145	965031131R00	Bourání podlah z cihel kladených na plocho, plochy přes 1 m2	m2	21,50000	52,36	1 125,74	0,00	0,00	0,12	2,62	801-3	RTS 19/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár,										
		1.12 : 8,4		8,40000								
		1.19 : 8,0		8,00000								
		1.34 : 3,2		3,20000								
		2.22 : 1,9		1,90000								
146	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	7,06000	2 968,73	20 959,23	0,00	0,00	2,20	15,53	801-3	RTS 19/ I
		1.23 HALA : 14,4*0,1*2		2,88000								
		1.24 SKLAD : 8,8*0,1*2		1,76000								
		1.25 PŘEDSÍŇ WC ŽENY : 3,1*0,1*2		0,62000								
		1.26 WC ŽENY : 1,5*0,1*2		0,30000								
		1.27 WC ŽENY + ZTP : 3,5*0,1*2		0,70000								
		1.28 WC MUŽI : 2,5*0,1*2		0,50000								
		1.29 WC MUŽI : 1,5*0,1*2		0,30000								
147	965042241RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	109,08130	3 156,31	344 294,40	0,00	0,00	2,20	239,98	801-3	RTS 19/ I
		1.01 ZÁDVEŘÍ : 7,4*0,12		0,88800								
		1.02 CHRÁMOVÁ PŘEDSÍŇ : 102,2*0,12		12,26400								
		1.03 HLAVNÍ CHRÁMOVÁ LOĎ : 276,2*0,12		33,14400								
		1.04 PRESBYTÁŘ : 47,5*0,12		5,70000								
		1.05 STARÁ ZÁKRISTIE : 35,0*0,12		4,20000								
		1.06 CHODBA : 4,2*0,12		0,50400								
		1.07 SEVERNÍ OCHOZ : 60,1*0,12		7,21200								
		1.08 SEVERNÍ ORATOŘ : 47,8*0,12		5,73600								
		1.09 ŠATNA : 9,4*0,12		1,12800								
		1.10 WC - PŘEDSÍŇ : 2,2*0,12		0,26400								
		1.11 WC : 2,2*0,12		0,26400								
		1.12 CHODBA : 8,4/2*0,15		0,63000								
		1.14 CHODBA : 2,4*0,12		0,28800								
		1.15 JIŽNÍ ORATOŘ : 49,6*0,12		5,95200								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.16 JIŽNÍ OCHOZ : 68,0*0,12		8,16000								
		1.17 PROVOZNÍ ZÁZEMÍ : 8,2*0,12		0,98400								
		1.18 ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 5,2*0,12		0,62400								
		1.19 CHODBA : 8,0/2*0,15		0,60000								
		1.21 CHODBA : 6,0*0,12		0,72000								
		2.04 CHODBA : 16,39*0,12		1,96680								
		2.17 CHODBA : 8,25*0,12		0,99000								
		pozn. 5 : 134,9*(0,1+0,15)/2		16,86250								
148	965042241RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,64350	2 981,53	1 918,61	0,00	0,00	2,20	1,42	801-3	RTS 19/ I
		1.23 na stříšce tl. 10-20cm : 4,29*0,15		0,64350								
149	965043321R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,42810	4 904,11	2 099,45	0,00	0,00	2,20	0,94	801-3	RTS 19/ I
		1.30 : 1,46*0,7*0,1		0,10220								
		1.32 : 1,4*1,7*0,1		0,23800								
		2.09 : 1,53*0,15*0,1		0,02295								
		2.11 : 1,5*0,15*0,1		0,02250								
		2.20 : 1,4*0,15*0,1		0,02100								
		2.22 : 1,43*0,15*0,1		0,02145								
150	965043341R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	3,21500	3 043,75	9 785,66	0,00	0,00	2,20	7,07	801-3	RTS 19/ I
		strop nad severní oratoří 2.NP : 64,3*0,05		3,21500								
151	965043431R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy do 4 m2	m3	0,75000	3 691,96	2 768,97	0,00	0,00	2,20	1,65	801-3	RTS 19/ I
		1.NP zvýšené podesty :										
		1.02 : (2,5*2)*0,15		0,75000								
152	965043441R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	10,68000	2 571,62	27 464,90	0,00	0,00	2,20	23,50	801-3	RTS 19/ I
		1.NP zvýšené podesty :										
		1.02 : 10,7*0,15		1,60500								
		1.03 : (6,4*4+13,5*2+1,9)*0,15		8,17500								
		1.04 : 6,0*0,15		0,90000								
153	965049112R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	109,08130	1 380,76	150 615,10	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 109,08130		109,08130								
154	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	118,84640	68,78	8 174,26	0,00	0,00	0,02	2,38	801-3	RTS 19/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár										
		1.08 SEVERNÍ ORATOŘ : 47,8		47,80000								
		1.09 ŠATNA : 9,4		9,40000								
		1.10 WC - PŘEDSÍŇ : 2,2		2,20000								
		1.11 WC : 2,2		2,20000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.15 JIŽNÍ ORATOŘ : 49,6		49,60000								
		2.05 : 2,14*1,59-1,42*1,05		1,91160								
		2.06 : 2,14*1,59-1,42*1,05		1,91160								
		2.18 : 2,14*1,59-1,42*1,05		1,91160								
		2.19 : 2,14*1,59-1,42*1,05		1,91160								
155	965081813R00	Bourání podlah teracových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	214,01000	121,21	25 940,15	0,00	0,00	0,09	18,62	801-3	RTS 19/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár										
		Keramické dlažební pásky 80/300mm tl. 20 mm :										
		1.05 STARÁ ZÁKRISTIE : 35,0		35,00000								
		1.07 SEVERNÍ OCHOZ : 60,1		60,10000								
		1.16 JIŽNÍ OCHOZ : 68,0		68,00000								
		1.21 CHODBA : 6,0		6,00000								
		2.04 CHODBA : 61,3-16,39		44,91000								
156	965081813RT3	Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	1 078,40000	170,90	184 298,56	0,00	0,00	0,08	90,59	801-3	RTS 19/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár										
		mramorová dlažba 40/40/1,5 cm; starší kamenná dlažba :										
		1.01 ZÁDVEŘÍ : 7,4*2		14,80000								
		1.02 CHRÁMOVÁ PŘEDSÍŇ : 102,2*2		204,40000								
		1.03 HLAVNÍ CHRÁMOVÁ LOĎ : 276,2*2		552,40000								
		1.04 PRESBYTÁŘ : 47,5*2		95,00000								
		1.05 STARÁ ZÁKRISTIE : 35,0		35,00000								
		1.06 CHODBA : 4,2		4,20000								
		1.14 CHODBA : 2,4		2,40000								
		1.23 HALA : 14,4		14,40000								
		1.24 SKLAD : 8,8		8,80000								
		1.25 PŘEDSÍŇ WC ŽENY : 3,1		3,10000								
		1.26 WC ŽENY : 1,5		1,50000								
		1.27 WC ŽENY + ZTP : 3,5		3,50000								
		1.28 WC MUŽI : 2,5		2,50000								
		1.29 WC MUŽI : 1,5		1,50000								
		pozn. 5 : 134,9		134,90000								
157	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	15,70800	430,78	6 766,69	0,00	0,00	1,40	21,99	801-3	RTS 19/ I
		2.10 SEVERNÍ ORATOŘ : 64,3*0,1		6,43000								
		2.21 JIŽNÍ ORATOŘ : 65,8*0,1		6,58000								
		pozn. 5 : 134,9*0,02		2,69800								
158	965082933R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	48,55500	514,06	24 960,18	0,00	0,00	1,40	67,98	801-3	RTS 19/ I
		1.03 HLAVNÍ CHRÁMOVÁ LOĎ : 276,2*0,15		41,43000								
		novodobý násyp : 47,5*0,15		7,12500								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
159	965082941R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy	m3	89,20100	411,25	36 683,91	0,00	0,00	1,40	124,88	801-3	RTS 19/ I
		1.01 ZÁDVEŘÍ : 7,4*0,26		1,92400								
		1.02 CHRÁMOVÁ PŘEDSÍŇ : 102,2*0,26		26,57200								
		pozn. 5 : 134,9*(0,4+0,5)/2		60,70500								
160	966031313R00	Vybourání částí říms z cihel vyložených do 25 cm tloušťky do 300 mm	m	5,10000	163,52	833,95	0,00	0,00	0,08	0,42	801-3	RTS 19/ I
		1.23 : 1,8		1,80000								
		1.24 : 3,3		3,30000								
161	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2	kus	10,00000	10,28	102,80	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,										
		1.NP : 2*5		10,00000								
162	968061113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2	kus	1,00000	20,56	20,56	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,										
		1.NP : 1		1,00000								
163	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	22,00000	17,14	377,08	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,										
		1.NP : 13+2+3		18,00000								
		2.NP : 4		4,00000								
164	968062245R00	Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	3,73440	156,53	584,55	0,00	0,00	0,03	0,12	801-3	RTS 19/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),										
		1.NP : 1,26*1,44		1,81440								
		1,2*1,6		1,92000								
165	968062246R00	Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 4 m2	m2	8,20080	127,84	1 048,39	0,00	0,01	0,03	0,22	801-3	RTS 19/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),										
		1.NP : 1,39*1,53		2,12670								
		1,32*1,53		2,01960								
		1,34*1,53		2,05020								
		1,31*1,53		2,00430								
166	968062455R00	Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	32,85510	248,65	8 169,42	0,00	0,04	0,09	2,89	801-3	RTS 19/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),										
		1.NP : 0,96*2,01*2		3,85920								
		0,95*1,99		1,89050								
		0,96*1,99*2		3,82080								
		0,96*2,02*2		3,87840								
		0,95*1,98		1,88100								
		1,51*2,0		3,02000								
		1,96*1,89		3,70440								
		6Ti;8Ti : 1,0*2*2		4,00000								
		2.NP : 0,86*2,0+0,86*1,86*2+0,98*1,92		6,80080								
167	968062456R00	Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	7,58280	234,99	1 781,88	0,00	0,01	0,07	0,51	801-3	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),										
		1,22*2,03		2,47660								
		1,14*2,01		2,29140								
		1,24*2,27		2,81480								
168	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	4,24200	397,41	1 685,81	0,00	0,00	0,08	0,32	801-3	RTS 19/ I
		0,7*2,02*3		4,24200								
169	970031100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm	m	15,20000	1 652,20	25 113,44	0,00	0,00	0,00	0,03	801-3	RTS 19/ I
		D.1.1.2.01 půdorys základů :										
		ZTI1 : 1,9*2		3,80000								
		ZTI2 : 0,35*1		0,35000								
		ZTI3 : 1,3*1		1,30000								
		ZTI4 : 1,75*2		3,50000								
		ZTI5 : 1,75*2		3,50000								
		ZTI6 : 0,35*1		0,35000								
		ZTI7 : 1,3*1		1,30000								
		NN1 : 1,1*1		1,10000								
170	970031200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 200 mm	m	5,85000	2 343,00	13 706,55	0,00	0,00	0,00	0,01	801-3	RTS 19/ I
		D.1.1.2.01 půdorys základů :										
		HSV6 : 0,8*1		0,80000								
		HSV7 : 0,3*2		0,60000								
		UT6 : 0,55*2		1,10000								
		UT7 : 0,45*2		0,90000								
		UT8 : 0,45*2		0,90000								
		D.1.1.2.02 půdorys 1.np :										
		VZT1 : 0,45*1		0,45000								
		D.1.1.2.03 půdorys 2.np :										
		UT10 : 1,1*1		1,10000								
171	970031250R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 250 mm	m	1,10000	2 552,00	2 807,20	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
		D.1.1.2.04 půdorys 3.np :										
		HSV11 : 0,45*1		0,45000								
		HSV12 : 0,65*1		0,65000								
172	970231250R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 250 mm	m	5,10000	1 351,38	6 892,04	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
		1.23,24 římsa : 1,8+3,3		5,10000								
173	971033431R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených□ na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm	kus	1,00000	83,71	83,71	0,00	0,00	0,07	0,07	801-3	RTS 19/ I
		základovém nebo nadzákladovém,										
		1.12 : 1		1,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
174	971033541R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených□ na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm	m3	1,44000	1 999,17	2 878,80	0,00	0,00	1,80	2,59	801-3	RTS 19/ I
		základovém nebo nadzákladovém,										
		D.1.1.2.02 půdorys 1.np :										
		NN1 : 1,2*0,8*0,3		0,28800								
		NN2 : 0,9*0,6*0,3		0,16200								
		NN3 : 0,9*0,6*0,3		0,16200								
		NN4 : 1,2*0,8*0,3		0,28800								
		UT9 : 0,9*0,7*0,2*3		0,37800								
		D.1.1.2.03 půdorys 2.np :										
		NN5 : 0,9*0,6*0,3		0,16200								
175	971033631R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených□ na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm	m2	1,82600	182,16	332,62	0,00	0,00	0,27	0,49	801-3	RTS 19/ I
		základovém nebo nadzákladovém,										
		1.NP nika : 0,83*2,2		1,82600								
176	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených□ na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm	m3	0,34850	1 292,29	450,36	0,00	0,00	1,80	0,63	801-3	RTS 19/ I
		základovém nebo nadzákladovém,										
		1.16-1.23 : 1,0*2,05*0,17		0,34850								
177	971033651R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených□ na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm	m3	0,80400	1 452,31	1 167,66	0,00	0,00	1,80	1,45	801-3	RTS 19/ I
		základovém nebo nadzákladovém,										
		1.16 : 1,34*1,0*0,6		0,80400								
178	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše□ do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	1,20000	133,01	159,61	0,00	0,00	0,02	0,02	801-3	RTS 19/ I
		ZTI9 : 0,6*2		1,20000								
179	974031165R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše□ do hloubky 150 mm, šířky do 200 mm	m	33,80000	265,64	8 978,63	0,00	0,02	0,05	1,83	801-3	RTS 19/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).										
		D.1.1.2.01 půdorys základů :										
		HSV5 : 1,4*11		15,40000								
		D.1.1.2.02 půdorys 1.np :										
		HSV5 : 1,4*11		15,40000								
		HSV8 : 0,5*2		1,00000								
		HSV9 : 0,5*4		2,00000								
180	974031167R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše□ do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm	m	28,52000	294,08	8 387,16	0,00	0,01	0,08	2,31	801-3	RTS 19/ I
		D.1.1.2.01 půdorys základů :										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		HSV1 : 1,8*2		3,60000								
		HSV2 : 0,4*1		0,40000								
		HSV3 : 0,9*2		1,80000								
		HSV4 : 0,9*4		3,60000								
		ZTI8 : 0,9*2		1,80000								
		UT1 : 1,1*1		1,10000								
		UT2 : 0,77*1		0,77000								
		UT3 : 0,35*2		0,70000								
		UT4 : 1,3*3		3,90000								
		UT5 : 1,75*1		1,75000								
		UT6 : 2,75*2		5,50000								
		D.1.1.2.04 půdorys 3.np :										
		HSV10 : 1,8*2		3,60000								
181	974031169R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše□ příplatek k ceně□ za každých 100 mm šířky rýhy hloubky do 150 mm	m	62,32000	61,69	3 844,52	0,00	0,00	0,04	2,49	801-3	RTS 19/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 179 : 33,80000		33,80000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 180 : 28,52000		28,52000								
182	975011421R00	Podpěrné dřevení při podezdívání základového zdiva při tloušťce zdiva přes 600 do 900 mm, při délce podchycení do 1 m	m	6,42500	3 364,26	21 615,37	0,05	0,34	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
		při výšce vyzdívky do 2 m, Včetně: - jednostranného podpěrného dřevení; při oboustranném podpěrném dřevení oceňuje se podpírání na každé straně samostatně, - vysekání kapes pro vzpěry.										
		1.24;1.27 : 6,425		6,42500								
183	976071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí□ v jakémkoliv zdivu	m	22,40000	213,62	4 785,09	0,00	0,00	0,04	0,83	801-3	RTS 19/ I
		1.13 : 3,5+1,2+6,5		11,20000								
		1.20 : 3,5+1,2+6,5		11,20000								
184	976085311R00	Vybourání madel, objimek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží□ plochy do 0,6 m2	kus	6,00000	89,10	534,60	0,00	0,00	0,05	0,27	801-3	RTS 19/ I
		1.NP : 6		6,00000								
185	978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 %	m2	260,68000	17,14	4 468,06	0,00	0,00	0,00	1,04	801-3	RTS 19/ I
		1.05 : 35*1,4		49,00000								
		1.07 : 60,1*1,4		84,14000								
		1.16 : 68*1,4		95,20000								
		2.03 : 23,1*1,4		32,34000								
186	978011141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 30 %	m2	290,26000	51,41	14 922,27	0,00	0,00	0,01	2,90	801-3	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 290,26000		290,26000								
187	978012191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů rákosovaných, v rozsahu do 100 %	m2	259,10000	188,49	48 837,76	0,00	0,00	0,05	12,96	801-3	RTS 19/ I
		1.06 : 4,2		4,20000								
		1.08 : 47,8		47,80000								
		1.09 : 9,4		9,40000								
		1.10 : 2,2		2,20000								
		1.14 : 2,4		2,40000								
		1.15 : 49,6		49,60000								
		1.17 : 8,2		8,20000								
		1.18 : 5,2		5,20000								
		2.10 : 64,3		64,30000								
		2.21 : 65,8		65,80000								
188	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	1 671,91566	37,70	63 031,22	0,00	0,00	0,01	16,72	801-3	RTS 19/ I
		1.05 :										
		místnost : (5,95*2,305-1,33*3,25)+(4,75*2,115-1,87*2,405)+(4,82*2,11-1,87*2,405)+(6,2*2,26-1,4*1,45)		32,59600								
		ostění dveří : ((0,32*2+0,15*2)*3,25+1,33*1,1*0,032)+((0,5*2+0,8*2)*2,29+1,87*1,3*0,8)*2		18,89942								
		ostění okna : 0,68*2*3,16+1,565*1,3*0,68+1,33*3,16-1,4*1,45		7,85386								
		1.06 : (9,51-0,9*2)*1,12		8,63520								
		1.07 : (0,83+1,32+0,115+22,37+3,8+22,975+0,82+0,945)*3,75-0,9*1,95-1,795*2,75-1,89*2,59-1,88*2,56-1,37*2,53-1,325*2,22-1,795*2,22		172,61460								
		výklenky okna : (0,77+1,47+0,72)*2,75-1,4*1,45+(0,72+1,5+0,75)*2,59-1,4*1,45+(0,7*2+1,52)*2,56-1,4*1,45		17,21750								
		výklenky dveře : (0,76*2+1,37)*2,53-0,92*1,96+(1,1+1,14*2)*2,22-0,9*1,93+(1,29+0,83+0,97)*2,22-0,9*1,95		16,37990								
		1.08 : 26,66*3,11-3,15*2,5-1,585*2,465-0,9*1,93-0,91*1,97-0,91*1,94*2		64,07008								
		výklenky : 0,96*2,34*2+3,15*2,465-3,03*1,65+0,9*2,43*2+1,585*2,53-1,52*1,615		13,18730								
		1.09 : (5,03*2+1,64)*3,09+1,1*2,02*2-0,91*1,97*2		37,01160								
		1.10; 1.11 : (2,21+1,64)*3,04-0,91*1,94+(0,75+0,25)*2,38		12,31860								
		1.12; 1.13 : pi*3,0*3,6+0,96*2*2,1		37,96120								
		1.14 : (6,67-0,9-1,09)*1,08		5,05440								
		1.15 : 26,68*3,07-3,075*2,6-1,575*2,54*2-1,09*1,96-1,12*1,98-0,91*1,96*2		57,99040								
		výklenky : 0,92*2,43*2+3,075*0,85+0,94*2,45*2+1,575*0,86+1,08*2,45*2+1,575*0,89		19,73920								
		1.16 : (23,36+0,91+1,23+20,78+0,935+0,82+1,99+2,01)*4,1+(2,725+1,48+4,2)*2,33		232,92715								
		-2,13*2,33-1,82*2,48-2,1*2,51-1,98*2,45-2,065*2,61-1,795*2,55-1,48*2,16-1,895*2,08-1*2-0,9*1,98		-40,48580								
		nika/výklenky okna : (0,65*2+1,55)*2,48-1,4*1,45+(0,41+1,84+0,49)*2,51+(0,52*2+1,81)*2,61+(0,61*2+1,63)*2,55-1,4*1,45		24,59140								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výklenky dveře : (0,7+1,29+0,63)*2,3+(0,8*2+1,71)*2,45-1,25*2,25+(1,14+1,24+1,16)*2,16-1,12*1,98+1,27*2,08		19,39340								
		1.17 : (4,03*2+1,7)*3,05-1,345*2,08-0,91*1,97*2+1,03*2,08*2		27,66980								
		1.18 : (3,1*2+1,665)*3,05-1,16*2,43-0,91*1,96+0,86*2,43*2		23,56545								
		1.19; 1.20 : pi*3,0*3,6+0,96*2*2,1		37,96120								
		1.21; 1.22 : pi*2,5*3,6+(0,17+1,08+1,41+1,03+0,08)*2,07-0,9*1,92-0,9*1,95		32,59523								
		2.03 : 21,65*2,75		59,53750								
		2.04 : 61,07*2,19		133,74330								
		2.07; 2.08 : pi*2,5*3,5		27,48894								
		2.09 : 10,2		10,20000								
		2.10 : 30,33*3,93-1,41*2,44-1,41*2,43-1,51*2,5-1,39*2,45		105,14970								
		2.11 : 8,02*1,9		15,23800								
		2.13; 2.14 : pi*3*3,5		32,98672								
		2.15 : (1,86+1,74)*2,48		8,92800								
		2.16 : (22,45-4,085)*5,2		95,49800								
		2.17 : 57,15*2,23		127,44450								
		2.20 : 8,1		8,10000								
		2.21 : 30,6*4,03-1,35*2,44-1,35*2,41-1,41*2,45		113,31600								
		2.22 : 6,2*2,1		13,02000								
		2.23; 2.25 : pi*3*3,5		32,98672								
		2.24 : (1,77+1,67)*2,48		8,53120								
189	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	883,31575	109,67	96 873,24	0,00	0,00	0,05	40,63	801-3	RTS 19/ I
		1.01; 1.02 (pouze na obvodové stěně západního průčelí) : (24,05-1,58-2,5-1,57)*1,35		24,84000								
		1.05 : (0,5*2+0,8*2+2,33*2+7,015)*1,5+(0,4*2+0,8*2+0,5*2+2,35*2+0,32*2+0,15*2)*0,9		29,54850								
		1.07 : (29,36-0,91-0,92)*1,5+(32,19-0,91-0,9*2)*0,9		67,82700								
		1.16 : (27,69-1,34)*1,5+(43,04-0,9-1,02-1,12)*0,9		75,52500								
		1.12; 1.13 : (pi*3,0/2+0,96)*1,5+(pi*3,0/2+0,96)*0,9		13,61373								
		1.19; 1.20 : (pi*3,0/2+0,96)*1,5+(pi*3,0/2+0,96)*0,9		13,61373								
		1.21; 1.22 : (pi*2,5/2+0,96)*1,5+(pi*2,5/2+0,96)*0,9		11,72878								
		1.08 : 8,83*1,5+17,4*0,9		28,90500								
		1.09 : 10,68*0,9		9,61200								
		1.10; 1.11 : 6,35*1,5+1,23*0,9		10,63200								
		1.15 : 10,84*1,5+17,43*0,9		31,94700								
		1.17 : 6,74*0,9		6,06600								
		1.18 : 6,18*1,5+3,14*0,9		12,09600								
		2.10 : 30,33*3,93-1,41*2,44-1,41*2,43-1,51*2,5-1,39*2,45		105,14970								
		2.21 : 30,6*4,03-1,35*2,44-1,35*2,41-1,41*2,45		113,31600								
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 328,89531		328,89531								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
190	978015241R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva□ 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %	m2	2 467,11000	47,98	118 371,94	0,00	0,00	0,02	39,47	801-3	RTS 19/ I
		jižní průčelí : 3,83+325,32-2*3-3,1*2-1*3+508,59-1-4*2-6,9*3		792,84000								
		východní průčelí : 338,7-1*5-3,46-3,1+84,74+60,51-3,1-1		468,29000								
		severní průčelí : 304,21-1*4-3,1*2-2*2+467,73-1-4*2-6,9*3		728,04000								
		západní průčelí : 303,43-3,6*4-4,7		284,33000								
		atika jižní : 97,39-1*3+9,95-1		103,34000								
		atika severní : 94,77-1*4-0,5		90,27000								
191	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva□ 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	491,78000	119,95	58 989,01	0,00	0,00	0,06	29,02	801-3	RTS 19/ I
		stávající omítky :										
		jižní průčelí : 17,55+55,8		73,35000								
		východní průčelí : 52,13+6,2+10,31		68,64000								
		severní průčelí : 51,36		51,36000								
		západní průčelí : 7,46+19,72+18,56+6,8		52,54000								
		Mezisoučet		245,89000								
		obětovaní omítky : 245,89		245,89000								
192	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	43,90000	116,52	5 115,23	0,00	0,00	0,07	2,99	801-3	RTS 19/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,										
		1.NP : (4,2+3,8+3,95+4,3+5,7)*2,0		43,90000								
193	711130102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy na sucho vodorovné, 2 vrstvy	m2	64,30000	21,70	1 395,31	0,00	0,00	0,00	0,15	800-711	RTS 19/ I
		2.10 : 64,3		64,30000								
194	711140101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva	m2	421,10000	39,07	16 452,38	0,00	0,00	0,00	2,05	800-711	RTS 19/ I
		1.01 ZÁDVEŘÍ : 7,4		7,40000								
		1.02 CHRÁMOVÁ PŘEDSÍŇ : 102,2		102,20000								
		1.03 HLAVNÍ CHRÁMOVÁ LOĎ : 276,2		276,20000								
		1.23 HALA : 14,4		14,40000								
		1.24 SKLAD : 8,8		8,80000								
		1.25 PŘEDSÍŇ WC ŽENY : 3,1		3,10000								
		1.26 WC ŽENY : 1,5		1,50000								
		1.27 WC ŽENY + ZTP : 3,5		3,50000								
		1.28 WC MUŽI : 2,5		2,50000								
		1.29 WC MUŽI : 1,5		1,50000								
195	713100832R00	Odstranění tepelné izolace z kombidesek minerálních tloušťky do 200 mm	m2	64,30000	43,41	2 791,26	0,00	0,00	0,01	0,39	800-713	RTS 17/ II
		2.10 : 64,3		64,30000								
196	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	130,10000	207,90	27 047,79	0,00	0,00	0,02	2,34	800-762	RTS 19/ I
		Bude provedena kompletní revize podlahových souvrství tj. opatrná kompletní demontáž podlahových vrstev včetně podkladních násypů a bačkor.										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.10 SEVERNÍ ORATOŘ : 64,3		64,30000								
		2.21 JIŽNÍ ORATOŘ : 65,8		65,80000								
197	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	64,30000	74,80	4 809,64	0,00	0,00	0,01	0,90	800-762	RTS 19/ I
		2.10 : 64,3		64,30000								
198	762822840R00	Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 450 do 540 cm2	m	646,00000	126,50	81 719,00	0,00	0,10	0,03	21,32	800-762	RTS 19/ I
		Po celoplošném rozkrytí povalových případně trámových stropů bude autorským dozorem za přítomnosti zástupců památkové péče rozhodnuto o případném druhotném užití zdravého řeziva.										
		POVALOVÝ STROP :										
		1.08,09,10 : 8,5*33		280,50000								
		1.15,17,18 : 8,5*34		289,00000								
		2.10 : 8,5*9		76,50000								
199	762841811R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů a satřech sklonu do 60° z prken hrubých tloušťky do 35 mm bez omítky	m2	64,30000	74,80	4 809,64	0,00	0,01	0,01	0,90	800-762	RTS 19/ I
		2.10 : 64,3		64,30000								
200	764311832RT1	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu přes 30 do 45°	m2	134,90000	82,50	11 129,25	0,00	0,00	0,01	0,99	800-764	RTS 19/ I
		pozn. 5 : 134,9		134,90000								
201	764359810R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu do 30°	kus	4,00000	126,50	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-764	RTS 19/ I
		42K čtyřhranný : 4		4,00000								
202	764396810R00	Demontáž ostatních prvků střešních krycí dilatační lišty, rš 250 mm, sklonu do 30°	m	136,50000	38,50	5 255,25	0,00	0,00	0,00	0,22	800-764	RTS 19/ I
		38K : 136,5		136,50000								
203	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	12,82000	52,80	676,90	0,00	0,00	0,00	0,02	800-764	RTS 19/ I
		3K : 0,9*4		3,60000								
		7K : 0,87*1		0,87000								
		11K : 1,25*2		2,50000								
		18K : 0,65*1		0,65000								
		24K : 0,35*2		0,70000								
		29K : 1,55*2		3,10000								
		1.23 : 1,4		1,40000								
204	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm	m	183,48000	52,80	9 687,74	0,00	0,00	0,00	0,53	800-764	RTS 19/ I
		1K : 1,65*4		6,60000								
		2K : 1,35*28		37,80000								
		4K : 1,4*1		1,40000								
		5K : 1,95*2		3,90000								
		6K : 2,2*1		2,20000								
		8K : 0,67*1		0,67000								
		12K : 1,27*1		1,27000								
		13K : 2,8*4		11,20000								
		14K : 3,5*2		7,00000								
		15K : 1,95*4		7,80000								
		16K : 1,75*2		3,50000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		17K : 1,5*1		1,50000								
		19K : 1,75*15		26,25000								
		20K : 1,75*5		8,75000								
		21K : 1,75*2		3,50000								
		22K : 0,95*1		0,95000								
		23K : 2,0*8		16,00000								
		25K : 3,2*4		12,80000								
		26K : 4,1*2		8,20000								
		27K : 3,8*2		7,60000								
		28K : 1,5*8		12,00000								
		30K : 1,25*1		1,25000								
		budoucí dveře 1.16 : 1,34		1,34000								
205	764422810R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 600 do 800 mm	m	124,10000	52,80	6 552,48	0,00	0,00	0,00	0,49	800-764	RTS 19/ I
		32K : 78,9		78,90000								
		33K : 45,2		45,20000								
206	764421850R00	Demontáž oplechování říms rš od 250 do 330 mm	m	10,08000	52,80	532,22	0,00	0,00	0,00	0,02	800-764	RTS 19/ I
		1.23 : 5,04*2		10,08000								
207	764421870R00	Demontáž oplechování říms rš od 400 do 500 mm	m	12,90000	52,80	681,12	0,00	0,00	0,00	0,03	800-764	RTS 19/ I
		31K : 12,9		12,90000								
208	764430840R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	17,50000	56,75	993,13	0,00	0,00	0,00	0,04	800-764	RTS 19/ I
		36K : 17,5		17,50000								
209	764430850R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš 600 mm	m	73,10000	63,06	4 609,69	0,00	0,00	0,00	0,25	800-764	RTS 19/ I
		34K : 26,5		26,50000								
		35K : 44,5		44,50000								
		37K : 2,1		2,10000								
210	764454803R00	Demontáž odpadních trub nebo součásti trub kruhových , o průměru 150 mm	m	23,90000	47,82	1 142,90	0,00	0,00	0,00	0,09	800-764	RTS 19/ I
		40K : 23,9		23,90000								
211	765311813R00	Demontáž pálené krytiny z tašek bobrovek, na sucho, k dalšímu použití	m2	3,24000	225,50	730,62	0,00	0,00	0,03	0,11	800-765	RTS 19/ I
		u presbytáře pro osazení nových háků podokap. žlabu : 10,8*0,3		3,24000								
212	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	15,76000	74,94	1 181,05	0,00	0,00	0,02	0,27	800-766	RTS 19/ I
		včetně demontáže lišt a vysklení,										
		2.NP stěna z latí : 1,97*4,0*2		15,76000								
213	766112820R00	Demontáž dřevěných stěn prosklených	m2	5,03250	54,83	275,93	0,00	0,00	0,02	0,08	800-766	RTS 19/ I
		včetně demontáže lišt a vysklení,										
		1.17,18 : 1,65*3,05		5,03250								
214	767581801R00	Demontáž podhledů kazet	m2	74,60000	205,62	15 339,25	0,00	0,00	0,01	0,37	800-767	RTS 19/ I
		Výtvarně a materiálově zcela nevhodný sádrokartonový podhled bude kompletně demontován včetně nosných ocelových profilů.										
		demontáž sádrokartonového podhledu :										
		1.09,10 : 8,8		8,80000								
		2.21 : 65,8		65,80000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
215	784402802R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m	m2	2 325,69905	34,88	81 120,38	0,00	0,00	0,00	0,00	800-784	RTS 19/ I
		1.01; 1.02 (pouze na obvodové stěně západního průčelí) : 24,05*3,85-1,58*2,37-2,5*3,81-1,57*2,42		75,52350								
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 2250,17556		2 250,17556								
216	787600801R00	Vysklení oken a dveří sklo ploché do 1 m2	m2	11,93520	91,39	1 090,76	0,00	0,00	0,01	0,12	800-787	RTS 19/ I
		Vysklívání z důvodu třídění odpadů na skládce.										
		1.NP : 1,26*1,44		1,81440								
		1,39*1,53		2,12670								
		1,32*1,53		2,01960								
		1,34*1,53		2,05020								
		1,31*1,53		2,00430								
		1,2*1,6		1,92000								
217	764252811T00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°, pro zpětné použití	m	84,50000	89,10	7 528,95	0,00	0,00	0,00	0,03	800-764	Vlastní
		41K : 84,5		84,50000								
218	764252820T00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 500 mm, do 30°, pro zpětné použití	m	40,50000	89,10	3 608,55	0,00	0,00	0,00	0,02	800-764	Vlastní
		39K : 40,5		40,50000								
219	967629001T00	Demontáž dřevěného pódia; pochozí vrstva z fošen tl. 30 mm	m2	27,51520	173,64	4 777,74	0,00	0,00	0,05	1,38		Vlastní
		1.04 : 4,64*5,93		27,51520								
220	968907671R00	Vybourání mřížových dveří pl. nad 2 m2	m2	4,80000	434,09	2 083,63	0,00	0,00	0,00	0,01		Vlastní
		1.12 : 1,2*2,0		2,40000								
		1.19 : 1,2*2,0		2,40000								
221	968907672T00	Demontáž kovové mříže/roštu š. 450 mm	m	64,90000	130,23	8 451,93	0,00	0,00	0,04	2,27		Vlastní
		exteriér :										
		S : 30,8		30,80000								
		J : 34,1		34,10000								
222	968907821T00	Demontáž kamenného prahu 1900/200/20 mm	kus	1,00000	434,09	434,09	0,00	0,00	0,02	0,02		Vlastní
		2Te : 1		1,00000								
223	970036259R00	Prostup střešním pláštěm pr. 250 mm	kus	1,00000	3 916,00	3 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.2.03 půdorys 2.np :										
		VZT2 : 1		1,00000								
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**2 091 093,22**		**0,00**		**0,00**		
224	999281113R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů□ výšky přes 36 do 48 m,	t	1 112,75714	1 879,20	2 091 093,22	0,00	0,00	0,00	0,00	801-4	RTS 19/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812										
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**458 185,24**		**2,08**		**0,00**		
225	711141559RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,	m2	8,43825	359,98	3 037,60	0,01	0,05	0,00	0,00	800-711	RTS 19/ I
		D.1.1.2.01 p ů d o r y s z á k l a d ů :										
		pozn. g : 1,585*0,25+1,4*0,25+1,0*0,2+3,1*0,3+5,58*0,3+2,9*0,3		4,42025								
		2,9*0,3+5,56*0,3+2,9*0,3+0,36+1,0*0,25		4,01800								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
226	711471051R00	Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů vodorovná, bez dodávky fólie	m2	423,10000	171,60	72 603,96	0,00	0,00	0,00	0,00	800-711	RTS 19/ I
		[P1] : P1		151,80000								
		[P2] : P2		236,00000								
		[P8] : P8		35,30000								
227	711491171RT1	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, podkladní textilie, materiál ve specifikaci	m2	944,30000	49,50	46 742,85	0,00	0,00	0,00	0,00	800-711	RTS 19/ I
		[P1] : P1		151,80000								
		[P2] : P2		236,00000								
		[P3] : P3		46,30000								
		[P4] : P4		159,60000								
		[P5] : P5		140,70000								
		[P6] : P6		8,20000								
		[P8] : P8		35,30000								
		[P11] : P11		25,50000								
		[P12] : P12		10,80000								
		[P13] : P13		130,10000								
228	711491172RT1	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, ochranná textilie, materiál ve specifikaci	m2	864,10000	52,80	45 624,48	0,00	0,00	0,00	0,00	800-711	RTS 19/ I
		[P1] : P1		151,80000								
		[P2] : P2		236,00000								
		[P4] : P4		159,60000								
		[P5] : P5*2		281,40000								
		[P8] : P8		35,30000								
229	711823111RT1	Ochrana konstrukcí nopovou fólií vodorovně, , bez dodávky fólie	m2	159,60000	90,47	14 439,01	0,00	0,00	0,00	0,00	800-711	RTS 19/ I
		[P4] : P4		159,60000								
230	711823121RT5	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	51,90000	169,07	8 774,73	0,00	0,03	0,00	0,00	800-711	RTS 19/ I
		severní strana : 34,6*1,5		51,90000								
231	28322028R	fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m2; PVC-P	m2	465,41000	170,50	79 352,41	0,00	0,88	0,00	0,00	SPCM	RTS 19/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 226 : 423,10000		423,10000								
		Koeficient: 0,1		42,31000								
232	28323113R	fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 1,00 mm; výška nopů 20,0 mm; plošná hmotnost 1 000 g/m2; HDPE	m2	175,56000	154,66	27 152,11	0,00	0,18	0,00	0,00	SPCM	RTS 19/ I
		[P4] : P4		159,60000								
		Koeficient: 0,1		15,96000								
233	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	318,67000	46,20	14 722,55	0,00	0,10	0,00	0,00	SPCM	RTS 19/ I
		[P4] : P4		159,60000								
		[P13] : P13		130,10000								
		Koeficient: 0,1		28,97000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
234	69366199R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	1 670,57000	74,80	124 958,64	0,00	0,84	0,00	0,00	SPCM	RTS 19/ I
		[P1] : P1*2		303,60000								
		[P2] : P2*2		472,00000								
		[P3] : P3		46,30000								
		[P4] : P4		159,60000								
		[P5] : P5*3		422,10000								
		[P6] : P6		8,20000								
		[P8] : P8*2		70,60000								
		[P11] : P11		25,50000								
		[P12] : P12		10,80000								
		Koeficient: 0,1		151,87000								
235	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	t	2,07059	10 034,29	20 776,90	0,00	0,00	0,00	0,00	800-711	RTS 19/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu										
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**220 747,35**		**2,34**		**0,00**		
236	713111111RT2	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá	m2	64,54624	148,50	9 585,12	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713	RTS 19/ I
		[K4] trámový strop nad 2.10 : (8,66+8,85)/2*(7,35+7,395)/2		64,54624								
237	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	497,34000	75,40	37 499,44	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713	RTS 19/ I
		[P1] : P1		151,80000								
		[P2] : P2		236,00000								
		[P8] : P8		35,30000								
		[K3] : 74,24		74,24000								
238	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	290,52000	27,72	8 053,21	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713	RTS 19/ I
		[P1] :										
		1.01 ZÁDVEŘÍ; 1.02 CHRÁMOVÁ PŘEDSÍŇ : 49,17		49,17000								
		1.04 PRESBYTÁŘ : 25,1		25,10000								
		[P2] :										
		1.03 HLAVNÍ CHRÁMOVÁ LOĎ : 63,84		63,84000								
		[P8] :										
		1.23+1.29 : 27,41		27,41000								
		DILATAČNÍ LIŠTY : 50*2,5		125,00000								
239	28375768.AR	deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	46,94500	2 196,60	103 119,39	0,03	1,17	0,00	0,00	SPCM	RTS 19/ I
		[P1] : P1*0,15		22,77000								
		[P2] : P2*0,08		18,88000								
		[P8] : P8*0,15		5,29500								
240	63151404R	deska izolační minerální vlákno; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,250 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	75,72480	137,98	10 448,51	0,00	0,24	0,00	0,00	SPCM	RTS 19/ I
		[K3] : 74,24		74,24000								
		Koeficient: 0,02		1,48480								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
241	63151406R	deska izolační minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,800 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	75,72480	170,32	12 897,45	0,00	0,30	0,00	0,00	SPCM	RTS 19/ I
		[K3] : 74,24		74,24000								
		Koeficient: 0,02		1,48480								
242	63151408R	deska izolační minerální vlákno; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 3,350 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	131,67433	246,40	32 444,55	0,00	0,63	0,00	0,00	SPCM	RTS 19/ I
		[K4] trámový strop nad 2.10 : 64,54624*2		129,09248								
		Koeficient: 0,02		2,58185								
243	998713105R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 48 m	t	2,35088	2 849,86	6 699,68	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713	RTS 19/ I
		50 m vodorovně										
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**				**753 768,66**		**13,07**		**0,00**		
244	762523108R00	Položení podlah montáž□ z fošen hoblovaných na sraz	m2	159,60000	275,00	43 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		[P4]										
		Jednotlivé palubky budou před osazením do podlahových konstrukcí přehoblovány a přebroušeny, následně bude povrch ostařen kartáčováním – celoplošné broušení po pokládce se nepředpokládá. (výšková tolerance tloušťky prken je možná do 2 mm).										
		Tmelení fošen nebude provedeno.										
		Fošny přibíjet k bačkorám shora kovanými hřebíky s obdélnou hlavou, kolem obvodových stěn dodržet dilatační mezeru 5mm na 1m šířky !										
		[P4] : P4		159,60000								
245	762524108R00	Položení podlah montáž□ z hoblovaných fošen, pero, drážka	m2	130,10000	327,80	42 646,78	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		[P13]										
		Jednotlivé palubky budou před osazením do podlahových konstrukcí přehoblovány a přebroušeny, následně bude povrch ostařen kartáčováním – celoplošné broušení po pokládce se nepředpokládá. (výšková tolerance tloušťky prken je možná do 2 mm).										
		Tmelení fošen nebude provedeno.										
		Fošny přibíjet k bačkorám shora kovanými hřebíky s obdélnou hlavou, kolem obvodových stěn dodržet dilatační mezeru 5mm na 1m šířky !										
		[P13] : P13		130,10000								
246	762526130R00	Položení podlah montáž□ polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm	m2	363,94000	115,50	42 035,07	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		[P4] : P4		159,60000								
		[P13] : P13		130,10000								
		[K3] : 74,24		74,24000								
247	762526210R00	Položení podlah montáž□ podlahových lišt	m	182,11000	49,50	9 014,45	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		[P4] :										
		1.05 STARÁ ZÁKRISTIE : 24,91-0,91-0,9		23,10000								
		1.08 SEVERNÍ ORATOŘ : 30,02-0,91*2-0,9		27,30000								
		1.09 ŠATNA : 15,52-0,91*2-0,9		12,80000								
		1.10 WC - PŘEDSÍŇ : 6,27-0,91-0,8		4,56000								
		1.11 WC : 6,72-0,8		5,92000								
		1.15 JIŽNÍ ORATOŘ : 32,49-1,12-1,09-0,91*2		28,46000								
		1.17 PROVOZNÍ ZÁZEMÍ : 13,45-0,91-0,9-1,19		10,45000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.18 ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 9,58-0,91		8,67000								
		[P13] :										
		2.10 SEVERNÍ ORATOŘ : 35,46-1,41*2-1,315-1,39		29,93500								
		2.21 JIŽNÍ ORATOŘ : 36,26-1,35*2-1,41-1,235		30,91500								
248	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	19,79508	1 716,00	33 968,36	0,00	0,06	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		[P4]										
		Fošny přibíjet k bačkorám shora kovanými hřebíky s obdélnou hlavou, kolem obvodových stěn dodržet dilatační mezeru 5mm na 1m šířky !										
		Odkaz na mn. položky pořadí 252 : 0,78144		0,78144								
		Odkaz na mn. položky pořadí 253 : 5,72440		5,72440								
		Odkaz na mn. položky pořadí 254 : 5,50620		5,50620								
		Odkaz na mn. položky pořadí 255 : 2,44992		2,44992								
		Odkaz na mn. položky pořadí 256 : 3,36632		3,36632								
		Odkaz na mn. položky pořadí 257 : 1,96680		1,96680								
249	762811210R00	Záklop stropů montáž□ z hrubých prken, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo lištami	m2	74,24000	181,50	13 474,56	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		Fošny k bačkorám šroubovat pozinkovanými vruty.										
		[K3] : 74,24		74,24000								
250	762841110RT3	Podbíjení stropů a střech rovných s dodávkou materiálu□ z hrubých prken, tloušťky 24 mm, na sraz	m2	65,80000	327,80	21 569,24	0,01	0,95	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		[V1] 2.21 : 65,8		65,80000								
251	762991001R00	Odkornění trámů	m2	4,00000	217,80	871,20	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
252	60512121R	hranol jehličnaté(SM; BO); l = 4 000 až 6 000 mm; jakost I	m3	0,78144	6 600,00	5 157,50	0,55	0,43	0,00	0,00	SPCM	RTS 19/ I
		[K3] : 7,4*12*0,1*0,08		0,71040								
		Koeficient: 0,1		0,07104								
253	60512610M	prkno, fošna JD hoblované; min. š. 400 mm; tl. 40 mm; I. jakost	m3	5,72440	23 650,00	135 382,06	0,55	3,15	0,00	0,00		Vlastní
		[P13] : P13*0,04		5,20400								
		Koeficient: 0,1		0,52040								
254	60512611M	prkno, fošna DB hoblované; min. š. 300 mm; tl. 30 mm; I. jakost	m3	5,50620	29 535,00	162 625,62	0,75	4,13	0,00	0,00		Vlastní
		[P4]										
		Jednotlivé palubky budou před osazením do podlahových konstrukcí přehoblovány a přebroušeny, následně bude povrch ostařen kartáčováním – celoplošné broušení po pokládce se nepředpokládá. (výšková tolerance tloušťky prken je možná do 2 mm).										
		[P4] : P4*0,03		4,78800								
		Koeficient: 0,15		0,71820								
255	60512685R	fošna SM, BO; tl = 30 až 60 mm; l = do 4 000 mm; jakost I	m3	2,44992	9 845,00	24 119,46	0,55	1,35	0,00	0,00	SPCM	RTS 19/ I
		[K3] : 74,24*0,03		2,22720								
		Koeficient: 0,1		0,22272								
256	60515218R	hranol SM/JD; tl = 120,0 mm; š = 140 mm; l = 3 000 až 6 000 mm; jakost I	m3	3,36632	6 600,00	22 217,71	0,55	1,85	0,00	0,00	SPCM	RTS 19/ I
		[P13] :										
		2.10 SEVERNÍ ORATOŘ : 8,26*11*0,12*0,14		1,52645								
		2.21 JIŽNÍ ORATOŘ : 8,3*11*0,12*0,14		1,53384								
		Koeficient: 0,1		0,30603								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
257	60515795M	hranol DB; tl = 80,0 mm; š = 100 mm; l = 3 000 až 4 000 mm; jakost I	m3	1,96680	25 135,00	49 435,52	0,55	1,08	0,00	0,00		Vlastní
		[P4] :										
		1.05 STARÁ ZÁKRISTIE : 5,5*8*0,1*0,08		0,35200								
		1.08 SEVERNÍ ORATOŘ : 6,1*11*0,1*0,08		0,53680								
		1.09 ŠATNA : 1,65*8*0,1*0,08		0,10560								
		1.10 WC - PŘEDSÍŇ : 1,0*4*0,1*0,08		0,03200								
		1.11 WC : (0,5*2+1,3*3)*0,1*0,08		0,03920								
		1.15 JIŽNÍ ORATOŘ : 6,2*11*0,1*0,08		0,54560								
		1.17 PROVOZNÍ ZÁZEMÍ : 1,7*8*0,1*0,08		0,10880								
		1.18 ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 1,7*5*0,1*0,08		0,06800								
		Koeficient: 0,1		0,17880								
258	6059598T	Přirážka za jednostran. hoblování, pero-drážka	m3	4,84829	4 235,00	20 532,51	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		[P4; P13]										
		- pochozí vrstva ručně hoblovaná, povrch ostařený kartáčováním										
		[P13] :										
		2.10 SEVERNÍ ORATOŘ : 8,26*11*0,12*0,14		1,52645								
		2.21 JIŽNÍ ORATOŘ : 8,3*11*0,12*0,14		1,53384								
		[P4] :										
		1.05 STARÁ ZÁKRISTIE : 5,5*8*0,1*0,08		0,35200								
		1.08 SEVERNÍ ORATOŘ : 6,1*11*0,1*0,08		0,53680								
		1.09 ŠATNA : 1,65*8*0,1*0,08		0,10560								
		1.10 WC - PŘEDSÍŇ : 1,0*4*0,1*0,08		0,03200								
		1.11 WC : (0,5*2+1,3*3)*0,1*0,08		0,03920								
		1.15 JIŽNÍ ORATOŘ : 6,2*11*0,1*0,08		0,54560								
		1.17 PROVOZNÍ ZÁZEMÍ : 1,7*8*0,1*0,08		0,10880								
		1.18 ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 1,7*5*0,1*0,08		0,06800								
259	61193691M	lišta obvodová; materiál dřevo DB; š = 20,0 mm; h = 50,0 mm; se zaoblenou hranou, vč. povrchové úpravy	m	191,21550	140,80	26 923,14	0,00	0,07	0,00	0,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 247 : 182,11000		182,11000								
		Koeficient: 0,05		9,10550								
260	76276701M	Přirážka za dodávku kovaných hřebíků s obdélnou hlavou	m2	289,70000	203,50	58 953,95	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		[P4] : P4		159,60000								
		[P13] : P13		130,10000								
261	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	13,06269	3 135,00	40 951,53	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		50 m vodorovně										
Díl: 764		**Konstrukce klempířské**				**1 174 762,89**		**2,82**		**0,00**		
		D.1.1.4.h/ výpis prvků PSV – klempířské prvky										
262	764410260R00	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu výroba a montáž □ rš 400 mm	m	5,00000	903,10	4 515,50	0,00	0,02	0,00	0,00	800-764	RTS 19/ I
		včetně rohů										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		16K : 1,75*2		3,50000								
		17K : 1,50*1		1,50000								
263	764410270R00	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu výroba a montáž □ rš 500 mm	m	26,25000	981,20	25 756,50	0,00	0,11	0,00	0,00	800-764	RTS 19/ I
		včetně rohů										
		19K : 1,75*15		26,25000								
264	764410280R00	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu výroba a montáž □ rš 600 mm	m	12,00000	1 035,10	12 421,20	0,00	0,06	0,00	0,00	800-764	RTS 19/ I
		včetně rohů										
		28K : 1,50*8		12,00000								
265	764421270R00	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu výroba a montáž □ rš 500 mm	m	12,90000	1 234,20	15 921,18	0,00	0,06	0,00	0,00	800-764	RTS 19/ I
		včetně rohů										
		31K : 12,9		12,90000								
266	764421280R00	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu výroba a montáž □ rš 600 mm	m	124,10000	1 335,40	165 723,14	0,00	0,60	0,00	0,00	800-764	RTS 19/ I
		včetně rohů										
		32K : 78,9		78,90000								
		33K : 45,2		45,20000								
267	764430240R00	Oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu výroba a montáž □ rš 500 mm	m	17,50000	1 234,20	21 598,50	0,00	0,08	0,00	0,00	800-764	RTS 19/ I
		včetně rohů										
		36K : 17,5		17,50000								
268	764430295T00	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 1100 mm	m	71,00000	1 853,50	131 598,50	0,01	0,42	0,00	0,00		Vlastní
		34K : 26,5		26,50000								
		35K : 44,5		44,50000								
269	764554204R00	Odpadní trouby z měděného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Cu plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů □ průměru 150 mm	m	23,90000	1 992,10	47 611,19	0,00	0,10	0,00	0,00	800-764	RTS 19/ I
		40K pr. 125 mm : 23,9		23,90000								
270	764511625R00	Oplechování parapetů z titanzinkového plechu oplechování parametů celoplošným lepením, RŠ 250 mm , povrch přírodní TiZn, povrch lesklý	m	4,25000	983,40	4 179,45	0,00	0,01	0,00	0,00	800-764	RTS 19/ I
		včetně dodávky plechových tabulí a svitků, včetně spojovacích prostředků a těsnící hmoty.										
		3K : 0,9*4		3,60000								
		18K : 0,65*1		0,65000								
271	764511650R00	Oplechování parapetů z titanzinkového plechu oplechování parametů celoplošným lepením, RŠ 330 mm, povrch přírodní TiZn, povrch lesklý	m	5,57000	2 112,00	11 763,84	0,00	0,01	0,00	0,00	800-764	RTS 19/ I
		včetně dodávky plechových tabulí a svitků, včetně spojovacích prostředků a těsnící hmoty.										
		7K : 0,87*1		0,87000								
		9K : 1,5*1		1,50000								
		11K : 1,25*2		2,50000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		24K : 0,35*2		0,70000								
272	764511660R00	Oplechování parapetů z titanzinkového plechu oplechování parametů celoplošným lepením, RŠ 400 mm, povrch přírodní TiZn, povrch lesklý	m	4,35000	1 328,80	5 780,28	0,00	0,01	0,00	0,00	800-764	RTS 19/ I
		včetně dodávky plechových tabulí a svitků, včetně spojovacích prostředků a těsnící hmoty.										
		29K : 1,55*2		3,10000								
		30K : 1,25*1		1,25000								
273	764511670R00	Oplechování parapetů z titanzinkového plechu oplechování parametů celoplošným lepením, RŠ 500 mm, povrch přírodní TiZn, povrch lesklý	m	124,49000	1 442,10	179 527,03	0,00	0,49	0,00	0,00	800-764	RTS 19/ I
		včetně dodávky plechových tabulí a svitků, včetně spojovacích prostředků a těsnící hmoty.										
		1K : 1,65*4		6,60000								
		2K : 1,35*28		37,80000								
		5K : 1,95*2		3,90000								
		6K : 2,2*1		2,20000								
		8K : 0,67*1		0,67000								
		10K : 0,95*1		0,95000								
		12K : 1,27*1		1,27000								
		13K : 2,8*4		11,20000								
		14K : 3,5*2		7,00000								
		15K : 1,95*4		7,80000								
		21K : 1,75*2		3,50000								
		23K : 2,0*8		16,00000								
		25K : 3,2*8		25,60000								
274	764511680R00	Oplechování parapetů z titanzinkového plechu oplechování parametů celoplošným lepením, RŠ 670 mm, povrch přírodní TiZn, povrch lesklý	m	25,95000	1 629,10	42 275,15	0,01	0,14	0,00	0,00	800-764	RTS 19/ I
		včetně dodávky plechových tabulí a svitků, včetně spojovacích prostředků a těsnící hmoty.										
		4K : 1,40*1		1,40000								
		20K : 1,75*5		8,75000								
		26K : 4,1*2		8,20000								
		27K : 3,8*2		7,60000								
275	764511690T00	Oplechování parapetů TiZn RHEINZINK, rš. 900 mm	m	0,95000	1 938,20	1 841,29	0,01	0,01	0,00	0,00		Vlastní
		22K : 0,95*1		0,95000								
276	764251905T00	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 400 mm, zpětná montáž, doplnění 10%	m	40,50000	2 112,00	85 536,00	0,00	0,16	0,00	0,00		Vlastní
		39K : 40,5		40,50000								
277	764259219T00	Kotlík čtyřhranný z Cu plechu 300/300/350 mm pro kruhové potrubí d. 150 mm	kus	4,00000	5 060,00	20 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Viz. D.1.1.4.h/ výpis prvků PSV – klempířské prvky										
		42K : 4		4,00000								
278	764551900T00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 150 mm, zpětná montáž, doplnění 15%	m	84,50000	1 992,10	168 332,45	0,00	0,35	0,00	0,00		Vlastní
		41K : 84,5		84,50000								
279	764296430T00	Připojovací lišta dilatační, rš 150 mm, nátěr	m	136,50000	1 595,00	217 717,50	0,00	0,10	0,00	0,00		Vlastní
		Ukončení povlakové krytiny u svislé konstrukce - plech Pz kašírovaný s PVC/TPO vrstvou										
		38K : 136,5		136,50000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
280	764590290T00	Oplechování koruny pilastru Olověný plech tl. 1.5mm; r.š. 1000 mm, osazen na nosný profil z TiZn, nátěr	m	2,10000	3 762,00	7 900,20	0,05	0,09	0,00	0,00		Vlastní
		Viz. D.1.1.4.h/ výpis prvků PSV – klempířské prvky										
		37K : 2,1		2,10000								
281	998764105R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 48 m	t	2,83636	1 595,00	4 523,99	0,00	0,00	0,00	0,00	800-764	RTS 19/ I
		50 m vodorovně										
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské**				**6 695 981,28**		**23,51**		**0,00**		
		Součástí zakázky není: Prvek 9O - pochozí rošt; prvky 12T/i, 13T/i, 14T/i, 15T/i - sestavy kostelních lavic. Tyto práce zajistí investor.										
282	766812113R00	Montáž kuchyňských linek dřevěných, , šířky přes 1500 do 1800 mm mm	kus	2,00000	3 850,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-766	RTS 19/ I
		1.18 : 2		2,00000								
283	D114a 1T/e	Oprava stávající dvoukřídlá vrata rámové konstrukce se svlakovým členěním	kus	1,00000	71 900,00	71 900,00	0,66	0,66	0,00	0,00		Vlastní
		viz. D.1.1.4a) výpis prvků PSV truhlářské prvky - dveře exteriérové										
284	D114a 2T/e	Oprava stávající dvoukřídlá vrata rámové konstrukce se svlakovým členěním	kus	1,00000	109 480,00	109 480,00	0,57	0,57	0,00	0,00		Vlastní
		viz. D.1.1.4a) výpis prvků PSV truhlářské prvky - dveře exteriérové										
285	D114a 3T/e	Oprava stávající falešná dvoukřídlá vrata rámové konstrukce se svlakovým členěním	kus	1,00000	57 550,00	57 550,00	0,57	0,57	0,00	0,00		Vlastní
		viz. D.1.1.4a) výpis prvků PSV truhlářské prvky - dveře exteriérové										
286	D114a 6T/e	Oprava stávající zárubně a dvoukřídlé dveře rámové konstrukce se svlakovým členěním	kus	1,00000	18 990,00	18 990,00	0,17	0,17	0,00	0,00		Vlastní
		viz. D.1.1.4a) výpis prvků PSV truhlářské prvky - dveře exteriérové										
287	D114a 7T/e	Replika jednokřídlé dveře rámové konstrukce se svlakovým členěním a pevným zasklený světlíkem, v dřevěné zárubni	kus	1,00000	59 150,00	59 150,00	0,14	0,14	0,00	0,00		Vlastní
		viz. D.1.1.4a) výpis prvků PSV truhlářské prvky - dveře exteriérové										
288	D114a 9T/e	Replika zárubně a jednokřídlé dveře rámové konstrukce se svlakovým členěním	kus	1,00000	90 600,00	90 600,00	0,21	0,21	0,00	0,00		Vlastní
		viz. D.1.1.4a) výpis prvků PSV truhlářské prvky - dveře exteriérové										
289	D114b 1T/i	Oprava stávající dřevěné zádveří se čtyřmi dveřními křídly, demontáž + zpětná montáž	kus	1,00000	54 300,00	54 300,00	1,69	1,69	0,00	0,00		Vlastní
		viz. D.1.1.4b) výpis prvků PSV truhlářské prvky - dveře interiérové										
290	D114b 2T/i	Oprava stávající jednokřídlé kazetové dveře v obložkové zárubni, Demontáž + zpětná montáž	kus	1,00000	18 080,00	18 080,00	0,13	0,13	0,00	0,00		Vlastní
		viz. D.1.1.4b) výpis prvků PSV truhlářské prvky - dveře interiérové										
291	D114b 3T/i	Oprava stávající jednokřídlé dveře v obložkové zárubni, Demontáž + zpětná montáž	kus	1,00000	18 010,00	18 010,00	0,13	0,13	0,00	0,00		Vlastní
		viz. D.1.1.4b) výpis prvků PSV truhlářské prvky - dveře interiérové										
292	D114b 4Ti	Oprava a repase stávající jednokřídlé kazetové dveře v obložkové zárubni, Demontáž a zpětná montáž	kus	1,00000	13 870,00	13 870,00	0,12	0,12	0,00	0,00		Vlastní
		viz. D.1.1.4b) výpis prvků PSV truhlářské prvky - dveře interiérové										
293	D114b 5T/i	Oprava stávající jednokřídlé kazetové dveře v obložkové zárubni, Demontáž a zpětná montáž	kus	1,00000	17 270,00	17 270,00	0,13	0,13	0,00	0,00		Vlastní
		viz. D.1.1.4b) výpis prvků PSV truhlářské prvky - dveře interiérové										
294	D114b 6T/i	Replika jednokřídlé dveře svlakové konstrukce v dřevěné zárubni	kus	1,00000	64 620,00	64 620,00	0,13	0,13	0,00	0,00		Vlastní
		viz. D.1.1.4b) výpis prvků PSV truhlářské prvky - dveře interiérové										
295	D114b 7T/i	Repase stávající jednokřídlé dveře svlakové konstrukce	kus	1,00000	18 350,00	18 350,00	0,15	0,15	0,00	0,00		Vlastní
		viz. D.1.1.4b) výpis prvků PSV truhlářské prvky - dveře interiérové										
296	D114b 8T/i	Replika jednokřídlé dveře svlakové konstrukce v dřevěné zárubni	kus	1,00000	64 620,00	64 620,00	0,13	0,13	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. D.1.1.4b) výpis prvků PSV truhlářské prvky - dvře interiérové										
297	D114b 9T/i	Oprava stávající jednokřídlé kazetové dveře v obložkové zárubni	kus	1,00000	17 270,00	17 270,00	0,13	0,13	0,00	0,00		Vlastní
		viz. D.1.1.4b) výpis prvků PSV truhlářské prvky - dveře interiérové										
		Repase vitrážové výplně										
298	D114b10Ta/i	Replika jednokřídlé dveře kazetové v dřevěné zárubni	kus	1,00000	59 254,00	59 254,00	0,12	0,12	0,00	0,00		Vlastní
		viz. D.1.1.4b) výpis prvků PSV truhlářské prvky - dveře interiérové										
299	D114b10Tb/i	Replika jednokřídlé dveře kazetové v dřevěné zárubni	kus	1,00000	73 360,00	73 360,00	0,14	0,14	0,00	0,00		Vlastní
		viz. D.1.1.4b) výpis prvků PSV truhlářské prvky - dveře interiérové										
300	D114b11T/i	Replika jednokřídlé dveře kazetové v dřevěné obložkové zárubni	kus	7,00000	58 800,00	411 600,00	0,12	0,81	0,00	0,00		Vlastní
		viz. D.1.1.4b) výpis prvků PSV truhlářské prvky - dveře interiérové										
301	D114b12T/i	Replika jednokřídlé dveře kazetové v dřevěné obložkové zárubni	kus	1,00000	58 800,00	58 800,00	0,12	0,12	0,00	0,00		Vlastní
		viz. D.1.1.4b) výpis prvků PSV truhlářské prvky - dveře interiérové										
302	D114b13T/i	Replika jednokřídlé dveře kazetové v dřevěné obložkové zárubni	kus	4,00000	58 800,00	235 200,00	0,12	0,46	0,00	0,00		Vlastní
		viz. D.1.1.4b) výpis prvků PSV truhlářské prvky - dveře interiérové										
303	D114b14T/i	Replika plné dřevěné kazetové dveře posuvné do stavebního pouzdra s dřevěnou masivní obložkou	kus	1,00000	42 660,00	42 660,00	0,09	0,09	0,00	0,00		Vlastní
		viz. D.1.1.4b) výpis prvků PSV truhlářské prvky - dveře interiérové										
304	D114b18T/i	Oprava stávající jednokřídlé kazetové dveře v obložkové zárubni	kus	1,00000	16 600,00	16 600,00	0,12	0,12	0,00	0,00		Vlastní
		viz. D.1.1.4b) výpis prvků PSV truhlářské prvky - dveře interiérové										
305	D114b19T/i	Oprava jednokřídlé kazetové dveře v obložkové zárubni	kus	1,00000	16 000,00	16 000,00	0,12	0,12	0,00	0,00		Vlastní
		viz. D.1.1.4b) výpis prvků PSV truhlářské prvky - dveře interiérové										
306	D114b20T/i	Oprava jednokřídlé kazetové dveře v obložkové zárubni	kus	1,00000	16 400,00	16 400,00	0,12	0,12	0,00	0,00		Vlastní
		viz. D.1.1.4b) výpis prvků PSV truhlářské prvky - dveře interiérové										
307	D114b21T/i	Oprava jednokřídlé kazetové dveře v obložkové zárubni	kus	1,00000	16 400,00	16 400,00	0,12	0,12	0,00	0,00		Vlastní
		viz. D.1.1.4b) výpis prvků PSV truhlářské prvky - dveře interiérové										
308	D114b22T/i	Oprava jednokřídlé kazetové dveře v obložkové zárubni	kus	1,00000	13 380,00	13 380,00	0,09	0,09	0,00	0,00		Vlastní
		viz. D.1.1.4b) výpis prvků PSV truhlářské prvky - dveře interiérové										
309	D114b23T/i	Oprava dvoukřídlé kazetové dveře v obložkové zárubni, Repase kování	kus	1,00000	31 800,00	31 800,00	0,22	0,22	0,00	0,00		Vlastní
		viz. D.1.1.4b) výpis prvků PSV truhlářské prvky - dveře interiérové										
310	D114b24T/i	Oprava doukřídlé kazetové dveře v obložkové zárubni, Repase kování	kus	1,00000	24 670,00	24 670,00	0,23	0,23	0,00	0,00		Vlastní
		viz. D.1.1.4b) výpis prvků PSV truhlářské prvky - dveře interiérové										
311	D114b25T/i	Oprava dvoukřídlé kazetové dveře v obložkové zárubni, Repase kování	kus	1,00000	24 670,00	24 670,00	0,23	0,23	0,00	0,00		Vlastní
		viz. D.1.1.4b) výpis prvků PSV truhlářské prvky - dveře interiérové										
312	D114b26T/i	Oprava dvoukřídlé kazetové dveře v obložkové zárubni, Repase kování	kus	1,00000	24 740,00	24 740,00	0,23	0,23	0,00	0,00		Vlastní
		viz. D.1.1.4b) výpis prvků PSV truhlářské prvky - dveře interiérové										
313	D114b27T/i	Oprava dvoukřídlé kazetové dveře v obložkové zárubni, Repase kování	kus	1,00000	28 830,00	28 830,00	0,23	0,23	0,00	0,00		Vlastní
		viz. D.1.1.4b) výpis prvků PSV truhlářské prvky - dveře interiérové										
314	D114b28T/i	Repase dvoukřídlé kazetové dveře v obložkové zárubni	kus	1,00000	26 140,00	26 140,00	0,23	0,23	0,00	0,00		Vlastní
		viz. D.1.1.4b) výpis prvků PSV truhlářské prvky - dveře interiérové										
315	D114b29T/i	Repase dvoukřídlé kazetové dveře v obložkové zárubni	kus	1,00000	24 440,00	24 440,00	0,21	0,21	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. D.1.1.4b) výpis prvků PSV truhlářské prvky - dvře interiérové										
316	D114b30T/i	Repase dvoukřídlé kazetové dveře v obložkové zárubni	kus	1,00000	25 020,00	25 020,00	0,22	0,22	0,00	0,00		Vlastní
		viz. D.1.1.4b) výpis prvků PSV truhlářské prvky - dvře interiérové										
317	D114b31T/i	Replika jednokřídlé dveře kazetové v dřevěné obložkové zárubni	kus	1,00000	50 470,00	50 470,00	0,11	0,11	0,00	0,00		Vlastní
		viz. D.1.1.4b) výpis prvků PSV truhlářské prvky - dvře interiérové										
318	D114b32T/i	Replika jednokřídlé dveře kazetové v dřevěné obložkové zárubni	kus	4,00000	54 270,00	217 080,00	0,11	0,44	0,00	0,00		Vlastní
		viz. D.1.1.4b) výpis prvků PSV truhlářské prvky - dvře interiérové										
319	D114c 1t/e	Oprava stávající šestikřídlé dřevěné okno	kus	1,00000	55 830,00	55 830,00	0,22	0,22	0,00	0,00		Vlastní
		Stávající šestikřídlé dřevěné okno se svislým středovým rámovým poutcem a dvěma pevnými vodorovnými příčlemi.										
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
320	D114c 1ti/e	Oprava stávající šestikřídlé dřevěné okno	kus	1,00000	60 580,00	60 580,00	0,23	0,23	0,00	0,00		Vlastní
		Stávající šestikřídlé dřevěné okno se svislým středovým rámovým poutcem a dvěma pevnými vodorovnými příčlemi.										
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
321	D114c 2t/e	Oprava stávající šestikřídlé dřevěné okno	kus	1,00000	57 630,00	57 630,00	0,22	0,22	0,00	0,00		Vlastní
		Stávající šestikřídlé dřevěné okno se svislým středovým rámovým poutcem a dvěma pevnými vodorovnými příčlemi.										
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
322	D114c 2ti/e	Oprava stávající šestikřídlé dřevěné okno	kus	1,00000	60 580,00	60 580,00	0,23	0,23	0,00	0,00		Vlastní
		Stávající šestikřídlé dřevěné okno se svislým středovým rámovým poutcem a dvěma pevnými vodorovnými příčlemi.										
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
323	D114c 3t/e	Oprava stávající jednodílné dřevěné okno	kus	1,00000	22 790,00	22 790,00	0,06	0,06	0,00	0,00		Vlastní
		Stávající jednodílné dřevěné okno se svislým a vodorovným rámovým poutcem a čtyřmi okenními křídly otvíravými do interiéru										
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
324	D114c 4t/e	Oprava stávající jednodílné dřevěné okno	kus	1,00000	28 930,00	28 930,00	0,06	0,06	0,00	0,00		Vlastní
		Stávající jednodílné dřevěné okno se svislým a vodorovným rámovým poutcem a čtyřmi okenními křídly otvíravými do interiéru.										
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
325	D114c 5t/e	Oprava stávající jednodílné dřevěné okno	kus	1,00000	22 840,00	22 840,00	0,06	0,06	0,00	0,00		Vlastní
		Stávající jednodílné dřevěné okno se svislým a vodorovným rámovým poutcem a čtyřmi okenními křídly otvíravými do interiéru.										
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
326	D114c 6t/e	Oprava stávající jednodílné dřevěné okno	kus	1,00000	26 830,00	26 830,00	0,06	0,06	0,00	0,00		Vlastní
		Stávající jednodílné dřevěné okno se svislým a vodorovným rámovým poutcem a čtyřmi okenními křídly otvíravými do interiéru.										
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
327	D114c 6ti/e	Replika jednoduché okno v dřevěném rámu dvoukřídlové otvíravé	kus	1,00000	31 565,00	31 565,00	0,12	0,12	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
328	D114c 7t/e	Oprava stávající kastlové dřevěné okno	kus	1,00000	48 340,00	48 340,00	0,12	0,12	0,00	0,00		Vlastní
		Stávající kastlové dřevěné okno se svislým a vodorovným rámovým poutcem a čtyřmi okenními křídly a čtyřmi sklopnými světliky.										
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
329	D114c 8t/e	Repase stávající jednoduché dvoukřídlé dřevěné okno otvíravé	kus	1,00000	10 640,00	10 640,00	0,03	0,03	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
330	D114c 9t/e	Repase stávající jednoduché dvoukřídlé dřevěné okno otvíravé	kus	1,00000	10 640,00	10 640,00	0,03	0,03	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
331	D114c10t/e	Repase stávající jednoduché oválné dřevěné okno otvíravé	kus	1,00000	10 530,00	10 530,00	0,03	0,03	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
332	D114c10ti/e	Replika okno jednokřídlé otvíravé v dřevěném rámu	kus	1,00000	19 110,00	19 110,00	0,04	0,04	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
333	D114c11t/e	Oprava stávající kastlové dřevěné okno	kus	1,00000	60 160,00	60 160,00	0,12	0,12	0,00	0,00		Vlastní
		Stávající kastlové dřevěné okno se svislým a vodorovným rámovým poutcem a čtyřmi okenními křídly.										
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
334	D114c12t/e	Oprava stávající kastlové dřevěné okno	kus	1,00000	60 160,00	60 160,00	0,12	0,12	0,00	0,00		Vlastní
		Stávající kastlové dřevěné okno se svislým a vodorovným rámovým poutcem a čtyřmi okenními křídly.										
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
335	D114c13t/e	Replika dvojité okno kastlové	kus	3,00000	58 220,00	174 660,00	0,12	0,36	0,00	0,00		Vlastní
		Nové dvojité okno kastlové na vnějších straně dvoukřídlové otvíravé s dvoukřídlovým otvíravým nadsvětlíkem, na vnitřní straně dvoukřídlové otvíravé.										
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
336	D114c14t/e	Oprava stávající šestikřídlé dřevěné okno	kus	1,00000	57 630,00	57 630,00	0,13	0,13	0,00	0,00		Vlastní
		Stávající šestikřídlé dřevěné okno se svislým středovým rámovým poutcem a dvěma pevnými vodorovnými příčlemi.										
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
337	D114c14ti/e	Oprava stávající šestikřídlé dřevěné okno	kus	1,00000	37 430,00	37 430,00	0,14	0,14	0,00	0,00		Vlastní
		Stávající šestikřídlé dřevěné okno se svislým středovým rámovým poutcem a dvěma pevnými vodorovnými příčlemi.										
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
338	D114c15t/e	Oprava stávající šestikřídlé dřevěné okno	kus	1,00000	57 830,00	57 830,00	0,13	0,13	0,00	0,00		Vlastní
		Stávající šestikřídlé dřevěné okno se svislým středovým rámovým poutcem a dvěma pevnými vodorovnými příčlemi.										
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
339	D114c15ti/e	Repase stávající šestikřídlé dřevěné okno	kus	1,00000	36 810,00	36 810,00	0,14	0,14	0,00	0,00		Vlastní
		Stávající šestikřídlé dřevěné okno se svislým středovým rámovým poutcem a dvěma pevnými vodorovnými příčlemi.										
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
340	D114c16t/e	Oprava stávající šestikřídlé dřevěné okno	kus	1,00000	72 290,00	72 290,00	0,17	0,17	0,00	0,00		Vlastní
		Stávající šestikřídlé dřevěné okno se svislým středovým rámovým poutcem a dvěma pevnými vodorovnými příčlemi.										
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
341	D114c16ti/e	Oprava stávající šestikřídlé dřevěné okno	kus	1,00000	44 140,00	44 140,00	0,17	0,17	0,00	0,00		Vlastní
		Stávající šestikřídlé dřevěné okno se svislým středovým rámovým poutcem a dvěma pevnými vodorovnými příčlemi.										
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
342	D114c17t/e	Oprava stávající šestikřídlé dřevěné okno	kus	1,00000	57 830,00	57 830,00	0,13	0,13	0,00	0,00		Vlastní
		Stávající šestikřídlé dřevěné okno se svislým středovým rámovým poutcem a dvěma pevnými vodorovnými příčlemi.										
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
343	D114c17ti/e	Oprava stávající šestikřídlé dřevěné okno	kus	1,00000	37 440,00	37 440,00	0,14	0,14	0,00	0,00		Vlastní
		Stávající šestikřídlé dřevěné okno se svislým středovým rámovým poutcem a dvěma pevnými vodorovnými příčlemi										
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
344	D114c18t/e	Oprava stávající šestikřídlé dřevěné okno	kus	1,00000	57 830,00	57 830,00	0,13	0,13	0,00	0,00		Vlastní
		Stávající šestikřídlé dřevěné okno se svislým středovým rámovým poutcem a dvěma pevnými vodorovnými příčlemi.										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
345	D114c18t/e	Oprava stávající šestikřídlé dřevěné okno	kus	1,00000	37 435,00	37 435,00	0,14	0,14	0,00	0,00		Vlastní
		Stávající šestikřídlé dřevěné okno se svislým středovým rámovým poutcem a dvěma pevnými vodorovnými příčlemi.										
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
346	D114c19t/e	Repase stávající jednodílné dřevěné okno	kus	1,00000	24 520,00	24 520,00	0,08	0,08	0,00	0,00		Vlastní
		Stávající jednodílné dřevěné okno se svislým a vodorovným rámovým poutcem a čtyřmi okenními křídly otvíravými do interiéru.										
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
347	D114c20t/e	Repase stávající jednodílné dřevěné okno	kus	1,00000	24 520,00	24 520,00	0,08	0,08	0,00	0,00		Vlastní
		Stávající jednodílné dřevěné okno se svislým a vodorovným rámovým poutcem a čtyřmi okenními křídly otvíravými do interiéru.										
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
348	D114c21t/e	Repase stávající jednodílné dřevěné okno	kus	1,00000	24 520,00	24 520,00	0,08	0,08	0,00	0,00		Vlastní
		Stávající jednodílné dřevěné okno se svislým a vodorovným rámovým poutcem a čtyřmi okenními křídly otvíravými do interiéru.										
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
349	D114c22t/e	Repase stávající jednodílné dřevěné okno	kus	1,00000	24 520,00	24 520,00	0,08	0,08	0,00	0,00		Vlastní
		Stávající jednodílné dřevěné okno se svislým a vodorovným rámovým poutcem a čtyřmi okenními křídly otvíravými do interiéru.										
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
350	D114c23t/e	Repase stávající jednodílné dřevěné okno	kus	1,00000	40 020,00	40 020,00	0,12	0,12	0,00	0,00		Vlastní
		Stávající jednodílné dřevěné okno se svislým a dvěma vodorovnými rámovými poutci a šesti okenními křídly otvíravými do interiéru.										
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
351	D114c24t/e	Repase stávající jednodílné dřevěné okno	kus	1,00000	36 620,00	36 620,00	0,12	0,12	0,00	0,00		Vlastní
		Stávající jednodílné dřevěné okno se svislým a dvěma vodorovnými rámovými poutci a šesti okenními křídly otvíravými do interiéru.										
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
352	D114c25t/e	Repase stávající jednodílné dřevěné okno	kus	1,00000	10 840,00	10 840,00	0,04	0,04	0,00	0,00		Vlastní
		Stávající jednodílné dřevěné okno se svislým a dvěma vodorovnými rámovými poutci a šesti okenními křídly otvíravými do interiéru.										
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
353	D114c26t/e	Repase stávající jednodílné dřevěné okno	kus	1,00000	43 966,00	43 966,00	0,12	0,12	0,00	0,00		Vlastní
		Stávající jednodílné dřevěné okno se svislým a dvěma vodorovnými rámovými poutci a šesti okenními křídly otvíravými do interiéru.										
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
354	D114c27t/e	Repase stávající jednodílné dřevěné okno	kus	1,00000	10 840,00	10 840,00	0,04	0,04	0,00	0,00		Vlastní
		Stávající jednodílné dřevěné okno se svislým a dvěma vodorovnými rámovými poutci a šesti okenními křídly otvíravými do interiéru.										
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
355	D114c28t/e	Repase stávající jednodílné dřevěné okno, oprava zasklení	kus	1,00000	27 910,00	27 910,00	0,12	0,12	0,00	0,00		Vlastní
		Stávající jednodílné dřevěné okno se svislým a dvěma vodorovnými rámovými poutci a šesti okenními křídly otvíravými do interiéru.										
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
356	D114c29t/e	Repase stávající jednodílné dřevěné okno, oprava zasklení	kus	1,00000	27 350,00	27 350,00	0,12	0,12	0,00	0,00		Vlastní
		Stávající jednodílné dřevěné okno se svislým a dvěma vodorovnými rámovými poutci a šesti okenními křídly otvíravými do interiéru.										
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
357	D114c30t/e	Repase stávající jednodílné dřevěné okno	kus	1,00000	24 320,00	24 320,00	0,08	0,08	0,00	0,00		Vlastní
		Stávající jednodílné dřevěné okno se svislým a vodorovným rámovým poutcem a čtyřmi okenními křídly otvíravými do interiéru.										
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
358	D114c31t/e	Repase stávající jednodílné dřevěné okno	kus	1,00000	24 320,00	24 320,00	0,08	0,08	0,00	0,00		Vlastní
		Stávající jednodílné dřevěné okno se svislým a vodorovným rámovým poutcem a čtyřmi okenními křídly otvíravými do interiéru.										
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
359	D114c32t/e	Repase stávající jednodílné dřevěné okno	kus	1,00000	24 320,00	24 320,00	0,08	0,08	0,00	0,00		Vlastní
		Stávající jednodílné dřevěné okno se svislým a vodorovným rámovým poutcem a čtyřmi okenními křídly otvíravými do interiéru.										
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
360	D114c33t/e	Oprava stávající jednodílné dřevěné okno	kus	1,00000	35 620,00	35 620,00	0,12	0,12	0,00	0,00		Vlastní
		Stávající jednodílné dřevěné okno se svislým a dvěma vodorovnými rámovými poutci a šesti pevnými křídly.										
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
361	D114c34t/e	Replika jednoduché okno se svislým a vodorovným poutcem, pevně zasklené	kus	4,00000	59 760,00	239 040,00	0,13	0,52	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
362	D114c34ti/e	Oprava stávající jednodílné dřevěné okno	kus	4,00000	40 930,00	163 720,00	0,13	0,52	0,00	0,00		Vlastní
		Stávající jednodílné dřevěné okno se svislým a vodorovným rámovým poutcem a čtyřmi okenními křídly otvíravými do interiéru.										
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
363	D114c35t/e	Oprava stávající oválné dřevěné okno jednokřídlé	kus	1,00000	9 690,00	9 690,00	0,04	0,04	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
364	D114c35ti/e	Oprava stávající oválné dřevěné okno	kus	1,00000	13 090,00	13 090,00	0,04	0,04	0,00	0,00		Vlastní
		Stávající dřevěné okno s pevným svislým poutcem a dvěma otvíravými křídly.										
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
365	D114c36t/e	Oprava stávající oválné dřevěné okno jednokřídlé	kus	1,00000	9 490,00	9 490,00	0,04	0,04	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
366	D114c36ti/e	Oprava stávající oválné dřevěné okno	kus	1,00000	13 090,00	13 090,00	0,04	0,04	0,00	0,00		Vlastní
		Stávající dřevěné okno s pevným svislým poutcem a dvěma otvíravými křídly.										
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
367	D114c37t/e	Repase stávající oválné dřevěné okno	kus	1,00000	11 865,00	11 865,00	0,03	0,03	0,00	0,00		Vlastní
		Stávající dřevěné okno s pevným svislým poutcem a dvěma otvíravými křídly.										
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
368	D114c38t/e	Replika jednoduché okno dvoukřídlé otvíravé	kus	1,00000	9 950,00	9 950,00	0,02	0,02	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
369	D114c39t/e	Repase stávající dřevěné okno, oprava zasklení	kus	8,00000	57 280,00	458 240,00	0,24	1,92	0,00	0,00		Vlastní
		Stávající dřevěné okno se svislým a dvěma vodorovnými rámovými poutci a osmi pevnými křídly.										
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
370	D114c39ti/e	Repase a replika stávající dřevěné okno	kus	8,00000	79 140,00	633 120,00	0,24	1,92	0,00	0,00		Vlastní
		Stávající dřevěné okno se svislým a dvěma vodorovnými rámovými poutci a osmi pevnými křídly.										
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
371	D114c46t/e	Oprava stávající pevně zasklené okno jednokřídlé	kus	2,00000	1 710,00	3 420,00	0,05	0,10	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
372	D114c47t/e	Replika dřevěné okno dělené pevně zasklené	kus	8,00000	63 080,00	504 640,00	0,08	0,60	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
373	D114d 1t/i	Repase stávající šestikřídlé dřevěné okno	kus	1,00000	40 200,00	40 200,00	0,18	0,18	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Stávající šestikřídlé dřevěné okno s vodorovným středovým rámovým poutcem a dvěma pevnými svislými příčlemi.										
		D.1.1.4.d/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky interiérové										
374	D114d 2t/i	Repase stávající šestikřídlé dřevěné okno	kus	1,00000	59 525,00	59 525,00	0,18	0,18	0,00	0,00		Vlastní
		Stávající šestikřídlé dřevěné okno s vodorovným středovým rámovým poutcem a dvěma pevnými svislými příčlemi.										
		D.1.1.4.d/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky interiérové										
375	D114d 3t/i	Repase stávající jednoduché dvoukřídlé dřevěné okno otvíravé	kus	1,00000	10 890,00	10 890,00	0,04	0,04	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.d/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky interiérové										
376	D114d 4t/i	Repase stávající jednoduché dvoukřídlé dřevěné okno otvíravé	kus	1,00000	12 370,00	12 370,00	0,05	0,05	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.d/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky interiérové										
377	D114d 5t/i	Repase stávající dřevěné trojdílné okno, parapet, obložka ostění, čela obložky	kus	1,00000	125 620,00	125 620,00	0,50	0,50	0,00	0,00		Vlastní
		Stávající dřevěné trojdílné okno se svislými pevnými poutci a třemi výsuvnými křídly										
		D.1.1.4.d/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky interiérové										
378	D114d 6t/i	Repase stávající dřevěné trojdílné okno, parapet, obložka ostění, čela obložky	kus	1,00000	129 380,00	129 380,00	0,50	0,50	0,00	0,00		Vlastní
		Stávající dřevěné trojdílné okno se svislými pevnými poutci a třemi výsuvnými křídly.										
		D.1.1.4.d/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky interiérové										
379	D114d 7t/i	Demontáž a výměna dřevěné novodobé obložení dveřního ostění (včetně podhledu)	kus	1,00000	11 120,00	11 120,00	0,15	0,15	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.d/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky interiérové										
380	D114d 8t/i	Demontáž a výměna dřevěné novodobé obložení dveřního ostění (včetně podhledu)	kus	1,00000	12 480,00	12 480,00	0,18	0,18	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.d/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky interiérové										
381	D114d 9t/i	Repase stávající dřevěná otvíravá dvířka	kus	1,00000	1 400,00	1 400,00	0,01	0,01	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.d/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky interiérové										
382	D114d10t/i	Repase stávající dřevěná otvíravá dvířka v obložkovém rámu	kus	1,00000	2 050,00	2 050,00	0,01	0,01	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.d/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky interiérové										
383	D114d11t/i	Replika stávající dřevěná otvíravá dvířka v obložkovém rámu	kus	7,00000	4 750,00	33 250,00	0,01	0,07	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.d/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky interiérové										
384	D114d16t/i	Replika dřevěná dělící stěna s posuvným křídlem	kus	1,00000	112 840,00	112 840,00	0,25	0,25	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.d/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky interiérové										
385	D114d17ta/i	Repase dřevěné masivní vyřezávané zábradlí – pravá strana	kus	1,00000	29 900,00	29 900,00	0,25	0,25	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.d/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky interiérové										
386	D114d17tb/i	Repase dřevěné masivní vyřezávané zábradlí – levá strana	kus	1,00000	29 900,00	29 900,00	0,25	0,25	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.d/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky interiérové										
387	D114d17tc/i	Repase dřevěné masivní vyřezávané zábradlí – branka	kus	1,00000	27 550,00	27 550,00	0,25	0,25	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.d/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky interiérové										
388	D114x766-001	Dodávka a montáž dřevěného prarapetu vč. povrchové úpravy	m	8,62000	14 500,00	124 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		u okna 3t/e : 1,795		1,79500								
		u okna 5t/e : 1,88		1,88000								
		u okna 11t/e : 1,575		1,57500								
		u okna 12t/e : 1,575		1,57500								
		u okna 13t/e : 1,795		1,79500								
389	61581622.AR	linka kuchyňská atypická; š = 1 800 mm	kus	2,00000	16 000,00	32 000,00	0,12	0,24	0,00	0,00	SPCM	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		š. do 180 cm : 2		2,00000								
390	998766104R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 36 m	t	23,30900	1 252,79	29 201,28	0,00	0,00	0,00	0,00	800-766	RTS 19/ I
		50 m vodorovně										
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**525 874,32**		**5,00**		**0,03**		
391	767091001T00	Uprava ocelového nástřešního žebříku	kus	1,00000	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		pozn r - ocelový nástřešni žebřik výškově upravit dle nové úrovně střešního pláště, po dokončení stavebních prací očistit, přebrousit a opatřit antikorozním nátěrem (odstín bude určet po vynesení vzorků)										
392	901959001T00	Výroba prototypu zábradlí	kus	1,00000	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
393	D114f 1Z	Ocelové kované madlo kruhového schodiště	kus	1,00000	8 800,00	8 800,00	0,08	0,08	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.f) výpis prvků PSV – kovářské a zámečnické prvky										
394	D114f 1Z/r	Repase stávající ocelová kovaná mříž	kus	1,00000	8 800,00	8 800,00	0,32	0,32	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.f) výpis prvků PSV – kovářské a zámečnické prvky										
395	D114f 2Z	Ocelové kované madlo kruhového schodiště	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00	0,04	0,04	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.f) výpis prvků PSV – kovářské a zámečnické prvky										
396	D114f 2Z/r	Repase stávající ocelová kovaná mříž	kus	1,00000	8 800,00	8 800,00	0,32	0,32	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.f) výpis prvků PSV – kovářské a zámečnické prvky										
397	D114f 3Z	Ocelové kované madlo kruhového schodiště	kus	1,00000	2 200,00	2 200,00	0,01	0,01	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.f) výpis prvků PSV – kovářské a zámečnické prvky										
398	D114f 3Z/r	Repase stávající ocelová kovaná mříž	kus	1,00000	4 620,00	4 620,00	0,10	0,10	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.f) výpis prvků PSV – kovářské a zámečnické prvky										
399	D114f 4Z	Ocelové kované madlo kruhového schodiště	kus	1,00000	11 000,00	11 000,00	0,08	0,08	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.f) výpis prvků PSV – kovářské a zámečnické prvky										
400	D114f 4Z/r	Repase stávající ocelová kovaná mříž	kus	1,00000	4 620,00	4 620,00	0,10	0,10	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.f) výpis prvků PSV – kovářské a zámečnické prvky										
401	D114f 5Z	Ocelové kované zábradlí půdorysně křivočaré	kus	1,00000	11 330,00	11 330,00	0,10	0,10	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.f) výpis prvků PSV – kovářské a zámečnické prvky										
402	D114f 5Z/r	Repase stávající ocelová kovaná mříž	kus	1,00000	4 620,00	4 620,00	0,10	0,10	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.f) výpis prvků PSV – kovářské a zámečnické prvky										
403	D114f 5Za	Ocelové kované madlo křivočarého schodiště	kus	1,00000	8 140,00	8 140,00	0,04	0,04	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.f) výpis prvků PSV – kovářské a zámečnické prvky										
404	D114f 6Z	Ocelové kované zábradlí půdorysně křivočaré	kus	1,00000	11 330,00	11 330,00	0,10	0,10	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.f) výpis prvků PSV – kovářské a zámečnické prvky										
405	D114f 6Z/r	Repase stávající ocelová kovaná mříž	kus	1,00000	4 620,00	4 620,00	0,95	0,95	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.f) výpis prvků PSV – kovářské a zámečnické prvky										
406	D114f 6Za	Ocelové kované madlo křivočarého schodiště	kus	1,00000	6 600,00	6 600,00	0,04	0,04	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.f) výpis prvků PSV – kovářské a zámečnické prvky										
407	D114f 7Z	Zábradlí	kus	7,00000	11 550,00	80 850,00	0,08	0,53	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.f) výpis prvků PSV – kovářské a zámečnické prvky										
408	D114f 7Z/r	Repase stávající ocelová kovaná mříž	kus	1,00000	7 700,00	7 700,00	0,09	0,09	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.f) výpis prvků PSV – kovářské a zámečnické prvky										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
409	D114f 8Z	Provětrávací fasádní mřížka s nosným rámečkem	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00	0,01	0,01	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.f) výpis prvků PSV – kovářské a zámečnické prvky										
410	D114f 8Z/r	Repase stávající ocelová kovaná mříž	kus	1,00000	4 620,00	4 620,00	0,09	0,09	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.f) výpis prvků PSV – kovářské a zámečnické prvky										
411	D114f 9Z	Nosný eliptický profil pro skleněnou podlahu	kus	4,00000	7 000,00	28 000,00	0,05	0,20	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.f) výpis prvků PSV – kovářské a zámečnické prvky										
412	D114f 9Z/r	Repase stávající ocelová kovaná mříž	kus	1,00000	4 620,00	4 620,00	0,09	0,09	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.f) výpis prvků PSV – kovářské a zámečnické prvky										
413	D114f10Z	Provětrávací mřížka	kus	2,00000	2 400,00	4 800,00	0,01	0,01	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.f) výpis prvků PSV – kovářské a zámečnické prvky										
414	D114f10Z/r	Repase stávající ocelová kovaná mříž	kus	1,00000	4 180,00	4 180,00	0,03	0,03	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.f) výpis prvků PSV – kovářské a zámečnické prvky										
415	D114f11Z	Provětrávací mřížka	kus	17,00000	2 200,00	37 400,00	0,01	0,09	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.f) výpis prvků PSV – kovářské a zámečnické prvky										
416	D114f11Z/r	Repase stávající ocelová kovaná mříž	kus	1,00000	4 620,00	4 620,00	0,10	0,10	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.f) výpis prvků PSV – kovářské a zámečnické prvky										
417	D114f12Z	Ocelová kovaná mříž provlékaná	kus	2,00000	9 020,00	18 040,00	0,03	0,05	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.f) výpis prvků PSV – kovářské a zámečnické prvky										
418	D114f12Z/r	Repase stávající ocelová kovaná mříž	kus	1,00000	4 620,00	4 620,00	0,10	0,10	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.f) výpis prvků PSV – kovářské a zámečnické prvky										
419	D114f13Z	Ocelová kovaná mříž provlékaná	kus	1,00000	6 600,00	6 600,00	0,03	0,03	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.f) výpis prvků PSV – kovářské a zámečnické prvky										
420	D114f13Z/r	Repase stávající ocelová kovaná mříž	kus	1,00000	4 620,00	4 620,00	0,10	0,10	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.f) výpis prvků PSV – kovářské a zámečnické prvky										
421	D114f14Z	Provětrávací fasádní mřížka	kus	2,00000	750,00	1 500,00	0,03	0,05	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.f) výpis prvků PSV – kovářské a zámečnické prvky										
422	D114f14Z/r	Repase stávající ocelová kovaná mříž	kus	1,00000	4 620,00	4 620,00	0,10	0,10	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.f) výpis prvků PSV – kovářské a zámečnické prvky										
423	D114f15Z	Ocelové kované madlo přímého schodiště	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,01	0,01	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.f) výpis prvků PSV – kovářské a zámečnické prvky										
424	D114f15Z/r	Repase stávající ocelová kovaná mříž	kus	1,00000	4 620,00	4 620,00	0,10	0,10	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.f) výpis prvků PSV – kovářské a zámečnické prvky										
425	D114f16Z	Ocelové kované zábradlí přímé	kus	1,00000	12 650,00	12 650,00	0,09	0,09	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.f) výpis prvků PSV – kovářské a zámečnické prvky										
426	D114f16Z/r	Repase stávající ocelová kovaná mříž	kus	1,00000	1 650,00	1 650,00	0,10	0,10	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.f) výpis prvků PSV – kovářské a zámečnické prvky										
427	D114f17Z	Skříňka na hasicí přístroj	kus	10,00000	3 800,00	38 000,00	0,02	0,15	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.f) výpis prvků PSV – kovářské a zámečnické prvky										
428	D114f17Z/r	Stávající ocelová kovaná mříž	kus	1,00000	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,03	0,03		Vlastní
		D.1.1.4.f) výpis prvků PSV – kovářské a zámečnické prvky										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
429	D114f21Z/r	Repase stávající ocelové mřížové dveře	kus	1,00000	15 400,00	15 400,00	0,12	0,12	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.f) výpis prvků PSV – kovářské a zámečnické prvky										
430	D114f22Z/r	Oprava stávající ocelové plné dveře, Repase závěsů a zámku	kus	2,00000	52 030,00	104 060,00	0,19	0,37	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.f) výpis prvků PSV – kovářské a zámečnické prvky										
431	D114f23Z/r	Repase dvířka vybíracího otvoru s rámem a popelníkem	kus	1,00000	2 200,00	2 200,00	0,01	0,01	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.f) výpis prvků PSV – kovářské a zámečnické prvky										
432	998767104R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m	t	4,90800	2 460,13	12 074,32	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 19/ I
		50 m vodorovně										
Díl: 772		**Kamenné dlažby**				**1 864 799,40**		**56,16**		**0,00**		
433	772501150R00	Kladení dlažby z kamene do malty z pravoúhlých desek nebo dlaždic kladené nejvýše ze dvou rozdílných druhů desek, které se ve skladbě pravidelně opakují, tloušťky 40 a 50 mm	m2	64,42000	850,19	54 769,24	0,12	7,92	0,00	0,00	800-782	RTS 19/ I
		[P3]										
		KLADEČSKÁ VRSTVA KAMENIVA FR ... tl. 30 MM										
		- spárování bude provedeno vodupropustnou spárovací maltou pro spárování kamenné dlažby										
		[P15]										
		KLADECÍ VRSTVA PÍSKOVÉ LOŽE FR. 0-4 ... tl. 40 MM										
		[P3] : P3		46,30000								
		[P15] : P15		18,12000								
434	772512121R00	Kladení dlažby z kamene do tmele z pravoúhlých desek nebo dlaždic kladené diagonálně nejvýše ze dvou rozdílných druhů desek, které se ve skladbě opakují, tloušťky do 30 mm včetně	m2	423,10000	882,57	373 415,37	0,01	3,16	0,00	0,00	800-782	RTS 19/ I
		vč. spárování										
		[P1] : P1		151,80000								
		[P2] : P2		236,00000								
		[P8] : P8		35,30000								
435	772512911T00	Impregnace povrchu k zamezení nasákavosti, HG ochrana a lesk pro mramorové podlahy	m2	469,40000	140,00	65 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		[P1] : P1		151,80000								
		[P2] : P2		236,00000								
		[P3] : P3		46,30000								
		[P8] : P8		35,30000								
436	58384857M	dlažba kamenná š = 600 mm; l = 600 mm; h = 50 mm	m2	19,93200	3 190,00	63 583,08	0,10	1,91	0,00	0,00		Vlastní
		[P15] : P15		18,12000								
		Koeficient: 0,1		1,81200								
437	58395091M	dlažba kamenná mramorová 450 / 450 mm; tl. 20 mm	m2	465,41000	2 079,00	967 587,39	0,08	39,09	0,00	0,00		Vlastní
		Mramor červenohnědý a okrově šedý										
		dle skladby podlah a materiálové specifikace výkresu D.1.1.3.1. Skladby podlah										
		[P1] diagonální kladení : P1		151,80000								
		[P2] diagonální kladení : P2		236,00000								
		[P8] : P8		35,30000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Koeficient: 0,1		42,31000								
		Koeficient:										
438	58395092M	dlažba kamenná mramorová 450 / 450 mm; tl. 50 mm	m2	48,61500	3 850,00	187 167,75	0,08	4,08	0,00	0,00		Vlastní
		Mramor červenohnědý a okrově šedý										
		dle skladby podlah a materiálové specifikace výkresu D.1.1.3.1. Skladby podlah										
		[P3] : P3		46,30000								
		Koeficient: 0,05		2,31500								
439	998772103R00	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 60 m	t	56,17229	2 715,94	152 560,57	0,00	0,00	0,00	0,00	800-782	RTS 19/ I
		50 m vodorovně										
Díl: 775		**Podlahy vlysové a parketové**				**472 499,22**		**0,11**		**0,00**		
440	775599146R00	Ostatní práce lak dřevěných podlah 1x základní + 2x lak, přebroušení	m2	289,70000	814,00	235 815,80	0,00	0,11	0,00	0,00	800-775	RTS 19/ I
		[P4; P13]										
		MOŘENÍ PIGMENTOVÝM SYSTÉMEM BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY										
		Před aplikaci oleje bude provedeno moření (po odsouhlasení barevných vzorků ze strany zástupců státní památkové péče).										
		[P4] : P4		159,60000								
		[P13] : P13		130,10000								
441	775599500T00	Repase stávající dřevěné podlahy z fošen	m2	145,30000	1 573,00	228 556,90	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		[P10] STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ FOŠNY										
		NÁTĚR PROTI BIOTICKÝM ŠKŮDCŮM; dřevěné prvky budou impregnovány dvojnásobným nátěrem speciálním fungicidním a insekticidním přípravkem typu FB, Ip, 1,2,3, SP, neměnicím barvu dřeva										
		PŘÍRODNÍ BEZBARVÝ OLEJ; olejování bude provedeno na vyluxovanou podlahu ve třech vrstvách. Olej bude roztírán válečkem nebo špachtlí.										
		Podlaha bude ponechána ve své stávající podobě, bude očištěna, impregnována proti biotickým škůdcům a povrchově opatřena nátěry přírodním olejem.										
		[P10] : P10		145,30000								
442	998775104R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 36 m	t	0,11009	73 817,06	8 126,52	0,00	0,00	0,00	0,00	800-775	RTS 19/ I
		50 m vodorovně										
Díl: 782		**Konstrukce z přírodního kamene**				**362 684,64**		**6,95**		**0,00**		
443	D114e 1k	Vnější kamenný práh plný se sraženými hranami	kus	1,00000	5 360,40	5 360,40	0,09	0,09	0,00	0,00		Vlastní
		viz. D.1.1.4. e) výpis prvků PSV kamenické výrobky										
444	D114e 2k	Vnější kamenný práh plný se sraženými hranami	kus	1,00000	12 623,44	12 623,44	0,07	0,07	0,00	0,00		Vlastní
		viz. D.1.1.4. e) výpis prvků PSV kamenické výrobky										
445	D114e 3k	Vnější kamenný práh plný se sraženou hranou	kus	1,00000	5 160,40	5 160,40	0,05	0,05	0,00	0,00		Vlastní
		viz. D.1.1.4. e) výpis prvků PSV kamenické výrobky										
446	D114e 4k	Vnější kamenný práh plný se sraženými hranami	kus	1,00000	4 960,40	4 960,40	0,03	0,03	0,00	0,00		Vlastní
		viz. D.1.1.4. e) výpis prvků PSV kamenické výrobky										
447	D114e 5k	Vnější kamenný práh plný se sraženými hranami	kus	1,00000	2 346,27	2 346,27	0,16	0,16	0,00	0,00		Vlastní
		viz. D.1.1.4. e) výpis prvků PSV kamenické výrobky										
448	D114e 6k	Vnější kamenný práh plný se sraženou hranou	kus	1,00000	5 160,40	5 160,40	0,16	0,16	0,00	0,00		Vlastní
		viz. D.1.1.4. e) výpis prvků PSV kamenické výrobky										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
449	D114e 7k	Vnitřní přímý schodišťový stupeň plný výstupní s obloukem, výžlábkem a zasazenou plochou	kus	3,00000	14 676,21	44 028,63	0,30	0,90	0,00	0,00		Vlastní
		pozn ch - kamenné stupně uložit do lože ze suchého betonu C20/25 tl. 100mm										
		viz. D.1.1.4. e) výpis prvků PSV kamenické výrobky										
450	D114e 8k	Vnitřní přímý schodišťový stupeň plný výstupní s obloukem, výžlábkem a zasazenou plochou	kus	6,00000	14 976,21	89 857,26	0,32	1,92	0,00	0,00		Vlastní
		pozn ch - kamenné stupně uložit do lože ze suchého betonu C20/25 tl. 100mm										
		viz. D.1.1.4. e) výpis prvků PSV kamenické výrobky										
451	D114e 9k	Vnitřní půdorysně zaoblený (R cca 10m) schodišťový stupeň plný výstupní s obloukem, výžlábkem a zasazenou plochou	kus	8,00000	16 778,84	134 230,72	0,25	2,00	0,00	0,00		Vlastní
		pozn ch - kamenné stupně uložit do lože ze suchého betonu C20/25 tl. 100mm										
		viz. D.1.1.4. e) výpis prvků PSV kamenické výrobky										
452	D114e10k	Přechodový práh	kus	2,00000	2 346,27	4 692,54	0,03	0,05	0,00	0,00		Vlastní
		viz. D.1.1.4. e) výpis prvků PSV kamenické výrobky										
453	D114e11k	Dveřní práh	kus	2,00000	2 346,27	4 692,54	0,25	0,50	0,00	0,00		Vlastní
		viz. D.1.1.4. e) výpis prvků PSV kamenické výrobky										
454	D114e12k	Dveřní práh	kus	3,00000	2 346,27	7 038,81	0,25	0,75	0,00	0,00		Vlastní
		viz. D.1.1.4. e) výpis prvků PSV kamenické výrobky										
455	D114e13k	Vnitřní kamenný soklík se zaoblenou hranou	kus	22,00000	336,81	7 409,82	0,01	0,13	0,00	0,00		Vlastní
		viz. D.1.1.4. e) výpis prvků PSV kamenické výrobky										
456	D114e14k	Vnitřní kamenný soklík se zaoblenou hranou	kus	70,00000	266,81	18 676,70	0,00	0,14	0,00	0,00		Vlastní
		viz. D.1.1.4. e) výpis prvků PSV kamenické výrobky										
457	998782103R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 60 m	t	6,93200	2 372,52	16 446,31	0,00	0,00	0,00	0,00	800-782	RTS 19/ I
		50 m vodorovně										
Díl: 783		**Nátěry**				**293 569,08**		**0,17**		**0,00**		
458	762911111R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m2	968,38140	63,80	61 782,73	0,00	0,06	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		[P4] :										
		dubové bačkory 100/80 mm : 223,5*(0,1+0,08)*2		80,46000								
		dubové fošny (spodní strana a hrany) : P4*1,25		199,50000								
		[P13] :										
		jedlové bačkory 120/140 mm : 182,17*(0,12+0,14)*2		94,72840								
		jedlové fošny (spodní strana a hrany) : P13*1,25		162,62500								
		[P14] : P14		4,50000								
		Mezisoučet		541,81340								
		Základ :										
		2.21 : 65,8*2*1,25		164,50000								
		Mezisoučet		164,50000								
		[K3] : 7,4*12*(0,1+0,08)*2+74,24*2*1,25		217,56800								
		[V4] m.č. 1.23-1.29 : 44,5		44,50000								
459	783237100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	38,25000	147,02	5 623,52	0,00	0,00	0,00	0,00	800-783	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Viditelné části stropních ocelových nosníků :										
		2,21 : 8,5*0,5*9		38,25000								
460	783522000R00	Nátěry klempířských konstrukcí syntetické základní + dvojnásobné	m2	185,08700	255,45	47 280,47	0,00	0,07	0,00	0,00	800-783	RTS 19/ I
		na vzduchu schnoucí										
		16K : 1,75*0,40*2		1,40000								
		17K : 1,50*0,42*1		0,63000								
		19K : 1,75*0,52*15		13,65000								
		28K : 1,50*0,60*8		7,20000								
		31K : 12,90*0,50		6,45000								
		32K : 78,90*0,58		45,76200								
		33K : 45,20*0,60		27,12000								
		34K : 26,50*0,95		25,17500								
		35K : 44,50*1,10		48,95000								
		36K : 17,50*0,50		8,75000								
461	783626311RT3	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 3x lakování	m2	44,50000	449,08	19 984,06	0,00	0,02	0,00	0,00	800-783	RTS 19/ I
		Montáž a dodávka lešení. Trojnásobný nátěr výrobku, dodávka nátěrové hmoty. Demontáž lešení.										
		[V4] m.č. 1.23-1.29 : 44,5		44,50000								
462	783682141R00	Nátěry dřevěných podlah a parket olejové, nátěr speciální podle druhu dřeviny 2x	m2	294,20000	500,50	147 247,10	0,00	0,02	0,00	0,00	800-783	RTS 19/ I
		[P4; P13; P14]										
		Olejování bude provedeno na vyluxovanou podlahu ve třech vrstvách. Olej bude roztírán válečkem nebo špachtlí.										
		[P14]										
		EMULGOVANÝ BEZBARVÝ OLEJ PROTISKLUZNÝ										
		[P4] : P4		159,60000								
		[P13] : P13		130,10000								
		[P14] : P14		4,50000								
463	783904811R00	Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí	m2	38,25000	42,26	1 616,45	0,00	0,00	0,00	0,00	800-783	RTS 19/ I
		Viditelné části stropních ocelových nosníků :										
		2,21 : 8,5*0,5*9		38,25000								
464	783592004R00	Broušení dřevěných konstrukcí	m2	44,50000	225,50	10 034,75	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		[V4] m.č. 1.23-1.29 : 44,5		44,50000								
Díl: 784		**Malby**				**900 013,38**		**2,43**		**0,00**		
465	784422372R00	Malby vápenné se začištěním v místnostech přes 3,8m do 5m, jednobarevné, dvojnásobné	m2	6 736,90223	111,52	751 299,34	0,00	2,43	0,00	0,00	800-784	RTS 19/ I
		S1 :										
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 37,86750		37,86750								
		S2 :										
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 550,35000		550,35000								
		S3 :										
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 15,00000		15,00000								
		S4 :										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 126,58015		126,58015								
		S5 :										
		Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 215,78559		215,78559								
		Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 1483,44996		1 483,44996								
		Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 260,68000		260,68000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 290,26000		290,26000								
		S6 3x :										
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 2250,17555*1,5		3 375,26333								
		S7 :										
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 152,92599		152,92599								
		S8 :										
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 65,53971		65,53971								
		Mezisoučet		6 573,70223								
		[V1] :										
		2.21 : 65,8		65,80000								
		[V2] :										
		1.08 : 47,8		47,80000								
		1.15 : 49,6		49,60000								
466	784429001T00	Příplatek za vápenné malby - míchání barev	m2	6 736,90223	18,50	124 632,69	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 465 : 6736,90223		6 736,90223								
467	784959001T00	Zakrývání podlah před malbou, odstranění po malbě	m2	1 256,20000	19,17	24 081,35	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		P1+P2+P3+P4+P5+P6+P7+P8+P9+P10+P11+P12+P13+P14		1 256,20000								
Díl: 787		**Zasklívání**				**149 000,00**		**0,00**		**0,00**		
468	D114g 5O	Informační deska pro vnější použití	kuis	4,00000	3 250,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.g/ výpis prvků PSV – ostatní prvky										
		5O : 4		4,00000								
469	D114g 4O	Skleněná pochozí podlaha; bezpečnostní čiré kalené sklo eliptického tvaru	kus	4,00000	34 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Sklo s pískovanou pochozí plochou bude osazeno na gumové podložky do skrytého nerezového rámu.										
		D.1.1.4.g/ výpis prvků PSV – ostatní prvky										
		4O :										
		2.05 GALERIE : 1		1,00000								
		2.06 GALERIE : 1		1,00000								
		2.18 GALERIE : 1		1,00000								
		2.19 GALERIE : 1		1,00000								
Díl: 799		**Ostatní**				**446 975,00**		**0,00**		**0,00**		
470	D114g 6O	Kryt tepelného čerpadla s dřevěnými žaluziovými lamelami	kus	2,00000	182 025,00	364 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.g/ výpis prvků PSV – ostatní prvky										
471	D114g 7O	Dřevěné koryto na odvod dešťové vody	kus	1,00000	34 355,00	34 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.g/ výpis prvků PSV – ostatní prvky										
472	D114g 8O	Dřevěné koryto na odvod dešťové vody	kus	1,00000	48 570,00	48 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.1.4.g/ výpis prvků PSV – ostatní prvky										
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**1 296 581,50**		**0,00**		**0,00**		
473	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	879,95704	107,60	94 683,38	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
474	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	879,95704	234,49	206 341,13	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
475	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	8 799,57036	17,07	150 208,67	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
476	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	879,95704	322,83	284 076,53	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
477	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	7 039,65629	35,98	253 286,83	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
478	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	879,95704	350,00	307 984,96	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I

Celkem	**32 406 823,86**

Proměnné:

P12	**Skladba podlahy P12**	**10,8**
	2.05 GALERIE : 2,4	2,40000
	2.06 GALERIE : 2,1	2,10000
	2.11 CHODBA : 0,2	0,20000
	2.18 GALERIE : 3,0	3,00000
	2.19 GALERIE : 2,9	2,90000
	2.22 SKLAD : 0,2	0,20000
P10	Skladba podlahy P10	145,30000
	2.01 KRUCHRA : 55,9	55,90000
	2.02 SEVERNÍ KŮR : 23,6	23,60000
	2.03 JIŽNÍ KŮR : 23,1	23,10000
	2.12 KAZATELNA : 1,2	1,20000
	2.15 CHODBA : 3,1	3,10000
	2.16 SKLAD : 35,1	35,10000
	2.24 CHODBA : 3,3	3,30000
P11	Skladba podlahy P11	25,50000
	2.04 CHODBA : 17,2	17,20000
	2.17 CHODBA : 8,3	8,30000
P14	Skladba podlahy P14	4,50000
	2.20 SCHODIŠTĚ : 4,5	4,50000
P2	Skladba podlahy P2	236,00000
	1.03 HLAVNÍ CHRÁMOVÁ LOĎ : 236,0	236,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
	P3	Skladba podlahy P3		46,30000								
		1.02a CHRÁMOVÁ PŘEDSÍŇ : 5,3		5,30000								
		1.03a OLTÁŘNÍ VÝKLENEK : 4,7		4,70000								
		1.03b OLTÁŘNÍ VÝKLENEK : 11,5		11,50000								
		1.03c OLTÁŘNÍ VÝKLENEK : 4,4		4,40000								
		1.03d OLTÁŘNÍ VÝKLENEK : 4,7		4,70000								
		1.03e OLTÁŘNÍ VÝKLENEK : 11,1		11,10000								
		1.03f OLTÁŘNÍ VÝKLENEK : 4,6		4,60000								
	P13	Skladba podlahy P13		130,10000								
		2.10 SEVERNÍ ORATOŘ : 64,3		64,30000								
		2.21 JIŽNÍ ORATOŘ : 65,8		65,80000								
	P4	Skladba podlahy P4		159,60000								
		1.05 STARÁ ZÁKRISTIE : 35,0		35,00000								
		1.08 SEVERNÍ ORATOŘ : 47,8		47,80000								
		1.09 ŠATNA : 9,4		9,40000								
		1.10 WC - PŘEDSÍŇ : 2,2		2,20000								
		1.11 WC : 2,2		2,20000								
		1.15 JIŽNÍ ORATOŘ : 49,6		49,60000								
		1.17 PROVOZNÍ ZÁZEMÍ : 8,2		8,20000								
		1.18 ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 5,2		5,20000								
	P1	Skladba podlahy P1		151,80000								
		1.01 ZÁDVEŘÍ : 7,4		7,40000								
		1.02 CHRÁMOVÁ PŘEDSÍŇ : 96,9		96,90000								
		1.04 PRESBYTÁŘ : 47,5		47,50000								
	P7	Skladba podlahy P7		125,60000								
		1.12 CHODBA : 8,4*0,5		4,20000								
		1.19 CHODBA : 8,0*0,5		4,00000								
		2.04 CHODBA : 44,8		44,80000								
		2.05 GALERIE : 4,2		4,20000								
		2.06 GALERIE : 4,6		4,60000								
		2.11 CHODBA : 2,5		2,50000								
		2.17 CHODBA : 51,4		51,40000								
		2.18 GALERIE : 4,1		4,10000								
		2.19 GALERIE : 4,1		4,10000								
		2.22 SKLAD : 1,7		1,70000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
	P9	Skladba podlahy P9		36,50000								
		1.30 SEVERNÍ VĚŽ : 15,8		15,80000								
		1.32 JIŽNÍÍ VĚŽ : 20,7		20,70000								
	P16	Skladba podlahy P16		15,10000								
		severní strana : 30,2*0,5		15,10000								
	P5	Skladba podlahy P5		140,70000								
		1.06 CHODBA : 4,2		4,20000								
		1.07 SEVERNÍ OCHOZ : 60,1		60,10000								
		1.14 CHODBA : 2,4		2,40000								
		1.16 JIŽNÍ OCHOZ : 68,0		68,00000								
		1.21 CHODBA : 6,0		6,00000								
	P8	Skladba podlahy P8		35,30000								
		1.23 HALA : 14,4		14,40000								
		1.24 SKLAD : 8,8		8,80000								
		1.25 PŘEDSÍŇ WC ŽENY : 3,1		3,10000								
		1.26 WC ŽENY : 1,5		1,50000								
		1.27 WC ŽENY + ZTP : 3,5		3,50000								
		1.28 WC MUŽI : 2,5		2,50000								
		1.29 WC MUŽI : 1,5		1,50000								
	P6	Skladba podlahy P6		8,20000								
		1.12 CHODBA : 8,4*0,5		4,20000								
		1.19 CHODBA : 8,0*0,5		4,00000								
	P15	Skladba podlahy P15		18,12000								
		severní strana : 30,2*0,6		18,12000								

JKSO:
801.47 budovy hradů, zámků, kostelů, kaplí apod.
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.002	Soupis prací a dodávek VĚŽE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**27 614,81**		**0,00**		**2,76**		
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb, panelů komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár□ z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	20,00000	62,14	1 242,80	0,00	0,00	0,14	2,76	822-1	RTS 19/ I
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek										
		1.30 : 10		10,00000								
		1.32 : 10		10,00000								
2	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v homině 3	m3	9,63100	1 677,20	16 153,11	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
		s naložením výkopku na dopravní prostředek										
		1.30 SEVERNÍ VĚŽ : 15,8*0,28		4,42400								
		1.32 JIŽNÍÍ VĚŽ : 20,7*0,25		5,17500								
		základ pod turniket : 0,4*0,4*0,2		0,03200								
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	9,63100	287,19	2 765,93	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,										
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 9,63100		9,63100								
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m□ z hominy 1 až 4	m3	9,63100	22,62	217,85	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,										
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 9,63100		9,63100								
5	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z hominy 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	9,63100	259,45	2 498,76	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,										
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 9,63100		9,63100								
6	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	36,50000	49,57	1 809,31	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.										
		[P9] : P9		36,50000								
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	9,63100	303,92	2 927,05	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 9,63100		9,63100								
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**86,77**		**0,08**		**0,00**		
8	275313621R00	Beton základových patek prostý třídy C 20/25	m3	0,03200	2 711,70	86,77	2,53	0,08	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		základ pod turniket : 0,4*0,4*0,2		0,03200								
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**78 995,20**		**42,34**		**0,00**		
9	310217851R00	Zazdívka otvorů do 0,25 m2 ve zdivu, kamenem ve zdivu tloušťky do 450 mm	kus	100,00000	442,30	44 230,00	0,30	30,15	0,00	0,00	801-4	RTS 19/ I
		ve zdivu nadzákladovém z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.										
		Stav: Lokálně se vyskytují místa s uvolněným, vypadaným či chybějícím zdicím materiálem.										
		Návrh: Místa s lokálními poruchami (vypadané či chybějící zdící materiál) budou doplněna vhodným materiálem podle struktury okolního zdiva (kámen případně pálený materiál). K zazdívání a doplňování původního zdiva bude použit výhradně ostře pálený neglazovaný keramický materiál případně kámen vyzdívaný na trasvápennou zdící maltu.										
		Jižní věž - předpoklad : 50		50,00000								
		Severní věž - předpoklad : 50		50,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.002	Soupis prací a dodávek VĚŽE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	310237251R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm	kus	60,00000	579,42	34 765,20	0,20	12,19	0,00	0,00	801-4	RTS 19/ I
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,										
		Stav: Lokálně se vyskytují místa s uvolněným, vypadaným či chybějícím zdicím materiálem.										
		Návrh: Místa s lokálními poruchami (vypadané či chybějící zdicí materiál) budou doplněna vhodným materiálem podle struktury okolního zdiva (kámen případně pálený materiál). K zazdívání a doplňování původního zdiva bude použit výhradně ostře pálený neglazovaný keramický materiál případně kámen vyzdívaný na trasvápennou zdicí maltu.										
		Jižní věž - předpoklad : 30		30,00000								
		Severní věž - předpoklad : 30		30,00000								
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**96 453,67**		**1,85**		**0,00**		
11	610309010T00	SKLADBA S10; spárování smíšeného zdiva	m2	73,91992	1 304,84	96 453,67	0,03	1,85	0,00	0,00		Vlastní
		- STÁVAJÍCÍ ŘEZNÉ ZDIVO PŘESPÁROVANÉ										
		Aplikace systému dle D.1.1.3 výpis skladeb povrchových úprav										
		PŘEDPOKLAD SPÁROVÁNÍ 5% PLOCHY :										
		Jižní věž : (35,89*23,25-1,45-6,7*4-5,7*4-1,35*4)*0,05		38,89963								
		Severní věž : (34,83*21,73-1,45-6,7*4-5,7*4-1,35*4)*0,05		35,02030								
Díl: 62		**Úpravy povrchů vnější**				**3 886 679,96**		**150,98**		**0,00**		
12	622471319RS8	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota silikátová, složitost 5 ,	m2	1 679,17500	341,42	573 303,93	0,00	1,36	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		E1 :										
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 153,56500		153,56500								
		E2; E3 :										
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1525,61000		1 525,61000								
13	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5	m2	1 679,17500	96,89	162 695,27	0,00	0,03	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1679,17500		1 679,17500								
14	620309001T00	SKLADBA E1; omítka štuková na očištěný cihelný podklad – zavlhlé zdivo, složitost 4	m2	153,56500	1 374,52	211 078,16	0,08	12,29	0,00	0,00		Vlastní
		OČIŠTĚNÉ A ODSPÁROVANÉ ZDIVO										
		- TRASVÁPENNÝ PŘEDNÁSTŘIK 5 MM										
		- TRASVÁPENNÁ OMÍTKA HRUBÁ 15 – 20 MM										
		- TRASVÁPENNÁ OMÍTKA JEMNÁ 15 MM										
		- KŘEMIČITÁ PENETRACE										
		- VÁPENNÝ ŠTUK 4 - 9 MM										
		SILIKÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR										
		Aplikace systému dle D.1.1.3 výpis skladeb povrchových úprav										
		Včetně architektonických článků, říms, atd.										
		JV : 22,6658+6,7885+22,9336+6,6966+10,7843+5,8857+6,6966		82,45110								
		SV : 8,9992+6,4322+22,86+6,5468+11,4346+6,4322+1,8621+6,5468		71,11390								
15	620309002T00	SKLADBA E2; omítka štuková na očištěný cihelný podklad; oprava do 30%, složitost 4	m2	1 525,61000	995,45	1 518 668,47	0,07	106,79	0,00	0,00		Vlastní
		OČIŠTĚNÉ A ODSPÁROVANÉ ZDIVO										
		- PŘEDNÁSTŘIK 5 MM										
		- JÁDROVÁ VÁPENNÁ OMÍTKA 20 - 30 MM										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.002	Soupis prací a dodávek VĚŽE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- KŘEMIČITÁ PENETRACE										
		- VÁPENNÝ ŠTUK 4 - 9 MM										
		SILIKÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR										
		Aplikace systému dle D.1.1.3 výpis skladeb povrchových úprav										
		Včetně architektonických článků, říms, atd.										
		ROZSAH cca 30% :										
		JV : 226,18-0,51-2,41-6,24-2,5		214,52000								
		222,77-2,41-6,24-2,5		211,62000								
		191,96-0,51-2,41-6,24-2,5		180,30000								
		151,7-6,24-2,5		142,96000								
		Mezisoučet		749,40000								
		SV : 208,3-0,51-2,41-6,24-2,5		196,64000								
		222,85-2,41-6,24-2,5		211,70000								
		217,8-2,41-6,24-2,5		206,65000								
		169,96-6,24-2,5		161,22000								
		Mezisoučet		776,21000								
16	620309003T00	SKLADBA E3; štukové vrstvy na ponechávaných omítkách; oprava do 70%, složitost 4	m2	1 525,61000	579,38	883 907,92	0,02	30,51	0,00	0,00		Vlastní
		STÁVAJÍCÍ SOUDRŽNÉ OMÍTKY										
		- KŘEMIČITÁ PENETRACE										
		- VÁPENNÝ ŠTUK 4 - 9 MM										
		SILIKÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR										
		Aplikace systému dle D.1.1.3 výpis skladeb povrchových úprav										
		Včetně architektonických článků, říms, atd.										
		ROZSAH cca 70% :										
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 1525,61000		1 525,61000								
17	622903111T00	Odstranění stávajících disperzních nátěrů	m2	1 679,17500	174,78	293 486,21	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 1679,17500		1 679,17500								
18	629799001T00	Obnova hodinových ciferníků	kus	6,00000	40 590,00	243 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Demontáž stávajících rafií a ciferníků. Výroba nových ciferníků z bezpečnostního skla - sklo 3vrstvé, jednostranně opískované. Nátěr římských kovových číslic. Zpětná montáž číslic včetně vrtání. Montáž ciferníků a rafií.										
		Rozměry dle stávajících prvků - průměr ciferníku: 1,85 m.										
		Jižní věž : 3		3,00000								
		Severní věž : 3		3,00000								
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**				**172 704,91**		**36,30**		**0,00**		
19	627452311R00	Spárování maltou cementovou cihelných dlažeb nebo rigolů, zaplněné na celou výšku spáry, ukončujících (krycích) vrstev□ z cihel 290 mm□ naplocho, cementovou maltou	m2	45,80000	163,26	7 477,31	0,01	0,46	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 9,30000		9,30000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 36,50000		36,50000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.002	Soupis prací a dodávek VĚŽE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	631571001R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva□ z kameniva těženého 0-4 pro zpevnění podkladu	m3	5,47500	1 348,00	7 380,30	1,84	10,06	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,										
		[P9] fr. 8-16 mm : P9*0,15		5,47500								
21	631591115R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu	m3	0,27900	3 628,64	1 012,39	0,42	0,12	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu										
		4.02 zadláždění nik : 9,3*0,03		0,27900								
22	632939111R00	Dlažba vnitřní nebo vnější (při objektu) z dlaždic cihelných pokládka dlažby cihelné mrazuvzdorné (materiál ve specifikaci)□ tloušťky do 60 mm, do maltového lože	m2	9,30000	732,67	6 813,83	0,08	0,72	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		vodorovná nebo ve spádu										
		pozn v - 4.02 zadláždění nik : 9,3		9,30000								
23	632939221R00	Dlažba vnitřní nebo vnější (při objektu) z dlaždic cihelných pokládka dlažby cihelné mrazuvzdorné (materiál ve specifikaci)□ tloušťky do 60 mm, do lože z kameniva	m2	36,50000	312,31	11 399,32	0,06	2,02	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		vodorovná nebo ve spádu										
		- spárování bude provedeno křemičitým pískem (spáry š. 8 mm)										
		[P9] lože tl. 40 mm : P9		36,50000								
24	632451024R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm	m2	147,33500	358,49	52 818,12	0,12	18,14	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,										
		vyrovnávací potěr pod oplechování říms ve spádu 2-5 cm :										
		43K : 45,90*0,40		18,36000								
		44K : 107,5*0,35		37,62500								
		45K : 84,60*0,20		16,92000								
		48K : 64,80*1,10		71,28000								
		49K : 31,50*0,10		3,15000								
25	5963101M	dlažba cihelná; š = 205 mm; l = 205 mm; h = 50,0 mm	kus	856,29000	75,45	64 607,08	0,01	4,28	0,00	0,00		Vlastní
		Imitace historické dlažby, nízká nasákavost, mrazuvzdorná, odolná vůči kyselinám a solím.										
		[P9] : P9*23		839,50000								
		Koeficient: 0,02		16,79000								
26	596312931R	dlažba cihelná pro interiér; ruční; obdélník; š = 140 mm; l = 290 mm; tl. 70,0 mm; barva červená	kus	217,00000	97,68	21 196,56	0,00	0,50	0,00	0,00		Vlastní
		4.02 : 9,3/0,045		206,66667								
		prořez/zaokrouhlení : 206,66667*0,05		10,33333								
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**698 544,00**		**51,70**		**0,00**		
27	941941042R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	2 310,00000	79,10	182 721,00	0,02	42,46	0,00	0,00	800-3	RTS 19/ I
		Jižní věž : 10,5*4*30-10,5*10		1 155,00000								
		Severní věž : 10,5*4*30-10,5*10		1 155,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.002	Soupis prací a dodávek VĚŽE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	941941292R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení□ šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	9 240,00000	32,10	296 604,00	0,00	8,78	0,00	0,00	800-3	RTS 19/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 2310,00000*4		9 240,00000								
29	941941842R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	2 310,00000	67,94	156 941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	800-3	RTS 19/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 2310,00000		2 310,00000								
30	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 310,00000	9,60	22 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-3	RTS 19/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 2310,00000		2 310,00000								
31	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí□ z umělých vláken	m2	9 240,00000	4,34	40 101,60	0,00	0,46	0,00	0,00	800-3	RTS 19/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 9240,00000		9 240,00000								
Díl: 783		**Nátěry**				**41 504,24**		**0,06**		**0,00**		
32	783522000R00	Nátěry klempířských konstrukcí syntetické základní + dvojnásobné	m2	162,47500	255,45	41 504,24	0,00	0,06	0,00	0,00	800-783	RTS 19/ I
		na vzduchu schnoucí										
		43K : 45,90*0,45		20,65500								
		44K : 107,5*0,40		43,00000								
		45K : 84,60*0,25		21,15000								
		48K : 64,8*1,15		74,52000								
		49K : 31,5*0,10		3,15000								
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**31 632,00**		**0,00**		**0,00**		
33	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 310,00000	7,20	16 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-3	RTS 19/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 2310,00000		2 310,00000								
34	941949001T00	Příplatek za založení lešení na střeše; ochrana proti zatečení	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**84 737,95**		**0,00**		**37,28**		
35	965042131R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,65100	3 728,63	2 427,34	0,00	0,00	2,20	1,43	801-3	RTS 19/ I
		pozn v - 4.02 : 9,3*0,07		0,65100								
36	978015241R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva□ 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 30 %	m2	1 525,61000	20,56	31 366,54	0,00	0,00	0,02	24,41	801-3	RTS 19/ I
		ROZSAH cca 30% :										
		JV : 226,18-0,51-2,41-6,24-2,5		214,52000								
		222,77-2,41-6,24-2,5		211,62000								
		191,96-0,51-2,41-6,24-2,5		180,30000								
		151,7-6,24-2,5		142,96000								
		Mezisoučet		749,40000								
		SV : 208,3-0,51-2,41-6,24-2,5		196,64000								
		222,85-2,41-6,24-2,5		211,70000								
		217,8-2,41-6,24-2,5		206,65000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.002	Soupis prací a dodávek VĚŽE

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		169,96-6,24-2,5		161,22000								
		Mezisoučet		776,21000								
37	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva□ 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	153,56500	68,54	10 525,35	0,00	0,00	0,06	9,06	801-3	RTS 19/ I
		JV : 22,6658+6,7885+22,9336+6,6966+10,7843+5,8857+6,6966		82,45110								
		SV : 8,9992+6,4322+22,86+6,5468+11,4346+6,4322+1,8621+6,5468		71,11390								
38	978023251R00	Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva kamenného□ režného z lomového kamene	m2	73,91992	61,69	4 560,12	0,00	0,00	0,01	1,03	801-3	RTS 19/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 73,91992		73,91992								
39	764359810R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu do 30°	kus	6,00000	54,65	327,90	0,00	0,00	0,00	0,01	800-764	RTS 19/ I
		52K : 6		6,00000								
40	764421830R00	Demontáž oplechování říms rš od 100 do 200 mm	m	34,70000	40,99	1 422,35	0,00	0,00	0,00	0,03	800-764	RTS 19/ I
		49K : 31,50		31,50000								
		54K : 0,40*8		3,20000								
41	764421850R00	Demontáž oplechování říms rš od 250 do 330 mm	m	107,00000	47,82	5 116,74	0,00	0,00	0,00	0,19	800-764	RTS 19/ I
		45K : 84,60		84,60000								
		53K : 1,40*16		22,40000								
42	764421870R00	Demontáž oplechování říms rš od 400 do 500 mm	m	153,40000	54,65	8 383,31	0,00	0,00	0,00	0,39	800-764	RTS 19/ I
		43K : 45,90 .		45,90000								
		44K : 107,50		107,50000								
43	764422820R00	Demontáž oplechování říms rš 900 mm	m	64,80000	68,31	4 426,49	0,00	0,00	0,01	0,37	800-764	RTS 19/ I
		48K : 64,80		64,80000								
44	764430810R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš do 250 mm	m	44,80000	50,45	2 260,16	0,00	0,00	0,00	0,06	800-764	RTS 19/ I
		46K : 16*1,50		24,00000								
		47K : 16*1,30		20,80000								
45	764454803R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 150 mm	m	73,50000	47,82	3 514,77	0,00	0,00	0,00	0,26	800-764	RTS 19/ I
		51K : 73,50		73,50000								
46	764252811T00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°, pro zpětné použití	m	116,80000	89,10	10 406,88	0,00	0,00	0,00	0,04	800-764	Vlastní
		50K : 116,80		116,80000								
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**547 548,97**		**0,00**		**0,00**		
47	999281113R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů□ výšky přes 36 do 48 m,	t	283,24624	1 933,12	547 548,97	0,00	0,00	0,00	0,00	801-4	RTS 19/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812										
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :										
		8,9,10,11,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,31, :										
		Součet: : 283,24624		283,24624								
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**5 478,23**		**0,03**		**0,00**		
48	711491171RT1	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, podkladní textílie, materiál ve specifikaci	m2	45,80000	45,24	2 071,99	0,00	0,00	0,00	0,00	800-711	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.002	Soupis prací a dodávek VĚŽE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		[P9] : P9		36,50000								
		4.02 zadláždění nik : 9,3		9,30000								
49	69366199R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	50,38000	62,68	3 157,82	0,00	0,03	0,00	0,00	SPCM	RTS 19/ I
		[P9] : P9		36,50000								
		4.02 zadláždění nik : 9,3		9,30000								
		Koeficient: 0,1		4,58000								
50	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	t	0,02519	9 861,85	248,42	0,00	0,00	0,00	0,00	800-711	RTS 19/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu										
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :										
		49, :										
		Součet: : 0,02519		0,02519								
Díl: 764		**Konstrukce klempířské**				**907 275,61**		**2,60**		**0,00**		
51	764251903R00	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm, zpětná montáž, doplnění 25%, dodávka nových háků	m	116,80000	1 474,00	172 163,20	0,00	0,04	0,00	0,00		Vlastní
		Viz. D.1.1.4.h/ výpis prvků PSV – klempířské prvky										
		50K : 116,80		116,80000								
52	764259211R00	Žlaby z měděného plechu kotlík kónický pro podokapní žlaby□ pro trouby do D 100 mm	kus	6,00000	4 620,00	27 720,00	0,01	0,03	0,00	0,00	800-764	RTS 19/ I
		52K : 6		6,00000								
53	764551900T00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 150 mm, zpětná montáž, doplnění 15%	m	73,50000	1 992,10	146 419,35	0,00	0,31	0,00	0,00		Vlastní
		51K pr. 125 mm : 73,50		73,50000								
54	764411299T00	Lemování svodů z olověného plechu tl. 1.5mm, pr. 125 mm, s napojením na povlakovou krytinu, osazen na nosný profil z TiZn, nátěr	ks	4,00000	2 750,00	11 000,00	0,05	0,20	0,00	0,00		Vlastní
		Viz. D.1.1.4.h/ výpis prvků PSV – klempířské prvky										
		55K : 4		4,00000								
55	764590285T00	Oplechování hlavice pilastru z olověného plechu tl. 1.5mm, r.š. 150 mm, osazen na nosný profil z TiZn, nátěr	m	44,80000	1 857,90	83 233,92	0,01	0,45	0,00	0,00		Vlastní
		Viz. D.1.1.4.h/ výpis prvků PSV – klempířské prvky										
		46K : 1,5*16		24,00000								
		47K : 1,3*16		20,80000								
56	764590286T00	Oplechování hlavice pilastru z olověného plechu tl. 1.5mm, r.š. 250 mm, osazen na nosný profil z TiZn, nátěr	m	22,40000	2 310,00	51 744,00	0,01	0,22	0,00	0,00		Vlastní
		Viz. D.1.1.4.h/ výpis prvků PSV – klempířské prvky										
		53K : 1,40*16		22,40000								
57	764590287T00	Oplechování klenáku z olověného plechu tl. 1.5mm, r.š. 150 mm, osazen na nosný profil z TiZn, nátěr	ks	8,00000	2 222,00	17 776,00	0,01	0,08	0,00	0,00		Vlastní
		Viz. D.1.1.4.h/ výpis prvků PSV – klempířské prvky										
		54K : 8		8,00000								
58	764421270R00	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu výroba a montáž □ rš 500 mm	m	45,90000	1 234,20	56 649,78	0,00	0,20	0,00	0,00	800-764	RTS 19/ I
		včetně rohů										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.002	Soupis prací a dodávek VĚŽE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		43K : 45,90		45,90000								
59	764421240R00	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu výroba a montáž □ rš 250 mm	m	84,60000	751,30	63 559,98	0,00	0,25	0,00	0,00	800-764	RTS 19/ I
		včetně rohů										
		45K : 84,60		84,60000								
60	764421210R00	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu výroba a montáž □ rš 100 mm	m	31,50000	624,80	19 681,20	0,00	0,07	0,00	0,00	800-764	RTS 19/ I
		včetně rohů										
		49K : 31,50		31,50000								
61	764421260R00	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu výroba a montáž □ rš 400 mm	m	107,50000	1 193,50	128 301,25	0,00	0,40	0,00	0,00	800-764	RTS 19/ I
		včetně rohů										
		44K : 107,5		107,50000								
62	764421299T00	Oplechování říms z Pz plechu, rš 1150 mm	m	64,80000	1 927,20	124 882,56	0,01	0,35	0,00	0,00		Vlastní
		48K : 64,80		64,80000								
63	998764105R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 48 m	t	2,59835	1 595,00	4 144,37	0,00	0,00	0,00	0,00	800-764	RTS 19/ I
		50 m vodorovně										
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :										
		51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62, :										
		Součet: : 2,59835		2,59835								
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské**				**996 091,83**		**6,68**		**0,00**		
		Součástí zakázky není opláštění hodinového stroje (prvek 19O)										
64	D114a 4T/e	Oprava stávající jednokřídlé dveře rámové konstrukce se svlakovým členěním, Replika zárubně	kus	1,00000	18 670,00	18 670,00	0,16	0,16	0,00	0,00		Vlastní
		viz. D.1.1.4a) výpis prvků PSV truhlářské prvky - dveře exteriérové										
65	D114a 5T/e	Oprava stávající zárubně a jednokřídlé dveře rámové konstrukce se svlakovým členěním	kus	1,00000	18 110,00	18 110,00	0,14	0,14	0,00	0,00		Vlastní
		viz. D.1.1.4a) výpis prvků PSV truhlářské prvky - dveře exteriérové										
66	D114a 8T/e	Oprava stávající zárubně a jednokřídlé dveře rámové konstrukce se svlakovým členěním	kus	1,00000	13 350,00	13 350,00	0,95	0,95	0,00	0,00		Vlastní
		viz. D.1.1.4a) výpis prvků PSV truhlářské prvky - dvře exteriérové										
67	D114c40t/e	Oprava stávající jednodílné dřevěné okno	kus	3,00000	28 550,00	85 650,00	0,08	0,24	0,00	0,00		Vlastní
		Stávající jednodílné dřevěné okno se svislým a dvěma vodorovnými rámovými poutci a šesti okenními křídly otvíravými do interiéru.										
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
68	D114c41t/e	Oprava stávající jednodílné dřevěné okno	kus	3,00000	28 550,00	85 650,00	0,08	0,24	0,00	0,00		Vlastní
		Stávající jednodílné dřevěné okno se svislým a dvěma vodorovnými rámovými poutci a šesti okenními křídly otvíravými do interiéru.										
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
69	D114c42t/e	Oprava stávající jednodílné dřevěné okno	kus	4,00000	61 620,00	246 480,00	0,43	1,72	0,00	0,00		Vlastní
		Stávající jednodílné dřevěné okno se svislým a dvěma vodorovnými rámovými poutci a šesti okenními křídly otvíravými do interiéru.										
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
70	D114c43t/e	Oprava stávající jednodílné dřevěné okno	kus	4,00000	79 655,00	318 620,00	0,43	1,72	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.002	Soupis prací a dodávek VĚŽE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Stávající jednodílné dřevěné okno se svislým a dvěma vodorovnými rámovými poutci a šesti okenními křídly otvíravými do interiéru.										
		Elektropohony nebudou součástí zakázky.										
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
71	D114c44t/e	Oprava stávající pevně zasklené eliptické okno	kus	4,00000	16 620,00	66 480,00	0,07	0,28	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
72	D114c45t/e	Oprava stávající pevně zasklené eliptické okno	kus	4,00000	16 620,00	66 480,00	0,07	0,28	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.c/ výpis prvků PSV – truhlářské prvky okna										
73	D114g14O	Dřevěný obkladový dílec	kus	10,00000	1 070,00	10 700,00	0,03	0,30	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.g/ výpis prvků PSV – ostatní prvky										
		14O : 10		10,00000								
74	D114g15O	Dřevěný obkladový dílec	kus	4,00000	3 140,00	12 560,00	0,05	0,20	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.g/ výpis prvků PSV – ostatní prvky										
		15O : 4		4,00000								
75	D114g16O	Dřevěný obkladový dílec	kus	10,00000	3 210,00	32 100,00	0,03	0,30	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.g/ výpis prvků PSV – ostatní prvky										
		16O : 10		10,00000								
76	D114g17O	Dřevěný obkladový dílec	kus	1,00000	1 400,00	1 400,00	0,05	0,05	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.g/ výpis prvků PSV – ostatní prvky										
		17O : 1		1,00000								
77	D114g18O	Dřevěný obkladový dílec	kus	1,00000	1 710,00	1 710,00	0,05	0,05	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.g/ výpis prvků PSV – ostatní prvky										
		18O : 1		1,00000								
78	D114g19O	Opláštění hodinového stroje s otvíravými dveřními křídly	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,05	0,05	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.g/ výpis prvků PSV – ostatní prvky										
		19O : 1		1,00000								
79	998766104R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 36 m	t	6,67000	2 568,49	17 131,83	0,00	0,00	0,00	0,00	800-766	RTS 19/ I
		50 m vodorovně										
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :										
		64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78, :										
		Součet: : 6,67000		6,67000								
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**12 834,69**		**0,08**		**0,00**		
80	D114f18Z/r	Repase stávající ozdobná mříž	kus	1,00000	4 180,00	4 180,00	0,02	0,02	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.f) výpis prvků PSV – kovářské a zámečnické prvky										
81	D114f19Z/r	Repase stávající ozdobná mříž	kus	1,00000	4 180,00	4 180,00	0,03	0,03	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.f) výpis prvků PSV – kovářské a zámečnické prvky										
82	D114f20Z/r	Repase stávající ozdobná mříž	kus	1,00000	4 180,00	4 180,00	0,03	0,03	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.f) výpis prvků PSV – kovářské a zámečnické prvky										
83	998767104R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m	t	0,07000	4 209,86	294,69	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 19/ I
		50 m vodorovně										
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.002	Soupis prací a dodávek VĚŽE

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		80,81,82, :										
		Součet: : 0,07000		0,07000								
Díl: 782		**Konstrukce z přírodního kamene**				**2 421,35**		**0,02**		**0,00**		
84	D114e 5k	Vnější kamenný práh plný se sraženými hranami	kus	1,00000	2 346,27	2 346,27	0,02	0,02	0,00	0,00		Vlastní
		viz. D.1.1.4. e) výpis prvků PSV kamenické výrobky										
85	998782101R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m	t	0,02000	3 754,00	75,08	0,00	0,00	0,00	0,00	800-782	RTS 19/ I
		50 m vodorovně										
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :										
		84, :										
		Součet: : 0,02000		0,02000								
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**120 827,70**		**0,00**		**0,00**		
86	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	40,04551	358,66	14 362,72	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :										
		1,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46, :										
		Součet: : 40,04551		40,04551								
87	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	240,27304	223,79	53 770,70	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :										
		1,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46, :										
		Součet: : 240,27304		240,27304								
88	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	40,04551	234,49	9 390,27	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :										
		1,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46, :										
		Součet: : 40,04551		40,04551								
89	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	400,45506	17,07	6 835,77	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :										
		1,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46, :										
		Součet: : 400,45506		400,45506								
90	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	40,04551	322,83	12 927,89	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :										
		1,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46, :										
		Součet: : 40,04551		40,04551								
91	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	320,36405	35,98	11 526,70	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :										
		1,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46, :										
		Součet: : 320,36405		320,36405								
92	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	40,04551	300,00	12 013,65	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :										
		1,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46, :										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.002	Soupis prací a dodávek VĚŽE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet: : 40,04551		40,04551								
	Celkem					**7 711 431,89**						

Proměnné:

P5	Skladba podlahy P5	140,70000
	1.06 CHODBA : 4,2	4,20000
	1.07 SEVERNÍ OCHOZ : 60,1	60,10000
	1.14 CHODBA : 2,4	2,40000
	1.16 JIŽNÍ OCHOZ : 68,0	68,00000
	1.21 CHODBA : 6,0	6,00000
P4	Skladba podlahy P4	159,60000
	1.05 STARÁ ZÁKRISTIE : 35,0	35,00000
	1.08 SEVERNÍ ORATOŘ : 47,8	47,80000
	1.09 ŠATNA : 9,4	9,40000
	1.10 WC - PŘEDSÍŇ : 2,2	2,20000
	1.11 WC : 2,2	2,20000
	1.15 JIŽNÍ ORATOŘ : 49,6	49,60000
	1.17 PROVOZNÍ ZÁZEMÍ : 8,2	8,20000
	1.18 ČAJOVÁ KUCHYŇKA : 5,2	5,20000
P1_i1	Skladba podlahy P1	157,10000
	1.01 ZÁDVEŘÍ : 7,4	7,40000
	1.02 CHRÁMOVÁ PŘEDSÍŇ : 102,2	102,20000
	1.04 PRESBYTÁŘ : 47,5	47,50000
P2	Skladba podlahy P2	276,20000
	1.03 HLAVNÍ CHRÁMOVÁ LOĎ : 276,2	276,20000
P8_i1	Skladba podlahy P8	35,30000
	1.23 HALA : 14,4	14,40000
	1.24 SKLAD : 8,8	8,80000
	1.25 PŘEDSÍŇ WC ŽENY : 3,1	3,10000
	1.26 WC ŽENY : 1,5	1,50000
	1.27 WC ŽENY + ZTP : 3,5	3,50000
	1.28 WC MUŽI : 2,5	2,50000
	1.29 WC MUŽI : 1,5	1,50000
P11	Skladba podlahy P11	34,23000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.002	Soupis prací a dodávek VĚŽE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.04 CHODBA : 16,63		16,63000								
		2.17 CHODBA : 8,3		8,30000								
		4.02 : 9,3		9,30000								
	P1_i3	Skladba podlahy P1		157,10000								
		1.01 ZÁDVEŘÍ : 7,4		7,40000								
		1.02 CHRÁMOVÁ PŘEDSÍŇ : 102,2		102,20000								
		1.04 PRESBYTÁŘ : 47,5		47,50000								
	P6	Skladba podlahy P6		8,20000								
		1.12 CHODBA : 8,4*0,5		4,20000								
		1.19 CHODBA : 8,0*0,5		4,00000								
	P1_i2	Skladba podlahy P1		157,10000								
		1.01 ZÁDVEŘÍ : 7,4		7,40000								
		1.02 CHRÁMOVÁ PŘEDSÍŇ : 102,2		102,20000								
		1.04 PRESBYTÁŘ : 47,5		47,50000								
	P1	Skladba podlahy P1		157,10000								
		1.01 ZÁDVEŘÍ : 7,4		7,40000								
		1.02 CHRÁMOVÁ PŘEDSÍŇ : 102,2		102,20000								
		1.04 PRESBYTÁŘ : 47,5		47,50000								
	P8_i3	Skladba podlahy P8		35,30000								
		1.23 HALA : 14,4		14,40000								
		1.24 SKLAD : 8,8		8,80000								
		1.25 PŘEDSÍŇ WC ŽENY : 3,1		3,10000								
		1.26 WC ŽENY : 1,5		1,50000								
		1.27 WC ŽENY + ZTP : 3,5		3,50000								
		1.28 WC MUŽI : 2,5		2,50000								
		1.29 WC MUŽI : 1,5		1,50000								
	P9	Skladba podlahy P9		36,50000								
		1.30 SEVERNÍ VĚŽ : 15,8		15,80000								
		1.32 JIŽNÍÍ VĚŽ : 20,7		20,70000								
	P3	Skladba podlahy P3		52,60000								
		1.03 boční výklenky chrámové lodi : 6,4*4+13,5*2		52,60000								
	P12	Skladba podlahy P12		14,60000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.002	Soupis prací a dodávek VĚŽE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.05 GALERIE : 6,6*0,5		3,30000								
		2.06 GALERIE : 6,7*0,5		3,35000								
		2.11 CHODBA : 2,6*0,2		0,52000								
		2.18 GALERIE : 7,1*0,5		3,55000								
		2.19 GALERIE : 7,0*0,5		3,50000								
		2.22 SKLAD : 1,9*0,2		0,38000								
	P8_i2	Skladba podlahy P8		35,30000								
		1.23 HALA : 14,4		14,40000								
		1.24 SKLAD : 8,8		8,80000								
		1.25 PŘEDSÍŇ WC ŽENY : 3,1		3,10000								
		1.26 WC ŽENY : 1,5		1,50000								
		1.27 WC ŽENY + ZTP : 3,5		3,50000								
		1.28 WC MUŽI : 2,5		2,50000								
		1.29 WC MUŽI : 1,5		1,50000								
	P13	Skladba podlahy P13		130,10000								
		2.10 SEVERNÍ ORATOŘ : 64,3		64,30000								
		2.21 JIŽNÍ ORATOŘ : 65,8		65,80000								
	P8	Skladba podlahy P8		35,30000								
		1.23 HALA : 14,4		14,40000								
		1.24 SKLAD : 8,8		8,80000								
		1.25 PŘEDSÍŇ WC ŽENY : 3,1		3,10000								
		1.26 WC ŽENY : 1,5		1,50000								
		1.27 WC ŽENY + ZTP : 3,5		3,50000								
		1.28 WC MUŽI : 2,5		2,50000								
		1.29 WC MUŽI : 1,5		1,50000								

JKSO:

801.47 budovy hradů, zámků, kostelů, kaplí apod.

m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.003	Soupis prací a dodávek VESTAVBA SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**95 270,81**		**1,94**		**0,00**		
1	342262613T02	Příčky ze systémových cement.desek potažené tkaninou ze skel.vláken Dělicí příčka kovov.kce 1x opláštěné, deskami tl. 12,5 mm, s minerální izolací tl. 80-100 mm	m2	31,31000	2 144,96	67 158,70	0,05	1,46	0,00	0,00	801-1	Vlastní
		1.23+1.29 : (3,85+3,0+1,67+2,56+1,82+3,05+0,5+1,05)*2,4		42,00000								
		-0,8*2,25*3-0,7*2,3*2-0,9*2,3		-10,69000								
2	342262641RT1	Příčky ze systémových cement.desek potažené tkaninou ze skel.vláken volně stojící předsazená stěna tloušťky 100 mm, 1x opláštěné, deskami tl. 12,5 mm, bez izolace,	m2	20,04000	1 402,80	28 112,11	0,02	0,48	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		1.26 : 1,4*2,4		3,36000								
		1.27 : (2,15+1,65)*2,4		9,12000								
		1.28 : 0,9*2,4		2,16000								
		1.29 : (0,95+1,3)*2,4		5,40000								
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**55 902,00**		**1,11**		**0,00**		
3	442262613T00	Podhled se systémových cement. desek tl. 12,5 mm; 1x opláštěné; min. izolace 10 cm	m2	24,20000	2 310,00	55 902,00	0,05	1,11	0,00	0,00		Vlastní
		Skladba K1 – montovaný strop vestavby sociálního zázemí										
		- CEMENTOVÁ DESKA 12,5 MM										
		- MINERÁLNÍ IZOLACE MEZI NOSNÉ PROFILY 100 MM										
		- CEMENTOVÁ DESKA 12,5 MM										
		Nosné prvky tvoří zdvojené prošroubované profily CW 75 osazené do UW 75 profilů kotvených do svislých nosných konstrukcí. Osová vzdálenost nosných profilů 300mm										
		Pro realizaci montovaných podhledů bude použito výhradně systémového řešení jednoho výrobce. Při montáži budou použity veškeré systémové výrobky a doplňky (systémové závěsy, křížové spojky, šrouby, hřeby, upevňovací prostředky apod.). Pro kotvení, tmelení a spárování desek bude použito výhradně systémových materiálů předepsaných výrobcem pro konkrétní typ konstrukcí.											
		[K1] 1.24,25,26,27,28,29 : 24,2		24,20000								
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**285 934,49**		**23,52**		**0,00**		
4	612471411R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová	m2	8,92000	159,40	1 421,85	0,01	0,06	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,										
		1.24 : (3,0+1,45)*2,4-0,8*2,2		8,92000								
5	610309004T00	SKLADBA S4; omítka jednovrstvá trasvápenná paropropustná na očištěný cihelný podklad – vlhké zdivo	m2	23,65500	713,39	16 875,24	0,03	0,71	0,00	0,00		Vlastní
		- OČISTĚNÉ A ODSPÁROVANÉ ZDIVO										
		- TRASVÁPENNÝ PŘEDNÁSTŘIK 5 MM										
		- TRASVÁPENNÁ OMÍTKA 20 MM										
		Aplikace systému dle D.1.1.3 výpis skladeb povrchových úprav										
		1.23+1.29 : 15,77*1,5		23,65500								
6	610309005T00	SKLADBA S5; omítka jednovrstvá na očištěný cihelný podklad	m2	6,77700	738,70	5 006,17	0,07	0,47	0,00	0,00		Vlastní
		- OČISTĚNÉ A ODSPÁROVANÉ ZDIVO										
		- PŘEDNÁSTŘIK 3 MM										
		- JÁDROVÁ VÁPENNÁ OMÍTKA 20 - 30 MM										
		- KŘEMIČITÁ PENETRACE										
		Aplikace systému dle D.1.1.3 výpis skladeb povrchových úprav										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.003	Soupis prací a dodávek VESTAVBA SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.23+1.29 : 7,53*0,9		6,77700								
7	610309005T30	SKLADBA S5; omítka jednovrstvá na očištěný cihelný podklad, oprava do 30%	m2	217,78790	361,37	78 702,01	0,07	15,25	0,00	0,00		Vlastní
		- OČIŠTĚNÉ A ODSPÁROVANÉ ZDIVO										
		- PŘEDNÁSTŘIK 3 MM										
		- JÁDROVÁ VÁPENNÁ OMÍTKA 20 - 30 MM										
		- KŘEMIČITÁ PENETRACE										
		Aplikace systému dle D.1.1.3 výpis skladeb povrchových úprav										
		1.23+1.29 : 28,65*8,9-23,655-6,777-2,23*2,08-1,39*1,53		217,78790								
8	610309006T00	SKLADBA S6; výmalby stávajících omítkových vrstev	m2	228,17990	93,34	21 298,31	0,01	1,14	0,00	0,00		Vlastní
		STÁVAJÍCÍ SOUDRŽNÉ OMÍTKY										
		- ZPEVŇOVAČ OMÍTKY										
		Aplikace systému dle D.1.1.3 výpis skladeb povrchových úprav										
		Položka pořadí 6 : 6,77700		6,77700								
		Položka pořadí 5 : 23,65500		23,65500								
		Položka pořadí 7 : 217,78790		217,78790								
		Položka pořadí 2 : 20,04000*-1		-20,04000								
9	610309009T00	SKLADBA S9; lakovaný benátský štuk	m2	67,11200	1 584,00	106 305,41	0,08	5,37	0,00	0,00		Vlastní
		CEMENTOVÁ DESKA 12,5 MM										
		- SYSTÉMOVÁ PENETRACE										
		- BENÁTSKÝ ŠTUK VE TŘECH VRSTVÁCH 1 MM										
		Aplikace systému dle D.1.1.3 výpis skladeb povrchových úprav										
		1.23 : (3,85+1,33)*2,4-0,8*2,2*3		7,15200								
		1.25 : 6,9*2,4-0,8*2,2-0,7*2,4-0,9*2,4		10,96000								
		1.26 : 4,7*2,4-0,7*2,4		9,60000								
		1.27 : 7,5*2,4-0,9*2,4		15,84000								
		1.28 : 7,05*2,4-0,8*2,2-0,7*2,4		13,48000								
		1.29 : 4,9*2,4-0,7*2,4		10,08000								
10	610409001T00	SKLADBA V3; broušené stěrky novodobých podhledů	m2	20,90000	2 695,00	56 325,50	0,03	0,52	0,00	0,00		Vlastní
		CEMENTOVÁ DESKA 12,5 MM										
		- SYSTÉMOVÁ PENETRACE										
		- SYSTÉMOVÁ STĚRKA PŘEBROUŠENÁ včetně armovací tkaniny 4 MM										
		- SYSTÉMOVÁ STĚRKA PŘEBROUŠENÁ 1 MM										
		- SYSTÉMOVÁ PENETRACE										
		- DISPERZNÍ NÁTĚR										
		Aplikace systému dle D.1.1.3 výpis skladeb povrchových úprav										
		1.24 : 8,8		8,80000								
		1.25 : 3,1		3,10000								
		1.26 : 1,5		1,50000								
		1.27 : 3,5		3,50000								
		1.28 : 2,5		2,50000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.003	Soupis prací a dodávek VESTAVBA SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,29 : 1,5		1,50000								
Díl: 64		**Výplně otvorů**				**30 992,06**		**0,13**		**0,00**		
11	642941210R00	Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do sádrokartonové příčky□ Sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnání do vodorovné a svislé polohy, ukotvení pouzdra k nosné konstrukci příčky pomocí vrutů M 2 x 20, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejnice, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří.□ jednostranné□ osazení pouzdra bez dodávky	kus	3,00000	1 020,93	3 062,79	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu										
		2O : 2		2,00000								
		3O : 1		1,00000								
12	553353511R	pouzdro pro posuvné dveře jednostranné; š průchodu 700 mm; h průchodu - atyp 1 980 až 2 700 mm	kus	2,00000	8 937,70	17 875,40	0,04	0,08	0,00	0,00	SPCM	RTS 19/ I
		2O : 2		2,00000								
13	553353513R	pouzdro pro posuvné dveře jednostranné; š průchodu 900 mm; h průchodu - atyp 1 980 až 2 700 mm	kus	1,00000	10 053,87	10 053,87	0,05	0,05	0,00	0,00	SPCM	RTS 19/ I
		3O : 1		1,00000								
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**20 163,77**		**0,00**		**3,58**		
14	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 30 %	m2	217,78790	37,70	8 210,60	0,00	0,00	0,01	2,18	801-3	RTS 19/ I
		Položka pořadí 7 : 217,78790		217,78790								
15	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 %	m2	30,43200	109,67	3 337,48	0,00	0,00	0,05	1,40	801-3	RTS 19/ I
		Položka pořadí 5 : 23,65500		23,65500								
		Položka pořadí 6 : 6,77700		6,77700								
16	784402803R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech přes 5 m do 8 m	m2	217,78790	39,56	8 615,69	0,00	0,00	0,00	0,00	800-784	RTS 19/ I
		Položka pořadí 7 : 217,78790		217,78790								
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**38 417,27**		**0,00**		**0,00**		
17	999281113R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů□ výšky přes 36 do 48 m,	t	26,69998	1 438,85	38 417,27	0,00	0,00	0,00	0,00	801-4	RTS 19/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812										
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**16 418,14**		**0,30**		**0,00**		
18	713111111RT2	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá	m2	24,20000	90,47	2 189,37	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713	RTS 19/ I
		[K1] 1.24,25,26,27,28,29 : 24,2		24,20000								
19	63151406R	deska izolační minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,800 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	24,68400	185,42	4 576,91	0,00	0,10	0,00	0,00	SPCM	RTS 19/ I
		[K1] 1.24,25,26,27,28,29 : 24,2		24,20000								
		Koeficient: 0,02		0,48400								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.003	Soupis prací a dodávek VESTAVBA SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	63151414.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 200,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 5,600 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	24,68400	370,83	9 153,57	0,01	0,20	0,00	0,00	SPCM	RTS 19/ I
		[K1] 1.24,25,26,27,28,29 : 24,2		24,20000								
		Koeficient: 0,02		0,48400								
21	998713105R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 48 m	t	0,29621	1 682,22	498,29	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713	RTS 19/ I
		50 m vodorovně										
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**6 444,30**		**0,00**		**0,00**		
22	725291141R00	Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 600 mm, nerez	kus	2,00000	1 862,82	3 725,64	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
		21O : 2		2,00000								
23	725291146R00	Invalidní program madlo dvojité sklopné, rozměr 813 mm, nerez	kus	1,00000	2 698,74	2 698,74	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
		20O : 1		1,00000								
24	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,00580	3 434,48	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
		vodorovně do 50 m										
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské**				**373 627,93**		**0,86**		**0,00**		
25	D114b15T/i	Replika plné dřevěné kazetové dveře otvíravé se skrytými závěsy v dřevěné zárubni, s jednostranou obložkou a jednostranným plným kazetovým stětlikem	kus	3,00000	66 872,00	200 616,00	0,17	0,51	0,00	0,00		Vlastní
		viz. D.1.1.4b) výpis prvků PSV truhlářské prvky - dvře interiérové										
26	D114b16T/i	Replika plné dřevěné kazetové dveře posuvné do stavebního bezobložkového pouzdra	kus	2,00000	50 793,60	101 587,20	0,11	0,21	0,00	0,00		Vlastní
		viz. D.1.1.4b) výpis prvků PSV truhlářské prvky - dvře interiérové										
27	D114b17T/i	Replika plné dřevěné kazetové dveře posuvné do stavebního bezobložkového pouzdra	kus	1,00000	64 854,40	64 854,40	0,14	0,14	0,00	0,00		Vlastní
		viz. D.1.1.4b) výpis prvků PSV truhlářské prvky - dvře interiérové										
28	998766105R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 48 m	t	0,85500	7 684,60	6 570,33	0,00	0,00	0,00	0,00	800-766	RTS 19/ I
		50 m vodorovně										
Díl: 784		**Malby**				**16 093,53**		**0,08**		**0,00**		
29	784422372R00	Malby vápenné se začištěním v místnostech přes 3,8m do 5m, jednobarevné, dvojnásobné	m2	228,17990	70,53	16 093,53	0,00	0,08	0,00	0,00	800-784	RTS 19/ I
		Položka pořadí 8 : 228,17990		228,17990								
Díl: D96		**Přesuny sutí a vybouraných hmot**				**4 707,83**		**0,00**		**0,00**		
30	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,57775	234,49	838,95	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
31	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	35,77751	17,07	610,72	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
32	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,57775	322,83	1 155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
33	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	28,62201	35,98	1 029,82	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
34	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,57775	300,00	1 073,33	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
Celkem						**943 972,13**						

JKSO:

801.47 budovy hradů, zámků, kostelů, kaplí apod.

m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.a	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D11a.003	Soupis prací a dodávek VESTAVBA SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.b	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ tesařské konstrukce
R:	D11b.001	Soupis prací a dodávek SCHODIŠTĚ KOSTELA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**3 065,94**		**1,10**		**0,00**		
1	270210221R00	Zdivo zákl.z lom.kamene, rubové nezatř.spár, MC 10	m3	0,40000	7 664,86	3 065,94	2,76	1,10	0,00	0,00		RTS 19/ I
		Schodiště na kůr a do krovu: : 0,40		0,40000								
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**24 448,25**		**6,71**		**0,00**		
2	413231221R00	Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými stropních trámů o průřezu trámu přes 2000 do 4000 mm2	kus	95,00000	257,35	24 448,25	0,07	6,71	0,00	0,00	801-4	RTS 19/ I
		Stupně schodišť: :										
		Schodiště na kůr a do krovu: : 53		53,00000								
		Schodiště v severní chodbě: : 20		20,00000								
		Schodiště v jižní chodbě: : 22		22,00000								
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**3 025,76**		**0,09**		**0,00**		
3	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	16,00000	189,11	3 025,76	0,01	0,09	0,00	0,00	800-3	RTS 19/ I
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**28 744,91**		**0,00**		**0,00**		
4	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží	m2	219,30000	54,07	11 857,55	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
5	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	34,70000	5,14	178,36	0,00	0,00	0,00	0,00	801-4	RTS 19/ I
		Místnost nad sakristií: : 34,70		34,70000								
6	95290311Rpol	Očištěné povrchu schodišťových stupňů	m2	62,00000	269,50	16 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Schodiště v krovu (rovné i vřetenové): : 62,00		62,00000								
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**74 044,76**		**0,15**		**7,27**		
7	767501880Rpol	Nerezová kulatina průměr 20 mm, D+M	m	9,00000	1 232,00	11 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Nerezový tm pro středy vřetenových schodišť: : 9		9,00000								
8	9640311Rpol	Uvolnění schodišť - uvolnění fošen stupeň / podstupeň	kus	22,00000	624,80	13 745,60	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Schodiště v krovu: : 11,00		11,00000								
		Schodiště v jižní chodbě: : 11,00		11,00000								
9	96406113Rpol	Demontáž schodišťových stupňů za zdiva kamenného a smíšeného	kus	95,00000	508,20	48 279,00	0,00	0,15	0,07	6,27		Vlastní
		Stupně schodišť: :										
		Schodiště na kůr a do krovu: : 53		53,00000								
		Schodiště v severní chodbě (zhlaví na obou stranách): : 20		20,00000								
		Schodiště v jižní chodbě: : 22		22,00000								
10	96502412Rpol	Bourání podlah kamenných	m3	0,40000	2 330,39	932,16	0,00	0,00	2,49	1,00		Vlastní
		Schodiště na kůr a do krovu: : 0,40		0,40000								
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**10 934,16**		**0,00**		**0,00**		
11	998011004R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 24 do 36 m	t	8,06723	1 355,38	10 934,16	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou										
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**				**564 008,88**		**0,62**		**0,00**		
12	762523108R00	Položení podlah montáž□ z fošen hoblovaných na sraz	m2	3,10000	497,20	1 541,32	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		Podesty: : 3,10		3,10000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.b	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ tesařské konstrukce
R:	D11b.001	Soupis prací a dodávek SCHODIŠTĚ KOSTELA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	0,15500	1 716,00	265,98	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		Podesty: : 3,10*0,05		0,15500								
14	762822110R00	Stropnice montáž□ z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy do 144 cm2	m	8,00000	3 653,10	29 224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		Pod podesty: : 2,00*4		8,00000								
15	762822140R00	Stropnice montáž□ z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 450 do 540 cm2	m	0,50000	3 942,40	1 971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		Konzola 250x250 mm: : 0,50		0,50000								
16	762895000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace	m3	0,14645	3 432,00	502,62	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		Pod podesty: : 2,00*4*0,12*0,12		0,11520								
		Konzola 250x250 mm: : 0,50*0,25*0,25		0,03125								
17	76221114Rpol	Montáž schodiště přímočarého z hranolů	kus	21,00000	3 753,20	78 817,20	0,01	0,11	0,00	0,00		Vlastní
		Schodiště v severní chodbě: : 10		10,00000								
		Schodiště v jižní chodbě: : 11		11,00000								
18	76221115Rpol	Montáž schodiště přímočarého - stupeň / podstupeň z fošen	kus	4,00000	3 278,00	13 112,00	0,01	0,02	0,00	0,00		Vlastní
		Schodiště v krovu: : 4		4,00000								
19	76221134Rpol	Montáž schodiště vřetenového na chemické kotvy a ocelové tyče dl. 600 mm průměr 10 mm	m	53,00000	2 557,50	135 547,50	0,01	0,28	0,00	0,00		Vlastní
		Schodiště na kůr a do krovu: : 53,00		53,00000								
20	76297555Rpol	Výroba tvarových replik schodišťových stupňů, ruční opracování povrchu	kus	74,00000	3 767,50	278 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Stupně schodišť: :										
		Schodiště na kůr a do krovu: : 53		53,00000								
		Schodiště v severní chodbě: : 10		10,00000								
		Schodiště v jižní chodbě: : 11		11,00000								
21	762999Rpol	Truhlářská plomba poškozených dříků stupňů schodiště	kus	4,00000	4 125,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Schodiště v krovu (vřetenové): : 4		4,00000								
22	60512003T1	Řezivo MD hoblované	m3	0,35020	13 838,00	4 846,07	0,55	0,19	0,00	0,00		Vlastní
		Podesty z fošen: : 3,10*0,05		0,16000								
		Hranoly pro podesty: : 0,12*0,12*4*2		0,12000								
		Schodiště v krovu: : 1*0,50*0,04*4		0,08000								
23	60512004T	Řezivo dub hoblované	m3	0,03125	20 416,00	638,00	0,70	0,02	0,00	0,00		Vlastní
		Konzola 250x250: : 0,50*0,25*0,25		0,03000								
24	998762104R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 36 m	t	0,62704	3 583,80	2 247,19	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		50 m vodorovně										
Díl: 783		**Nátěry**				**45 953,58**		**0,02**		**0,00**		
25	78371110Rpol	Nátěr olejový tesařských konstrukcí, napuštění 2x	m2	149,74000	247,50	37 060,65	0,00	0,02	0,00	0,00		Vlastní
		Schodiště na kůr a do krovu: : 53,00		53,00000								
		Schodiště v severní chodbě: : 10,00		10,00000								
		Podesty z fošen: : 6,20		6,20000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.1.b	ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ tesařské konstrukce
R:	D11b.001	Soupis prací a dodávek SCHODIŠTĚ KOSTELA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Hranoly pro podesty: : 3,84		3,84000								
		Schodiště v krovu (rovné i vřetenové): : 31,00		31,00000								
		Schodiště v jižní chodbě: : 11,00		11,00000								
		Podlaha místnosti nad sakristií: : 34,70		34,70000								
26	783782222T00	Ošetření zdiva proti dřevokazným houbám Lignofix Super 2x	m2	4,00000	74,80	299,20	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.										
		Schodiště v krovu: :										
		Schodiště v severní chodbě (zhlaví na obou stranách): : 4,00		4,00000								
27	78378230Rpol	Postřik tesařských konstrukcí ochranný fungicidní a insekticidní 3x	m2	150,24000	57,20	8 593,73	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Schodiště na kůr a do krovu: : 53,00		53,00000								
		Schodiště v severní chodbě: : 10,00		10,00000								
		Podesty z fošen: : 6,20		6,20000								
		Hranoly pro podesty: : 3,84		3,84000								
		Schodiště v krovu (rovné i vřetenové): : 31,00		31,00000								
		Schodiště v jižní chodbě: : 11,00		11,00000								
		Podlaha místnosti nad sakristií: : 34,70		34,70000								
		Konzola: : 0,50		0,50000								
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**28 534,64**		**0,00**		**0,00**		
28	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	7,26560	367,19	2 667,86	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
29	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	72,65600	229,75	16 692,72	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
30	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,26560	238,97	1 736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.										
31	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	138,04640	8,98	1 239,66	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
32	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	7,26560	331,44	2 408,11	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
33	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	43,59360	36,94	1 610,35	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
34	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,26560	300,00	2 179,68	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
Celkem						**782 760,88**						

JKSO:

801.47 budovy hradů, zámků, kostelů, kaplí apod.

m3 svislá nosná konstrukce z jiných materiálů

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.a	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D12a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**219 947,00**		**0,00**		**0,00**		
1	270999001TA0	Úprava základů severního ryzalitu	m2	50,00000	4 398,94	219 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		V případě zjištění nedostatečné hloubky založení bude zemina pod základem pro dosažení nezámrzné hloubky zpevněna tryskovou injektáží cementovou směsí. Pokud bude zastiženo rozvolněné základové zdivo, provede se jeho sanace a zpevnění injektáží polyuretanovou pěnou.										
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**217 367,62**		**4,28**		**0,00**		
2	331231114R00	Zdivo pilířů z cihel pálených plných , délky 290 mm, pevnost v tlaku P 15 MPa, na maltu vápenocementovou (MVC)	m3	0,98010	5 072,31	4 971,37	1,99	1,95	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		volně stojících čtyřhranných až osmihranných (průřezu čtverce, T, nebo kříže), pravoúhlých pod omítku anebo režné (bez spárování)										
		D.1.2.08 OK POD TČ : 0,45*0,45*0,605*8		0,98010								
3	380941123RT3	Dodatečná helikální výztuž 1128 MPa pevnost v tahu, 2 pruty, průměr 8 mm, uložení v drážce, v cihelném zdivu	m	106,35000	1 595,00	169 628,25	0,02	2,04	0,00	0,00	801-4	RTS 19/ I
		frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepení výztuže a aplikace malty nebo tmelu,										
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.										
		D.1.2.02 Sanace trhlin - severní průčelí : 3*2,5+4*3,3		20,70000								
		D.1.2.03 Sanace trhlin - severní a jižní průčelí : 6*9,3		55,80000								
		D.1.2.04 Sanace trhlin :										
		jižní kůr - 2.np - místnost 2.03 : 1,4+1,55+1,7+1,9+3,3+3,1+2,75+2,5		18,20000								
		nadpraží nad schodištěm 2.09 : 2,2+1,5*4		8,20000								
		D.1.2.05 Sanace trhlin - severní ochoz - 1.np - 1.07 : 3*1,15		3,45000								
4	380942113RT3	Dodatečná helikální výztuž 1128 MPa pevnost v tahu, 1 prut, průměr 8 mm, uložení ve vrtu, v cihelném zdivu	m	32,40000	1 320,00	42 768,00	0,01	0,29	0,00	0,00	801-4	RTS 19/ I
		frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepení výztuže a aplikace malty nebo tmelu,										
		D.1.2.02 Sanace trhlin - severní průčelí : (3*0,3*2+4*0,3*2)*2		8,40000								
		D.1.2.03 Sanace trhlin - severní a jižní průčelí : 6*0,3*2*2		7,20000								
		D.1.2.04 Sanace trhlin :										
		jižní kůr - 2.np - místnost 2.03 : (0,3*4+0,3*8)*2		7,20000								
		nadpraží nad schodištěm 2.09 : 0,3*10*2		6,00000								
		D.1.2.05 Sanace trhlin - severní ochoz - 1.np - 1.07 : 3*0,3*2*2		3,60000								
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**5 770,63**		**0,00**		**0,00**		
5	999281113R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů□ výšky přes 36 do 48 m,	t	4,27771	1 349,00	5 770,63	0,00	0,00	0,00	0,00	801-4	RTS 19/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812										
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**				**611 207,02**		**23,11**		**0,00**		
6	762811210R00	Záklop stropů montáž□ z hrubých prken, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo lištami	m2	64,54624	184,80	11 928,15	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		D.1.2.07 rekonstrukce dřevěných stropů :										
		trámový strop nad 2.10 : (8,66+8,85)/2*(7,35+7,395)/2		64,54624								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.a	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D12a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	762822140R00	Stropnice montáž□ z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 450 do 540 cm2	m	648,25500	248,60	161 156,19	0,00	0,10	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		D.1.2.07 rekonstrukce dřevěných stropů :										
		povalový strop nad 1.08 : (8,395+8,515)/2*33		279,01500								
		povalový strop nad 1.15 : (8,705+8,38)/2*34		290,44500								
		trámový strop nad 2.10 : (8,66+8,85)/2*9		78,79500								
8	762841110R00	Podbíjení stropů a střech rovných montáž□ z hrubých prken, na sraz	m2	64,54624	222,20	14 342,17	0,00	0,01	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		D.1.2.07 rekonstrukce dřevěných stropů :										
		trámový strop nad 2.10 : (8,66+8,85)/2*(7,35+7,395)/2		64,54624								
9	762895000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace	m3	7,92218	1 232,00	9 760,13	0,00	0,02	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		D.1.2.07 rekonstrukce dřevěných stropů :										
		trámový strop nad 2.10 - hranoly : (8,66+8,85)/2*9*0,18*0,24		3,40394								
		trámový strop nad 2.10 - fošny : 64,54624*0,03+64,54624*0,04		4,51824								
10	765409001T00	Propojení trámů poval. stropů tiplováním vč. dodávky čepů DB	kus	620,00000	59,40	36 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.2.07 rekonstrukce dřevěných stropů :										
		povalový strop nad 1.08 : 310		310,00000								
		povalový strop nad 1.15 : 310		310,00000								
11	60512685R	fošna SM, BO; tl = 30 až 60 mm; l = do 4 000 mm; jakost I	m3	4,97006	7 535,00	37 449,40	0,55	2,73	0,00	0,00	SPCM	RTS 19/ I
		D.1.2.07 rekonstrukce dřevěných stropů :										
		trámový strop nad 2.10 : 64,54624*0,03+64,54624*0,04		4,51824								
		Koeficient: 0,1		0,45182								
12	60515776R	hranol jehličnaté(SM; BO); tl = 300,0 mm; š = 300 mm; l = do 9 000 mm; jakost I	m3	36,81858	7 535,00	277 428,00	0,55	20,25	0,00	0,00	SPCM	RTS 19/ I
		VYSUŠENÉ, max. 15% VLHKOSTI										
		D.1.2.07 rekonstrukce dřevěných stropů :										
		povalový strop nad 1.08; 220/240 mm : (8,395+8,515)/2*33*0,22*0,24		14,73199								
		povalový strop nad 1.15; 220/240 mm : (8,705+8,38)/2*34*0,22*0,24		15,33550								
		trámový strop nad 2.10; 180/240 mm : (8,66+8,85)/2*9*0,18*0,24		3,40394								
		Koeficient: 0,1		3,34714								
13	998762104R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 36 m	t	23,12244	2 695,00	62 314,98	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		50 m vodorovně										
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**45 352,13**		**0,49**		**0,00**		
14	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	197,79000	48,32	9 557,21	0,00	0,01	0,00	0,00	800-767	RTS 19/ I
		Nad střechou jižního ryzalitu budou osazeny ocelové nosníky pro uložení dvou tepelných čerpadel. Jsou navrženy z válcovaných profilů HEA140, vždy dva pro jedno čerpadlo. Předpokládaná hmotnost celé technologie čerpadla s náplní činí 800 kg. Toto musí být uloženo tak, aby zatěžovalo každý nosník stejně (každý nosník je dimenzován na 400 kg).										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.a	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D12a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Nosníky budou uloženy na pilířích, které budou na venkovní straně nadezděny na hlavu obvodové zdi, jejíž nadstřešní část je v tloušťce redukována. Do zdiva venkovních pilířků se vsadí kování s ocelovou roznášecí deskou a svislým fixačním profilem, na horním povrchu desky budou přivařeny boční smykové zarážky. Nosník se podloží teflonovou podložkou, která umožní jeho tepelné dilatování (posuvné uložení). U zdi tamboru na nadezděný pilířek provede obdobné kování s tím, že profil nosníku se k roznášecí desce montážně přivaří (pevné uložení). Ocelové součásti budou provedeny z oceli pevnostní třídy S235. Povrchová úprava se provede žárovým pozinkováním s následným uzavíracím nátěrovým systémem na zinkované povrchy. D.1.2.08 OK POD TČ : 98,895*2		197,79000								
15	767995106R00	Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	247,19000	34,50	8 528,06	0,00	0,01	0,00	0,00	800-767	RTS 19/ I
		Nad střechou jižního ryzalitu budou osazeny ocelové nosníky pro uložení dvou tepelných čerpadel. Jsou navrženy z válcovaných profilů HEA140, vždy dva pro jedno čerpadlo. Předpokládaná hmotnost celé technologie čerpadla s náplní činí 800 kg. Toto musí být uloženo tak, aby zatěžovalo každý nosník stejně (každý nosník je dimenzován na 400 kg). Nosníky budou uloženy na pilířích, které budou na venkovní straně nadezděny na hlavu obvodové zdi, jejíž nadstřešní část je v tloušťce redukována. Do zdiva venkovních pilířků se vsadí kování s ocelovou roznášecí deskou a svislým fixačním profilem, na horním povrchu desky budou přivařeny boční smykové zarážky. Nosník se podloží teflonovou podložkou, která umožní jeho tepelné dilatování (posuvné uložení). U zdi tamboru na nadezděný pilířek provede obdobné kování s tím, že profil nosníku se k roznášecí desce montážně přivaří (pevné uložení). Ocelové součásti budou provedeny z oceli pevnostní třídy S235. Povrchová úprava se provede žárovým pozinkováním s následným uzavíracím nátěrovým systémem na zinkované povrchy. D.1.2.08 OK POD TČ : 123,595*2		247,19000								
16	767959001T00	Povrchová úprava žárové zinkování	kg	467,22900	22,50	10 512,65	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 467,22900		467,22900								
17	55399993.AR	výrobek kovový	kg	467,22900	33,63	15 712,91	0,00	0,47	0,00	0,00	SPCM	RTS 19/ I
		D.1.2.08 OK POD TČ : HEA140; P10x300; P10x50 : 444,98		444,98000								
		Koeficient: 0,05		22,24900								
18	998767104R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m	t	0,48948	2 127,36	1 041,30	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 19/ I
		50 m vodorovně										
Díl: 783		**Nátěry**				**49 626,46**		**0,05**		**0,00**		
19	762911111R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m2	912,82219	49,50	45 184,70	0,00	0,05	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		D.1.2.07 rekonstrukce dřevěných stropů : povalový strop nad 1.08 : (8,395+8,515)/2*33*(0,22+0,24)*2		256,69380								
		povalový strop nad 1.15 : (8,705+8,38)/2*34*(0,22+0,24)*2		267,20940								
		trámový strop nad 2.10 : (8,66+8,85)/2*9*(0,18+0,24)*2		66,18780								
		prkna záklop/podbití : (8,66+8,85)/2*(7,35+7,395)/2*2*1,25*2		322,73119								
20	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	12,38640	203,50	2 520,63	0,00	0,00	0,00	0,00	800-783	RTS 19/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 12,38640		12,38640								
21	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	12,38640	155,10	1 921,13	0,00	0,00	0,00	0,00	800-783	RTS 19/ I
		HEA140 : (2*4,0+2*3,0+8*0,2)*0,794		12,38640								
Celkem						**1 149 270,86**						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.a	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ stavební konstrukce
R:	D12a.001	Soupis prací a dodávek KOSTEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
JKSO:												
	801.47	budovy hradů, zámků, kostelů, kaplí apod.										
	m3	svislá nosná konstrukce z jiných materiálů										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.b	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ krovy a střešní konstrukce
R:	D12b.001	Soupis prací a dodávek - Krovy a střešní konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**5 582 190,00**		**0,00**		**0,00**		
1	94101	Podpěrná věž - montáž speciálního lešení do výšky 17 m, plocha 350 m2, těžká skruž, schodišťová věž	sada	1,00000	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Fáze 1 - podpěrná věž - zajištění kopule při demontáži lucerny										
		Konstrukce podpěrné věže pro demontáž a rekonstrukci vrchlíku kopule je navržena na působící charakteristické svislé zatížení 200 kN a vodorovné zatížení 60 kN. Podpěrné věže jsou založeny na roznášecím roštu z dřevěných nosníků, který zabezpečí roznos zatížení.										
2	94102	Podpěrná věž - pronájem lešení	měsíc	27,00000	80 250,00	2 166 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Doba nutná po dobu oprav krovu : 12		12,00000								
		Jako součást prostorového lešení : 15		15,00000								
3	94103	Podpěrná věž - demontáž speciálního lešení	sada	1,00000	192 600,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
4	94104	Podpěrná věž - doplňkový materiál (chemic. kotvy, šrouby, matice, závitové tyče, překližka,spoj.mat)	sada	1,00000	74 900,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
5	94105	Podpěrná vež - doprava (dovoz, odvoz)	sada	1,00000	90 950,00	90 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
6	94106	Podpěrná věž - výkresová dokumentace	kus	1,00000	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
7	94107	Podpěrná věž - technická podpora na stavbě	kus	1,00000	37 450,00	37 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
8	94108	Podpěrná věž - revize 1x měsíčně	měsíc	8,00000	2 675,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
9	94201	Obslužné lešení - montáž speciálního lešení do výšky 17 m, plocha 350 m2, prostorové lešení lehké, s	sada	1,00000	460 100,00	460 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Fáze 2 - obslužné lešení										
		Konstrukce prostorového lešení je navržena na plošné zatížení 0,75 kN/m2. Podpěrné věže jsou založeny na roznášecím roštu z dřevěných nosníků, který zabezpečí roznos zatížení.										
10	94202a	Obslužné lešení - pronájem lešení na první rok	měsíc	12,00000	90 950,00	1 091 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
11	94202b	Obslužné lešení - pronájem lešení na druhý rok	měsíc	12,00000	46 010,00	552 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
12	94203	Obslužné lešení - demontáž speciálního lešení	sada	1,00000	267 500,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
13	94204	Obslužné lešení - doplňkový materiál (dořezová překližka, spojovací materiál)	sada	1,00000	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
14	94205	Obslužné lešení - doprava (dovoz, odvoz)	sada	1,00000	81 320,00	81 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
15	94206	Obslužné lešení - výkresová dokumentace	kus	1,00000	37 450,00	37 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
16	94207	Obslužné lešení - technická podpora na stavbě	kus	1,00000	37 450,00	37 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
17	94208	Obslužné lešení - revize 1x měsíčně	měsíc	24,00000	2 675,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**219 769,44**		**0,00**		**0,00**		
18	952903111R00	Čištění budov odstranění prachu z trámů	m2	3 112,00000	70,62	219 769,44	0,00	0,00	0,00	0,00	801-4	RTS 19/ I
		Kopule - kompletní odstranění prachu z ramenátů a desek: : 630,00		630,00000								
		Krov nad lodí: : 1770,00		1 770,00000								
		Plocha bednění: : 712,00		712,00000								
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**4 272,68**		**0,03**		**0,83**		
19	968061113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2	kus	16,00000	21,11	337,76	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,										
		Lucerna: : 16		16,00000								
20	968062246R00	Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 4 m2	m2	30,78000	127,84	3 934,92	0,00	0,03	0,03	0,83	801-3	RTS 19/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),										
		Lucerna: : 2,85*1,35*8		30,78000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.b	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ krovy a střešní konstrukce
R:	D12b.001	Soupis prací a dodávek - Krovy a střešní konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**40,75**		**0,00**		**0,00**		
21	999281113R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů□ výšky přes 36 do 48 m,	t	0,02832	1 438,85	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00	801-4	RTS 19/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812										
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**223 585,57**		**4,39**		**0,00**		
22	713111131R00	Montáž tepelné izolace stropů žebrových, spodem, uchycení drátem,	m2	470,00000	140,17	65 879,90	0,00	0,25	0,00	0,00	800-713	RTS 19/ I
		Mezi ramenáty kopule: : 470,00		470,00000								
23	63151414.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 200,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 5,600 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	517,00000	284,62	147 148,54	0,01	4,14	0,00	0,00	SPCM	RTS 19/ I
		Mezi ramenáty kopule: : 470,00		470,00000								
		Koeficient: 0,10		47,00000								
24	998713104R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 36 m	t	4,38510	2 407,50	10 557,13	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713	RTS 19/ I
		50 m vodorovně										
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**				**2 798 291,22**		**42,06**		**36,30**		
25	762131124R00	Bednění stěn montáž□ z prken hrubých do 32 mm, na sraz	m2	138,00000	304,95	42 083,10	0,00	0,02	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		Lucerna - vnitřní bednění pod omítkou s freskou: : 60,00		60,00000								
		Lucerna - vnější bednění pod plechem: : 78,00		78,00000								
26	762131811R00	Demontáž bednění svislých a nadstřešních stěn z hrubých prken, latí a tyčoviny	m2	138,00000	104,86	14 470,68	0,00	0,02	0,01	1,93	800-762	RTS 19/ I
		Lucerna - vnitřní bednění pod omítkou s freskou: : 60,00		60,00000								
		Lucerna - vnější bednění pod plechem: : 78,00		78,00000								
27	762333110R00	Vázané konstrukce krovů montáž□ střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	562,00000	326,35	183 408,70	0,00	0,56	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		Krov lodi: :										
		Číslo prvku / profil: :										
		H12 / 100x100 mm: : 5,00*6		30,00000								
		RAM / 40x180 mm: : 4,00*96		384,00000								
		Krov lucerny: :										
		Číslo prvku / profil: :										
		O8 / 80x150 mm: : 3,50*8		28,00000								
		O11 / 80x150 mm: : 6,00*20		120,00000								
28	762333120R00	Vázané konstrukce krovů montáž□ střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	170,80000	450,47	76 940,28	0,00	0,17	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		Krov lodi: :										
		KR1 / 80x160: : 5,00*32		160,00000								
		Lucerna krov: :										
		O6 / 150x120 mm: : 2,70*4		10,80000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.b	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ krovy a střešní konstrukce
R:	D12b.001	Soupis prací a dodávek - Krovy a střešní konstrukce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	762333130R00	Vázané konstrukce krovů montáž□ střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2	m	486,85000	532,86	259 422,89	0,00	0,48	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		Krov kopule nad lodí: :										
		Číslo prvku / profil: :										
		H1 / 180x160 mm: : 3,00*6		18,00000								
		H2 / 180x160 mm: : 8,00*2		16,00000								
		H3 / 180x160 mm: : 1,00*12		12,00000								
		H4 / 180x160 mm: : 4,00*10		40,00000								
		H7 / 180x160 mm: : 2,00*12		24,00000								
		H8 / 180x160 mm: : 1,00*6		6,00000								
		H9 / 180x160 mm: : 5,00*2		10,00000								
		H10 / 180x160 mm: : 2,00*4		8,00000								
		KP1 / 150x180 mm: : 3,00*32		96,00000								
		PV1 / 150x180 mm: : 7,00*4		28,00000								
		RV1 / 150x180 mm: : 5,00*8		40,00000								
		Zajištění plných vazeb - krov kopule nad lodí: :										
		Číslo prvku / profil: :										
		ZZ1 / 150x150 mm: : 6,00*8		48,00000								
		ZM1 / 150x150 mm: : 5,00*8		40,00000								
		Krov lucerny: :										
		Číslo prvku / profil: :										
		O3 / 160x160 mm: : 2,30*16		36,80000								
		O5 / 150x150 mm: : 2,05		2,05000								
		O9 / 160x160 mm: : 5,50*4		22,00000								
		O10 / 160x160: : 4,00*4		16,00000								
		Zajištění ramenátů před demontáží lucerny: :										
		RO1 / 240x120 mm: : 3,00*8		24,00000								
30	762333140R00	Vázané konstrukce krovů montáž□ střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	62,00000	607,76	37 681,12	0,00	0,06	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		Krov kopule nad lodí: :										
		R15 / 140x290 mm: : 1,00*6		6,00000								
		H5 / 160x250 mm: : 6,00*2		12,00000								
		H6 / 160x250 mm: : 2,50*12		30,00000								
		Krov lucerny: :										
		O1 / 240x180 mm: : 14,00		14,00000								
31	762331911R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby□ průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m	m	562,00000	197,95	111 247,90	0,00	0,09	0,01	3,71	800-762	RTS 19/ I
		Krov lodí: :										
		H12 / 100x100 mm: : 5,00*6		30,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.b	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ krovy a střešní konstrukce
R:	D12b.001	Soupis prací a dodávek - Krovy a střešní konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		RAM / 40x180 mm: : 4,00*96		384,00000								
		Krov lucerny: :										
		O8 / 80x150 mm: : 3,50*8		28,00000								
		O11 / 80x150 mm: : 6,00*20		120,00000								
32	762331921R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby□ průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m	m	170,80000	225,77	38 561,52	0,00	0,03	0,01	2,10	800-762	RTS 19/ I
		Krov lodi: :										
		KR1 / 80x160: : 5,00*32		160,00000								
		Lucerna krov: :										
		O6 / 150x120 mm: : 2,70*4		10,80000								
33	762331931R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby□ průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m	m	486,85000	258,94	126 064,94	0,00	0,08	0,02	7,71	800-762	RTS 19/ I
		Krov lodi: :										
		H01 / 180x160 mm: : 3,00*6		18,00000								
		H02 / 180x160 mm: : 8,00*2		16,00000								
		H03 / 180x160 mm: : 1,00*12		12,00000								
		H04 / 180x160 mm: : 4,00*10		40,00000								
		H07 / 180x160 mm: : 2,00*12		24,00000								
		H08 / 180x160 mm: : 1,00*6		6,00000								
		H09 / 180x160 mm: : 5,00*2		10,00000								
		H10 / 180x160 mm: : 2,00*4		8,00000								
		KP1 / 150x180 mm: : 3,00*32		96,00000								
		PV1 / 150x180 mm: : 7,00*4		28,00000								
		RV1 / 150x180 mm: : 5,00*8		40,00000								
		Zesílení plných vazeb prstencem trámů: :										
		ZZ1 / 150x150 mm: : 6,00*8		48,00000								
		ZM1 / 150x150 mm: : 5,00*8		40,00000								
		Krov lucerny: :										
		O3 / 160x160 mm: : 2,30*16		36,80000								
		O5 / 150x150 mm: : 2,05		2,05000								
		O9 / 160x160 mm: : 5,50*4		22,00000								
		O10 / 160x160: : 4,00*4		16,00000								
		Zajištění ramenátů před demontáží lucerny: :										
		RO1 / 240x120 mm: : 3,00*8		24,00000								
34	762331941R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby□ průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m	m	62,00000	283,55	17 580,10	0,00	0,01	0,02	1,53	800-762	RTS 19/ I
		Krov lodi: :										
		R15 / 140x290 mm: : 1,00*6		6,00000								
		H05 / 160x250 mm: : 6,00*2		12,00000								
		H06 / 160x250 mm: : 2,50*12		30,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.b	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ krovy a střešní konstrukce
R:	D12b.001	Soupis prací a dodávek - Krovy a střešní konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Krov lucerny: :										
		O1 / 240x180 mm: : 14,00		14,00000								
35	762331951R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby□ průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m	m	257,52000	304,95	78 530,72	0,00	0,04	0,04	9,21	800-762	RTS 19/ I
		Krov lodi: :										
		R01 / 180x290 mm: : 8,00		8,00000								
		R02 / 170x290 mm: : 2,50*2		5,00000								
		R03 / 180x290 mm: : 8,00		8,00000								
		R04 / 170x290 mm: : 3,50		3,50000								
		R05 / 160x290 mm: : 4,00		4,00000								
		R06 / 160x290 mm: : 3,50		3,50000								
		R07 / 160x290 mm: : 4,00		4,00000								
		R08 / 180x290 mm: : 3,50		3,50000								
		R09 / 160x290 mm: : 3,50		3,50000								
		R10 / 180x290 mm: : 4,00		4,00000								
		R11 / 170x290 mm: : 3,50		3,50000								
		R12 / 160x290 mm: : 4,00		4,00000								
		R13 / 170x290 mm: : 3,50		3,50000								
		R14 / 180x290 mm: : 5,00*2		10,00000								
		R16 / 160x290 mm: : 2,00*4		8,00000								
		LS1 / 200x350 mm: : 3,00*16		48,00000								
		Krov lucerny: :										
		O2 / 270x240 mm: : 11,50*4		46,00000								
		O4 / 210x250 mm: : 5,74*8		45,92000								
		O7 / 210x250 mm: : 2,90*4		11,60000								
		Zajištění ramenátů před demontáží lucerny: :										
		H11 / 240x220 mm: : 3,00*10		30,00000								
36	762341210R00	Bednění a laťování montáž□ bednění□ střech rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm	m2	50,00000	104,86	5 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		Krov lodi: :										
		Bednění pod krytinou z měděných šablon: : 50,00		50,00000								
37	762341310R00	Bednění a laťování montáž□ bednění□ střech obloukových o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů, nároží, úžlabí, nadstřešních konstrukcí z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm	m2	520,00000	251,45	130 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		Kopule: : 520,00		520,00000								
38	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	50,00000	69,55	3 477,50	0,00	0,00	0,02	0,75	800-762	RTS 19/ I
		Krov lodi - bednění pod krytinou z měděných šablon: : 50,00		50,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.b	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ krovy a střešní konstrukce
R:	D12b.001	Soupis prací a dodávek - Krovy a střešní konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	42,60116	1 981,64	84 420,16	0,02	1,00	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		Krov kopule nad lodí: :										
		Číslo prvku / profil: :										
		R1 / 180x290 mm: : 8,00*0,18*0,29		0,41760								
		R2 / 170x290 mm: : 2,50*2*0,17*0,29		0,24650								
		R3 / 180x290 mm: : 8,00*0,18*0,29		0,41760								
		R4 / 170x290 mm: : 3,50*0,17*0,29		0,17255								
		R5 / 160x290 mm: : 4,00*0,16*0,29		0,18560								
		R6 / 160x290 mm: : 3,50*0,26*0,29		0,26390								
		R7 / 160x290 mm: : 4,00*0,16*0,29		0,18560								
		R8 / 180x290 mm: : 3,50*0,18*0,29		0,18270								
		R9 / 160x290 mm: : 3,50*0,16*0,29		0,16240								
		R10 / 180x290 mm: : 4,00*0,18*0,29		0,20880								
		R11 / 170x290 mm: : 3,50*0,17*0,29		0,17255								
		R12 / 160x290 mm: : 4,00*0,16*0,29		0,18560								
		R13 / 170x290 mm: : 3,50*0,17*0,29		0,17255								
		R14 / 180x290 mm: : 5,00*2*0,18*0,29		0,52200								
		R15 / 140x290 mm: : 1,00*6*0,14*0,29		0,24360								
		R16 / 180x290 mm: : 2,00*4*0,18*0,29		0,41760								
		H1 / 180x160 mm: : 3,00*6*0,18*0,16		0,51840								
		H2 / 180x160 mm: : 8,00*2*0,18*0,16		0,46080								
		H3 / 180x160 mm: : 1,00*12*0,18*0,16		0,34560								
		H4 / 180x160 mm: : 4,00*10*0,18*0,16		1,15200								
		H5 / 160x250 mm: : 6,00*2*0,16*0,25		0,48000								
		H6 / 160x250 mm: : 2,50*12*0,16*0,25		1,20000								
		H7 / 180x160 mm: : 2,00*12*0,18*0,16		0,69120								
		H8 / 180x160 mm: : 1,00*6*0,18*0,16		0,17280								
		H9 / 180x160 mm: : 5,00*2*0,18*0,16		0,28800								
		H10 / 180x160 mm: : 2,00*4*0,18*0,16		0,23040								
		H12 / 100x100 mm: : 5,00*6*0,10*0,10		0,30000								
		LS1 / 200x350 mm: : 3,00*16*0,20*0,35		3,36000								
		KP1 / 150x180 mm: : 3,00*32*0,15*0,18		2,59200								
		PV1 / 150x180 mm: : 7,00*4*0,15*0,18		0,75600								
		RV1 / 150x180 mm: : 5,00*8*0,15*0,18		1,08000								
		KR1 / 80x160: : 5,00*32*0,08*0,16		2,04800								
		RAM / 40x180 mm: : 4,00*96*0,04*0,18		2,76480								
		Zajištění plných vazeb - krov kopule nad lodí: :										
		Číslo prvku / profil: :										
		ZZ1 / 150x150 mm: : 6,00*8*0,15*0,15		1,08000								
		ZM1 / 150x150 mm: : 5,00*8*0,15*0,15		0,90000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.b	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ krovy a střešní konstrukce
R:	D12b.001	Soupis prací a dodávek - Krovy a střešní konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Zajištění ramenátů před demontáží lucerny: :										
		H11 / 240x220 mm: : 3,00*10*0,24*0,22		1,58400								
		Zajištění ramenátů před demontáží lucerny: :										
		RO1 / 240x120 mm: : 3,00*8*0,24*0,12		0,69120								
		Krov lucerny: :										
		Číslo prvku / profil: :										
		O1 / 240x180 mm: : 14,00*0,24*0,18		0,60480								
		O2 / 270x240 mm: : 11,50*4*0,27*0,24		2,98080								
		O3 / 160x160 mm: : 2,30*16*0,16*0,16		0,94208								
		O4 / 210x250 mm: : 5,74*8*0,21*0,25		2,41080								
		O5 / 150x150 mm: : 2,05*0,15*0,15		0,04613								
		O6 / 150x120 mm: : 2,70*4*0,15*0,12		0,19440								
		O7 / 210x250 mm: : 2,90*4*0,21*0,25		0,60900								
		O8 / 80x150 mm: : 3,50*8*0,08*0,15		0,33600								
		O9 / 160x160 mm: : 5,50*4*0,16*0,16		0,56320								
		O10 / 160x160: : 4,00*4*0,16*0,16		0,40960								
		O11 / 80x150 mm: : 6,00*20*0,08*0,15		1,44000								
		Bednění pod krytinou z měděných šablon: : 50,00*0,025		1,25000								
		Lucerna - vnitřní bednění pod omítkou s freskou: : 60,00*0,025		1,50000								
		Lucerna - vnější bednění pod plechem: : 78,00*0,025		1,95000								
		Překližkový prstenec - hranol 80x80 mm: : 80,00*0,08*0,08		0,51200								
40	762512115R00	Položení podlah pod PVC montáž□ desek cementotřískových na pero a drážku	m2	25,00000	215,07	5 376,75	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		Dočasná pochozí podlaha: :										
		Montáž OSB 18 mm: : 25,00		25,00000								
41	762526110R00	Položení podlah montáž□ polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm	m2	25,00000	90,95	2 273,75	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		Dočasná pochozí podlaha: :										
		Latě 50x60 mm: : 25,00		25,00000								
42	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm	m2	25,00000	43,87	1 096,75	0,00	0,00	0,04	0,88	800-762	RTS 19/ I
		Dočasná pochozí podlaha: : 25,00		25,00000								
43	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	0,90000	1 669,20	1 502,28	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		Dočasná pochozí podlaha: :										
		Montáž OSB 18 mm: : 25,00*0,018		0,45000								
		Dočasná pochozí podlaha: :										
		Latě 50x60 mm: : 150,00*0,05*0,06		0,45000								
44	762712130R00	Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	40,00000	601,34	24 053,60	0,00	0,10	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.										
		Sloupky k vzepření lucerny - 160x160 mm: : 5,00*8		40,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.b	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ krovy a střešní konstrukce
R:	D12b.001	Soupis prací a dodávek - Krovy a střešní konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	762795000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace	m3	1,02400	1 519,40	1 555,87	0,03	0,03	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		Sloupky k vzepření lucerny - 160x160 mm: : 5,00*8*0,16*0,16		1,02400								
46	762822810R00	Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy do 144 cm2	m	150,00000	65,27	9 790,50	0,00	0,02	0,01	1,20	800-762	RTS 19/ I
		Dočasná pochozí podlaha: :										
		Latě 50x60 mm: : 150,00		150,00000								
47	762991111R00	Stavební vrátek pro dopravu materiálu montáž a demontáž stavebního vrátku	m	30,00000	523,23	15 696,90	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		Instalace vrátku, uklínování v horní části dříku a osazení kladkového kolečka s lanem, včetně demontáže zařízení.										
48	762991121R00	Stavební vrátek pro dopravu materiálu pronájem lanového stavebního vrátku	den	150,00000	374,50	56 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
49	762086116T00	Odkomění trámů	m2	4,00000	219,35	877,40	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
50	76213181Rpol	Demontáž bednění kopule z hrubých prken, latí - postupná demontáž po malých plochách	m2	520,00000	123,05	63 986,00	0,00	0,08	0,01	7,28		Vlastní
		Kopule: :										
		demontovat max. po 1,5 metru: : 520,00		520,00000								
51	762313116T00	Dodávka a montáž, svorník M24 + 2x matice a podložka	kus	384,00000	112,35	43 142,40	0,00	0,38	0,00	0,00		Vlastní
		Krov lodi: :										
		K položce LS 1: : 80		80,00000								
		K položce KP1 + KR1: : 160		160,00000								
		Pro zajištění sloupků lucerny ke sloupkům věže: : 16		16,00000								
		K prvkům zajišťujících krov lodi - tabulce s prvkem H12: : 128		128,00000								
52	762313117T00	Dodávka a montáž, svorník M30 (dl. 300 mm) + 2x matice a podložka	kus	54,00000	123,05	6 644,70	0,00	0,05	0,00	0,00		Vlastní
		Zajištění ramenátů před demontáží lucerny: :										
		K prvku H 11: : 54		54,00000								
53	76232291Rpol	Montáž bukových hranolů 80x80 mm k zesílení překližky, včetně spojovacího materiálu (vruty)	m	80,00000	225,00	18 000,00	0,01	0,72	0,00	0,00		Vlastní
		Překližkový prstenec: : 80,00		80,00000								
54	762333150T00	Montáž vázaných krovů nepravidelných nad 450 cm2	m	257,52000	839,95	216 303,92	0,00	0,25	0,00	0,00		Vlastní
		Krov kopule nad lodí: :										
		Číslo prvku / profil: :										
		R1 / 180x290 mm: : 8,00		8,00000								
		R2 / 170x290 mm: : 2,50*2		5,00000								
		R3 / 180x290 mm: : 8,00		8,00000								
		R4 / 170x290 mm: : 3,50		3,50000								
		R5 / 160x290 mm: : 4,00		4,00000								
		R6 / 160x290 mm: : 3,50		3,50000								
		R7 / 160x290 mm: : 4,00		4,00000								
		R8 / 180x290 mm: : 3,50		3,50000								
		R9 / 160x290 mm: : 3,50		3,50000								
		R10 / 180x290 mm: : 4,00		4,00000								
		R11 / 170x290 mm: : 3,50		3,50000								
		R12 / 160x290 mm: : 4,00		4,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.b	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ krovy a střešní konstrukce
R:	D12b.001	Soupis prací a dodávek - Krovy a střešní konstrukce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		R13 / 170x290 mm: : 3,50		3,50000								
		R14 / 180x290 mm: : 5,00*2		10,00000								
		R16 / 180x290 mm: : 2,00*4		8,00000								
		LS1 / 200x350 mm: : 3,00*16		48,00000								
		Krov lucerny: :										
		O2 / 270x240 mm: : 11,50*4		46,00000								
		O4 / 210x250 mm: : 5,74*8		45,92000								
		O7 / 210x250 mm: : 2,90*4		11,60000								
		Zajištění ramenátů před demontáží lucerny: :										
		H11 / 240x220 mm: : 3,00*10		30,00000								
55	76237110Rpol	Protézy trámů - kopie systému spoje na hlavě sloupku ležaté stolice - čep, vaznice a dlab rozpěry, p	kus	16,00000	452,00	7 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Krov lodi: :										
		K prvku LS 1: : 16		16,00000								
56	76237111Rpol	Protézy trámů - kopie čepů, dlabů a kampování, příplatek za kopírování historických spojů	kus	48,00000	546,77	26 244,96	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Krov lodi: :										
		Čep a kampování na hambalcích a rozpěrách: : 48		48,00000								
57	76237112Rpol	Protézy trámů - kopie čepů / dlabů, příplatek za kopírování historických spojů	kus	72,00000	483,64	34 822,08	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Krov lodi: :										
		Dlab a čep na hambalcích a rozpěrách: : 72		72,00000								
58	76237113Rpol	Protézy trámů - podélné nastavovací spoje v prostorově omezených podmínkách, příplatek za kopírování	kus	16,00000	2 120,00	33 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Krov lodi: :										
		K prvku LS1: : 16		16,00000								
59	76239500Rpol	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy - spojovací materiál výhradně vruty	m3	12,77000	2 273,75	29 035,79	0,02	0,30	0,00	0,00		Vlastní
		Kopule - bednění střech: : 520,00*0,023		11,96000								
		Kopule - překližkové úhelníky: : 0,81		0,81000								
60	762801101Rpol	Sejmutí tvaru plochy - výroba šablon pro překližkový prstenec , výroba tvarového překližkového prstence, včetně materiálu	kus	1,00000	73 295,00	73 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
61	762801102Rpol	Montáž překližkového prstence	hod	40,00000	481,50	19 260,00	0,00	0,04	0,00	0,00		Vlastní
		5*8		40,00000								
62	762801201Rpol	Výroba a montáž překližkových úhelníků včetně dodávky překližky a úhelníků - atyp	kus	400,00000	130,54	52 216,00	0,01	2,00	0,00	0,00		Vlastní
		Atypická výroba na šablony: : 400,00		400,00000								
63	762801202Rpol	Montáž plomb a příložek ramenátů z desek a hranolů (0,81 m3) - nutno provádět průběžně a postupně	hod	200,00000	481,50	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
64	762991020	Příplatek za manipulaci v omezeném prostoru	m3	24,10435	3 188,60	76 859,13	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		R1 / 180x290 mm: : 8,00*0,18*0,29		0,42000								
		R2 / 170x290 mm: : 2,50*2*0,17*0,29		0,25000								
		R3 / 180x290 mm: : 8,00*0,18*0,29		0,42000								
		R4 / 170x290 mm: : 3,50*0,17*0,29		0,17000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.b	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ krovy a střešní konstrukce
R:	D12b.001	Soupis prací a dodávek - Krovy a střešní konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		R5 / 160x290 mm: : 4,00*0,16*0,29		0,19000								
		R6 / 160x290 mm: : 3,50*0,26*0,29		0,26000								
		R7 / 160x290 mm: : 4,00*0,16*0,29		0,19000								
		R8 / 180x290 mm: : 3,50*0,18*0,29		0,18000								
		R9 / 160x290 mm: : 3,50*0,16*0,29		0,16000								
		R10 / 180x290 mm: : 4,00*0,18*0,29		0,21000								
		R11 / 170x290 mm: : 3,50*0,17*0,29		0,17000								
		R12 / 160x290 mm: : 4,00*0,16*0,29		0,19000								
		R13 / 170x290 mm: : 3,50*0,17*0,29		0,17000								
		R14 / 180x290 mm: : 5,00*2*0,18*0,29		0,52000								
		R15 / 140x290 mm: : 1,00*6*0,14*0,29		0,24000								
		R16 / 180x290 mm: : 2,00*4*0,18*0,29		0,42000								
		H1 / 180x160 mm: : 3,00*6*0,18*0,16		0,52000								
		H2 / 180x160 mm: : 8,00*2*0,18*0,16		0,46000								
		H3 / 180x160 mm: : 1,00*12*0,18*0,16		0,35000								
		H4 / 180x160 mm: : 4,00*10*0,18*0,16		1,15000								
		H5 / 160x250 mm: : 6,00*2*0,16*0,25		0,48000								
		H6 / 160x250 mm: : 2,50*12*0,16*0,25		1,20000								
		H7 / 180x160 mm: : 2,00*12*0,18*0,16		0,69000								
		H9 / 180x160 mm: : 5,00*2*0,18*0,16		0,29000								
		H10 / 180x160 mm: : 2,00*4*0,18*0,16		0,23000								
		ZZ1 / 150x150 mm: : 6,00*8*0,15*0,15		1,08000								
		ZM1 / 150x150 mm: : 5,00*8*0,15*0,15		0,90000								
		LS1 / 200x350 mm: : 3,00*16*0,20*0,35		3,36000								
		KP1 / 150x180 mm: : 3,00*32*0,15*0,18		2,59000								
		PV1 / 150x180 mm: : 7,00*4*0,15*0,18		0,76000								
		RV1 / 150x180 mm: : 5,00*8*0,15*0,18		1,08000								
		KR1 / 80x160: : 5,00*32*0,08*0,16		2,05000								
		RAM / 40x180 mm: : 4,00*96*0,04*0,18		2,76000								
65	60511080R	řezivo SM; tl = 18 až 32 mm; l = 4 000 až 6 000 mm; jakost I; středové	m3	1,87000	6 955,00	13 005,85	0,55	1,03	0,00	0,00	SPCM	RTS 19/ I
		Krov lodi: :										
		Dočasná pochozí podlaha: :										
		Latě 50x60 mm: : 150,00*0,05*0,06		0,45000								
		Bednění pod krytinou z měděných šablon: : 50,00*0,025		1,25000								
		Koeficient: 0,10		0,17000								
66	60512002T	Řezivo SM hoblované	m3	60,42033	7 597,00	459 013,25	0,55	33,23	0,00	0,00		Vlastní
		Krov kopule nad lodí: :										
		Číslo prvku / profil: :										
		R1 / 180x290 mm: : 8,00*0,18*0,29		0,42000								
		R2 / 170x290 mm: : 2,50*2*0,17*0,29		0,25000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.b	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ krovy a střešní konstrukce
R:	D12b.001	Soupis prací a dodávek - Krovy a střešní konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		R3 / 180x290 mm: : 8,00*0,18*0,29		0,42000								
		R4 / 170x290 mm: : 3,50*0,17*0,29		0,17000								
		R5 / 160x290 mm: : 4,00*0,16*0,29		0,19000								
		R6 / 160x290 mm: : 3,50*0,26*0,29		0,26000								
		R7 / 160x290 mm: : 4,00*0,16*0,29		0,19000								
		R8 / 180x290 mm: : 3,50*0,18*0,29		0,18000								
		R9 / 160x290 mm: : 3,50*0,16*0,29		0,16000								
		R10 / 180x290 mm: : 4,00*0,18*0,29		0,21000								
		R11 / 170x290 mm: : 3,50*0,17*0,29		0,17000								
		R12 / 160x290 mm: : 4,00*0,16*0,29		0,19000								
		R13 / 170x290 mm: : 3,50*0,17*0,29		0,17000								
		R14 / 180x290 mm: : 5,00*2*0,18*0,29		0,52000								
		R15 / 140x290 mm: : 1,00*6*0,14*0,29		0,24000								
		R16 / 180x290 mm: : 2,00*4*0,18*0,29		0,42000								
		H1 / 180x160 mm: : 3,00*6*0,18*0,16		0,52000								
		H2 / 180x160 mm: : 8,00*2*0,18*0,16		0,46000								
		H3 / 180x160 mm: : 1,00*12*0,18*0,16		0,35000								
		H4 / 180x160 mm: : 4,00*10*0,18*0,16		1,15000								
		H5 / 160x250 mm: : 6,00*2*0,16*0,25		0,48000								
		H6 / 160x250 mm: : 2,50*12*0,16*0,25		1,20000								
		H7 / 180x160 mm: : 2,00*12*0,18*0,16		0,69000								
		H8 / 180x160 mm: : 1,00*6*0,18*0,16		0,17000								
		H9 / 180x160 mm: : 5,00*2*0,18*0,16		0,29000								
		H10 / 180x160 mm: : 2,00*4*0,18*0,16		0,23000								
		H12 / 100x100 mm: : 5,00*6*0,10*0,10		0,30000								
		LS1 / 200x350 mm: : 3,00*16*0,20*0,35		3,36000								
		KP1 / 150x180 mm: : 3,00*32*0,15*0,18		2,59000								
		PV1 / 150x180 mm: : 7,00*4*0,15*0,18		0,76000								
		RV1 / 150x180 mm: : 5,00*8*0,15*0,18		1,08000								
		KR1 / 80x160: : 5,00*32*0,08*0,16		2,05000								
		RAM / 40x180 mm: : 4,00*96*0,04*0,18		2,76000								
		Zajištění plných vazeb - krov kopule nad lodí: :										
		Číslo prvku / profil: :										
		ZZ1 / 150x150 mm: : 6,00*8*0,15*0,15		1,08000								
		ZM1 / 150x150 mm: : 5,00*8*0,15*0,15		0,90000								
		Zajištění ramenátů před demontáží lucerny: :										
		H11 / 240x220 mm: : 3,00*10*0,24*0,22		1,58000								
		Zajištění ramenátů před demontáží lucerny: :										
		RO1 / 240x120 mm: : 3,00*8*0,24*0,12		0,69000								
		Krov lucerny: :										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.b	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ krovy a střešní konstrukce
R:	D12b.001	Soupis prací a dodávek - Krovy a střešní konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Číslo prvku / profil: :										
		O1 / 240x180 mm: : 14,00*0,24*0,18		0,60000								
		O2 / 270x240 mm: : 11,50*4*0,27*0,24		2,98000								
		O3 / 160x160 mm: : 2,30*16*0,16*0,16		0,94000								
		O4 / 210x250 mm: : 5,74*8*0,21*0,25		2,41000								
		O6 / 150x120 mm: : 2,70*4*0,15*0,12		0,19000								
		O7 / 210x250 mm: : 2,90*4*0,21*0,25		0,61000								
		O8 / 80x150 mm: : 3,50*8*0,08*0,15		0,34000								
		O9 / 160x160 mm: : 5,50*4*0,16*0,16		0,56000								
		O10 / 160x160: : 4,00*4*0,16*0,16		0,41000								
		O11 / 80x150 mm: : 6,00*20*0,08*0,15		1,44000								
		Lucerna - vnitřní bednění pod omítkou s freskou: : 60,00*0,025		1,50000								
		Lucerna - vnější bednění pod plechem: : 78,00*0,025		1,95000								
		Koeficient: 0,10		4,08000								
		Kopule - hoblované desky - seřezávání z obou stran: : 520,00*0,023		11,96000								
		Koeficient: 0,30		3,59000								
67	60512004T	Řezivo dub hoblované	m3	0,05074	24 075,00	1 221,57	0,70	0,04	0,00	0,00		Vlastní
		O5 / 150x150 mm: : 2,05*0,15*0,15		0,05000								
		Koeficient: 0,10										
68	60512005.T	Řezivo jasanové - hoblované, sušené	m3	0,81000	24 075,00	19 500,75	0,65	0,53	0,00	0,00		Vlastní
		Plomby a příložky ramenátů: : 0,81		0,81000								
69	60512006T	Řezivo buk	m3	0,56320	24 075,00	13 559,04	0,70	0,39	0,00	0,00		Vlastní
		Překližkový prstenec - hranol 80x80 mm: : 80,00*0,08*0,08		0,51000								
		Koeficient: 0,10		0,05000								
70	60726014.AR	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 18,0 mm	m2	27,50000	226,84	6 238,10	0,01	0,31	0,00	0,00	SPCM	RTS 19/ I
		Dočasná pochozí podlaha: :										
		Montáž OSB 18 mm: : 25,00		25,00000								
		Koeficient: 0,10		2,50000								
71	998762104R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 36 m	t	42,08110	3 807,06	160 205,27	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		50 m vodorovně										
Díl: 7621		**Provizorní zastřešení**				**1 171 196,89**		**10,46**		**4,39**		
72	310235241R00	Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm	kus	128,00000	107,35	13 740,80	0,01	1,78	0,00	0,00	801-4	RTS 19/ I
		včetně pomocného pracovního lešení										
		Po odvrtaných chemic. kotvách: :										
		Pol. chemická kotva - výkres D.1.20.18: : 128		128,00000								
73	941941031RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	960,00000	50,79	48 758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	800-3	RTS 19/ I
		včetně kotvení										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.b	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ krovy a střešní konstrukce
R:	D12b.001	Soupis prací a dodávek - Krovy a střešní konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně kotvení lešení.										
		8x montáž a demontáž lešení pro osazení konzol: : 12,00*10,00*8		960,00000								
74	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení□ šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	960,00000	27,60	26 496,00	0,00	0,82	0,00	0,00	800-3	RTS 19/ I
		včetně kotvení										
		8x montáž a demontáž lešení pro osazení konzol: : 12,00*10,00*8		960,00000								
75	941941831RT4	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	960,00000	34,73	33 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	800-3	RTS 19/ I
76	970031035R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 35-39 mm	m	44,80000	1 968,45	88 186,56	0,00	0,00	0,00	0,10	801-3	RTS 19/ I
		Odvrtání chem. kotev po demontáži konzol: :										
		Pol. chemická kotva - výkres D.1.20.18: : 128*0,35		44,80000								
77	762332110R00	Vázané konstrukce krovů montáž□ střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	194,00000	440,84	85 522,96	0,00	0,19	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		Výkres D.1.20.18: :										
		4 / rozpěra ramenátů 80x120 mm: : 2,00*5		10,00000								
		2 / ramenáty segmentů - fošny 200x40 mm pro nadmíry seřezání do oblouku: : 184,00		184,00000								
78	762332120R00	Vázané konstrukce krovů montáž□ střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	72,00000	526,44	37 903,68	0,00	0,07	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		Výkres D.1.20.18: :										
		3 / uchycení ramenátů / 80x160 mm: : 3,00*24		72,00000								
79	762332130R00	Vázané konstrukce krovů montáž□ střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2	m	72,00000	547,84	39 444,48	0,00	0,07	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		Výkres D.1.20.18: :										
		2 / ramenáty ze segmentů / 160x160 mm: : 12,00*6		72,00000								
80	762331811R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy do 120 cm2	m	194,00000	51,36	9 963,84	0,00	0,00	0,01	1,55	800-762	RTS 19/ I
		Výkres D.1.20.18: :										
		4 / rozpěra ramenátů 80x120 mm: : 2,00*5		10,00000								
		2 / ramenáty segmentů - fošny 200x40 mm pro nadmíry seřezání do oblouku: : 184,00		184,00000								
81	762331812R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	72,00000	54,57	3 929,04	0,00	0,00	0,01	1,01	800-762	RTS 19/ I
		Výkres D.1.20.18: :										
		3 / uchycení ramenátů / 80x160 mm: : 3,00*24		72,00000								
82	762331813R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	72,00000	54,57	3 929,04	0,00	0,00	0,02	1,73	800-762	RTS 19/ I
		Výkres D.1.20.18: :										
		2 / ramenáty ze segmentů / 160x160 mm: : 12,00*6		72,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.b	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ krovy a střešní konstrukce
R:	D12b.001	Soupis prací a dodávek - Krovy a střešní konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
83	762341310RT2	Bednění a laťování s dodávkou řeziva□ bednění□ střech obloukových o sklonu do 60° s vyřežáním otvorů, nároží, úžlabí, nadstřešních konstrukcí z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm , včetně dodávky prken tloušťky 24 mm	m2	80,00000	304,95	24 396,00	0,01	1,16	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		Výkres D.1.20.18: :										
		desky tl. 25 mm: : 80,00		80,00000								
84	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	6,33280	1 981,64	12 549,33	0,02	0,15	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		Výkres D.1.20.18: :										
		4 / rozpěra ramenátů 80x120 mm: : 2,00*5*0,08*0,12		0,09600								
		2 / ramenáty segmentů - fošny 200x40 mm x 2 pro nadmíry seřezání do oblouku: : 184,00*0,20*0,04		1,47200								
		3 / uchycení ramenátů / 80x160 mm: : 3,00*24*0,08*0,16		0,92160								
		2 / ramenáty ze segmentů / 160x160 mm: : 12,00*6*0,16*0,16		1,84320								
		Bednění střechy: : 80,00*0,025		2,00000								
85	767995103R00	Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	2 214,48000	60,46	133 887,46	0,00	0,13	0,00	0,00	800-767	RTS 19/ I
		Výkres D.1.20.18: :										
		Ocelová konzola - výložník: :										
		Jakl 120x60x5: : 616,32+472,512+328,704+410,88		1 828,41600								
		Pásovina 160x10: : 386,064		386,06400								
86	7621101Rpol	Zakrývání plachtami při demontáži lucerny	m2	80,00000	347,75	27 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Plachta z PVC 750 g/m2: :										
		Desetinásobné zakrytí, včetně kotvení, stahovacích a napínacích pásů: : 80,00		80,00000								
87	7621102Rpol	Zaměření a model vrchlíku kopule pro specifikaci tvaru ramenátů zakrývací konstrukce	kus	1,00000	46 000,00	46 000,00	0,19	0,19	0,00	0,00		Vlastní
		Položka zahrnuje kompletní soubor prací nutný k rozmístění zaměřovacích bodů na pomyslných příčných řezech na vnějším plášti kopule, provedení laserového skenování a vynesení 3D modelu vnějšího pláště s vynesením geometrie řezů. Vyhotovení dílenské dokumentace k položkám výkresu D.1.20.18										
		Rozmístění zaměřovacích bodů horolezci, geodetické zaměření tvaru laserovým skenerem: : 1		1,00000								
88	7621201Rpol	Plachta zakrývací z PVC svařovaná, 600 g/m2, UV stabilní, vč. spojovacího materiálu	kus	1,00000	87 740,00	87 740,00	0,41	0,41	0,00	0,00		Vlastní
		Položka obsahuje vyhotovení dílenské dokumentace plachty na základě zaměření vnějšího pláště kopule a dílenské dokumentace nosných prvků provizorního zakrytí. Položka zahrnuje výrobu plachty ze svařovaného PVC včetně všech montážních a kotevních prvků - tedy kotevní oka, háky, napínací lanka, karabinky a řemínky.										
		225 m2 : 1		1,00000								
89	7621301Rpol	Montáž zakrývací konstrukce vrchlíku	kus	1,00000	123 050,00	123 050,00	0,15	0,15	0,00	0,00		Vlastní
		Položka zahrnuje jeřáb a jeřábnické práce pro kompletní montáž dočasné zakrývací konstrukce (viz výkres D.1.20.18) a montáž zakrývací plachty včetně jejího ukotvení a průběžné stabilizace.										
		Jeřábnické práce, montáž ocelových lan a montáž zakrývací plachty: : 1		1,00000								
90	7621302Rpol	Demontáž zakrývací konstrukce vrchlíku	kus	1,00000	51 895,00	51 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Položka zahrnuje jeřáb a jeřábnické práce pro kompletní demontáž dočasné zakrývací konstrukce, demontáž zakrývací plachty a jejího ukotvení										
		Jeřábnické práce, montáž ocelových lan a montáž zakrývací plachty: : 1		1,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.b	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ krovy a střešní konstrukce
R:	D12b.001	Soupis prací a dodávek - Krovy a střešní konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
91	7621501Rpol	Popruhové kotevní body pro manipulaci se zakrývací plachtou	kus	16,00000	936,25	14 980,00	0,00	0,02	0,00	0,00		Vlastní
		Textilní popruhy s oky a napínáky: : 16		16,00000								
92	767301Rpol	D+M ocelové lano R6 mm pozink	m	140,00000	240,75	33 705,00	0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
		Výkres D.1.20.18: :										
		Ocelové lanko R6 mm: : 140,00		140,00000								
93	767302Rpol	D+M napínák M12 zinek S235JP + hák DIN 1480 - M12/290	kus	40,00000	518,95	20 758,00	0,00	0,02	0,00	0,00		Vlastní
		Výkres D.1.20.18: : 40		40,00000								
94	767303Rpol	D+M matice závěsná M12 s okem DIN 582 včetně závitového svorníku dl. 330 mm	kus	40,00000	347,75	13 910,00	0,00	0,02	0,00	0,00		Vlastní
		Výkres D.1.20.18: : 40		40,00000								
95	767304Rpol	D+M upínací pásy s ráčnou pro napínací sílu v tahu 5t / délka 20 m	kus	16,00000	1 551,50	24 824,00	0,01	0,16	0,00	0,00		Vlastní
		Výkres D.1.20.18: : 16		16,00000								
96	95398120Rpol	D+M chemické kotvy, M20x290	kus	128,00000	290,00	37 120,00	0,00	0,06	0,00	0,00		Vlastní
		Výkres D.1.20.18: : 128		128,00000								
97	13326236Rpol	Tyč ocelová plochá jakost S355 160x10 mm	t	0,42467	22 500,00	9 555,08	1,00	0,42	0,00	0,00		Vlastní
		Výkres D.1.20.18: :										
		Ocelová konzola - výložník: :										
		Pásovina 160x10: : 386,064/1000		0,39000								
		Koeficient: 0,10		0,04000								
98	14587797Rpol	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 120x60x5 mm	t	2,01126	24 000,00	48 270,24	1,00	2,01	0,00	0,00		Vlastní
		Výkres D.1.20.18: :										
		Ocelová konzola - výložník: :										
		Jakl 120x60x5: : (616,32+472,512+328,704+410,88)/1000		1,83000								
		Koeficient: 0,10		0,18000								
99	60511080R	řezivo SM; tl = 18 až 32 mm; l = 4 000 až 6 000 mm; jakost I; středové	m3	4,76608	6 955,00	33 148,09	0,55	2,62	0,00	0,00	SPCM	RTS 19/ I
		Výkres D.1.20.18: :										
		4 / rozpěra ramenátů 80x120 mm: : 2,00*5*0,08*0,12		0,09600								
		2 / ramenáty segmentů - fošny 200x40 mm x 2 pro nadmíry seřezání do oblouku: : 184,00*0,20*0,04		1,47200								
		3 / uchycení ramenátů / 80x160 mm: : 3,00*24*0,08*0,16		0,92160								
		2 / ramenáty ze segmentů / 160x160 mm: : 12,00*6*0,16*0,16		1,84320								
		Koeficient: 0,10		0,43328								
100	998762104R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 36 m	t	10,45955	3 477,50	36 373,09	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		50 m vodorovně										
Díl: 764		**Konstrukce klempířské**				**674 311,33**		**3,20**		**1,74**		
101	764211232R00	Krytiny z měděného plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků□ ze šablon plochy do 0,5 m2 , sklonu přes 30 do 45°	m2	25,00000	3 092,30	77 307,50	0,01	0,23	0,00	0,00	800-764	RTS 19/ I
		včetně podkladní lepenky a spojovacích prostředků.										
		Původní šablony - předpoklad polovina nových: : 50,00*0,50		25,00000								
102	764211293R00	Krytiny z měděného plechu montáž□ krytiny hladké Cu, ze šablon	m2	25,00000	1 802,95	45 073,75	0,00	0,03	0,00	0,00	800-764	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.b	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ krovy a střešní konstrukce
R:	D12b.001	Soupis prací a dodávek - Krovy a střešní konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Původní šablony - předpoklad polovina nových: : 50,00*0,50		25,00000								
103	764311842RT2	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu přes 45°	m2	144,00000	133,75	19 260,00	0,00	0,00	0,01	1,29	800-764	RTS 19/ I
		Lucerna - vnější oplechování lucerny a ochozu včetně lemování a ozdob: : 144,00		144,00000								
104	76421124Rpol	Krytina hladká z Cu, svitky š.500mm, sklon nad 45°, plocha nad 25 m2, vč. lemování a ozdob	m2	144,00000	3 477,50	500 760,00	0,02	2,93	0,00	0,00		Vlastní
		Lucerna - vnější oplechování lucerny a ochozu vč. lemování a ozdob: : 144,00		144,00000								
105	76426720Rpol	Výlezový vikýř z Cu plech 600x600 mm, D+M	kus	1,00000	6 259,50	6 259,50	0,01	0,01	0,00	0,00		Vlastní
106	76431184Rpol	Demont. krytiny, šablony, nad 25 m2, nad 45°, z Cu plechu - pro další použití	m2	50,00000	343,47	17 173,50	0,00	0,00	0,01	0,45		Vlastní
		Demontáž pro uložení a opětovné použití: : 50,00		50,00000								
107	998764104R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 36 m	t	3,19456	2 653,60	8 477,08	0,00	0,00	0,00	0,00	800-764	RTS 19/ I
		50 m vodorovně										
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**92 360,88**		**0,83**		**0,00**		
108	767995103R00	Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	533,60000	114,80	61 257,28	0,00	0,03	0,00	0,00	800-767	RTS 19/ I
		Zajištění ramenátů před demontáží lucerny: :										
		JA01 - jakl 50/40/3: : 3,00*16*3,91		187,68000								
		UH 01 - L 120/120: : 32*0,50*21,62		345,92000								
109	767810551Rpol	Osazení zajišťovacích uzavřených profilů	kus	16,00000	540,00	8 640,00	0,01	0,08	0,00	0,00		Vlastní
		K podepření ramenátů fresky: : 16		16,00000								
110	13432445R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S235JR); rovnoramenná; tl = 12,00 mm; a = 120,0 mm; b = 120,0 mm	t	0,38051	25 992,00	9 890,22	1,00	0,38	0,00	0,00	SPCM	RTS 19/ I
		Zajištění ramenátů před demontáží lucerny: :										
		UH 01 - L 120/120: : 32*0,50*21,62/1000		0,34592								
		Koeficient: 0,10		0,03459								
111	14587738R1	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; obdélníkový, tl = 5,00 mm; a = 40,0 mm; b = 30,0 mm	t	0,12545	24 000,00	3 010,80	1,00	0,13	0,00	0,00		Vlastní
		K podepření ramenátů fresky - délka 2,20 m: : 16*2,20*3,24/1000		0,11405								
		Koeficient: 0,10		0,01140								
112	14587747RX	Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 50x40x3 mm	t	0,20645	24 000,00	4 954,80	1,00	0,21	0,00	0,00		Vlastní
		Zajištění ramenátů před demontáží lucerny: :										
		JA01 - jakl 50/40/3: : 3,00*16*3,91/1000		0,19000								
		Koeficient: 0,10		0,02000								
113	30902710R	šroub ocelový; přesný se šestihran.hlavou a závitem k hlavě; pr. M10; l = 50 mm; pevnost 5.8	1000 ks	0,03200	2 697,74	86,33	0,04	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 19/ I
		K podepření ramenátů fresky: : 0,032		0,03200								
114	31110713R	matice ocelová; přesná šestihranná; M10; pevnost 8.8	kus	32,00000	0,63	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 19/ I
		K podepření ramenátů fresky: : 32		32,00000								
115	31121216R	podložka spojovací, pod dřevěné konstrukce; ocelová; d = 34,0 mm; d díry = 11,0 mm; tl = 3,00 mm	1000 ks	0,03200	1 407,96	45,05	0,02	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 19/ I
116	3114915317R	vrut pro venkovní použití, není odolný vůči kyselinám, proto jej nelze použít na spojování dílů z dřevin obsahující třísloviny; nerez; d = 8,0 mm; l = 100,0 mm	kus	64,00000	30,52	1 953,28	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 19/ I
		K podepření ramenátů fresky: : 64		64,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.b	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ krovy a střešní konstrukce
R:	D12b.001	Soupis prací a dodávek - Krovy a střešní konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
117	311755179R	prvek spojovací úhelník konstrukční s otvory; tl.1,5 mm, šířka 80 mm, délka 70+70mm; ocelový plech žárově pozinkovaný,jako spojovací materiál slouží kroužkové (konvexní) hřebíky pr.2,5mm	kus	32,00000	8,37	267,84	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 19/ I
		K podepření ramenátů fresky: : 32		32,00000								
118	998767104R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m	t	0,83043	2 691,52	2 235,12	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 19/ I
		50 m vodorovně										
Díl: 783		**Nátěry**				**491 309,45**		**0,31**		**0,00**		
119	762911111R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m2	2 320,08240	48,15	111 711,97	0,00	0,14	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		Nové prvky: :										
		Krov kopule nad lodí: :										
		Číslo prvku / profil: :										
		R1 / 180x290 mm: : 8,00*(0,18+0,29)*2		7,52000								
		R2 / 170x290 mm: : 2,50*2*(0,17+0,29)*2		4,60000								
		R3 / 180x290 mm: : 8,00*(0,18+0,29)*2		7,52000								
		R4 / 170x290 mm: : 3,50*(0,17+0,29)*2		3,22000								
		R5 / 160x290 mm: : 4,00*(0,16+0,29)*2		3,60000								
		R6 / 160x290 mm: : 3,50*(0,26+0,29)*2		3,85000								
		R7 / 160x290 mm: : 4,00*(0,16+0,29)*2		3,60000								
		R8 / 180x290 mm: : 3,50*(0,18+0,29)*2		3,29000								
		R9 / 160x290 mm: : 3,50*(0,16+0,29)*2		3,15000								
		R10 / 180x290 mm: : 4,00*(0,18+0,29)*2		3,76000								
		R11 / 170x290 mm: : 3,50*(0,17+0,29)*2		3,22000								
		R12 / 160x290 mm: : 4,00*(0,16+0,29)*2		3,60000								
		R13 / 170x290 mm: : 3,50*(0,17+0,29)*2		3,22000								
		R14 / 180x290 mm: : 5,00*2*(0,18+0,29)*2		9,40000								
		R15 / 140x290 mm: : 1,00*6*(0,14+0,29)*2		5,16000								
		R16 / 180x290 mm: : 2,00*4*(0,18+0,29)*2		7,52000								
		H1 / 180x160 mm: : 3,00*6*(0,18+0,16)*2		12,24000								
		H2 / 180x160 mm: : 8,00*2*(0,18+0,16)*2		10,88000								
		H3 / 180x160 mm: : 1,00*12*(0,18+0,16)*2		8,16000								
		H4 / 180x160 mm: : 4,00*10*(0,18+0,16)*2		27,20000								
		H5 / 160x250 mm: : 6,00*2*(0,16+0,25)*2		9,84000								
		H6 / 160x250 mm: : 2,50*12*(0,16+0,25)*2		24,60000								
		H7 / 180x160 mm: : 2,00*12*(0,18+0,16)*2		16,32000								
		H8 / 180x160 mm: : 1,00*6*(0,18+0,16)*2		4,08000								
		H9 / 180x160 mm: : 5,00*2*(0,18+0,16)*2		6,80000								
		H10 / 180x160 mm: : 2,00*4*(0,18+0,16)*2		5,44000								
		H12 / 100x100 mm: : 5,00*6*(0,10+0,10)*2		12,00000								
		LS1 / 200x350 mm: : 3,00*16*(0,20+0,35)*2		52,80000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.b	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ krovy a střešní konstrukce
R:	D12b.001	Soupis prací a dodávek - Krovy a střešní konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		KP1 / 150x180 mm: : 3,00*32*(0,15+0,18)*2		63,36000								
		PV1 / 150x180 mm: : 7,00*4*(0,15+0,18)*2		18,48000								
		RV1 / 150x180 mm: : 5,00*8*(0,15+0,18)*2		26,40000								
		KR1 / 80x160: : 5,00*32*(0,08+0,16)*2		76,80000								
		RAM / 40x180 mm: : 4,00*96*(0,04+0,18)*2		168,96000								
		Zajištění plných vazeb - krov kopule nad lodí: :										
		Číslo prvku / profil: :										
		ZZ1 / 150x150 mm: : 6,00*8*(0,15+0,15)*2		28,80000								
		ZM1 / 150x150 mm: : 5,00*8*(0,15+0,15)*2		24,00000								
		Zajištění ramenátů před demontáží lucerny: :										
		H11 / 240x220 mm: : 3,00*10*(0,24+0,22)*2		27,60000								
		Zajištění ramenátů před demontáží lucerny: :										
		RO1 / 240x120 mm: : 3,00*8*(0,24+0,12)*2		17,28000								
		Krov lucerny: :										
		Číslo prvku / profil: :										
		O1 / 240x180 mm: : 14,00*(0,24+0,18)*2		11,76000								
		O2 / 270x240 mm: : 11,50*4*(0,27+0,24)*2		46,92000								
		O3 / 160x160 mm: : 2,30*16*(0,16+0,16)*2		23,55200								
		O4 / 210x250 mm: : 5,74*8*(0,21+0,25)*2		42,24640								
		O5 / 150x150 mm: : 2,05*(0,15+0,15)*2		1,23000								
		O6 / 150x120 mm: : 2,70*4*(0,15+0,12)*2		5,83200								
		O7 / 210x250 mm: : 2,90*4*(0,21+0,25)*2		10,67200								
		O8 / 80x150 mm: : 3,50*8*(0,08+0,15)*2		12,88000								
		O9 / 160x160 mm: : 5,50*4*(0,16+0,16)*2		14,08000								
		O10 / 160x160: : 4,00*4*(0,16+0,16)*2		10,24000								
		O11 / 80x150 mm: : 6,00*20*(0,08+0,15)*2		55,20000								
		Lucerna - vnitřní bednění pod omítkou s freskou: : 60,00*2		120,00000								
		Lucerna - vnější bednění pod plechem: : 78,00*2		156,00000								
		Trámy 160x160: : 80,00*(0,16+0,16)*2		51,20000								
		Kopule: : 520,00*2		1 040,00000								
120	78378230Rpol	Postřik tesařských konstrukcí ochranný fungicidní a insekticidní 3x	m2	5 722,00000	66,34	379 597,48	0,00	0,17	0,00	0,00		Vlastní
		Stávající prvky: :										
		Kopule: : 3240,00		3 240,00000								
		Krov nad lodí: : 1770,00		1 770,00000								
		Plocha bednění: : 712,00		712,00000								
Díl: 794		**Restaurátorské a uměleckořemeslné kce a práce**				**209 736,00**		**0,00**		**0,00**		
121	79410201	Demontáž kovaného zábradlí - odborně sejmout, určeno k zámečnické repasi , 1 kus = délka 2,6 m, výška 1 m (cca 50 kg/kus)	kus	8,00000	2 247,00	17 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Lucerna: : 8		8,00000								
122	79410202	Demontáž korouhve - slunce - odborně sejmout, určeno k zámečnické repasi	kus	1,00000	2 247,00	2 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.b	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ krovy a střešní konstrukce
R:	D12b.001	Soupis prací a dodávek - Krovy a střešní konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Lucerna: : 1		1,00000								
123	794301	Zámečnická repase původního táhla věšadla	kus	2,00000	3 745,00	7 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Očištění a konzervace, nátěr černou kovářskou barvou: : 2		2,00000								
124	794302	D+M kované spony věšadel, atyp výrobek z pásoviny 5x50 a závitových táhel	kus	16,00000	3 210,00	51 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
125	794303	Zpětná montáž kovaného zábradlí, 1 kus = délka 2,6 m, výška 1 m (cca 50 kg/kus)	kus	8,00000	2 247,00	17 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Lucerna - montáž repasovaného zábradlí na původní pozici: : 8		8,00000								
		včetně letování pro dopojení prvků: :										
126	794304	Zpětná montáž korouhve - slunce	kus	1,00000	2 247,00	2 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Lucerna - montáž repasovaného prvku koorouhve na původní pozici: : 1		1,00000								
		včetně letování pro dopojení prvků: :										
127	794501	Nátěr zábradlí - délka 2,6 m, výška 1 m	kus	8,00000	4 680,00	37 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Očištění od rzi, konzervace, nátěr černou kovářskou barvou: : 8		8,00000								
128	794502	Oprava korouhve + zlacení	kus	1,00000	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Očištění od rzi, konzervace, nátěr černou kovářskou barvou: : 1		1,00000								
129	794503	Oprava slunce + zlacení	kus	1,00000	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 799		**Ostatní**				**697 704,23**		**0,00**		**0,00**		
130	799101	Jeřáb do 50 m výšky, výložník 45 m, váha do 5 tun	den	6,00000	49 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
131	79920	Montáž a zapojení tenzometrů tlak / tah do 10 tun - 8 snímačů + zapojení - včetně demontáže	kus	1,00000	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Pro zjištění skutečných tlakových sil působení na jednotlivé sloupky lucerny: : 1		1,00000								
		a hambalkového patra v průběhu demontáže a montáže - 8 snímačů + zapojení: :										
132	799501	Sterilizace krovu nad lodí od dřevokazného hmyzu plynováním	m3	2 177,00000	37,99	82 704,23	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Fumigace užitím termického aerosolu na bázi syntetických pyrethroidů: : 2177,00		2 177,00000								
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**176 569,24**		**0,00**		**0,00**		
133	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	43,26543	367,19	15 886,63	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
134	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot připlatek za každé další podlaží	t	432,65428	229,75	99 402,32	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
135	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	43,26543	238,97	10 339,14	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.										
136	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	822,04313	17,07	14 032,28	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
137	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	43,26543	331,44	14 339,89	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
138	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	259,59257	36,94	9 589,35	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
139	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	43,26543	300,00	12 979,63	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I

Celkem	**12 341 337,68**

JKSO:

801.47 budovy hradů, zámků, kostelů, kaplí apod.

m3 svislá nosná konstrukce z jiných materiálů

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.b	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ krovy a střešní konstrukce
R:	D12b.001	Soupis prací a dodávek - Krovy a střešní konstrukce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.b	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ krovy a střešní konstrukce
R:	D12b.002	Soupis prací a dodávek - Krov jižní věže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**3 403,98**		**0,11**		**0,00**		
1	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	18,00000	189,11	3 403,98	0,01	0,11	0,00	0,00	800-3	RTS 19/ I
		Krov jižní věže: : 18,00		18,00000								
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**				**242 436,91**		**3,86**		**3,96**		
2	762333110R00	Vázané konstrukce krovů montáž□ střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	9,00000	326,35	2 937,15	0,00	0,01	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		Věž pravá / jižní: :										
		Číslo prvku / profil: :										
		K56 / 150 x 30: : 2,00		2,00000								
		K57 / 70 x 70: : 3,00		3,00000								
		K58 / 70 x 70: : 1,00		1,00000								
		K59 / 70 x 70: : 1,00		1,00000								
		K60 / 70 x 70: : 1,00		1,00000								
		K61 / 70 x 70: : 1,00		1,00000								
3	762333120R00	Vázané konstrukce krovů montáž□ střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	72,00000	450,47	32 433,84	0,00	0,07	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		Krov pravé jižní věže: :										
		Číslo prvku / profil (mm): :										
		K36 / 40 x 350: : 5,00		5,00000								
		K37 / 40 x 350: : 5,00		5,00000								
		K38 / 40 x 350: : 5,00		5,00000								
		K39 / 40 x 350: : 5,00		5,00000								
		K40 / 40 x 350: : 5,00		5,00000								
		K41 / 40 x 350: : 5,00		5,00000								
		K42 / 40 x 350: : 5,00		5,00000								
		K43 / 40 x 350: : 5,00		5,00000								
		K44 / 40 x 350: : 4,00		4,00000								
		K45 / 40 x 350: : 4,00		4,00000								
		K46 / 40 x 350: : 4,00		4,00000								
		K47 / 40 x 350: : 4,00		4,00000								
		K48 / 40 x 350: : 2,00		2,00000								
		K49 / 40 x 350: : 2,00		2,00000								
		K50 / 40 x 350: : 2,00		2,00000								
		K51 / 40 x 350: : 2,00		2,00000								
		K52 / 40 x 350: : 2,00		2,00000								
		K53 / 40 x 350: : 2,00		2,00000								
		K54 / 40 x 350: : 2,00		2,00000								
		K55 / 40 x 350: : 2,00		2,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.b	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ krovy a střešní konstrukce
R:	D12b.002	Soupis prací a dodávek - Krov jižní věže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
4	762333130R00	Vázané konstrukce krovů montáž□ střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2	m	80,00000	532,86	42 628,80	0,00	0,08	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		Krov pravé jižní věže: :										
		Číslo prvku / profil (mm): :										
		K1 / 200 x 140: : 5,00		5,00000								
		K2 / 200 x 140: : 5,00		5,00000								
		K3 / 200 x 140: : 5,00		5,00000								
		K4 / 200 x 140: : 5,00		5,00000								
		K5 / 200 x 140: : 5,00		5,00000								
		K6 / 200 x 140: : 5,00		5,00000								
		K7 / 200 x 140: : 5,00		5,00000								
		K8 / 200 x 140: : 5,00		5,00000								
		K20 / 140 x 190: : 3,00		3,00000								
		K21 / 140 x 190: : 3,00		3,00000								
		K22 / 140 x 190: : 3,00		3,00000								
		K23 / 140 x 190: : 3,00		3,00000								
		K24 / 160 x 160: : 2,00		2,00000								
		K25 / 160 x 160: : 2,00		2,00000								
		K26 / 160 x 160: : 2,00		2,00000								
		K27 / 160 x 160: : 2,00		2,00000								
		K28 / 140 x 190: : 1,00		1,00000								
		K29 / 140 x 190: : 1,00		1,00000								
		K30 / 140 x 190: : 1,00		1,00000								
		K31 / 140 x 190: : 1,00		1,00000								
		K32 / 160 x 160: : 4,00		4,00000								
		K33 / 160 x 160: : 4,00		4,00000								
		K34 / 160 x 160: : 4,00		4,00000								
		K35 / 160 x 160: : 4,00		4,00000								
5	762333140R00	Vázané konstrukce krovů montáž□ střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	4,00000	607,76	2 431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		Krov pravé jižní věže: :										
		Číslo prvku / profil (mm): :										
		K11 / 190 x 190: : 1,00		1,00000								
		K12 / 190 x 190: : 1,00		1,00000								
		K13 / 190 x 190: : 1,00		1,00000								
		K14 / 190 x 190: : 1,00		1,00000								
6	762331911R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby□ průřezové plochy řeziva do 120 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m	m	9,00000	197,95	1 781,55	0,00	0,00	0,01	0,06	800-762	RTS 19/ I
		Věž pravá / jižní: :										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.b	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ krovy a střešní konstrukce
R:	D12b.002	Soupis prací a dodávek - Krov jižní věže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Číslo prvku / profil: :										
		K56 / 150 x 30: : 2,00		2,00000								
		K57 / 70 x 70: : 3,00		3,00000								
		K58 / 70 x 70: : 1,00		1,00000								
		K59 / 70 x 70: : 1,00		1,00000								
		K60 / 70 x 70: : 1,00		1,00000								
		K61 / 70 x 70: : 1,00		1,00000								
7	762331921R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby□ průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m	m	72,00000	225,77	16 255,44	0,00	0,01	0,01	0,89	800-762	RTS 19/ I
		Krov pravé jižní věže: :										
		Číslo prvku / profil (mm): :										
		K36 / 40 x 350: : 5,00		5,00000								
		K37 / 40 x 350: : 5,00		5,00000								
		K38 / 40 x 350: : 5,00		5,00000								
		K39 / 40 x 350: : 5,00		5,00000								
		K40 / 40 x 350: : 5,00		5,00000								
		K41 / 40 x 350: : 5,00		5,00000								
		K42 / 40 x 350: : 5,00		5,00000								
		K43 / 40 x 350: : 5,00		5,00000								
		K44 / 40 x 350: : 4,00		4,00000								
		K45 / 40 x 350: : 4,00		4,00000								
		K46 / 40 x 350: : 4,00		4,00000								
		K47 / 40 x 350: : 4,00		4,00000								
		K48 / 40 x 350: : 2,00		2,00000								
		K49 / 40 x 350: : 2,00		2,00000								
		K50 / 40 x 350: : 2,00		2,00000								
		K51 / 40 x 350: : 2,00		2,00000								
		K52 / 40 x 350: : 2,00		2,00000								
		K53 / 40 x 350: : 2,00		2,00000								
		K54 / 40 x 350: : 2,00		2,00000								
		K55 / 40 x 350: : 2,00		2,00000								
8	762331931R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby□ průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m	m	80,00000	258,94	20 715,20	0,00	0,01	0,02	1,27	800-762	RTS 19/ I
		Krov pravé jižní věže: :										
		Číslo prvku / profil (mm): :										
		K1 / 200 x 140: : 5,00		5,00000								
		K2 / 200 x 140: : 5,00		5,00000								
		K3 / 200 x 140: : 5,00		5,00000								
		K4 / 200 x 140: : 5,00		5,00000								
		K5 / 200 x 140: : 5,00		5,00000								
		K6 / 200 x 140: : 5,00		5,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.b	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ krovy a střešní konstrukce
R:	D12b.002	Soupis prací a dodávek - Krov jižní věže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		K7 / 200 x 140: : 5,00		5,00000								
		K8 / 200 x 140: : 5,00		5,00000								
		K20 / 140 x 190: : 3,00		3,00000								
		K21 / 140 x 190: : 3,00		3,00000								
		K22 / 140 x 190: : 3,00		3,00000								
		K23 / 140 x 190: : 3,00		3,00000								
		K24 / 160 x 160: : 2,00		2,00000								
		K25 / 160 x 160: : 2,00		2,00000								
		K26 / 160 x 160: : 2,00		2,00000								
		K27 / 160 x 160: : 2,00		2,00000								
		K28 / 140 x 190: : 1,00		1,00000								
		K29 / 140 x 190: : 1,00		1,00000								
		K30 / 140 x 190: : 1,00		1,00000								
		K31 / 140 x 190: : 1,00		1,00000								
		K32 / 160 x 160: : 4,00		4,00000								
		K33 / 160 x 160: : 4,00		4,00000								
		K34 / 160 x 160: : 4,00		4,00000								
		K35 / 160 x 160: : 4,00		4,00000								
9	762331941R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby□ průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m	m	4,00000	283,55	1 134,20	0,00	0,00	0,02	0,10	800-762	RTS 19/ I
		Krov pravé jižní věže: :										
		Číslo prvku / profil (mm): :										
		K11 / 190 x 190: : 1,00		1,00000								
		K12 / 190 x 190: : 1,00		1,00000								
		K13 / 190 x 190: : 1,00		1,00000								
		K14 / 190 x 190: : 1,00		1,00000								
10	762331951R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby□ průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m	m	25,00000	300,67	7 516,75	0,00	0,00	0,04	0,89	800-762	RTS 19/ I
		Krov pravé jižní věže: :										
		Číslo prvku / profil (mm): :										
		K9 / 190 x 250: : 5,00		5,00000								
		K10 / 190 x 250: : 5,00		5,00000								
		K15 / 190 x 250: : 3,00		3,00000								
		K16 / 190 x 250: : 3,00		3,00000								
		K17 / 190 x 250: : 3,00		3,00000								
		K18 / 190 x 250: : 3,00		3,00000								
		K19 / 240 x 240: : 3,00		3,00000								
11	762341310R00	Bednění a latování montáž□ bednění□ střech obloukových o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů, nároží, úžlabí, nadstřešních konstrukcí z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm	m2	50,00000	369,15	18 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.b	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ krovy a střešní konstrukce
R:	D12b.002	Soupis prací a dodávek - Krov jižní věže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Krov jižní věže: : 50,00		50,00000								
12	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	50,00000	58,85	2 942,50	0,00	0,00	0,02	0,75	800-762	RTS 19/ I
		Krov jižní věže - bednění pod krytinou z měděných šablona a falc. krytinou na krovu: : 50,00		50,00000								
13	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	5,81510	1 374,95	7 995,47	0,02	0,14	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		Věž pravá / jižní: :										
		Číslo prvku / profil: :										
		K1 / 200 x 140: : 5,00*0,20*0,14		0,14000								
		K2 / 200 x 140: : 5,00*0,20*0,14		0,14000								
		K3 / 200 x 140: : 5,00*0,20*0,14		0,14000								
		K4 / 200 x 140: : 5,00*0,20*0,14		0,14000								
		K5 / 200 x 140: : 5,00*0,20*0,14		0,14000								
		K6 / 200 x 140: : 5,00*0,20*0,14		0,14000								
		K7 / 200 x 140: : 5,00*0,20*0,14		0,14000								
		K8 / 200 x 140: : 5,00*0,20*0,14		0,14000								
		K9 / 190 x 250: : 5,00*0,20*0,14		0,14000								
		K10 / 190 x 250: : 5,00*0,19*0,25		0,23750								
		K11 / 190 x 190: : 1,00*0,19*0,19		0,03610								
		K12 / 190 x 190: : 1,00*0,19*0,19		0,03610								
		K13 / 190 x 190: : 1,00*0,19*0,19		0,03610								
		K14 / 190 x 190: : 1,00*0,19*0,19		0,03610								
		K15 / 190 x 250: : 3,00*0,19*0,25		0,14250								
		K16 / 190 x 250: : 3,00*0,19*0,25		0,14250								
		K17 / 190 x 250: : 3,00*0,19*0,25		0,14250								
		K18 / 190 x 250: : 3,00*0,19*0,25		0,14250								
		K19 / 240 x 240: : 3,00*0,19*0,25		0,14250								
		K20 / 140 x 190: : 3,00*0,14*0,19		0,07980								
		K21 / 140 x 190: : 3,00*0,14*0,19		0,07980								
		K22 / 140 x 190: : 3,00*0,14*0,19		0,07980								
		K23 / 140 x 190: : 3,00*0,14*0,19		0,07980								
		K24 / 160 x 160: : 2,00*0,16*0,19		0,06080								
		K25 / 160 x 160: : 2,00*0,16*0,19		0,06080								
		K26 / 160 x 160: : 2,00*0,16*0,19		0,06080								
		K27 / 160 x 160: : 2,00*0,16*0,19		0,06080								
		K28 / 140 x 190: : 1,00*0,14*0,19		0,02660								
		K29 / 140 x 190: : 1,00*0,14*0,19		0,02660								
		K30 / 140 x 190: : 1,00*0,14*0,19		0,02660								
		K31 / 140 x 190: : 1,00*0,14*0,19		0,02660								
		K32 / 160 x 160: : 4,00*0,16*0,16		0,10240								
		K33 / 160 x 160: : 4,00*0,16*0,16		0,10240								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.b	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ krovy a střešní konstrukce
R:	D12b.002	Soupis prací a dodávek - Krov jižní věže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		K34 / 160 x 160: : 4,00*0,16*0,16		0,10240								
		K35 / 160 x 160: : 4,00*0,16*0,16		0,10240								
		K36 / 40 x 350: : 5,00*0,04*0,35		0,07000								
		K37 / 40 x 350: : 5,00*0,04*0,35		0,07000								
		K38 / 40 x 350: : 5,00*0,04*0,35		0,07000								
		K39 / 40 x 350: : 5,00*0,04*0,35		0,07000								
		K40 / 40 x 350: : 5,00*0,04*0,35		0,07000								
		K41 / 40 x 350: : 5,00*0,04*0,35		0,07000								
		K42 / 40 x 350: : 5,00*0,04*0,35		0,07000								
		K43 / 40 x 350: : 5,00*0,04*0,35		0,07000								
		K44 / 40 x 350: : 4,00*0,04*0,35		0,05600								
		K45 / 40 x 350: : 4,00*0,04*0,35		0,05600								
		K46 / 40 x 350: : 4,00*0,04*0,35		0,05600								
		K47 / 40 x 350: : 4,00*0,04*0,35		0,05600								
		K48 / 40 x 350: : 2,00*0,04*0,35		0,02800								
		K49 / 40 x 350: : 2,00*0,04*0,35		0,02800								
		K50 / 40 x 350: : 2,00*0,04*0,35		0,02800								
		K51 / 40 x 350: : 2,00*0,04*0,35		0,02800								
		K52 / 40 x 350: : 2,00*0,04*0,35		0,02800								
		K53 / 40 x 350: : 2,00*0,04*0,35		0,02800								
		K54 / 40 x 350: : 2,00*0,04*0,35		0,02800								
		K55 / 40 x 350: : 2,00*0,04*0,35		0,02800								
		K56 / 150 x 30: : 2,00*0,15*0,30		0,09000								
		K57 / 70 x 70: : 3,00*0,07*0,07		0,01470								
		K58 / 70 x 70: : 1,00*0,07*0,07		0,00490								
		K59 / 70 x 70: : 1,00*0,07*0,07		0,00490								
		K60 / 70 x 70: : 1,00*0,07*0,07		0,00490								
		K61 / 70 x 70: : 1,00*0,07*0,07		0,00490								
		Bednění: : 50,00*0,025		1,25000								
14	762333150T00	Montáž vázaných krovů nepravidelných nad 450 cm2	m	25,00000	839,95	20 998,75	0,00	0,02	0,00	0,00		Vlastní
		Krov pravé jižní věže: :										
		Číslo prvku / profil (mm): :										
		K9 / 190 x 250: : 5,00		5,00000								
		K10 / 190 x 250: : 5,00		5,00000								
		K15 / 190 x 250: : 3,00		3,00000								
		K16 / 190 x 250: : 3,00		3,00000								
		K17 / 190 x 250: : 3,00		3,00000								
		K18 / 190 x 250: : 3,00		3,00000								
		K19 / 240 x 240: : 3,00		3,00000								
15	60512002T	Řezivo SM hoblované	m3	6,40585	7 704,00	49 350,67	0,55	3,52	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.b	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ krovy a střešní konstrukce
R:	D12b.002	Soupis prací a dodávek - Krov jižní věže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Krov pravé jižní věže: :										
		Číslo prvku / profil: :										
		K1 / 200 x 140: : 5*0,2*0,14		0,14000								
		K2 / 200 x 140: : 5*0,2*0,14		0,14000								
		K3 / 200 x 140: : 5*0,2*0,14		0,14000								
		K4 / 200 x 140: : 5*0,2*0,14		0,14000								
		K5 / 200 x 140: : 5*0,2*0,14		0,14000								
		K6 / 200 x 140: : 5*0,2*0,14		0,14000								
		K7 / 200 x 140: : 5*0,2*0,14		0,14000								
		K8 / 200 x 140: : 5*0,2*0,14		0,14000								
		K9 / 190 x 250: : 5*0,19*0,25		0,23750								
		K10 / 190 x 250: : 5*0,19*0,25		0,23750								
		K11 / 190 x 190: : 1*0,19*0,19		0,03610								
		K12 / 190 x 190: : 1*0,19*0,19		0,03610								
		K13 / 190 x 190: : 1*0,19*0,19		0,03610								
		K14 / 190 x 190: : 1*0,19*0,19		0,03610								
		K15 / 190 x 250: : 3*0,19*0,25		0,14250								
		K16 / 190 x 250: : 3*0,19*0,25		0,14250								
		K17 / 190 x 250: : 3*0,19*0,25		0,14250								
		K18 / 190 x 250: : 3*0,19*0,25		0,14250								
		K19 / 240 x 240: : 3*0,24*0,24		0,17280								
		K20 / 140 x 190: : 3*0,14*0,19		0,07980								
		K21 / 140 x 190: : 3*0,14*0,19		0,07980								
		K22 / 140 x 190: : 3*0,14*0,19		0,07980								
		K23 / 140 x 190: : 3*0,14*0,19		0,07980								
		K24 / 160 x 160: : 2*0,16*0,16		0,05120								
		K25 / 160 x 160: : 2*0,16*0,16		0,05120								
		K26 / 160 x 160: : 2*0,16*0,16		0,05120								
		K27 / 160 x 160: : 2*0,16*0,16		0,05120								
		K28 / 140 x 190: : 1*0,14*0,19		0,02660								
		K29 / 140 x 190: : 1*0,14*0,19		0,02660								
		K30 / 140 x 190: : 1*0,14*0,19		0,02660								
		K31 / 140 x 190: : 1*0,14*0,19		0,02660								
		K32 / 160 x 160: : 4*0,16*0,16		0,10240								
		K33 / 160 x 160: : 4*0,16*0,16		0,10240								
		K34 / 160 x 160: : 4*0,16*0,16		0,10240								
		K35 / 160 x 160: : 4*0,16*0,16		0,10240								
		K36 / 40 x 350: : 5*0,04*0,35		0,07000								
		K37 / 40 x 350: : 5*0,04*0,35		0,07000								
		K38 / 40 x 350: : 5*0,04*0,35		0,07000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.b	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ krovy a střešní konstrukce
R:	D12b.002	Soupis prací a dodávek - Krov jižní věže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		K39 / 40 x 350: : 5*0,04*0,35		0,07000								
		K40 / 40 x 350: : 5*0,04*0,35		0,07000								
		K41 / 40 x 350: : 5*0,04*0,35		0,07000								
		K42 / 40 x 350: : 5*0,04*0,35		0,07000								
		K43 / 40 x 350: : 5*0,04*0,35		0,07000								
		K44 / 40 x 350: : 4*0,04*0,35		0,05600								
		K45 / 40 x 350: : 4*0,04*0,35		0,05600								
		K46 / 40 x 350: : 4*0,04*0,35		0,05600								
		K47 / 40 x 350: : 4*0,04*0,35		0,05600								
		K48 / 40 x 350: : 2*0,04*0,35		0,02800								
		K49 / 40 x 350: : 2*0,04*0,35		0,02800								
		K50 / 40 x 350: : 2*0,04*0,35		0,02800								
		K51 / 40 x 350: : 2*0,04*0,35		0,02800								
		K52 / 40 x 350: : 2*0,04*0,35		0,02800								
		K53 / 40 x 350: : 2*0,04*0,35		0,02800								
		K54 / 40 x 350: : 2*0,04*0,35		0,02800								
		K55 / 40 x 350: : 2*0,04*0,35		0,02800								
		K56 / 150 x 30: : 2*0,15*0,03		0,00900								
		K57 / 70 x 70: : 3*0,07*0,07		0,01470								
		K58 / 70 x 70: : 1*0,07*0,07		0,00490								
		K59 / 70 x 70: : 1*0,07*0,07		0,00490								
		K60 / 70 x 70: : 1*0,07*0,07		0,00490								
		K61 / 70 x 70: : 1*0,07*0,07		0,00490								
		Bednění: : 50,00*0,025		1,25000								
		Koeficient: 0,10		0,58235								
16	998762104R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 36 m	t	3,87878	3 830,60	14 858,05	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		50 m vodorovně										
Díl: 764		**Konstrukce klempířské**				**293 941,94**		**1,19**		**0,72**		
17	764211233R00	Krytiny z měděného plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků□ ze šablon plochy do 0,5 m2 , sklonu přes 45°	m2	30,00000	3 124,40	93 732,00	0,01	0,27	0,00	0,00	800-764	RTS 19/ I
		včetně podkladní lepenky a spojovacích prostředků.										
		Krov jižní věže - montáž šablon, kopie podle stávajícího provedení: : 30,00		30,00000								
18	764211243RT1	Krytiny z měděného plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků□ ze svitků š 670 mm, sklonu přes 45°	m2	42,00000	2 944,64	123 674,88	0,02	0,83	0,00	0,00	800-764	RTS 19/ I
		včetně podkladní lepenky, spojovacích prostředků a zednické výpomoci.										
		Krov jižní věže - vnější oplechování nároží a přechodu k makovici a kříži: : 42		42,00000								
		včetně lemování a ozdob: :										
		jižní věž - oplechování římsy: :										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.b	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ krovy a střešní konstrukce
R:	D12b.002	Soupis prací a dodávek - Krov jižní věže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	764252203R00	Žlaby z měděného plechu žlaby včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací□ podokapní půlkulaté, rš 330 mm, háky měděné	m	20,00000	1 937,77	38 755,40	0,00	0,07	0,00	0,00	800-764	RTS 19/ I
		Krov jižní věže: : 20,00		20,00000								
20	764259211R00	Žlaby z měděného plechu kotlík kónický pro podokapní žlaby□ pro trouby do D 100 mm	kus	1,00000	4 494,00	4 494,00	0,01	0,01	0,00	0,00	800-764	RTS 19/ I
21	764554202R00	Odpadní trouby z měděného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Cu plechu, kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů□ průměru 100 mm	m	4,50000	1 904,60	8 570,70	0,00	0,01	0,00	0,00	800-764	RTS 19/ I
		Krov jižní věže - včetně kolen: : 4,50		4,50000								
22	764311832RT2	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu přes 30 do 45°	m2	30,00000	267,50	8 025,00	0,00	0,00	0,01	0,26	800-764	RTS 19/ I
		Krov jižní věže - demontáž pro uložení a opětovné použití: : 30,00		30,00000								
23	764311842RT2	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu přes 45°	m2	42,00000	267,50	11 235,00	0,00	0,00	0,01	0,38	800-764	RTS 19/ I
		Krov jižní věže - vnější oplechování nároží a přechodu zdiva na římse pod kopulí: : 42		42,00000								
24	764352811R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	20,00000	90,95	1 819,00	0,00	0,00	0,00	0,07	800-764	RTS 19/ I
		Krov jižní věže: : 20		20,00000								
25	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	4,50000	398,04	1 791,18	0,00	0,00	0,00	0,01	800-764	RTS 19/ I
		Krov jižní věže - včetně kotlíku a kolen: : 4,50		4,50000								
26	998764104R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 36 m	t	1,18903	1 551,50	1 844,78	0,00	0,00	0,00	0,00	800-764	RTS 19/ I
		50 m vodorovně										
Díl: 783		**Nátěry**				**12 184,65**		**0,01**		**0,00**		
27	762911111R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m2	237,24000	51,36	12 184,65	0,00	0,01	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		Nové prvky: :										
		Krov pravé jižní věže: :										
		K1 / 200 x 140: : 5*(0,2+0,14)*2		3,40000								
		K2 / 200 x 140: : 5*(0,2+0,14)*2		3,40000								
		K3 / 200 x 140: : 5*(0,2+0,14)*2		3,40000								
		K4 / 200 x 140: : 5*(0,2+0,14)*2		3,40000								
		K5 / 200 x 140: : 5*(0,2+0,14)*2		3,40000								
		K6 / 200 x 140: : 5*(0,2+0,14)*2		3,40000								
		K7 / 200 x 140: : 5*(0,2+0,14)*2		3,40000								
		K8 / 200 x 140: : 5*(0,2+0,14)*2		3,40000								
		K9 / 190 x 250: : 5*(0,19+0,25)*2		4,40000								
		K10 / 190 x 250: : 5*(0,19+0,25)*2		4,40000								
		K11 / 190 x 190: : 1*(0,19+0,19)*2		0,76000								
		K12 / 190 x 190: : 1*(0,19+0,19)*2		0,76000								
		K13 / 190 x 190: : 1*(0,19+0,19)*2		0,76000								
		K14 / 190 x 190: : 1*(0,19+0,19)*2		0,76000								
		K15 / 190 x 250: : 3*(0,19+0,25)*2		2,64000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.b	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ krovy a střešní konstrukce
R:	D12b.002	Soupis prací a dodávek - Krov jižní věže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		K16 / 190 x 250: : 3*(0,19+0,25)*2		2,64000								
		K17 / 190 x 250: : 3*(0,19+0,25)*2		2,64000								
		K18 / 190 x 250: : 3*(0,19+0,25)*2		2,64000								
		K19 / 240 x 240: : 3*(0,24+0,24)*2		2,88000								
		K20 / 140 x 190: : 3*(0,14+0,19)*2		1,98000								
		K21 / 140 x 190: : 3*(0,14+0,19)*2		1,98000								
		K22 / 140 x 190: : 3*(0,14+0,19)*2		1,98000								
		K23 / 140 x 190: : 3*(0,14+0,19)*2		1,98000								
		K24 / 160 x 160: : 2*(0,16+0,16)*2		1,28000								
		K25 / 160 x 160: : 2*(0,16+0,16)*2		1,28000								
		K26 / 160 x 160: : 2*(0,16+0,16)*2		1,28000								
		K27 / 160 x 160: : 2*(0,16+0,16)*2		1,28000								
		K28 / 140 x 190: : 1*(0,14+0,19)*2		0,66000								
		K29 / 140 x 190: : 1*(0,14+0,19)*2		0,66000								
		K30 / 140 x 190: : 1*(0,14+0,19)*2		0,66000								
		K31 / 140 x 190: : 1*(0,14+0,19)*2		0,66000								
		K32 / 160 x 160: : 4*(0,16+0,16)*2		2,56000								
		K33 / 160 x 160: : 4*(0,16+0,16)*2		2,56000								
		K34 / 160 x 160: : 4*(0,16+0,16)*2		2,56000								
		K35 / 160 x 160: : 4*(0,16+0,16)*2		2,56000								
		K36 / 40 x 350: : 5*(0,04+0,35)*2		3,90000								
		K37 / 40 x 350: : 5*(0,04+0,35)*2		3,90000								
		K38 / 40 x 350: : 5*(0,04+0,35)*2		3,90000								
		K39 / 40 x 350: : 5*(0,04+0,35)*2		3,90000								
		K40 / 40 x 350: : 5*(0,04+0,35)*2		3,90000								
		K41 / 40 x 350: : 5*(0,04+0,35)*2		3,90000								
		K42 / 40 x 350: : 5*(0,04+0,35)*2		3,90000								
		K43 / 40 x 350: : 5*(0,04+0,35)*2		3,90000								
		K44 / 40 x 350: : 4*(0,04+0,35)*2		3,12000								
		K45 / 40 x 350: : 4*(0,04+0,35)*2		3,12000								
		K46 / 40 x 350: : 4*(0,04+0,35)*2		3,12000								
		K47 / 40 x 350: : 4*(0,04+0,35)*2		3,12000								
		K48 / 40 x 350: : 2*(0,04+0,35)*2		1,56000								
		K49 / 40 x 350: : 2*(0,04+0,35)*2		1,56000								
		K50 / 40 x 350: : 2*(0,04+0,35)*2		1,56000								
		K51 / 40 x 350: : 2*(0,04+0,35)*2		1,56000								
		K52 / 40 x 350: : 2*(0,04+0,35)*2		1,56000								
		K53 / 40 x 350: : 2*(0,04+0,35)*2		1,56000								
		K54 / 40 x 350: : 2*(0,04+0,35)*2		1,56000								
		K55 / 40 x 350: : 2*(0,04+0,35)*2		1,56000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.b	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ krovy a střešní konstrukce
R:	D12b.002	Soupis prací a dodávek - Krov jižní věže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		K56 / 150 x 30: : 2*(0,15+0,03)*2		0,72000								
		K57 / 70 x 70: : 3*(0,07+0,07)*2		0,84000								
		K58 / 70 x 70: : 1*(0,07+0,07)*2		0,28000								
		K59 / 70 x 70: : 1*(0,07+0,07)*2		0,28000								
		K60 / 70 x 70: : 1*(0,07+0,07)*2		0,28000								
		K61 / 70 x 70: : 1*(0,07+0,07)*2		0,28000								
		Bednění: : 50,00*2		100,00000								
Díl: 794		**Restaurátorské a uměleckořemeslné kce a práce**				**65 056,00**		**0,00**		**0,00**		
28	79410209	Demontáž korouhve makovice a kříže - odborně sejmout, určeno k zámečnické repasi	kus	1,00000	1 926,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Krov jižní věže: : 1		1,00000								
29	7948010	Zámečnická repase hrotnice	kus	1,00000	16 050,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Jižní věž - odstranění rzi a konzarvace: : 1		1,00000								
30	794811	Oprava zlacení kříže a makovice	kus	1,00000	47 080,00	47 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Jižní věž - revize stavu zlacení, oprava poškozených částí: : 1		1,00000								
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**19 076,23**		**0,00**		**0,00**		
31	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	4,67432	367,19	1 716,36	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
32	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	46,74320	229,75	10 739,25	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
33	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,67432	238,97	1 117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.										
34	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	88,81208	17,07	1 516,02	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
35	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	4,67432	331,44	1 549,26	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
36	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	28,04592	36,94	1 036,02	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
37	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,67432	300,00	1 402,30	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I

Celkem	**636 099,71**

JKSO:

801.47 budovy hradů, zámků, kostelů, kaplí apod.

m3 svislá nosná konstrukce z jiných materiálů

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.b	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ krovy a střešní konstrukce
R:	D12b.003	Soupis prací a dodávek - Pultové střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**20 605,22**		**0,80**		**0,00**		
1	317314125R00	Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 250 mm	kus	4,00000	72,33	289,32	0,01	0,02	0,00	0,00	801-4	RTS 19/ I
		betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.										
2	317944313R00	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů výšky přes 140 do 220 mm	t	0,35840	30 476,39	10 922,74	1,09	0,39	0,00	0,00	801-4	RTS 19/ I
		bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,										
		Roznášecí profily pro uložení krovu nad severní oratoří: :										
		IPE 200 - 16 m: : 16,00*0,0224		0,35840								
3	13462715R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 200 mm	t	0,39424	23 826,00	9 393,16	1,00	0,39	0,00	0,00	SPCM	RTS 19/ I
		Roznášecí profily pro uložení krovu nad severní oratoří: :										
		IPE 200 - 16 m: : 16,00*0,0224		0,35840								
		Koeficient: 0,10		0,03584								
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**790,96**		**0,19**		**0,00**		
4	411354271R00	Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů příplatky příplatek za lože z malty pro uložení ocelových plechů	m2	10,00000	23,80	238,00	0,01	0,11	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením.										
		Pod pozednice: : 10,00		10,00000								
5	413232211RT2	Zazdívka zhlaví jakýmikoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm	kus	4,00000	138,24	552,96	0,02	0,08	0,00	0,00	801-4	RTS 19/ I
Díl: 97		**Prorážení otvorů**				**836,56**		**0,00**		**0,06**		
6	973031324R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm	kus	4,00000	209,14	836,56	0,00	0,00	0,02	0,06	801-3	RTS 19/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).										
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**780,53**		**0,00**		**0,00**		
7	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů□ výšky do 12 m,	t	1,00062	780,05	780,53	0,00	0,00	0,00	0,00	801-4	RTS 19/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812										
Díl: 712		**Povlakové krytiny**				**248 009,03**		**1,06**		**0,00**		
8	712391171RZ4	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie podkladní, 2 vrstvy, včetně dodávky materiálu	m2	250,00000	149,80	37 450,00	0,00	0,16	0,00	0,00	800-711	RTS 18/ I
		Podkladní vrstva m-PVC fólie: : 250,00		250,00000								
9	71237180Rpol	Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC, 1 vrstva - včetně fólie m-PVC tl. 2,0 mm	m2	312,50000	669,82	209 318,75	0,00	0,90	0,00	0,00		Vlastní
		Vč. opracování detailů: : 250,00		250,00000								
		Koeficient: 0,25		62,50000								
10	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,05750	1 172,84	1 240,28	0,00	0,00	0,00	0,00	800-711	RTS 19/ I
		50 m vodorovně										
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**32 270,70**		**0,60**		**0,00**		
11	713111130RT1	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,	m2	71,00000	94,96	6 742,16	0,00	0,02	0,00	0,00	800-713	RTS 19/ I
		Pultová střecha nad chodbou zázemí 3.09: : 40,00		40,00000								
		Izolace ve skledbě S2: : 31,00		31,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.b	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ krovy a střešní konstrukce
R:	D12b.003	Soupis prací a dodávek - Pultové střechy

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	63151414.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 200,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 5,600 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	72,42000	344,00	24 912,48	0,01	0,58	0,00	0,00	SPCM	RTS 19/ I
		součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m.K: :										
		Pultová střecha nad chodbou zázemí 3.09: : 40,00		40,00000								
		Izolace ve skledbě S2: : 31,00		31,00000								
		Koeficient: 0,02		1,42000								
13	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,59569	1 034,20	616,06	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713	RTS 19/ I
		50 m vodorovně										
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**				**638 917,79**		**11,12**		**9,46**		
14	762333120R00	Vázané konstrukce krovů montáž□ střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	277,60000	326,35	90 594,76	0,00	0,27	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		Pultové střechy nad severní a jižní oratoří: :										
		Číslo prvku / profil: :										
		JO4 / 140x140: : 3,00*3		9,00000								
		JO7 / 120x160: : 2,00*4		8,00000								
		JO8 / 120x160: : 4,00*15		60,00000								
		JO9 / 120x160: : 7,00*9		63,00000								
		JO10 / 120x120: : 0,80*6		4,80000								
		SO4 / 140x140: : 3,00*3		9,00000								
		SO7 / 120x160: : 2,00*5		10,00000								
		SO8 / 120x160: : 4,00*8		32,00000								
		SO9 / 120x160: : 7,00*11		77,00000								
		SO10 / 120x120: : 0,80*6		4,80000								
15	762333130R00	Vázané konstrukce krovů montáž□ střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2	m	90,00000	411,95	37 075,50	0,00	0,09	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		Pultové střechy nad severní a jižní oratoří: :										
		Číslo prvku / profil: :										
		JO2 / 160170: : 1,00*3		3,00000								
		JO3 / 160x170: : 7,00*3		21,00000								
		JO5 / 160x180: : 10,00*2		20,00000								
		SO2 / 160170: : 1,00*3		3,00000								
		SO3 / 160x170: : 7,00*3		21,00000								
		SO5 / 160x180: : 9,00*2		18,00000								
		Vaznice nad 3,09 / 160x180: : 4,00		4,00000								
16	762333140R00	Vázané konstrukce krovů montáž□ střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	80,00000	457,96	36 636,80	0,00	0,08	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		Pultové střechy nad severní a jižní oratoří: :										
		Číslo prvku / profil: :										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.b	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ krovy a střešní konstrukce
R:	D12b.003	Soupis prací a dodávek - Pultové střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		JO1 / 180x240: : 7,00*3		21,00000								
		JO6 / 160x220: : 10,00*2		20,00000								
		SO1 / 180x240: : 7,00*3		21,00000								
		SO6 / 160x220: : 9,00*2		18,00000								
17	762331921R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby□ průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m	m	277,60000	179,76	49 901,38	0,00	0,04	0,01	3,42	800-762	RTS 19/ I
		Pultové střechy nad severní a jižní oratoří: :										
		Číslo prvku / profil: :										
		JO4 / 140x140: : 3,00*3		9,00000								
		JO7 / 120x160: : 2,00*4		8,00000								
		JO8 / 120x160: : 4,00*15		60,00000								
		JO9 / 120x160: : 7,00*9		63,00000								
		JO10 / 120x120: : 0,80*6		4,80000								
		SO4 / 140x140: : 3,00*3		9,00000								
		SO7 / 120x160: : 2,00*5		10,00000								
		SO8 / 120x160: : 4,00*8		32,00000								
		SO9 / 120x160: : 7,00*11		77,00000								
		SO10 / 120x120: : 0,80*6		4,80000								
18	762331931R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby□ průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m	m	90,00000	193,67	17 430,30	0,00	0,01	0,02	1,43	800-762	RTS 19/ I
		Pultové střechy nad severní a jižní oratoří: :										
		Číslo prvku / profil: :										
		JO2 / 160170: : 1,00*3		3,00000								
		JO3 / 160x170: : 7,00*3		21,00000								
		JO5 / 160x180: : 10,00*2		20,00000								
		SO2 / 160170: : 1,00*3		3,00000								
		SO3 / 160x170: : 7,00*3		21,00000								
		SO5 / 160x180: : 9,00*2		18,00000								
		Vaznice nad 3.09 / 160x180: : 4,00		4,00000								
19	762331941R00	Vázané konstrukce krovů vyřezání střešní vazby□ průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovu do 3 m	m	80,00000	219,35	17 548,00	0,00	0,01	0,02	1,98	800-762	RTS 19/ I
		Pultové střechy nad severní a jižní oratoří: :										
		Číslo prvku / profil: :										
		JO1 / 180x240: : 7,00*3		21,00000								
		JO6 / 160x220: : 10,00*2		20,00000								
		SO1 / 180x240: : 7,00*3		21,00000								
		SO6 / 160x220: : 9,00*2		18,00000								
20	762341210R00	Bednění a laťování montáž□ bednění□ střech rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm	m2	85,00000	230,05	19 554,25	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.b	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ krovy a střešní konstrukce
R:	D12b.003	Soupis prací a dodávek - Pultové střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Pultové střechy nad schodišti za severní a jižní oratoří: : 40,00		40,00000								
		Pultová střecha nad chodbou zázemí 3.09: : 40,00		40,00000								
		Pultová střecha nad chrámovou předsíní 3.10: : 5,00		5,00000								
21	762341220R00	Bednění a laťování montáž□ bednění□ z velkoplošných desek na bázi dřeva	m2	130,00000	197,95	25 733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		Pultové střechy nad severní a jižní oratoří a nad spojovacími chodbami: : 130,00		130,00000								
22	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	175,00000	48,15	8 426,25	0,00	0,00	0,02	2,63	800-762	RTS 19/ I
		Pultové střechy nad severní a jižní oratoří a nad spojovacími chodbami: : 130,00		130,00000								
		Pultová střecha nad chodbou zázemí 3.09: : 40,00		40,00000								
		Pultová střecha nad chrámovou předsíní 3.10: : 5,00		5,00000								
23	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	15,42324	1 481,95	22 856,47	0,02	0,36	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		Pultové střechy nad severní a jižní oratoří: :										
		Číslo prvku / profil: :										
		JO1 / 180x240: : 7,00*3*0,18*0,24		0,90720								
		JO2 / 160x170: : 1,00*3*0,16*0,17		0,08160								
		JO3 / 160x170: : 7,00*3*0,16*0,17		0,57120								
		JO4 / 140x140: : 3,00*3*0,14*0,14		0,17640								
		JO5 / 160x180: : 10,00*2*0,16*0,18		0,57600								
		JO6 / 160x220: : 10,00*2*0,16*0,22		0,70400								
		JO7 / 120x160: : 2,00*4*0,12*0,16		0,15360								
		JO8 / 120x160: : 4,00*15*0,12*0,16		1,15200								
		JO9 / 120x160: : 7,00*9*0,12*0,16		1,20960								
		JO10 / 120x120: : 0,80*6*0,12*0,12		0,06912								
		SO1 / 180x240: : 7,00*3*0,18*0,24		0,90720								
		SO2 / 160x170: : 1,00*3*0,16*0,17		0,08160								
		SO3 / 160x170: : 7,00*3*0,16*0,17		0,57120								
		SO4 / 140x140: : 3,00*3*0,14*0,14		0,17640								
		SO5 / 160x180: : 9,00*2*0,16*0,18		0,51840								
		SO6 / 160x220: : 9,00*2*0,16*0,22		0,63360								
		SO7 / 120x160: : 2,00*5*0,12*0,16		0,19200								
		SO8 / 120x160: : 4,00*8*0,12*0,16		0,61440								
		SO9 / 120x160: : 7,00*11*0,12*0,16		1,47840								
		SO10 / 120x120: : 0,80*6*0,12*0,12		0,06912								
		Vaznice nad 3.09 / 160x180: : 4,00*0,16*0,18		0,11520								
		Pultové střechy nad severní a jižní oratoří a nad spojovacími chodbami: : 130,00*0,018		2,34000								
		Pultové střechy nad schodišti za severní a jižní oratoří: : 40,00*0,025		1,00000								
		Pultová střecha nad chodbou zázemí 3.09: : 40,00*0,025		1,00000								
		Pultová střecha nad chrámovou předsíní 3.10: : 5,00*0,025		0,12500								
24	762991111R00	Stavební vrátek pro dopravu materiálu montáž a demontáž stavebního vrátku	m	10,00000	497,55	4 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.b	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ krovy a střešní konstrukce
R:	D12b.003	Soupis prací a dodávek - Pultové střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Instalace vrátku, uklínování v horní části dříku a osazení kladkového kolečka s lanem, včetně demontáže zařízení.										
25	762991121R00	Stavební vrátek pro dopravu materiálu pronájem lanového stavebního vrátku	den	120,00000	385,20	46 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
26	60512002T	Řezivo SM hoblované	m3	14,39156	7 597,00	109 332,68	0,55	7,92	0,00	0,00		Vlastní
		Pultové střechy nad severní a jižní oratoří: :										
		Číslo prvku / profil: :										
		JO1 / 180x240: : 7,00*3*0,18*0,24		0,90720								
		JO2 / 160x170: : 1,00*3*0,16*0,17		0,08160								
		JO3 / 160x170: : 7,00*3*0,16*0,17		0,57120								
		JO4 / 140x140: : 3,00*3*0,14*0,14		0,17640								
		JO5 / 160x180: : 10,00*2*0,16*0,18		0,57600								
		JO6 / 160x220: : 10,00*2*0,16*0,22		0,70400								
		JO7 / 120x160: : 2,00*4*0,12*0,16		0,15360								
		JO8 / 120x160: : 4,00*15*0,12*0,16		1,15200								
		JO9 / 120x160: : 7,00*9*0,12*0,16		1,20960								
		JO10 / 120x120: : 0,80*6*0,12*0,12		0,06912								
		SO1 / 180x240: : 7,00*3*0,18*0,24		0,90720								
		SO2 / 160x170: : 1,00*3*0,16*0,17		0,08160								
		SO3 / 160x170: : 7,00*3*0,16*0,17		0,57120								
		SO4 / 140x140: : 3,00*3*0,14*0,14		0,17640								
		SO5 / 160x180: : 9,00*2*0,16*0,18		0,51840								
		SO6 / 160x220: : 9,00*2*0,16*0,22		0,63360								
		SO7 / 120x160: : 2,00*5*0,12*0,16		0,19200								
		SO8 / 120x160: : 4,00*8*0,12*0,16		0,61440								
		SO9 / 120x160: : 7,00*11*0,12*0,16		1,47840								
		SO10 / 120x120: : 0,80*6*0,12*0,12		0,06912								
		Vaznice nad 3.09 / 160x180: : 4,00*0,16*0,18		0,11520								
		Pultové střechy nad schodišti za severní a jižní oratoří: : 40,00*0,025		1,00000								
		Pultová střecha nad chodbou zázemí 3.09: : 40,00*0,025		1,00000								
		Pultová střecha nad chrámovou předsíní 3.10: : 5,00*0,025		0,12500								
		Koeficient: 0,10		1,30832								
27	60623303R	překližka vodovzdorná; BR; jakost C/C; tl = 18,0 mm; š = 2 500 mm; h = 1 250,0 mm; počet vrstev 9	m2	162,50000	761,84	123 799,00	0,01	2,34	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I
		Pultové střechy nad severní a jižní oratoří a nad spojovacími chodbami: : 130,00		130,00000								
		Koeficient: 0,25		32,50000								
		Koeficient:										
28	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	11,13362	2 589,40	28 829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		50 m vodorovně										
Díl: 764		**Konstrukce klempířské**				**477 474,36**		**1,78**		**2,45**		
29	764211242R00	Krytiny z měděného plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků□ ze svitků š 670 mm, sklonu přes 30 do 45°	m2	85,00000	3 188,60	271 031,00	0,02	1,68	0,00	0,00	800-764	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.b	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ krovy a střešní konstrukce
R:	D12b.003	Soupis prací a dodávek - Pultové střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně podkladní lepenky, spojovacích prostředků a zednické výpomoci.										
		Jižní pultová střecha nad schodištěm za oratoří, vč. lemování,: :										
		okapnice a oplechování čela střechy v návaznosti na m-PVC krytinu: : 17,00		17,00000								
		Severní pultová střecha nad schodištěm za oratoří, vč. lemování,: :										
		okapnice a oplechování čela střechy v návaznosti na m-PVC krytinu: : 23,00		23,00000								
		Pultová střecha nad chodbou zázemí 3.09: : 40,00		40,00000								
		Pultová střecha nad chrámovou předsíní 3.10: : 5,00		5,00000								
30	764311822R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30°	m2	335,00000	90,95	30 468,25	0,00	0,00	0,01	2,45	800-764	RTS 19/ I
		Pultové střechy nad severní a jižní oratoří a nad spojovacími chodbami: : 290,00		290,00000								
		Pultová střecha nad chodbou zázemí 3.09: : 40,00		40,00000								
		Střecha nad chrámovou předsíní 3.10: : 5,00		5,00000								
31	764211111T00	Strukturní dělicí vrstva	m2	85,00000	1 658,50	140 972,50	0,00	0,04	0,00	0,00		Vlastní
		Pružná, difuzně otevřená a strukturovaná dělicí rohož pro střechy s plechovou krytinou.										
		Polypropylénová netkaná rohož. Požární klasifikace: třída E, EN 13501-1.										
		Jižní pultová střecha nad schodištěm za oratoří, vč. lemování,: :										
		okapnice a oplechování čela střechy v návaznosti na m-PVC krytinu: : 17,00		17,00000								
		Severní pultová střecha nad schodištěm za oratoří, vč. lemování,: :										
		okapnice a oplechování čela střechy v návaznosti na m-PVC krytinu: : 23,00		23,00000								
		Pultová střecha nad chodbou zázemí 3.09: : 40,00		40,00000								
		Pultová střecha nad chrámovou předsíní 3.10: : 5,00		5,00000								
32	76426720Rpol	Výlezový vikýř z Cu plech 600x600 mm, D+M	kus	2,00000	6 259,50	12 519,00	0,02	0,03	0,00	0,00		Vlastní
		Severní a jižní pultová střecha nad schodištěm za oratoří: : 2		2,00000								
33	7648089Rpol	Větrací mřížka z nerez tahohovu do čela pultových střech nad schodištěm	m	9,00000	1 979,50	17 815,50	0,00	0,03	0,00	0,00		Vlastní
34	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	1,78070	2 621,50	4 668,11	0,00	0,00	0,00	0,00	800-764	RTS 19/ I
		50 m vodorovně										
Díl: 783		**Nátěry**				**23 065,16**		**0,03**		**0,00**		
35	762911111R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m2	449,08800	51,36	23 065,16	0,00	0,03	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		Pultové střechy nad severní a jižní oratoří: :										
		Číslo prvku / profil: :										
		JO1 / 180x240: : 7,00*3*(0,18+0,24)*2		17,64000								
		JO2 / 160x170: : 1,00*3*(0,16+0,17)*2		1,98000								
		JO3 / 160x170: : 7,00*3*(0,16+0,17)*2		13,86000								
		JO4 / 140x140: : 3,00*3*(0,14+0,14)*2		5,04000								
		JO5 / 160x180: : 10,00*2*(0,16+0,18)*2		13,60000								
		JO6 / 160x220: : 10,00*2*(0,16+0,22)*2		15,20000								
		JO7 / 120x160: : 2,00*4*(0,12+0,16)*2		4,48000								
		JO8 / 120x160: : 4,00*15*(0,12+0,16)*2		33,60000								
		JO9 / 120x160: : 7,00*9*(0,12+0,16)*2		35,28000								
		JO10 / 120x120: : 0,80*6*(0,12+0,12)*2		2,30400								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.b	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ krovy a střešní konstrukce
R:	D12b.003	Soupis prací a dodávek - Pultové střechy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SO1 / 180x240: : 7,00*3*(0,18+0,24)*2		17,64000								
		SO2 / 160x170: : 1,00*3*(0,16+0,17)*2		1,98000								
		SO3 / 160x170: : 7,00*3*(0,16+0,17)*2		13,86000								
		SO4 / 140x140: : 3,00*3*(0,14+0,14)*2		5,04000								
		SO5 / 160x180: : 9,00*2*(0,16+0,18)*2		12,24000								
		SO6 / 160x220: : 9,00*2*(0,16+0,22)*2		13,68000								
		SO7 / 120x160: : 2,00*5*(0,12+0,16)*2		5,60000								
		SO8 / 120x160: : 4,00*8*(0,12+0,16)*2		17,92000								
		SO9 / 120x160: : 7,00*11*(0,12+0,16)*2		43,12000								
		SO10 / 120x120: : 0,80*6*(0,12+0,12)*2		2,30400								
		Vaznice nad 3.09 / 160x180: : 4,00*(0,16+0,18)*2		2,72000								
		Pultové střechy nad schodišti za severní a jižní oratoří: : 40,00*2		80,00000								
		Pultová střecha nad chodbou zázemí 3.09: : 40,00*2		80,00000								
		Pultová střecha nad chrámovou předsíní 3.10: : 5,00*2		10,00000								
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**48 821,16**		**0,00**		**0,00**		
36	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	11,96283	367,19	4 392,63	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
37	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	119,62832	229,75	27 484,61	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
38	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	11,96283	238,97	2 858,76	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.										
39	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	227,29381	17,07	3 879,91	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
40	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	11,96283	331,44	3 964,96	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
41	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	71,77699	36,94	2 651,44	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
42	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	11,96283	300,00	3 588,85	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
Celkem						**1 491 571,47**						

JKSO:

801.47 budovy hradů, zámků, kostelů, kaplí apod.

m3 svislá nosná konstrukce z jiných materiálů

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.b	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ krovy a střešní konstrukce
R:	D12b.004	Soupis prací a dodávek - Schodiště věže jižní a úpravy věže severní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**3 225,00**		**1,38**		**0,00**		
1	270210221R00	Zdivo zákl.z lom.kamene, rubové nezatř.spár, MC 10	m3	0,50000	6 450,00	3 225,00	2,76	1,38	0,00	0,00		RTS 19/ I
		Jižní věž - spodní doplnění dílu schodiště: : 0,50		0,50000								
Díl: 62		**Úpravy povrchů vnější**				**8 670,00**		**0,02**		**0,00**		
2	625907111R00	Očištění ocel.konstrukcí od usazenin, rzi a nátěru	m2	102,00000	85,00	8 670,00	0,00	0,02	0,00	0,00		RTS 19/ I
		Severní věž - zvonice: : 102		102,00000								
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**25 935,00**		**0,00**		**0,00**		
3	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží	m2	132,00000	54,07	7 137,24	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		Jižní věž - schodiště a podesty: : 132,00		132,00000								
4	95290311Rpol	Očištěné povrchu schodišťových stupňů	m2	144,00000	130,54	18 797,76	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Jižní věž - stávající schodiště a podesty, plochy i s bočnicemi: : 144,00		144,00000								
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**875,00**		**0,00**		**0,62**		
5	96502412Rpol	Bourání podlah kamenných	m3	0,25000	3 500,00	875,00	0,00	0,00	2,49	0,62		Vlastní
		Jižní věž - spodní doplnění dílu schodiště: : 0,25		0,25000								
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**1 901,08**		**0,00**		**0,00**		
6	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů□ výšky přes 25 do 36 m,	t	1,40262	1 355,38	1 901,08	0,00	0,00	0,00	0,00	801-4	RTS 19/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812										
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**				**273 542,35**		**4,73**		**2,20**		
7	762523108R00	Položení podlah montáž□ z fošen hoblovaných na sraz	m2	53,00000	374,50	19 848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		Pravá jižní věž - schodiště: :										
		Číslo prvku / profil: :										
		S16 tl. 50 mm: : 23,00		23,00000								
		S51 tl. 50 mm: : 15,00		15,00000								
		S75 tl. 50 mm: : 15,00		15,00000								
8	762521812R00	Demontáž podlah bez polštářů , z prken, tloušťky přes 32 do 50 mm	m2	53,00000	69,55	3 686,15	0,00	0,00	0,02	1,27	800-762	RTS 19/ I
		Pravá jižní věž - schodiště: :										
		Číslo prvku / profil: :										
		S16 tl. 50 mm: : 23,00		23,00000								
		S51 tl. 50 mm: : 15,00		15,00000								
		S75 tl. 50 mm: : 15,00		15,00000								
9	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	2,65000	1 647,80	4 366,67	0,00	0,01	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		Pravá jižní věž - schodiště: :										
		Číslo prvku / profil: :										
		S16 tl. 50 mm: : 23,00*0,05		1,15000								
		S51 tl. 50 mm: : 15,00*0,05		0,75000								
		S75 tl. 50 mm: : 15,00*0,05		0,75000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.b	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ krovy a střešní konstrukce
R:	D12b.004	Soupis prací a dodávek - Schodiště věže jižní a úpravy věže severní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	762712110R00	Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy do 120 cm2	m	116,95000	959,79	112 247,44	0,00	0,30	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I

včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.

Pravá jižní věž - schodiště: :

Číslo prvku / profil: :	
S3 / 190 x 50: : 0,92	0,92000
SCHODY č. 1 : :	
S6 / 270 x 30: : 0,80	0,80000
S7 / 270 x 30: : 0,80	0,80000
S8 / 270 x 30: : 0,80	0,80000
S9 / 270 x 30: : 0,80	0,80000
S10 / 270 x 30: : 0,80	0,80000
S11 / 270 x 30: : 0,80	0,80000
S12 / 270 x 30: : 0,80	0,80000
S13 / 100 x 100: : 1,16	1,16000
S14 / 100 x 100: : 1,33	1,33000
S15 / 50 x 60: : 3,00	3,00000
SCHODY č. 2 : :	
S19 / 30 x 180: : 3,60	3,60000
S20 / 30 x 180: : 3,60	3,60000
S21 / 295 x 30: : 0,39	0,39000
S22 / 295 x 30: : 0,39	0,39000
S23 / 295 x 30: : 0,39	0,39000
S24 / 295 x 30: : 0,39	0,39000
S25 / 295 x 30: : 0,39	0,39000
S26 / 295 x 30: : 0,39	0,39000
S27 / 295 x 30: : 0,39	0,39000
S28 / 295 x 30: : 0,39	0,39000
S29 / 295 x 30: : 0,39	0,39000
S30 / 295 x 30: : 0,39	0,39000
S31 / 100 x 100: : 1,50	1,50000
S32 / 50 x 60: : 3,00	3,00000
SCHODY č. 3 : :	
S35 / 265 x 30: : 0,38	0,38000
S36 / 265 x 30: : 0,38	0,38000
S37 / 265 x 30: : 0,38	0,38000
S38 / 265 x 30: : 0,38	0,38000
S39 / 265 x 30: : 0,38	0,38000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.b	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ krovy a střešní konstrukce
R:	D12b.004	Soupis prací a dodávek - Schodiště věže jižní a úpravy věže severní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S40 / 265 x 30: : 0,38		0,38000								
		S41 / 265 x 30: : 0,38		0,38000								
		S42 / 265 x 30: : 0,38		0,38000								
		S43 / 265 x 30: : 0,38		0,38000								
		S44 / 265 x 30: : 0,38		0,38000								
		S45 / 265 x 30: : 0,38		0,38000								
		S46 / 265 x 30: : 0,38		0,38000								
		S47 / 100 x 100: : 1,50		1,50000								
		S48 / 50 x 60: : 3,00		3,00000								
		S49 / 70 x 70: : 1,14		1,14000								
		S50 / 640 x 50: : 0,64		0,64000								
		SCHODY č. 4 : :										
		S52 / 70 x 150: : 4,10		4,10000								
		S53 / 70 x 150: : 4,10		4,10000								
		S54 / 165 x 30: : 0,50		0,50000								
		S55 / 165 x 30: : 0,50		0,50000								
		S56 / 165 x 30: : 0,50		0,50000								
		S57 / 165 x 30: : 0,50		0,50000								
		S58 / 165 x 30: : 0,50		0,50000								
		S59 / 165 x 30: : 0,50		0,50000								
		S60 / 165 x 30: : 0,50		0,50000								
		S61 / 165 x 30: : 0,50		0,50000								
		S62 / 165 x 30: : 0,50		0,50000								
		S63 / 165 x 30: : 0,50		0,50000								
		S64 / 165 x 30: : 0,50		0,50000								
		S65 / 165 x 30: : 0,50		0,50000								
		S66 / 165 x 30: : 0,50		0,50000								
		S67 / 165 x 30: : 0,50		0,50000								
		S68 / 165 x 30: : 0,50		0,50000								
		S69 / 165 x 30: : 0,50		0,50000								
		S70 / 165 x 30: : 0,50		0,50000								
		S71 / 165 x 30: : 0,50		0,50000								
		S72 / 165 x 30: : 0,50		0,50000								
		S73 / 100 x 100: : 1,30		1,30000								
		S74 / 50 x 60: : 3,00		3,00000								
		S76 / 100 x 100: : 1,50		1,50000								
		S77 / 50 x 60: : 3,00		3,00000								
		S78 / 100 x 100: : 3,50		3,50000								
		S79 / 50 x 60: : 3,00		3,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.b	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ krovy a střešní konstrukce
R:	D12b.004	Soupis prací a dodávek - Schodiště věže jižní a úpravy věže severní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S80 / 100 x 100: : 3,50		3,50000								
		S81 / 50 x 60: : 3,00		3,00000								
		S82 / 100 x 100: : 3,50		3,50000								
		S83 / 50 x 60: : 3,00		3,00000								
		S84 / 100 x 100: : 3,50		3,50000								
		S85 / 50 x 60: : 3,00		3,00000								
		S86 / 100 x 100: : 3,50		3,50000								
		S87 / 50 x 60: : 3,00		3,00000								
		S88 / 100 x 100: : 3,50		3,50000								
		S89 / 50 x 60: : 3,00		3,00000								
		S90 / 100 x 100: : 3,50		3,50000								
		S91 / 50 x 60: : 3,00		3,00000								
		S92 / 100 x 100: : 3,50		3,50000								
		S93 / 50 x 60: : 3,00		3,00000								
11	762712120R00	Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	15,99000	1 337,50	21 386,63	0,00	0,04	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.										
		Pravá jižní věž - schodiště: :										
		Číslo prvku / profil (mm): :										
		SCHODY č. 1: :										
		S4 / 80 x 200: : 2,65		2,65000								
		S5 / 80 x 200: : 2,65		2,65000								
		S17 / 130 x 130: : 2,23		2,23000								
		S18 / 140 x 160: : 0,86		0,86000								
		SCHODY č. 3: :										
		S33 / 70 x 180: : 3,80		3,80000								
		S34 / 70 x 180: : 3,80		3,80000								
12	762712140R00	Prostorové vázané konstrukce z řeziva montáž hraněného , průřezové plochy přes 228 do 450 cm2	m	3,10000	3 188,60	9 884,66	0,00	0,01	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		včetně vyvrtání děr, osazení svorníků a dotažení rektifikačních článků.										
		Pravá jižní věž - schodiště: :										
		Číslo prvku / profil (mm): :										
		S1 / 190 x 190: : 1,55		1,55000								
		S2 / 190 x 190: : 1,55		1,55000								
13	762711810R00	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy do 120 cm2	m	116,95000	119,84	14 015,29	0,00	0,02	0,01	0,70	800-762	RTS 19/ I
		Pravá jižní věž - schodiště: :										
		Číslo prvku / profil: :										
		S3 / 190 x 50: : 0,92		0,92000								
		SCHODY č. 1 : :										
		S6 / 270 x 30: : 0,80		0,80000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.b	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ krovy a střešní konstrukce
R:	D12b.004	Soupis prací a dodávek - Schodiště věže jižní a úpravy věže severní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S7 / 270 x 30: : 0,80		0,80000								
		S8 / 270 x 30: : 0,80		0,80000								
		S9 / 270 x 30: : 0,80		0,80000								
		S10 / 270 x 30: : 0,80		0,80000								
		S11 / 270 x 30: : 0,80		0,80000								
		S12 / 270 x 30: : 0,80		0,80000								
		S13 / 100 x 100: : 1,16		1,16000								
		S14 / 100 x 100: : 1,33		1,33000								
		S15 / 50 x 60: : 3,00		3,00000								
		SCHODY č. 2: :										
		S19 / 30 x 180: : 3,60		3,60000								
		S20 / 30 x 180: : 3,60		3,60000								
		S21 / 295 x 30: : 0,39		0,39000								
		S22 / 295 x 30: : 0,39		0,39000								
		S23 / 295 x 30: : 0,39		0,39000								
		S24 / 295 x 30: : 0,39		0,39000								
		S25 / 295 x 30: : 0,39		0,39000								
		S26 / 295 x 30: : 0,39		0,39000								
		S27 / 295 x 30: : 0,39		0,39000								
		S28 / 295 x 30: : 0,39		0,39000								
		S29 / 295 x 30: : 0,39		0,39000								
		S30 / 295 x 30: : 0,39		0,39000								
		S31 / 100 x 100: : 1,50		1,50000								
		S32 / 50 x 60: : 3,00		3,00000								
		SCHODY č. 3: :										
		S35 / 265 x 30: : 0,38		0,38000								
		S36 / 265 x 30: : 0,38		0,38000								
		S37 / 265 x 30: : 0,38		0,38000								
		S38 / 265 x 30: : 0,38		0,38000								
		S39 / 265 x 30: : 0,38		0,38000								
		S40 / 265 x 30: : 0,38		0,38000								
		S41 / 265 x 30: : 0,38		0,38000								
		S42 / 265 x 30: : 0,38		0,38000								
		S43 / 265 x 30: : 0,38		0,38000								
		S44 / 265 x 30: : 0,38		0,38000								
		S45 / 265 x 30: : 0,38		0,38000								
		S46 / 265 x 30: : 0,38		0,38000								
		S47 / 100 x 100: : 1,50		1,50000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.b	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ krovy a střešní konstrukce
R:	D12b.004	Soupis prací a dodávek - Schodiště věže jižní a úpravy věže severní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S48 / 50 x 60: : 3,00		3,00000								
		S49 / 70 x 70: : 1,14		1,14000								
		S50 / 640 x 50: : 0,64		0,64000								
		SCHODY č. 4 : :										
		S52 / 70 x 150: : 4,10		4,10000								
		S53 / 70 x 150: : 4,10		4,10000								
		S54 / 165 x 30: : 0,50		0,50000								
		S55 / 165 x 30: : 0,50		0,50000								
		S56 / 165 x 30: : 0,50		0,50000								
		S57 / 165 x 30: : 0,50		0,50000								
		S58 / 165 x 30: : 0,50		0,50000								
		S59 / 165 x 30: : 0,50		0,50000								
		S60 / 165 x 30: : 0,50		0,50000								
		S61 / 165 x 30: : 0,50		0,50000								
		S62 / 165 x 30: : 0,50		0,50000								
		S63 / 165 x 30: : 0,50		0,50000								
		S64 / 165 x 30: : 0,50		0,50000								
		S65 / 165 x 30: : 0,50		0,50000								
		S66 / 165 x 30: : 0,50		0,50000								
		S67 / 165 x 30: : 0,50		0,50000								
		S68 / 165 x 30: : 0,50		0,50000								
		S69 / 165 x 30: : 0,50		0,50000								
		S70 / 165 x 30: : 0,50		0,50000								
		S71 / 165 x 30: : 0,50		0,50000								
		S72 / 165 x 30: : 0,50		0,50000								
		S73 / 100 x 100: : 1,30		1,30000								
		S74 / 50 x 60: : 3,00		3,00000								
		S76 / 100 x 100: : 1,50		1,50000								
		S77 / 50 x 60: : 3,00		3,00000								
		S78 / 100 x 100: : 3,50		3,50000								
		S79 / 50 x 60: : 3,00		3,00000								
		S80 / 100 x 100: : 3,50		3,50000								
		S81 / 50 x 60: : 3,00		3,00000								
		S82 / 100 x 100: : 3,50		3,50000								
		S83 / 50 x 60: : 3,00		3,00000								
		S84 / 100 x 100: : 3,50		3,50000								
		S85 / 50 x 60: : 3,00		3,00000								
		S86 / 100 x 100: : 3,50		3,50000								
		S87 / 50 x 60: : 3,00		3,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.b	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ krovy a střešní konstrukce
R:	D12b.004	Soupis prací a dodávek - Schodiště věže jižní a úpravy věže severní

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S88 / 100 x 100: : 3,50		3,50000								
		S89 / 50 x 60: : 3,00		3,00000								
		S90 / 100 x 100: : 3,50		3,50000								
		S91 / 50 x 60: : 3,00		3,00000								
		S92 / 100 x 100: : 3,50		3,50000								
		S93 / 50 x 60: : 3,00		3,00000								
14	762711820R00	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	15,99000	197,95	3 165,22	0,00	0,00	0,01	0,16	800-762	RTS 19/ I
		Pravá jižní věž - schodiště: :										
		Číslo prvku / profil (mm): :										
		SCHODY č. 1: :										
		S4 / 80 x 200: : 2,65		2,65000								
		S5 / 80 x 200: : 2,65		2,65000								
		S17 / 130 x 130: : 2,23		2,23000								
		S18 / 140 x 160: : 0,86		0,86000								
		SCHODY č. 3: :										
		S33 / 70 x 180: : 3,80		3,80000								
		S34 / 70 x 180: : 3,80		3,80000								
15	762711840R00	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	3,10000	219,35	679,99	0,00	0,00	0,02	0,07	800-762	RTS 19/ I
		Pravá jižní věž - schodiště: :										
		Číslo prvku / profil (mm): :										
		S1 / 190 x 190: : 1,55		1,55000								
		S2 / 190 x 190: : 1,55		1,55000								
16	762795000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace	m3	1,15226	3 830,60	4 413,85	0,03	0,03	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		Pravá jižní věž - schodiště: :										
		Číslo prvku / profil (mm): :										
		S1 / 190 x 190: : 1,55*0,19*0,19		0,05596								
		S2 / 190 x 190: : 1,55*0,19*0,19		0,05596								
		S3 / 190 x 50: : 0,92*0,19*0,05		0,00874								
		SCHODY č. 1 : :										
		S4 / 80 x 200: : 2,65*0,08*0,2		0,04240								
		S5 / 80 x 200: : 2,65*0,08*0,2		0,04240								
		S6 / 270 x 30: : 0,80*0,27*0,03		0,00648								
		S7 / 270 x 30: : 0,80*0,27*0,03		0,00648								
		S8 / 270 x 30: : 0,80*0,27*0,03		0,00648								
		S9 / 270 x 30: : 0,80*0,27*0,03		0,00648								
		S10 / 270 x 30: : 0,80*0,27*0,03		0,00648								
		S11 / 270 x 30: : 0,80*0,27*0,03		0,00648								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.b	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ krovy a střešní konstrukce
R:	D12b.004	Soupis prací a dodávek - Schodiště věže jižní a úpravy věže severní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S12 / 270 x 30: : 0,80*0,27*0,03		0,00648								
		S13 / 100 x 100: : 1,16*0,1*0,1		0,01160								
		S14 / 100 x 100: : 1,33*0,1*0,1		0,01330								
		S15 / 50 x 60: : 3*0,05*0,06		0,00900								
		S17 / 130 x 130: : 2,23*0,13*0,13		0,03769								
		S18 / 140 x 160: : 0,86*0,14*0,16		0,01926								
		SCHODY č. 2 : :										
		S19 / 30 x 180: : 3,60*0,03*0,18		0,01944								
		S20 / 30 x 180: : 3,60*0,03*0,18		0,01944								
		S21 / 295 x 30: : 0,39*0,295*0,03		0,00345								
		S22 / 295 x 30: : 0,39*0,295*0,03		0,00345								
		S23 / 295 x 30: : 0,39*0,295*0,03		0,00345								
		S24 / 295 x 30: : 0,39*0,295*0,03		0,00345								
		S25 / 295 x 30: : 0,39*0,295*0,03		0,00345								
		S26 / 295 x 30: : 0,39*0,295*0,03		0,00345								
		S27 / 295 x 30: : 0,39*0,295*0,03		0,00345								
		S28 / 295 x 30: : 0,39*0,295*0,03		0,00345								
		S29 / 295 x 30: : 0,39*0,295*0,03		0,00345								
		S30 / 295 x 30: : 0,39*0,295*0,03		0,00345								
		S31 / 100 x 100: : 1,50*0,1*0,1		0,01500								
		S32 / 50 x 60: : 3,00*0,05*0,06		0,00900								
		SCHODY č. 3 : :										
		S33 / 70 x 180: : 3,80*0,07*0,18		0,04788								
		S34 / 70 x 180: : 3,80*0,07*0,18		0,04788								
		S35 / 265 x 30: : 0,38*0,265*0,03		0,00302								
		S36 / 265 x 30: : 0,38*0,265*0,03		0,00302								
		S37 / 265 x 30: : 0,38*0,265*0,03		0,00302								
		S38 / 265 x 30: : 0,38*0,265*0,03		0,00302								
		S39 / 265 x 30: : 0,38*0,265*0,03		0,00302								
		S40 / 265 x 30: : 0,38*0,265*0,03		0,00302								
		S41 / 265 x 30: : 0,38*0,265*0,03		0,00302								
		S42 / 265 x 30: : 0,38*0,265*0,03		0,00302								
		S43 / 265 x 30: : 0,38*0,265*0,03		0,00302								
		S44 / 265 x 30: : 0,38*0,265*0,03		0,00302								
		S45 / 265 x 30: : 0,38*0,265*0,03		0,00302								
		S46 / 265 x 30: : 0,38*0,265*0,03		0,00302								
		S47 / 100 x 100: : 1,50*0,1*0,1		0,01500								
		S48 / 50 x 60: : 3,00*0,05*0,06		0,00900								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.b	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ krovy a střešní konstrukce
R:	D12b.004	Soupis prací a dodávek - Schodiště věže jižní a úpravy věže severní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S49 / 70 x 70: : 1,14*0,07*0,07		0,00559								
		S50 / 640 x 50: : 0,64*0,64*0,05		0,02048								
		SCHODY č. 4 : :										
		S52 / 70 x 150: : 4,10*0,07*0,15		0,04305								
		S53 / 70 x 150: : 4,10*0,07*0,15		0,04305								
		S54 / 165 x 30: : 0,50*0,165*0,03		0,00248								
		S55 / 165 x 30: : 0,50*0,165*0,03		0,00248								
		S56 / 165 x 30: : 0,50*0,165*0,03		0,00248								
		S57 / 165 x 30: : 0,50*0,165*0,03		0,00248								
		S58 / 165 x 30: : 0,50*0,165*0,03		0,00248								
		S59 / 165 x 30: : 0,50*0,165*0,03		0,00248								
		S60 / 165 x 30: : 0,50*0,165*0,03		0,00248								
		S61 / 165 x 30: : 0,50*0,165*0,03		0,00248								
		S62 / 165 x 30: : 0,50*0,165*0,03		0,00248								
		S63 / 165 x 30: : 0,50*0,165*0,03		0,00248								
		S64 / 165 x 30: : 0,50*0,165*0,03		0,00248								
		S65 / 165 x 30: : 0,50*0,165*0,03		0,00248								
		S66 / 165 x 30: : 0,50*0,165*0,03		0,00248								
		S67 / 165 x 30: : 0,50*0,165*0,03		0,00248								
		S68 / 165 x 30: : 0,50*0,165*0,03		0,00248								
		S69 / 165 x 30: : 0,50*0,165*0,03		0,00248								
		S70 / 165 x 30: : 0,50*0,165*0,03		0,00248								
		S71 / 165 x 30: : 0,50*0,165*0,03		0,00248								
		S72 / 165 x 30: : 0,50*0,165*0,03		0,00248								
		S73 / 100 x 100: : 1,30*0,1*0,1		0,01300								
		S74 / 50 x 60: : 3,00*0,05*0,06		0,00900								
		S76 / 100 x 100: : 1,50*0,1*0,1		0,01500								
		S77 / 50 x 60: : 3*0,05*0,06		0,00900								
		S78 / 100 x 100: : 3,5*0,1*0,1		0,03500								
		S79 / 50 x 60: : 3*0,05*0,06		0,00900								
		S80 / 100 x 100: : 3,5*0,1*0,1		0,03500								
		S81 / 50 x 60: : 3*0,05*0,06		0,00900								
		S82 / 100 x 100: : 3,5*0,1*0,1		0,03500								
		S83 / 50 x 60: : 3*0,05*0,06		0,00900								
		S84 / 100 x 100: : 3,5*0,1*0,1		0,03500								
		S85 / 50 x 60: : 3*0,05*0,06		0,00900								
		S86 / 100 x 100: : 3,5*0,1*0,1		0,03500								
		S87 / 50 x 60: : 3*0,05*0,06		0,00900								
		S88 / 100 x 100: : 3,5*0,1*0,1		0,03500								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.b	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ krovy a střešní konstrukce
R:	D12b.004	Soupis prací a dodávek - Schodiště věže jižní a úpravy věže severní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S89 / 50 x 60: : 3*0,05*0,06		0,00900								
		S90 / 100 x 100: : 3,5*0,1*0,1		0,03500								
		S91 / 50 x 60: : 3*0,05*0,06		0,00900								
		S92 / 100 x 100: : 3,5*0,1*0,1		0,03500								
		S93 / 50 x 60: : 3*0,05*0,06		0,00900								
17	60512002T	Řezivo SM hoblované	m3	7,85794	7 597,00	59 696,77	0,55	4,32	0,00	0,00		Vlastní
		Pravá jižní věž - schodiště: :										
		Číslo prvku / profil (mm): :										
		S1 / 190 x 190: : 1,55*0,19*0,19		0,05596								
		S2 / 190 x 190: : 1,55*0,19*0,19		0,05596								
		S3 / 190 x 50: : 0,92*0,19*0,05		0,00874								
		SCHODY č. 1 : :										
		S4 / 80 x 200: : 2,65*0,08*0,2		0,04240								
		S5 / 80 x 200: : 2,65*0,08*0,2		0,04240								
		S6 / 270 x 30: : 0,80*0,27*0,03		0,00648								
		S7 / 270 x 30: : 0,80*0,27*0,03		0,00648								
		S8 / 270 x 30: : 0,80*0,27*0,03		0,00648								
		S9 / 270 x 30: : 0,80*0,27*0,03		0,00648								
		S10 / 270 x 30: : 0,80*0,27*0,03		0,00648								
		S11 / 270 x 30: : 0,80*0,27*0,03		0,00648								
		S12 / 270 x 30: : 0,80*0,27*0,03		0,00648								
		S13 / 100 x 100: : 1,16*0,1*0,1		0,01160								
		S14 / 100 x 100: : 1,33*0,1*0,1		0,01330								
		S15 / 50 x 60: : 3*0,05*0,06		0,00900								
		S16 / 5600 x 50: : 23,00*0,05		1,15000								
		S17 / 130 x 130: : 2,23*0,13*0,13		0,03769								
		S18 / 140 x 160: : 0,86*0,14*0,16		0,01926								
		SCHODY č. 2 : :										
		S19 / 30 x 180: : 3,60*0,03*0,18		0,01944								
		S20 / 30 x 180: : 3,60*0,03*0,18		0,01944								
		S21 / 295 x 30: : 0,39*0,295*0,03		0,00345								
		S22 / 295 x 30: : 0,39*0,295*0,03		0,00345								
		S23 / 295 x 30: : 0,39*0,295*0,03		0,00345								
		S24 / 295 x 30: : 0,39*0,295*0,03		0,00345								
		S25 / 295 x 30: : 0,39*0,295*0,03		0,00345								
		S26 / 295 x 30: : 0,39*0,295*0,03		0,00345								
		S27 / 295 x 30: : 0,39*0,295*0,03		0,00345								
		S28 / 295 x 30: : 0,39*0,295*0,03		0,00345								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.b	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ krovy a střešní konstrukce
R:	D12b.004	Soupis prací a dodávek - Schodiště věže jižní a úpravy věže severní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S29 / 295 x 30: : 0,39*0,295*0,03		0,00345								
		S30 / 295 x 30: : 0,39*0,295*0,03		0,00345								
		S31 / 100 x 100: : 1,50*0,1*0,1		0,01500								
		S32 / 50 x 60: : 3,00*0,05*0,06		0,00900								
		SCHODY č. 3 : :										
		S33 / 70 x 180: : 3,80*0,07*0,18		0,04788								
		S34 / 70 x 180: : 3,80*0,07*0,18		0,04788								
		S35 / 265 x 30: : 0,38*0,265*0,03		0,00302								
		S36 / 265 x 30: : 0,38*0,265*0,03		0,00302								
		S37 / 265 x 30: : 0,38*0,265*0,03		0,00302								
		S38 / 265 x 30: : 0,38*0,265*0,03		0,00302								
		S39 / 265 x 30: : 0,38*0,265*0,03		0,00302								
		S40 / 265 x 30: : 0,38*0,265*0,03		0,00302								
		S41 / 265 x 30: : 0,38*0,265*0,03		0,00302								
		S42 / 265 x 30: : 0,38*0,265*0,03		0,00302								
		S43 / 265 x 30: : 0,38*0,265*0,03		0,00302								
		S44 / 265 x 30: : 0,38*0,265*0,03		0,00302								
		S45 / 265 x 30: : 0,38*0,265*0,03		0,00302								
		S46 / 265 x 30: : 0,38*0,265*0,03		0,00302								
		S47 / 100 x 100: : 1,50*0,1*0,1		0,01500								
		S48 / 50 x 60: : 3,00*0,05*0,06		0,00900								
		S49 / 70 x 70: : 1,14*0,07*0,07		0,00559								
		S50 / 640 x 50: : 0,64*0,64*0,05		0,02048								
		S51 / 4100 x 35: : 15,00*0,05		0,75000								
		SCHODY č. 4 : :										
		S52 / 70 x 150: : 4,10*0,07*0,15		0,04305								
		S53 / 70 x 150: : 4,10*0,07*0,15		0,04305								
		S54 / 165 x 30: : 0,50*0,165*0,03		0,00248								
		S55 / 165 x 30: : 0,50*0,165*0,03		0,00248								
		S56 / 165 x 30: : 0,50*0,165*0,03		0,00248								
		S57 / 165 x 30: : 0,50*0,165*0,03		0,00248								
		S58 / 165 x 30: : 0,50*0,165*0,03		0,00248								
		S59 / 165 x 30: : 0,50*0,165*0,03		0,00248								
		S60 / 165 x 30: : 0,50*0,165*0,03		0,00248								
		S61 / 165 x 30: : 0,50*0,165*0,03		0,00248								
		S62 / 165 x 30: : 0,50*0,165*0,03		0,00248								
		S63 / 165 x 30: : 0,50*0,165*0,03		0,00248								
		S64 / 165 x 30: : 0,50*0,165*0,03		0,00248								

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S65 / 165 x 30: : 0,50*0,165*0,03		0,00248								
		S66 / 165 x 30: : 0,50*0,165*0,03		0,00248								
		S67 / 165 x 30: : 0,50*0,165*0,03		0,00248								
		S68 / 165 x 30: : 0,50*0,165*0,03		0,00248								
		S69 / 165 x 30: : 0,50*0,165*0,03		0,00248								
		S70 / 165 x 30: : 0,50*0,165*0,03		0,00248								
		S71 / 165 x 30: : 0,50*0,165*0,03		0,00248								
		S72 / 165 x 30: : 0,50*0,165*0,03		0,00248								
		S73 / 100 x 100: : 1,30*0,1*0,1		0,01300								
		S74 / 50 x 60: : 3,00*0,05*0,06		0,00900								
		S75 / 3250 x 35: : 15,00*0,05		0,75000								
		S76 / 100 x 100: : 1,50*0,1*0,1		0,01500								
		S77 / 50 x 60: : 3*0,05*0,06		0,00900								
		S78 / 100 x 100: : 3,5*0,1*0,1		0,03500								
		S79 / 50 x 60: : 3*0,05*0,06		0,00900								
		S80 / 100 x 100: : 3,5*0,1*0,1		0,03500								
		S81 / 50 x 60: : 3*0,05*0,06		0,00900								
		S82 / 100 x 100: : 3,5*0,1*0,1		0,03500								
		S83 / 50 x 60: : 3*0,05*0,06		0,00900								
		S84 / 100 x 100: : 3,5*0,1*0,1		0,03500								
		S85 / 50 x 60: : 3*0,05*0,06		0,00900								
		S86 / 100 x 100: : 3,5*0,1*0,1		0,03500								
		S87 / 50 x 60: : 3*0,05*0,06		0,00900								
		S88 / 100 x 100: : 3,5*0,1*0,1		0,03500								
		S89 / 50 x 60: : 3*0,05*0,06		0,00900								
		S90 / 100 x 100: : 3,5*0,1*0,1		0,03500								
		S91 / 50 x 60: : 3*0,05*0,06		0,00900								
		S92 / 100 x 100: : 3,5*0,1*0,1		0,03500								
		S93 / 50 x 60: : 3*0,05*0,06		0,00900								
		Koeficient: 0,30		1,14068								
		Mezisoučet		4,94294								
		Podlahy: :										
		Pravá jižní věž - schodiště: :										
		Číslo prvku / profil: :										
		S16 tl. 50 mm: : 23,00*0,05		1,15000								
		S51 tl. 50 mm: : 15,00*0,05		0,75000								
		S75 tl. 50 mm: : 15,00*0,05		0,75000								
		Mezisoučet		2,65000								
		Koeficient: 0,10		0,26500								
18	998762104R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 36 m	t	4,73188	4 258,60	20 151,18	0,00	0,00	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.b	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ krovy a střešní konstrukce
R:	D12b.004	Soupis prací a dodávek - Schodiště věže jižní a úpravy věže severní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně										
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**177 581,84**		**0,71**		**0,00**		
19	767595Rpol	Ochranná nerezová pletená síť okolo schodiště, oka 51x51 mm, vč. kotevních prvků	m2	45,00000	3 745,00	168 525,00	0,02	0,68	0,00	0,00		Vlastní
20	767601Rpol	Ocelový žebřík s prodlouženými bočnicemi, výkres č. D.1.10.07	kus	1,00000	8 025,00	8 025,00	0,03	0,03	0,00	0,00		Vlastní
		Jižní věž - ze vstupu na podestu schodiště ve vyhlídkovém patře, 3,4 m, 7 příček do 2,2 m,: :										
		včetně uchycení a zámku ke zdivu věže, povrchová úptrava nátěr antikorozní černou kovářskou barvou: : 1		1,00000								
21	998767104R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 36 m	t	0,70000	1 474,06	1 031,84	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 19/ I
		50 m vodorovně										
Díl: 783		**Nátěry**				**84 102,56**		**0,03**		**0,00**		
22	762911111R00	Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m2	160,46200	51,36	8 241,33	0,00	0,01	0,00	0,00	800-762	RTS 19/ I
		Pravá jižní věž - schodiště: :										
		Číslo prvku / profil (mm): :										
		S1 / 190 x 190: : 1,55*(0,19+0,19)*2		1,17800								
		S2 / 190 x 190: : 1,55*(0,19+0,19)*2		1,17800								
		S3 / 190 x 50: : 0,92*(0,19+0,05)*2		0,44160								
		SCHODY č. 1 : :										
		S4 / 80 x 200: : 2,65*(0,08+0,2)*2		1,48400								
		S5 / 80 x 200: : 2,65*(0,08+0,2)*2		1,48400								
		S6 / 270 x 30: : 0,80*(0,27+0,03)*2		0,48000								
		S7 / 270 x 30: : 0,80*(0,27+0,03)*2		0,48000								
		S8 / 270 x 30: : 0,80*(0,27+0,03)*2		0,48000								
		S9 / 270 x 30: : 0,80*(0,27+0,03)*2		0,48000								
		S10 / 270 x 30: : 0,80*(0,27+0,03)*2		0,48000								
		S11 / 270 x 30: : 0,80*(0,27+0,03)*2		0,48000								
		S12 / 270 x 30: : 0,80*(0,27+0,03)*2		0,48000								
		S13 / 100 x 100: : 1,16*(0,1+0,1)*2		0,46400								
		S14 / 100 x 100: : 1,33*(0,1+0,1)*2		0,53200								
		S15 / 50 x 60: : 3*(0,05+0,06)*2		0,66000								
		S16 / 5600 x 50: : 23,00*2		46,00000								
		S17 / 130 x 130: : 2,23*(0,13+0,13)*2		1,15960								
		S18 / 140 x 160: : 0,86*(0,14+0,16)*2		0,51600								
		SCHODY č. 2 : :										
		S19 / 30 x 180: : 3,60*(0,03+0,18)*2		1,51200								
		S20 / 30 x 180: : 3,60*(0,03+0,18)*2		1,51200								
		S21 / 295 x 30: : 0,39*(0,295+0,03)*2		0,25350								
		S22 / 295 x 30: : 0,39*(0,295+0,03)*2		0,25350								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.b	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ krovy a střešní konstrukce
R:	D12b.004	Soupis prací a dodávek - Schodiště věže jižní a úpravy věže severní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S23 / 295 x 30: : 0,39*(0,295+0,03)*2		0,25350								
		S24 / 295 x 30: : 0,39*(0,295+0,03)*2		0,25350								
		S25 / 295 x 30: : 0,39*(0,295+0,03)*2		0,25350								
		S26 / 295 x 30: : 0,39*(0,295+0,03)*2		0,25350								
		S27 / 295 x 30: : 0,39*(0,295+0,03)*2		0,25350								
		S28 / 295 x 30: : 0,39*(0,295+0,03)*2		0,25350								
		S29 / 295 x 30: : 0,39*(0,295+0,03)*2		0,25350								
		S30 / 295 x 30: : 0,39*(0,295+0,03)*2		0,25350								
		S31 / 100 x 100: : 1,50*(0,1+0,1)*2		0,60000								
		S32 / 50 x 60: : 3,00*(0,05+0,06)*2		0,66000								
		SCHODY č. 3 : :										
		S33 / 70 x 180: : 3,80*(0,07+0,18)*2		1,90000								
		S34 / 70 x 180: : 3,80*(0,07+0,18)*2		1,90000								
		S35 / 265 x 30: : 0,38*(0,265+0,03)*2		0,22420								
		S36 / 265 x 30: : 0,38*(0,265+0,03)*2		0,22420								
		S37 / 265 x 30: : 0,38*(0,265+0,03)*2		0,22420								
		S38 / 265 x 30: : 0,38*(0,265+0,03)*2		0,22420								
		S39 / 265 x 30: : 0,38*(0,265+0,03)*2		0,22420								
		S40 / 265 x 30: : 0,38*(0,265+0,03)*2		0,22420								
		S41 / 265 x 30: : 0,38*(0,265+0,03)*2		0,22420								
		S42 / 265 x 30: : 0,38*(0,265+0,03)*2		0,22420								
		S43 / 265 x 30: : 0,38*(0,265+0,03)*2		0,22420								
		S44 / 265 x 30: : 0,38*(0,265+0,03)*2		0,22420								
		S45 / 265 x 30: : 0,38*(0,265+0,03)*2		0,22420								
		S46 / 265 x 30: : 0,38*(0,265+0,03)*2		0,22420								
		S47 / 100 x 100: : 1,50*(0,1+0,1)*2		0,60000								
		S48 / 50 x 60: : 3,00*(0,05+0,06)*2		0,66000								
		S49 / 70 x 70: : 1,14*(0,07+0,07)*2		0,31920								
		S50 / 640 x 50: : 0,64*(0,64+0,05)*2		0,88320								
		S51 / 4100 x 35: : 15,00*2		30,00000								
		SCHODY č. 4 : :										
		S52 / 70 x 150: : 4,10*(0,07+0,15)*2		1,80400								
		S53 / 70 x 150: : 4,10*(0,07+0,15)*2		1,80400								
		S54 / 165 x 30: : 0,50*(0,165+0,03)*2		0,19500								
		S55 / 165 x 30: : 0,50*(0,165+0,03)*2		0,19500								
		S56 / 165 x 30: : 0,50*(0,165+0,03)*2		0,19500								
		S57 / 165 x 30: : 0,50*(0,165+0,03)*2		0,19500								
		S58 / 165 x 30: : 0,50*(0,165+0,03)*2		0,19500								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.b	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ krovy a střešní konstrukce
R:	D12b.004	Soupis prací a dodávek - Schodiště věže jižní a úpravy věže severní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S59 / 165 x 30: : 0,50*(0,165+0,03)*2		0,19500								
		S60 / 165 x 30: : 0,50*(0,165+0,03)*2		0,19500								
		S61 / 165 x 30: : 0,50*(0,165+0,03)*2		0,19500								
		S62 / 165 x 30: : 0,50*(0,165+0,03)*2		0,19500								
		S63 / 165 x 30: : 0,50*(0,165+0,03)*2		0,19500								
		S64 / 165 x 30: : 0,50*(0,165+0,03)*2		0,19500								
		S65 / 165 x 30: : 0,50*(0,165+0,03)*2		0,19500								
		S66 / 165 x 30: : 0,50*(0,165+0,03)*2		0,19500								
		S67 / 165 x 30: : 0,50*(0,165+0,03)*2		0,19500								
		S68 / 165 x 30: : 0,50*(0,165+0,03)*2		0,19500								
		S69 / 165 x 30: : 0,50*(0,165+0,03)*2		0,19500								
		S70 / 165 x 30: : 0,50*(0,165+0,03)*2		0,19500								
		S71 / 165 x 30: : 0,50*(0,165+0,03)*2		0,19500								
		S72 / 165 x 30: : 0,50*(0,165+0,03)*2		0,19500								
		S73 / 100 x 100: : 1,30*(0,1+0,1)*2		0,52000								
		S74 / 50 x 60: : 3,00*(0,05+0,06)*2		0,66000								
		S75 / 3250 x 35: : 15,00*2		30,00000								
		S76 / 100 x 100: : 1,50*(0,1+0,1)*2		0,60000								
		S77 / 50 x 60: : 3*(0,05+0,06)*2		0,66000								
		S78 / 100 x 100: : 3,5*(0,1+0,1)*2		1,40000								
		S79 / 50 x 60: : 3*(0,05+0,06)*2		0,66000								
		S80 / 100 x 100: : 3,5*(0,1+0,1)*2		1,40000								
		S81 / 50 x 60: : 3*(0,05+0,06)*2		0,66000								
		S82 / 100 x 100: : 3,5*(0,1+0,1)*2		1,40000								
		S83 / 50 x 60: : 3*(0,05+0,06)*2		0,66000								
		S84 / 100 x 100: : 3,5*(0,1+0,1)*2		1,40000								
		S85 / 50 x 60: : 3*(0,05+0,06)*2		0,66000								
		S86 / 100 x 100: : 3,5*(0,1+0,1)*2		1,40000								
		S87 / 50 x 60: : 3*(0,05+0,06)*2		0,66000								
		S88 / 100 x 100: : 3,5*(0,1+0,1)*2		1,40000								
		S89 / 50 x 60: : 3*(0,05+0,06)*2		0,66000								
		S90 / 100 x 100: : 3,5*(0,1+0,1)*2		1,40000								
		S91 / 50 x 60: : 3*(0,05+0,06)*2		0,66000								
		S92 / 100 x 100: : 3,5*(0,1+0,1)*2		1,40000								
		S93 / 50 x 60: : 3*(0,05+0,06)*2		0,66000								
23	78322898Rpol	Nátěr antikorozní černou kovářskou barvou	m2	102,00000	365,00	37 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Severní věž - zvonice: : 102		102,00000								
24	78371110Rpol	Nátěr olejový tesařských konstrukcí, napuštění 2x	m2	160,46200	240,75	38 631,23	0,00	0,02	0,00	0,00		Vlastní
		Hodnota z bývalého odkazu. : 160,462		160,46200								
Díl: 794		**Restaurátorské a uměleckořemeslné kce a práce**				**95 979,00**		**0,00**		**0,00**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.2.b	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ krovy a střešní konstrukce
R:	D12b.004	Soupis prací a dodávek - Schodiště věže jižní a úpravy věže severní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	764812	Revize stavu klempířských prvků	m2	15,00000	3 188,60	47 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Severní věž - revize a opravy ploch věže a římsy, opravy letováním a doplnění částí : 15,00		15,00000								
26	794811	Oprava zlacení kříže a makovice	kus	1,00000	48 150,00	48 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Severní věž - revize stavu zlacení, oprava poškozených částí: : 1		1,00000								
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**11 481,25**		**0,00**		**0,00**		
27	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	2,82715	367,19	1 038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
28	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	28,27150	229,75	6 495,38	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
29	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,82715	238,97	675,60	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.										
30	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	53,71585	17,07	916,93	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
31	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,82715	331,44	937,03	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
32	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	16,96290	36,94	626,61	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
33	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,82715	280,00	791,60	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
Celkem						**683 293,08**						

JKSO:

801.47 budovy hradů, zámků, kostelů, kaplí apod.

m3 svislá nosná konstrukce z jiných materiálů

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.3	PBŘ
R:	D13.001	Soupis prací a dodávek - PBŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**9 652,00**		**0,06**		**0,00**		
1	953941312R00	Drobné kovové předměty osazené na hmoždinky hasicí přístroj	kus	10,00000	77,20	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
2	959099001T00	Hasicí přístroj práškový 6kg s hasicí schopností nejméně 21 A 113 B	kus	1,00000	960,00	960,00	0,01	0,01	0,00	0,00		Vlastní
		m.č. 1.24 sklad : 1		1,00000								
3	959099002T00	Hasicí přístroj práškový 6kg s hasicí schopností nejméně 21 A	kus	9,00000	880,00	7 920,00	0,01	0,05	0,00	0,00		Vlastní
		ostatní : 9		9,00000								
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**81,46**		**0,00**		**0,00**		
4	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů□ výšky přes 25 do 36 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,06010	1 355,38	81,46	0,00	0,00	0,00	0,00	801-4	RTS 19/ I

Celkem	**9 733,46**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.4.a	TPS – temperování objektu
R:	D14a.001	Soupis prací a dodávek TPS - Temperování objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**1 595,67**		**0,13**		**0,00**		
1	612401391R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	3,00000	531,89	1 595,67	0,04	0,13	0,00	0,00	801-4	RTS 19/ I
		jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,										
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**11 856,13**		**0,00**		**2,50**		
2	973021511R00	Vysekání výklenků a kapes ve zdivu z kamene výklenků pohledové plochy větší než 0,25 m2	m3	1,00000	11 856,13	11 856,13	0,00	0,00	2,50	2,50	801-3	RTS 19/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).										
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**198,02**		**0,00**		**0,00**		
3	999281113R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů□ výšky přes 36 do 48 m,	t	0,13164	1 504,26	198,02	0,00	0,00	0,00	0,00	801-4	RTS 19/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812										
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**88 379,02**		**0,04**		**0,00**		
4	722181213RT5	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 15 mm	m	64,00000	43,70	2 796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.										
5	722181214RT6	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 18 mm	m	83,00000	56,35	4 677,05	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.										
6	722181214RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm	m	179,00000	63,25	11 321,75	0,00	0,01	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.										
7	722181215RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 28 mm	m	96,00000	89,70	8 611,20	0,00	0,01	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.										
8	722181215RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 35 mm	m	33,00000	101,20	3 339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.										
9	722181215RW2	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 45 mm	m	45,00000	117,30	5 278,50	0,00	0,01	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.										
10	722181215RY5	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 76 mm	m	20,00000	197,80	3 956,00	0,00	0,01	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.										
11	R13	Izolační pouzdra z minerální vaty s polepem hliníkovou fólií tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 35 mm	m	10,00000	142,60	1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.										
12	R14	Izolační pouzdra z minerální vaty s polepem hliníkovou fólií tl. stěny 50 mm, vnitřní průměr 60 mm	m	10,00000	232,30	2 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.										
13	R15	Izolační pouzdra z minerální vaty s polepem hliníkovou fólií tl. stěny 70 mm, vnitřní průměr 76 mm	m	20,00000	350,75	7 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.4.a	TPS – temperování objektu
R:	D14a.001	Soupis prací a dodávek TPS - Temperování objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	R16	Izolační pouzdra z minerální vaty s polepem hliníkovou fólií tl. stěny 80 mm, vnitřní průměr 89 mm	m	10,00000	392,15	3 921,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.										
15	R17	Izolační pouzdra z minerální vaty s polepem hliníkovou fólií tl. stěny 80 mm, vnitřní průměr 76 mm	m	60,00000	385,25	23 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.										
16	R18	Izolace návleková ze syntetického kaučuku tl. stěny 45mm, vnitřní průměr 60 mm	m	4,00000	625,60	2 502,40	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.										
17	R27	Izolace tepelná kombinovaného rozdělovače a sběrače, minerální vata s polepem hliníkovou fólií	ks	1,00000	4 025,00	4 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.										
18	R28	Izolace tepelná hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků, minerální vata s polepem hliníkovou fólií	ks	1,00000	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.										
19	R29	Izolace tepelná deskového výměníku tepla, minerální vata s polepem hliníkovou fólií	ks	1,00000	2 875,00	2 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.										
20	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,03932	1 150,00	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	800-713	RTS 19/ I
		50 m vodorovně										
Díl: 730		**Ústřední vytápění**				**27 600,00**		**0,00**		**0,00**		
21	R08	Topná zkouška	hod	72,00000	230,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
22	R09	Doregulování a vyvážení topného systému	Kč	1,00000	3 220,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
23	R10	Zaškolení obsluhy	Kč	1,00000	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
24	R12	Zvláštní požárně bezpečnostní dohled po svařování a broušení	hod	24,00000	230,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 731		**Kotelny**				**1 437 632,83**		**0,00**		**0,00**		
25	731249126R00	Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) na kapalná a plynná paliva□ přes 35 do 52 kW	kus	2,00000	3 795,00	7 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
26	731341150R00	Hadice napouštěcí pryžové D 25/35	m	5,00000	102,35	511,75	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
27	R11	Uvedení tepelného čerpadla do provozu, zaškolení obsluhy	kus	2,00000	3 910,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
28	R21	Výměník tepla deskový, výkon 90 kW, teplosměnná plocha 5,824m2	ks	1,00000	51 261,25	51 261,25	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
29	R23	Jeřábnické práce	Kč	1,00000	14 547,50	14 547,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
30	R24	Příslušenství TČ elektro a MaR	Kč	1,00000	40 250,00	40 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Položka zahrnuje propojení TČ a rozvaděče ve strojovně, propojení TČ a oběhových čerpadel na primáru, zapojení všech kabelů od termostatů, oběhových čerpadel a elektrohlavic, ovládání do rozvaděče a samotný rozvaděč do strojovny a jeho celkové vystrojení										
31	SP03	Tepelné čerpadlo vzduch/voda, topný výkon 44,6 kW (A2°C/W35°C)	ks	2,00000	657 800,00	1 315 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
32	998731102R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 12 m	t	0,00455	11 500,00	52,33	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
		vodorovně do 50 m										
Díl: 732		**Strojovny**				**179 026,72**		**0,84**		**0,00**		
33	732199100RM1	Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku	kus	8,00000	134,55	1 076,40	0,00	0,01	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
34	732339104R00	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 50 l	kus	1,00000	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
35	732339106R00	Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 110 l	kus	1,00000	707,25	707,25	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
36	732429111R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25	kus	4,00000	1 035,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.4.a	TPS – temperování objektu
R:	D14a.001	Soupis prací a dodávek TPS - Temperování objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	R01	Kombinovaný rozdělovač a sběrač 3-cestný, rozteč hrdel 250mm, modul 100mm	kus	1,00000	15 065,00	15 065,00	0,08	0,08	0,00	0,00		Vlastní
38	R02	Revize tlakových nádob výchozí	kus	2,00000	977,50	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
39	R03	Revize tlakových nádob provozní	kus	2,00000	977,50	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
40	R30	Nemrznoucí směs do primárního okruhu	l	300,00000	90,85	27 255,00	0,00	0,34	0,00	0,00		Vlastní
41	48466205R	Nádoba expanzní membránová NG 50/6	kus	1,00000	1 719,25	1 719,25	0,01	0,01	0,00	0,00		Vlastní
42	48466207R	Nádoba expanzní membránová NG 100/6	kus	1,00000	2 829,00	2 829,00	0,01	0,01	0,00	0,00		Vlastní
43	SP01	Čerpadlo teplovodní oběhové DN25, H=6,0m, Q=2,8m3/h	kus	3,00000	14 237,00	42 711,00	0,08	0,23	0,00	0,00		Vlastní
44	SP02	Čerpadlo teplovodní oběhové DN40, H=6,0m, Q=11,0m3/h	kus	2,00000	39 042,50	78 085,00	0,08	0,16	0,00	0,00		Vlastní
45	998732101R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m	t	0,84863	1 584,70	1 344,82	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
Díl: 733		**Rozvod potrubí**				**369 662,51**		**1,95**		**0,00**		
46	733111115R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 25	m	10,00000	433,55	4 335,50	0,01	0,07	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.										
47	733111118R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 50	m	10,00000	764,75	7 647,50	0,01	0,10	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.										
48	733113113R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 15	kus	72,00000	100,05	7 203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
49	733113114R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 20	kus	4,00000	138,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
50	733113115R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 25	kus	2,00000	161,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
51	733113118R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 50	kus	4,00000	402,50	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
52	733121222R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla□ v kotelnách a strojovnách, D 76, tloušťka stěny 3,2 mm	m	104,00000	908,50	94 484,00	0,01	1,03	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.										
53	733121225R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla□ v kotelnách a strojovnách, D 89, tloušťka stěny 3,6 mm	m	10,00000	1 161,50	11 615,00	0,01	0,14	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.										
54	733123123R00	Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých□ 76, tloušťka stěny 3,2 mm	kus	4,00000	603,75	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
55	733123125R00	Potrubí z trubek hladkých příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek hladkých□ D 89, tloušťka stěny 3,6 mm	kus	2,00000	759,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
56	733141102R00	Odvzdušňovací nádoby a stříšky včetně dodávky materiálu□ odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50	kus	2,00000	552,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
57	733163102R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	64,00000	289,80	18 547,20	0,00	0,05	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí										
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.										
58	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	83,00000	332,35	27 585,05	0,00	0,07	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.4.a	TPS – temperování objektu
R:	D14a.001	Soupis prací a dodávek TPS - Temperování objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.										
59	733163104R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	179,00000	380,65	68 136,35	0,00	0,18	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí										
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.										
60	733163105R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	96,00000	556,60	53 433,60	0,00	0,15	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí										
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.										
61	733163106R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	33,00000	700,35	23 111,55	0,00	0,06	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí										
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.										
62	733163107R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 42 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek	m	45,00000	833,75	37 518,75	0,00	0,10	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí										
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.										
63	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	465,00000	7,82	3 636,30	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.										
64	733190107R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40	m	45,00000	8,97	403,65	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.										
65	733190108R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50	m	10,00000	13,80	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.										
66	733190225R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 60,3/2,9 do D 89/3,6	m	114,00000	17,25	1 966,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.										
67	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	t	1,96082	1 213,25	2 378,96	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
Díl: 734		**Armatury**				**98 673,82**		**0,21**		**0,00**		
68	734163118R00	Odváděče kondenzátu, odlučovače vody, filtry, přírubové spoje včetně dodávky materiálu□ filtr, DN 80, PN 16, spoj s navařením přírub, litina	kus	1,00000	4 880,60	4 880,60	0,03	0,03	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
69	734173214R00	Průhledítka, mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje□ PN 0,6/I MPa, DN 50	kus	2,00000	654,35	1 308,70	0,00	0,01	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
70	734173217R00	Průhledítka, mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje□ PN 0,6/I MPa, DN 80	kus	2,00000	995,90	1 991,80	0,01	0,01	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
71	734192416R00	Ostatní přírubové armatury klapky zpětné, L 10-117-516 P1, DN 65	kus	2,00000	2 944,00	5 888,00	0,03	0,05	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
72	734193217R00	Ostatní přírubové armatury včetně dodávky materiálu mezipřírubová uzavírací a regulační klapka, DN 65, PN 16, litina, spoj bez navaření přírub	kus	6,00000	1 443,25	8 659,50	0,00	0,02	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
73	734193218R00	Ostatní přírubové armatury včetně dodávky materiálu mezipřírubová uzavírací a regulační klapka, DN 80, PN 16, litina, spoj bez navaření přírub	kus	3,00000	1 667,50	5 002,50	0,01	0,02	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
74	734211113R00	Ventily odvzdušňovací závitové včetně dodávky materiálu odvzdušňovací ruční ventil , DN 10, PN 6, mosaz	kus	14,00000	42,55	595,70	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.4.a	TPS – temperování objektu
R:	D14a.001	Soupis prací a dodávek TPS - Temperování objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
75	734221672RT3	Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu termostatická hlavice, , , , , , ,	kus	12,00000	664,70	7 976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
76	734225322R00	Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu termostatický ventil, dvouregulační, DN 15, přímý, mosaz, bez termostatické hlavice, PN 16, vnitřní závit	kus	36,00000	365,70	13 165,20	0,00	0,01	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
77	734226513RT1	Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu termostatický ventil nízkoodporový, jednoregulační, DN 20, přímý, bronz, bez termostatické hlavice, PN 10, vnitřní závit	kus	3,00000	816,50	2 449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
78	734235122R00	Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 20, vnitřní-vnitřní, PN 42, mosaz	kus	3,00000	207,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
79	734235123R00	Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 25, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz	kus	3,00000	322,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
80	734235124R00	Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 32, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz	kus	6,00000	458,85	2 753,10	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
81	734235125R00	Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 40, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz	kus	3,00000	680,80	2 042,40	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
82	734235126R00	Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 50, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz	kus	2,00000	1 040,75	2 081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
83	734245124R00	Ventily a klapky zpětné závitové včetně dodávky materiálu zpětný ventil, DN 32, vnitřní-vnitřní závit, PN 10, mosaz	kus	2,00000	408,25	816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
84	734245125R00	Ventily a klapky zpětné závitové včetně dodávky materiálu zpětný ventil, DN 40, vnitřní-vnitřní závit, PN 10, mosaz	kus	1,00000	517,50	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
85	734265222R00	Šroubení včetně dodávky materiálu uzavíratelné radiátorové šroubení regulační s vypouštěním, DN 15, přímé, PN 16, mosaz	kus	36,00000	235,75	8 487,00	0,00	0,01	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
86	734265314R00	Šroubení včetně dodávky materiálu topenářské šroubení, DN 25, přímé, PN 16, mosaz	kus	11,00000	218,50	2 403,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
87	734265315R00	Šroubení včetně dodávky materiálu topenářské šroubení, DN 32, přímé, PN 16, mosaz	kus	2,00000	241,50	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
88	734265316R00	Šroubení včetně dodávky materiálu topenářské šroubení, DN 40, přímé, PN 16, mosaz	kus	1,00000	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
89	734265317R00	Šroubení včetně dodávky materiálu topenářské šroubení, DN 50, přímé, PN 16, mosaz	kus	4,00000	562,35	2 249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
90	734291113R00	Ostatní armatury kohouty plnící a vypouštěcí včetně dodávky materiálu□ kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, DN 15, PN 10, mosaz	kus	14,00000	126,50	1 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
91	734415113R00	Teploměry technické a měřiče tepla teploměr s jímkou D 63 mm, , T = 0 až 120 °C	kus	10,00000	270,25	2 702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
92	734421160R00	Tlakoměry včetně dodávky materiálu□ deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100	kus	2,00000	1 104,00	2 208,00	0,00	0,01	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
93	734493111R00	Stavoznaky, ochranné jímky, návarky ochranné jímky□ se závitem do G 1"	kus	10,00000	448,50	4 485,00	0,00	0,03	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
94	734494213R00	Stavoznaky, ochranné jímky, návarky návarky s trubkovým závitem□ G 1/2"	kus	29,00000	161,00	4 669,00	0,00	0,01	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
95	R04	Bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 1"	kus	2,00000	1 012,00	2 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
96	R05	Pojišťovací ventil G 1/2"x3/4", po = 250 kPa	kus	1,00000	305,90	305,90	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
97	R06	Pojišťovací ventil G 1/2"x3/4", po = 300 kPa	kus	2,00000	305,90	611,80	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
98	R19	Elektrický pohon se závitem M30x1,5, napájení 230 V, kabel 1 m, bez proudu uzavřen	kus	3,00000	772,80	2 318,40	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
99	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,24471	7 647,50	1 871,42	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
Díl: 735		**Otopná tělesa**				**481 644,22**		**2,33**		**0,00**		
100	735111350R00	Otopná tělesa litinová článková připojovací rozteč 500 mm, hloubka 160 mm, ekvivalentní otopná plocha 0,255 m2/ks	m2	78,66000	1 490,40	117 234,86	0,03	2,33	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.4.a	TPS – temperování objektu
R:	D14a.001	Soupis prací a dodávek TPS - Temperování objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
101	735118110R00	Otopná tělesa litinová článková Doplňkové práce pro otopná tělesa litinová článková tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	m2	78,66000	402,50	31 660,65	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
102	R07	Nástřik článkové soupravy v odstínu bronz, do výšky tělesa 500mm	článek	228,00000	48,30	11 012,40	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
103	R25	Teplovodní výměník měděný drátěný pro vyhřívání lavic	m	144,00000	1 966,50	283 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
104	R26	Sestavení výměníků a montáž do lavic	ks	48,00000	747,50	35 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
105	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	2,33070	1 150,00	2 680,31	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
Díl: 736		**Podlahové vytápění**				**226 654,54**		**0,84**		**0,00**		
106	736110003RT3	Podlahové vytápění teplovodní uložení na systémovou desku	m2	187,10000	1 125,85	210 646,54	0,00	0,84	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
		pokládka tepelné izolace, upevnění dilatačního pásku, pokládka systémové desky (vodicích lišt, Kari sítě), pokládka trubek, montáž a dodávka skříně, montáž a dodávka rozdělovače, napojení trubek na rozdělovač, výplach topných okruhů, naplnění, odvzdušnění.										
		P1 : 151,8		151,80000								
		P8 : 35,3		35,30000								
107	R22	Dvířka pro uzavření nik s podlahovými rozdělovači, dubové dřevo, odstín dle přání architekta	ks	3,00000	4 462,00	13 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
108	998736101R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění v objektech výšky do 6 m	t	0,84195	3 114,20	2 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 19/ I
Díl: 783		**Nátěry**				**7 058,70**		**0,01**		**0,00**		
109	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	20,00000	44,85	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-783	RTS 19/ I
		na vzduchu schnoucí										
110	783425150R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	114,00000	54,05	6 161,70	0,00	0,01	0,00	0,00	800-783	RTS 19/ I
		na vzduchu schnoucí										
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**3 405,28**		**0,00**		**0,00**		
111	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,50000	245,15	612,88	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.										
112	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	25,00000	17,85	446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
113	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,50000	337,50	843,75	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
114	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	20,00000	37,62	752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
115	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,50000	300,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I

Celkem	**2 933 387,46**

JKSO:

801.47 budovy hradů, zámků, kostelů, kaplí apod.

m3 svislá nosná konstrukce z jiných materiálů

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.4.b	TPS – ZTI
R:	D14b.001.01r	Soupis prací a dodávek TPS – ZTI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**57 090,05**		**8,50**		**0,00**		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	27,00000	1 350,20	36 455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek										
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,00000	300,24	1 501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.										
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m□ z horniny 1 až 4	m3	5,00000	23,65	118,25	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.										
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku□ do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	5,00000	290,71	1 453,55	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
5	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy přípádá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	5,00000	18,55	92,75	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
6	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	22,00000	527,65	11 608,30	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,										
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	5,00000	1 172,12	5 860,60	1,70	8,50	0,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,										
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**3 527,16**		**0,36**		**0,00**		
8	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí□ 100 x 100 mm	m	21,00000	167,96	3 527,16	0,02	0,36	0,00	0,00	801-4	RTS 19/ I
		jakékoliv šířky rýhy,										
Díl: 8		**Trubní vedení**				**12 837,81**		**2,09**		**0,00**		
9	893111111R00	Šachta domovní pro vodoměry betonová prefabrikovaná 1,2x0,9 m výšky 1,5 m	kus	1,00000	12 837,81	12 837,81	2,09	2,09	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		včetně dodávky obdélníkových skruží a zákrytové desky										
		Včetně zřízení podkladní vrstvy ze štěrkopísku v tl. 10 cm, osazení a dodávka obdélníkových betonových skruží a zákrytové desky.										
		Bez montáže a dodávky vstupního poklopu.										
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**59 453,68**		**0,52**		**0,44**		
10	970051060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm	m	7,00000	2 248,07	15 736,49	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
11	970051080R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 80 mm	m	4,00000	2 375,76	9 503,04	0,00	0,00	0,00	0,01	801-3	RTS 19/ I
12	970051200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm	m	5,00000	5 032,17	25 160,85	0,00	0,00	0,00	0,01	801-3	RTS 19/ I
13	974029133R00	Vysekání rýh ve zdivu kamenném v ploše□ do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm	m	8,00000	302,98	2 423,84	0,00	0,00	0,01	0,10	801-3	RTS 19/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).										
14	974029153R00	Vysekání rýh ve zdivu kamenném v ploše□ do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	14,00000	366,39	5 129,46	0,00	0,01	0,02	0,32	801-3	RTS 19/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).										
15	963151111R00	Demontáž stávající šachty vodoměrné a revizní	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,51	0,51	0,00	0,00		Vlastní
		Včetně zřízení podkladního betonu v tl. 10 cm vyztuženého sítí 8/100/100.										
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**17 255,35**		**0,00**		**0,00**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.4.b	TPS – ZTI
R:	D14b.001.01r	Soupis prací a dodávek TPS – ZTI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	999281113R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů□ výšky přes 36 do 48 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	11,47099	1 504,26	17 255,35	0,00	0,00	0,00	0,00	801-4	RTS 19/ I
Díl: 721		**Vnitřní kanalizace**				**43 524,55**		**0,13**		**0,43**		
17	721110802R00	Demontáž potrubí z kameninových trub do DN 100 normálních a kyselinovzdorných,	m	10,00000	80,50	805,00	0,00	0,00	0,01	0,10	800-721	RTS 19/ I
18	721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub přes DN 100 do DN 200 normálních a kyselinovzdorných,	m	12,00000	86,25	1 035,00	0,00	0,00	0,03	0,32	800-721	RTS 19/ I
19	721110918R00	Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí , DN 200	kus	1,00000	713,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
20	721176101R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), připojovací, D 32 mm, s 1,8 mm, DN 30 Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	4,00000	178,25	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
21	721176102R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), připojovací, D 40 mm, s 1,8 mm, DN 40 Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	3,00000	178,25	534,75	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
22	721176103R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), připojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50 Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	3,00000	189,75	569,25	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
23	721176114R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), odpadní (svislé), D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70 Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	20,00000	442,75	8 855,00	0,00	0,02	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
24	721176115R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), odpadní (svislé), D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100 Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	10,00000	471,50	4 715,00	0,00	0,01	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
25	721176222R00	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové (PVC), svodné (ležaté) v zemi, D 110 mm, s 3,2 mm, DN 100 Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	13,00000	448,50	5 830,50	0,00	0,03	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
26	721176223R00	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové (PVC), svodné (ležaté) v zemi, D 125 mm, s 3,2 mm, DN 125 Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	13,00000	529,00	6 877,00	0,00	0,03	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
27	721176225R00	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové (PVC), svodné (ležaté) v zemi, D 200 mm, s 4,9 mm, DN 200 Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	11,00000	563,50	6 198,50	0,00	0,04	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
28	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	4,00000	63,25	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
29	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	2,00000	73,60	147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
30	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	5,00000	109,25	546,25	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
31	721220802R00	Demontáž zápachových uzávěrek DN 100	kus	3,00000	133,40	400,20	0,00	0,00	0,00	0,01	800-721	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.4.b	TPS – ZTI
R:	D14b.001.01r	Soupis prací a dodávek TPS – ZTI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	721273150RT1	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat.	kus	3,00000	1 017,75	3 053,25	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
33	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	62,00000	19,55	1 212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
34	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	11,00000	26,45	290,95	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
35	721290821R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky do 6m	t	0,03652	11 500,00	419,98	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
		vodorovně do 100 m										
36	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,14056	2 530,00	355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu										
Díl: 722		**Vnitřní vodovod**				**81 509,80**		**0,09**		**0,03**		
37	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25	m	10,00000	51,75	517,50	0,00	0,00	0,00	0,02	800-721	RTS 19/ I
38	722130831R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových demontáž příslušenství nástěnky	kus	4,00000	34,50	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
39	722178113RT1	Potrubí vícevrstvé polyetylén, hliníková vrstva, polyetylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí PEX/AL/PEX, D 20 mm, s 2,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami	m	47,00000	353,05	16 593,35	0,00	0,02	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomoci,										
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.										
40	722178114RT1	Potrubí vícevrstvé polyetylén, hliníková vrstva, polyetylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí PEX/AL/PEX, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami	m	66,00000	453,10	29 904,60	0,00	0,03	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomoci,										
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.										
41	722178115RT1	Potrubí vícevrstvé polyetylén, hliníková vrstva, polyetylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí PEX/AL/PEX, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami	m	17,00000	611,80	10 400,60	0,00	0,01	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomoci,										
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.										
42	722181212RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	25,00000	40,25	1 006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.										
43	722181212RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm	m	10,00000	51,75	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.										
44	722181214RT7	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm	m	22,00000	73,60	1 619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
		V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.										
45	722190221R00	Přípojky ke strojům a zařízením vodovodní z ocelových trubek závitových pozinkovaných běžných 11 353.0 pro pevné připojení , DN 15	kus	3,00000	1 725,00	5 175,00	0,01	0,02	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
		Včetně vyvedení a upevnění výpustek.										
46	722190401R00	Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15	kus	15,00000	178,25	2 673,75	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
47	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	1,00000	63,25	63,25	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
		včetně vypuštění a napuštění,										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.4.b	TPS – ZTI
R:	D14b.001.01r	Soupis prací a dodávek TPS – ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	722220862R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závity, G 5/4"	kus	2,00000	23,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
49	722220992R00	Opravy armatur závitových zpětná montáž armatur se dvěma závity , G 1"	kus	2,00000	37,95	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
50	722220121R00	Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz	pár	1,00000	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
		Včetněi vyvedení a upevnění výpustek.										
51	722235111R00	Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 25, mosaz	kus	3,00000	175,95	527,85	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
52	722235113R00	Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, mosaz	kus	1,00000	362,25	362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
53	722260813R00	Demontáž vodoměrů závitových G 1"	kus	1,00000	28,75	28,75	0,00	0,00	0,01	0,01	800-721	RTS 19/ I
54	722260923R00	Montáž vodoměrů závitových G 1"	kus	1,00000	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
55	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	119,00000	11,50	1 368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.										
56	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	119,00000	27,60	3 284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.										
57	734234414R00	Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu ventil uzavírací šikmý, DN 32, vnitřní-vnitřní, PN 10, mosaz	kus	1,00000	517,50	517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-731	RTS 17/ II
58	4	Korugovaná ochranná trubka 40mm včetně montáže	m	66,00000	62,10	4 098,60	0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
59	5	Korugovaná ochranná trubka 50mm včetně montáže	m	6,00000	71,30	427,80	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
60	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,09615	19 389,00	1 864,25	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
		vodorovně do 50 m										
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**307 968,05**		**0,16**		**0,14**		
61	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	kus	3,00000	151,80	455,40	0,00	0,00	0,03	0,10	800-721	RTS 19/ I
62	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné	kus	4,00000	632,50	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
63	725129201R00	Pisoárové záchodky Montáž pisoárového záchodku bez nádrže	kus	1,00000	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
64	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	kus	2,00000	115,00	230,00	0,00	0,00	0,02	0,04	800-721	RTS 19/ I
65	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	kus	4,00000	575,00	2 300,00	0,00	0,01	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
		Včetně dodání zápachové uzávěrky.										
66	725339101V00	Montáž výlevky nerezové, bez nádrže a armatur	kus	1,00000	632,50	632,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
67	725810402R00	Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez připojovací trubičky, DN 10 mm	kus	11,00000	189,75	2 087,25	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
68	725823111R00	Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní	kus	4,00000	8 291,50	33 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
		Baterie umyvadlová stojánková bezdotyková, dle materiálové specifikace										
69	725823114R00	Baterie umyvadlové a dřezové baterie dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní	kus	1,00000	1 207,50	1 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
70	725825114R00	Baterie umyvadlové a dřezové baterie dřezová, nástěnná, ruční ovládání, standardní	kus	1,00000	1 394,95	1 394,95	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
		Baterie pro výlevku nástěnná, dle materiálové specifikace										
71	725829301R00	Baterie umyvadlové a dřezové Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové	kus	5,00000	193,20	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
72	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	kus	2,00000	70,15	140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.4.b	TPS – ZTI
R:	D14b.001.01r	Soupis prací a dodávek TPS – ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
73	725839203R00	Montáž baterií vanových nástěnné, G 1/2"	kus	1,00000	278,30	278,30	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
74	725860216R00	Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty souprava připojovací pro umyvadla; výškově nastavitelná; D 32 mm x 5/4"; mosaz, povrch chrom	kus	1,00000	483,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
75	1S	Dodávka a montáž Držák na toaletní papír pod omítku; rozměr 160/160/140 mm	kus	3,00000	4 148,05	12 444,15	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.ch/ výpis prvků PSV – sanitární vybavení MATERIÁL 1.4301 chromniklová ocel V2A DOPLŇKY Veškerá kotevní technika INSTALCE do sádrokartonové stěny POZNÁMKA Přesné osazení bude dohodnuto při realizaci montovaných příček m.č. 1.26,1.27,1.29										
76	2S	Dodávka a montáž Zrcadlo; rozměr 490/590/8 mm	kus	2,00000	1 412,20	2 824,40	0,01	0,01	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.ch/ výpis prvků PSV – sanitární vybavení MATERIÁL Zrcadlo z nerezové oceli k montáži na stěnu s reflexním leštěným povrchem, tloušťka materiálu 1 mm, skryté upevnění proti krádeži, zesílené polystyrenovou deskou, včetně vrutů z nerezové oceli a hmoždinek, 1.4301 chromniklová ocel V2A DOPLŇKY Veškerá kotevní technika POZNÁMKA Přesné osazení bude určeno v průběhu realizace – m.č. 1.25,1.28										
77	3S	Dodávka a montáž Zrcadlo; rozměr 600/500/8 mm	kus	1,00000	3 363,75	3 363,75	0,01	0,01	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.ch/ výpis prvků PSV – sanitární vybavení DOPLŇKY Zrcadlo s otočným mechanismem k montáži na stěnu, zrcadlo z nerezové oceli s reflexním leštěným povrchem, zesílené polystyrénovou deskou, páka ovládající otáčení namontovatelná vlevo či vpravo, včetně vrutů z nerezové oceli a hmoždinek. 1.4301 chromniklová ocel V2A INSTALCE Veškerá kotevní technika POZNÁMKA Přesné osazení bude určeno v průběhu realizace – m.č. 1.27										
78	4S	Dodávka a montáž Dávkovač mýdla; rozměr 143/463/154 mm	kus	5,00000	4 604,60	23 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.ch/ výpis prvků PSV – sanitární vybavení MATERIÁL Dávkovač tekutého mýdla, pro montáž do zdiva. Vložka zámku s univerzálním klíčem. Včetně vrutů a hmoždinek. Materiál : 1.4301 chromniklová ocel V2A DOPLŇKY Veškerá kotevní technika, nádržka na 0,8l INSTALCE do sádrokartonové stěny POZNÁMKA Přesné osazení bude dohodnuto při realizaci montovaných příček m.č. 1.25,1.27,1.28										
79	5S	Dodávka a montáž Zásobník papírových ručníků kombinovaný s odpadkovým košem; rozměr 169/1145/408 mm	kus	3,00000	11 754,15	35 262,45	0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.ch/ výpis prvků PSV – sanitární vybavení MATERIÁL Zásobník papírových ručník kombinovaný s odpadkovým košem k montáži pod omítku, nerezová ocel, povrch jemný matový, tloušťka materiálu 0,8 mm, sklápěcí přední panel, vložkový zámek s univerzálním klíčem, kapacita 500 - 800 ručníků podle typu skladu, kapacita odpadkového koše cca 23 litrů, včetně vrutů a hmoždinek z nerezové oceli 1.4301 chromniklová ocel V2A DOPLŇKY Veškerá kotevní technika POZNÁMKA Přesné osazení bude určeno v průběhu realizace – m.č. 1.25,1.28, 1.27										
80	6S	Dodávka a montáž Věšák; rozměr 54/54/60 mm	kus	3,00000	488,75	1 466,25	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.ch/ výpis prvků PSV – sanitární vybavení MATERIÁL 1.4301 chromniklová ocel V2A										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.4.b	TPS – ZTI
R:	D14b.001.01r	Soupis prací a dodávek TPS – ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		DOPLŇKY Veškerá kotevní technika										
		INSTALCE do sádrokartonové stěny										
		POZNÁMKA Přesné osazení bude určeno v průběhu realizace – m.č. 1.26,1.27,1.29										
81	7S	Dodávka a montáž Držák na štětku pro údržbu WC; rozměr 110/230/110 mm	kus	3,00000	1 133,90	3 401,70	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.ch/ výpis prvků PSV – sanitární vybavení										
		MATERIÁL Držák na štětku pro údržbu WC k montáži na stěnu, nerezová ocel, povrch jemný matový, povrchová úprava předního panelu minimalizující otisky prstů a usnadňující údržbu, tloušťka materiálu 1,5 mm, zaoblený přední panel, bílá nylonová štětka s čističem okrajů, otvor na štětku napravo či na levo v závislosti na připevnění, odnímatelná plastová odkapová miska, včetně vrutů z nerezové oceli a hmoždinek. 1.4301 chromniklová ocel V2A										
		DOPLŇKY Veškerá kotevní technika										
		INSTALCE do sádrokartonové stěny										
		POZNÁMKA Přesné osazení bude určeno v průběhu realizace – m.č. 1.26,1.27,1.29										
82	sp.1	Ohřívač vody elektrický zásobníkový 20 l včetně montáže	kus	1,00000	4 581,60	4 581,60	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.										
		dle materiálové specifikace										
83	sp.2	Ohřívač vody elektrický zásobníkový 5 l včetně montáže	kus	2,00000	3 243,00	6 486,00	0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní
		Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.										
		dle materiálové specifikace										
84	sp.3	Demontáž stávající vodoměrné šachty se zasypáním zeminou	kus	1,00000	4 370,00	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
85	55161604R	sifon dřezový; plast; DN 50; průtok 49,0 l/min	kus	1,00000	135,70	135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 19/ I
86	55167404V	Sedátko klozetové - duroplast	kus	4,00000	1 403,00	5 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		dle materiálové specifikace										
87	64214830V01	Umyvadlo nerezové pro invalidy	kus	1,00000	9 004,50	9 004,50	0,01	0,01	0,00	0,00		Vlastní
		dle materiálové specifikace ZTI										
88	64214830V02	Umyvadlo nerezové kónické na zem	kus	3,00000	15 886,10	47 658,30	0,01	0,03	0,00	0,00		Vlastní
		dle materiálové specifikace ZTI										
89	64238830V01	Klozet závěsný nerez pro imobilní	kus	1,00000	25 379,35	25 379,35	0,01	0,01	0,00	0,00		Vlastní
		dle materiálové specifikace ZTI										
90	64238830V02	Klozet závěsný nerez	kus	2,00000	21 629,20	43 258,40	0,01	0,03	0,00	0,00		Vlastní
		dle materiálové specifikace ZTI										
91	64238830V03	Klozet závěsný keramický	kus	1,00000	4 117,00	4 117,00	0,01	0,01	0,00	0,00		Vlastní
		dle materiálové specifikace ZTI										
92	64251268V	Pisoár nerez s automatickým inteligentním splachovačem	kus	1,00000	19 665,00	19 665,00	0,01	0,01	0,00	0,00		Vlastní
		dle materiálové specifikace ZTI										
93	64271102V	Výlevka závěsná nerez se sklopnou mřížkou, bílá	kus	1,00000	6 773,50	6 773,50	0,01	0,01	0,00	0,00		Vlastní
		dle materiálové specifikace										
94	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	t	0,20433	11 500,00	2 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
		vodorovně do 50 m										
Díl: 726		**Instalační prefabrikáty**				**25 022,62**		**0,05**		**0,00**		
95	726211321V00	Modul-WC, vč. ovládacího tlačítka	kus	4,00000	6 106,50	24 426,00	0,01	0,05	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.4.b	TPS – ZTI
R:	D14b.001.01r	Soupis prací a dodávek TPS – ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dle materiálové specifikace										
		Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.										
96	998726121R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m	t	0,05188	11 500,00	596,62	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
		vodorovně do 50 m										
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**1 432,30**		**0,00**		**0,00**		
97	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,05153	245,15	257,78	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.										
98	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	10,51530	17,85	187,70	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
99	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,05153	337,50	354,89	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
100	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	8,41224	37,62	316,47	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
101	979990001R00	stavební suti	t	1,05153	300,00	315,46	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 19/ I
Celkem						**609 621,37**						

JKSO:

801.47 budovy hradů, zámků, kostelů, kaplí apod.

m3 svislá nosná konstrukce z jiných materiálů

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.4.c	TPS - Elektroinstalace
R:	D14c.001	Soupis prací a dodávek SILNOPROUD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M2101		**Elektroinstalační materiál**				**76 341,53**		**0,00**		**0,00**		
1	11001	Krabice instalační pod omítku vč.víka prům.72 x hl.42mm	ks	365,00000	7,94	2 898,10	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
2	11002	Krabice instalační pod omítku vč.víka prům.103 x hl.50mm	ks	79,00000	25,88	2 044,52	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
3	11003	Krabice instalační pod omítku vč.víka 150x150x77mm	ks	28,00000	90,85	2 543,80	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
4	11004	Krabice instalační pod omítku vč.víka prům.255x205x68mm	ks	12,00000	190,33	2 283,96	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
5	11005	STAHOV.PASEK 203X2.5MM UV	ks	3 800,00000	0,56	2 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
6	11006	OCELOVÁ TRUBKA ZÁVITOVÁ OBVODOVÉ LAKOVANÁ (EN)pozinkovaná ocel povrchově upravena práškovou, technologií, barva černá RAL 9005, komplet vč.příchytek	m	120,00000	175,61	21 073,20	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
7	11007	Montáž trubka pancéřová kovová tuhá závitová D přes 29 do 42 mm uložená pevně	m	120,00000	63,25	7 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
8	11008	Montáž krabice KP 68 pod omítku + vysekání	ks	365,00000	67,85	24 765,25	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
9	11009	Montáž krabice KO 97 pod omítku + vysekání	ks	79,00000	66,70	5 269,30	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
10	11010	Odvíčkování a zavíčkování krabice - závit	ks	444,00000	2,30	1 021,20	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
11	11011	Montáž krabice KO 125 pod omítku + vysekání	ks	28,00000	110,40	3 091,20	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
12	11012	Montáž krabice KT 250 pod omítku + vysekání	ks	12,00000	120,75	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
13	11013	Odvíčkování a zavíčkování krabice - 4 šrouby	ks	40,00000	4,60	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: M2102		**Kabelové rozvody**				**744 334,70**		**0,00**		**0,00**		
14	12001	CYKY-O 7x1.5	m	710,00000	27,75	19 702,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
15	12002	CYKY-J 5x2.5	m	380,00000	30,36	11 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
16	12003	CYKY-J 5x1.5	m	240,00000	18,86	4 526,40	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
17	12004	CYKY-J 3x2.5	m	2 410,00000	19,54	47 091,40	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
18	12005	CYKY-J 3x1.5	m	5 460,00000	12,19	66 557,40	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
19	12006	CYKY-O 7x2.5	m	250,00000	46,58	11 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
20	12007	CYKY-J 3x4	m	470,00000	33,12	15 566,40	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
21	12008	CYKY-J 5x4	m	170,00000	52,21	8 875,70	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
22	12009	CYKY 5CX10	m	340,00000	119,80	40 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
23	12010	CYKY 5CX16	m	400,00000	185,96	74 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
24	12011	CYKY 5CX25	m	140,00000	274,39	38 414,60	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
25	12012	CYKY-O 5x1.5	m	300,00000	20,67	6 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
26	12013	CYKY-O 12x1.5	m	110,00000	57,52	6 327,20	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
27	12014	CYKY-O 2x1.5	m	40,00000	9,55	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
28	12015	CYKY-O 2x2.5	m	270,00000	15,41	4 160,70	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
29	12016	CYKY-O 5x2.5	m	90,00000	32,43	2 918,70	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
30	12017	CYKY-O 7x1.5	m	260,00000	30,48	7 924,80	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
31	12018	CY 16 ZZ/HO7V-U/	m	1 480,00000	44,85	66 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
32	12019	CY 35 ZZ/HO7V-U/	m	60,00000	82,57	4 954,20	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
33	12020	CYKY-J 3x50+35	m	50,00000	399,05	19 952,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
34	12021	Zatažení kabelu CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (VU)	m	380,00000	21,85	8 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
35	12022	Zatažení kabelu CYKY 3Cx2.5 mm2 750V (PO)	m	2 410,00000	20,13	48 513,30	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
36	12023	Zatažení kabelu CYKY 3Cx1.5 mm2 750V (PO)	m	5 460,00000	18,98	103 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.4.c	TPS - Elektroinstalace
R:	D14c.001	Soupis prací a dodávek SILNOPROUD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	12024	Zatažení kabelu CYKY 7Ax1.5 mm2 750V (PO)	m	710,00000	27,60	19 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
38	12025	Zatažení kabelu CYKY 7Ax2.5 mm2 750V (PO)	m	250,00000	29,90	7 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
39	12026	Zatažení kabelu CYKY 3Cx4 mm2 750V (PO)	m	470,00000	21,85	10 269,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
40	12027	Zatažení kabelu CYKY 5Cx4 mm2 750V (PO)	m	170,00000	24,15	4 105,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
41	12028	Zatažení kabelu CYKY 2Ax1.5 mm2 750V (PO)	m	40,00000	20,13	805,20	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
42	12029	Zatažení kabelu CYKY 2Ax2.5 mm2 750V (PO)	m	270,00000	20,13	5 435,10	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
43	12030	Zatažení kabelu CYKY 5Ax2.5 mm2 750V (PO)	m	90,00000	21,85	1 966,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
44	12031	Zatažení kabelu CYKY 7Ax1.5 mm2 750V (PO)	m	260,00000	27,60	7 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
45	12032	Zatažení kabelu CYKY 5Cx10 mm2 750V (PO)	m	340,00000	29,90	10 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
46	12033	Zatažení kabelu CYKY 12Ax1,5 mm2 750V (PO)	m	110,00000	29,90	3 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
47	12034	Zatažení kabelu CYKY 4Dx16 mm2 750V (PO)	m	400,00000	29,90	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
48	12035	Zatažení kabelu CYKY-CYKYm 4Bx25 mm2 750V (PU)	m	140,00000	33,35	4 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
49	12036	Zatažení kabelu CYKY 5Cx1.5 mm2 750V (PO)	m	240,00000	21,85	5 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
50	12037	Zatažení kabelu CYKY 5Ax1.5 mm2 750V (PO)	m	300,00000	21,85	6 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
51	12038	Zatažení kabelu CY 16 mm2 zelenožlutý (PU)	m	1 480,00000	16,10	23 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
52	12039	Zatažení kabelu CY 35 mm2 zelenožlutý (PU)	m	60,00000	18,40	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
53	12040	Zatažení kabelu CYKY-CYKYm 3x50+35 mm2 1kV (PU)	m	50,00000	40,25	2 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: M2103		**Kompletační materiál**				**192 521,93**		**0,00**		**0,00**		
54	13001	Vypínač řazení č.1 komplet	ks	4,00000	959,68	3 838,72	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
55	13002	Vypínač řazení č.6 komplet	ks	40,00000	959,68	38 387,20	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
56	13003	Vypínač řazení č.7 komplet	ks	7,00000	1 106,42	7 744,94	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
57	13004	Vypínač 3-pólový komplet	ks	1,00000	379,70	379,70	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
58	13005	Vypínač řazení č.5 komplet	ks	1,00000	1 091,81	1 091,81	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
59	13006	Ovládač zapínací (tlačítko) komplet	ks	26,00000	1 039,14	27 017,64	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
60	13007	Tlačítko červené STOP se sklem pod omítku komplet	ks	1,00000	861,12	861,12	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
61	13008	Zásuvka 230V/16A s PO komplet	ks	3,00000	114,08	342,24	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
62	13009	Zásuvka 230V/16A komplet	ks	106,00000	733,13	77 711,78	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
63	13010	Zásuvka jednonásobná IP 55, s ochranným kolíkem, s víčkem, na omítku	ks	1,00000	162,50	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
64	13011	Zásuvka 5P/16A/400V IP44 zapuštěná komplet	ks	2,00000	298,77	597,54	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
65	13012	Podlahová krabice pro 12 modulů, kryt pro krytinu, komplet	ks	3,00000	2 025,73	6 077,19	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
66	13013	Zapojení zásuvky v krabici prost.obyč. 10/16A 250V 2P+Z	ks	111,00000	120,75	13 403,25	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
67	13014	Zapojení zásuvky v krabici prost.vlhké 10/16A 250V 2P+Z	ks	1,00000	120,75	120,75	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
68	13015	Zapojení STOP tlačítka nástěnného	ks	1,00000	243,80	243,80	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
69	13016	Zapojení ovladače tlač. zapín. 1/0S	ks	26,00000	102,35	2 661,10	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
70	13017	Zapojení křížového přepínače, řazení 7 nást.prost.obyč.	ks	7,00000	102,35	716,45	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
71	13018	Zapojení zásuvky s přep ochranou v krabici prost.obyč. 10/16A 250V 2P+Z průb.m.	ks	3,00000	132,25	396,75	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
72	13019	Zapojení spínače nástěnného prostř. obyč. 1-pólový	ks	4,00000	102,35	409,40	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
73	13020	Zapojení střídavého přepínače, řazení 6 nást.prost.obyč.	ks	40,00000	102,35	4 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
74	13021	Zapojení sériového přepínače, řazení 5 nást.prost.obyč.	ks	1,00000	102,35	102,35	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
75	13022	Zapojení zásuvky 16/16A 400V 3+N+PE	ks	2,00000	128,80	257,60	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.4.c	TPS - Elektroinstalace
R:	D14c.001	Soupis prací a dodávek SILNOPROUD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
76	13023	Montáž a osazení podlahové krabice do betonu	ks	3,00000	1 023,50	3 070,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
77	13024	Zapojení vypínače 3-pólového, nást.prost.obyč.	ks	1,00000	166,75	166,75	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
78	13025	2x zásuvka 230V/16A komplet ve 2-rámečku prost.obyč.	ks	1,00000	241,50	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
79	13026	3x zásuvka 230V/16A komplet ve 3-rámečku prost.obyč.	ks	1,00000	362,25	362,25	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
80	13027	Pohybový detektor stropní pro ovládání osvětlení	ks	3,00000	549,70	1 649,10	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
81	13028	Montáž pohybového detektoru	ks	3,00000	138,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: M2104		**Kotvící materiál**				**11 040,00**		**0,00**		**0,00**		
82	14001	Přichytka pro Euro-Clip a stahovací pásek 42mm sv.šedá	ks	400,00000	23,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
83	14002	Osazení hmoždinky 8mm, kámen	ks	400,00000	4,60	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: M2105		**Ostatní**				**283 511,80**		**0,00**		**0,00**		
		Součásti zakázky není:										
		Elektrický pákový pohon 40 mm x 86 mm x 421 mm, odběr proudu (max.) 1,4 Atočivý moment 215 NmTažná síla (max.) 600 NTlačná síla (max.) 600 N; Centrála pro řízení pohonů oken- řízení a napájení 16ti pohonů,- vstup pro servisní tlačítko, - vstup pro větrací tlačítka, - až 3 větrací skupiny, - vstup pro čidlo vítr/déšť- včetně záložního akumulátoru; Konzola - řídicí páka pro uchycení pákového pohonu; Servisní tlačítko; Větrací tlačítko; Čidlo vítr/déšť; Montáž a zapojení pohonu okna;										
		Montáž a zapojení centrály řízení pohonů; Montáž a zapojení tlačítek; Montáž a zapojení čidla vítr/déšť; Závěrečné oživení, nastavení a odzkoušení systému; Výchozí revize systému, protokol o funkční zkoušce; Zaškolení obluhy										
84	15002	Přeinstalování stávajícího řízení pohonu 3 zvonů do rozvaděče RH (nový kompatibilní modulový, přepínač se signální kontrolkou 3x , řadové svorky , drobný materiál) komplet D+M+PPV. Nutno	kpl	1,00000	9 016,00	9 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		dodržet kompatibilitu se stávajícími pohony zvonů viz tech.zpráva.										
85	15003	Turniket 3 ramenný pro vysokou zátěž s mincovním automatem (D+M+PPV) do vyhlídkové věže.Mincovní, automat se skládánímčástky / mince Kč , centy, žetony a pod.bez tiskárny voucherů + motorový	kpl	1,00000	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		obousměrný turniket, tříramenná hvězdice, provedení matovaný nerez, panik funkce, sledování počtu průchodů (nouzový únik)										
86	15004	Protipožární ucpávka otvoru do 10x10cm vč.mont.	ks	12,00000	98,90	1 186,80	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
87	15005	Ucpávka stoupačky 1m2 vč.mont.	ks	8,00000	954,50	7 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
88	15009	Ekologická likvidace odpadu komplet	kpl	1,00000	5 175,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
89	15010	Proměření a vyhledání stávající napojovacích bodů	hod	8,00000	241,50	1 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
90	15011	Práce spojené s odpojení stávající elektrické přípojky, demontáž stáv.ELM rozvaděče, přepojení	hod	96,00000	218,50	20 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
91	15012	Demontáže původních rozvodů, přístrojů a zařízení	hod	160,00000	241,50	38 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
92	15013	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,00000	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
93	15014	Podíl přidružených výkonů (PPV)	soub	1,00000	28 750,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: M2106		**Rozvaděče**				**287 240,11**		**0,00**		**0,00**		
94	16001	Rozvaděč RH viz výkresová dokumentace	kpl	1,00000	73 062,38	73 062,38	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
95	16002	Rozvaděč RP1 viz výkresová dokumentace	kpl	1,00000	29 601,00	29 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
96	16003	Rozvaděč RP2 viz výkresová dokumentace	kpl	1,00000	37 963,23	37 963,23	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
97	16004	Rozvaděč RP3 viz výkresová dokumentace	kpl	1,00000	30 031,10	30 031,10	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
98	16005	Rozvaděč RP4 viz výkresová dokumentace	kpl	1,00000	22 389,35	22 389,35	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
99	16006	Typový rozvaděč RELM viz výkresová dokumentace	kpl	1,00000	25 187,30	25 187,30	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
100	16007	HOP	kpl	1,00000	2 259,75	2 259,75	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.4.c	TPS - Elektroinstalace
R:	D14c.001	Soupis prací a dodávek SILNOPROUD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
101	16008	Montáž rozvaděče RH vč.zapojení	ks	1,00000	17 940,00	17 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
102	16009	Montáž rozvaděče RP1 vč.zapojení	ks	1,00000	7 590,00	7 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
103	16010	Montáž rozvaděče RP2 vč.zapojení	ks	1,00000	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
104	16011	Montáž rozvaděče RP3 vč.zapojení	ks	1,00000	7 590,00	7 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
105	16012	Montáž rozvaděče RP4 vč.zapojení	ks	1,00000	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
106	16013	Montáž rozvaděče RELM vč.zapojení	ks	1,00000	12 880,00	12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
107	16014	Montáž hlavní ochranné přípojnice HOP vč.zapojení	ks	1,00000	529,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
108	16015	Napojení kabelu CYKY-J 3x50+35 do RELM	kpl	1,00000	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
109	16016	Přepojení rozvaděče RP4, napojení stáv.vývovodů půdy a varhan do rozvaděče, kordinace se servisní, orgranizací varhan	hod	32,00000	241,50	7 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: M2107		**Stavební a zemní práce**				**276 664,64**		**0,00**		**0,00**		
110	17001	Vysekání rýhy do cihlového zdiva do hl.50mm š.do 100mm	m	210,00000	78,20	16 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
111	17002	Vysekání rýhy do cihlového zdiva do hl.50mm š.do 150mm	m	65,00000	95,45	6 204,25	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
112	17003	Vysekání rýhy do cihlového zdiva do hl.50mm š.do 200mm	m	40,00000	113,85	4 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
113	17004	Vysekání rýhy do cihlového zdiva do hl.50mm š.do 70mm	m	110,00000	66,70	7 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
114	17005	Vysekání rýhy do kamenného zdiva do hl.70mm š.do 300mm	m	60,00000	299,00	17 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
115	17006	Vysekání rýhy do kamenného zdiva do hl.50mm š.do 200mm	m	75,00000	166,75	12 506,25	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
116	17007	Vysekání rýhy do kamenného zdiva do hl.30mm š.do 30mm	m	315,00000	86,25	27 168,75	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
117	17008	Vysekání rýhy do kamenného zdiva do hl.50mm š.do 70mm	m	420,00000	154,10	64 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
118	17009	Vrtání jádrové do zdiva d 25 mm	m	23,00000	977,50	22 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
119	17010	Vrtání jádrové do zdiva d 35-39 mm	m	22,00000	1 035,00	22 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
120	17011	Vrtání jádrové do zdiva do D 60 mm	m	9,00000	1 414,50	12 730,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
121	17012	Vrtání jádrové do zdiva do D 100 mm	m	11,90000	1 667,50	19 843,25	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
122	17013	Vrtání jádrové do zdiva do D 160 mm	m	3,00000	1 932,00	5 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
123	17014	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m do D 60mm	m	4,50000	287,50	1 293,75	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
124	17015	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m do D 100mm	m	3,50000	287,50	1 006,25	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
125	17016	Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně do D 60 mm	m	1,90000	287,50	546,25	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
126	17017	Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně do D 100mm	m	7,60000	287,50	2 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
127	17018	Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně do D 160mm	m	1,20000	287,50	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
128	17019	Příp. za šikmé jádr. vrt. zdiva d 25 mm	m	16,10000	287,50	4 628,75	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
129	17020	Příp. za šikmé jádr. vrt. zdiva d 35-39 mm	m	18,00000	287,50	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
130	17021	Příp. za šikmé jádr. vrt. zdiva d 60 mm	m	1,20000	287,50	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
131	17022	Příp. za šikmé jádr. vrt. zdiva d 100 mm	m	0,80000	287,50	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
132	17023	Chemické kotvení stroje pro jádrové vrtání	ks	65,00000	28,75	1 868,75	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
133	17024	Zřízení kabelového lože z pros.zem.zakr.kabelového cihl.ve sm.35cm	m	35,00000	94,59	3 310,65	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
134	17025	Vyhloubení kabelové rýhy 35cm/šíř. 50cm/hl. zem.tř.4	m	35,00000	336,75	11 786,25	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
135	17026	Vyhledání stávajícího uzemnění pro napojení HOP	ks	1,00000	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
136	17027	Pevné spojení pásových zemničů (nerozeb.)	ks	2,00000	207,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
137	17028	Ruční zához kabelové rýhy 35cm šíř.50cm hl.zem.tř.4	m	35,00000	39,37	1 377,95	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
138	17029	Provizorní úprava terénu zem.tř.4	m2	17,50000	69,33	1 213,28	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.4.c	TPS - Elektroinstalace
R:	D14c.001	Soupis prací a dodávek SILNOPROUD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
139	17030	Vytyčení trati kabelového vedení v zastavěném prostoru	km	0,03500	3 350,37	117,26	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: M2108		**Svítidla**				**4 170 916,55**		**0,00**		**0,00**		
140	18001A	Svítidlo ozn. A dle knihy svítidel	kus	8,00000	17 146,39	137 171,12	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
141	18001A-B-C-D-E-G	Příslušenství svítidel ozm. A-B-C-D-E-G-H	Kč	1,00000	45 187,87	45 187,87	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
142	18001B	Svítidlo ozn. B dle knihy svítidel	kus	8,00000	16 226,50	129 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
143	18001C	Svítidlo ozn. C dle knihy svítidel	kus	8,00000	21 814,93	174 519,44	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
144	18001D	Svítidlo ozn. D dle knihy svítidel	kus	20,00000	21 814,93	436 298,60	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
145	18001E	Svítidlo ozn. E dle knihy svítidel	kus	8,00000	21 814,93	174 519,44	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
146	18001F	Svítidlo ozn. F dle knihy svítidel	kus	4,00000	21 814,93	87 259,72	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
147	18001G	Svítidlo ozn. G dle knihy svítidel	kus	14,00000	21 747,54	304 465,56	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
148	18001H	Svítidlo ozn. H dle knihy svítidel	kus	8,00000	22 929,74	183 437,92	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
149	18001I1	Svítidlo ozn. I1 dle knihy svítidel	kus	6,00000	3 973,25	23 839,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
150	18001I2	Svítidlo ozn. I2 dle knihy svítidel	kus	24,00000	4 818,50	115 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
151	18001I3	Svítidlo ozn. I3 dle knihy svítidel	kus	2,00000	7 977,44	15 954,88	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
152	18001I4	Svítidlo ozn. I4 dle knihy svítidel	kus	14,00000	5 310,70	74 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
153	18001I5	Svítidlo ozn. I5 dle knihy svítidel	kus	1,00000	7 533,08	7 533,08	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
154	18001I9	Svítidlo ozn. I9 dle knihy svítidel	kus	6,00000	22 997,70	137 986,20	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
155	18001J1	Svítidlo ozn. J1 dle knihy svítidel	kus	1,00000	49 374,10	49 374,10	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
156	18001J2	Svítidlo ozn. J2 dle knihy svítidel	kus	1,00000	55 380,21	55 380,21	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
157	18001K1	Svítidlo ozn. K1 dle knihy svítidel	kus	20,00000	7 993,08	159 861,60	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
158	18001K2	Svítidlo ozn. K2 dle knihy svítidel	kus	8,00000	8 702,63	69 621,04	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
159	18001L1	Svítidlo ozn. L1 dle knihy svítidel	kus	8,00000	8 218,94	65 751,52	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
160	18001L2	Svítidlo ozn. L2 dle knihy svítidel	kus	4,00000	11 396,50	45 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
161	18001L3	Svítidlo ozn. L3 dle knihy svítidel	kus	1,00000	28 888,00	28 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
162	18001L4	Svítidlo ozn. L4 dle knihy svítidel	kus	1,00000	28 848,90	28 848,90	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
163	18001L5	Svítidlo ozn. L5 dle knihy svítidel	kus	1,00000	9 358,72	9 358,72	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
164	18001L6	Svítidlo ozn. L6 dle knihy svítidel	kus	1,00000	12 874,94	12 874,94	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
165	18001L7	Svítidlo ozn. L7 dle knihy svítidel	kus	1,00000	14 214,00	14 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
166	18001L8	Svítidlo ozn. L8 dle knihy svítidel	kus	2,00000	4 439,00	8 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
167	18001M1	Svítidlo ozn. M1 dle knihy svítidel	kus	8,00000	23 282,90	186 263,20	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
168	18001M2	Svítidlo ozn. M2 dle knihy svítidel	kus	2,00000	66 399,39	132 798,78	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
169	18001M3	Svítidlo ozn. M3 dle knihy svítidel včetně příslušenství	kus	1,00000	14 417,55	14 417,55	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
170	18001M4	Svítidlo ozn. M4 dle knihy svítidel	kus	3,00000	7 397,49	22 192,47	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
171	18001N1	Svítidlo ozn. N1 dle knihy svítidel	kus	10,00000	16 088,50	160 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
172	18001N2	Svítidlo ozn. N2 dle knihy svítidel	kus	9,00000	4 869,10	43 821,90	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
173	18001N3	Svítidlo ozn. N3 dle knihy svítidel	kus	1,00000	4 975,82	4 975,82	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
174	18001N4	Svítidlo ozn. N4 dle knihy svítidel	kus	14,00000	6 762,58	94 676,12	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
175	18001R1	Svítidlo ozn. R1 dle knihy svítidel včetně příslušenství	kus	6,00000	18 949,13	113 694,78	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
176	18001R2	Svítidlo ozn. R2 dle knihy svítidel včetně příslušenství	kus	6,00000	18 949,13	113 694,78	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
177	18001R2b	H-systém pro cvitidla ozn. R2	kus	1,00000	121 902,88	121 902,88	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.4.c	TPS - Elektroinstalace
R:	D14c.001	Soupis prací a dodávek SILNOPROUD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
178	18001R3	Svítidlo ozn. R3 dle knihy svítidel	kus	8,00000	33 263,18	266 105,44	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
179	18001T	Svítidlo ozn. T dle knihy svítidel	kus	12,00000	6 083,50	73 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
180	18001T1	Svítidlo ozn. T1 dle knihy svítidel	kus	1,00000	68 036,19	68 036,19	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
181	18001U	Svítidlo ozn. U dle knihy svítidel	kus	1,00000	8 807,28	8 807,28	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
182	18001V1	Svítidlo ozn. V1 dle knihy svitidel včetně příslušenství	kus	6,00000	4 367,70	26 206,20	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
183	18002	Montáž svitidel	ks	1,00000	108 675,00	108 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
184	18003	Provedení světelných zkoušek nasvětlení fasády a hlavní chrámové lodě	kpl	1,00000	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: M2109		**Trubky a lišty**				**52 746,96**		**0,00**		**0,00**		
185	19001	KOPOFLEX 110 09110/LD	m	80,00000	40,04	3 203,20	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
186	19002	KOPOFLEX 63 09063/LD	m	160,00000	23,10	3 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
187	19003	8110 KRABICE PC Z PH SEDA	ks	23,00000	83,38	1 917,74	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
188	19004	1525 TRUBKA TUHA LN PVC	m	40,00000	10,99	439,60	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
189	19005	5325 PRICHYTKA TN PVC	ks	133,00000	3,43	456,19	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
190	19006	1540 TRUBKA TUHA LH PVC	m	25,00000	22,89	572,25	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
191	19007	5340 PRICHYTKA SN PVC	ks	84,00000	5,87	493,08	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
192	19008	2323/LPE-2 TRUBKA OHEBNA	m	140,00000	9,52	1 332,80	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
193	19009	2329/LPE-2 TRUBKA OHEBNA	m	75,00000	15,53	1 164,75	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
194	19010	1429 MONOFLEX PRUM. 29MM	m	210,00000	17,14	3 599,40	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
195	19011	1436 MONOFLEX PRUM. 36MM	m	115,00000	25,99	2 988,85	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
196	19012	1448 MONOFLEX PRUM. 48MM	m	40,00000	45,08	1 803,20	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
197	19013	Montáž Acidur 4 vývody	ks	23,00000	66,70	1 534,10	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
198	19014	Odvíčkování a zavíčkování krabice - 4 šrouby	ks	23,00000	4,60	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
199	19015	Montáž trubky PH na povrchu do příchytek	m	65,00000	36,80	2 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
200	19016	Montáž trubky ohebná el.instalační (pod) typ 23 23mm	m	140,00000	24,15	3 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
201	19017	Montáž trubky ohebná el.instalační (pod) typ 23 29mm	m	75,00000	27,60	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
202	19018	Montáž trubky KOPEX O 29mm volně/pod omítku	m	210,00000	27,60	5 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
203	19019	Montáž trubky KOPEX O 36mm volně/pod omítku	m	115,00000	32,20	3 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
204	19020	Montáž trubky KOPEX O 48mm volně/pod omítku	m	40,00000	40,25	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
205	19021	Montáž trubky KOPOFLEX O 110mm volně	m	80,00000	48,30	3 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
206	19022	Montáž trubky KOPOFLEX O 63mm volně	m	160,00000	41,40	6 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: M2110		**Vytápění úžlabí a okapních svodů**				**53 910,08**		**0,00**		**0,00**		
207	20001	Topný kabel 20W/m - 85m	ks	4,00000	6 325,58	25 302,32	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
208	20002	Uchytný materiál pro topné kabely - svody	m	80,00000	114,89	9 191,20	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
209	20003	Uchytný materiál pro topné kabely - úžlabí	m	70,00000	99,20	6 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
210	20004	Řídící jednotka pro topné kabely	ks	1,00000	7 537,68	7 537,68	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
211	20005	Čidlo teplotně / vlkhostni do okapu	ks	2,00000	2 467,44	4 934,88	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: M2111		**Úpravy hromosvodu**				**39 972,38**		**0,00**		**0,00**		
212	21001	DRAT ALMGSI 8 POLOTVRDY (1kg=7,40m)	Kg	16,00000	113,97	1 823,52	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
213	21002	Nerez podpěra jímacího vedeni Cu	ks	120,00000	63,83	7 659,60	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
214	21005	Svorka okapová Cu RD 6-10mm	ks	12,00000	109,71	1 316,52	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.4.c	TPS - Elektroinstalace
R:	D14c.001	Soupis prací a dodávek SILNOPROUD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
215	21006	Svorka připojovací na CU na falc s cupálovou stříbedovou destičkou	ks	36,00000	81,19	2 922,84	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
216	21007	SR 2b SVORKA nerez	ks	16,00000	72,45	1 159,20	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
217	21008	SR3b SVORKA nerez	ks	14,00000	78,20	1 094,80	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
218	21009	Spojovací svorka SS nerez	ks	26,00000	24,15	627,90	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
219	21011	Montáž podpěry	ks	120,00000	29,90	3 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
220	21013	Položení svodového vodiče FeZn do O 10mm;Al o10mm;Cu O 8mm	m	120,00000	59,80	7 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
221	21015	Montáž svorky hromosvodové nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02;SP1))	ks	48,00000	66,70	3 201,60	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
222	21016	Montáž svorky hromosvodové do 2 šroubů (SS;SR 03);	ks	56,00000	64,40	3 606,40	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
223	21017	Závěrečné práce na hromosvodné soustavě	hod	24,00000	241,50	5 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Celkem		**6 189 200,68**
JKSO:		
801.47	budovy hradů, zámků, kostelů, kaplí apod.	
m3	svislá nosná konstrukce z jiných materiálů	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.4.c	TPS - Elektroinstalace
R:	D14c.002	Soupis prací a dodávek SLABOPROUD - Kabelové rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M221		**Elektroinstalační materiál**				**86 167,07**		**0,00**		**0,00**		
1	11001	Krabice instalační pod omítku vč.víka 150x150x77mm	ks	55,00000	90,85	4 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
2	11002	Krabice instalační pod omítku vč.víka prům.255x205x68mm	ks	5,00000	192,05	960,25	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
3	11003	STAHOV.PASEK 203X2.5MM UV	ks	2 000,00000	0,56	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
4	11004	Krabice instalační pod omítku vč.víka prům.72 x hl.42mm	ks	155,00000	5,32	824,60	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
5	11005	Krabice instalační pod omítku vč.víka prům.103 x hl.50mm	ks	80,00000	24,37	1 949,60	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
6	11006	Propojovací krabice 18+2 pájecí svorky do krabice KU68 s tamper kontaktem	ks	6,00000	241,49	1 448,94	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
7	11007	Zásuvka s konektorem XLR-F do podlahové krabice komplet (D+M+PPV)	ks	9,00000	1 200,14	10 801,26	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
8	11008	Zásuvka s konektorem XLR-F na inst.krabici komplet (D+M+PPV)	ks	3,00000	1 380,58	4 141,74	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
9	11009	Montáž krabice KT 250 pod omítku + vysekání	ks	5,00000	284,63	1 423,15	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
10	11010	Montáž krabice KO 125 pod omítku + vysekání	ks	55,00000	189,75	10 436,25	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
11	11011	Odvíčkování a zavíčkování krabice - 4 šrouby	ks	60,00000	4,75	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
12	11012	Odvíčkování a zavíčkování krabice - závit	ks	235,00000	6,30	1 480,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
13	11013	Montáž krabice KP 68 pod omítku + vysekání	ks	155,00000	189,75	29 411,25	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
14	11014	Montáž krabice KO 97 pod omítku + vysekání	ks	80,00000	189,75	15 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
15	11015	Montáž propojovací krabice s tamper kontaktem pod omítku + vysekání, vč.zapojení	ks	6,00000	284,63	1 707,78	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: M222		**Kabely**				**295 142,90**		**0,00**		**0,00**		
16	12001	SYKFY 3X2X0.5	m	130,00000	7,49	973,70	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
17	12002	SYKFY 5X2X0.5	m	570,00000	10,81	6 161,70	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
18	12003	Kabel FTP cat.5e LSOH drát fialová box 305m	m	870,00000	13,00	11 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
19	12004	Kabel H05VV-F 4X2,5 bílá	m	870,00000	34,27	29 814,90	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
20	12005	UTP kabel cat.5 PVC 305m box	m	75,00000	5,18	388,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
21	12006	Kabel koaxiální H 155 PVC 50 Ohm	m	145,00000	11,43	1 657,35	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
22	12007	CYKY-J 3x2,5	m	580,00000	22,24	12 899,20	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
23	12008	JYTY-O 4x1mm	m	145,00000	11,18	1 621,10	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
24	12009	J-Y(ST)Y 2X2X0.8 ROT	m	740,00000	7,10	5 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
25	12010	J-Y(ST)Y 4X2X0.8 ROT	m	1 280,00000	22,92	29 337,60	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
26	12011	Mikrofonní symetrický instalační kabel šedý. Složení: (2LI2Y0.22mm2)(ST)Y ; Vnější prumer: PVC 3,3, mm; AWG: 24; Pocet vodicu: 2 x 0,22 mm2; Složení vodicu: 7 x 0,20 mm; Izolace vodicu: PE 1,12 mm;	m	330,00000	117,70	38 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Stínení: AL/PT-folie uvnitr potažen cínem; Faktor stínení: 100 %; Nejnižší provozní teplota: min. -30 °C; Nejvyšší provozní teplota: max. 70 °C; Hmotnost 1 m: 16 g; Balení: 200 m; Barva: šedá; Kapacita vodic/vodic na 1 m: 74 pF; Kapacita vodic/stínení na 1 m: 143 pF; Odpor vodice na 1 km: < 80 Ohm; Odpor stínení na 1 km: 75 Ohm; Izolacní odpor na 1 km: > 1 Gohm										
27	12011	Sdělovací nízkofrekvenční kabel stíněný osmižilový pocínovaný, lanko	m	90,00000	68,77	6 189,30	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
28	12012	Vodič CYA 16 H07V-K zeleno-žlutá kruh	m	50,00000	36,11	1 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
29	12013	Zatažení SEKU, SYKY...do 6mm vnějš.průměru (TR)	m	220,00000	26,57	5 845,40	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
30	12014	Zatažení SYKFY 5x2x0.5mm (TR)	m	570,00000	26,57	15 144,90	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
31	12015	Zatažení SEKU, SYKY...do 7mm vnějš.průměru (TR)	m	870,00000	26,57	23 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
32	12016	Zatažení CGLG, CYLY, CYSY do 4x2.5mm2 (TR)	m	870,00000	30,36	26 413,20	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
33	12017	Zatažení UTP cat.5 (TR)	m	75,00000	22,77	1 707,75	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.4.c	TPS - Elektroinstalace
R:	D14c.002	Soupis prací a dodávek SLABOPROUD - Kabelové rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	12018	Zatažení koaxiálního kabelu do 7mm vnějš.průměru (TR)	m	145,00000	22,77	3 301,65	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
35	12019	Zatažení CYKY-J 3x1,5 (PO)	m	580,00000	26,57	15 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
36	12020	Zatažení JYTY-O 4x1 (TR)	m	145,00000	22,77	3 301,65	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
37	12021	Zatažení JYSTY 2x2x0,8 (TR)	m	740,00000	22,77	16 849,80	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
38	12022	Zatažení JYSTY 4x2x0,8 (TR)	m	1 280,00000	22,77	29 145,60	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
39	12023	Zatažení mikrofonního instalačního kabelu (TR)	m	330,00000	22,77	7 514,10	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
40	12024	Zatažení kabelu CYA 16 mm2 zelenožlutý (PU)	m	50,00000	22,77	1 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: M223		**Ostatní**				**55 516,25**		**0,00**		**0,00**		
41	13001	Protipožární ucpávka otvoru do 10x10cm vč.mont.	ks	10,00000	851,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
42	13004	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1,00000	1 322,50	1 322,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
43	13005	Proměření a vyhledání stávající napojovacích bodů	hod	5,00000	379,50	1 897,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
44	13006	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,00000	9 458,75	9 458,75	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
45	13007	Demontáže původních rozvodů, přístrojů a zařízení	hod	60,00000	241,50	14 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
46	13009	Podíl přidružených výkonů (PPV)	soub	1,00000	19 837,50	19 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: M224		**Rozvaděče a příslušenství**				**60 565,86**		**0,00**		**0,00**		
47	14001	Stojanový rozvaděč, 19", v. 42U (1978mm), h. 600mm, š. 600mm	ks	1,00000	8 993,00	8 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
48	14002	Napájecí panel, 8xUTE, 230V, 16A, přepěťová ochrana, vypínač, 2m	ks	1,00000	676,43	676,43	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
49	14003	19" 1U Patch Panel s konektory XLR 16-F Front / 16-M Rear vč.montáže do racku komplet (D+M+PPV)	ks	1,00000	44 068,00	44 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
50	14004	Police ukládací, h. 450mm, 19", 1U, výsuvná	ks	3,00000	1 653,13	4 959,39	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
51	14005	Montáž ocelopiechových rozvodnic do 150kg	ks	1,00000	1 869,04	1 869,04	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: M225		**Stavební práce**				**128 913,85**		**0,00**		**0,00**		
52	17001	Vysekání rýhy do cihlového zdiva do hl.50mm š.do 100mm	m	60,00000	78,20	4 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
53	17002	Vysekání rýhy do cihlového zdiva do hl.50mm š.do 70mm	m	85,00000	66,70	5 669,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
54	17003	Vysekání rýhy do cihlového zdiva do hl.30mm š.do 30mm	m	210,00000	48,30	10 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
55	17004	Vysekání rýhy do kamenného zdiva do hl.70mm š.do 300mm	m	55,00000	299,00	16 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
56	17005	Vysekání rýhy do kamenného zdiva do hl.30mm š.do 30mm	m	420,00000	86,25	36 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
57	17006	Vysekání rýhy do kamenného zdiva do hl.50mm š.do 70mm	m	225,00000	154,10	34 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
58	17007	Vrtání jádrové do zdiva d 25 mm	m	17,00000	48,30	821,10	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
59	17008	Vrtání jádrové do zdiva d 35-39 mm	m	7,50000	52,90	396,75	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
60	17009	Vrtání jádrové do zdiva do D 60 mm	m	7,00000	1 414,50	9 901,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
61	17010	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m do D 25mm	m	4,00000	287,50	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
62	17011	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m do D 39mm	m	4,50000	287,50	1 293,75	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
63	17012	Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně do D 25 mm	m	1,50000	287,50	431,25	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
64	17013	Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně do D 35-39 mm	m	0,50000	287,50	143,75	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
65	17014	Příp. za jádr. vrt. vod. ve stěně do D 60 mm	m	5,70000	287,50	1 638,75	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
66	17015	Příp. za šikmé jádr. vrt. zdiva d 25 mm	m	12,20000	287,50	3 507,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
67	17016	Příp. za šikmé jádr. vrt. zdiva d 35-39 mm	m	2,70000	287,50	776,25	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
68	17017	Příp. za šikmé jádr. vrt. zdiva d 60 mm	m	1,40000	287,50	402,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.4.c	TPS - Elektroinstalace
R:	D14c.002	Soupis prací a dodávek SLABOPROUD - Kabelové rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
69	17018	Chemické kotvení stroje pro jádrové vrtání	ks	21,00000	28,75	603,75	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: M226		**Trubky a lišty**				**88 808,15**		**0,00**		**0,00**		
70	19001	KOPOFLEX 40 09040/LD	m	110,00000	17,32	1 905,20	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
71	19002	8110 KRABICE PC Z PH SEDA	ks	20,00000	98,33	1 966,60	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
72	19003	1525 TRUBKA TUHA LN PVC	m	125,00000	10,01	1 251,25	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
73	19004	5325 PRICHYTKA TN PVC	ks	420,00000	10,12	4 250,40	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
74	19005	1540 TRUBKA TUHA LH PVC	m	30,00000	22,94	688,20	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
75	19006	5340 PRICHYTKA SN PVC	ks	100,00000	5,75	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
76	19007	Ocelová elektroinstalační trubka závitová ČSN průměr 20,4 mm, 44561, mechanická odolnost 1250N/5cm,, pozink	m	80,00000	109,94	8 795,20	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
77	19008	5316 PRICHYTKA SN PVC	ks	300,00000	2,19	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
78	19009	2323/LPE-2 TRUBKA OHEBNA	m	390,00000	16,45	6 415,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
79	19010	2329/LPE-2 TRUBKA OHEBNA	m	180,00000	15,30	2 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
80	19011	1429 MONOFLEX PRUM. 29MM	m	230,00000	17,02	3 914,60	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
81	19012	1436 MONOFLEX PRUM. 36MM	m	135,00000	38,35	5 177,25	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
82	19013	1448 MONOFLEX PRUM. 48MM	m	110,00000	44,97	4 946,70	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
83	19014	Montáž Acidur 4 vývody	ks	20,00000	66,70	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
84	19015	Odvíčkování a zavíčkování krabice - 4 šrouby	ks	20,00000	4,60	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
85	19016	Montáž trubky PH na povrchu do přichytek	m	125,00000	36,80	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
86	19017	Montáž trubky panceřové prům.16 na povrchu do přichytek	m	80,00000	24,15	1 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
87	19018	Montáž trubky ohebná el.instalační (pod) typ 23 23mm	m	390,00000	27,60	10 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
88	19019	Montáž trubky ohebná el.instalační (pod) typ 23 29mm	m	180,00000	27,60	4 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
89	19020	Montáž trubky KOPEX O 29mm volně/pod omítku	m	230,00000	32,20	7 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
90	19021	Montáž trubky KOPEX O 36mm volně/pod omítku	m	135,00000	40,25	5 433,75	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
91	19022	Montáž trubky KOPEX O 48mm volně/pod omítku	m	110,00000	48,30	5 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
92	19023	Montáž trubky KOPOFLEX O 40mm volně	m	110,00000	33,35	3 668,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Celkem	**715 114,08**

JKSO:

801.47	budovy hradů, zámků, kostelů, kaplí apod.
m3	svislá nosná konstrukce z jiných materiálů

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.4.c	TPS - Elektroinstalace
R:	D14c.003	Soupis prací a dodávek SLABOPROUD - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M221		**Detekce**				**187 641,03**		**0,00**		**0,00**		
1	11001	Duální detektor PIR+MW s dosahem 15m/85°, -10 až +50 °C.Ochrana proti vzájemnému ovlivňování MW, jednotek, stupeň zabezpečení 2	ks	20,00000	1 053,92	21 078,40	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
2	11002	Kombinovaný kloubový držák na strop nebo na stěnu pro duální detektor	ks	20,00000	225,57	4 511,40	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
3	11003	PIR detektor s půlkulovou otočnou čočkou a dosahem 21m / 45m, -20 až +50 °C, stupeň zabezpečení 2	ks	8,00000	1 978,46	15 827,68	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
4	11004	Kloubový držák na stěnu pro PIR detektor	ks	8,00000	212,92	1 703,36	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
5	11005	Dvoupaprsková vnitřní IR závora (vysílač / přijímač), dosah 20 m, montáž na zeď. -35 - až +60 °C,, stupeň zabezpečení 2	ks	2,00000	4 615,53	9 231,06	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
6	11006	MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 50mm, hliník, podklad nevodivý + vodivý, stupeň, zabezpečení 2	ks	10,00000	292,27	2 922,70	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
7	11007	Červené tlačítko, NC/NO výstup, zápustná montáž, prolam. plast, symbol EN54-11	ks	9,00000	314,76	2 832,84	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
8	11008	Červené tlačítko, NC/NO výstup, nástěnná montáž, prolam. plast, symbol EN54-11	ks	2,00000	427,17	854,34	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
9	11009	Kombinovaný optický a tepelný detektor 58°C s paticí, s automatickou resetací a dorovnáváním, citlivosti optického senzoru. Pracovní teplota -20 až +60°C, schválený dle ČSN EN 54	ks	31,00000	1 110,90	34 437,90	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
10	11010	Optický detektor kouře s paticí a s automatickou resetací a dorovnáváním citlivosti. Pracovní, teplota -20 až +60°C, schválený dle ČSN EN 54	ks	1,00000	891,37	891,37	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
11	11011	Optický detektor kouře s paticí a s automatickou resetací a dorovnáváním citlivosti. Pracovní, teplota -20 až +60°C, krytí IP43, schválený dle ČSN EN 54	ks	8,00000	891,37	7 130,96	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
12	11012	Konvenční plamenný hlásič s dvojitým IR senzorem, detekční dosah max. 25 m. Vysoká odolnost vůči, falešným poplachům. Reléové výstupy (poplach, porucha), krytí IP65, určený pro vnitřní prostředí.	ks	1,00000	43 983,71	43 983,71	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Vyhovuje EN 54-10, class 1, -10°C až +55°C, rozměry 142(v) x 108(š) x 82(hl) mm, schválený dle ČSN EN 54										
13	11013	Sloupek min.v.250mm s kotevní deskou pro vertikální přichycení plamenného hlásiče na stříšku zádveří, , nerez	ks	1,00000	9 458,75	9 458,75	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
14	11014	Polohovatelný držák pro plamenné hlásiče, přichycení třmenem ke sloupku, nerez	ks	1,00000	3 080,28	3 080,28	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
15	11015	Montáž PIR detektoru s kloubovým držákem na stěnu a připojení	ks	28,00000	284,63	7 969,64	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
16	11016	Montáž infrazávory přijímač / vysílač na zeď vč.jeho zapojení	ks	2,00000	379,50	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
17	11017	Montáž magnetického spínače - dveřní, okenní vč.jeho zapojení	ks	10,00000	284,63	2 846,30	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
18	11018	Montáž tlačítkového požárního hlásiče do krabice vč.jeho zapojení	ks	9,00000	284,63	2 561,67	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
19	11019	Montáž tlačítkového požárního hlásiče na zeď vč.jeho zapojení	ks	2,00000	284,63	569,26	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
20	11020	Montáž požárního hlásiče včetně patice a jeho připojení	ks	32,00000	284,63	9 108,16	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
21	11021	Montáž požárního hlásiče na krabici IP46 včetně patice a krabice a jeho připojení	ks	8,00000	379,50	3 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
22	11022	Montáž plamenného požárního hlásiče na sloupek s držákem hlásiče včetně montáže sloupku a připojení, a nastavení hlásiče	ks	1,00000	2 846,25	2 846,25	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: M222		**Ochrana před bleskem a přepětím**				**8 412,27**		**0,00**		**0,00**		
23	12001	Přepěťová ochrana, šířka 35 mm, signalizace poruchy 6A	ks	4,00000	991,88	3 967,52	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
24	12002	Přepěťová ochrana signálových liek v krabici, 24V, 2 páry	ks	1,00000	3 306,25	3 306,25	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
25	12003	Instalace a zapojení přepěťové ochrany	ks	5,00000	227,70	1 138,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: M223		**Ostatní**				**6 813,75**		**0,00**		**0,00**		
26	13004	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,00000	6 813,75	6 813,75	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.4.c	TPS - Elektroinstalace
R:	D14c.003	Soupis prací a dodávek SLABOPROUD - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M224		**Ovládání**				**20 467,19**		**0,00**		**0,00**		
27	14001	Ovládací klávesnice LCD se čtečkou EM karet/přívěšků, pracovní teplota -10 až +40°C	ks	3,00000	4 865,48	14 596,44	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
28	14002	Montáž a připojení ovládací klávesnice	ks	3,00000	948,75	2 846,25	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
29	14003	Bezkontaktní přívěšek pro čtečky (klávesnice)	ks	10,00000	74,75	747,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
30	14004	Napojení a naprogramování výstupního relé PZTS pro ovládání expozičního osvětlení silnoproudu při, přiložení bezkontaktního čipu průvodce ke klávesnici (D+M+PPV)	kpl	1,00000	2 277,00	2 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: M225		**Signalizace**				**46 675,21**		**0,00**		**0,00**		
31	15001	Systémový GSM modul	ks	1,00000	10 132,19	10 132,19	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
32	15002	Koordinace se stávajícím správcem zařízení dálkového přenosu a správcem pultu centrální ochrany,, zprovoznění stáv.ZDP na PCO, napojení do nového systému PZTS vč.administrativích a projekčních úkonů (D+M+PPV)	kpl	1,00000	12 132,50	12 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
33	15003	Proměření signálu ZDP a výběr vhodného umístění antény na střeše před zahájením montáží, splupráce, se spávcem ZDP	kpl	1,00000	5 778,75	5 778,75	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
34	15004	Přemístění stávající antény ZDP na střechu (D+M+PPV)	kpl	1,00000	9 487,50	9 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
35	15005	EN54-3 nezálohovaná červená siréna, 32 tónů, 2 hlasitosti, napájení 9-29Vss	ks	9,00000	1 016,03	9 144,27	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: M226		**Ústředna EZS a příslušenství**				**120 849,99**		**0,00**		**0,00**		
36	16001	Ústředna až 264 zón a 32 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem, 2 sběrnice, 32, podsystémů, min.stupeň zabezpečení 2	ks	1,00000	24 782,33	24 782,33	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
37	16002	Modul systemového posilovacího zdroje 2,75A/12V= v krytu s vestavěným koncentrátorem a nabíjením, AKU. Pokročilou diagnostiku funkčnosti je možné provádět přímo z libovolné klávesnice nebo SW	ks	2,00000	5 838,84	11 677,68	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
38	16003	EN54-4 spínaný zdroj, 27,6V/1,2A trvale / 0,3A vyhrazeno pro AKU max. 2x 1,2Ah nebo 2x 7Ah	ks	1,00000	4 294,16	4 294,16	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
39	16004	Akumulátor 12V-17Ah, šroub svorky M5, životnost 5 let	ks	3,00000	1 570,56	4 711,68	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
40	16005	Akumulátor 12V-7Ah, životnost 5 let	ks	2,00000	587,25	1 174,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
41	16006	Systémový rozšiřující koncentrátor ústředny v krytu - 8 zón, 4PGM, komunikace po sběrnici	ks	13,00000	3 446,03	44 798,39	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
42	16007	Montáž ústředny PZTS s akumulátorem a GSM modulem	kpl	1,00000	2 277,00	2 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
43	16008	Montáž modulového posilovacího zdroje s expanderem a akumulátorem, včetně připojení	kpl	3,00000	569,25	1 707,75	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
44	16009	Montáž koncentrátoru a jeho připojení	ks	13,00000	1 518,00	19 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
45	16010	Uvedení systému PZTS do provozu, nastavení a odzkoušení	kpl	1,00000	5 692,50	5 692,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Celkem						**390 859,44**						

JKSO:

801.47 budovy hradů, zámků, kostelů, kaplí apod.

m3 svislá nosná konstrukce z jiných materiálů

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.4.c	TPS - Elektroinstalace
R:	D14c.004	Soupis prací a dodávek SLABOPROUD - Kamerový systém (samostatné movité věci)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M221		**Kamery**				**4 290,94**		**0,00**		**0,00**		
1	11001	Venkovní IP bullet kamera, TD/N, HD 1080p, 4MP, f=2.8mm, WDR 120dB, IR 20m, IP66 , POE	ks	1,00000	4 290,94	4 290,94	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: M222		**Záznamové zařízení a příslušenství**				**25 531,96**		**0,00**		**0,00**		
2	12001	Síťový videorekordér (NVR) pro záznam až 4 IP kamer, integrovaný switch se 4x PoE. K Připojení, monitoru VGA, HDMI. 4 poplachové vstupy, 2 reléove výstupy, podpora audia. Lze osadit 2x HDD až 2x 6TB. 5MP, 100 sn./s při rozl. 1080p, H.264 / MJPEG	ks	1,00000	2 789,15	2 789,15	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
3	12002	Přídavný HDD 2TB	ks	1,00000	2 379,18	2 379,18	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
4	12003	10" LCD monitor 1280x800 s HDMI vstupem. Vstupy: 1x HDMI 1x VGA vč.propoj.kabelu a napájení	ks	1,00000	7 273,75	7 273,75	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
5	12004	Off-Line záložní UPS 500VA (300W)	ks	1,00000	5 025,50	5 025,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
6	12005	Instalace NVR včetně HDD, nastavení	ks	1,00000	5 692,50	5 692,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
7	12006	Montáž a zapojení monitoru	ks	1,00000	474,38	474,38	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
8	12007	Montáž UPS	ks	1,00000	1 897,50	1 897,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: M223		**Ostatní**				**2 271,25**		**0,00**		**0,00**		
9	13003	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,00000	2 271,25	2 271,25	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Celkem	**32 094,15**

JKSO:

801.47	budovy hradů, zámků, kostelů, kaplí apod.
m3	svislá nosná konstrukce z jiných materiálů

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.4.c	TPS - Elektroinstalace
R:	D14c.005	Soupis prací a dodávek SLABOPROUD - Ozvučení (samostatné movité věci)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M221		**Chrámový ozvučovací systém**				**420 057,14**		**0,00**		**0,00**		
1	13001	Designový sloupový reprobox 6 Ohm 120W RMS, 100V - bílýurčený pro dosažení výborné slyšitelnosti, hudby i řeči ve všech směrech a potlačení ozvěny v otevřených a členitých prostorech. 2 oddělené	ks	4,00000	10 421,30	41 685,20	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		zóny, individuálně nastavitelné.										
		Viz technické listy										
2	13002	Designový sloupový reprobox 60W 12 Ohm 100V - bílý6x 2" reproduktor RMS výkon: 60 W Nastavení, výkonu: 20 / 10 / 5 / 2.5 W Impedance: 12 Ohm Max výkon: 120 W Max SPL : 106 dB Frekvenční rozsah	ks	6,00000	9 379,34	56 276,04	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		(-10 dB): 80 Hz - 19 kHz Frekvenční rozsah (±3 dB): 100 Hz - 17 kHz Citlivost(1W / 1m): 90 Db Horizontální/vertikální úhel pokrytí: 170°/45° Rozměry: (Š x V x H)70 x 505 x 105 mm Hmotnost: 2.5 kg Barva: bílá										
		Viz technické listy										
3	13003	6" dvoupásmový nástěnný reprobox 60W 8Ohm/100V, 1" tweeter + 6" středový reproduktor, Max výkon: 120, W, RMS výkon: 60 W, Připojení 8 Ohm nebo 100 V, Nastavení výkonu @ 100 V: 50 / 25 / 12.5 / 6.25 W,	ks	7,00000	8 273,56	57 914,92	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Impedance: 8 Ohm, Citlivost (1W / 1m): 89 dB, SPL W/1m. Barva bílá.										
		Viz technické listy										
4	13004	6" dvoupásmový nástěnný reprobox 60W 8Ohm/100V, 1" tweeter + 6" středový reproduktor, Max výkon: 120, W, RMS výkon: 60 W, Připojení 8 Ohm nebo 100 V, Nastavení výkonu @ 100 V: 50 / 25 / 12.5 / 6.25 W,	ks	2,00000	8 273,56	16 547,12	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Impedance: 8 Ohm, Citlivost (1W / 1m): 89 dB, SPL W/1m. Barva černá.										
		Viz technické listy										
5	13005	6" dvoupásmový nástěnný reprobox 60W 8Ohm/100V, 1" tweeter + 6" středový reproduktor, Max výkon: 120, W, RMS výkon: 60 W, Připojení 8 Ohm nebo 100 V, Nastavení výkonu @ 100 V: 50 / 25 / 12.5 / 6.25 W,	ks	3,00000	8 273,56	24 820,68	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Impedance: 8 Ohm, Citlivost (1W / 1m): 89 dB, SPL W/1m										
		Viz technické listy										
6	13006	2-zónový mixážní předzesilovač třídy AB Vstupy: 6x XLR (2x s phantomovým napájením 15V) - 3 pásmový, EQ, ovládání hlasitosti 4x linkový vstup RCA/Jack 6,3 - ovládání hlasitosti 1 prioritní vstup	ks	1,00000	20 704,66	20 704,66	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Výstup: 2x XLR + 2x Jack 6,3 REC linkový výstup Zabudovaný reproduktor pro odposlech.										
		Viz technické listy										
7	13007	2-kanálový 100V D-class zesilovač 2x 240W, Integrovaný limitér signálu a pokročilá ochrana okruhů,, High-pass filtr (400Hz) , Linkový průchod XLR do dalšího zesilovače, 2x 4-pinový euro konektor pro	ks	1,00000	55 986,66	55 986,66	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		výstup, RMS výkon: 2x 240 W, Výstupní napětí / Impedance 100V / 42 Ohm.										
		Viz technické listy										
8	13008	Elektretový mikrofon-hyperkardioda, husí krk 12 palců, XLR konektor, elektronika v základně,, vyžaduje phantomové napájení 9 - 52 V, včetně windscreen, použití: živý zvuk, chrámy, divadlaViz	ks	1,00000	13 379,68	13 379,68	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.4.c	TPS - Elektroinstalace
R:	D14c.005	Soupis prací a dodávek SLABOPROUD - Ozvučení (samostatné movité věci)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		technické listy										
9	13009	Kardiodní elektretový mikrofon, husí krk 18 palců, XLR konektor, elektronika v základně, vyžaduje, phantomové napájení 9 - 52 V, včetně windscreen, použití: živý zvuk, chrámy, divadlaViz technické	ks	1,00000	18 007,10	18 007,10	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		listy										
10	13010	Deskový mikrofon, zakončen 4 pinovým miniXLR konektorem, vč. preamp s klasickým XLR konektorem.Viz, technické listy	ks	1,00000	15 102,89	15 102,89	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
11	13011	Dvoukanálový přijímač s LCD displejem - pásmo UHF 7A 692~716 MHz- 1 rackové provedení- 81x2, laditelných frekvencí pro nerušený příjem- 4 kompatibilní systémy lze použít najednou- spolehlivé	ks	1,00000	20 898,89	20 898,89	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		vysílání a zvýšený dosah díky vysokému vysílacímu výkonu										
		- vysoce kvalitní věrný příjem (diverzitní technologie)										
		- "Squelch" řízený pilotním tónem odstraňuje rádiové interference										
		Viz technické listy										
12	13012	Bezdrátový ruční profesionální mikrofon osazený kondenzátorovou mikrofonní kapslí. Kontrolní LCD, displej. Vysílací pásmo UHF 7A 692~716 MHz. Napájení 2 x 1,5V AAViz technické listy	ks	2,00000	10 823,28	21 646,56	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
13	13013	Režijní materiál	kpl	1,00000	16 887,75	16 887,75	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
14	13014	Umělecké colorování - fládrování reproboxů. Požadováno zachování plné záruky colorovaného zařízení!	ks	10,00000	1 446,13	14 461,30	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
15	13015	Instalace reproboxu nástěnného	ks	18,00000	1 138,50	20 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
16	13016	Zapojení a ukončení repro kabelu 3x1,5 v reproboxu	ks	22,00000	22,77	500,94	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
17	13017	Proměření kabeláže, uvedení do provozu	kpl	1,00000	4 743,75	4 743,75	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: M222		**Expoziční ozvučovací systém**				**81 765,53**		**0,00**		**0,00**		
18	14001	Rozhlasová ústředna, zesilovač třídy AB 60W Přední panel: ovládání hlasitosti vstupů, výstupu a, Treble/Bass. Vstupy: 2x RCA a Jack 6,3, 1x Jack 6,3. Výstupní euro konektor Napětí/impedance 100V /	ks	1,00000	8 846,38	8 846,38	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		4 Ohm.										
		Viz technické listy										
19	14002	Rackový úchyt pro rozhlasovou ústřednuViz technické listy	ks	1,00000	2 067,30	2 067,30	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
20	14003	Digitální multimediální přehrávač pro hudební smyčku CD, MP3,USB, TUNER, CD Player / MP3 Player,, AM/FM Tuner s RDS, USB slot, Memory card slot pro SD/MMC karty, RS232 ovládací port, 2 fixní audio	ks	1,00000	7 523,88	7 523,88	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		výstupy (RCA), 1 variabilní, LCD displej s ID3 a RDS Velikost : 19" (do racku)										
		Viz technické listy										
21	14004	6" dvoupásmový nástěnný reprobox 60W 8Ohm/100V, 1" tweeter + 6" středový reproduktor, Max výkon: 120, W, RMS výkon: 60 W, Připojení 8 Ohm nebo 100 V, Nastavení výkonu @ 100 V: 50 / 25 / 12.5 / 6.25 W,	ks	6,00000	8 273,10	49 638,60	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Impedance: 8 Ohm, Citlivost (1W / 1m): 89 dB, SPL W/1m										
		Bílé provedení.										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.4.c	TPS - Elektroinstalace
R:	D14c.005	Soupis prací a dodávek SLABOPROUD - Ozvučení (samostatné movité věci)

P.č.	Číslo položky	Název položky Viz technické listy	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	14005	Režijní materiál	ks	1,00000	4 824,25	4 824,25	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
23	14006	Instalace reproboxu nástěnného	ks	2,00000	948,75	1 897,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
24	14007	Zabudování reproboxu do expozičního nábytku, zapojení	ks	4,00000	1 328,25	5 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
25	14008	Zapojení a ukončení repro kabelu 3x1,5 v reproboxu	ks	6,00000	22,77	136,62	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
26	14009	Proměření kabeláže, uvedení do provozu	kpl	1,00000	1 518,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl:	**M223**	**Ostatní**				**8 211,00**		**0,00**		**0,00**		
27	11001	Spojovací materiál, konektory (D+M+PPV)	kpl	1,00000	2 535,75	2 535,75	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
28	12003	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,00000	5 675,25	5 675,25	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Celkem	**510 033,67**

JKSO:

801.47 budovy hradů, zámků, kostelů, kaplí apod.

m3 svislá nosná konstrukce z jiných materiálů

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.4.c	TPS - Elektroinstalace
R:	D14c.006	Soupis prací a dodávek SLABOPROUD - Jednotný čas - řízení věžních hodin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M221		**Ostatní**				**18 466,23**		**0,00**		**0,00**		
1	11001	Koordinace se stávajícím správcem věžních hodin a servisní organizací řízení hodin (D+M+PPV)	hod	20,00000	704,38	14 087,60	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
2	11002	Proměření signálu DCF a výběr vhodného umístění antény na střeše před zahájením montáží	kpl	1,00000	2 846,25	2 846,25	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
3	11005	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,00000	1 532,38	1 532,38	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: M222		**Řízení věžních hodin**				**46 759,00**		**0,00**		**0,00**		
4	12001	Hlavní hodiny pro ovládání věžních hodin - řídící minutový impuls, 24V, DCF, výstupní linky 1+1	ks	1,00000	29 595,25	29 595,25	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
5	12002	Přijímač radiosignálu DCF, venkovní použití	ks	1,00000	1 983,75	1 983,75	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
6	12003	Instalace, zapojení a programování hlavních hodin komplet	kpl	1,00000	4 743,75	4 743,75	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
7	12004	Zapojení a montáž DCF přijímače	ks	1,00000	2 846,25	2 846,25	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
8	12005	Napojení systému na stávající věžní hodiny (2 ks) komplet (D+M+PPV)	kpl	1,00000	7 590,00	7 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Celkem	**65 225,23**

JKSO:

801.47	budovy hradů, zámků, kostelů, kaplí apod.
m3	svislá nosná konstrukce z jiných materiálů

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.4.c	TPS - Elektroinstalace
R:	D14c.007	Soupis prací a dodávek SLABOPROUD - Nouzové přivolání pomoci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M221		**Kabelové rozvody**				**13 958,20**		**0,00**		**0,00**		
1	11001	Řídící jednotka s akustickou signalizací komplet	ks	1,00000	10 031,51	10 031,51	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
2	11002	Indikační prvek s akustickou signalizací komplet	ks	2,00000	542,23	1 084,46	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
3	11003	Tahový spínač na WC komplet	ks	1,00000	542,23	542,23	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
4	11004	Montáž a oživení systému	kpl	1,00000	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
5	11004	Montáž a oživení systému	kpl	1,00000	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: M222		**Ostatní**				**1 400,13**		**0,00**		**0,00**		
6	12004	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,00000	1 400,13	1 400,13	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Celkem		**15 358,33**

JKSO:

801.47 budovy hradů, zámků, kostelů, kaplí apod.

m3 svislá nosná konstrukce z jiných materiálů

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.4.d	TPS - Vzduchotechnika
R:	D14d.001	Soupis prací a dodávek TPS - Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M241		**Zařízení č.1 - větrání hyg.zázemí m.č.1.11**				**5 175,00**		**0,00**		**0,00**		
1	Pol__1	nástěnný tichý axiální ventilátor 100 CRZ, Vo=80m3/h, 230V, 8W, vč.zpětné klapky, kuličkových ložisek, časového doběhu 1-30min	ks	1,00000	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
2	Pol__2	protidešťová žaluzie Al DN 100, RAL dle požadavku investora	ks	1,00000	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
3	Pol__3	kruhové pozink.potrubí DN 100	m	0,50000	368,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
4	Pol__4	přesun hmot	Kč	1,00000	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
5	Pol__5	mimostaveništní doprava	Kč	1,00000	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
6	Pol__6	zaregulování zařízení, zprovoznění, funkční zkoušky, protokoly, dokumentace skutečného stavu, zaškolení obsluhy zař.č.1	Kč	1,00000	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
7	Pol__7	spojovací, těsnící, závěsný materiál (spojky, závitové tyče M8, příchytky, matice, těsnící pásky, rychloupínací spony, závěsy, profily L,U)	Kč	1,00000	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: M242		**Zařízení č.2 - větrání hyg.zázemí m.č.1.25,1.26,1.27,1.28,1.29**				**47 473,15**		**0,00**		**0,00**		
8	Pol__8	potrubní diagonální ventilátor se zvukově izolovaným pláštěm 350/125, vč.pružných manžet, časového doběhu	ks	1,00000	7 575,05	7 575,05	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
9	Pol__9	výfuková hlavice DN 160 měděný plech	ks	1,00000	3 910,00	3 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
10	Pol_10	kovový talířový ventil DN 125 vč.kroužku	ks	3,00000	345,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
11	Pol_11	kovový talířový ventil DN 100 vč.kroužku	ks	2,00000	322,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
12	Pol__12	kruhové potrubí pozink do DN 160 vč.tvarovek	m	11,00000	437,00	4 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
13	Pol__13	kruhové potrubí z měděného plechu DN 160 vč.tvarovek	m	7,80000	1 702,00	13 275,60	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
14	Pol__14	kruhové potrubí (koleno 90st.) z nerez plechu DN 160 včetně odbočky pro vývod kondenzátu	m	1,00000	1 782,50	1 782,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
15	Pol__15	ohebná hadice DN 125 (pro dopojení na talíř.ventily)	m	3,00000	161,00	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
16	Pol__16	ohebná hadice DN 100 (pro dopojení na talíř.ventily)	m	2,00000	138,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
17	Pol__17	tepelná izolace kaučuková tl.20mm ALS	m2	8,00000	460,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
18	Pol__18	izol.prostup střechou vč. napojení na měděnou krytinu	Kč	1,00000	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
19	Pol__19	přesun hmot	Kč	1,00000	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
20	Pol__20	mimostaveništní doprava	Kč	1,00000	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
21	Pol__21	zaregulování zařízení, zprovoznění, funkční zkoušky, protokoly, dokumentace skutečného stavu, zaškolení obsluhy zař.č.2	Kč	1,00000	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
22	Pol__22	spojovací, těsnící, závěsný materiál (spojky, závitové tyče M8, příchytky, matice, těsnící pásky, rychloupínací spony, závěsy, profily L,U)	Kč	1,00000	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
	Celkem					**52 648,15**						

JKSO:

801.47 budovy hradů, zámků, kostelů, kaplí apod.

m3 svislá nosná konstrukce z jiných materiálů

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.5	TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY
R:	D15.001	Soupis prací a dodávek TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**680 939,00**		**0,00**		**0,00**		
1	112101121R00	Kácení stromů jehličnatých bez odkornění□ o průměru přes 100 do 300 mm	kus	8,00000	165,59	1 324,72	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
		s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, D.1.5.2.01 terasa : Zerev západní : 4+3 Jalovec obecný : 1		7,00000 1,00000								
2	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním□ o průměru přes 100 do 300 mm	kus	3,00000	328,30	984,90	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
		s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, D.1.5.2.01 terasa : Zerev západní : 2 Jalovec obecný : 1		2,00000 1,00000								
3	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	276,64500	836,59	231 438,44	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek D.1.5.2.01 terasa : snižování terénu jižní terasy : (94,3+91,9)*0,8 54,5*0,25+54,5/2*0,3 21,4*1,65 drenáže podél stávající zdi kostela a nové zdi : 68,8*0,5*0,5 ostatní drenáže : (10,9+8,1+9,0)*0,5*0,7 osvětlení : 0,3*0,3*0,5*5 Mezisoučet D.1.5.2.02 vnitřní dvorek : odkop podkladu : 110,5*0,3 sondy k ověření základových poměrů : 0,5*4 drenáž : (30+2,8)*0,5*0,5 Mezisoučet		148,96000 21,80000 35,31000 17,20000 9,80000 0,22500 233,29500 33,15000 2,00000 8,20000 43,35000								
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	276,64500	299,98	82 987,97	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, Položka pořadí 3 : 276,64500		276,64500								
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m□ z horniny 1 až 4	m3	276,64500	23,65	6 542,65	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, Položka pořadí 4 : 276,64500		276,64500								
6	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	276,64500	255,29	70 624,70	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.5	TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY
R:	D15.001	Soupis prací a dodávek TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,										
		Položka pořadí 3 : 276,64500		276,64500								
7	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m□ z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	1 106,58000	169,39	187 443,59	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,										
		Položka pořadí 6 : 276,64500*4		1 106,58000								
8	162301405R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	3,00000	48,38	145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
		s naložením, složením a dopravou,										
		D.1.5.2.01 terasa : 3		3,00000								
9	162301415R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	8,00000	543,03	4 344,24	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
		s naložením, složením a dopravou,										
		D.1.5.2.01 terasa : 8		8,00000								
10	162301421R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	3,00000	141,63	424,89	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
		s naložením, složením a dopravou,										
		D.1.5.2.01 terasa : 3		3,00000								
11	181101111R00	Úprava pláně v zářezech bez rozlišení horniny, se zhutněním - ručně	m2	375,70000	49,53	18 608,42	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.										
		D.1.5.2.01 terasa : 94,3+91,9+54,5+3,1+21,4		265,20000								
		D.1.5.2.02 vnitřní dvorek : 110,5		110,50000								
12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	276,64500	267,38	73 969,34	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
		Položka pořadí 4 : 276,64500		276,64500								
13	199009001T00	Likvidace dřevěného materiálu - větve, kmeny a kořeny	kus	14,00000	150,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.5.2.01 terasa : 3+8+3		14,00000								
Díl: 18		**Povrchové úpravy terénu**				**61 208,47**		**0,03**		**0,00**		
14	181009001T00	Výsadba kusových keřů - růže popínavá rosa crimson glory	kus	8,00000	240,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.5.2.01 terasa :										
		místech kovaných trealáží : 8		8,00000								
15	181009002T00	Výsadba popínavých rostlin - břečťan popínavý hedera helix	kus	20,00000	75,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.5.2.01 terasa :										
		podél opěrných stěn : 20		20,00000								
16	181300012RAD	Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5 a osetí travou při tloušťce 200 mm, dovoz ornice ze vzdálenosti 10 000 m	m2	146,40000	326,88	47 855,23	0,00	0,00	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 19/ I
		vč. urovnání ornice, naložení na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávky travního semene.										
		D.1.5.2.01 terasa : 91,9+54,5		146,40000								
17	183400010RAA	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, ruční, chemické odplevelení, rytí, hnojení	m2	146,40000	67,85	9 933,24	0,00	0,03	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 19/ I
		D.1.5.2.01 terasa : 91,9+54,5		146,40000								
Díl: 2		**Základy a zvláštní zakládání**				**116 333,21**		**59,16**		**0,00**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.5	TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY
R:	D15.001	Soupis prací a dodávek TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	275313621R00	Beton základových patek prostý třídy C 20/25	m3	0,94500	2 810,42	2 655,85	2,53	2,39	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		Při realizaci základových konstrukcí je nutné vynechat veškeré prostupy pro průchod jednotlivých instalací a osadit případné kotevní prvky dle navazujících výrobků a prvků.										
		D.1.5.2.01 terasa:										
		Základy pro osvětlení : 0,3*0,3*0,5*5		0,22500								
		kovaná treláž : 0,3*0,3*0,5*4*4		0,72000								
19	289970111R00	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	284,20000	110,42	31 381,36	0,00	0,14	0,00	0,00	800-2	RTS 19/ I
		Nové základové konstrukce budou důsledně separovány od navazujících historických konstrukcí vložením separační vrstvy geotextilie.										
		D.1.5.2.01 terasa:										
		pozn. b - oddělení nových materiálů dle popisu : 25		25,00000								
		drenáž : (68,8+10,9+8,1+9,0)*2,0		193,60000								
		D.1.5.2.02 vnitřní dvorek:										
		drenáž : 32,8*2,0		65,60000								
20	212810010RAE	Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 200 mm	m	129,60000	635,00	82 296,00	0,44	56,63	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 19/ I
		Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje. Bez výkopu rýhy.										
		D.1.5.2.01 terasa:										
		drenáže podél stávající zdi kostela a nové zdi : 68,8		68,80000								
		ostatní drenáže : 10,9+8,1+9,0		28,00000								
		D.1.5.2.02 vnitřní dvorek:										
		drenáž : 30,0+2,8		32,80000								
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**200 320,23**		**71,07**		**0,00**		
21	316244054R00	Ukončující vrstvy z cihel z cihel pálených plných, délky 290 mm, P 25, uložených nastojato	m2	46,40000	948,33	44 002,51	0,25	11,76	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		(nenosné - krycí) vodorovné nebo šikmé na cementovou maltu, bez spárování,										
		D.1.5.2.01 terasa : 25,0+21,4		46,40000								
22	327215132R00	Zdivo nadzákladové zdí a valů z kamene obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného, jednostranně líc ované, na jakoukoliv cementovou maltu s vyspárováním jakoukoliv cementovou maltou	m3	28,48900	5 486,95	156 317,72	2,08	59,31	0,00	0,00	801-5	RTS 19/ I
		D.1.5.2.01 terasa : (1,85+1,25+30,8+2,86)*0,5*1,55		28,48900								
Díl: 4		**Vodorovné konstrukce**				**2 845,73**		**0,17**		**0,00**		
23	434191423R00	Osazení schodišťových stupňů kamenných na desku pemrlovaných nebo ostatních	m	4,80000	592,86	2 845,73	0,03	0,17	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny										
		D.1.5.2.01 terasa:										
		stávající stupně : 1,2*4		4,80000								
Díl: 5		**Komunikace**				**243 609,83**		**168,34**		**0,00**		
24	564732111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	110,50000	513,44	56 735,12	0,25	27,73	0,00	0,00	822-1	RTS 19/ I
		kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním										
		D.1.5.2.02 vnitřní dvorek:										
		drc. kamenivo fr. 8-16 mm : 110,5		110,50000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.5	TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY
R:	D15.001	Soupis prací a dodávek TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	33,25200	563,27	18 729,85	0,33	11,00	0,00	0,00	822-1	RTS 19/ I
		T2 : (2,44+1,43+2,07+5,94)*0,4		4,75200								
		T4 : 28,5		28,50000								
26	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	112,00000	594,06	66 534,72	0,44	49,39	0,00	0,00	822-1	RTS 19/ I
		D.1.5.2.01 terasa:										
		podklad kamenných stupňů : 1,5		1,50000								
		D.1.5.2.02 vnitřní dvorek:										
		štěrkodrť fr. 0-63 mm : 110,5		110,50000								
27	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	124,65000	642,30	80 062,70	0,55	68,71	0,00	0,00	822-1	RTS 19/ I
		T1 fr. 8-16 mm : 94,3+3,1		97,40000								
		spádová vrstva : 54,5/2		27,25000								
28	564961111R00	Podsyp, podklad nebo kryt z pálených jílů tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	36,00000	598,54	21 547,44	0,32	11,51	0,00	0,00	822-1	RTS 19/ I
		s rozprostřením a zhutněním										
		nad filtračním obsypem realizovat v místě pod nezpevněným povrchem : 36,0		36,00000								
Díl: 62		**Úpravy povrchů vnější**				**37 494,29**		**1,91**		**0,00**		
29	602015122RT7	Omítky stěn z hotových směsí vrstva jádrová, z trassového vápna, , tloušťka vrstvy 30 mm,	m2	22,05600	789,51	17 413,43	0,06	1,25	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		po jednotlivých vrstvách										
		D.1.5.2.01 terasa:										
		(1,85+1,25+30,8+2,86)*0,6		22,05600								
30	627452312RT3	Spárování maltou cementovou cihelných dlažeb nebo rigolů, zapláněné na celou výšku spáry, ukončujících (krycích) vrstev□ z cihel 290 mm□ nastojato, spárovací maltou	m2	71,26180	281,79	20 080,86	0,01	0,66	0,00	0,00	801-1	RTS 19/ I
		pro spárování (400 kg cementu/m3)										
		D.1.5.2.01 terasa:										
		25,0+40,17*(0,2+0,14)		38,65780								
		21,4+30,2*0,14*2		29,85600								
		5,785*0,2*2		2,31400								
		3,1*0,14		0,43400								
Díl: 89		**Ostatní konstrukce na trubním vedení**				**31 294,72**		**0,31**		**0,00**		
31	894431111RCA	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 315 mm, dno přímé, D 200 mm, délka šachtové roury 1,25 m, poklop litina 12,5 t	kus	7,00000	3 873,34	27 113,38	0,04	0,27	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 19/ I
		Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, poklop litinový, čtvercový rám do teleskopické trouby.										
		D.1.5.2.01 terasa:										
		RŠ1 výška 800 mm : 2		2,00000								
		RŠ2 výška 900 mm : 3		3,00000								
		D.1.5.2.02 vnitřní dvorek:										
		RŠ výška 900 mm : 2		2,00000								
32	894431121RCA	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 315 mm, dno přímé, D 200 mm, délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	4 181,34	4 181,34	0,04	0,04	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.5	TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY
R:	D15.001	Soupis prací a dodávek TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, čtvercový rám do teleskopické trouby, poklop litinový.										
		D.1.5.2.01 terasa:										
		RŠ3 výška 1500 mm : 1		1,00000								
Díl: 9		**Ostatní konstrukce, bourání**				**6 597,32**		**0,02**		**0,00**		
33	931961114T00	Vložky do dilatačních spár, polystyren XPS, tl 20 mm + butylénový tmel z líce	m2	28,10000	234,78	6 597,32	0,00	0,02	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.5.2.01 terasa:										
		pozn. c : 25		25,00000								
		pozn. d : 0,5*1,55*4		3,10000								
Díl: 91		**Doplňující práce na komunikaci**				**27 756,05**		**7,94**		**0,00**		
34	917161111R00	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	27,00000	345,01	9 315,27	0,19	5,08	0,00	0,00	822-1	RTS 19/ I
		se zřízením lože tl. 80-100 mm										
		D.1.5.2.01 terasa:										
		3k : 27		27,00000								
35	58380375R 3k	obrubník kamenný přímý; materiálová skupina I/2 (žula); š = 100 mm; v = 170 mm; l = 900 mm	m	27,54000	669,60	18 440,78	0,10	2,86	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.5.3. a) výpis prvků PSV - kamenické výrobky										
		Položka pořadí 34 : 27,00000*1,02		27,54000								
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**35 351,00**		**0,08**		**0,00**		
36	D153c 1O	Typová parková lavička	kus	4,00000	8 837,75	35 351,00	0,02	0,08	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.5.2.c/ výpis prvků PSV – ostatní prvky										
		D.1.5.2.01 terasa : 4		4,00000								
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**59 094,97**		**0,00**		**46,03**		
37	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,21600	3 118,81	673,66	0,00	0,00	2,00	0,43	801-3	RTS 19/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,										
		D.1.5.2.01 terasa:										
		podezdívka kamaenných stupňů : 1,2*0,3*0,15*4		0,21600								
38	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	2,66130	763,42	2 031,69	0,00	0,00	1,80	4,79	801-3	RTS 19/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)										
		D.1.5.2.01 terasa:										
		(1,94+2,08+1,33+0,2+1,57+3,33+1,47+3,3+1,57+0,23+1,32+1,62+1,89)*0,15*0,6		1,96650								
		(0,67+0,73+0,8+5,52)*0,15*0,6		0,69480								
39	963023612R00	Vybourání schodišťových stupňů ze zdi kamenné, oboustranně	m	4,80000	590,45	2 834,16	0,00	0,00	0,37	1,78	801-3	RTS 19/ I
		oblých, rovných nebo kosých,										
		D.1.5.2.01 terasa : 1,2*4		4,80000								
40	965032131R00	Bourání podlah z cihel kaldených na stojato, plochy přes 1 m2	m2	46,40000	84,40	3 916,16	0,00	0,00	0,27	12,62	801-3	RTS 19/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár,										
		D.1.5.2.01 terasa:										
		koruna opěrné stěny z plných cihel : 25,0+21,4		46,40000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.5	TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY
R:	D15.001	Soupis prací a dodávek TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	965043331R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,41232	4 565,95	1 882,63	0,00	0,00	2,20	0,91	801-3	RTS 19/ I
		D.1.5.2.01 terasa:										
		(6,8*1,6+3,4+2,9)*0,6*0,04		0,41232								
42	965043341RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	11,05000	3 990,19	44 091,60	0,00	0,00	2,20	24,31	801-3	RTS 19/ I
		D.1.5.2.02 vnitřní dvorek:										
		stávající novodobé betonové pochozí vrstvy : 110,5*0,1		11,05000								
43	968907672T00	Demontáž kovové mříže/roštu š. 450 mm	m	34,10000	107,48	3 665,07	0,00	0,00	0,04	1,19		Vlastní
		D.1.5.2.01 terasa:										
		pozn. 1 : 34,1		34,10000								
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**303 437,32**		**0,00**		**0,00**		
44	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů□ výšky do 6 m, nošením	t	252,05994	1 203,83	303 437,32	0,00	0,00	0,00	0,00	801-4	RTS 19/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812										
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**24 869,99**		**0,10**		**0,00**		
45	711823121RT5	Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie	m2	165,75500	142,57	23 631,69	0,00	0,10	0,00	0,00	800-711	RTS 19/ I
		D.1.5.2.01 terasa: 30,8*1,0+(30,2+1,25+1,85+2,68)*2,0		102,76000								
		35,995*1,0		35,99500								
		D.1.5.2.02 vnitřní dvorek:										
		pozn. a : 30*0,9		27,00000								
46	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,10443	9 413,77	983,08	0,00	0,00	0,00	0,00	800-711	RTS 19/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu										
47	998711192R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost□ do 100 m	t	0,10443	2 443,93	255,22	0,00	0,00	0,00	0,00	800-711	RTS 19/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu										
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**151 620,87**		**2,10**		**0,00**		
48	D153b 1Z	Kovaná treláž; pr. = 1 200,0 mm, v. = 1 600 mm	kus	4,00000	20 677,00	82 708,00	0,15	0,60	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.b) výpis prvků PSV – kovářské a zámečnické prvky										
		D.1.5.2.01 terasa: 4		4,00000								
49	D153b 2Z	Ocelové kované zábradlí obloukového půdorysu; dl. = 7 500,0 mm	kus	4,00000	10 005,00	40 020,00	0,30	1,20	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.b) výpis prvků PSV – kovářské a zámečnické prvky										
		D.1.5.2.01 terasa:										
		2Z : 4		4,00000								
50	D153b 3Z	Ocelové kované zábradlí přímé; dl. 2 600,0 mm, v. = 350,0 mm	kus	1,00000	3 910,00	3 910,00	0,07	0,07	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.b) výpis prvků PSV – kovářské a zámečnické prvky										
		D.1.5.2.01 terasa: 1		1,00000								
51	D153b 4Z	Ocelová dvoukřídlá kovaná branka; š. = 1 100 mm, v. = 800 mm	kus	1,00000	12 075,00	12 075,00	0,13	0,13	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.b) výpis prvků PSV – kovářské a zámečnické prvky										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.5	TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY
R:	D15.001	Soupis prací a dodávek TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D.1.5.2.01 terasa: 1		1,00000								
52	D153b 5Z	Kovaný odpadkový koš	kus	1,00000	8 050,00	8 050,00	0,10	0,10	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.1.4.b) výpis prvků PSV – kovářské a zámečnické prvky										
		D.1.5.2.01 terasa: 1		1,00000								
53	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	2,09700	1 385,75	2 905,92	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 19/ I
		50 m vodorovně										
54	998767192R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost□ do 100 m	t	2,09700	930,83	1 951,95	0,00	0,00	0,00	0,00	800-767	RTS 19/ I
		50 m vodorovně										
Díl: 772		**Kamenné dlažby**				**560 787,44**		**77,80**		**0,00**		
55	772501150R00	Kladení dlažby z kamene do malty z pravoúhlých desek nebo dlaždic kladené nejvýše ze dvou rozdílných druhů desek, které se ve skladbě pravidelně opakují, tloušťky 40 a 50 mm	m2	33,25200	855,66	28 452,41	0,12	4,09	0,00	0,00	800-782	RTS 19/ I
		Z pravoúhlých desek nebo dlaždic kladené nejvýše ze dvou rozdílných druhů desek, tloušťky 40 a 50 mm										
		KLADECÍ VRSTVA PÍSKOVÉ LOŽE FR. 0-4 mm tl. 40 mm										
		T2 : (2,44+1,43+2,07+5,94)*0,4		4,75200								
		T4 : 28,5		28,50000								
56	772504160R00	Kladení dlažby z kamene do malty vzorované z pravoúhlých desek nebo dlaždic kladené ze 3 až 5 rozdílných druhů desek sestavených do pravidelně se opakujících vzorů, tloušťky 60 a 70 mm	m2	97,40000	939,68	91 524,83	0,12	11,90	0,00	0,00	800-782	RTS 19/ I
		Vzorované z pravoúhlých desek nebo dlaždic kladené ze 3 až 5 rozdílných druhů, tloušťky 60 a 70 mm										
		Nové dlažby jsou navrženy z kamenných ručně opracovaných haklíků z jemnozrnné okrové žuly.										
		Po vydláždění větší plochy se dlažba pokryje 1-2 cm tlustou vrstvou písku, který se pokropí a vmete do spár. Přebytečný písek se smete a dlažba se zaberaní. Kameny prasklé při dusání nebo válcování se vymění. Písek pro lože musí být čistý, hrubozrnný a ostrohranný.										
		T1 : 94,3+3,1		97,40000								
57	772506370R00	Kladení dlažby z kamene do malty zvláštní ze zlomků desek bez úpravy jejich tvaru, tloušťky 80 a 90 mm	m2	82,50000	1 366,12	112 704,90	0,13	10,53	0,00	0,00	800-782	RTS 19/ I
		D.1.5.2.02 vnitřní dvorek: 82,5		82,50000								
58	58380159R	nepravidelná kamenná dlažba; materiálová skupina I/2 (žula); 7/9 cm	m2	83,32500	274,81	22 898,54	0,17	13,92	0,00	0,00		Vlastní
		Položka pořadí 57 : 82,50000		82,50000								
		Koeficient: 0,01		0,82500								
		Koeficient:										
59	58381090R	kamenné ručně opracované haklíky z jemnozrnné okrové žuly 300-400/250 mm	m2	99,34800	1 390,46	138 139,42	0,33	32,78	0,00	0,00		Vlastní
		Položka pořadí 56 : 97,40000*1,02		99,34800								
60	58381315R	dlažba kamenná deska; žula; h = 50,0 mm; plocha do 0,24 m2; povrch řezaný	m2	33,91704	2 957,49	100 309,31	0,14	4,58	0,00	0,00	SPCM	RTS 19/ I
		Položka pořadí 55 : 33,25200*1,02		33,91704								
61	998772101R00	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 6 m	t	77,78933	653,82	50 860,22	0,00	0,00	0,00	0,00	800-782	RTS 19/ I
		50 m vodorovně										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.1.5	TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY
R:	D15.001	Soupis prací a dodávek TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
62	998772192R00	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost□ do 100 m	t	77,78933	204,37	15 897,81	0,00	0,00	0,00	0,00	800-782	RTS 19/ I
		50 m vodorovně										
Díl: 782		**Konstrukce z přírodního kamene**				**42 828,30**		**1,27**		**0,00**		
63	D153a 1k	Vnější schodišťový stupeň plný se třemi pohledovými plochami s obloumem;, výžlábkem a zasazenou plochou	kus	1,00000	6 476,44	6 476,44	0,32	0,32	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.5.3. a) výpis prvků PSV - kamenické výrobky										
		rozměr: dl. = 1 600,0 mm; hl. = 600,0 mm; v. = 150,0 mm										
		D.1.5.2.01 t e r a s a : 1		1,00000								
64	D153a 2k	Kamenný chrlič včetně vybourání do stávajícího zdiva, zazdění	kus	3,00000	11 527,41	34 582,23	0,32	0,95	0,00	0,00		Vlastní
		D.1.5.3. a) výpis prvků PSV - kamenické výrobky										
		rozměr: dl. = 900,0 mm; v. = 225,0 mm; š. = 300 mm										
		D.1.5.2.01 t e r a s a :										
		pozn. f : 3		3,00000								
65	998782101R00	Přesun hmot pro kamenné obklady v objektech výšky do 6 m	t	1,26720	1 082,20	1 371,36	0,00	0,00	0,00	0,00	800-782	RTS 19/ I
		50 m vodorovně										
66	998782192R00	Přesun hmot pro kamenné obklady příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost□ do 100 m	t	1,26720	314,29	398,27	0,00	0,00	0,00	0,00	800-782	RTS 19/ I
		50 m vodorovně										
Díl: 784		**Malby**				**1 520,10**		**0,01**		**0,00**		
67	784422371R00	Malby vápenné se začištěním v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné	m2	22,05600	68,92	1 520,10	0,00	0,01	0,00	0,00	800-784	RTS 19/ I
		Položka pořadí 29 : 22,05600		22,05600								
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**62 697,57**		**0,00**		**0,00**		
68	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	46,02974	245,15	11 284,19	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.										
69	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	460,29744	17,85	8 216,31	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
70	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	46,02974	337,50	15 535,04	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
71	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	368,23795	37,62	13 853,11	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
72	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	46,02974	300,00	13 808,92	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 19/ I
Celkem						**2 650 606,41**						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	F	RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE
R:	F.a	Soupis prací a dodávek RESTAUROVÁNÍ MALEB

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 900		**Restaurátorské a řemeslnné práce**				**13 583 441,55**		**0,00**		**0,00**		
1	900784001T00	Transfer omítek s výmalbou a jejich navrácení po opravě dle restaurátorského záměru	m2	85,70000	9 200,00	788 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		lucerna : 15,32+12,38+7,25*8		85,70000								
2	900784002T01	Restaurování stropních figurálních maleb dle restaurátorského záměru, kotvení a statické zajištění	m2	494,60000	2 415,00	1 194 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Přehled restaurátorských postupů dle dotčených částí malířské výzdoby, včetně souvisejících konzervačních opatření které jsou součástí ocenění položky:										
		- odstranění degradovaných, nevyhovujících, novodobých omítek										
		- zajištění uvolněných maleb na bedněné konstrukci plošně přelepy, lokálně kotvami										
		kopule : 494,6		494,60000								
3	900784002T02	Restaurování stropních figurálních maleb dle restaurátorského záměru, injektování, tmelení a hloubkové zpevnění	m2	494,60000	3 450,00	1 706 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Přehled restaurátorských postupů dle dotčených částí malířská výzdoby, včetně souvisejících konzervačních opatření které jsou součástí ocenění položky:										
		- na dřevěných konstrukcích je možné provést injektování těchto defektů										
		- podinjektování uvolněných omítek v kopuli po ukončení sanačních prací v krovu										
		- snímání nečistot a hloubková konsolidace trhlin										
		- zapravení kotev a obnova omítek v kopuli										
		- tmelení										
		Položka pořadí 2 : 494,60000		494,60000								
4	900784002T03	Restaurování stropních figurálních maleb dle restaurátorského záměru, restaurování maleb	m2	494,60000	5 750,00	2 843 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Přehled restaurátorských postupů dle dotčených částí malířské výzdoby, včetně souvisejících konzervačních opatření které jsou součástí ocenění položky:										
		- snímání přemaleb										
		- dočištění originálu										
		- retuše a rekonstrukce barevné vrstvy										
		- po odstranění ochranných obalů artefaktů ponechaných insitu budou provedeny nezbytné konzervační a drobné restaurátorské repase u znovuinstalovaných prvků výzdoby předpokládáme totéž.										
		Všechny tyto práce budou nutně dokumentovány a doloženy v restaurátorské zprávě.										
		- kompletní očištění povrchů tzv. ausbesrování a provedení lokální závěrečné konzervace - sjednocení										
		Položka pořadí 2 : 494,60000		494,60000								
5	900784003T01	Restaurování stropních figurálních maleb dle restaurátorského záměru, kotvení a statické zajištění	m2	140,60000	1 150,00	161 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Přehled restaurátorských postupů dle dotčených částí malířské výzdoby, včetně souvisejících konzervačních opatření které jsou součástí ocenění položky:										
		- odstranění degradovaných, nevyhovujících, novodobých omítek										
		- zajištění uvolněných maleb na zděné konstrukcii plošně přelepy, lokálně kotvami										
		klenba nad presbytářem : 118		118,00000								
		klenba nad varhanami : 22,6		22,60000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	F	RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE
R:	F.a	Soupis prací a dodávek RESTAUROVÁNÍ MALEB

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	900784003T02	Restaurování stropních figurálních maleb dle restaurátorského záměru, injektování, tmelení a hloubkové zpevnění	m2	140,60000	2 300,00	323 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Přehled restaurátorských postupů dle dotčených částí malířské výzdoby, včetně souvisejících konzervačních opatření které jsou součástí ocenění položky:										
		- na zděných konstrukcích je možné provést injektování těchto defektů										
		- snímání nečistot a hloubková konsolidace trhlin										
		- zapravení kotev a obnova omítek										
		- tmelení										
		Položka pořadí 5 : 140,60000		140,60000								
7	900784003T03	Restaurování stropních figurálních maleb dle restaurátorského záměru, restaurování maleb	m2	140,60000	4 600,00	646 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Přehled restaurátorských postupů dle dotčených částí malířské výzdoby, včetně souvisejících konzervačních opatření které jsou součástí ocenění položky:										
		- snímání přemaleb										
		- dočištění originálu										
		- retuše a rekonstrukce barevné vrstvy										
		- po odstranění ochranných obalů artefaktů ponechaných insitu budou provedeny nezbytné konzervační a drobné restaurátorské repase u znovuinstalovaných prvků výzdoby předpokládáme totéž.										
		Všechny tyto práce budou nutně dokumentovány a doloženy v restaurátorské zprávě.										
		- kompletní očištění povrchů tzv. ausbesrování a provedení lokální závěrečné konzervace - sjednocení										
		Položka pořadí 5 : 140,60000		140,60000								
8	900784004T01	Restaurování nástěnných figurálních maleb dle restaurátorského záměru, kotvení a statické zajištění	m2	412,81000	575,00	237 365,75	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Přehled restaurátorských postupů dle dotčených částí malířské výzdoby, včetně souvisejících konzervačních opatření které jsou součástí ocenění položky:										
		- odstranění degradovaných, nevyhovujících, novodobých omítek										
		- zajištění uvolněných maleb na zděné konstrukci plošně přelepy, lokálně kotvami										
		mezi římsami : 338,25-7,1*8		281,45000								
		pod římsou : 131,36		131,36000								
9	900784004T02	Restaurování nástěnných figurálních maleb dle restaurátorského záměru, injektování, tmelení a hloubkové zpevnění	m2	412,81000	1 150,00	474 731,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Přehled restaurátorských postupů dle dotčených částí malířské výzdoby, včetně souvisejících konzervačních opatření které jsou součástí ocenění položky:										
		- na zděných konstrukcích je možné provést injektování těchto defektů										
		- snímání nečistot a hloubková konsolidace trhlin										
		- zapravení kotev a obnova omítek										
		- tmelení										
		Položka pořadí 8 : 412,81000		412,81000								
10	900784004T03	Restaurování nástěnných figurálních maleb dle restaurátorského záměru, restaurování maleb	m2	412,81000	4 600,00	1 898 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	F	RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE
R:	F.a	Soupis prací a dodávek RESTAUROVÁNÍ MALEB

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Přehled restaurátorských postupů dle dotčených částí malířské výzdoby, včetně souvisejících konzervačních opatření které jsou součástí ocenění položky:										
		- snímání přemaleb										
		- dočištění originálu										
		- retuše a rekonstrukce barevné vrstvy										
		- po odstranění ochranných obalů artefaktů ponechaných insitu budou provedeny nezbytné konzervační a drobné restaurátorské repase u znovuinstalovaných prvků výzdoby předpokládáme totéž.										
		Všechny tyto práce budou nutně dokumentovány a doloženy v restaurátorské zprávě.										
		- kompletní očištění povrchů tzv. ausbesrování a provedení lokální závěrečné konzervace - sjednocení										
		Položka pořadí 8 : 412,81000		412,81000								
11	900784005T01	Restaurování nefigurálních maleb dle restaurátorského záměru, kotvení a statické zajištění	m2	296,36000	920,00	272 651,20	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Přehled restaurátorských postupů dle dotčených částí malířské výzdoby, včetně souvisejících konzervačních opatření které jsou součástí ocenění položky:										
		- odstranění degradovaných, nevyhovujících, novodobých omítek										
		- zajištění uvolněných maleb nazděné konstrukci plošně přelepy, lokálně kotvami										
		presbytář : 129		129,00000								
		niky 4.NP : 10,46*2,0*8		167,36000								
12	900784005T02	Restaurování nefigurálních maleb dle restaurátorského záměru, injektování, tmelení a hloubkové zpevnění	m2	296,36000	1 150,00	340 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Přehled restaurátorských postupů dle dotčených částí malířské výzdoby, včetně souvisejících konzervačních opatření které jsou součástí ocenění položky:										
		- na zděných konstrukcích je možné provést injektování těchto defektů										
		- snímání nečistot a hloubková konsolidace trhlin										
		- zapravení kotev a obnova omítek										
		- tmelení										
		Položka pořadí 11 : 296,36000		296,36000								
13	900784005T03	Restaurování nefigurálních maleb dle restaurátorského záměru, restaurování maleb	m2	296,36000	3 450,00	1 022 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Přehled restaurátorských postupů dle dotčených částí malířské výzdoby, včetně souvisejících konzervačních opatření které jsou součástí ocenění položky:										
		- snímání přemaleb										
		- dočištění originálu										
		- retuše a rekonstrukce barevné vrstvy										
		- po odstranění ochranných obalů artefaktů ponechaných insitu budou provedeny nezbytné konzervační a drobné restaurátorské repase u znovuinstalovaných prvků výzdoby předpokládáme totéž.										
		Všechny tyto práce budou nutně dokumentovány a doloženy v restaurátorské zprávě.										
		- kompletní očištění povrchů tzv. ausbesrování a provedení lokální závěrečné konzervace - sjednocení										
		Položka pořadí 11 : 296,36000		296,36000								
14	900784019T00	Restaurování iluzivních a ostatních maleb dle restaurátorského záměru	m2	643,00000	1 610,00	1 035 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		niky 1.NP : 14,5*4		58,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	F	RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE
R:	F.a	Soupis prací a dodávek RESTAUROVÁNÍ MALEB

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		niky 2.NP : 22,5*2+14,5*4		103,00000								
		sloupy : 1,1*5,25*10+1,65*5,25*4+1,9*5,25*2		112,35000								
		římsy : 90,2+73,7+96,75		260,65000								
		mensa : 8*3,8+2*1,8		34,00000								
		boční oltář : 3*25		75,00000								
15	900784020T00	Restaurování maleb jednobarevných dle restaurátorského záměru	m2	614,71700	1 035,00	636 232,10	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		niky 1.NP : 14,5*6		87,00000								
		niky 2.NP : 19,5*4		78,00000								
		1.02; 1.02a : 348,54-83,151+(96,9+5,3)*1,04		371,67700								
		2.02 : 23,6*1,4		33,04000								
		mezi sloupy a ostatní : 2,5*8+25		45,00000								

Celkem	**13 583 441,55**

JKSO:

801.47 budovy hradů, zámků, kostelů, kaplí apod.

m3 svislá nosná konstrukce z jiných materiálů

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	F	RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE
R:	F.b.01r	Soupis prací a dodávek RESTAUROVÁNÍ KAMENNÝCH PRVKŮ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 900		**Restaurátorské a řemeslnné práce**				**316 595,00**		**0,00**		**0,00**		
1	900-782-001	Restaurování kamenné ostění - hlavní vstup	kus	1,00000	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Odsolení; očištění povrchových nečistot; zpevnění; doplnění chybějících částí; doplnění hmoty spárování, barevná retuš; hydrofobizace.										
		Ostění prvku 1T/e										
2	900-782-002	Restaurování kamenné ostění - se světlíkem	kus	1,00000	16 445,00	16 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Odsolení; očištění povrchových nečistot; zpevnění; doplnění chybějících částí; doplnění hmoty spárování, barevná retuš; hydrofobizace.										
		Ostění prvku 7T/e.										
3	900-782-003	Restaurování kamenné ostění - jednoduché historické	kus	1,00000	14 950,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Odsolení; očištění povrchových nečistot; zpevnění; doplnění chybějících částí; doplnění hmoty spárování, barevná retuš; hydrofobizace.										
		Ostění prvku 5T/e.										
4	900-782-004	Restaurování kamenné ostění - jednoduché novodobé	kus	1,00000	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Odsolení; očištění povrchových nečistot; zpevnění; doplnění chybějících částí; doplnění hmoty spárování, barevná retuš; hydrofobizace.										
		Ostění prvku 4T/e.										
5	900-782-005	Restaurování voluta	kus	8,00000	12 650,00	101 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Odsolení; očištění povrchových nečistot; zpevnění; doplnění chybějících částí; doplnění hmoty spárování, barevná retuš; hydrofobizace.										
6	900-782-006	Restaurování hlavice pilastru	kus	16,00000	8 625,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Očištění povrchových nečistot; odstranění nátěrů; zpevnění; doplnění chybějících částí; doplnění hmoty spárování, barevná retuš; hydrofobizace.										
		Kámen/štuk.										

Celkem	**316 595,00**

JKSO:

801.47 budovy hradů, zámků, kostelů, kapli apod.

m3 svislá nosná konstrukce z jiných materiálů

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.2.1	SO 02 KANALIZACE
R:	D21.001	Soupis prací a dodávek SO 02 KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		**Zemní práce**				**95 310,20**		**34,00**		**22,08**		
1	113105112R00	Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na sucho se spárami zalitými cementovou maltou	m2	46,00000	197,85	9 101,10	0,00	0,00	0,48	22,08	822-1	RTS 19/ I
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,										
2	132201211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	99,00000	233,61	23 127,39	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.										
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	6,00000	1 265,81	7 594,86	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek										
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	22,00000	300,24	6 605,28	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.										
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m□ z horniny 1 až 4	m3	22,00000	23,65	520,30	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.										
6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku□ do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	22,00000	275,14	6 053,08	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
7	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	22,00000	18,55	408,10	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
8	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	83,00000	133,21	11 056,43	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,										
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu										
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	20,00000	1 134,21	22 684,20	1,70	34,00	0,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,										
10	182001131R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	20,00000	58,47	1 169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	823-1	RTS 19/ I
		s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,										
11	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	22,00000	317,73	6 990,06	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 19/ I
Díl: 8		**Trubní vedení**				**76 066,75**		**0,60**		**0,00**		
12	871313121RT2	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem včetně dodávky trub hrdlových□ D 160 mm , tloušťky stěny 4 mm, délky 5000 mm	m	60,00000	264,50	15 870,00	0,00	0,13	0,00	0,00	827-1	RTS 19/ I
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,										
13	871353121RT2	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem včetně dodávky trub hrdlových□ D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, délky 5000 mm	m	41,00000	345,00	14 145,00	0,00	0,14	0,00	0,00	827-1	RTS 19/ I
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.2.1	SO 02 KANALIZACE
R:	D21.001	Soupis prací a dodávek SO 02 KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	877353121RT4	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných včetně dodávky odbočky□ D 140/140 mm/60°	kus	30,00000	312,80	9 384,00	0,00	0,04	0,00	0,00	827-1	RTS 19/ I
		v otevřeném výkopu,										
15	sp.1	Napojení potrubí do stávající revizní šachty	kus	2,00000	701,50	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
16	894431191RAA	Šachty plastové vpusť uliční z dílců D 315 mm, silniční vpusť se sifonem, D 160 mm, délka šachtové roury 2,00 m, děšťová mříž 12,5 t	kus	2,00000	4 174,50	8 349,00	0,04	0,09	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 19/ I
		Plastová silniční vpusť (dno je součástí vpustě), těsnění, šachtová teleskopická roura, kalový koš, a litinová dešťová mříž.										
17	894431313RBI	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno sběrné s výkyvnými hrdly, D 160 mm, délka šachtové roury 1,50 m, poklop litina do roury 1,5 t	kus	1,00000	8 918,25	8 918,25	0,04	0,04	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 19/ I
		Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, rám do šachtové roury, poklop.										
18	894431421RBA	Šachty plastové plastové šachty z dílců D 600 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 200 mm, délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	17 997,50	17 997,50	0,16	0,16	0,00	0,00	AP-HSV	RTS 19/ I
		Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, teleskopický adaptér, rám do teleskopu, poklop litinový.										
Díl: 98		**Demolice**				**7 504,59**		**0,00**		**3,57**		
19	981511113R00	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním, z betonu prostého nebo kamenného zdiva na maltu cementovou	m3	1,50000	5 003,06	7 504,59	0,00	0,00	2,38	3,57	800-6	RTS 19/ I
		demontáž 2 kanalizačních revizních šachet : 1,5		1,50000								
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**5 186,68**		**0,00**		**0,00**		
20	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	34,31249	151,16	5 186,68	0,00	0,00	0,00	0,00	827-1	RTS 19/ I
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů										
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty										
Díl: 721		**Vnitřní kanalizace**				**48 952,30**		**0,31**		**1,41**		
21	721110917R00	Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí , DN 150	kus	2,00000	632,50	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
22	721160806R00	Demontáž potrubí z vláknocementových trub přes DN 100 do DN 200	m	68,00000	87,40	5 943,20	0,00	0,00	0,02	1,10	800-721	RTS 19/ I
		odpadního nebo ventilačního,										
23	721242116R00	Lapače střešních splavenin DN 125, litina	kus	5,00000	2 806,00	14 030,00	0,03	0,13	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
24	721242117R00	Lapače střešních splavenin DN 150, litina	kus	5,00000	4 335,50	21 677,50	0,04	0,18	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
25	721242804R00	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125	kus	5,00000	138,00	690,00	0,00	0,00	0,03	0,13	800-721	RTS 19/ I
26	721242805R00	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 150	kus	5,00000	166,75	833,75	0,00	0,00	0,04	0,18	800-721	RTS 19/ I
27	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	60,00000	19,55	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
28	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	41,00000	26,45	1 084,45	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
29	721290821R00	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v objektech výšky do 6m	t	1,40000	1 322,50	1 851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
		vodorovně do 100 m										
30	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	t	0,30541	1 322,50	403,90	0,00	0,00	0,00	0,00	800-721	RTS 19/ I
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu										
Díl: M46		**Zemní práce při montážích**				**24 936,56**		**10,58**		**0,00**		
31	460030061RZ1	Kladení dlažby do lože z písku, ze stávajících dlaždic	m2	88,00000	283,37	24 936,56	0,12	10,58	0,00	0,00		RTS 19/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.2.1	SO 02 KANALIZACE
R:	D21.001	Soupis prací a dodávek SO 02 KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
	Celkem					**257 957,08**						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.2.2	SO 03 PŘÍPOJKA NN
R:	D22.001	Soupis prací a dodávek SO 03 PŘÍPOJKA NN

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M2101		**Uzemnění**				**5 054,84**		**0,00**		**0,00**		
1	11001	Křížová svorka bez středové destičky pro kruhové a páskové vodiče FeZn pro spoje nad zemí a v zemi	ks	6,00000	23,81	142,86	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
2	11002	Ocelový pásek FeZn 30x4, průměrná vrstva pozinkování 70 mikronů (ca 500 g/m2)	m	20,00000	32,89	657,80	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
3	11003	Vyhledání stávajícího uzemnění	Kč	1,00000	241,50	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
4	11004	Připojení pásku FeZn ke stávajícímu uzemnění (D+M komplet)	Kč	1,00000	133,40	133,40	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
5	11005	Drát nerez V4A Rd 10 (860010)	m	7,50000	194,01	1 455,08	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
6	11006	Montáž svorky hromosvodové nad 2 šrouby (ST;SJ;SK;SZ;SR01;02;SP1)	ks	6,00000	66,70	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
7	11007	Práce na uzemnění v zemi FeZn do 120 mm2	m	20,00000	64,40	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
8	11008	Práce na nátěru zemnícího pásku do 120 mm2 1x vč.žlut.p.	m	20,00000	36,80	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: M2102		**Kabelové chráničky**				**5 620,24**		**0,00**		**0,00**		
9	12001	FA SPOJKA CHRANICKY NASUVNA 110	ks	2,00000	122,13	244,26	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
10	12002	Bezhalogenová tuhá dvouplášťová korugovaná chránička 110 červená (pro kabely NN)	m	60,00000	45,66	2 739,60	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
11	12005	Montáž spojky chráničky 110	ks	2,00000	34,50	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
12	12006	Zatěstnění chráničky proti vniknutí vody komplet (D+M)	ks	1,00000	83,38	83,38	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
13	12007	Položení chráničky D110 do výkopu (chráničky pro kabely NN)	m	60,00000	41,40	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: M2103		**Kabely**				**26 358,00**		**0,00**		**0,00**		
14	13001	CYKY-J 3x50+35	m	60,00000	399,05	23 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
15	13002	Zatažení kabelu CYKY-CYKYm 3x50+35 mm2 1kV (PU)	m	60,00000	40,25	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: M2104		**Rozvaděče**				**7 585,40**		**0,00**		**0,00**		
16	14001	Koordinace s distributorem NN	hod	30,00000	241,50	7 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
17	14002	Zapojení kabelů do nového rozvaděče RELM (viz výkr.dokumentace)	Kč	1,00000	340,40	340,40	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: M2105		**Zemní práce**				**39 001,20**		**0,00**		**0,00**		
18	15001	FOLIE 33CMX250M	m	20,00000	2,36	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
19	15002	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 100m	km	0,02000	5 175,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
20	15003	Položení fólie výstražné z PVC šířky 33cm	m	20,00000	5,75	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
21	15004	Vytrhání kostek drobných, lože MC, nezalité spáry z plochy nad 10 m2	m2	45,00000	149,43	6 724,35	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
22	15005	Kladení dlažby do lože z malty ze stávajících dlaždic	m2	45,00000	463,09	20 839,05	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
23	15006	Odvoz zeminy do 1km	m3	5,00000	327,48	1 637,40	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
24	15007	Odvoz zeminy za dalších 10 km	m3	50,00000	21,21	1 060,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
25	15008	Zřízení kabelového lože z kop.písku rýha 50cm tl.10cm (komplet D+M+PPV)	m	20,00000	55,90	1 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
26	15009	Výkop kabelové rýhy 50/50 cm hor.4 ruční výkop rýhy	m	20,00000	206,75	4 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
27	15010	Ruční zához kabelové rýhy 50cm šíř.50cm hl.zem.tř.4 se zhutněním	m	20,00000	22,40	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
28	15011	Provizorní úprava terénu zem.tř.4	m2	40,00000	69,33	2 773,20	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: M2106		**Ostatní**				**3 335,00**		**0,00**		**0,00**		
29	16002	Proměření a vyhledání stávající napojovacích bodů	Kč	1,00000	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
30	16003	Drobný elektroinstalační materiál	Kč	1,00000	1 437,50	1 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
31	16004	Podíl přidružených výkonů (PPV)	Kč	1,00000	1 437,50	1 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Celkem	**86 954,68**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.2.3	SO 03 PŘÍPOJKA NN - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	00.001.2	Soupis vedlejších a ostatních nákladů - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		**VRN+VON**				**1 000,00**		**0,00**		**0,00**		
1	11002	Koordinační činnost	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**6 750,00**		**0,00**		**0,00**		
2	11003	Mimostaveništní doprava	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
3	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 19/ I

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Zpracování a kompletace projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn ve třech vyhotoveních v grafické (listinné) podobě a jednou v elektronické podobě (projektová dokumentace min. v pdf a fotodokumentace min. v jpg) na datovém nosiči CD-ROM nebo obdobném.

Náklady na geodetické zaměření skutečného provedení díla, které bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli čtyřikrát v grafické a dvakrát v digitální podobě. Součástí tohoto zaměření jsou: Geodetické zaměření skutečného provedení díla, Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí, Doklady o vytýčení stavby.

Díl: VN		**VRN+VON**				**3 000,00**		**0,00**		**0,00**		
4	11004	Vybudování, provoz a likvidace zařízení staveniště	soub.	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: ON		**Ostatní náklady**				**4 000,00**		**0,00**		**0,00**		
5	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 19/ I

Náklady zhotovitele, související se zajištěním a provedením všech nutných zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem na základě požadavků dle vyjádření dotčených orgánů a které jsou pro provedení díla nezbytné.

6	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 19/ I

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení proti mechanickému poškození, prachu, zatečení (při opravách a rekonstrukcích) - zabezpečení stávajících a ostatních ponechávaných zařízení.

	Celkem	**14 750,00**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.2.3	SO 03 PŘÍPOJKA NN - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	D22.001	Soupis prací a dodávek SO 03 PŘÍPOJKA NN - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M211		**Uzemnění**				**2 339,90**		**0,00**		**0,00**		
1	11001	Křížová svorka bez středové destičky pro kruhové a páskové vodiče FeZn pro spoje nad zemí a v zemi	ks	2,00000	23,81	47,62	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
2	11002	Ocelový pásek FeZn 30x4, průměmá vrstva pozinkování 70 mikronů (ca 500 g/m2)	m	10,00000	32,89	328,90	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
3	11003	Vyhledání stávajícího uzemnění	kpl	1,00000	241,50	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
4	11004	Připojení pásku FeZn ke stávajícímu uzemnění (D+M komplet)	kpl	1,00000	133,40	133,40	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
5	11005	Drát nerez V4A Rd 10 (860010)	m	7,50000	194,01	1 455,08	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
6	11006	Montáž svorky hromosvodové nad 2 šrouby (ST;SJ;SK;SZ;SR01;02;SP1)	ks	2,00000	66,70	133,40	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: M216		**Ostatní**				**900,00**		**0,00**		**0,00**		
7	11005	Hrubý úklid prostorů dotčených stavbou	m2	60,00000	15,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: M211		**Uzemnění**				**1 012,00**		**0,00**		**0,00**		
8	11007	Práce na uzemnění v zemi FeZn do 120 mm2	m	10,00000	64,40	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
9	11008	Práce na nátěru zemnícího pásku do 120 mm2 1x vč.žlut.p.	m	10,00000	36,80	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: M212		**Kabelové chráničky**				**1 267,24**		**0,00**		**0,00**		
10	12001	FA SPOJKA CHRANICKY NASUVNA 110	ks	2,00000	122,13	244,26	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
11	12002	Chránička KOPOFLEX 110 červená (pro kabely NN)	m	10,00000	45,66	456,60	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
12	12005	Montáž spojky chráničky 110	ks	2,00000	34,50	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
13	12006	Zatěstnění chráničky proti vniknutí vody komplet (D+M)	ks	1,00000	83,38	83,38	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
14	12007	Položení chráničky D110 do výkopu (chráničky pro kabely NN)	m	10,00000	41,40	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: M213		**Kabely**				**4 508,00**		**0,00**		**0,00**		
15	13001	CYKY-J 3x50+35	m	10,00000	410,55	4 105,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
16	13002	Zatažení kabelu CYKY-CYKYm 3x50+35 mm2 1kV (PU)	m	10,00000	40,25	402,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: M214		**Rozvaděče**				**1 547,90**		**0,00**		**0,00**		
17	14001	Koordinace s distributorem NN	hod	5,00000	241,50	1 207,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
18	14002	Zapojení kabelů do nového rozvaděče RELM (viz výkr.dokumentace)	kpl	1,00000	340,40	340,40	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: M215		**Zemní práce**				**17 833,30**		**0,00**		**0,00**		
19	15001	FOLIE 33CMX250M	m	10,00000	2,13	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
20	15002	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 100m	km	0,01000	5 175,00	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
21	15003	Položení fólie výstražné z PVC šířky 33cm	m	10,00000	5,75	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
22	15004	Vytrhání kostek drobných, lože MC, nezalité spáry z plochy nad 10 m2	m2	15,00000	149,43	2 241,45	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
23	15005	Kladení dlažby do lože z malty ze stávajících dlaždic	m2	15,00000	463,09	6 946,35	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
24	15006	Odvoz zeminy do 1km	m3	2,50000	327,48	818,70	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
25	15007	Odvoz zeminy za dalších 10 km	m3	25,00000	21,21	530,25	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
26	15008	Zřízení kabelového lože z kop.písku rýha 50cm tl.10cm (komplet D+M+PPV)	m	10,00000	103,79	1 037,90	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
27	15009	Výkop kabelové rýhy 50/50 cm hor.4 ruční výkop rýhy	m	10,00000	407,25	4 072,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
28	15010	Ruční zához kabelové rýhy 50cm šíř.50cm hl.zem.tř.4 se zhutněním	m	10,00000	66,90	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
29	15011	Provizorní úprava terénu zem.tř.4	m2	20,00000	69,33	1 386,60	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Díl: M216		**Ostatní**				**3 335,00**		**0,00**		**0,00**		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/01	KOSTEL SV. MARKÉTY, JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU, celková obnova objektu
O:	D.2.3	SO 03 PŘÍPOJKA NN - NEUZNATELNÉ NÁKLADY
R:	D22.001	Soupis prací a dodávek SO 03 PŘÍPOJKA NN - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	16002	Proměření a vyhledání stávající napojovacích bodů	kpl	1,00000	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
31	16003	Drobný elektroinstalační materiál	kpl	1,00000	1 437,50	1 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
32	16004	Podíl přidružených výkonů (PPV)	kpl	1,00000	1 437,50	1 437,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Celkem	**32 743,34**

Příloha č. 2 Seznam techniků

Hlavním stavbyvedoucím je Ing. Stanislav Štork splňující kvalifikační požadavky v souvisejícím zadávacím řízení, a to:

- autorizace v oboru Pozemní stavby ve smyslu autorizačního zákona (min. autorizovaný technik ve smyslu § 5 odst. 2 autorizačního zákona pro obor podle § 5 odst. 3 písm. a) autorizačního zákona),
- praxe na pozici stavbyvedoucí nebo hlavní stavbyvedoucí v délce minimálně 5 let,
- zkušenost na pozici stavbyvedoucí nebo hlavní stavbyvedoucí s alespoň 1 realizovanou stavební prací, kde stavební prací se rozumí komplexní rekonstrukce stavby, poskytnutou za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, v hodnotě alespoň 15,0 mil. Kč bez DPH;
- zkušenost na pozici stavbyvedoucí nebo hlavní stavbyvedoucí s alespoň 1 realizovanou stavební prací, jejímž předmětem byla stavební úprava či rekonstrukce objektu, který je kulturní památkou (nebo národní kulturní památkou) zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, poskytnutou za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, přičemž hodnota takové stavební práce činila alespoň 5,0 mil. Kč bez DPH. Zadavatel připouští doložit stavební úpravu či rekonstrukci památkově chráněných zahraničních objektů požívajících stejný stupeň památkové ochrany dle legislativy členských zemí EU.
- Zadavatel požaduje, aby byly požadované zkušenosti doloženy 2 samostatnými stavbami. Není možné použít zkušenost s 1 stavební prací k doložení splnění obou podmínek.
- Hlavní stavbyvedoucí zastřešuje realizaci zakázky, účastní se strategických jednání objednatele a zhotovitele a je hlavní kontaktní osobou zhotovitele vůči objednateli.

Mistrem stavební výroby (zástupcem hlavního stavbyvedoucího) je Lubomír Pavloň splňující kvalifikační požadavky v souvisejícím zadávacím řízení, a to:

- min. SŠ vzdělání,
- praxe na pozici stavbyvedoucí, mistr stavební výroby nebo hlavní stavbyvedoucí v délce minimálně 5 let,
- Zkušenost na pozici stavbyvedoucí, mistr stavební výroby nebo hlavní stavbyvedoucí s alespoň 2 realizovanými stavebními pracemi, kde stavební prací se rozumí komplexní rekonstrukce stavby, poskytnutými za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, každá v hodnotě alespoň 5,0 mil. Kč bez DPH;
- Mistr stavební výroby zejména organizuje práci na staveništi.

Restaurátory uměleckých malířských děl (nástěnných maleb) jsou ak. mal. Jan Knorr a ak. mal. Kateřina Knorová splňující kvalifikační požadavky v souvisejícím zadávacím řízení, a to:

- povolení (licence) Ministerstva kultury ČR dle §14a, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění zahrnující restaurování figurálních malířských uměleckých děl (nástěnných maleb), min. rozsah dle Třídníku specializací restaurátorských prací kód 1.
- **přičemž alespoň jedna z těchto osob** realizovala min. 1 restaurátorskou práci obdobného plnění, jako část předmětu veřejné zakázky, tj. restaurování nástěnné figurální malby, poskytnuté za posledních 10 let v hodnotě minimálně 2,0 mil. Kč bez DPH za každou z nich.

Restaurátorem uměleckořemeslných malířských děl (nástěnných maleb) ak. mal. Jan Knorr a ak. mal. Kateřina Knorová splňující kvalifikační požadavky v souvisejícím zadávacím řízení, a to:

- povolení (licence) Ministerstva kultury ČR dle §14a, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění zahrnující restaurování nefigurálních malířských uměleckořemeslných děl (nástěnných maleb), min. rozsah dle Třídníku specializací restaurátorských prací kód 3d.
- **přičemž alespoň jedna z těchto osob** realizovala min. 1 restaurátorskou práci obdobného plnění, jako část předmětu veřejné zakázky, tj. restaurování nástěnné malby, poskytnuté za posledních 10 let v hodnotě minimálně 2,0 mil. Kč bez DPH za každou z nich.

Restaurátor uměleckořemeslných děl z kamene je MgA. Tomáš Tichý splňující kvalifikační požadavky v souvisejícím zadávacím řízení, a to:.

- povolení (licence) Ministerstva kultury ČR dle §14a, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění zahrnující restaurování nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl z kamene, min. rozsah dle Třídníku specializací restaurátorských prací kód 3b.

Z osob uvedených na pozicích Restaurátor malířských uměleckých děl (nástěnných maleb) a Restaurátor malířských uměleckořemeslných děl (nástěnných maleb) musí dodavatel určit právě 1 osobu vedoucího restaurátora, která bude pověřena koordinační činností všech restaurátorských prací na nástěnných malbách. Touto osobou je ak. mal. Jan Knorr.

Shora uvedené osoby se budou osobně podílet na realizaci díla. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně v kterékoli se shora uvedených osob, bude o tom uzavřen dodatek ke smlouvě v souladu s postupy v čl. 10.3 Smlouvy.