

SMLOUVA O DÍLO

č. 1/2016

uzavřená ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

**na akci: „Sanace vlhkosti zdiva kostela Věch svatých v Mohelně, odvlhčení zdiva
drenáží, vnitřní omítky“**

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: B – STAV Třebíč s r.o.

Sídlo: Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
Zastoupen: p. Petrem Urbanem, jednatelem
IČ: 25553003
DIČ: CZ25553003

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Petr Urban, tel. +420 602 556 337
b) technických Petr Urban, tel. +420 602 556 337

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost Mohelno

Sídlo: Mohelno 88, 675 75 Mohelno
Zastoupen: Mgr. Petrem Václavkem, administrátorem excurrento
IČ: 64269442

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Mgr. Petr Václavek, tel. +420 731 402 613
b) technických Bc. Stanislav Renát, tel. +420 604 262 344

(dále jen „objednatel“)

2. Dílo

Dílem je provedení stavebních prací: „Sanace vlhkosti zdiva kostela Věch svatých v Mohelně, odvlhčení zdiva drenáží, vnitřní omítky“. Zakázka se vztahuje k projektu financovanému z veřejných prostředků.

Hlavní stavební práce:

- zednické
- zemní
- výkopové

2.1. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě dle zadávací projektové dokumentace zpracované Ing. Stanislavem Měrtlem, Větrný Jeníkov 245, PSČ 588 42, datace 10/2015, dle oceněného výkazu výměr, dle závazného stanoviska č. j.: 5293/15/Výst/Mič, spis. zn.: MNnO 1767/15/Výst/Mič ze dne 28. 12. 2015 a vydaného souhlasu s ohlášenou stavbou. Oba správní akty vydal Městský úřad v Náměšti nad Oslavou.

2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo

dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.

2.3. Místem plnění díla je kostel Všech svatých v Mohelně, parc. č. st. 116 a 72 pro obec a k. ú. Mohelno (dále jako „předmět díla“ nebo „budova“).

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s předmětem díla, s rozpočtem a projektovou dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla

3.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná (se zaokrouhlením):

Základ pro cenu bez DPH 21%	535.117,- Kč
Cena DPH 21%	112.375,- Kč
CENA CELKEM	647.492,- Kč

3.2. Podkladem pro stanovení ceny je závazný a úplný položkový rozpočet se všemi součástmi – rozpočty specializací a projektová dokumentace stavby. Rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy.

3.3. Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem realizovány, budou z ceny odečteny.

3.4. Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

3.5. Zhotovitel na sebe ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, které mohou dokončení díla podstatně ztížit.

4. Doba plnění

4.1. Zahájení prací: 1. 4. 2016

4.2. Ukončení díla, vč. vyklizení staveniště: 15. 9. 2016

4.3. V případě nemožnosti zahájit práce v termínu dle čl. 4.1 nebo pozastavení provádění stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní prodloužení termínu plnění.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Fakturace může probíhat měsíčně, k datu 5. dne v daném měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení objednatelem, který je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek.

5.2. Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 21 kalendářních dnů od data doručení na adresu objednatele.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.4. Faktury budou mít následující náležitosti:

- a) označení faktury a její číslo
- b) název a sídlo objednatele a zhotovitele
- c) předmět fakturovaného plnění
- d) den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba
- f) celková fakturovaná částka a příslušné DPH

5.5. Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu.

5.6. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění všech vad popsanych v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště.

6. Sankce

6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. celku dle čl. 4.2 a 4.3 v návaznosti na čl. 4.4 smlouvy, a to **0,1 %** z celkové ceny díla příslušné etapy za každý den prodlení.

6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení.

6.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to **5 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to **2 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních dle čl. 11.9. této smlouvy, a to **5 000,- Kč** za každou vadu a den prodlení.

6.6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu na své náklady.

7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

7.6. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech subdodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, a to společně s popisem plnění, které subdodavatel zhotoviteli poskytl.

8.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

8.8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.9. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (subdodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.10. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden).

8.11. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet a projektovou dokumentaci vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro provedení díla. V případě, že zhotovitel zjistí nějakou vadu rozpočtu nebo projektové dokumentace vztahující se k dílu, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli, jinak odpovídá za vzniklou škodu za vady rozpočtu či projektové dokumentace, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční doby a doby pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

8.12. Práce budou prováděny pouze ve dnech pracovních, v čase 7:00-19:00 hodin

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.

9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.3. Není-li termín odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednáán v délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo nedodělky převzít.

10.6. Objednatel je vlastníkem budovy, na které budou prováděné práce dle této smlouvy (dílo), a to po celou dobu trvání provádění díla. Objednatel převzetím díla dané etapy, resp. převzetím díla jako celku, nabývá vlastnické právo k dané etapě díla, resp. k dílu jako celku. Zhotovitel však nese nebezpečí škody nebo zničení budovy až do řádného předání díla jako celku objednateli.

10.7. Smluvní strany se dohodly, že k okamžiku, kdy rozhodnutí o insolvenci zhotovitele bude zveřejněno v příslušném rejstříku, vlastníkem díla se automaticky stává objednatel.

11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: **60 měsíců**.

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem odstranění poslední vady, vyplývající z protokolu o předání a převzetí díla.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně oznámit (dále jako „reklamace“) u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze vady.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6.4. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právníčkou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli zhotovitel.

12. Změna smlouvy

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

13.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

13.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce nerealizovatelné.

13.5. Právní účinky této smlouvy o dílo jsou ve smyslu ustanovení §548 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, vázány na kumulativní splnění těchto dvou odkládacích podmínek:

13.5.1. objednatel obdrží dotace na financování díla dle této smlouvy v potřebné výši. Tato podmínka se považuje za splněnou desátým dnem po konečném rozhodnutí, jímž bude dotace pro objednatele definitivně přidělena;

13.5.2. tato smlouva bude odsouhlasena Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky v této smlouvě.

Příloha ke smlouvě o dílo: - rozpočet

V Třebíči dne 28.1.2016

Římskokatolická farnost
MOHELNO 88
PSČ 675 72

[Podpis]

za objednatele:

V Třebíči dne 28.1.2016

B-STAV Třebíč s.r.o. ①
Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
IČ: 255 53 003, DIČ: CZ25553003
mob.: 602 556 337
e-mail: petr.urban@b-stav.eu

[Podpis]
za zhotovitele:

Čj: BB-187/16

BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ


TUTTO SMLOUVA

ZE STANOVISKA CÍRKEVNÍHO SCHVALUJI

V Brně dne: 1.2.16


notář




ordinář

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: MER-020 - Sanace vlhkosti zdiva kostela Všechných svatých v Mohelně

Místo: Mohelno

Datum: 14.12.2015

Zadavatel:

Římskokatolická farnost Mohelno, č.p. 88, Mohelno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

B - STAV Třebíč s.r.o., Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

IČ:

25553003

DIČ:

CZ25553003

Projektant:

Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jeníkov 245

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzn. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici

na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny podklady, pokyny a technické specifikace

obsažené v zadávací dokumentaci a podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.

Zadavatel nemůže být v úvahu žádnou dodatečnou úhradou dodavatele k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Cena bez DPH				535 117,30
DPH	základní	21,00%	ze	535 117,30
	snížená	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH				647 492,00

Římskokatolická farnost
MOHELNO 88
PSČ 675 75

Václav

B-STAV Třebíč s.r.o. ①
Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
IČ: 255 53 003, DIČ: CZ25553003
mob.: 602 556 337
e-mail: petr.urban@b-stav.eu

Petr Urban

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: MER-020 - Sanace vlhkosti zdiva kostela Věch svatých v Mohelně

Místo: Mohelno

Datum:

##

Zadavatel: Římskokatolická farnost Mohelno, č.p. 88, Mohelno

Projektant:

Ing. Stanislav Měrtl, Větrný J

Uchazeč: B - STAV Třebíč s.r.o., Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		535 117,30	647 492,00	
MER-0201	odvlhčení zdiva drenáží	496 877,52	601 221,82	STA
MER-0202	vnitřní omítky	24 239,66	29 330,06	STA
MER-0203	vedlejší a ostatní náklady	14 000,12	16 940,22	VON

Římskokatolická farnost
MOHELNO 88
PSČ 675 75

Václav

B-STAV Třebíč s.r.o. ①
Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
IČ: 255 53 003, DIČ: CZ25553003
mob.: 602 556 337
e-mail: petr.urban@b-stav.eu

[Signature]

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: MER-020 - Sanace vlhkosti zdiva kostela Vše ch svatých v Mohelně
 Objekt: MER-0201 - odvlhčení zdiva drenáží

KSO: 801 47
 Místo: Mohelno

Datum: 14.12.2015

Zadavatel:
 Římskokatolická farnost Mohelno, č.p. 88, Mohelno

IČ:
 DIČ:

Uchazeč:
 B - STAV Třebíč s.r.o., Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

IČ: 25553003
 DIČ: CZ25553003

Projektant:
 Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jeníkov 245

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod.
- Položky jsou sestaveny za pomoci Cenové soustavy ÚRS nebo pomocí položek vlastních. Pro všechny položky platí, že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajících z RDP, zejména TZ.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových soupisů ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.
- Výkaz výměr je nutno číst společně s výkresy, tech. zprávou a specifikacemi
- Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků.

Všechny položky se odkazují na výkresovou dokumentaci, technické zprávy . Dle § 7 zákona 230/2012 Sb.

Cena bez DPH				496 877,52
DPH základní	21,00%	ze	496 877,52	104 344,28
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				601 221,80
v CZK				

B-STAV Třebíč s.r.o. ^①
 Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
 IČ: 255 53 003, DIČ: CZ25553003
 mob.: 602 556 337
 e-mail: petr.urban@b-stav.eu



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MER-020 - Sanace vlhkosti zdiva kostela Všetech svatých v Mohelně
Objekt: MER-0201 - odvlhčení zdiva drenáží
Místo: Mohelno Datum: 14.12.2015
Zadavatel: Římskokatolická farnost Mohelno, č.p. 88, Mohel Projektant: Ing. Stanislav Mětl, Větrný Jen
Uchazeč: B - STAV Třebíč s.r.o., Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	496 877,52
HSV - Práce a dodávky HSV	452 515,20
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	20 408,26
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	152 552,60
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	7 859,17
2 - Zakládání	37 458,23
4 - Vodorovné konstrukce	5 540,94
5 - Komunikace	56 585,48
8 - Trubní vedení	85 597,00
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	13 675,20
99 - Přesun hmot	72 838,32
PSV - Práce a dodávky PSV	44 362,32
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	44 362,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MER-020 - Sanace vlhkosti zdiva kostela Věch svatých v Mohelně
 Objekt: MER-0201 - odvlhčení zdiva drenáží
 Místo: Mohelno Datum: 14.12.2015
 Zadavatel: Římskokatolická farnost Mohelno, č.p. 88, Mohelno Projektant: Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jen
 Uchazeč: B - STAV Třebíč s.r.o., Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

496 877,52

HSV - Práce a dodávky HSV

452 515,20

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

20 408,26

1	K	113107112	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	6,000	59,00	354,00	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm								
šd1					6,000			
2	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	13,548	110,00	1 490,28	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm								
bet1					13,548			
3	K	R113100002	Odstranění podkladu plochy z betonu - betonový monol. chodník do suti	m2	13,548	562,00	7 613,98	
"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"								
bet1					13,548			
4	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	12,600	150,00	1 890,00	CS ÚRS 2013 01
Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm								
"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"					12,600			
0,8*3+2*4+1,1*2					11,800			
5	K	R113100001	šetrné vyjmutí stávajícího bet. monolit. chodníku pro zpětnou montáž	m2	11,800	510,00	6 018,00	
"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"								
bet2					11,800			
6	K	R963022001	šetrné vybourání kamenných schodišťových stupňů - kamen. podstavec kříže - pro zpětnou montáž	m	12,000	42,00	504,00	
Bourání kamenných schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě								
"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"					12,000			
sch1					11,800			
7	K	R11350001	uložení vybouraného bet. monol. chodníku se zajištěním před poškozením po dobu stavby	m2	11,800	110,00	1 298,00	
bet2					11,800			
8	K	R11350002	uložení vybouraného kam. schod. stupně se zajištěním před poškozením po dobu stavby	m2	6,000	110,00	660,00	
šd1					6,000			
9	K	R185805001	Zrušení květinových výsadeb - růžové keře	kus	20,000	29,00	580,00	
20					20,000			

13 - Zemní práce - hloubené vykopávky

152 552,60

10	K	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200	m	4,350	210,00	913,50	CS ÚRS 2013 01
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200								
"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"					4,350			
pot31					4,350			
11	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	0,800	110,00	88,00	CS ÚRS 2013 01
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů								
12	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,925	202,00	590,85	CS ÚRS 2013 01
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy								
pot31*0,5*1					2,175			
1,5*0,5*1					0,750			
Součet					2,925			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	121112111	Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m3	17,930	280,00	5 020,40	CS ÚRS 2013 01
			Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné či trvalé skládky nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy do 150 mm					
			"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"					
			(31,18*2+1,5*14+19,04+16,435+0,5+4+3,5+3,8)*		6,532			
			0,5*0,1					
			(16,435+0,5)*0,265*0,1		0,449			
			(16,435+0,5)*0,63*0,1		1,067			
			2,2*1,25*0,1+4,3*1,25*0,1+2*2*0,1		1,213			
			19,265*4,5*0,1		8,669			
		orn11	Součet		17,930			
14	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	13,138	270,00	3 547,26	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3					
			"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"					
			(31,18*2+1,5*14+19,04+16,435+0,5+4+3,5+3,8)*		9,798			
			0,5*0,15					
			(16,435+0,5)*0,265*0,15		0,673			
			(16,435+0,5)*0,63*0,25		2,667			
		jáma1	Součet		13,138			
15	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	13,138	62,00	814,56	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3					
			Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
		jáma1			13,138			
16	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	23,684	310,00	7 342,04	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
			"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"					
			(14+13,6)*0,5*0,75*0,5+21,7*0,5*0,8*0,5+17,2*0,5*0,85*0,5+13,65*0,5*0,75*0,5		15,729			
			(12,11+9,6)*0,5*0,8*0,5+17*0,5*0,85*0,5		7,955			
		rýha1	Součet		23,684			
17	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	23,684	89,00	2 107,88	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3					
			Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
		rýha1			23,684			
18	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	29,288	210,00	6 150,48	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
		rýha2	1,5*1,5*1*8*0,5+2*2*1,5*0,5+2*2*1,5*2+2*2*1,25*1,5*0,5+4,3*1,25*1,2*0,5		29,288			
19	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	29,288	15,00	439,32	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3					
			Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
		rýha2			29,288			
20	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	23,684	610,00	14 447,24	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
		rýha1			23,684			
21	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	23,684	132,00	3 126,29	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4					
			Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4					
		rýha1			23,684			
22	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	29,288	320,00	9 372,16	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
		rýha2			29,288			
23	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	29,288	26,00	761,49	CS ÚRS 2013 01
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4					
			Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4					
		rýha2			29,288			
24	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	212,400	52,00	11 044,80	CS ÚRS 2013 01
			Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m					
			dren1*1,1		130,680			
			1,5*1,1*4*8		52,800			
			2*1,5*4+2,2*1,5*2+4,3*1,2*2		28,920			
		paž1	Součet		212,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	151101111	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	212,400	9,00	1 911,60	CS ÚRS 2013 01
			Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m paží		212,400			
26	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	105,944	410,00	43 437,04	CS ÚRS 2013 01
			Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 1 až 4					
			rýha1*2		47,368			
			rýha2*2		58,576			
			svis1		105,944			
			Součet		105,944			
27	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	45,073	79,00	3 560,77	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4					
			jáma1		13,138			
			svis1		105,944			
			-zás1		-74,009			
			vodor1		45,073			
			Součet		45,073			
28	K	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	180,292	75,00	13 521,90	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m					
			vodor1*4		180,292			
29	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	45,073	89,00	4 011,50	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
			vodor1		45,073			
30	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100	m3	45,073	86,00	3 876,28	CS ÚRS 2013 01
			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
			vodor1		45,073			
31	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	45,073	7,00	315,51	CS ÚRS 2013 01
			Uložení sypaniny na skládky					
			vodor1		45,073			
32	K	R171201002	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - ornice	m3	45,073	45,00	2 028,29	
			vodor1		45,073			
33	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	74,009	31,00	2 294,28	CS ÚRS 2013 01
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
			svis1		105,944			
			-lože1		-2,970			
			-dren1*0,5*0,35		-20,790			
			-lože2		-4,519			
			-obsyp1		-3,656			
			zás1		74,009			
34	K	175101109	Příplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženo do 3 m od kraje výkopu za prohození	m3	74,009	122,00	9 029,10	CS ÚRS 2013 01
			Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny					
			zás1		74,009			
35	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	3,656	210,00	767,76	CS ÚRS 2013 01
			Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
			"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"					
			(2,2+4,3)*1,25*0,45		3,656			
36	M	583413440	kamenivo drcené drobné frakce 0-4	t	7,312	192,00	1 403,90	CS ÚRS 2013 01
			kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a šterkodrt) kamenivo drcené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce 0-4					
			obsyp1*2		7,312			
37	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	104,733	6,00	628,40	CS ÚRS 2013 01
			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
			bet2		11,800			
			šd1		6,000			
			dl1		56,850			
			dl2		30,083			
			Součet		104,733			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	92,600	15,00	1 389,00	CS ÚRS 2013 01
Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm								
"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"								
(31,18*2+1,5*14+19,04+16,435+0,5+4+3,5+3,8)*0,5								
					65,318			
					(16,435+0,5)*0,265	4,488		
					(16,435+0,5)*0,63	10,669		
					2,2*1,25+4,3*1,25+2*2	12,125		
orn2					Součet	92,600		
39	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	92,600	6,00	555,60	CS ÚRS 2013 01
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5								
orn2					92,600			
40	K	181411132	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	86,693	12,00	1 040,32	CS ÚRS 2013 01
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2								
"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"								
orn3					19,265*4,5	86,693		
41	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	86,693	26,00	2 254,02	CS ÚRS 2013 01
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4								
orn3					86,693			
42	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	86,693	22,00	1 907,25	CS ÚRS 2013 01
Rozprostření a urovňování ornice ve svahu sklonu přes 1 : 5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm								
orn3					86,693			
43	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	179,293	0,20	35,86	CS ÚRS 2013 01
Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5								
orn2					92,600			
orn3					86,693			
orn4					Součet	179,293		
44	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	5,379	56,00	301,22	CS ÚRS 2013 01
osiva pícnin směsí travní balení obvykle 25 kg parková								
orn4*0,03					5,379			
45	K	185811211	Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2	250,600	1,50	375,90	CS ÚRS 2013 01
Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5								
dren1*2+(2,2+4,3)*2					250,600			
2 - Zakládání							37 458,23	
46	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š	m2	249,480	17,00	4 241,16	CS ÚRS 2013 01
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m								
geo1					dren1*(0,5*2+0,35*2+0,2*2)	249,480		
47	M	693R112002	separační geotextilie 300 g/m2	m2	299,376	14,00	4 191,26	
geo1*1,2					299,376			
48	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	2,970	459,00	1 363,23	CS ÚRS 2013 01
Lože pro trativody z kameniva drobného těženého								
lože1					dren1*0,5*0,05	2,970		
49	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	118,800	89,00	10 573,20	CS ÚRS 2013 01
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm								
"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"								
					14+13,6+21,7+17,2	66,500		
					13,6+12,1+9,6+17	52,300		
dren1					Součet	118,800		
50	K	214500211	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 šterkopiskem v do 550 mm	m	118,800	56,00	6 652,80	CS ÚRS 2013 01
Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím z trub DN do 200 šterkopiskem, pískem nebo šterkopiskem, výšky přes 300 do 550 mm								
dren1					118,800			
51	M	583439300	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	41,580	251,00	10 436,58	CS ÚRS 2013 01
kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a šterkodrt) kamenivo drcené hrubé d>=2 a D<=45 mm (ČSN EN 13043) d>=2 a D>=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d>=1 a D>=2 mm (ČSN EN 13242) frakce 16-32								
dren1*0,5*0,35*2					41,580			
4 - Vodorovné konstrukce							5 540,94	
52	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	4,519	510,00	2 304,69	CS ÚRS 2013 01

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm								
"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"								
(2,2+4,3)*1,25*0,15+2*2*0,15+1,5*1,5*0,15*8								
lože2					4,519			
53	K	452311121	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	0,375	1 526,00	572,25	CS ÚRS 2013 01
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 8/10								
"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"								
1*1,25*0,15*2								
					0,375			
54	K	R434190001	zpětné osazení stávajících schodišťových stupňů kamenných vč. všech souv. dodávek a sch1	m	12,000	222,00	2 664,00	
					12,000			
5 - Komunikace							56 585,48	
55	K	564752111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 150 mm	m2	30,083	131,00	3 940,87	CS ÚRS 2013 01
Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm								
"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"								
(16,435+0,5)*1								
dl21					16,935			
dl22					13,148			
dl2					Součet	30,083		
56	K	597141221	Rigol dlážděný z lomového kamene lomařsky upraveného na MC do lože ze šterkopísku	m	13,148	1 022,00	13 437,26	CS ÚRS 2013 01
Rigol dlážděný tl. do 250 mm z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyplněním spár cementovou maltou se šterkopískovým ložem tl. 100 mm								
dl22								
					13,148			
57	K	R56485111111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm - fr. 4 - 8	m2	56,850	61,00	3 467,85	
dl1 dren1*0,5-(2*2+1,1)*0,5								
					56,850			
58	K	R591211001	Kladení dlažby - štepová dlažba tl. 60 mm z kamene do lože z kam. drti tl 40 mm	m2	16,935	220,00	3 725,70	
dl21								
					16,935			
59	M	583R801001	kamen. štěpy tl. 60 mm	t	3,726	1 950,00	7 265,70	
(dl21/5)*1,1								
					3,726			
60	K	R594111111	Dlažba z kamene 200/200 a 300/300 mm s provedením lože z kameniva těžného	m2	56,850	410,00	23 308,50	
dl1								
					56,850			
61	K	R596410001	zpětná montáž stáv. bet. monolit chodníku vč. všech souv. dodávek a prací	m2	11,800	122,00	1 439,60	
bet2								
					11,800			
8 - Trubní vedení							85 597,00	
62	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	6,500	391,00	2 541,50	CS ÚRS 2013 01
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 150								
"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"								
2,2+4,3								
					6,500			
63	K	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	2,000	26,00	52,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu jednoosých DN 150								
"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"								
2								
					2,000			
64	M	286113600	koleno kanalizace plastové KGB 150x30°	kus	2,000	82,00	164,00	CS ÚRS 2013 01
trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena KGB KGB 150x30°								
"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"								
2								
					2,000			
Součet					2,000			
65	K	877353123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	4,000	22,00	88,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu jednoosých DN 200								
"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"								
3								
					3,000			
1					1,000			
Součet					4,000			
66	M	286113650	koleno kanalizace plastové KGB 200x30°	kus	1,000	196,00	196,00	CS ÚRS 2013 01
trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena KGB KGB 200x30°								
"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"								
1								
					1,000			
Součet					1,000			
67	M	286113670	koleno kanalizace plastové KGB 200x67°	kus	1,000	220,00	220,00	CS ÚRS 2013 01
trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena KGB KGB 200x67°								

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"								
1					1,000			
Součet					1,000			
68	M	286113680	koleno kanalizace plastové KGB 200x87°	kus	1,000	235,00	235,00	CS ÚRS 2013 01
trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) kolena KGB KGB 200x87°								
"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"								
1					1,000			
Součet					1,000			
69	M	286115080	redukce kanalizace plastová KGR 200/160	kus	1,000	141,00	141,00	CS ÚRS 2013 01
trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) redukce nesouosá KGR KGR 200/160								
"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"								
1					1,000			
Součet					1,000			
70	K	894812211	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 přímý tok	kus	1,000	1 950,00	1 950,00	CS ÚRS 2013 01
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150								
"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"								
1					1,000			
71	K	894812212	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 pravý nebo levý přítok	kus	1,000	1 980,00	1 980,00	CS ÚRS 2013 01
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 pravý nebo levý přítok								
"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"								
1					1,000			
72	K	894812213	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 pravý a levý přítok	kus	6,000	2 020,00	12 120,00	CS ÚRS 2013 01
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 pravý a levý přítok								
"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"								
6					6,000			
73	K	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	8,000	1 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2013 01
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm								
"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"								
ša1					8,000			
74	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za určení šachtové roury	kus	8,000	20,00	160,00	CS ÚRS 2013 01
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2245 za určení šachtové roury								
ša1					8,000			
75	K	894812251	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop betonový s betonovým konusem pro zatížení 7 t	kus	8,000	2 710,00	21 680,00	CS ÚRS 2013 01
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 poklop betonový (pro zatížení) s betonovým konusem (7 t)								
ša1					8,000			
76	K	894812261	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový s teleskopickou rourou (3 t)	kus	8,000	3 320,00	26 560,00	CS ÚRS 2013 01
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 poklop litinový (pro zatížení) s teleskopickou rourou (3 t)								
ša1					8,000			
77	K	895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	1,000	810,00	810,00	CS ÚRS 2013 01
Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50								
"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"								
skr1					1,000			
78	M	592R2385001	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní	kus	1,000	300,00	300,00	
skr1					1,000			
79	M	592R2385002	skruž betonová pro uliční vpust' s výtakovým otvorem PVC	kus	1,000	410,00	410,00	
skr1					1,000			
80	M	592R2385003	skruž betonová pro uliční vpust' horní 50/29	kus	1,000	250,00	250,00	
skr1					1,000			
81	M	592R2385004	skruž betonová pro uliční vpust' horní 50/20	kus	1,000	200,00	200,00	
skr1					1,000			
82	M	592R238740	koš pozink. C3 DIN 4052	kus	1,000	310,00	310,00	
skr1					1,000			
83	K	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	1,000	310,00	310,00	CS ÚRS 2013 01
Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg								
skr1					1,000			
84	M	552R4210001	mříž kanalizační litinová s rámem	kus	1,000	2 222,00	2 222,00	

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
skr1					1,000			
85	K	899623131	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	1,125	1 980,00	2 227,50	CS ÚRS 2013 01
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 8/10								
"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"								
1*1,25*0,45*2					1,125			
86	K	R899332002	zřízení otvoru ve stěně šachty pro napojení potrubí vč. všech souvisejících dodávek a prací D+M	kus	1,000	450,00	450,00	
"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"								
1					1,000			
87	K	R899332003	napojení potrubí PVC DN 150 na stávající potrubí vč. všech souvisejících dodávek a prací	kus	1,000	220,00	220,00	
"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"								
1					1,000			
88	K	R899332004	napojení potrubí PVC DN 150 na stávající bet. šachtu vč. všech souvisejících dodávek a prací D+M	kus	1,000	220,00	220,00	
"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"								
1					1,000			
89	K	R899332005	kompletní pročištění a revize stáv. dešťové kanalizace vč. všech souvisejících dodávek a prací D+M	kpl	1,000	920,00	920,00	
"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"								
1					1,000			
90	K	R899332006	kompletní ochrana dešť. svodů po dobu provádění staveb. prací vč. všech souvisejících dodávek a prací D+M	ks	6,000	110,00	660,00	
"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"								
6					6,000			
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							13 675,20	
91	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,935	132,00	2 235,42	CS ÚRS 2013 01
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky								
"v.č. D1.1.1 - půdorys 1.NP"								
obr1					16,435+0,5	16,935		
92	M	583R803001	obrubník z tesaného kamene 65/200/800 mm	m	18,629	562,00	10 469,50	
obr1*1,1					18,629			
93	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,508	1 910,00	970,28	CS ÚRS 2013 01
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15								
obr1*0,3*0,1					0,508			
99 - Přesun hmot							72 838,32	
94	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	4,624	19,10	88,32	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km								
sut1					1,44+3,184	4,624		
95	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	18,496	7,00	129,47	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
sut1*4					18,496			
96	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	3,138	26,00	81,59	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km								
7,762					7,762			
-sut1					-4,624			
sut2					Součet	3,138		
97	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	12,552	9,00	112,97	CS ÚRS 2013 01
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
sut2*4					12,552			
98	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,726	96,00	741,70	CS ÚRS 2013 01
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti								
99	K	R997221001	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,726	111,00	857,59	
100	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	166,651	425,00	70 826,68	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

PSV - Práce a dodávky PSV

44 362,32

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

44 362,32

101	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	190,080	32,00	6 082,56	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstvy ochranné geo2

190,080

102	M	693R112002	separační geotextilie 300 g/m2	m2	237,600	15,00	3 564,00	
-----	---	------------	--------------------------------	----	---------	-------	----------	--

190,08*1,25

237,600

103	K	R711161001	Izolace fóliemi nepovými pro tlakově zatížitelné podklady - fólie HDPE v nopů 20 mm	m2	190,080	122,00	23 189,76	
-----	---	------------	---	----	---------	--------	-----------	--

geo2

dren1*(1,1+0,5)

190,080

104	K	R711161002	Provětrávací ukončovací profil pro nopové fólie D+M	m	118,800	96,00	11 404,80	
-----	---	------------	---	---	---------	-------	-----------	--

dren1

118,800

105	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,240	505,00	121,20	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

B-STAV Třebíč s.r.o. ^①
 Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
 IČ: 255 53 003, DIČ: CZ25553003
 mob.: 602 556 337
 e-mail: petr.urban@b-stav.eu

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: MER-020 - Sanace vlhkosti zdiva kostela Vše ch svatých v Mohelně
Objekt: MER-0202 - vnitřní omítky

KSO: 801 47
Místo: Mohelno

Datum: 14.12.2015

Zadavatel:
Římskokatolická farnost Mohelno, č.p. 88, Mohelno

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
B - STAV Třebíč s.r.o., Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

IČ: 25553003
DIČ: CZ25553003

Projektant:
Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jeníkov 245

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimostaveništní dopravy v případě, že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské, případně dílenské dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barevného a materiálového vzorkování apod.
- Položky jsou sestaveny za pomoci Cenové soustavy ÚRS nebo pomocí položek vlastních. Pro všechny položky platí, že do ceny je nutno zahrnout náklady spojené s koordinací, s pokyny vyplývajícími z RDP, zejména TZ.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových soupisů ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.
- Výkaz výměr je nutno číst společně s výkresy, tech. zprávou a specifikacemi
- Veškeré rozměry budou upřesněny po odkrytí a prozkoumání jednotlivých prvků.

Všechny položky se odkazují na výkresovou dokumentaci, technické zprávy . Dle § 7 zákona 230/2012 Sb.

Cena bez DPH				24 239,66
DPH základní	21,00%	ze	24 239,66	5 090,33
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				29 329,99
v CZK				

B-STAV Třebíč s.r.o. ①
Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
IČ: 255 53 003, DIČ: CZ25553003
mob.: 602 556 337
e-mail: petr.urban@b-stav.eu

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: MER-020 - Sanace vlhkosti zdiva kostela Všechných svatých v Mohelně
Objekt: MER-0202 - vnitřní omítky
Místo: Mohelno Datum: 14.12.2015
Zadavatel: Římskokatolická farnost Mohelno, č.p. 88, Mohelno Projektant: Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jen
Uchazeč: B - STAV Třebíč s.r.o., Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	24 239,66
HSV - Práce a dodávky HSV	23 263,82
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	13 074,02
94 - Lešení a stavební výtahy	443,16
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	5 809,86
96 - Bourání konstrukcí	2 799,67
99 - Přesun hmot	1 137,11
PSV - Práce a dodávky PSV	975,84
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	975,84

B-STAV Třebíč s.r.o. ①
Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
IČ: 255 53 003, DIČ: CZ25553003
mob.: 602 556 337
e-mail: petr.urban@b-stav.eu



SOUPIS PRACÍ

Stavba: MER-020 - Sanace vlhkosti zdiva kostela Věch svatých v Mohelně
Objekt: MER-0202 - vnitřní omítky
Místo: Mohelno Datum: 14.12.2015
Zadavatel: Římskokatolická farnost Mohelno, č.p. 88, Mohel Projektant:
Uchazeč: B - STAV Třebíč s.r.o., Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

Ing. Stanislav Mětl, Větrný Jen

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

24 239,66

HSV - Práce a dodávky HSV

23 263,82

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

13 074,02

1	K	R612820001	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně - vyrovnání hrubých nerovností transvápennou omítkou SCHWENK TKP hrubá tl. 12 mm vč. všech souv. dodávek a prací D+M om3	m2	13,206	172,00	2 271,43	
2	K	R612820002	Vnitřní sanační omítka prováděná ručně - svrchní vrstva transvápennou omítkou SCHWENK TKP jemná tl. 13 mm vč. všech souv. dodávek a prací D+M om3	m2	13,206	250,00	3 301,50	
3	K	R612820003	Vnitřní sanační omítka prováděná ručně - štuková vrstva tl. 0,2 mm z malty připravené na místě z váp. pojiva Tradical PF 80 a písků vhodné zrnitosti vč. všech souv. dodávek a om3	m2	13,206	111,00	1 465,87	
4	K	R612820004	křemičitá penetrace SCHWENK KG vč. všech souv. dodávek a prací D+M om3	m2	36,930	29,00	1 070,97	
		om51	om31*9					
		om5	Součet					
5	K	R985312001	dozdění a oprava poškozeného zdiva zdící maltou SCHWENK TM5 vč. všech souv. dodávek a prací D+M om3	m2	13,206	251,00	3 314,71	
6	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou "v.č. D1.1.1 - půdorys 1. NP, TZ" (7,55+2,38*2)*2	m2	24,620	10,00	246,20	CS ÚRS 2013 01
7	K	R6190001	zakrývání podlah deskami - ochrana podlahy po dobu stavby D+M+DMTŽ zak1	m2	24,620	57,00	1 403,34	

94 - Lešení a stavební výtahy

443,16

8	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m "v.č. D1.1.1 - půdorys 1. NP, TZ" (7,55+2,38*2)*1,5	m2	18,465	24,00	443,16	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

5 809,86

9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m "v.č. D1.1.1 - půdorys 1. NP, TZ" 17,37*7,55+3,3*(2,45+0,75)	m2	141,704	41,00	5 809,86	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

96 - Bourání konstrukcí

2 799,67

10	K	985111111	Otlučení omítek stěn Otlučení nebo odsekání vrstev omítek stěn "v.č. D1.1.1 - půdorys 1. NP, TZ" "rozsah 10%" (7,55*1,6+2,38*3*2)*0,1 "rozsah 100%"	m2	13,206	150,00	1 980,90	CS ÚRS 2013 01
		om31						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		om32	7,55*1,4		10,570			
		om3	Součet		13,206			
11	K	985111191	Příplatek k otlučení omítek za práci ve stísněných prostorech	m2	13,206	62,00	818,77	CS ÚRS 2013 01
Otlučení nebo odsekání vrstev omítek Příplatek k cenám otlučení omítek za práci v uzavřených prostorech								
		om3			13,206			

99 - Přesun hmot

1 137,11

12	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,839	262,00	219,82	CS ÚRS 2013 01
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a halý výšky do 6 m								
13	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,839	161,00	135,08	CS ÚRS 2013 01
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,356	4,00	13,42	CS ÚRS 2013 01
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
			0,839*4		3,356			
15	K	R9970130011	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)	t	0,839	110,00	92,29	
16	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,353	500,00	676,50	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m								

PSV - Práce a dodávky PSV

975,84

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

975,84

17	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	23,724	10,00	237,24	CS ÚRS 2013 01
Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m								
		om51			23,724			
18	K	R784310001	malba na transvápenných omítkách s min. ekvivalentní difuzní tloušťkou Sd min. 0,2 (např. vápenný nátěr Prodexor K) vč. všech souv. dodávek a prací D+M	m2	36,930	20,00	738,60	
		om5			36,930			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: MER-020 - Sanace vlhkosti zdiva kostela Všech svatých v Mohelně
Objekt: MER-0203 - vedlejší a ostatní náklady

KSO: 801 47
Místo: Mohelno

Datum: 14.12.2015

Zadavatel:
Římskokatolická farnost Mohelno, č.p. 88, Mohelno

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
B - STAV Třebíč s.r.o., Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

IČ: 25553003
DIČ: CZ25553003

Projektant:
Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jeníkov 245

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				14 000,12
DPH základní	21,00%	ze	14 000,12	2 940,03
	snížená	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH v CZK				16 940,15

B-STAV Třebíč s.r.o. ^①
Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
IČ: 255 53 003, DIČ: CZ25553003
mob.: 602 556 337
e-mail: petr.urban@b-stav.eu

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: MER-020 - Sanace vlhkosti zdiva kostela Vše ch svatých v Mohelně
Objekt: MER-0203 - vedlejší a ostatní náklady
Místo: Mohelno Datum: 14.12.2015
Zadavatel: Římskokatolická farnost Mohelno, č.p. 88, Mohel Projektant: Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jen
Uchazeč: B - STAV Třebíč s.r.o., Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	14 000,12
OST - Ostatní	14 000,12
002 - Vedlejší náklady	14 000,12

B-STAV Třebíč s.r.o. ①
Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč
IČ: 255 53 003, DIČ: CZ25553003
mob.: 602 556 337
e-mail: petr.urban@b-stav.eu



SOUPIS PRACÍ

Stavba: MER-020 - Sanace vlhkosti zdiva kostela Vše ch svatých v Mohelně
 Objekt: MER-0203 - vedlejší a ostatní náklady
 Místo: Mohelno Datum: 14.12.2015
 Zadavatel: Římskokatolická farnost Mohelno, č.p. 88, Mohel Projektant: Ing. Stanislav Měrtl, Větrný Jen
 Uchazeč: B - STAV Třebíč s.r.o., Cyrila Boudy 605/6, 674 01 Třebíč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 000,12

OST - Ostatní

14 000,12

002 - Vedlejší náklady

14 000,12

1	K	R20001	vybudování a odstranění zařízení staveniště vybudování a odstranění zařízení staveniště "náklady související se zřízením zařízení staveniště a jeho odklizením po skončení stavebních prací, oplocení staveniště po dobu stavby" 1	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	
2	K	R20002	ochrana kříže u vstupu do kostela "ochranná kříže u vstupu do kostela - ochrana před poškozením stavebním provozem" 1	ks	1,000	2 000,12	2 000,12	
3	K	R20003	zajištění výkopů "zajištění výkopů při stavebních pracích - zajištění běžného provozu kostela" 1	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	
4	K	R20004	provizorní vstupní lávka "zřízení a odstranění provizorní vstupní lávky přes výkop - zajištění běžného provozu kostela" 1	ks	1,000	5 000,00	5 000,00	