

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2014032994

Stavba: Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - MŠMT

KSO: 801 54

Místo: Tábor

CC-CZ:

Datum: 02.05.2015

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

IČ: 00253014

DIČ: CZ253014

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

IČ: 10319107

DIČ: CZ5711170102

Poznámka:

Hlavní poskytovatel finančních prostředků - MŠMT.

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2014032994

Stavba: Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - MŠMT

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2015

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
004	SO-04 Atletická dráha, MŠMT	0,00	0,00	STA
401	Atletická dráha, MŠMT	0,00	0,00	Soupis
402	Opěrné zdi, MŠMT	0,00	0,00	Soupis
015	Vedlejší náklady, EU a MŠMT a Město Tábor	0,00	0,00	VON
015.3	Vedlejší náklady, MŠMT	0,00	0,00	Soupis
016	Ostatní náklady, EU a MŠMT a Město Tábor	0,00	0,00	OST
016.3	Ostatní náklady, MŠMT	0,00	0,00	Soupis

Kód	Objekt, Soupisy prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-----------------------	--------------------	------------------	-----

Poznámka :

Materiály a zařízení jmenovitě uvedené v dokumentaci a ve výkazu výměr nejsou podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách závazné, ale jsou reprezentanty určeného kvalitativního standardu. Pokud projekt a výkaz výměr obsahují požadavky na určité obchodní názvy materiálů a výrobků nebo odkazy na obchodní názvy firem nebo označení původu, uchazeč to při zpracování nabídky bude chápat jako vymezení kvalitativního standardu.

Zadavatel umožňuje i použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud bude vymezený kvalitativní standard dodržen nebo bude mít lepší parametry.

Soupisy prací objektů SO-05 Komunikace, SO-06 Opěrné zdi a úprava břehů a SO-07 Oplocení byly zpracovány s pomocí databáze RTS DATA a cenová hladina je upravena na základě znalosti místních

Soupisy prací byl vypracován s použitím "Cenové soustavy ÚRS" - www.cs-urs.cz

Soupisy prací objektů SO-05 Komunikace, SO-06 Opěrné zdi a úprava břehů a SO-07 Oplocení byly vypracovány s použitím "Cenové soustavy RTS DATA" - www.cenovasoustava.cz

U jednotlivých položek rozpočtu je uvedena příslušná cenová soustava. Tam, kde popis cenové soustavy chybí se jedná o vložené položky, které jsou stanoveny individuální kalkulací dle technických požadavků, přičemž některé položky jsou odvozeny z cenových soustav ÚRS a RTS DATA (10-ti místné kódy položek), některé položky s čerpáním cenových podkladů z internetu (R-položky, M-položky).

Cenová soustava ÚRS ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 230/2012 Sb. splňuje veškeré náležitosti pro její použití při sestavování soupisu prací v rámci zadávací dokumentace veřejných zakázek.

Cenová soustava RTS DATA ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 230/2012 Sb. splňuje veškeré náležitosti pro její použití při sestavování soupisu prací v rámci zadávací dokumentace veřejných zakázek.

Konstrukce výkazů výměr

U výkazů výměr položek rozpočtu SO-04 Aletická dráha, SO-05 Komunikace, SO-06 Opěrné zdi a úprava břehů, SO-07 Oplocení a SO-13 Mobiliář a herní prvky jsou uvedeny odkazy na čísla výkresů v PD.

U ostatních objektů byly údaje do výkazu výměr stanoveny na základě PD, kdy u jednotlivých výpočtů výměr je doplněn podrobný textový komentář se zdrojem výpočtu. Všechny údaje z VV údaje lze zpětně ověřit v PD.

Ze situací jsou odečteny:

- plošné výměry příslušných povrchů (chodníky, vozovka, parkovací stání apod)
- délkové výměry (obrubníky, podélné drenáže apod.)
- počty jednotlivých prvků (UV, SDZ, mobiliář a pod)

Z výkresů podélných profilů jsou odečteny objemy zemních prací.

Z výkresů vzorových řezů a konstrukcí jsou odvozeny další upřesňující údaje (betonové lože pro uložení obrubníků, počty prvků, z nichž se konstrukce skládá apod.)

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - MŠMT
Objekt: 004 - SO-04 Atletická dráha, MŠMT
Soupis:

401 - Atletická dráha, MŠMT

KSO:	823 31	CC-CZ:	
Místo:	Tábor	Datum:	02.05.2015
Zadavatel:		IČ:	00253014
MĚSTO TÁBOR		DIČ:	CZ253014
Uchazeč:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	10319107
Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury		DIČ:	CZ5711170102
Poznámka:			

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - MŠMT

Objekt: 004 - SO-04 Atletická dráha, MŠMT

Soupis: **401 - Atletická dráha, MŠMT**

Místo: Tábor Datum: 02.05.2015

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

11 - Přípravné a přidružené práce 0,00

12 - Odkopávky a prokopávky - aktivní zóna 0,00

13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 0,00

21 - Úprava podloží a základové spáry 0,00

45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 0,00

56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch 0,00

57 - Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch 0,00

577 - Sportovní povrchy 0,00

89 - Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 0,00

91 - Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách 0,00

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 0,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 0,00

997 - Přesun sutě 0,00

998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

767 - Konstrukce zámečnické 0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

787 - Dokončovací práce - zasklívání	0,00
OST - Ostatní	0,00
0001 - Vybavení	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - MŠMT

Objekt:

004 - SO-04 Atletická dráha, MŠMT

Soupis:

401 - Atletická dráha, MŠMT

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2015

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV						0,00
D	11	Přípravné a přidružené práce						0,00
1	K	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2	391,785		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm						
	VV	výkres č. D-01, D-02, D-03						
	VV	pod bránou borců						
	VV	(15,5+11,35)/2*6,80+11,3*4+(15,75+11,35)/2*7,7						240,825
	VV	pod parkovištěm						
	VV	14,8*10,2						150,960
	VV	Součet						391,785
2	K	113107213	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těženého tl 300 mm	m2	450,000		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm						
	VV	výkres č. D-01, D-02, D-03						
	VV	atletická dráha						
	VV	7,5*60						450,000
3	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	215,000		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm						
	VV	odstranění štěrku stávající rozběhové dráhy v tl. 30 cm						
	VV	215						215,000
4	K	113154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	783,570		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		předpokládaná tl. asfaltové vrstvy 200 mm					
	VV		výkres č. D-01, D-02, D-03					
	VV		pod bránou borců					
	VV		((15,5+11,35)/2*6,80+11,3*4+((15,75+11,35)/2*7,7)*2		481,650			
	VV		parkoviště					
	VV		14,80*10,20*2		301,920			
	VV		Součet		783,570			
D	12		Odkopávky a prokopávky - aktivní zóna				0,00	
5	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	660,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3					
	VV		výkres č. D-01, D-02, D-01					
	VV		výměra z pol.č. 18195 1102					
	VV		1320*0,5		660,000			
6	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	660,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		k pol.č. 12220 1102					
	VV		660,0		660,000			
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	660,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	6 600,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		odvoz na skládku zeminy ve vzdálenosti 20 km					
	VV		příplatek za dalších 10 km					
	VV		660,0*10		6 600,000			
9	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	660,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuťněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně					
	VV		výkres č. D-01, D-02, D-03					
	VV		výměra dle úpravy pláňe					
	VV		0,5*1320		660,000			
10	M	583441980	šterkodrt' frakce 0-63 žula,rula	t	1 320,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a šterkodrt') šterkodrtě ČSN EN 13043 frakce 0-63 žula,rula					
	VV		660*2 'Přepočtené koeficientem množství		1 320,000			
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	660,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 056,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		objemová hmotnost zeminy 1,6 t/m3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		660,0*1,6		1 056,000			
	D	13	Zemní práce - hloubené vykopávky				0,00	
13	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	103,568		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m					
	VV		výkres č. D-01, D-02, D-03					
	VV		11,55*19,5*0,3		67,568			
	VV		120*0,3		36,000			
	VV		Součet		103,568			
14	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	149,335		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		výkres č. D-01, D-02, D-03					
	VV		pro atletickou dráhu					
	VV		2,5*1,5/2*49		91,875			
	VV		265*0,1		26,500			
	VV		Mezisoučet		118,375			
	VV		výkres č. D-07 - brána borců - odkopávka pro sanaci žbet stěny pod terénem					
	VV		0,6*1*(7,5+4+6,75+21*0,6+7,5+4,05+6,5+2,1+0,6)		30,960			
	VV		Součet		149,335			
15	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	149,335		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		k pol.č. 12220 1101					
	VV		149,335		149,335			
16	K	131101101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	m3	45,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3					
	VV		odstranění stávajícího násypu mezi parkovištěm a atletickou dráhou					
	VV		45,0		45,000			
17	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	295,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		odstranění stávajícího svahu (zářez pro opěrnou zeď B - zářez na úroveň pláň)					
	VV		230 "jižní část od brány borců"		230,000			
	VV		65 "severní část od brány borců"		65,000			
	VV		Součet		295,000			
18	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	295,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		k pol.č. 13120 1101					
	VV		295,0		295,000			
19	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	137,462		0,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	VV		výkres č. D-01, D-02, D-03					
	VV		zed' A					
	VV		0,5*(0,7+1,15)*0,5*23			10,638		
	VV		0,5*(0,7+1,0)*0,5*16			6,800		
	VV		Mezisoučet			17,438		
	VV		zed' B					
	VV		před bránou					
	VV		0,5*0,8*30			12,000		
	VV		0,6*0,8*(2,5+18,0+1,3+4,4)			12,576		
	VV		0,3*0,8*2,6			0,624		
	VV		za bránou					
	VV		0,3*0,8*2,6			0,624		
	VV		0,5*0,8*(4,4+1,3+21,8)			11,000		
	VV		Mezisoučet			36,824		
	VV		pro drenáže za zdí					
	VV		1*0,6*100			60,000		
	VV		pro drenáže pod dráhou					
	VV		0,5*0,4*116			23,200		
	VV		Mezisoučet			83,200		
	VV		Součet			137,462		
20	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	137,462		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3					
	VV		k pol.č. 13220 1101					
	VV		137,462			137,462		
21	K	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	3,888		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3					
	VV		výkres č. D-01, D-06 výkopy šachet pro základové patky přístřešků (počet přístřešků - 4 ks)					
	VV		0,45*0,45*0,8*6*4			3,888		
22	K	133301109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	3,880		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4					
	VV		k pol.č. 13330 1101					
	VV		3,88			3,880		
23	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	517,912		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		odvoz přebytečné zeminy na skládku					
	VV		149,335 "výkopek z odkopávek"			149,335		
	VV		45+295 "výkopek z jam a zářezů"			340,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		137,462 "výkopek z rýh"		137,462			
	VV		3,88 "výkopek ze šachet"		3,880			
	VV		Mezisoučet		630,677			
	VV		odpočet zeminy pro zpětné použití					
	VV		-51,015 "zemina do násypů zhutněných do 103 % PS"		-51,015			
	VV		-61,75 "zemina k obsypání objektu"		-61,750			
	VV		Mezisoučet		-112,765			
	VV		Součet		517,912			
24	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostoru, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	5 179,120		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP		odvoz na skládku zeminy ve vzdálenosti 20 km					
	VV		příplatek za dalších 10 km					
	VV		517,912*10		5 179,120			
25	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	517,912		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
26	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	828,659		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		objemová hmotnost zeminy 1,6 t/m3					
	VV		517,912*1,6		828,659			
27	K	171101105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS	m3	51,015		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 103 % PS					
	VV		výkres č. D-01, D-02, D-03					
	VV		atletická dráha - násyp v jižní části					
	VV		0,6*9,5*8,95		51,015			
28	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	61,750		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP		Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		výkres č. D-01, D-02, D-03					
	VV		zásypy za opěrnou zdí B					
	VV		56,2*0,45 "jižní část od brány borců - odhad zásypů 0,45 m3/m"		25,290			
	VV		27,5*0,2 "severní část od brány borců - odhad zásypů 0,2 m3/m"		5,500			
	VV		výkres č. D-07 - brána borců - zpětný obsyp po provedení sanace žbet stěny pod terénem					
	VV		0,6*1*(7,5+4+6,75+21*0,6+7,5+4,05+6,5+2,1+0,6)		30,960			
	VV		Součet		61,750			
29	K	175101209	Příplatek k obsypání objektu sypaninou uloženou do 30 m od kraje objektu za prohození sypaniny	m3	61,750		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP		Obsypání objektů sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny					
30	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 320,000		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
	VV		atletická dráha včetně plochy pod bránou borců					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1320		1 320,000			
	D	21	Úprava podloží a základové spáry				0,00	
31	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	475,200		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m					
	VV		výkres č. D-01, D-02, D-03					
	VV		drenáže zeď B					
	VV		(0,5+0,6)*2*100		220,000			
	VV		atletická dráha					
	VV		(0,5+0,6)*2*116		255,200			
	VV		Součet		475,200			
32	M	693110040	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 60 230 g/m2	m2	522,720		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		geotextilie geotextilie tkané PK-TEX PP (polypropylen) vyztužování, separace a filtrace PK-TEX PP 60 230 g/m2					
	VV		475,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		522,720			
33	K	212752312	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 150 mm včetně lože otevřený výkop	m	216,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkopiskového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 150					
	VV		výkres č. D-01, D-02, D-03					
	VV		drenáže zeď B					
	VV		100		100,000			
	VV		drenáže atletická dráha					
	VV		116		116,000			
	VV		Součet		216,000			
	D	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				0,00	
34	K	451971111	Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami a za plůtky hřeby	m2	79,660		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z bet. ocelí a za plůtky hřeby					
	VV		výkres č. D-01, D-02 - doskočiště					
	VV		geotextilie ve 2 vrstvách					
	VV		(0,2*(8,9+3,9)*2+8,9*3,9)*2		79,660			
35	M	693110050	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 80 314 g/m2	m2	87,626		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		geotextilie geotextilie tkané PK-TEX PP (polypropylen) vyztužování, separace a filtrace PK-TEX PP 80 314 g/m2					
	VV		79,66*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		87,626			
36	K	451971111	Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami a za plůtky hřeby	m2	1 320,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, s uchycením v terénu sponami z bet. ocelí a za plůtky hřeby					
	VV		dle pol. č. 18195 1102					
	VV		1320		1 320,000			
37	M	693110110	geotextilie tkaná (polyester) PK-TEX PET 100/50 340 g/m2	m2	1 452,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		geotextilie geotextilie tkané PK-TEX PET (polyester) vyztužování, separace a filtrace PK-TEX PET 100/50 340 g/m2					
	VV		1320*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 452,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				0,00	
38	K	564271111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 250 mm	m2	40,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm					
	VV		výkres č. D-01, D-02 - doskočiště					
	VV		40		40,000			
39	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	1 320,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		výkres č. D-01, D-02, D-03, D-04					
	VV		dle pol. č. 18195 1102					
	VV		1320		1 320,000			
40	K	564751115	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 190 mm	m2	1 220,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 190 mm					
	VV		výkres č. D-01, D-02, D-03, D-04					
	VV		atletická dráha					
	VV		7,8*57,5+8,8*11+0,5*7,8+9,5*15,5		696,450			
	VV		-9*2,85		-25,650			
	VV		190,34		190,340			
	VV		Mezisoučet		861,140			
	VV		brána borců					
	VV		(15,50+11,35)/2*7,20+11,35*4		142,060			
	VV		(11,35+15,75)/2*16		216,800			
	VV		Mezisoučet		358,860			
	VV		Součet		1 220,000			
41	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD tl 150 mm	m2	40,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		výkres č. D-01, D-02 - doskočiště					
	VV		40		40,000			
42	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	1 220,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	VV		výkres č. D-01, D-02, D-03, D-04					
	VV		atletická dráha					
	VV		7,8*57,5+8,8*11+7,8*0,5+9,5*15,5		696,450			
	VV		-9*2,85		-25,650			
	VV		190,34		190,340			
	VV		Mezisoučet		861,140			
	VV		brána borců					
	VV		(15,50+11,35)/2*7,20+4*11,35		142,060			
	VV		(11,35+15,75)/2*16		216,800			
	VV		Mezisoučet		358,860			
	VV		Součet		1 220,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 57			Kryty šterkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch				0,00	
43	K	571906111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 30 kg/m2	m2	1 220,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 25 do 30 kg/m2					
	VV		výkres č. D-01, D-02, D-03, D-04					
	VV		atletická dráha					
	VV		7,8*57,5+8,8*11+0,5*7,8+9,5*15,5		696,450			
	VV		-9*2,85		-25,650			
	VV		190,34		190,340			
	VV		Mezisoučet		861,140			
	VV		brána borců					
	VV		(15,50+11,35)/2*7,20+11,35*4		142,060			
	VV		(11,35+15,75)/2*16		216,800			
	VV		Mezisoučet		358,860			
	VV		Součet		1 220,000			
44	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	1 220,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2					
	VV		výkres č. D-01, D-02, D-03, D-04					
	VV		atletická dráha					
	VV		7,8*57,5+8,8*11+7,8*0,5+9,5*15,50		696,450			
	VV		-9*2,85		-25,650			
	VV		190,34		190,340			
	VV		Mezisoučet		861,140			
	VV		brána borců					
	VV		(15,50+11,35)/2*7,20+11,35*4		142,060			
	VV		(11,35+15,75)/2*16		216,800			
	VV		Mezisoučet		358,860			
	VV		Součet		1 220,000			
45	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 220,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV		výkres č. D-01, D-02, D-03, D-04					
	VV		atletická dráha					
	VV		7,8*57,5+8,8*11+0,5*7,8+9,5*15,50		696,450			
	VV		-9*2,85		-25,650			
	VV		190,34		190,340			
	VV		Mezisoučet		861,140			
	VV		brána borců					
	VV		(15,50+11,35)/2*7,20+11,35*4		142,060			
	VV		(11,35+15,75)/2*16		216,800			
	VV		Mezisoučet		358,860			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1 220,000			
	D	577	Sportovní povrchy				0,00	
46	K	5771001.R	Sportovní povrch o celkové tloušťce 17,3 mm	m2	1 220,000		0,00	R-položka
	PP		Sportovní povrch o celkové tloušťce 17,3 mm <i>Poznámka k položce:</i> <i>Skladba povrchu:</i> - strukturovaný nástřik EPDM granulát (fr. 1-4) + PUR 2K stěrka - tl. 5 mm - výplň pórů PUR 2K stěrka - tl. 0,2 mm - elastická podložka SBR granulát + PUR 1K pojivo, nanášeno finišerem - tl. 12 mm - PUR penetrace, nástřik - tl. 0,1mm					
	P		Zhotovitel doloží kopii platného oprávnění vydaného výrobcem k pokládce umělého sportovního povrchu dle specifikace. Dále pak zhotovitel doloží kopii "Zkušební zprávy (Test Report)" nabízeného sportovního povrchu zpracovanou autorizovanou osobou (zkušební ústavem) spolu s platným certifikátem IAAF sportovního povrchu.					
	VV		výkres č. D-01, D-02, D-03, D-04					
	VV		dle pol. č. 57713 4111					
	VV		1220		1 220,000			
47	K	5772010.R	Oprava stávajícího umělého povrchu oválu na Stadionu Míru (dle stávajícího povrchu)	m2	8,000		0,00	R-položka
	PP		Oprava stávajícího umělého povrchu oválu na Stadionu Míru (dle stávajícího povrchu) <i>Poznámka k položce:</i> - včetně zařízení a napojení - včetně podkladních vrstev					
	P							
	VV		výkres č. D-01					
	VV		v pásu šířky 0,5 m a dl. 16,0 m					
	VV		16*0,5		8,000			
	D	89	Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení				0,00	
48	K	895170202	Drenážní šachta z PP šachtové dno DN 400 usazovací prostor 70 l	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 pro napojení potrubí D 110/160/200 šachtové dno s usazovacím prostorem 70 l					
	VV		výkres č. D-01					
	VV		za opěrnou zdí B					
	VV		6		6,000			
	VV		v atletické dráze					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		12,000			
49	K	895170303	Drenážní šachta z PP DN 400 šachtové prodloužení s drážkou světlé hloubky 1200 mm	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 šachtové prodloužení s drážkou, světlé hloubky 1200 mm					
50	K	895170401	Drenážní šachta z PP DN 400 poklop plastový pochůzí pro zatížení 1,5 t	kus	12,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Drenážní šachta z polypropylenu PP poklop pochůzí (pro zatížení) plastový (1,5 t)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 91			Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				0,00	
51	K	915331111.1	Lajnování dělicích čar PUR 2K barva, nástřik, š. 50 mm	m	620,000		0,00	
	PP		Lajnování dělicích čar PUR 2K barva, nástřik, š. 50 mm					
	P		Poznámka k položce: - tl. nástřiku 0,2 mm					
	VV		výkres č. D-01 - lajnování atletické dráhy					
	VV		620		620,000			
52	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	620,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení strikane barvou nebo provadene z naterovych nmot liniove detici cary, vodici					
	VV		výkres č. D-01 - lajnování atletické dráhy					
	VV		620		620,000			
53	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	210,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
	VV		výkres č. D-01, D-02, D-04					
	VV		atletická dráha					
	VV		210		210,000			
54	M	592175091.1	obrubník betonový chodníkový 100 x 8 x 25 cm přírodní	kus	212,100		0,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		obrubníky betonové a železobetonové obrubníky provedení: přírodní (d x š x v) 100 x 8 x 25 cm přírodní					
	VV		210*1,01 Přepočtené koeficientem množství		212,100			
55	K	916271112.1	Chodníkový obrubník z recyklované pryže červený kladený vodorovně s boční opěrou do lože z betonu	m	40,680		0,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Chodníkový obrubník z recyklované pryže s boční opěrou do lože z betonu vodorovně, s lepenými spoji, barva červená					
	VV		výkres č. D-01, D-02 - doskočiště					
	VV		(9,12+4,12)*2 "obvod doskočiště"		26,480			
	VV		9,6+4,6 "ohraničení rozhraní mezi atletickou dráhou a odvodňovacím žlábkem"		14,200			
	VV		Součet		40,680			
56	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,760		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15					
	P		Poznámka k položce: - část lože přesahující tl. 100 mm					
	VV		chodníkový obrubník - 0,015 m3/m					
	VV		210*0,015		3,150			
	VV		chodníkový obrubník z recyklované pryže - 0,015 m3/m					
	VV		40,68*0,015		0,610			
	VV		Součet		3,760			
D 93			Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	
57	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	98,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárnic šířky do 500 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkres č. D-01, D-02, D-03					
	VV		podél opěrné zdi B					
	VV		69 "před bránou		69,000			
	VV		29 "za bránou		29,000			
	VV		Součet		98,000			
58	M	592275180	žlabovka betonová TBZ 39-50 50x50x13 cm	kus	197,960		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		tvárnice meliorační a příkopové betonové a železobetonové žlabovky TBZ 50/50/13 50 x 50 x 13					
	VV		98*2,02 'Přepočtené koeficientem množství		197,960			
59	K	935112911	Příplatek ZKD tl 10 mm lože přes 100 mm u příkopového žlabu osazeného do betonu	m2	637,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm					
	VV		výkres č. D-01, D-02, D-03					
	VV		celková tloušťka lože pod příkopovými žlaby - 200 mm (příplatek za dalších 100 mm)					
	VV		podél opěrné zdi B					
	VV		0,65*98*10		637,000			
60	K	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	16,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevnými šrouby					
	VV		výkres č. D-01, D-06					
	VV		umístění lavic v ocelových přístřešcích (počet přístřešků - 4 ks)					
	VV		4*4		16,000			
61	M	7491010.M	venkovní lavice 1800 x 760 x 770 mm, rám ocelový zinkovaný s práškovou barvou, sedák + opěradlo dřevěný masív	kus	16,000		0,00	
	PP		venkovní lavice 1800 x 760 x 770 mm, rám ocelový zinkovaný s práškovou barvou, sedák + opěradlo dřevěný masív					
D 95			Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					0,00
62	K	953961113.1	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 200 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	96,000		0,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmelem, velikost M 12, hloubka 200 mm					
	VV		výkres č. D-01, D-02 - šrouby pro uchycení přístřešku (počet přístřešků - 4 ks)					
	VV		4*6*4		96,000			
63	K	953965124	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 300 mm	kus	96,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 12, délka 300 mm					
	VV		výkres č. D-01, D-02 - šrouby pro uchycení přístřešku (počet přístřešků - 4 ks)					
	VV		4*6*4		96,000			
D 997			Přesun sutě					0,00
64	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	605,622		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		přípravné práce					
	VV		200,594 "odpad z asfaltových povrchů odfrézovaných"		200,594			
	VV		405,028 "odpad z kameniva"		405,028			
	VV		Součet		605,622			
65	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	11 506,837		0,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		odvoz suti na skládku ve vzdálenosti 20 km					
	VV		příplatek za dalších 19 km					
	VV		(200,594+405,029)*19		11 506,837			
66	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	405,028		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
	VV		405,028 "odpad z kameniva"		405,028			
67	K	997221845.1	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné - recyklace)	t	200,594		0,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné - recyklace) z asfaltových povrchů					
	VV		asfalt na recyklaci					
	VV		200,594 "odpad z asfaltových povrchů odfrézovaných"		200,594			
68	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	405,028		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
	VV		405,028 "odpad z kameniva (směs kameniva se zeminou)"		405,028			
D	998		Přesun hmot				0,00	
69	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	217,995		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00	
70	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	1 950,655		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg					
	VV		výroba a montáž přístřešků					
	VV		výkres č. D-06 - atypický přístřešek (počet přístřešků - 4 ks)					
	VV		profil ocelový uzavřený 120/60/4 mm, hmotnost 10,187 kg/m					
	VV		(2,5*3+1,85*3+2,4*3+3,91*6)*10,187*4		1 781,095			
	VV		kotevní plech z PL 300x10 mm, dl. 300 mm - 24 ks, hmotnost 23,55 kg/m					
	VV		0,3*24*23,55		169,560			
	VV		Součet		1 950,655			
71	M	135308200	ocel široká jakost S235JR 300x10 mm	t	0,181		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		ocel široká jakost oceli S235JRG2 (11 375) šířka x tloušťka 300 x 10 mm					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 23,55 kg/m					
	VV		prořez, ztratné 7%					
	VV		výkres č. D-06 - atypický přístřešek (počet přístřešků - 4 ks)					
	VV		kotevní plech z PL 300x10 mm, dl. 300 mm - 24 ks, hmotnost 23,55 kg/m					
	VV		0,3*24*23,55*0,001*1,07		0,181			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	M	145622020.1	profil ocelový čtvercový tažený 120x60x4 mm	t	1,906		0,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		profily ocelové tenkostěnné uzavřené tažené obdélníkové v pevných délkách 6 m, 120 x 60 / 4					
	P		Poznámka k položce: Hmotnost: 10,187 kg/m					
	VV		prořez, ztrátne 7%					
	VV		výkres č. D-06 - atypický přístřešek (počet přístřešků - 4 ks)					
	VV		profil ocelový uzavřený 120/60/4 mm					
	VV		(2,5*3+1,85*3+2,4*3+3,91*6)*10,187*4*0,001*1,07		1,906			
73	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				0,00	
74	K	7838001.R	Povrchová úprava konstrukce přístřešku komaxitem (práškovou barvou)	kus	4,000		0,00	R-položka
	PP		Povrchová úprava konstrukce přístřešku komaxitem (práškovou barvou)					
	P		Poznámka k položce: - barva dle RAL - šedý odstín					
	VV		výkres č. D-06 - atypický přístřešek (počet přístřešků - 4 ks)					
	VV		1*4		4,000			
75	K	7839002.R	Žárové zinkování kovových prvků včetně nákladů na dopravu	kg	1 950,655		0,00	R-položka
	PP		Žárové zinkování součástí oplocení včetně nákladů na dopravu					
	VV		žárové zinkování konstrukce přístřešku					
	VV		výkres č. D-06 - atypický přístřešek (počet přístřešků - 4 ks)					
	VV		1950,655		1 950,655			
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání				0,00	
76	K	787192523.1	Montáž zasklívání stěn, příček, balkónového zábradlí do profilového těsnění sklem bezpečnostním tl do 12 mm	m2	16,800		0,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž zasklívání stěn a příček, balkónového zábradlí deskami ostatními sklem bezpečnostním do profilového těsnění, tl. přes 8 do 12 mm					
	VV		výkres č. D-06 - atypický přístřešek (počet přístřešků - 4 ks)					
	VV		boční stěny přístřešku					
	VV		2,1*2*4		16,800			
77	K	787313426.1	Montáž zasklívání střeš sklem bezpečnostním tl 10 mm bez tmelení a těsnícího materiálu	m2	76,800		0,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Zasklívání střešních konstrukcí, střešních světlíků a zahradních skleníků deskami plochými plnými sklem plochým bezpečnostním tl. 10 mm bez tmelení a dodání těsnícího materiálu					
	VV		výkres č. D-06 - atypický přístřešek (počet přístřešků - 4 ks)					
	VV		střecha přístřešku					
	VV		1*2,4*8*4		76,800			
78	M	6343701.M	bezpečnostní sklo tvrzené (ESG) tl. 10 mm	m2	76,800		0,00	M-položka
	PP		bezpečnostní sklo tvrzené (ESG) tl. 10 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: - včetně broušených a leštěných viditelných hran</i>					
	VV		výkres č. D-06 - atypický přístřešek (počet přístřešků - 4 ks)					
	VV		střecha přístřešku					
	VV		1*2,4*8*4		76,800			
79	M	6343702.M	bezpečnostní sklo tvrzené (ESG) tl. 10 mm - atyp. tvar	m2	16,800		0,00	M-položka
	PP		bezpečnostní sklo tvrzené (ESG) tl. 10 mm - atyp. tvar					
	P		<i>Poznámka k položce: - včetně broušených a leštěných viditelných hran</i>					
	VV		výkres č. D-06 - atypický přístřešek (počet přístřešků - 4 ks)					
	VV		boční stěny přístřešku					
	VV		2,1*2*4		16,800			
80	M	3092001.M	spojování a těsnící a pomocný materiál pro zasklívání přístřešku	kus	4,000		0,00	M-položka
	PP		spojování a těsnící a pomocný materiál pro zasklívání přístřešku					
	P		<i>Poznámka k položce: - lišty, úchyty, pryžové těsnění atd.</i>					
	VV		výkres č. D-06 - atypický přístřešek (počet přístřešků - 4 ks)					
	VV		1*4		4,000			
81	K	998787201	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro zasklívání stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	OST	Ostatní				0,00	
	D	O001	Vybavení				0,00	
82	K	11001.R	M+D soutěžní odrazové prkno pro skok do dálky a trojskok včetně příslušenství pro montáž	kus	4,000		0,00	R-položka
	PP		M+D soutěžní odrazové prkno pro skok do dálky a trojskok včetně příslušenství pro montáž					
	P		<i>Poznámka k položce: - s certifikátem IAAF - kompletní sada k instalaci - pro trvalé usazení prkna v rozběhové dráze</i>					
83	K	11002.R	M+D pryžová rohož s otevřeným dnem "včelí plástev" tl. 30 - 40 mm	m2	5,600		0,00	R-položka
	PP		M+D pryžová rohož s otevřeným dnem "včelí plástev" tl. 30 - 40 mm					
	P		<i>Poznámka k položce: - včetně příslušenství pro montáž</i>					
	VV		plastovými pásy upevněna k mříži odvodňovacího žlabu					
	VV		délka 14 m, šířka 0,4 m					
	VV		14*0,4		5,600			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - MŠMT

Objekt:

004 - SO-04 Atletická dráha, MŠMT

Soupis:

402 - Opěrné zdi, MŠMT

KSO: 823 31

Místo: Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

Projektant:

Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.05.2015

IČ: 00253014

DIČ: CZ253014

IČ:

DIČ:

IČ: 10319107

DIČ: CZ5711170102

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - MŠMT

Objekt: 004 - SO-04 Atletická dráha, MŠMT

Soupis: **402 - Opěrné zdi, MŠMT**

Místo: Tábor Datum: 02.05.2015

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
11 - Přípravné a přidružené práce	0,00
27 - Základy	0,00
31 - Zdi podpěrné a volné	0,00
32 - Zdi přehradní a opěrné	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	0,00
94 - Lešení a stavební výtahy	0,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	0,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00
98 - Demolice a sanace	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - MŠMT

Objekt:

004 - SO-04 Atletická dráha, MŠMT

Soupis:

402 - Opěrné zdi, MŠMT

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2015

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 11 Přípravné a přidružené práce 0,00

1	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichných tl 100 mm	m2	41,540		0,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živichných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

VV výkres č. D-09a - lávka

VV živice tl. 6 cm

VV 3,1*(4,2+5+4,2)

41,540

D 27 Základy 0,00

2	K	274311125	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 16/20	m3	54,262		0,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

PP Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 16/20

VV výkres č. D-01, D-02, D-03

VV zed' A

VV 0,5*(0,7+1,15)*0,5*23

10,638

VV 0,5*(0,7+1,0)*0,5*16

6,800

VV Mezisoučet

17,438

VV zed' B

VV před bránou

VV 0,5*0,8*30

12,000

VV 0,6*0,8*(2,5+18,0+1,3+4,4)

12,576

VV 0,3*0,8*2,6

0,624

VV za bránou

VV 0,3*0,8*2,6

0,624

VV 0,5*0,8*(4,4+1,3+21,8)

11,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet			36,824		
	VV		Součet			54,262		
3	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	77,280		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP		Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení					
	VV		výkres č. D-01, D-02, D-03					
	VV		bednění části základových pasů nad terénem					
	VV		zed' A					
	VV		(23+16+0,5)*0,4*2			31,600		
	VV		Mezisoučet			31,600		
	VV		zed' B					
	VV		před bránou					
	VV		(3,0+2,5+18,0+1,3+1,4)*0,4*2			20,960		
	VV		0,5*0,4			0,200		
	VV		(2,6+0,3)*0,4			1,160		
	VV		za bránou					
	VV		(4,4+1,3+21,8)*0,4*2			22,000		
	VV		0,5*0,4			0,200		
	VV		(2,6+0,3)*0,4			1,160		
	VV		Mezisoučet			45,680		
	VV		Součet			77,280		
4	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	77,280		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP		Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění					
	VV		dle pol. č. 27435 1215					
	VV		77,28			77,280		
5	K	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15	m3	3,888		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15					
	VV		výkres č. D-01, D-06 základové patky pod přístřešek (počet přístřešků - 4 ks)					
	VV		0,45*0,45*0,8*6*4			3,888		
6	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	21,600		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP		Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení					
	VV		výkres č. D-01, D-06 základové patky pod přístřešek (počet přístřešků - 4 ks)					
	VV		bednění vrchní části patek					
	VV		0,45*4*0,5*6*4			21,600		
7	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	21,600		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP		Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění					
	VV		dle pol. č. 27535 1215					
	VV		výkres č. D-01, D-06 základové patky pod přístřešek (počet přístřešků - 4 ks)					
	VV		odbednění vrchní části patek					
	VV		0,45*4*0,5*6*4			21,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	31		Zdi podpěrné a volné				0,00	
8	K	317322511.1	Římsy nebo žlabové římsy ze ŽB tř. C 25/30 XF2	m3	7,806		0,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Římsy nebo žlabové římsy z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30 XF2					
	P		Poznámka k položce: - součástí položky je vytvoření okapničky					
	VV		výkres č. D-01, D-02, D-03					
	VV		krycí žbet deska tl. 100 mm, jednostranný sklon, povrch hlazený ocelovým hladítkem					
	VV		zed' A					
	VV		0,6*39*0,1			2,340		
	VV		Mezisoučet			2,340		
	VV		zed' B					
	VV		před bránou					
	VV		0,6*30*0,1			1,800		
	VV		0,7*(2,5+18,0+1,3+4,4)*0,1			1,834		
	VV		0,35*2,6*0,1			0,091		
	VV		za bránou					
	VV		0,35*2,6*0,1			0,091		
	VV		0,6*(4,4+1,3+21,8)*0,1			1,650		
	VV		Mezisoučet			5,466		
	VV		Součet			7,806		
9	K	317351105	Zřízení bednění říms a žlabových říms v do 6 m	m2	37,913		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzeprané nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení, při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejbližší nižší podlahou					
	VV		výkres č. D-01, D-02, D-03					
	VV		zed' A					
	VV		0,15*39*2+0,15*0,6*2			11,880		
	VV		Mezisoučet			11,880		
	VV		zed' B					
	VV		před bránou					
	VV		0,15*30*2+0,15*0,6			9,090		
	VV		0,15*(2,5+18,0+1,3+4,4)*2			7,860		
	VV		0,15*2,6+0,15*0,35			0,443		
	VV		za bránou					
	VV		0,15*2,6			0,390		
	VV		0,15*(4,4+1,3+21,8)*2			8,250		
	VV		Mezisoučet			26,033		
	VV		Součet			37,913		
10	K	317351106	Odstranění bednění říms a žlabových říms v do 6 m	m2	37,913		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzeprané nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení, při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejbližší nižší podlahou odstranění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		k pol.č. 31735 1105					
	VV		37,913		37,913			
11	K	317362021	Výztuž překladů a říms svařovanými sítěmi Kari	t	0,351		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP		Výztuž překladů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		přesahy, prostřih 10%					
	VV		ocelová síť KH 30, průměr drátu 6,0 mm, oka 100/100 mm, hmotnost 4,44 kg/m2					
	VV		výkres č. D-01, D-02, D-03					
	VV		zed' A					
	VV		0,55*39*4,44*0,001*1,1		0,105			
	VV		Mezisoučet		0,105			
	VV		zed' B					
	VV		před bránou					
	VV		0,55*30*4,44*0,001*1,1		0,081			
	VV		0,65*(2,5+18,0+1,3+4,4)*4,44*0,001*1,1		0,083			
	VV		0,3*2,6*4,44*0,001*1,1		0,004			
	VV		za bránou					
	VV		0,3*2,6*4,44*0,001*1,1		0,004			
	VV		0,55*(4,4+1,3+21,8)*4,44*0,001*1,1		0,074			
	VV		Mezisoučet		0,246			
	VV		Součet		0,351			
D	32		Zdi přehradní a opěrné				0,00	
12	K	327215132	Zdivo nadzákladové obkladní z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním MC	m3	46,615		0,00 CS ÚRS 2014 01	
	PP		Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z kamene obkladní jednostranně lícované, na cementovou maltu z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou					
	VV		výkres č. D-01, D-02, D-03					
	VV		zed' A					
	VV		(1,2+0,45)*0,5*39,0*0,3		9,653			
	VV		Mezisoučet		9,653			
	VV		zed' B					
	VV		před bránou					
	VV		1,3*30,0*0,3		11,700			
	VV		(1,3+1,9)*0,5*2,5*0,3		1,200			
	VV		1,9*18,0*0,3		10,260			
	VV		(1,9+1,6)*0,5*1,3*0,3		0,683			
	VV		1,6*(4,4+2,6)*0,3		3,360			
	VV		za bránou					
	VV		1,3*(2,6+4,4)*0,3		2,730			
	VV		1,3*(1,3+10,0)*0,3		4,407			
	VV		(1,3+0,7)*0,5*1,6*0,3		0,480			
	VV		0,7*10,2*0,3		2,142			
	VV		Mezisoučet		36,962			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			46,615		
13	K	327323129	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 20/25	m3	34,320		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 20/25					
	VV		výkres č. D-01, D-02, D-03					
	VV		zed' A					
	VV		(1,2+0,45)*0,5*39,0*0,2			6,435		
	VV		Mezisoučet			6,435		
	VV		zed' B					
	VV		před bránou					
	VV		1,3*30,0*0,2			7,800		
	VV		(1,3+1,9)*0,5*2,5*0,3			1,200		
	VV		1,9*18,0*0,3			10,260		
	VV		(1,9+1,6)*0,5*1,3*0,3			0,683		
	VV		1,6*4,4*0,3			2,112		
	VV		za bránou					
	VV		1,3*4,4*0,2			1,144		
	VV		1,3*(1,3+10,0)*0,2			2,938		
	VV		(1,3+0,7)*0,5*1,6*0,2			0,320		
	VV		0,7*10,2*0,2			1,428		
	VV		Mezisoučet			27,885		
	VV		Součet			34,320		
14	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	296,270		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení					
	VV		výkres č. D-01, D-02, D-03					
	VV		zed' A					
	VV		(1,2+0,45)*0,5*39,0*2+1,2*0,2+0,45*0,2			64,680		
	VV		Mezisoučet			64,680		
	VV		zed' B					
	VV		před bránou					
	VV		1,3*30,0*2+1,3*0,2			78,260		
	VV		(1,3+1,9)*0,5*2,5*2			8,000		
	VV		1,9*18,0*2			68,400		
	VV		(1,9+1,6)*0,5*1,3*2			4,550		
	VV		1,6*4,4*2			14,080		
	VV		za bránou					
	VV		1,3*4,4*2			11,440		
	VV		1,3*(1,3+10,0)*2			29,380		
	VV		(1,3+0,7)*0,5*1,6*2			3,200		
	VV		0,7*10,2*2			14,280		
	VV		Mezisoučet			231,590		
	VV		Součet			296,270		
15	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	296,270		0,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění					
			VV dle pol.č. 32735 1211					
			VV 296,27		296,270			
16	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	0,008		0,00	CS ÚRS 2014 01
			PP Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
			VV výkres č. D-03					
			VV zed' B tl. 300 mm					
			VV spony pro provázání ocelových sítí R6 dl. 300 mm - 120 ks (po 1,0 m), hmotnost 0,222 kg/m					
			VV 0,3*120*0,222*0,001		0,008			
17	K	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	1,620		0,00	CS ÚRS 2014 01
			PP Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných					
			VV výkres č. D-01, D-02, D-03					
			VV výztuž včetně zatažení do základového pásu					
			VV přesahy, prostřih 15%					
			VV ocelová síť KH 30, průměr drátu 6,0 mm, oka 100/100 mm, hmotnost 4,44 kg/m2					
			VV zed' A					
			VV (0,95+1,7)*0,5*39*4,44*0,001*1,15		0,264			
			VV zed' B					
			VV zed' tl. 200 mm					
			VV (1,8*30+1,8*4,4+1,8*11,3+(1,8+1,2)*0,5*1,6+1,2*10,2)*4,44*0,001*1,15		0,495			
			VV zed' tl. 300 mm					
			VV ((1,8+2,4)*0,5*2,5+2,4*18,0+(2,4+2,1)*0,5*1,3+2,1*4,4)*4,44*0,001*1,15		0,310			
			VV Mezisoučet		1,069			
			VV ocelová síť KY 49, průměr drátu 8,0 mm, oka 100/100 mm, hmotnost 7,9 kg/m2					
			VV zed' B					
			VV zed' tl. 300 mm					
			VV ((1,8+2,4)*0,5*2,5+2,4*18,0+(2,4+2,1)*0,5*1,3+2,1*4,4)*7,9*0,001*1,15		0,551			
			VV Součet		1,620			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
18	K	622618121	Antigrافiti nátěr dvojnásobný trvalý do 30 cyklů transparentní vnějších stěn provedený ručně	m2	159,768		0,00	CS ÚRS 2014 01
			PP Antigrافiti preventivní nátěr vnějších ploch nanášený ručně dvojnásobný, bez penetrace trvalý na málo savý a nenasákavý podklad pro opakované odstraňování graffiti v počtu do 30 cyklů transparentní, lesklý nebo matný stěn					
			P Poznámka k položce: - paropropustný					
			VV výkres č. D-07, D-08 - brána borců					
			VV 142+0,5*(7,5+4+6,85+2,2+6,6+4+0,5+0,3*0,3*6,5+2,1+0,6*2)		159,768			
19	K	622618121.1	Antigrافiti nátěr jednonásobný transparentní vnějších stěn provedený ručně - finální	m2	159,768		0,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
			PP Antigrافiti nátěr jednonásobný transparentní vnějších stěn provedený ručně - finální					
			P Poznámka k položce: - paropropustný					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkres č. D-07, D-08 - brána borců					
	VV		142+0,5*(7,5+4+6,85+2,2+6,6+4+0,5+0,3*0,3*6,5+2,1+0,6*2)		159,768			
20	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	159,768		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně					
	VV		výkres č. D-07, D-08 - brána borců					
	VV		očištění zdiva od mechu a nečistot					
	VV		142+0,5*(7,5+4+6,85+2,2+6,6+4+0,5+0,3*0,3*6,5+2,1+0,6*2)		159,768			
D 93			Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				0,00	
21	K	931997111	Úprava dilatační spáry z gumového klínu v konstrukci tl. do 200 mm	m	26,100		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Úprava dilatační spáry konstrukcí z prostého nebo železového betonu gumového klínu uloženého do spáry zatřené cementovou maltou, s vyztužením betonářskou ocelí do profilu 6 mm v konstrukci tl. do 200 mm					
	VV		výkres č. D-01, D-02, D-03 - dilatace říms (pracovní spáry po 3 m, do spáry se vloží PVC páska)					
	VV		zed' A					
	VV		0,6*12		7,200			
	VV		Mezisoučet		7,200			
	VV		zed' B					
	VV		před bránou					
	VV		0,6*10		6,000			
	VV		0,7*9		6,300			
	VV		za bránou					
	VV		0,6*11		6,600			
	VV		Mezisoučet		18,900			
	VV		Součet		26,100			
22	K	939941113	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně	m	45,150		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem ve stěně					
	VV		výkres č. D-01, D-02, D-03					
	VV		pracovní spáry žbet opěrné stěny a základu (po max. 6,0 m)					
	VV		zed' A					
	VV		1,9*3+1,45*3		10,050			
	VV		Mezisoučet		10,050			
	VV		zed' B					
	VV		před bránou					
	VV		2,1*5+2,7*4+2,4		23,700			
	VV		za bránou					
	VV		2,1*4+1,5*2		11,400			
	VV		Mezisoučet		35,100			
	VV		Součet		45,150			
23	M	1375602.M	křížový těsnící profil z plechu pl. 0,7 - 100 mm	m	45,150		0,00	M-položka
	PP		křížový těsnící profil z plechu pl. 0,7 - 100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce: - plech 100 mm široký a 0,7 mm tlustý, délka 2 m - na plechu je oboustranně nanesena lepicí vrstva bitumenového materiálu modifikovaného kaučukem o tloušťce 1,5 mm - lepicí vrstva je oboustranně chráněna krvcí fólií, uprostřed šířky bitumenového plechu jsou bodově navařené</i>								
D		94	Lešení a stavební výtahy					0,00
24	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	210,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m						
VV		lešení pro opravu betonového zdiva						
VV		140				140,000		
VV		lešení pro opravu pochozí lávky						
VV		35*2				70,000		
VV		Součet				210,000		
25	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	6 300,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131						
VV		použití 1 měsíc						
VV		210*30				6 300,000		
26	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	210,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m						
D		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					0,00
27	K	953735111	Odvětrání vodorovné plastovými troubami DN do 60 mm ukládanými na sraz	m	36,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
PP		Odvětrání vodorovné na střeších, do izolačních násypů apod. troubami ukládanými na sraz, na maltové terče se zakrytím volných konců sítkami, z trub plastových, vnitřní průměr do 60 mm						
VV		pro odvodnění zdí						
VV		výkres č. D-01, D-02, D-03						
VV		odtokové trubky ve zdivu DN 50 mm po 2-3 m						
VV		zed' A						
VV		0,6*17				10,200		
VV		zed' B						
VV		před bránou						
VV		0,6*15				9,000		
VV		0,7*12				8,400		
VV		za bránou						
VV		0,6*14				8,400		
VV		Součet				36,000		
D		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					0,00
28	K	9772101.R	Proříznutí prasklin v betonovém zdivu do hloubky 50 mm	m	159,768		0,00	R-položka
PP		Proříznutí prasklin v betonovém zdivu do hloubky 50 mm						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkres č. D-07, D-08 - brána borců					
	VV		odhad množství prasklin: 1,0 m/m2					
	VV		159,768		159,768			
	D	98	Demolice a sanace				0,00	
29	K	985121121	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 300 barů	m2	159,768		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem do 300 barů					
	VV		výkres č. D-07, D-08 - brána borců					
	VV		142+0,5*(7,5+4+6,85+2,2+6,6+4+0,5+0,3*0,3*6,5+2,1+0,6*2)		159,768			
30	K	985141111	Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm	m	159,768		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm					
	VV		výkres č. D-07, D-08 - brána borců					
	VV		odhad množství prasklin: 1,0 m/m2					
	VV		159,768		159,768			
31	K	985311111.1	Výplň proříznutých prasklin reprofilační maltou	m	159,768		0,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Výplň proříznutých prasklin reprofilační maltou					
	VV		výkres č. D-07, D-08 - brána borců					
	VV		odhad množství prasklin: 1,0 m/m2					
	VV		159,768		159,768			
32	K	9853212113.1	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 4 mm - vysokopevnostní nesmrštitelnou tixotropní cementovou maltou	m2	159,768		0,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Stěrka k vyrovnaní ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky přes 3 do 4 mm - vysokopevnostní nesmrštitelnou tixotropní cementovou maltou					
	VV		výkres č. D-07, D-08 - brána borců					
	VV		159,768		159,768			
33	K	985321211.1	Opracování výztuže tmelem z epoxidové pryskyřice	m2	479,304		0,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Opracování výztuže tmelem z epoxidové pryskyřice					
	VV		výkres č. D-07, D-08 - brána borců					
	VV		množství 3 ks /m2					
	VV		159,768*3		479,304			
34	K	985324111.1	Impregnační nátěr betonu jedonásobný vysoceodolnou silanovou hydrofobizací	m2	159,768		0,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační jedonásobný (OS-A)					
	VV		výkres č. D-07, D-08 - brána borců					
	VV		159,768		159,768			
35	K	985324211.1	Ochranný solsilikátový akrylový nátěr betonu dvojnásobný	m2	159,768		0,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Ochranný solsilikátový akrylový nátěr betonu dvojnásobný					
	P		Poznámka k položce: - nátěr splňující parametry OS-BZTV-ING, resp. OS 2 RILI-SIB dále DIN EN 1504-2/1.3, 2.2, 8.2 - odstín šedý					
	VV		výkres č. D-07, D-08 - brána borců					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		159,768		159,768			
	D	997	Přesun sutě				0,00	
36	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	17,904		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálu, na vzdálenost do 1 km					
	VV		10,385 "odpad z betonu"		10,385			
	VV		7,519 "odpad z asfaltových povrchů odtěžených"		7,519			
	VV		Součet		17,904			
37	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	11 847,013		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		odvoz suti na skládku ve vzdálenosti 20 km					
	VV		příplatek za dalších 19 km					
	VV		(7,519+200,594+405,029+10,385)*19		11 847,013			
38	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	3,697		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálu, na vzdálenost do 1 km					
	VV		3,697 "kovový odpad"		3,697			
39	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	18,485		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		odvoz kovového odpadu do výkupny druhotných surovin ve vzdálenosti 6 km (uložení bezplatné)					
	VV		příplatek za dalších 5 km					
	VV		3,697*5		18,485			
40	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	21,601		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
41	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,385		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
	VV		10,385 "odpad z betonu"		10,385			
42	K	997221845.1	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné - recyklace)	t	7,519		0,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné - recyklace) z asfaltových povrchů					
	VV		asfalt na recyklaci					
	VV		7,519 "odpad z asfaltových povrchů odtěžených"		7,519			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
43	K	998152111	Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 20 m	t	249,037		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro zdi a valy samostatné montované z dílců železobetonových nebo z předpjatého betonu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 20 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	762	Konstrukce tesařské				0,00	
44	K	762521108	Položení podlahy z hrubých fošen na sraz	m2	47,492		0,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Položení podlah nehoblovaných na sraz z fošen hrubých					
	VV		na polštáře á 1 m, fošny tloušťky 60 mm					
	VV		výkres č. D-09b - lávka					
	VV		0,12*3,1*11		4,092			
	VV		3,1*14		43,400			
	VV		Součet		47,492			
45	M	605110410	řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost II, 4 - 5 m	m3	3,134		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		řezivo jehličnaté deskové neopracované řezivo jehličnaté - středové fošny tl. 33-100 mm SM, 4 - 5 m fošna jakost II					
	VV		fošny tloušťky 60 mm					
	VV		prořez 10%					
	VV		47,492*0,06*1,1		3,134			
46	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	47,492		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Spojovací prostředky podlah, konstrukcí podkladových, zakrytí kanálů a výkopů hřebíky, vruty					
	VV		na polštáře á 1 m, fošny tloušťky 60 mm					
	VV		výkres č. D-09b - lávka					
	VV		0,12*3,1*11		4,092			
	VV		3,1*14		43,400			
	VV		Součet		47,492			
47	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	767		Konstrukce zámečnické				0,00	
48	K	767996805	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů přes 500 kg	kg	3 697,060		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním přes 500 kg					
	VV		výkres č. D-09a - ocelová podlaha lávky					
	VV		89*3,1*(4,20+5+4,2)		3 697,060			
49	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	775		Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)				0,00	
50	K	775449121	Montáž podlahové lišty ukončovací připevněné vruty	m	6,200		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Montáž lišty ukončovací připevněné vruty					
	VV		lišta hliníková 50/50 mm					
	VV		výkres č. D-09b					
	VV		3,1*2		6,200			
51	M	553431100.1	hliníkový ukončovací profil 50/50 mm	m	7,130		0,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		doplňky stavební kovové pronyty prechodové pro podlahové krytiny hliníkové pronyty - hliníkový ukončovací profil 50/50 mm					
	VV		6,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		7,130			
52	K	998775201	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	%			0,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				0,00	
53	K	783103811	Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí lehkých "C" oškrabáním	m2	12,040		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC" oškrabáním					
	VV		výkres č. D-09a					
	VV		plechy na lávce					
	VV		0,3*0,5*12*2*2+0,4*0,2*12*2*2+0,5*0,5*4		12,040			
54	K	783125630	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva standardní 3x email	m2	12,040		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nátěry ocelových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí standardními barvami konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC" 3x email					
	VV		výkres č. D-08, D-09a - lávka					
	VV		12,04		12,040			
55	K	783401812	Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 100	m	294,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění starých nátěrů z kovových potrubí a armatur potrubí přes DN 50 do DN 100 mm					
	VV		výkres č. D-09a, D-08 - lávka					
	VV		1,8*12*2+2*12*2+12,60*3*2		166,800			
	VV		3,1*2*12+0,4*3*12+0,8*4*12		127,200			
	VV		Součet		294,000			
56	K	783425621	Nátěry syntetické potrubí do DN 150 barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m	294,000		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Důfa, ...) potrubí přes DN 100 do DN 150 mm polomatný povrch 1x antikorozní, 1x základní a 1x email					
	VV		výkres č. D-08, D-09a - lávka					
	VV		294		294,000			
57	K	783626100.1	Nátěry truhlářských konstrukcí impregnační 1x	m2	135,360		0,00	odvozená z CS ÚRS 2014 01
	PP		Nátěry truhlářských konstrukcí impregnační 1x					
	VV		výkres č. D-09b - lávka					
	VV		(0,06*2+0,12*2)*(12+26*14)		135,360			
58	K	783904811	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	87,304		0,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí					
	VV		výkres č. D-08, D-09a - lávka					
	VV		12,04+0,256*294		87,304			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - MŠMT

Objekt:

015 - Vedlejší náklady, EU a MŠMT a Město Tábor

Soupis:

015.3 - Vedlejší náklady, MŠMT

KSO:

Místo: Tábor

Zadavatel:

MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

Projektant:

Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Poznámka:

Vedlejší náklady pro soupisy prací: 004 (401, 402).

CC-CZ:

Datum: 02.05.2015

IČ:

00253014

DIČ:

CZ253014

IČ:

DIČ:

IČ:

10319107

DIČ:

CZ5711170102

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - MŠMT

Objekt:

015 - Vedlejší náklady, EU a MŠMT a Město Tábor

Soupis:

015.3 - Vedlejší náklady, MŠMT

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2015

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - MŠMT

Objekt:

015 - Vedlejší náklady, EU a MŠMT a Město Tábor

Soupis:

015.3 - Vedlejší náklady, MŠMT

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2015

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					0,00
1	K	012203000.3	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000		0,00
	PP	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby					
	P	<i>Poznámka k položce:</i> - vytýčení součástí stavby oprávněným geodetem					
2	K	012303000.3	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby - 4 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD	kpl	1,000		0,00
	PP	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečné provedení stavby - 4 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD					
	P	<i>Poznámka k položce:</i> - na území města Tábora musí být geodetické zaměření stavby vyhotoveno v souladu se zněním "Směrnice pro tvorbu a údržbu DTTM - JIH" (text směrnice zpracovatelé dokumentace poskytne odbor územního rozvoje, Michael Vrba, tel. 381 486 205, e-mail: michael.vrba@mutabor.cz)					
3	K	012303001.3	Geometrický plán - 4 paré v tištěné podobě, 4x v elektronické podobě na CD	kpl	1,000		0,00
	PP	Geometrický plán - 4 paré v tištěné podobě, 4x v elektronické podobě na CD					
4	K	013254000.3	Dokumentace skutečného provedení stavby - 4x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD	kpl	1,000		0,00
	PP	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby - 4x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD					
5	K	022003000.3	Vytýčení stávajících inženýrských sítí před zahájením zemních prací	kpl	1,000		0,00
	PP	Příprava staveniště záchranné práce přeložení konstrukcí					
6	K	030001000.3	Zajištění ochrany stávajících kabelů a instalací po dobu stavby	kpl	1,000		0,00
	PP	Zajištění ochrany stávajících kabelů a instalací po dobu stavby					
7	K	030001003	Zařízení staveniště	KČ	1,000		0,00
	PP	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součástí položky je zejména :</i> - náklady na stavební buňky (kanceláře, stavební sklady, mobilní WC atd.) - pronájem ploch - zřízení provozovních komunikací (lávky, můstky, zábrany atd.) - skládky na staveništi - zabezpečení staveniště (ohrazení prováděných objektů a osvětlení staveniště, dopravní značení na staveništi, strážní služba atd.) - kontejnery na odpad - zřízení přípojek vody a elektro včetně samostatného měření apod. <i>Součástí je také :</i> - zajištění bezpečnosti (BOZP) během výstavby - zpracování plánu organizace výstavby aj.					
8	K	039103000.3	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Kč	1,000		0,00	
	PP		Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz					
9	K	039203000.3	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000		0,00	
	PP		Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště úprava terénu					
10	K	045002000.3	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000		0,00	
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - MŠMT
Objekt:
016 - Ostatní náklady, EU a MŠMT a Město Tábor
Soupis:

016.3 - Ostatní náklady, MŠMT

KSO:
Místo: Tábor

Zadavatel:
MĚSTO TÁBOR

Uchazeč:

Projektant:
Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.05.2015

IČ: 00253014
DIČ: CZ253014

IČ:
DIČ:

IČ: 10319107
DIČ: CZ5711170102

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - MŠMT

Objekt:

016 - Ostatní náklady, EU a MŠMT a Město Tábor

Soupis:

016.3 - Ostatní náklady, MŠMT

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2015

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

0,00

OST - Ostatní

0,00

001.2 - Zajištění publicity projektu

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obnova sportovně rekreačního areálu pod Stadionem Míru (Sokolská plovárna v Táboře) - II.etapa - MŠMT

Objekt:

016 - Ostatní náklady, EU a MŠMT a Město Tábor

Soupis:

016.3 - Ostatní náklady, MŠMT

Místo: Tábor

Datum: 02.05.2015

Zadavatel: MĚSTO TÁBOR

Projektant: Ing.arch.Šimeček Atelier Architektury

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D OST Ostatní

0,00

D 001.2 Zajištění publicity projektu

0,00

1	K	091504000.1	Vybudování velkoplošného reklamního panelu (rozměry panelu obecně alespoň 2 x 2 m)	kus	1,000		0,00	
---	---	-------------	--	-----	-------	--	------	--

PP Ostatní náklady související s objektem náklady související s publikační činností

P Poznámka k položce:

- osazení panelu bezprostředně po zahájení prací

VV 1/3 celkových nákladů na panel

VV 1 1,000

2	K	091504000.3	Vybudování pamětní desky s oznámením, že akce byla realizována v daném roce za podpory MŠMT	kus	1,000		0,00	
---	---	-------------	---	-----	-------	--	------	--

PP Ostatní náklady související s objektem náklady související s publikační činností - vybudování pamětní desky s oznámením, že akce byla realizována v daném roce za podpory MŠMT

P Poznámka k položce:

- osazení na projektantem stanoveném místě na dokončené stavbě dle "Zásad programu 133510" MŠMT ČR pro rok 2015

P - osazení trvalé