

82/2016/a

Evidenční číslo Objednatele

82/2016

Evidenční číslo Zhotovitele

16027

DÍLČÍ SMLOUVA Č. 1

ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY „Č. 3“



09563-16-TSB

Smluvní strany:

DOŠLO DNE 14-06-2016

Technické sítě Brno, akciová společnost

se sídlem: Barvířská 5, 602 00 Brno
zastoupený: Ing. Pavlem Staňkem, předsedou představenstva
a Ing. Zdeňkem Formanem, místopředsedou představenstva
osoba pověřená jednat za objednatele ve věcech technických a ve věci provádění Výzev:
Ing. Josef Šaroun, provozně technický ředitel
Ing. Miroslava Vraná, vedoucí odboru investic a projekce, správy majetku
IČO: 25512285
DIČ: CZ25512285
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2025576339/0800
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2500

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost, s.r.o.

se sídlem: Pražákova 1000/60, PSČ 619 00 Brno
IČO: 25342100
DIČ: CZ25342100
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-8647220297
zastoupen: p. Přemyslem Veselým, jednatelem společnosti
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 27069

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

uzavřeli dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo
(dále jen „**Smlouva o dílo**“).

Preambule

- I. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 06.06. 2016 Rámcovou smlouvu č. Objednatele **82/2016** a č. Zhotovitele **16027** (dále jen „**Rámcová smlouva**“).
- II. Smlouva o dílo byla uzavřena postupem Objednatele upraveným v Rámcové smlouvě, a to na základě akceptace nabídky Zhotovitele.

h1

Článek I. Předmět Smlouvy o dílo

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu.

Dílem se rozumí provedení stavby

Brno – Bohunice – Ukrajinská,

Brno-Žabovřesky – Kníničská,

Brno – Židenice – Andráskova - K,

Filipínského - K,

Krokova

Pastrnkova - K,

Stejskalova - K

Článek II. Doba a místo plnění

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v souladu s harmonogramem, který bude sestaven postupem dle odst. 2.1. Rámcové smlouvy. Pro dílo, které je koordinací, si smluvní strany sjednávají lhůtu pro provedení a předání díla nejpozději do 15. 12. 2016.
- 2.2. Místo plnění je uvedeno v projektové dokumentaci pro provádění stavby (dále jen „**Projekt**“).

Článek III. Cena díla

- 3.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě Rámcové smlouvy a nabídky Zhotovitele, a to formou Rozpočtu.
- 3.2. Cena za provedení díla podle této Dílčí smlouvy č. 1 činí **3 478.014,- Kč** (slovy: třímiliónyčtyřístadesmidesátosmtisícnulačtrnáct korun českých) bez DPH, tj. **4 208.397,- Kč** (slovy: čtyřmiliónydvěstěosmtisíctřístadevadesátosmd korun českých) včetně DPH.


Článek IV. Podmínky provedení díla

- 4.1. Dílo bude prováděno podle podmínek vymezených v Rámcové smlouvě.
- 4.2. Smluvní strany sjednávají další podmínky pro provedení díla následovně stavby označené písmenem **K** jsou stavby v koordinaci.

Článek V. Závěrečná ustanovení


- 5.1. Smlouvu o dílo lze měnit písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem.
- 5.2. Smlouva o dílo je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

- 5.3. Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 5.4. Součástí Smlouvy o dílo je Projekt. Smluvní strany prohlašují, že jím je obsah uvedeného dokumentu znám, Projekt je uložen u Objednatele a smluvní strany nepožadují jeho přiložení ke Smlouvě o dílo. Smluvní strany dále sjednávají, že součástí Smlouvy o dílo je příloha č. 1 - Vyplněný výkaz výměr (Rozpočet).

V Brně dne 10.6.2016


za Objednatele

Ing. Pavel Staněk, předseda představenstva
Technické sítě Brno, akciová společnost

V Brně dne 10.6.2016

PŘEMYSL VESELÝ
stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Pražákova 60, 619 00 Brno
IČ: 25342100, DIČ: CZ25342100

za Zhotovitele

p. Přemysl Veselý, jednatel společnosti
PŘEMYSL VESELÝ, s.r.o.



za Objednatele

Ing. Zdeněk Forman, místopředseda představenstva
Technické sítě Brno, akciová společnost

 TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a. s.
BARVÍŘSKÁ 5, 602 00 BRNO
TEL.: +420 545 424 012
FAX: +420 545 424 016
IČ: 25512285, DIČ: CZ25512285

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3. skupina	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
1	Ukrajinská	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
1	Brno-Bohunice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Technické sítě Brno, a.s.		
Objednatel			
Dodavatel	Technické sítě Brno, a.s.	Zakázkové číslo	2016/1
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	38 300	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	815 619	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	815 619	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	853 919	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	853 919	Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : VRANA
Datum :		Datum :	Datum : 10.6.2016
Podpis :		Podpis : PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. Zakázka 60, 619 00 Brno IČ: 25342100, DIČ: CZ25342100	Podpis : K
Základ pro DPH	21,0 %		853 919 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			853 919 Kč

Poznámka :

TSB TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a. s.
BARVÍŘSKÁ 5, 602 00 BRNO
TEL: +420 545 424 030
FAX: +420 545 424 316
IČ: 25512285, DIČ: CZ25512285

Stavba :	Brno-Bohunice	Rozpočet :	Vra/001/P. Veselý/201
Objekt :	Ukrajinská	rozpočet	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
900 HZS	1 100	0	0	0	
M212 Demontáže	37 200	0	0	0	
M21 Elektromontáže	0	0	0	111 725	
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	703 894	
CELKEM OBJEKT	38 300	0	0	815 619	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztlžené výrobní podmínky	0	0,0	38 300	0
Oborová přírážka	0	0,0	38 300	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	38 300	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	38 300	0
Zařízení staveniště	0	0,0	853 919	0
Provoz investora	0	0,0	853 919	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	853 919	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	853 919	0
Dokumentace skutečného provedení stavby	0	0,0	38 300	0
Vytyčení stávajících inženýrských sítí	0	0,0	38 300	0
Zábor veřejného prostranství	0	0,0	38 300	0
Dopravní značení	0	0,0	38 300	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

veselý/2016

Stavba :		Obnova VO 2016 - 3.skupina		Rozpočet:		Vra/001/P. Veselý/2016	
Objekt :		Ukrajinská					
P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl:		HZS					
1	900 R04	HZS - stavební práce stavební mistr v tarifní třídě 8	hod	5,00	220,00	1 100,00	
	Celkem za	HZS				1 100,00	
Díl:	M212	Demontáže					
2	210191514	Demontáž pilířových skříní RF4	ks	2,00	465,00	930,00	
3	210202011	Demontáž svítidla výbojkové do 400W na výložník	ks	22,00	150,00	3 300,00	
4	210202015	Demontáž svítidla výbojkové parkové	ks	3,00	150,00	450,00	
5	210204002	Demontáž osvět.stožár sadový	kus	3,00	610,00	1 830,00	
6	210204011	Demontáž stožár osvětł. silniční do 12 m	ks	22,00	630,00	13 860,00	
7	210204100	Demontáž výložník ocelový 1 ramenný do 35 kg	ks	22,00	190,00	4 180,00	
8	210204123R00	Patice stožárová sklolaminátová - demontáž	kus	10,00	50,00	500,00	
9	210204125R00	Patice stožárová litinová - demontáž	kus	3,00	50,00	150,00	
10	314291225R00	Montážní plošina	Sh	25,00	480,00	12 000,00	
	Celkem za	M212 Demontáže				37 200,00	
Díl:	M21	Elektromontáže					
11	220110401U00	Mtž. Smršť hadice	kus	30,00	13,00	390,00	
12	210021055U00	Mtž přichytka kov Sonap -40mm	kus	10,00	16,50	165,00	
13	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	10,00	19,50	195,00	
14	210100151U00	Ukončení kabelů páska žíly 4x16mm2	kus	60,00	92,00	5 520,00	
15	210120001R00	Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A	kus	30,00	36,00	1 080,00	
16	210120101R00	Patrona pojistková do 60A včetně montáže	kus	10,00	12,00	120,00	
17	210191514U00	Mtž skříní rozpojovací RF4	kus	2,00	1 250,00	2 500,00	
18	210202011R00	Svítilno výbojkové 4442315 150W SHC na výložník	kus	22,00	310,00	6 820,00	
19	210202015R00	Svítilno výbojkové 4460570 70W SHC parkové	kus	3,00	305,00	915,00	
20	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	3,00	650,00	1 950,00	
21	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m včetně nákladů na autojeřáb	kus	22,00	810,00	17 820,00	
22	210204100U00	Mtž výložník 1rameno nástěnný 35kg	kus	22,00	220,00	4 840,00	
23	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	30,00	220,00	6 600,00	
24	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, vč. smršť. Hadice na uzemnění	m	1 100,00	19,00	20 900,00	
25	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	60,00	32,00	1 920,00	
26	210270801R00	Štítek kabelový označ.-PVC 4x8cm/15-20 znaků/	kus	10,00	21,00	210,00	
27	210800529R00	Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně	m	15,00	20,00	300,00	
28	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	270,00	14,00	3 780,00	
29	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený	m	1 200,00	15,50	18 600,00	
30	210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	1 200,00	6,50	7 800,00	
31	220890202R00	Revize	h	30,00	310,00	9 300,00	
	Celkem za	M21 Elektromontáže				111 725,00	
Díl:	46	Zemní práce					
32	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	30,00	134,00	4 020,00	
33	113313100U00	Odstranění podkladů z betonu -15cm	m2	30,00	145,00	4 350,00	
34	460010024RT3	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 1000 m	km	1,00	4 499,00	4 499,00	
35	460030011RT2	Sejmutí drnu z ploch středně zatravněných	m2	425,00	8,00	3 400,00	
36	460030023RT1	Odstranění dřevit. porostu - tvrdý, středně hustý z plochy do 5 m2	m2	5,00	43,00	215,00	
37	460030071R00	Bourání živичných povrchů tl. vrstvy do 5 cm	m2	30,00	75,00	2 250,00	
38	460030081RT1	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tl. vrstvy do 5 cm	m	60,00	55,00	3 300,00	
39		Jáma startovací, hor.3 ruční výkop jámy	m3	10,00	740,00	7 400,00	
40	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	25,00	705,00	17 625,00	
41	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	25,00	1 900,00	47 500,00	
42	460100032R00	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 600x600, v.500	kus	3,00	1 600,00	4 800,00	
43	460100034R00	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 800x800, v.675	kus	22,00	2 600,00	57 200,00	
44	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	15,00	150,00	2 250,00	
45	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	15,00	50,00	750,00	

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Obnova VO 2016 - 3.skupina Ukrajinská	Rozpočet:	Vra/001/P. Veselý/2016		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 upěchování a úprava povrchu	kus	10,00	130,00	1 300,00
47	460120082VT2	Násyp zeminy, hornina třídy 3-4 Pěchování ručním pěchem	m3	191,00	40,00	7 640,00
48	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	850,00	199,00	169 150,00
49	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	60,00	215,00	12 900,00
50	460420023T00	Zřízení kab.lože v rýze 35 cm z písku 15 cm	m	910,00	65,00	59 150,00
51	460470012U00	Zajištění kabelů při jejich souběhu	m	910,00	26,00	23 660,00
52	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, š. 33 cm	m	1 100,00	7,00	7 700,00
53	460510021R00	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm	m	60,00	38,00	2 280,00
54	175003170	prostup plast trouba PR. 63 KOPOFLEX	M	1 100,00	16,00	17 600,00
55	175003200	prostup plast trouba PR.110 KOPOFLEX	M	200,00	18,50	3 700,00
56	460560143RT1	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	850,00	40,00	34 000,00
57	460560173RT1	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	60,00	40,00	2 400,00
58	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	64,00	220,00	14 080,00
59	460600061U00	Odvoz suti -1km	t	75,00	318,00	23 850,00
60	460600071U00	Příplatek k odvozu suti ZKD 1km	t	750,00	16,00	12 000,00
61	460620006RT1	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva	m2	425,00	25,00	10 625,00
62	460620011RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 1 ruční vyrovnaní a zhutnění	m2	450,00	10,00	4 500,00
63	460650016RT1	Podkladová vrstva z betonu z betonu prostého B-/7,5	m3	30,00	295,00	8 850,00
64	578141111R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrnný do 3 m tl. 4 cm	m2	30,00	405,00	12 150,00
65	199000000R00	Poplatek za skladku suti	t	75,00	170,00	12 750,00
66	4609911102	Geodetické zaměření od 501 m do 1000 m	ks	1,00	11 850,00	11 850,00
67	578901111R00	Zdrsňovací posyp litého asf.obal.kamenivem 4 kg/m2	m2	30,00	10,00	300,00
68	038000031	DOPRAVA	kompl	1,00	4 600,00	4 600,00
69	222080101R00	Pokládka 2 ks trubky HDPE 40/32, vč. materiálu	m	970,00	90,00	87 300,00
	Celkem za	46 Zemní práce				703 894,00

11/2016

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3. skupina	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
2	Kniničská	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
2	Brno-Žabovřesky	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Technické sítě Brno, a.s.		
Objednatel			
Dodavatel	Technické sítě Brno, a.s.	Zakázkové číslo	2016/1
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	39 065	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	1 142 411	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 142 411	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 181 476	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	1 181 476	Ostatní náklady celkem	

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	PŘEMYSL VESELÝ	Jméno :	12.11.16
Datum :		Datum :	stavební a inženýrská činnost s.r.o. Pražákova 60, 619 00 Brno IČ: 25342100, DIČ: CZ25342100	Datum :	10.6.2016
Podpis :		Podpis :	10.6.2016	Podpis :	61
Základ pro DPH	21,0 %				1 181 476 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				1 181 476 Kč	

Poznámka :

TSB TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a.s.
BARVÍŘSKÁ 5, 602 00 BRNO
TEL: +420 545 424 030
FAX: +420 545 424 016
IČ: 25512285, DIČ: CZ25512285

[Handwritten signature]

Stavba : Brno-Žabovřesky
 Objekt : Kníničská

Rozpočet : Vra/002/P. Veselý/2011
 rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
900 HZS	2 200	0	0	0	0
M212 Demontáže	36 865	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	128 404	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	1 014 007	0
CELKEM OBJEKT	39 065	0	0	1 142 411	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	39 065	0
Oborová přírážka	0	0,0	39 065	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	39 065	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	39 065	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 181 476	0
Provoz investora	0	0,0	1 181 476	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 181 476	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 181 476	0
Dokumentace skutečného provedení stavby	0	0,0	39 065	0
Vytyčení stávajících inženýrských sítí	0	0,0	39 065	0
Zábor veřejného prostranství	0	0,0	39 065	0
Dopravní značení	0	0,0	39 065	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Obnova VO 2016 - 3.skupina	Rozpočet:	Vra/002/P. Veselý/2016
Objekt :	Kníničská		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		HZS				
1	900 R04	HZS - stavební práce stavební mistr v tarifní třídě 8	hod	10,00	220,00	2 200,00
	Celkem za	HZS				2 200,00
Díl:	M212	Demontáže				
2	210191514	Demontáž pilířových skříní RF4	ks	1,00	465,00	465,00
3	210202011	Demontáž svítidla výbojkové do 400W na výložník	ks	25,00	150,00	3 750,00
4	210204011	Demontáž stožár osvětl. silniční do 12 m	ks	25,00	630,00	15 750,00
5	210204100	Demontáž výložník ocelový 1 ramenný do 35 kg	ks	25,00	190,00	4 750,00
6	210204123R00	Patice stožárová sklolaminátová - demontáž	kus	3,00	50,00	150,00
7	314291225R00	Montážní plošina	Sh	25,00	480,00	12 000,00
	Celkem za	M212 Demontáže				36 865,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
8	220110401U00	Mtž. Smršť hadice	kus	28,00	13,00	364,00
9	210021055U00	Mtž přichytka kov Sonap -40mm	kus	10,00	16,50	165,00
10	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	10,00	19,50	195,00
11	210100151U00	Ukončení kabelů páska žíly 4x16mm2	kus	56,00	92,00	5 152,00
12	210120001R00	Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A	kus	28,00	36,00	1 008,00
13	210120101R00	Patrona pojistková do 60A včetně montáže	kus	10,00	12,00	120,00
14	210191514U00	Mtž skříní rozpojovací RF4	kus	1,00	1 250,00	1 250,00
15	210202011R00	Svítlidlo výbojkové 4442315 150W SHC na výložník	kus	25,00	310,00	7 750,00
16	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m včetně nákladů na autojeřáb	kus	25,00	810,00	20 250,00
17	210204100U00	Mtž výložník 1rameno nástěnný 35kg	kus	25,00	220,00	5 500,00
18	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	28,00	220,00	6 160,00
19	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, vč. smršť. Hadice na uzemnění	m	1 520,00	19,00	28 880,00
20	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	60,00	32,00	1 920,00
21	210270801R00	Štítek kabelový označ.-PVC 4x8cm/15-20 znaků/	kus	10,00	21,00	210,00
22	210800529R00	Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně	m	15,00	20,00	300,00
23	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	300,00	14,00	4 200,00
24	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený	m	1 650,00	15,50	25 575,00
25	210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	1 650,00	6,50	10 725,00
26	220890202R00	Revize	h	28,00	310,00	8 680,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				128 404,00
Díl:	46	Zemní práce				
27	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	80,00	134,00	10 720,00
28	113313100U00	Odstranění podkladů z betonu -15cm	m2	80,00	145,00	11 600,00
29	460010024RT2	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 500 m	km	1,00	4 499,00	4 499,00
30	460010024RT3	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 1000 m	km	1,00	4 499,00	4 499,00
31	460030011RT2	Sejmutí dmu z ploch středně zatravněných	m2	605,00	8,00	4 840,00
32	460030071R00	Bourání živiničných povrchů tl. vrstvy do 5 cm	m2	80,00	75,00	6 000,00
33	460030081RT1	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tl. vrstvy do 5 cm	m	160,00	55,00	8 800,00
34		Jáma startovací, hor.3 ruční výkop jámy	m3	12,00	740,00	8 880,00
35	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	25,00	705,00	17 625,00
36	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	25,00	1 900,00	47 500,00
37	460100065R00	Pouzdrový základ "Sedý utopenec" 1000x1000, v.675	kus	4,00	3 600,00	14 400,00
38	460100065R01	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 1000x1000, v.675	kus	21,00	2 800,00	58 800,00
39	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	22,00	150,00	3 300,00
40	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	22,00	50,00	1 100,00
41	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 upěchování a úprava povrchu	kus	12,00	130,00	1 560,00
42	460120082VT2	Násyp zeminy, hornina třídy 3-4 Pěchování ručním pěchem	m3	290,00	40,00	11 600,00
43	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	1 320,00	199,00	262 680,00
44	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	50,00	215,00	10 750,00
45	460420023T00	Zřízení kab.lože v rýze 35 cm z písku 15 cm	m	1 370,00	65,00	89 050,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Obnova VO 2016 - 3.skupina	Rozpočet:	Vra/002/P. Veselý/2016
Objekt :	Kníničská		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	460470012U00	Zajištění kabelů při jejich souběhu	m	1 000,00	26,00	26 000,00
47	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, š. 33 cm	m	1 520,00	7,00	10 640,00
48	460510021R00	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm	m	30,00	38,00	1 140,00
49	175003170	prostup plast trouba PR. 63 KOPOFLEX	M	1 520,00	16,00	24 320,00
50	175003200	prostup plast trouba PR.110 KOPOFLEX	M	50,00	18,50	925,00
51	460560143RT1	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	1 320,00	40,00	52 800,00
52	460560173RT1	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	50,00	40,00	2 000,00
53	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	96,00	220,00	21 120,00
54	460600061U00	Odvoz suti -1km	t	108,00	318,00	34 344,00
55	460600071U00	Příplatek k odvozu suti ZKD 1km	t	1 080,00	16,00	17 280,00
56	460620006RT1	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva	m2	605,00	25,00	15 125,00
57	460620011RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 1 ruční vyrovnaní a zhuštění	m2	450,00	10,00	4 500,00
58	460650016RT1	Podkladová vrstva z betonu z betonu prostého B-7,5	m3	80,00	295,00	23 600,00
59	578141111R00	Litý asfalt z kameniva jemnozrnný do 3 m tl. 4 cm	m2	80,00	405,00	32 400,00
60	199000000R00	Poplatek za skladku suti	t	108,00	170,00	18 360,00
61	4609911101	Geodetické zaměření do 500 m	ks	1,00	6 100,00	6 100,00
62	4609911102	Geodetické zaměření od 501 m do 1000 m	ks	1,00	11 850,00	11 850,00
63	578901111R00	Zdršňovací posyp litého asf.obal.kamenivem 4 kg/m2	m2	80,00	10,00	800,00
64	038000031	DOPRAVA	kompl	2,00	4 600,00	9 200,00
65	222080101R00	Pokládka 2 ks trubky HDPE 40/32, vč. materiálu	m	1 370,00	90,00	123 300,00
	Celkem za	46 Zemní práce				1 014 007,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3. skupina	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
3	Andrýskova	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
3	Brno-Zidenice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Technické sítě Brno, a.s.		
Objednatel			
Dodavatel	Technické sítě Brno, a.s.	Zakázkové číslo	2016/1
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	10 550	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	117 029	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	117 029	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	127 579	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	127 579	Ostatní náklady celkem	

Vypracoval:	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : stavební a inženýrská činnost s.r.o.	Jméno : KRONA
Datum :	Datum : Pražákova 60, 619 00 Brno	Datum : 10.6.2016
	IČ: 25342100, DIČ: CZ25342100	
Podpis :	Podpis : 10.6.2016	Podpis : H1

Základ pro DPH	21,0 %	127 579 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	127 579 Kč
------------------------------	-------------------

Poznámka :

TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a. s.
BARVÍŘSKÁ 5, 602 00 BRNO
TEL.: 420 545 424 030
FAX: 420 545 424 016
IČ: 25512285, DIČ: CZ25512285

TSB

16

Stavba : **Brno-Zidenice**
 Objekt : **Andrýskova**

Rozpočet : **Vra/003/P. Veselý/2016**
 rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
900 HZS	3 200	0	0	0	0
M212 Demontáže	7 350	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	17 775	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	99 254	0
CELKEM OBJEKT	10 550	0	0	117 029	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	10 550	0
Oborová přírážka	0	0,0	10 550	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	10 550	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	10 550	0
Zařízení staveniště	0	0,0	127 579	0
Provoz investora	0	0,0	127 579	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	127 579	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	127 579	0
Dokumentace skutečného provedení stavby	0	0,0	10 550	0
Vytyčení stávajících inženýrských sítí	0	0,0	10 550	0
Zábor veřejného prostranství	0	0,0	10 550	0
Dopravní značení	0	0,0	10 550	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Vesely/2016

Stavba :	Obnova VO 2016 - 3.skupina	Rozpočet:	Vra/003/P. Vesely/2016
Objekt :	Andrýskova		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		HZS				
1	900 R02	HZS - stavební práce stavební dělník v tarifní třídě 5	hod	5,00	200,00	1 000,00
2	900 R04	HZS - stavební práce stavební mistr v tarifní třídě 8	hod	10,00	220,00	2 200,00
	Celkem za	HZS				3 200,00
Díl:	M212	Demontáže				
3	210202011	Demontáž svítidla výbojkové do 400W na výložník	ks	5,00	150,00	750,00
4	210204011	Demontáž stožár osvětl. silniční do 12 m	ks	5,00	630,00	3 150,00
5	210204100	Demontáž výložník ocelový 1 ramenný do 35 kg	ks	5,00	190,00	950,00
6	210204123R00	Patice stožárová sklolaminátová - demontáž	kus	2,00	50,00	100,00
7	314291225R00	Montážní plošina	Sh	5,00	480,00	2 400,00
	Celkem za	M212 Demontáže				7 350,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
8	220110401U00	Mtž. Smršť hadice	kus	5,00	13,00	65,00
9	210100151U00	Ukončení kabelů páska žíly 4x16mm2	kus	10,00	92,00	920,00
10	210120001R00	Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A	kus	5,00	36,00	180,00
11	210202011R00	Svítidlo výbojkové 4442315 150W SHC na výložník	kus	5,00	310,00	1 550,00
12	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m včetně nákladů na autojeřáb	kus	5,00	810,00	4 050,00
13	210204100U00	Mtž výložník 1rameno nástěnný 35kg	kus	5,00	220,00	1 100,00
14	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	5,00	220,00	1 100,00
15	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, vč. smršť. Hadice na uzemnění	m	140,00	19,00	2 660,00
16	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	10,00	32,00	320,00
17	210800529R00	Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně	m	3,00	20,00	60,00
18	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	50,00	14,00	700,00
19	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený	m	160,00	15,50	2 480,00
20	210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	160,00	6,50	1 040,00
21	220890202R00	Revize	h	5,00	310,00	1 550,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				17 775,00
Díl:	46	Zemní práce				
22	460010024RT2	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 500 m	km	1,00	4 499,00	4 499,00
23	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	5,00	705,00	3 525,00
24	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	5,00	1 900,00	9 500,00
25	460100064R00	Pouzdrový základ "Šedý utopenec" 800x800, v.675	kus	5,00	2 650,00	13 250,00
26	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	3,00	150,00	450,00
27	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	3,00	50,00	150,00
28	460120082VT2	Násyp zeminy, hornina třídy 3-4 Pěchování ručním pěchem	m3	25,50	40,00	1 020,00
29	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	60,00	199,00	11 940,00
30	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	60,00	215,00	12 900,00
31	460420023T00	Zřízení kab.lože v rýze 35 cm z písku 15 cm	m	120,00	65,00	7 800,00
32	460470012U00	Zajištění kabelů při jejich souběhu	m	120,00	26,00	3 120,00
33	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, š. 33 cm	m	140,00	7,00	980,00
34	175003170	prostup plast trouba PR. 63 KOPOFLEX	M	120,00	16,00	1 920,00
35	175003200	prostup plast trouba PR.110 KOPOFLEX	M	60,00	18,50	1 110,00
36	460560143RT1	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	60,00	40,00	2 400,00
37	460560173RT1	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	60,00	40,00	2 400,00
38	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	8,50	220,00	1 870,00
39	460600061U00	Odvoz suti -1km	t	15,00	318,00	4 770,00
40	460600071U00	Příplatek k odvozu suti ZKD 1km	t	150,00	16,00	2 400,00
41	199000000R00	Poplatek za skladku suti	t	15,00	170,00	2 550,00
42	4609911101	Geodetické zaměření do 500 m	ks	1,00	6 100,00	6 100,00
43	038000031	DOPRAVA	kompl	1,00	4 600,00	4 600,00
	Celkem za	46 Zemní práce				99 254,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3. skupina	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
4	Filipinského	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
4	Brno-Židenice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Technické sítě Brno, a.s.		
Objednatel			
Dodavatel	Technické sítě Brno, a.s.	Zakázkové číslo	2016/1
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	17 430	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	271 119	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	271 119	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	288 549	Ostatní náklady neuvedené	
	ZRN+ost.náklady+HZS	288 549	Ostatní náklady celkem	

Výpracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
		PREMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. Pražákova 60, 619 00 Brno IČ: 25342100, DIČ: CZ25342100 10.6.2016 -2-		PRATEL 10.6.2016 H	
Základ pro DPH	21,0 %				288 549 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	288 549 Kč
------------------------------	-------------------

Poznámka :

TSB TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a. s.
BARVÍŘSKÁ 5, 602 00 BRNO
TEL.: +420 545 424 030
FAX: +420 545 424 016
IČ: 25512285, DIČ: CZ25512285

[Handwritten signature]

Stavba :	Brno-Židenice	Rozpočet :	Vra/004/P. Veselý/2016
Objekt :	Filipinského	rozpočet	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
900 HZS	3 200	0	0	0	0
M212 Demontáže	14 230	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	39 940	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	231 179	0
CELKEM OBJEKT	17 430	0	0	271 119	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	17 430	0
Oborová přírážka	0	0,0	17 430	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	17 430	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	17 430	0
Zařízení staveniště	0	0,0	288 549	0
Provoz investora	0	0,0	288 549	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	288 549	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	288 549	0
Dokumentace skutečného provedení stavby	0	0,0	17 430	0
Vytyčení stávajících inženýrských sítí	0	0,0	17 430	0
Zábor veřejného prostranství	0	0,0	17 430	0
Dopravní značení	0	0,0	17 430	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Obnova VO 2016 - 3.skupina	Rozpočet:	Vra/004/P. Veselý/2016
Objekt :	Filipínského		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		HZS				
1	900 R02	HZS - stavební práce stavební dělník v tarifní třídě 5	hod	5,00	200,00	1 000,00
2	900 R04	HZS - stavební práce stavební mistr v tarifní třídě 8	hod	10,00	220,00	2 200,00
	Celkem za	HZS				3 200,00
Díl:	M212	Demontáže				
3	210191514	Demontáž pilířových skříní RF4	ks	2,00	465,00	930,00
4	210202011	Demontáž svítidla výbojkové do 400W na výložník	ks	9,00	150,00	1 350,00
5	210204011	Demontáž stožár osvětl. silniční do 12 m	ks	9,00	630,00	5 670,00
6	210204100	Demontáž výložník ocelový 1 ramenný do 35 kg	ks	9,00	190,00	1 710,00
7	210204123R00	Patice stožárová sklolaminátová - demontáž	kus	4,00	50,00	200,00
8	210204125R00	Patice stožárová litinová - demontáž	kus	1,00	50,00	50,00
9	314291225R00	Montážní plošina	Sh	9,00	480,00	4 320,00
	Celkem za	M212 Demontáže				14 230,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
10	220110401U00	Mtž. Smršť hadice	kus	11,00	13,00	143,00
11	210021055U00	Mtž příchytka kov Sonap -40mm	kus	5,00	16,50	82,50
12	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	6,00	19,50	117,00
13	210100151U00	Ukončení kabelů páska žíly 4x16mm2	kus	22,00	92,00	2 024,00
14	210120001R00	Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A	kus	11,00	36,00	396,00
15	210120101R00	Patrona pojistková do 60A včetně montáže	kus	5,00	12,00	60,00
16	210191514U00	Mtž skříní rozpojovací RF4	kus	2,00	1 250,00	2 500,00
17	210202011R00	Svítidlo výbojkové 4442315 150W SHC na výložník	kus	9,00	310,00	2 790,00
18	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m včetně nákladů na autojeřáb	kus	9,00	810,00	7 290,00
19	210204100U00	Mtž výložník 1rameno nástěnný 35kg	kus	9,00	220,00	1 980,00
20	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	11,00	220,00	2 420,00
21	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, vč. smršť. Hadice na uzemnění	m	330,00	19,00	6 270,00
22	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	26,00	32,00	832,00
23	210270801R00	Štítek kabelový označ.-PVC 4x8cm/15-20 znaků/	kus	5,00	21,00	105,00
24	210800529R00	Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně	m	6,00	20,00	120,00
25	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	90,00	14,00	1 260,00
26	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený	m	370,00	15,50	5 735,00
27	210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	370,00	6,50	2 405,00
28	220890202R00	Revize	h	11,00	310,00	3 410,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				39 939,50
Díl:	46	Zemní práce				
29	113313100U00	Odstranění podkladů z betonu -15cm	m2	25,00	145,00	3 625,00
30	460010024RT2	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 500 m	km	1,00	4 499,00	4 499,00
31	460030011RT2	Sejmutí drnu z ploch středně zatravněných	m2	40,00	8,00	320,00
32		Jáma startovací, hor.3 ruční výkop jámy	m3	12,00	740,00	8 880,00
33	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	9,00	705,00	6 345,00
34	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	9,00	1 900,00	17 100,00
35	460100034R00	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 800x800, v.675	kus	9,00	2 600,00	23 400,00
36	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	9,00	150,00	1 350,00
37	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	9,00	50,00	450,00
38	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 upěchování a úprava povrchu	kus	12,00	130,00	1 560,00
39	460120082VT2	Násyp zeminy, hornina třídy 3-4 Pěchování ručním pěchem	m3	61,00	40,00	2 440,00
40	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	230,00	199,00	45 770,00
41	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	60,00	215,00	12 900,00
42	460420023T00	Zřízení kab.lože v rýze 35 cm z písku 15 cm	m	290,00	65,00	18 850,00
43	460470012U00	Zajištění kabelů při jejich souběhu	m	290,00	26,00	7 540,00
44	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, š. 33 cm	m	330,00	7,00	2 310,00
45	460510021R00	Kabelový prostup z plast.trub. DN do 10,5 cm	m	20,00	38,00	760,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Obnova VO 2016 - 3.skupina	Rozpočet:	Vra/004/P. Veselý/2016
Objekt :	Filipínského		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	175003170	prostup plast trouba PR. 63 KOPOFLEX	M	330,00	16,00	5 280,00
47	175003200	prostup plast trouba PR.110 KOPOFLEX	M	60,00	18,50	1 110,00
48	460560143RT1	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	230,00	40,00	9 200,00
49	460560173RT1	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	60,00	40,00	2 400,00
50	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	20,50	220,00	4 510,00
51	460600061U00	Odvoz suti -1km	t	60,00	318,00	19 080,00
52	460600071U00	Příplatek k odvozu suti ZKD 1km	t	600,00	16,00	9 600,00
53	460620006RT1	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva	m2	40,00	25,00	1 000,00
54	199000000R00	Poplatek za skladku suti	t	60,00	170,00	10 200,00
55	4609911101	Geodetické zaměření do 500 m	ks	1,00	6 100,00	6 100,00
56	0380000031	DOPRAVA	kompl	1,00	4 600,00	4 600,00
	Celkem za	16 Zemní práce				231 179,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3. skupina	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
7	Kroková	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
7	Brno-Židenice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Technické sítě Brno, a.s.		
Objednatel			
Dodavatel	Technické sítě Brno, a.s.	Zakázkové číslo	2016/1
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	36 400	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	273 381	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	273 381	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (ICD)	0
ZRN+HZS	309 781	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	309 781	Ostatní náklady celkem	
Vzoracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : <i>VRONA</i>
Datum :		Datum :	Datum : <i>10.6.2016</i>
Podpis :		Podpis : <i>PŘEMYSL VESELÝ</i> stavební a inženýrská činnost, s.r.o. Pražákova 50, 619 00 Brno IČ: 255342100, DIČ: CZ255342100 <i>10.6.2016 -2-</i>	Podpis : <i>Ki</i>
Základ pro DPH	21,0 %		309 781 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CÉNA ZA OBJEKT CELKEM			309 781 Kč

Poznámka :



TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a. s.
BARVÍŘSKÁ 5, 602 00 BRNO
TEL.: +420 545 424 030
FAX: +420 545 424 016
IČ: 25512285, DIČ: CZ25512285

(16)

Stavba :
Objekt :
P.č.:

Stavba :	Brno-Židenice	Rozpočet :	Vra/007/P. Veselý/2016
Objekt :	Krokova	rozpočet	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
900 HZS	1 100	0	0	0	0
M212 Demontáže	35 300	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	60 048	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	213 333	0
CELKEM OBJEKT	36 400	0	0	273 381	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	36 400	0
Oborová přírážka	0	0,0	36 400	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	36 400	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	36 400	0
Zařízení staveniště	0	0,0	309 781	0
Provoz investora	0	0,0	309 781	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	309 781	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	309 781	0
Dokumentace skutečného provedení stavby	0	0,0	36 400	0
Vytyčení stávajících inženýrských sítí	0	0,0	36 400	0
Zábor veřejného prostranství	0	0,0	36 400	0
Dopravní značení	0	0,0	36 400	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

stavba : Obnova VO 2016 - 3.skupina		Rozpočet:		Vra/007/P. Veselý/2016	
objekt : Krokova					
číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	HZS				
0 R04	HZS - stavební práce stavební mistr v tarifní třídě 8	hod	5,00	220,00	1 100,00
celkem za	HZS				1 100,00
M212	Demontáže				
0202011	Demontáž svítidla výbojkové do 400W na výložník	ks	24,00	150,00	3 600,00
0204011	Demontáž stožár osvětł. silniční do 12 m	ks	24,00	630,00	15 120,00
0204100	Demontáž výložník ocelový 1 ramenný do 35 kg	ks	24,00	190,00	4 560,00
0204123R00	Patice stožárová sklolaminátová - demontáž	kus	10,00	50,00	500,00
4291225R00	Montážní plošina	Sh	24,00	480,00	11 520,00
celkem za	M212 Demontáže				35 300,00
M21	Elektromontáže				
0110401U00	Mtž. Smršť hadice	kus	24,00	13,00	312,00
0021055U00	Mtž příchytka kov Sonap -40mm	kus	4,00	16,50	66,00
0100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	4,00	19,50	78,00
0100151U00	Ukončení kabelů páska žíly 4x16mm2	kus	48,00	92,00	4 416,00
0120001R00	Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A	kus	24,00	36,00	864,00
0120101R00	Patrona pojistková do 60A včetně montáže	kus	4,00	12,00	48,00
0202011R00	Svítidlo výbojkové 4442315 150W SHC na výložník	kus	24,00	310,00	7 440,00
0204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m včetně nákladů na autojeřáb	kus	24,00	810,00	19 440,00
0204100U00	Mtž výložník 1rameno nástěnný 35kg	kus	24,00	220,00	5 280,00
0204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	24,00	220,00	5 280,00
0220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, vč. smršť. Hadice na uzemnění	m	100,00	19,00	1 900,00
0220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	50,00	32,00	1 600,00
0270801R00	Štítek kabelový označ.-PVC 4x8cm/15-20 znaků/	kus	4,00	21,00	84,00
0800529R00	Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně	m	12,00	20,00	240,00
0810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	240,00	14,00	3 360,00
0810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený	m	100,00	15,50	1 550,00
0950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	100,00	6,50	650,00
0890202R00	Revize	h	24,00	310,00	7 440,00
celkem za	M21 Elektromontáže				60 048,00
	Zemní práce				
030039U00	Rozebrání zámk dlažba písek sucho	m2	20,00	26,00	520,00
0313100U00	Odstranění podkladů z betonu -15cm	m2	10,00	145,00	1 450,00
010024RT2	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 500 m	km	1,00	4 499,00	4 499,00
030011RT2	Sejmutí drnu z ploch středně zatravněných	m2	20,00	8,00	160,00
050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	24,00	705,00	16 920,00
080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	24,00	1 900,00	45 600,00
0100034R00	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 800x800, v.675	kus	11,00	2 600,00	28 600,00
0100064R00	Pouzdrový základ "Šedý utopenec" 800x800, v.675	kus	13,00	2 650,00	34 450,00
0110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	15,00	150,00	2 250,00
0110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	15,00	50,00	750,00
020082VT2	Násyp zeminy, hornina třídy 3-4 Pěchování ručním pýchem	m3	11,00	40,00	440,00
0200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	50,00	199,00	9 950,00
0420023T00	Zřízení kab.lože v rýze 35 cm z písku 15 cm	m	50,00	65,00	3 250,00
0470012U00	Zajištění kabelů při jejich souběhu	m	50,00	26,00	1 300,00
0490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, š. 33 cm	m	60,00	7,00	420,00
0510021R00	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm	m	50,00	38,00	1 900,00
003170	prostup plast trouba PR. 63 KOPOFLEX	M	100,00	16,00	1 600,00
060143RT1	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	50,00	40,00	2 000,00
0600001RT2	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	5,00	220,00	1 100,00
0600061U00	Odvoz suti -1km	t	53,00	318,00	16 854,00
0600071U00	Příplatek k odvozu suti ZKD 1km	t	530,00	16,00	8 480,00
0620006RT1	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva	m2	20,00	25,00	500,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Obnova VO 2016 - 3.skupina	Rozpočet:	Vra/007/P. Veselý/2016
Objekt :	Krokova		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
47	460650012RT2	Podkladová vrstva ze šterkodrtě tl.8 cm	m2	20,00	110,00	2 200,00
48	460650015RT1	Podkladová vrstva ze šterkopísku rozprostření a zhutnění	m3	2,00	165,00	330,00
49	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	20,00	175,00	3 500,00
50	199000000R00	Poplatek za skladku sutí	t	53,00	170,00	9 010,00
51	4609911101	Geodetické zaměření do 500 m	ks	1,00	6 100,00	6 100,00
52	038000031	DOPRAVA	kompl	2,00	4 600,00	9 200,00
	Celkem za	46 Zemní práce				213 333,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3. skupina	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
5	Pastrnkova	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
5	Brno-Židenice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Technické sítě Brno, a.s.		
Objednatel			
Dodavatel	Technické sítě Brno, a.s.	Zakázkové číslo	2016/1
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	26 700	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	385 281	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	385 281	Zařízení stavenišť	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	411 981	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	411 981	Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : VRANA
Datum :		Datum :	Datum : 10.6.2016
Podpis :		Podpis :	Podpis: H1
Základ pro DPH	21,0 %		411 981 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			411 981 Kč

Poznámka :


TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a. s.
 BARVÍŘSKÁ 5, 602 00 BRNO
 TEL.: +420 545 424 030
 FAX: +420 545 424 016
 IČ: 25512285, DIČ: CZ25512285

Stavba :	Brno-Zidenice	Rozpočet :	Vra/005/P. Veselý/2016
Objekt :	Pastrnkova	rozpočet	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
900 HZS	3 200	0	0	0	0
M212 Demontáže	23 500	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	61 242	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	324 039	0
CELKEM OBJEKT	26 700	0	0	385 281	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	26 700	0
Oborová přírážka	0	0,0	26 700	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	26 700	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	26 700	0
Zařízení staveniště	0	0,0	411 981	0
Provoz investora	0	0,0	411 981	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	411 981	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	411 981	0
Dokumentace skutečného provedení stavby	0	0,0	26 700	0
Vytyčení stávajících inženýrských sítí	0	0,0	26 700	0
Zábor veřejného prostranství	0	0,0	26 700	0
Dopravní značení	0	0,0	26 700	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Obnova VO 2016 - 3.skupina Pastrnkova	Rozpočet:		Vra/005/P. Veselý/2016	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		HZS				
1	900 R02	HZS - stavební práce stavební dělník v tarifní třídě 5	hod	5,00	200,00	1 000,00
2	900 R04	HZS - stavební práce stavební mistr v tarifní třídě 8	hod	10,00	220,00	2 200,00
	Celkem za	HZS				3 200,00
Díl:	M212	Demontáže				
3	210202011	Demontáž svítidla výbojkové do 400W na výložník	ks	16,00	150,00	2 400,00
4	210204011	Demontáž stožár osvětli. silniční do 12 m	ks	16,00	630,00	10 080,00
5	210204100	Demontáž výložník ocelový 1 ramenný do 35 kg	ks	16,00	190,00	3 040,00
6	210204123R00	Patice stožárová sklolaminátová - demontáž	kus	5,00	50,00	250,00
7	210204125R00	Patice stožárová litinová - demontáž	kus	1,00	50,00	50,00
8	314291225R00	Montážní plošina	Sh	16,00	480,00	7 680,00
	Celkem za	M212 Demontáže				23 500,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
9	220110401U00	Mtž. Smršť hadice	kus	18,00	13,00	234,00
10	210021055U00	Mtž příchytka kov Sonap -40mm	kus	2,00	16,50	33,00
11	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	2,00	19,50	39,00
12	210100151U00	Ukončení kabelů páska žíly 4x16mm2	kus	36,00	92,00	3 312,00
13	210120001R00	Pojistka závitová do 500V E 27 do 25A	kus	18,00	36,00	648,00
14	210120101R00	Patrona pojistková do 60A včetně montáže	kus	2,00	12,00	24,00
15	210202011R00	Svítidlo výbojkové 4442315 150W SHC na výložník	kus	16,00	310,00	4 960,00
16	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m včetně nákladů na autojeřáb	kus	16,00	810,00	12 960,00
17	210204100U00	Mtž výložník 1rameno nástěnný 35kg	kus	16,00	220,00	3 520,00
18	210204201R00	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	18,00	220,00	3 960,00
19	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, vč. smršť. Hadice na uzemnění	m	510,00	19,00	9 690,00
20	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	40,00	32,00	1 280,00
21	210270801R00	Štítek kabelový označ.-PVC 4x8cm/15-20 znaků/	kus	2,00	21,00	42,00
22	210800529R00	Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený volně	m	9,00	20,00	180,00
23	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	160,00	14,00	2 240,00
24	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený	m	570,00	15,50	8 835,00
25	210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	570,00	6,50	3 705,00
26	220890202R00	Revize	h	18,00	310,00	5 580,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				61 242,00
Díl:	46	Zemní práce				
27	113313100U00	Odstranění podkladů z betonu -15cm	m2	10,00	145,00	1 450,00
28	460010024RT2	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 500 m	km	1,00	4 499,00	4 499,00
29	460030011RT2	Sejmutí drnu z ploch středně zatravněných	m2	10,00	8,00	80,00
30		Jáma startovací, hor.3 ruční výkop jámy	m3	8,00	740,00	5 920,00
31	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	16,00	705,00	11 280,00
32	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	16,00	1 900,00	30 400,00
33	460100064R00	Pouzdrový základ "Šedý utopenec" 800x800, v.675	kus	16,00	2 650,00	42 400,00
34	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	10,00	150,00	1 500,00
35	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	10,00	50,00	500,00
36	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 upěchování a úprava povrchu	kus	8,00	130,00	1 040,00
37	460120082VT2	Násyp zeminy, hornina třídy 3-4 Pěchování ručním pěchem	m3	92,50	40,00	3 700,00
38	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	340,00	199,00	67 660,00
39	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	100,00	215,00	21 500,00
40	460420023T00	Zřízení kab.lože v rýze 35 cm z písku 15 cm	m	440,00	65,00	28 600,00
41	460470012U00	Zajištění kabelů při jejich souběhu	m	440,00	26,00	11 440,00
42	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, š. 33 cm	m	510,00	7,00	3 570,00
43	460510021R00	Kabelový prostup z plast.trub. DN do 10,5 cm	m	10,00	38,00	380,00
44	175003170	prostup plast trouba PR. 63 KOPOFLEX	M	510,00	16,00	8 160,00
45	175003200	prostup plast trouba PR.110 KOPOFLEX	M	100,00	18,50	1 850,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Obnova VO 2016 - 3.skupina	Rozpočet:	Vra/005/P. Veselý/2016
Objekt :	Pastrnkova		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	460560143RT1	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	340,00	40,00	13 600,00
47	460560173RT1	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	100,00	40,00	4 000,00
48	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	31,00	220,00	6 820,00
49	460600061U00	Odvoz suti -1km	t	55,00	318,00	17 490,00
50	460600071U00	Příplatek k odvozu suti ZKD 1km	t	550,00	16,00	8 800,00
51	460620006RT1	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva	m2	10,00	25,00	250,00
52	460620011RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 1 ruční vyrovnaní a zhutnění	m2	250,00	10,00	2 500,00
53	199000000R00	Poplatek za skladku suti	t	55,00	170,00	9 350,00
54	4609911101	Geodetické zaměření do 500 m	ks	1,00	6 100,00	6 100,00
55	038000031	DOPRAVA	kompl	2,00	4 600,00	9 200,00
	Celkem za	46 Zemní práce				324 039,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3. skupina	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
6	Štejskalova	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
6	Brno-Židenice	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Technické sítě Brno, a.s.		
Objednatel			
Dodavatel	Technické sítě Brno, a.s.	Zakázkové číslo	2016/1
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	26 055	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	278 674	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	278 674	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	304 729	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	304 729	Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno : <i>K. K.</i>
Datum :		Datum : <i>PŘEMYSL VESELÝ</i>	Datum : <i>10.6.2016</i>
Podpis :		Podpis: <i>stavební a inženýrská činnost s.r.o.</i>	Podpis: <i>K.</i>
		<i>Pražákova 60, 619 00 Brno</i>	
		<i>IC: 25342100, DIČ: CZ25342100</i>	
		<i>10.6.2016</i>	
Základ pro DPH	21,0 %		304 729 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CÉNA ZA OBJEKT CELKEM			304 729 Kč

Poznámka :


TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, a. s.
 BARVÍŘSKÁ 5, 602 00 BRNO
 TEL.: +420 545 424 030
 FAX: +420 545 424 016
 IČ: 25512285, DIČ: CZ25512285

[Handwritten signature]

Stavba :	Brno-Zidenice	Rozpočet :	Vra/006/P. Veselý/2016
Objekt :	Stejskalova	rozpočet	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
900 HZS	5 300	0	0	0	0
M212 Demontáže	20 755	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	27 457	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	251 217	0
CELKEM OBJEKT	26 055	0	0	278 674	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	26 055	0
Oborová přírážka	0	0,0	26 055	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	26 055	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	26 055	0
Zařízení staveniště	0	0,0	304 729	0
Provoz investora	0	0,0	304 729	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	304 729	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	304 729	0
Dokumentace skutečného provedení stavby	0	0,0	26 055	0
Vytyčení stávajících inženýrských sítí	0	0,0	26 055	0
Zábor veřejného prostranství	0	0,0	26 055	0
Dopravní značení	0	0,0	26 055	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Obnova VO 2016 - 3.skupina	Rozpočet:	Vra/006/P. Veselý/2016
Objekt :	Stejskalova		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:		HZS				
1	900 R02	HZS - stavební práce stavební dělník v tarifní třídě 5	hod	10,00	200,00	2 000,00
2	900 R04	HZS - stavební práce stavební mistr v tarifní třídě 8	hod	15,00	220,00	3 300,00
	Celkem za	HZS				5 300,00
Díl:	M212	Demontáže				
3	210191514	Demontáž pilířových skříní RF4	ks	1,00	465,00	465,00
4	210202011	Demontáž svítidla výbojkové do 400W na výložník	ks	13,00	150,00	1 950,00
5	210202015	Demontáž svítidla výbojkové parkové	ks	1,00	150,00	150,00
6	210204002	Demontáž osvět.stožár sadový	kus	1,00	610,00	610,00
7	210204011	Demontáž stožár osvětl. silniční do 12 m	ks	13,00	630,00	8 190,00
8	210204100	Demontáž výložník ocelový 1 ramenný do 35 kg	ks	13,00	190,00	2 470,00
9	210204123R00	Patice stožárová sklolaminátová - demontáž	kus	4,00	50,00	200,00
10	314291225R00	Montážní plošina	Sh	14,00	480,00	6 720,00
	Celkem za	M212 Demontáže				20 755,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
11	220110401U00	Mtž. Smršť hadice	kus	14,00	13,00	182,00
12	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	1,00	650,00	650,00
13	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m včetně nákladů na autojeřáb	kus	13,00	810,00	10 530,00
14	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, vč. smršť. Hadice na uzemnění	m	345,00	19,00	6 555,00
15	210220301R00	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/	kus	30,00	32,00	960,00
16	210810014R00	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený	m	390,00	15,50	6 045,00
17	210950201R00	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	390,00	6,50	2 535,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				27 457,00
Díl:	46	Zemní práce				
18	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	10,00	134,00	1 340,00
19	113313100U00	Odstranění podkladů z betonu -15cm	m2	10,00	145,00	1 450,00
20	460010024RT2	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 500 m	km	1,00	4 499,00	4 499,00
21	460030071R00	Bourání živichých povrchů tl. vrstvy do 5 cm	m2	10,00	75,00	750,00
22	460030081RT1	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tl. vrstvy do 5 cm	m	20,00	55,00	1 100,00
23	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	14,00	705,00	9 870,00
24	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	14,00	1 900,00	26 600,00
25	460100034R00	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 800x800, v.675	kus	13,00	2 600,00	33 800,00
26	460100063R00	Pouzdrový základ "Šedý utopenec" 600x600, v.525	kus	1,00	2 550,00	2 550,00
27	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	10,00	150,00	1 500,00
28	460110101R00	Sonda pro vyhledání kabelů - zához	kus	10,00	50,00	500,00
29	460120082VT2	Násyp zeminy, hornina třídy 3-4 Pěchování ručním pýchem	m3	60,00	40,00	2 400,00
30	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	215,00	199,00	42 785,00
31	460200173RT2	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	70,00	215,00	15 050,00
32	460420023T00	Zřízení kab.lože v rýze 35 cm z písku 15 cm	m	285,00	65,00	18 525,00
33	460470012U00	Zajištění kabelů při jejich souběhu	m	285,00	26,00	7 410,00
34	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, š. 33 cm	m	345,00	7,00	2 415,00
35	460510021R00	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm	m	20,00	38,00	760,00
36	175003170	prostup plast trouba PR. 63 KOPOFLEX	M	345,00	16,00	5 520,00
37	175003200	prostup plast trouba PR.110 KOPOFLEX	M	70,00	18,50	1 295,00
38	460560143RT1	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	215,00	40,00	8 600,00
39	460560173RT1	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	70,00	40,00	2 800,00
40	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	20,00	220,00	4 400,00
41	460600061U00	Odvoz suti -1km	t	51,00	318,00	16 218,00
42	460600071U00	Příplatek k odvozu suti ZKD 1km	t	510,00	16,00	8 160,00
43	460650072U00	Podklad vozovky kamenivo obal -10cm	m2	10,00	385,00	3 850,00
44	567133115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 2 tl.20 cm	m2	10,00	395,00	3 950,00
45	577111124RT3	Beton asfal.ACO 8 (ABJ I),modifik. nad 3 m,tl.5 cm plochy 101-200 m2	m2	10,00	375,00	3 750,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Obnova VO 2016 - 3.skupina	Rozpočet:	Vra/006/P. Veselý/2016
Objekt :	Stejskalova		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
46	199000000R00	Poplatek za skladku sutí	t	51,00	170,00	8 670,00
47	4609911101	Geodetické zaměření do 500 m	ks	1,00	6 100,00	6 100,00
48	038000031	DOPRAVA	kompl	1,00	4 600,00	4 600,00
	Celkem za	46 Zemní práce				251 217,00