

Bilance výkopů, zásypů, ornice a podorničních vrstev

pro obě dílčí části stavby:

03. Parkoviště u školní družiny

04. Parkoviště u zdravotního střediska

Tato stavba je navržena s nevyrovnanou bilancí výkopů a zásypů, převažují výkopy. Důvodem je snaha přizpůsobit niveletu chodníku co možná nejvíce výšce stávajícího terénu. Výsledkem budou nižší provozní náklady, snadnější letní i zimní údržba chodníku a přilehlých svahů a bezpečnější pohyb chodců na chodníku.

Základní ukazatele zemních prací :

výkop cca. 380 m³

zásyp cca. 50 m³

Ornice a podorniční vrstvy se v místě stavby nevyskytují. Ostatní zeminy získané na stavbě jsou zčásti vhodné pro jejich přímé využití pro vytvoření zemního tělesa, přebytky budou odvezeny na skládku.

Polohopis a výškopis zpracovala firma Vozda, s.r.o.
Souřadnicový systém JTSK; Výškový systém Bpv

Zpracováno programem



Vypracoval: Petr Slezák		PROJEKCE s.r.o. vodní a dopravní stavby Jílová 2769/6,787 01 Šumperk tel. : +420 583 217 442	
Zodpovědný projektant: Petr Slezák, č.autorizace:1201265			
Obecní/Městský úřad: Libina/Šumperk		stupeň PD: DSP+PDPS	arch. č.: S.199.
Stavebník: Obec Libina,Libina 523,78805 Libina,IČ:00302899		Datum: 09/2015	formát : 1 A4
Příloha: Bilance zemních prací		měřítko	příloha číslo
Název akce: Revitalizace centrální části obce Libina II 03. Parkoviště u školní družiny, 04. Parkoviště u zdravotního střediska			B.4.