

Vyřizuje: Ing. Jaroslav Pudil
Telefon: 325 600 296
E-mail: pudil@mesto-podebrady.cz
Datum: 21. 11. 2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka:	Oprava chodníků v ul. Nádražní a Za Školou, Poděbrady – Velké Zboží
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Zadávací řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu
Výzva odeslána:	v pondělí 10. 11. 2025
Zadavatel:	
Název zadavatele:	Město Poděbrady, zastoupeno Mgr. Romanem Schulzem, starostou
Sídlo:	Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
IČ, DIČ:	00239640 / CZ00239640

Dotaz č. 1

Při zpracovávání cenové nabídky jsme zjistili nesrovnalosti ve výkazu výměr. Jedná se o tyto níže uvedené položky:

Pol. č. 10 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM

Chodník $(75,2+65,6+15,5+5,5+93+10,1+97,5+3,7)*0,25 = 91,525$ [A]

Vjezdy $(4+7,8+7,8+49,5+15+129+2+2,4+7+2+16)*0,42 = 101,850$ [B]

Sanace podloží $(A+B)*0,3 = 58,013$ [C] – chybná výměra, mělo by být $(366,1+242,5)*0,3=182,58$

Celkové množství = 251,388 – mělo by být 375,955 m³

Pol. č. 4 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTEŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TRÍDA TEŽITELNOSTI

$251.388*1,7 = 427,360$ [A] – navazuje na pol. Č. 10, mělo by tedy být $375,955*1,7=639,124t$

Pol. č. 14 ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNENÍM V HORNINĚ TR. I

Chodníky $91,525 = 91,525$ [A] – chybná výměra, mělo by být 366,1 m²

Vjezdy $101,85 = 101,850$ [B] – chybná výměra, mělo by být 242,5 m²

Celkové množství = 193,375 – mělo by být 608,6 m²

Pol. č. 17 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE 200g/m² S VÝZNAMNOU FILTRAČNÍ FUNKCÍ

Podloží + Vsakovací zářezy $91,525+101,85+1,5*1*4 = 199,375$ [A] – chybná výměra, mělo by být $366,1 + 242,5 + 1,5*1,4 = 614,6$

Celkové množství = 199,375 – mělo by být 614,6 m²

Pol. č. 20 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM

Chodník $91,525 = 91,525$ [A] – chybná výměra, mělo by být 366,1 m²

Celkové množství = 91,525 – mělo by být 366,1 m²

**Pol. č. 21 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 300MM + SANACE
PODLOŽÍ**

Vjezdy $4+7,8+7,8+49,5+15+129+2+2,4+7+2+16 = 242,500$ [A]

Sanace vjezdů a chodníků $91,525+101,85 = 193,375$ [B] – **chybná výměra, mělo by být $66,1+2442,5=608,6$**

Celkové množství = 435,875 – **mělo by být 851,1 m²**

Odpověď

Projektant prověřil Vámi uvedené nesrovnalosti a zjistil, že v původním výkazu výměr došlo k **chybě ve výpočtu výměr**, kdy byla ve vzorci omylem použita **vypočtená hodnota objemu (m³)** namísto **vypočtené hodnoty plochy (m²)**. V důsledku toho byla do několika položek doplněna **nesprávná množství**, která neodpovídala skutečné ploše konstrukcí.

Tato chyba ve výpočtu se následně **promítla i do dalších navazujících položek**, kde byly chybně přepočteny související objemy či množství materiálu. Chyba měla tedy **vliv na rozsah díla**, neboť uvedené výměry nebyly v souladu s projektovou dokumentací.

Projektant proto provedl **opravu všech dotčených položek** a veškeré výměry byly znovu přepočteny tak, aby odpovídaly skutečnému rozsahu prací.

Opravený výkaz výměr je přiložen k tomuto vysvětlení a nese název:

„Příloha_3b NOVÝ výkaz výměr - Chodníky 21_11_2025.xlsx“

Informace poskytnutá zadavatelem:

Zadavatel provedl úpravu zadávacích podmínek, a proto **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do pondělí 1. 12. 2025 do 10.00 hodin**.

Přílohou vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 je upravený soupis prací označený **Příloha_3b NOVÝ výkaz výměr - Chodníky 21_11_2025.xlsx** který uchazeč ocení. Uchazeči jsou povinni zohlednit ve svých nabídkách úpravy provedené tímto vysvětlením zadávací dokumentace a **použít upravený soupis prací**.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je uveřejněno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a je zasláno všem dodavatelům, kteří požádali o zadávací dokumentaci, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Současně je uveřejněno stejným způsobem, jako byla uveřejněna zadávací dokumentace.

Mgr. Roman Schulz
starosta města