



VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE „NOVOSTAVBA MŠ SYROVICE“

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Obec Syrovice
se sídlem: Syrovice 298, 664 67
IČ: 00282634
DIČ: CZ 00283634
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 27-1712950287/0100
zastoupená: Pavlem Bauerem, starostou
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel:

Firma/název/jméno: Stavby Salaj, s.r.o.
se sídlem: Krasická 361/53a
zapsaná/ý v obchodním
rejstříku: vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 76104
IČ: 29369860
DIČ: CZ 29369860
bankovní spojení: Komerční Banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
č. účtu: 107-3245320217/0100
zastoupená/ý: Ing. Jan Salaj
ve věcech provozně technických: Ing. Jan Salaj
(dále jen Zhotovitel)

2 PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem Smlouvy je Dílo – Novostavba MŠ Syrovice - spočívající v dodávce stavebních prací a dodávce a montáži zařízení specifikovaných v Podrobné technické specifikaci Díla (Dokumentace pro výběr zhotovitele – DPVZ) tvořící Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále též Dílo) a v Soupisu prací s oceněným výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy. Součástí Díla je rovněž:

- a) Přípravné, stavební, montážní a související práce zahrnující:
- zpracování výrobně technické a montážní dokumentace, je-li tato dokumentace nezbytná pro výrobu a instalaci, včetně jejího projednání a schválení Objednatelem,
 - koordinace projekčních a stavebních/montážních prací potřebných pro provedení Díla,
 - nezbytná spolupráce s Objednatelem jako budoucím uživatelem Díla v průběhu přípravy a realizace Díla,
 - provedení bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku v průběhu provádění Díla,
 - zajištění místa pod místem práce ve výšce a jeho okolí v souladu s požadavky Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu



z výšky nebo do hloubky, zejména pak Přílohou č. 5, která stanoví, že u staveb se sklonem střechy do 25° a výškou do 10 m je nejmenší šířka chráněného prostoru 1,5 m od svislice procházející vnější hranou volného okraje pracoviště (okapová hrana střechy), což v praxi znamená zřízení konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v místech, kde stavba těsně sousedí s chodníky tvořící přístupy do objektu stávající mateřské školky (zřízení krytých průchodů),

obstarání dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro provedení a řádné dokončení Díla, provedení všech činností souvisejících s vlastní dodávkou díla, které jsou pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení montážních a skladovacích prostor, bezpečnostní opatření) včetně koordinační a kompletační činnosti pro daný účel a provozních náplní zařízení,

doprava zařízení a potřebného materiálu na místo plnění, jejich vybalení a kontrola,

dodávka stavebních prací a dodávka a montáž stavebních konstrukcí a technických zařízení nezbytných pro provedení Díla a jeho provoz, spočívající zejména, nikoliv však jen, v:

provedení vlastního objektu mateřské školy (SO 01),

provedení přidružených stavebních objektů: přípojky vodovodu (SO 02), přípojka NN kabelu (SO 03), přeložka dešťové kanalizace (SO 04), přeložka vnitřního rozvodu splaškové kanalizace (SO 05),

vzorkování materiálů a zařízení tvořících dodávku,

provádění průběžného úklidu staveniště a provedení závěrečného úklidu, vč. likvidace všech odpadů podle platných předpisů (Zhotovitel je povinen předložit Objednateli doklady o likvidaci odpadů),

ověření správné funkce Díla a jeho seřízení včetně seřízení dotčených systémů řízení, předprovozní testy zařízení, komplexní vyzkoušení zařízení a jeho uvedení do provozu,

provedení blower door testu (ověření vzduchotěsnosti a neprůvzdušnosti) celé budovy dle požadavků ČSN EN 13829, vyhodnocení měření dle platné legislativy a doložení výsledků měření Objednateli,

provedení měření hluku z maximálního provozu tepelného čerpadla, prokazující nepřekročení hygienických limitů hluku upravených Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro nejbližší chráněný venkovní prostor staveb v noční době,

provedení měření hluku z maximálního provozu tepelného čerpadla, prokazující nepřekročení hygienických limitů hluku upravených Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro chráněný vnitřní prostor stavby mateřské školy v denní době,

laboratorní rozbor vody v rozsahu kráceného rozboru, jak je stanoveno v příloze č. 5 k Vyhlášce MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsahy kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů,

provedení veškerých zkoušek dle požadavků ČSN, EN a pokynů výrobce instalovaných zařízení, provedení příslušných revizí a měření,

b) Dokladová část, dokumentace zahrnující:

zpracování a předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě díla a jednotlivých zařízení (manuálů) v českém jazyce a zaškolení obsluhy, zpracování návrhů provozních řádů 2 x v listinné podobě a 1x v digitální podobě (*.pdf); návrhy provozních řádů musí vycházet ze standardních požadavků legislativy a požadavků ČSN případně EN a musí být před odevzdáním projednány a schváleny Objednatel,

předání dokumentace skutečného provedení stavby 2x v listinné podobě v barevném provedení a 1x v digitální podobě – v editovatelné (*.dwg) i needitovatelné podobě (*.pdf); dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřena identifikačními údaji zpracovatele, podpisem, datem a razítkem Zhotovitele,

doklady o tom, že byly použity výrobky splňující požadavky § 3 Vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody,



prohlášení o shodě použitých materiálů, revize instalovaných zařízení, pokud jsou podle platné legislativy požadovány a další nezbytné doklady pro úspěšné protokolární převzetí díla 2x v listinné podobě a 1x v digitální podobě (*.pdf).

Rozsah předmětu Smlouvy je vymezen zejména Projektovou dokumentací pro výběr dodavatele (PDVD) z ledna 2014 zpracovanou Ing. Markem Ondrašíkem, Komenského 804, 664 61 Rajhrad, která je obsahem Přílohy č. 1 Smlouvy a Soupisem prací s oceněným výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy. Součástí DPVZ je i složka s označením D – Dokladová část obsahující stanoviska dotčených orgánů a ostatních účastníků řízení, stanoviska vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury a protokol o určení vnějších vlivů a požárně bezpečnostní řešení. Tato část DPVZ taktéž definuje rozsah předmětu Díla a je pro provádění stavby závazná.

Předmětem Smlouvy je úplné funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a dodávek, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveníště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordináční kompletní činnosti pro celou stavbu.

Pokud však ke splnění požadavků Objednatele specifikovaným v Příloze č. 1 či k řádnému provedení a provozu Díla budou potřebné i další dodávky a práce v Příloze č. 1 Smlouvy a v Příloze č. 3 Smlouvy výslovně neuvedené, je Zhotovitel povinen tyto dodávky a práce na své náklady obstarat či provést a do Díla zahrnout bez dopadu na cenu Díla.

- 2.2 Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou řádně a včas na svůj náklad a na svoji odpovědnost provést Dílo a předat je Objednateli. Zhotovitel bude provádět své práce na Díle v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky, jinými nařízeními, touto Smlouvou i příslušnými Přílohami k této Smlouvě, s technickými a kvalitativními normami, které mohou případně být podrobněji stanoveny v projektové dokumentaci.
- 2.3 Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně a včas převzít. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu Díla za podmínek a způsobem uvedeným v této Smlouvě. Kromě ceny Díla je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli i daň z přidané hodnoty ve výši stanovené podle předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. V případě plnění Díla v režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném od 1. 1. 2012 (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli cenu Díla bez daně z přidané hodnoty.
- 2.4 Objednatel je, s výjimkou dočasných staveb, konstrukcí a prací, vlastníkem Díla po celou dobu jeho provádění.

3 CENA ZA DÍLO

- 3.1 Cena Díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele předložené v rámci výběrového řízení jako cena pevná a nejvýše přípustná, pokud dále není stanoveno jinak, a činí:

3 986 712,- Kč (slovy Třimiliónydevětsetosmdesátšesttisícsetdvanáct Kč) bez DPH.

Tato cena je stanovena jako cena maximální a nepřekročitelná pro rozsah díla vymezený v Projektové dokumentaci pro provádění stavby. Cena Díla je stanovena na základě Přílohy č. 3 Smlouvy – Soupis prací s oceněným výkazem výměr. Cena díla je zpracovaná na základě podrobné technické specifikace Díla a obchodních podmínek Smlouvy.

- 3.2 Zhotovitel připočítá ke sjednané ceně DPH ve výši stanovené v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností smluvní strany stanoví, že cena Díla nebude ovlivněna jakýmkoliv kolísáním cen, včetně inflace a kursových změn.
- 3.3 Cena Díla obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním Díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, pomocná zařízení, ostrahu prováděného Díla, řízení a administrativu, dodavatelskou inženýrskou činnost, technickou a montážní dokumentaci, dokumentaci skutečného provedení stavby včetně dokladů, režii Zhotovitele a zisk Zhotovitele, poplatky a veškeré další náklady Zhotovitele v souvislosti



s realizací Díla (např. inflace, poplatky a platby za telefon, vodu, elektřinu, zajištění BOZP a PO, zvýšené náklady na práce ve vícesměnném provozu, odstranění znečištění, uložení odpadů, sankce, pokuty, penále, pojištění, osvětlení, zajištění a provádění zkoušek, dočasná omezení a opatření požadovaná Objednatel z důvodu zachování a nerušení jeho provozu apod.). Zajištění podmínek pro realizaci Díla včetně úhrady poplatků souvisejících s prováděním prací dle této Smlouvy a pokut v případě porušení této Smlouvy či jiných právních povinností. Dále cena obsahuje náklady na dopravu zboží na místo montáže, veškerou manipulaci se zbožím, organizační a koordinační činnost a náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství a kursovými změnami, a to po celou dobu realizace Díla.

- 3.4 Má se za to, že Zhotovitel je plně seznámen s rozsahem a povahou předmětu Díla a že správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré dodávky a práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění této Smlouvy a že při stanovení ceny, uvedené v čl. 3.1:

překontroloval Předmět plnění dle čl. 3 Smlouvy,

prověřil místní podmínky pro provedení Díla,

zahrnul všechny technické a obchodní podmínky do kalkulace cen v rozsahu, uvedeném v této Smlouvě.

Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 OZ.

- 3.5 Není-li výslovně uvedeno jinak, veškeré ceny v této Smlouvě uvedené se rozumí bez daně z přidané hodnoty, která bude Zhotovitelem účtována dle předpisů platných k datu zdanitelného plnění.

- 3.6 Doklady určující cenu.

Cena Díla je doložena Přílohou č. 3 Smlouvy - Soupis prací s oceněným výkazem výměr. Zhotovitel ručí za to, že Rekapitulace ceny Díla a Soupis prací jsou v úplném souladu s obchodními a technickými podmínkami dodávky sjednanými v této Smlouvě. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků učiněných při určení Ceny, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Díla.

- 3.7 Sjednaná cena Díla je cenou nejvýše přípustnou. Změna výše ceny je možná jen dodatkem ke Smlouvě, a to pouze v případě, že

po podpisu Smlouvy a před termínem předání a převzetí Díla dojde ke změnám sazeb DPH,

Objednatel požádá o provedení dodatečných nepředvídaných stavebních prací (Vícepráce), v případě, že budou zadány v souladu se zákonem o veřejných zakázkách nebo že Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (Méněpráce).

- 3.8 Způsob sjednání změny ceny.

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny sjednané ceny a do 5 pracovních dnů od obdržení požadavku předložit jej Objednateli k odsouhlasení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatel. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí důvody vedoucí ho k podání návrhu na zvýšení ceny. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny.

- 3.9 Vícepráce a Méněpráce, způsob jejich prokazování a ocenění.

Vyskytnou-li se při provádění Díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení.

Ocenění Víceprací.

Na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, zpracuje Zhotovitel návrh kalkulace ceny dané Vícepráce s využitím jednotkových cen z oceněného soupisu prací, který tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy. V případě, že se jedná o položky v oceněném soupisu neobsažené, využije aktuálních ceniků RTS, přičemž u tzv. R-položek použije ceny v místě a čase obvyklé. Návrh kalkulace předloží Zhotovitel



Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. Obě strany následně změnu rozsahu Díla a sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke Smlouvě postupem stanoveným zákonem o veřejných zakázkách.

Ocenění Méněprací.

Na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, zpracuje Zhotovitel návrh kalkulace ceny dané Méněpráce s využitím jednotkových cen z oceněného soupisu prací, který tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy. V případě, že se jedná o položky v oceněném soupisu neobsažené, využije aktuálních ceníků RTS, přičemž u tzv. R-položek použije ceny v místě a čase obvyklé. Návrh kalkulace předloží Zhotovitel Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke Smlouvě.

4 PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli žádné zálohy.

4.2 Cenu Díla Zhotovitel vyfakturuje a Objednatel uhradí následujícím způsobem:

4.2.1 Cena Díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů vystavených Zhotovitelem jedenkrát (1x) měsíčně. Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) za dílčí plnění ve smyslu § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění za provedení prací, dodávek a služeb v souladu s platnými daňovými režimy (klasický s DPH, režim přenesení daňové povinnosti) vždy desátý (10.) kalendářní den měsíce. Tato data jsou současně datem uskutečnění zdanitelného plnění.

4.2.2 Daňový doklad za dílčí plnění bude vystaven v souladu se zjišťovacím protokolem odsouhlaseným Objednatelem, případně určeným zástupcem Objednatele. Zjišťovací protokol vychází z plnění jednotlivých položek Ceny Díla – Soupisu prací s oceněným výkazem výměr uvedeného v Příloze č. 3 Smlouvy a součtovou tabulkou zjišťovacích protokolů za období předmětného dílčího plnění. V případě sporu o velikost plnění je pro fakturaci rozhodující stanovisko Objednatele, případně jeho zástupce.

4.2.3 Každá faktura (i konečná faktura) bude uhrazena do výše 90% z fakturované částky. Zbývajících 10% z fakturované částky tvoří zádržné. Výše zádržného bude uvedena na daňovém dokladu (faktuře).

4.3 Zádržné (pozastávka)

4.3.1 Částka rovnající se 10% z fakturovaných částek slouží jako zádržné. Z toho 5 % bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli do 30 dnů po Termínu předání a převzetí Díla, bylo-li Dílo převzato bez vad a nedodělků.

4.3.2 Bylo-li Dílo převzato s vadami a nedodělků, uhradí Objednatel 5% zádržné do 30 dnů po odstranění poslední vady či nedodělku specifikovaného v protokolu o předání a převzetí Díla, a to na základě písemné výzvy Zhotovitele, jejíž přílohou budou zápisy o odstranění všech vad či nedodělků podepsané zástupcem Objednatele.

4.3.3 Zbývajících 5 % zádržného bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli do 30 dnů po uplynutí záruční doby, a to na základě písemné výzvy Zhotovitele.

4.4 Lhůty splatností

4.4.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30-ti dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Stejná lhůta počítaná od předložení výzvy dle bodu 4.3.2 Smlouvy platí i pro úhradu zádržného.

4.4.2 Za doručení faktury či výzvy se považuje den předání faktury/výzvy do poštovní evidence Objednatele, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem.



- 4.5 Pokud se na Díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
- 4.6 Faktura za Vícepráce musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
- 4.7 Daňové doklady – faktury budou vydány samostatně pro různé daňové režimy dle platného zákona o dani z přidané hodnoty (klasický s DPH, režim přenesení daňové povinnosti). Zhotovitel uvede na daňovém dokladu předměty plnění včetně kódů klasifikace CZ-CPA. Daňový doklad je Zhotovitel povinen doručit do sídla Objednatele do dvou (2) pracovních dnů od data vystavení daňového dokladu.
- 4.8 Daňové doklady – faktury Zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle platných předpisů, obsahovat požadavek na způsob provedení platby, bankovní spojení, datum splatnosti, formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví v platném znění a zákonu o dani z přidané hodnoty v platném znění a mít náležitosti obchodní listiny dle legislativy v platném znění. K daňovému dokladu – faktuře vystavené dle této Smlouvy přiloží Zhotovitel dále přílohu – soupis provedených prací a dodávek v členění umožňujícím Objednateli vytvoření jednotlivých inventárních předmětů a jejich správné začlenění do odpisových skupin, a to ve struktuře a s oceněním dle způsobu dohodnutého s Objednatелеm.
- 4.9 Nesprávně účtovaný, neúplný nebo příslušnými doklady nedoložený daňový doklad – fakturu vrátí Objednatel ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli, aniž se tím dostane do prodlení s úhradou příslušné částky. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až správce daně, veškeré následky z tohoto plynoucí nese Zhotovitel (doměření daně správcem daně, povinnost podat dodatečné daňové přiznání, sankce z toho plynoucí). Za správnost sazby daně a výše daně uvedené na daňových dokladech odpovídá Zhotovitel. Následky plynoucí pro Objednatele z důvodu nesprávně uvedené sazby daně či výše daně na daňovém dokladu nese Zhotovitel (tj. zejména doměření daně správcem daně, povinnost podat dodatečné daňové přiznání, sankce z toho plynoucí).
- 4.10 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele.
- 4.11 Zaplacení daňových dokladů – faktur vystavených Zhotovitelem nepředstavuje převzetí Díla nebo jeho části, ani prohlášení o bezvadnosti dotčených plnění.
- 4.12 Pokud předmětem plnění Díla budou činnosti spadající do kódů klasifikace CZ-CPA 41-43, vystaví Zhotovitel daňový doklad s náležitostmi dle §29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (ZDPH). Na daňový doklad uvede v souladu s ustanovením §29 odst. 2) písm. c) ZDPH větu: „Daň odvede zákazník“. Zhotovitel na daňový doklad uvede příslušný kód či kódy klasifikace CZ-CPA.
- 4.13 Důsledky v případě nesprávného zařazení do kódů klasifikace CZ-CPA či použití nesprávného daňového režimu z hlediska ZDPH ponese Zhotovitel.

5 ZPŮSOB, LHŮTY A MÍSTO PLNĚNÍ

Způsob plnění

- 5.1 Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatel, týkající se realizace předmětného Díla a upozorňující na možná porušování smluvních povinností Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen, aby odpovědná osoba pověřená vedením stavby vykonávala na stavbě denní dohled a kontrolu.

Lhůty plnění

- 5.2 Termínem zahájení Díla se rozumí termín dle čl. 5.5 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce na Díle termínem zahájení.
- 5.3 Termínem dokončení Díla se rozumí den, v němž Zhotovitel písemně oznámí Objednateli, že dokončil veškeré práce a dodávky a vyzve Objednatele k převzetí poslední ucelené části Díla.



- 5.4 Termínem předání a převzetí Díla se rozumí den, v němž bude Zhotovitelem a Objednatelem podepsán protokol o předání a převzetí Díla.
- 5.5 Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit, ukončit a předat Objednateli v následujících termínech:
- | | |
|--|-----------|
| Termín zahájení Díla: | 1.3.2014 |
| Dokončení spodní stavby po úroveň základové desky vč. betonáže desky | 15.4.2014 |
| Dokončení nosných svislých konstrukcí a konstrukcí střechy vč. střešní krytiny | 31.5.2014 |
| Termín dokončení Díla v rozsahu dle bodu 2.1 písm. a) a b) Smlouvy: | 31.7.2014 |
- 5.6 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před sjednaným Termínem předání a převzetí Díla a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit.
- 5.7 Termín předání a převzetí Díla může být přiměřeně prodloužen:
- 5.7.1 Jestliže dojde k přerušení prací Zhotovitele na základě písemného pokynu Objednatele.
- 5.7.2 Jestliže dojde k přerušení provádění díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2) OZ. Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemohou dovolávat.
- 5.7.3 V případě zvýšeného objemu prací nad rozsah specifikovaný v zadávací dokumentaci o více než 10 % dle odstavce 5.9 Smlouvy.
- Prodávání doby provádění Díla se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků Objednatele sjednaných touto Smlouvou, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, za podmínky, že Zhotovitel učinil veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo předejití zpoždění a po písemné dohodě smluvních stran.
- 5.8 Nebude-li dohodnuto jinak, platí, že Zhotovitel je oprávněn provádět práce každý pracovní den a o sobotách v době od 7:00 hod do 20.00 hod. Pro vyloučení všech pochybností se stanovuje, že Zhotovitel není oprávněn provádět práce o nedělích a ve státní svátky.

Dále platí, že hlučné stavební práce překračující limity upravené Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací nelze provádět v době provozu stávající mateřské školy, tedy v pracovní dny od 7:00 do 16:30 hodin (stanovisko KHS v Brně). Současně platí, že v pracovní dny od 12:15 do 14:15 hodin je nutné vyloučit jakékoliv hlučné práce, které by mohly narušit dobu odpočinku dětí ve stávající mateřské škole.

Objednatel je oprávněn tuto dobu omezit písemným pokynem Zhotoviteli. V tomto případě mohou obě strany v Dodatku ke Smlouvě sjednat změnu Termínu předání a převzetí.

- 5.9 Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % ze sjednané ceny Díla, nemají vliv na Termín předání a převzetí Díla sjednaný ve Smlouvě.

Místo plnění

- 5.10 Místem plnění (provádění) stavebních a montážních prací je místo určené pro výstavbu objektu Novostavby MŠ Syrovice a souvisejících stavebních a inženýrských objektů, na pozemku parcelního čísla 492/1 v katastrálním území Syrovice.

6 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ MÍSTA URČENÉHO K PROVEDENÍ DÍLA (STAVENIŠTĚ)

- 6.1 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště nejpozději v den Termínu zahájení. Zhotovitel se zavazuje Staveniště od Objednatele v Termínu zahájení převzít; porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.
- 6.2 O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště bude považován den podpisu protokolu smluvními stranami.



6.3 V protokolu o předání Staveniště budou uvedeny všechny dokumenty, které Objednatel Zhotoviteli při předání Staveniště předal.

6.4 Prohlídka staveniště

Objednatel před uzavřením Smlouvy poskytl Zhotoviteli údaje, které jsou významné pro řádnou realizaci Díla a které měl k dispozici. Taktéž umožnil Zhotoviteli před uzavřením Smlouvy prohlídku místa plnění a jeho okolí dotčeného staveniště. Má se za to, že Zhotovitel se seznámil s doplňujícími údaji poskytnutými Objednatel, prověřil si staveniště i jeho okolí, získal všechny dostupné informace v míře, která ho uspokojí ve vztahu ke stanovení nákladů a doby potřebných ke zhotovení díla a před uzavřením Smlouvy se přesvědčil o správnosti a dostatečnosti projektové dokumentace.

7 DALŠÍ PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ DÍLA

Pokyny Objednatele

7.1 Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

7.2 Technický dozor stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

7.3 Zhotovitel je povinen respektovat požadavky Objednatele na nezbytně nutné změny lhůt plnění, které budou Zhotovitelem akceptovány a budou zapracovány do Přílohy č. 2 - Harmonogramu Zhotovitele. Součástí harmonogramu zhotovitele bude i harmonogram hlučných stavebních prací, které lze provádět pouze mimo dobu provozu stávající mateřské školy (každý pracovní den od 7:00 do 16:30 hodin). Za hlučné práce jsou považovány práce, které svou expozicí hluku nepřekročí hygienické limity hluku pro chráněné vnitřní prostory (pobytové místnosti mateřské školy) upravené Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

7.4 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatel k provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

Použité materiály a výrobky, vzorkování

7.5 Věci, které jsou potřebné k provedení Díla, je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této Smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.

7.6 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý nebo nesplňuje hygienické či ekologické parametry. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla nebudou použity látky a materiály, jejichž užití by mohlo být pro životní prostředí škodlivé. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály a dodávky, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití certifikace nezbytná podle příslušných předpisů. Pokud Zhotovitel uvedené závazky nedodrží, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

7.7 Zhotovitel není oprávněn používat podstatné materiály, dodávky a zařízení, dokud Objednatel neschválí jejich příslušný vzorek. Porušení povinností podle tohoto bodu bude považováno za podstatné porušení Smlouvy.

Výrobně technická a montážní dokumentace

7.8 Zhotovitel zpracuje a předloží Objednateli výrobně technickou a montážní dokumentaci dřevěného nosného systému a střešního systému příhradových vazníků. Zhotovitel dále zpracuje a předloží Objednateli dokumentaci obsahující popis těsnícího systému a zajištění neprůvzdušnosti. Je-li to u ostatních prací a dodávek pro plnění nezbytné, zpracovává Zhotovitel vlastní výrobně technickou a montážní dokumentaci. Zhotovitel bude v průběhu dokumentace konzultovat navrhovaná řešení s Objednatel. Výrobně technická a montážní dokumentace bude předkládána Objednateli ke schválení po ucelených částech umožňujících ověření funkčních souvislostí. Objednatel vrátí dokumentaci do pěti (5) pracovních dnů od převzetí s označením, zda je způsobilá nebo nezpůsobilá k realizaci. Dokumentace nezpůsobilá k realizaci bude



Zhotovitelem přepracována do pěti (5) pracovních dnů od převzetí a následně bude předložena k opětovnému schválení. Zhotovitel nesmí zahájit práce na Staveništi před schválením realizační dokumentace Objednatel.

Kontrola provádění Díla

- 7.9 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Provádění Díla v rozporu s povinnostmi Zhotovitele dle této Smlouvy bude považováno za podstatné porušení Smlouvy. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem nebo je oprávněn z téhož důvodu od Smlouvy odstoupit.
- 7.10 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři (3) pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Veškeré náklady spojené opravou chybného stavu nese Zhotovitel.
- 7.11 Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění Díla další osobu.
- 7.12 Za účelem koordinace mezi Objednatel a Zhotovitelem se konají pravidelné koordinační porady – kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

- 7.13 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Bližší požadavky a podmínky pro zajištění BOZP a PO jsou uvedeny v Příloze č. 4 Smlouvy.
- 7.14 Zvláštní důraz je kladen na zajištění ochrany zdraví a životů osob a zejména dětí pohybujících se v bezprostřední blízkosti stavby. Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v těsném sousedství budov stávající mateřské školy a přístupových cest, bude Zhotovitel po celou dobu výstavby striktně dodržovat požadavky legislativy na úseku BOZP a PO, zejména pak požadavků Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění pozdějších předpisů a požadavků Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.15 Zhotovitel je povinen provést vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně pro všechny své zaměstnance pracující na Díle a osoby Objednatel, kteří se budou s vědomím Zhotovitele pohybovat na předaném Staveništi. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 7.16 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých subdodavatelů.
- 7.17 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 7.18 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou.
- 7.19 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním Díla, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Škody

- 7.20 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 7.21 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí.



Energie a zdroje pro provádění Díla

- 7.22 Objednatel umožní Zhotoviteli zřídit přívod elektrické energie pro Staveniště ze stávajícího objektu mateřské školy. Zhotovitel si instaluje podružné měření odebrané elektrické energie a zajistí si náležitá povolení a uzavře smluvní vztah s distributorem elektrické energie (E.ON) ev. uhradí Objednateli cenu za odebrané množství elektrické energie ve výši odpovídající skutečně odebranému množství elektrické energie. Objednatel umožní Zhotoviteli napojení Staveniště ze stávajícího objektu mateřské školy. Zhotovitel si instaluje podružný vodoměr a uhradí Objednateli cenu za odebrané množství vody ve výši odpovídající skutečně odebranému množství vody při jednotkové ceně odpovídající aktuální ceně vodného stanoveného obcí Syrovice pro příslušné období.

Možnost pověřit realizací části Díla jinou osobu

- 7.23 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu (subdodavatelem) pouze s předchozím souhlasem Objednatele. § 1879 OZ se nepoužije. Objednatel je oprávněn rozhodnout o změně výběru subdodavatele. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by Dílo prováděl sám.
- 7.24 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy.

Předání a převzetí Díla

- 7.25 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději sedm (7) kalendářních dnů předem, že Dílo bude v daném termínu připraveno k zahájení komplexního vyzkoušení. V rámci komplexního vyzkoušení ověří Zhotovitel za účasti Objednatele všechny funkce dodaných zařízení. Každá porucha kteréhokoli z dodaných zařízení včetně pomocných zařízení vedoucí k nedodržení kteréhokoli z parametrů či kterékoli z vlastností Díla požadovaných zadávací dokumentací během komplexního vyzkoušení zastavuje a po odstranění poruchy je komplexní vyzkoušení zahajováno znovu od počátku. Úspěšné dokončení komplexního vyzkoušení je podmínkou předání a převzetí Díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení ihned po úspěšném dokončení komplexního vyzkoušení a řádně v něm pokračovat. Zhotovitel je povinen doložit pro přejímací řízení všechny doklady a dokumenty požadované touto Smlouvou, právními předpisy a příslušnými normami ČSN, případně normami EN platnými pro Předmět Díla.
- 7.26 Místem předání a převzetí Díla je místo, kde se Dílo provádělo.
- 7.27 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
- 7.28 O průběhu předávajícího a přejímajícího řízení vyhotoví Objednatel a Zhotovitel zápis (protokol). Protokol o předání a převzetí Díla se skládá z potvrzení o předání a převzetí jednotlivých plnění předmětu Díla dle bodu 2.1 písmen a) a b) Smlouvy v termínech dle bodu 5.5 Smlouvy. Splněním Předmětu Díla je myšleno splnění všech požadavků dle bodu 2.1 písmen a) a b) Smlouvy.
- 7.29 Povinným obsahem protokolu o předání a převzetí Díla jsou:
- údaje o Zhotoviteli, subdodavatelích a Objednateli,
 - popis Díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení Staveniště,
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
 - prohlášení Objednatele, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá.
- 7.30 Předáním Díla, stvrzeným podpisem touto Smlouvou určených osob na předávacím protokolu, přechází na Objednatele nebezpečí vzniku škody na celém zhotoveném Díle, přičemž tato skutečnost nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad Díla. Do doby předání a převzetí Díla nese nebezpečí vzniku škody na zhotovovaném Díle Zhotovitel.
- 7.31 Objednatel není povinen převzít Dílo, které vykazuje vady a nedodělky, byť by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání díla. Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít Dílo vykazující vady a nedodělky, uvedou Objednatel a Zhotovitel skutečnost, že Dílo bylo převzato s vadami či nedodělkami, do



protokolu o předání a převzetí Díla a jako nedílnou přílohu připojí k protokolu o předání a převzetí soupis těchto vad a nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Nedojde-li v protokolu k dohodě Objednatele a Zhotovitele o termínu odstranění, musí být vady a nedodělky odstraněny do pěti (5) pracovních dnů ode dne předání a převzetí Díla.

Smluvní strany sjednávají, že § 2609 OZ se nepoužijí.

8 PLÁN ORGANIZACE PRACÍ A HARMONOGRAM

8.1 Plán organizace prací a technologické postupy prací Zhotovitele

8.1.1. Zhotovitel předloží Objednateli nejpozději do desíti (10) kalendářních dnů po Termínu zahájení Díla podrobný plán organizace prací a technologické postupy jednotlivých prací, ve kterých podrobně rozvede postupy, předpokládané Smlouvou; porušení této povinnosti Zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. Objednatel tento plán organizace prací a technologické postupy Zhotovitele po prostudování schválí nebo jej Zhotoviteli vrátí k zapracování připomínek a změn, které je Zhotovitel povinen ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od jejich doručení do plánu organizace prací a technologických postupů zapracovat a plán následně znovu předložit Objednateli ke schválení. Plán organizace prací a technologické postupy se po schválení Objednatелеm stává Přílohou č. 5 této Smlouvy.

8.1.2 Plán organizace prací musí být v souladu s ustanoveními relevantních platných právních předpisů a bude obsahovat zejména:

plán řízení provádění Díla s uvedením funkcí a kompetencí členů týmu Zhotovitele,

plán objektů zařízení staveniště,

logistiku provozu Staveniště,

plán předpokládaného nasazení zdvihacích mechanismů včetně určení zón se zakázanou otočí zdvihacího mechanismu nebo manipulací s břemenem,

harmonogram hlučných stavebních prací, které lze provádět pouze mimo dobu provozu stávající mateřské školy, aby bylo zajištěno, že nedojde k překročení hygienických limitů hluku pro chráněné vnitřní prostory (pobytové místnosti mateřské školy) upravené Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,

podrobný technologický postup jednotlivých řemesel a prací,

seznam veškerých kontrolních zkoušek s odkazem na normy ČSN,

plán likvidace odpadů a

plán ochrany Díla, stávajícího objektu a majetku Objednatele před poškozením.

8.1.3 Zhotovitel není oprávněn před odsouhlasením plánu organizace prací a technologických postupů na Staveništi umísťovat ani používat jakákoli zařízení, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

8.1.4 V případě potřeby může Objednatel žádat aktualizace plánu organizace prací a technologických postupů, zohledňující změny podmínek. Zhotovitel je povinen takovému požadavku vyhovět.

8.2 Harmonogram Zhotovitele

8.2.1 Zhotovitel předloží Objednateli nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po Termínu zahájení Díla návrh Harmonogramu s uvedením důležitých termínů vyplývajících ze Smlouvy, s vyznačením vazeb mezi stavebními činnostmi, technologiemi a montážními celky odvozený od data Termínu zahájení. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.

8.2.2 Návrh Harmonogramu Zhotovitele podle Bodu 8.2.1 podléhá schválení Objednatele; Objednatel zkontroluje soulad tohoto návrhu Harmonogramu Zhotovitele se závazky Zhotovitele ze Smlouvy do



pěti (5) pracovních dnů po předložení. V případě rozporu mezi oběma dokumenty je Objednatel oprávněn příslušné údaje v návrhu Harmonogramu Zhotovitele zpracovaném podle Bodu 8.2.1 upravit a předložit Objednateli ke schválení. Okamžikem schválení Objednatel se návrh Harmonogramu Zhotovitele stane závazným Harmonogramem Zhotovitele tvořící Přílohu č. 2 Smlouvy.

8.2.3 Zhotovitel je povinen aktualizovat Harmonogramy Zhotovitele v návaznosti na průběh výstavby, pokyny Objednatel a dále v případech Změn této Smlouvy. Objednatel zkontroluje soulad návrhu aktualizovaného Harmonogramu Zhotovitele se závazky Zhotovitele ze Smlouvy po schválení Změn. V případě rozporu mezi oběma dokumenty je Objednatel oprávněn příslušné údaje v návrhu aktualizovaného Harmonogramu Zhotovitele upravit a předložit Objednateli ke schválení. Aktualizovaný Harmonogram Zhotovitele nahradí okamžikem schválení stávající Harmonogram Zhotovitele tvořící Přílohu č. 2 Smlouvy.

8.3 Předávání dokumentace

8.3.1 Každý výkres, výpočet, specifikace, pracovní postup, manuál, vzorek, atest nebo výsledek zkoušek předkládaný pro práce Zhotovitele bude označen s příslušným dokumentačním číslem, popisem a datem předložení.

9 ZÁRUKA ZA DÍLO

9.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání, vady zjištěné v období mezi předáním Díla Objednateli a počátkem běhu záruční doby a vady zjištěné v záruční době. Záruční doba na Dílo činí 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla Objednatel. Je-li dodávka Objednatel převzata s alespoň jednou vadou či nedodělkem, počíná záruční doba běžet až dnem odstranění poslední vady či nedodělků.

9.2 Pro dodávky zařízení, které mají vlastní záruční listy, je záruční doba stanovena v délce v nich vyznačené, minimálně však v délce dle bodu 9.1 Smlouvy. Tato záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí Díla Objednatel. Je-li dodávka Objednatel převzata s alespoň jednou vadou či nedodělkem, počíná záruční doba běžet až dnem odstranění poslední vady či nedodělků.

9.3 Požadavek na odstranění vad Díla, které se projeví v období mezi předáním Díla Objednateli a počátkem běhu záruční doby nebo v záruční době, Objednatel uplatní u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději poslední den záruční doby, a to písemným oznámením doručeným k rukám odpovědného zástupce Zhotovitele. I reklamace odeslaná Objednatel poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany sjednávají, že § 2605 odst. 2 OZ a § 2618 OZ se nepoužijí. V písemné reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, a způsob, jakým ji požaduje odstranit, případně zda se jedná o havárii. Objednatel je oprávněn požadovat

odstranění vady opravou, je-li vada tímto způsobem odstranitelná,

odstranění vady dodáním nového plnění, není-li vada opravou odstranitelná,

přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob odstranění vady, který mu nejlépe vyhovuje. V případě, že stejná vada vznikne v průběhu záruční doby nejméně potřetí má Objednatel právo požadovat odstranění vady dodáním nového plnění nebo odstoupit od Smlouvy, i když je poslední vzniklá vada odstranitelná opravou.

9.4 Zhotovitel se zavazuje reklamované vady Díla bezplatně odstranit.

9.5 Zhotovitel se dále zavazuje prověřit reklamaci, oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává, započít s odstraňováním vady a dohodnout termín odstranění vady (termín pro odstranění vady bude vždy dohodnut písemně) do pěti (5) pracovních dnů od jejího doručení. Pokud tak zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se zato, že reklamaci uznává a odstraní ji do sedmi (7) pracovních dnů ode dne doručení reklamace. I v případech, kdy Zhotovitel reklamaci neuzná, je Zhotovitel povinen vadu odstranit - v takovém případě Zhotovitel písemně Objednatel upozorní, že vzhledem k neuznání reklamace se bude domáhat úhrady nákladů na



odstranění vady od Objednatele. V případě, že Zhotovitel reklamaci neuzná, bude oprávněnost reklamace ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého posudku. Právo Objednatele na bezplatné odstranění vady i v tomto případě vzniká dnem doručení reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené náklady na odstranění vady.

- 9.6 Zhotovitel je povinen u Vady Díla, kterou označil Objednatel za havárii, okamžitě (nejpozději do jednoho (1) pracovního dne od oznámení Vady Díla) dostavit se k Dílu a seznámit se s příslušnou Vadou Díla. Zhotovitel je povinen nejpozději ve lhůtě jednoho (1) pracovního dne po seznámení se s příslušnou Vadou Díla sdělit Objednateli, zda reklamaci Vady Díla uznává. Zhotovitel je povinen u Vady Díla, kterou označil Objednatel za havárii odstranit Vadu Díla v nejkratší době, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, nejpozději však do 36 hodin od oznámení Vady Díla.
- 9.7 Maximální termín pro odstranění vady je sedm (7) dnů ode dne doručení reklamace, nebylo-li mezi Zhotovitelem a Objednatelem dohodnuto jinak. O odstranění reklamované vady sepiší Zhotovitel a Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady.
- 9.8 Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých Objednatelem a Zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost nebo na ni Objednatele upozornil, ale ten na jejich použití písemně trval.
- 9.9 Poskytnuté záruky se dále nevztahují na vady způsobené neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou, nebo nedodržováním předpisů výrobců pro provoz a údržbu zařízení, které Objednatel od Zhotovitele převzal při převímce (např. záruční listy) nebo o kterých Zhotovitel Objednatele písemně poučil (např. zaškolením). Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené hrubou nedbalostí, nebo úmyslným jednáním.
- 9.10 V případě, že Zhotovitel neodstraní vadu ve sjednané lhůtě nebo ve lhůtě dle čl. 9.6 Smlouvy nebo pokud Zhotovitel odmítne vadu odstranit, je Objednatel oprávněn vadu odstranit na své náklady a Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené na odstranění vady, a to do 21 dnů ode dne jejich písemného uplatnění u Zhotovitele. V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba nebo kdy neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, smí Objednatel vadu odstranit pouze využitím služeb autorizované osoby.

10 POJIŠTĚNÍ

- 10.1 Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli nejpozději do tří (3) kalendářních dnů po Terminu zahájení realizace díla dle této Smlouvy doklad prokazující, že Zhotovitel má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při jeho činnosti, kryjící případné škody způsobené při přípravě a provádění Díla Objednateli či třetím osobám ve výši minimálně 5 mil. Kč na každý škodní případ po celou dobu přípravy a realizace Díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat zmíněné pojištění v platnosti po celou dobu přípravy a realizace Díla. Nesplnění tohoto závazku je podstatným porušením Smlouvy.

11 SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

- 11.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Terminu předání a převzetí Díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% ceny celého Díla za každý i započatý den prodlení.
- 11.2 Pokud prodlení Zhotovitele proti Terminu předání a převzetí Díla sjednaného dle Smlouvy přesáhne čtrnáct dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny Díla za patnáctý a každý další i započatý den prodlení.
- 11.3 Pokud Objednatel využije svého práva a převezme Dílo s vadami a nedodělkami, a pokud Zhotovitel neodstraní vadu či nedodělek uvedený v zápise o předání a převzetí Díla v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou vadu či nedodělek, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.



- 11.4 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu (nebo do tří (3) dnů ode dne obdržení reklamace, nebyl-li pro odstranění vady mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnut jiný termín), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,-Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 11.5 Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty dle odstavce 11.4 v dvojnásobné výši hodnot uvedených v čl. 11.4.
- 11.6 Pokud Zhotovitel nevyklidí místo plnění ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do pěti kalendářních dnů od Termínu předání a převzetí Díla či od odstranění poslední vady či nedodělků uvedeného v protokolu o předání a převzetí Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 20.000,-Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.7 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 11.8 V případě, že Zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP a jiné instrukce Objednatele, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši:
- | | |
|-------------|--|
| 25.000,- Kč | pokud bylo nutno zastavit práce z důvodu přímého ohrožení životů pracovníků na Díle (např. závady na zajištění stavební jámy, závady na lešení, životu nebezpečné elektrické instalace apod.) nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.), |
| 5.000,- Kč | pokud je možno závadu odstranit bez zastavení prací ihned nebo ve stanoveném termínu, |
| 500,- Kč | za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.), |
| 10.000,- Kč | za každý započatý den prodlení s odstraněním závady ohrožující bezpečnost práce počínaje dnem upozornění na závadu až do jejího odstranění. |
- 11.9 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 11.10 Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroků z prodlení.
- 11.11 Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinností Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

12 UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

- 12.1 Smluvní vztah založený touto Smlouvou může být ukončen splněním, dohodou Smluvních stran, výpovědí nebo odstoupením.
- 12.2 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí zaslanou Zhotoviteli v těchto případech:
- dojde k nepodstatnému porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou, které Zhotovitel v poskytnuté lhůtě neodstraní,
- Zhotovitel nebude i přes písemnou výzvu Objednatele respektovat pokyny Objednatele.
- 12.3 Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy a v případě, že se Zhotovitel dostane do úpadku.
- 12.4 Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností Objednatele podle této Smlouvy.



13 DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

- 13.1 Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a platně signovány oběma smluvními stranami.
- 13.2 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku ke Smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit do patnácti (15) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
- 13.3 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

14 DŮVĚRNÉ INFORMACE

- 14.1 Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující informace:

Informace označené Objednatelem za důvěrné,

Informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění Díla,

Informace o finančních závazcích Objednatele vzniklých v souvislosti s prováděním Díla,

Informace o jakékoli části dokumentace, tvořící Přílohu č. 1 Smlouvy a jakákoli dokumentace na jejím základě vytvořená a označená Objednatelem za důvěrnou,

Informace o sporech mezi Objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti s prováděním Díla.

Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, tj. osobám odlišným od Objednatele, zástupců Objednatele, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo smluvní povinnosti Zhotovitele.

- 14.2 Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu Objednatele neužije důvěrné informace pro jiné účely než pro účely provádění díla a splnění povinností podle této smlouvy a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců a právních zástupců a subdodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly stranami této smlouvy.
- 14.3 Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace, která není nutná k provedení díla, oznámí Zhotovitel tuto skutečnost neprodleně písemně eli.
- 14.4 V případě poskytnutí důvěrné informace je Zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že s poskytnutými důvěrnými informacemi bude stále zacházeno jako s informacemi, tvořícími obchodní tajemství podle § 504 OZ.
- 14.5 V případě, že se Zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich částí neoprávněné osobě nebo došlo k jejich zneužití je povinen o tom neprodleně informovat Objednatele.
- 14.6 V případě že Zhotovitel poruší svou povinnost podle tohoto článku smlouvy, je Objednatel oprávněn domáhat se za každé takové porušení povinnosti na Zhotoviteli náhrady škody.

15 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 15.1 Objednatel je oprávněn převést na třetí osobu některé své povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní.
- 15.2 Nedílnou součástí Smlouvy jsou její Přílohy
1. Podrobná technická specifikace Díla
 2. Harmonogram Zhotovitele
 3. Soupis prací s oceněným výkazem výměr



4. Bezpečnost a ochrana zdraví, ochrana životního prostředí a požární ochrana
5. Plán organizace prací a technologické postupy
6. Čestné prohlášení v návaznosti na ust. § 109 zákona č. 235/2004 Sb.

V případě jakýchkoli nesrovnalostí či kontradikcí mezi zněním Smlouvy a jednotlivými Přílohami Smlouvy je rozhodující znění Smlouvy.

- 15.3 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
- 15.4 Zhotovitel se za podmínek stanovených touto Smlouvou, v souladu s pokyny Objednatele a při vynaložení veškeré potřebné odborné péče, zavazuje:
- archivovat veškeré písemnosti zhotovené pro plnění zakázky podle této Smlouvy a po tuto dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) Objednateli umožnit přístup k těmto archivovaným písemnostem. Objednatel je oprávněn po uplynutí deseti let od ukončení plnění podle této Smlouvy od Zhotovitele výše uvedené dokumenty bezplatně převzít.
 - Zhotovitel je povinen jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly vstup na staveniště a přístup k dokumentaci a dokumentům vyhotoveným v průběhu plnění Díla včetně přístupu i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti), a to za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole). Zhotovitel je povinen poskytnout výše uvedeným orgánům součinnost při prováděných kontrolách.
 - ve smlouvách se svými subdodavateli umožnit kontrolním orgánům uvedeným v předchozím bodě kontrolu subdodavatelů Zhotovitele v rozsahu dle předchozího bodu
- 15.5 Smluvní strany potvrzují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami a že Smlouva nebyla uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Syrovicích dne 12. 03. 2014

Objednatel:

Pavel Bauer
starosta obce Syrovice

OBEC SYROVICE
664 67 SYROVICE
Tel.: 547 229 624
IČ: 282 634 DIČ: CZ00282634

V Prostějově dne 23.2.2014

Zhotovitel:

Ing. Jan Salaj
jednatel firmy Stavby Salaj, s.r.o.



**STAVBY
SALAJ, s.r.o.**

IČ: 293 69 860, DIČ: CZ29369860

Tel.: 776 594 624, www.stavbysalaj.cz



Příloha č. 1: Podrobná technická specifikace Díla

Zhotovitel dodá Dílo minimálně ve věcném rozsahu a kvalitě popsané v této Příloze tvořené částí I. Projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele (DPVZ) a částí II. Ostatními poskytnutými dokumenty

Část I. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele (DPVZ)

Seznam DPVZ:

MATEŘSKÁ ŠKOLA SYROVICE

Dokumentace pro výběr zhotovitele

Seznam příloh

TEXTOVÁ ČÁST

- A. 1 Souhrnná technická zpráva (z dokumentace pro stavební řízení)
- A. 2 Požárně bezpečnostní řešení (z dokumentace pro stavební řízení)

VÝKRESOVÁ ČÁST

- B Celkové řešení stavby
- B. 1 Koordinační situace stavby - zastavovací plán vč. inženýrských sítí 1 : 200 (z dokumentace pro stavební řízení)
- B. 2 Vytyčovací plán 1 : 150
- C Dokumentace pozemních a inženýrských objektů
- C. 1 Architektonicko-stavební řešení
- C. 2 Statika-mikropiloty
- C. 3 Zdravotně technické instalace (kanalizace, vodovod, vzduchotechnika)
- C. 4 Ústřední vytápění
- C. 5 Umělé osvětlení a silnoproudé rozvody vnitřní i vnější hromosvod, slaboproudé rozvody vnitřní a vnější
- C. 6 Ostatní části PD



Část C1 – ASŘ, přípojka vodovodu, přípojka kanalizace:

C.1 Architektonicko-stavební řešení

Seznam příloh

Dokumentace stavebních objektů

Technická zpráva

101	Základy	1: 50
102	Půdorys 1. NP	1: 50
103	Výkres krovu	1: 50
104	Půdorys střechy	1: 50
105	Řez A - A', B - B'	1: 50
106	Pohledy	1: 50
107	Výrobky truhlářské	
108	Výrobky klempířské	
109	Výrobky zámečnické	
110	Výrobky ostatní	
111	Kladečské výkresy obkladů a dlažeb	
112	Tabulka podlah	

Dokumentace technických a technologických zařízení

Technická zpráva

201	Přípojka vodovodu-podélný profil	1: 50
202	Vodoměrná šachta	1: 25
203	Přípojka kanalizace-podélný profil	1: 50
204	Retenční nádrž s řízeným odtokem	1: 50

Část C2 – Statika, mikropiloty:

Založení na mikropilotách a nadpilotový ž.b. rošt

OBSAH :

1. Technická zpráva, paré 1 výpočet
2. Výkres 101

Část C3 – ZTI (vodovod, kanalizace, větrání):

Obsah: **SEZNAM PŘÍLOH**

C3. 01	Technická zpráva
C3. 02	Voda 1.NP
C3. 03	Voda schema
C3. 04	Kanalizace splašková 1.NP
C3. 05	Kanalizace splašková schema
C3. 06	Větrání 1.NP
C3. 07	Větrání schema
C3. 08	Specifikace



Část C4 - Ústřední vytápění:

Obsah: <u>SEZNAM PŘÍLOH</u>	
C4.- 01	Technická zpráva
C4.-02	1.NP
C4.-03	Schema rozvodů
C4.-04	Schema strojovny
C4.-05	Specifikace

Část C5 – Umělé osvětlení a silnoproudé rozvody vnitřní i vnější, hromosvod, slaboproudé rozvody vnitřní a vnější:

- 101 Technická zpráva
- 102 Přípojka NN + HDV
- 103 Světelné rozvody
- 104 Zásuvkové rozvody
- 106 Slaboproudé rozvody
- 107 Rozvody EZS
- 108 Uzemnění
- 109 Hromosvody
- 110 Rozvodnice ER
- 112 Rozvodnice HR-RSM



Část II. Ostatní poskytnuté dokumenty

Část II technické specifikace Díla obsahuje kopie dokladů, které taktéž definují rozsah předmětu Díla a jsou pro provádění stavby závazné.

Seznam dokumentů:

Stanoviska dotčených orgánů a správců sítí:

1. Odbor životního prostředí Židlochovice
2. Krajská hygienická stanice Brno
3. Hasičský záchranný sbor Brno
4. Obec Syrovice
5. Povodí Moravy
6. RWE – Jihomoravská plynárenská a.s.
7. Telefonica O2
8. E.ON servisní s.r.o.
9. Dobrovolný svazek obcí Šatavsko

Ostatní dokumenty, posudky a měření:

1. Výpočet činitele denního osvětlení ze dne 25.6.2013 (10 stran)
2. Výpočet umělého osvětlení (12 stran)
3. Průkaz ENB podle Vyhlášky č. 78/2013 Sb. ze dne 2.7.2013 (10 stran)
4. PENB – štítek budovy ze dne 2.7.2013 (1 strana)
5. Inženýrskogeologický průzkum obsahující situaci a zprávu IGP ze dne 30.5.2013 (16 stran)
6. Protokol stanovení radonového indexu pozemku (4 strany)



Příloha č. 2: Harmonogram Zhotovitele

Tato Příloha bude zpracována v průběhu realizace Díla postupem podle článku 8 Smlouvy o dílo s respektováním následujících podmínek:

- Harmonogram musí být zpracován v písemné i elektronické podobě.
- Harmonogram musí mít jako počáteční bod Termín zahájení Díla.
- V harmonogramu musí být uvedeny lhůty realizace jednotlivých činností v minimální podrobnosti dle Rekapitulace členění soupisu prací uvedeného v Příloze č. 3 Smlouvy.
- Harmonogram musí uvažovat s více pracovními frontami při plnění zakázky.
- V harmonogramu musí být vyznačeny základní vazby mezi jednotlivými činnostmi.
- V harmonogramu musí být stanoven a vazbami vyznačen sled činností procesu Předání a převzetí Díla.
- V případě použití zkratk v harmonogramu musí být použité zkratky vysvětleny



Příloha č. 3: Soupis prací s oceněným výkazem výměr

**MATEŘSKÁ ŠKOLA SYROVICE****REKAPITULACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ**

STAVEBNÍ OBJEKT	ZRN + HZS	VRN	CELKEM ZA OBJEKT
SO 01 - STAVEBNÍ ČÁST	3 657 758	0	3 657 758
SO 02 - PŘÍPOJKA VODY	88 122	0	88 122
SO 04 - PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE	208 863	0	208 863
SO 05 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	31 969	0	31 969
CELKEM ZA STAVBU (DÍLO) V KČ BEZ DPH			3 986 712



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	stavební část	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01	MŠ Syrovce-stavební část		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
3	MŠ Syrovce		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
HSV celkem	908 594	Ztižené výrobní podmínky		0
Z PSV celkem	1 827 212	Oborová přírážka		0
R M práce celkem	921 952	Přesun stavebních kapacit		0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem	3 657 758	Zařízení staveniště		0
		Provoz investora		0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	3 657 758	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	3 657 758	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	3 657 758 Kč	
DPH		21,0 %	768 129 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			4 425 888 Kč	

Poznámka :



Stavba :	3 MŠ Syrovice	Rozpočet :	1
Objekt :	SO 01 MŠ Syrovice-stavební část	stavební část	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	45 294	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	393 674	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	91 391	0	0	0	0
5 Komunikace	92 504	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	215 622	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	30 618	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	4 823	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	10 075	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	13 855	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	82 599	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	173 460	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	1 750	0	0	0
763 Dřevostavby	0	598 725	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	50 656	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	23 443	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	160 300	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	263 804	0	0	0
769 Otvorové prvky z plastu	0	253 895	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	25 022	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	110 390	0	0	0
781 Obklady keramické	0	56 758	0	0	0
784 Malby	0	22 910	0	0	0
799 Ostatní	0	3 500	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	10 739	0	0	0	0
M Vnitřní vodovod	0	0	0	147 581	0
M Vnitřní kanalizace	0	0	0	17 520	0
M Větrání	0	0	0	13 439	0
M Ústřední vytápění	0	0	0	374 559	0
M Elektroinstalace	0	0	0	368 853	0
CELKEM OBJEKT	908 594	1 827 212	0	921 952	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
Zajištění BOZP na staveništi			0	0
CELKEM VRN				0

**Slepý rozpočet**

Stavba :	3 MŠ Syrovice	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 MŠ Syrovice-stavební část	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	112101121R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm	kus	9,00	200,00	1 800,00
2	112201201R00	Odjezání nebo odsekání pařezů průměru 10 - 30 cm	kus	9,00	300,00	2 700,00
3	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	62,12	129,00	6 723,74
		11,9*21,9*0,2		62,12		
4	130901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu jámk na splašky, do hl. 0,5m pod PT	m3	1,82	2 900,00	5 278,00
		18,2*0,2*0,5		1,82		
5	131201101R00	Hloubení nezapeřených jam v hor.3 do 100 m3	m3	60,44	280,00	15 715,44
		2,78*21,9		60,44		
6	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	62,12	150,00	7 818,30
		11,9*21,9*0,2		62,12		
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	60,44	87,00	5 258,63
		2,78*21,9		60,44		
Celkem za		1 Zemní práce				45 294,11
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
8	212755114R00	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože	m	65,60	50,00	3 280,00
		(21,9+10,9)*2		65,60		
9	229942112R00	Trubkové mikropiloty z oc.11 623, hladké D 105 mm viz. C.2 Statika	m	134,00	350,00	46 900,00
		6*19		114,00		
		4*6		20,00		
10	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 (B 25)	m3	33,93	2 500,00	84 819,00
		deska 150 mm:210*0,15		31,50		
		deska 120 mm:16,83*0,12		2,02		
		deska schodiště:3,4*0,12		0,41		
11	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	11,54	420,00	4 848,48
		deska 150:62*0,15		9,30		
		deska 120:13,3*0,12		1,60		
		deska schodiště:5,4*0,12		0,65		
12	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	11,54	130,00	1 500,20
13	273361315R00	Výztuž zákl. desek nad 12mm, ocel 10 425(BSt 600S)	t	3,05	21 000,00	64 123,50
		deska 150:210*0,15*0,09		2,84		
		deska 120:16,83*0,12*0,09		0,18		
		deska schodiště:3,4*0,12*0,09		0,04		
14	274321411R00	Železobeton základových pásů C 25/30 (B 30) rošt, viz. C.2 Statika	m3	18,90	3 200,00	60 480,00
		18,9		18,90		
15	274351215R00	Bednění stěn základových pásů - zřízení	m2	117,05	420,00	49 161,00
		(62+7,4+5,6+23,2+10,1+8,55+12,4+19,65+8,75+11,9+8+14,8+41,75)*0,5		117,05		
16	274351216R00	Bednění stěn základových pásů - odstranění	m2	117,05	130,00	15 216,50
17	274301310R00	Výztuž zákl. pásů nad 12mm, ocel 10 425(BSt 600 S)	t	2,78	21 000,00	57 871,80
18	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	238,71	20,00	4 774,20

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 1

**Slepý rozpočet**

Stavba : 3 MŠ Syrovice		Rozpočet: 1	
Objekt : SO 01 MŠ Syrovice-stavební část		stavební část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		21,9*10,9		238,71		
19	430321314R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25 (B 25) vankovní schodiště 0,65*1,5*0,265	m3	0,22 0,22	3 200,00	699,52
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				393 674,20
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
20	342264051RT1	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	155,07	470,00	72 882,90
		101-5,42		5,42		
		105-13,7		13,70		
		106-13,2		13,20		
		107-11,05		11,05		
		110-111,7		111,70		
21	342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	36,29	510,00	18 507,90
		102-7,26		7,26		
		103-3,46		3,46		
		104-1,56		1,56		
		108-14,2		14,20		
		109-9,81		9,81		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				91 390,80
Díl: 5		Komunikace				
22	564261111R00	Podklad ze štrkopiesku po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	248,00	148,00	36 704,00
23	564261111R00	Podklad ze štrkopiesku po zhuštění tloušťky 30 cm	m2	248,00	225,00	55 800,00
Celkem za		5 Komunikace				92 504,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
24	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	38,97	45,00	1 753,65
		(3,24*7)+2,88+3,99+1,4+4,1+(1,6*2)+(0,36*2)		38,97		
25	622311153RT3	Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou silikonovou 3,2 kg/m2	m2	18,06	770,00	13 906,20
		7,2*7*0,2		10,08		
		6,8*0,2		1,36		
		6,2*2*0,2		2,08		
		2,4*2*0,2		0,96		
		4,8*0,2		0,96		
		7,2*0,2		1,44		
		6,9*0,2		1,18		
26	622421308RU5	Zateplovací systém EPS 100 - F tl. 200 mm se silikonovou omítkou 2,5 kg/m2	m2	189,99	970,00	184 290,30
		plocha: (21,4+10,4)*2*3,6		228,96		
		odečet otvorů: -(3,24*7)-2,88-3,99-1,4-4,1-(1,6*2)-(0,36*2)		-38,97		
27	622421557RU1	Zateplovací systém, soklový polystyren 160mm s omítkou kamínk., zmo 1,2 mm	m2	13,06	1 200,00	15 672,00
		1,12+2,17+0,27+6,4+3,1		13,06		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				215 622,15
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
28	632441121R00	Potěr anhydritový, plocha do 500 m2, tl. 35 mm	m2	191,36	160,00	30 617,60

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 2

**Slepý rozpočet**

Stavba :	3 MŠ Syrovce	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 MŠ Syrovce-stavební část	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		101-5,42		5,42		
		102-7,26		7,26		
		103-3,46		3,46		
		104-1,56		1,56		
		106-13,7		13,70		
		106-13,2		13,20		
		107-11,06		11,06		
		108-14,2		14,20		
		109-9,81		9,81		
		110-111,7		111,70		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				30 617,60
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
29	917862111RT2	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou/lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 25 - 6 100/8/25	m	32,15	150,00	4 822,50
		10,3+4+3+3,3+1,25+10,3		32,15		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				4 822,50
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
30	941941031RT4	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m lešení SPRINT	m2	201,50	50,00	10 075,00
		62*3,25		201,50		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				10 075,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
31	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	5,21	1 900,00	9 895,20
		21,7*0,4*0,8		5,21		
32	966067111R00	Rozabrání plotu tyč. lat. prken. drátěného, plech.	m	22,00	180,00	3 960,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				13 855,20
Díl: 711	Izolace proti vodě					
33	711111131RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. 1x MOAL, za studena 1x lak, včetně dodávky	m2	230,23	100,00	23 023,00
		deska 150 mm:210		210,00		
		deska 120 mm:16,83		16,83		
		deska schodiště:3,4		3,40		
34	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	230,23	120,00	27 627,60
		deska 150 mm:210		210,00		
		deska 120 mm:16,83		16,83		
		deska schodiště:3,4		3,40		
35	62862266	Pás modif. asfalt s posypem	m2	264,76	115,00	30 447,92
		deska 150 mm:210*1,15		241,50		
		deska 120 mm:16,83*1,15		19,36		
		deska schodiště:3,4*1,15		3,91		
36	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	1,00	1 500,00	1 500,00
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				82 598,52
Díl: 713	Izolace tepelné					
37	713111121RT2	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	210,00	80,00	16 800,00
		210		210,00		
38	7131111221R00	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů	m2	210,00	30,00	6 300,00

**Slepý rozpočet**

Stavba :	3 MŠ Syrovce	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 MŠ Syrovce-stavební část	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
39	713121121RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá materiál ve specifikaci	m2	191,36	50,00	9 568,00
		101:5,42		5,42		
		102:7,26		7,26		
		103:3,46		3,46		
		104:1,56		1,56		
		105:13,7		13,70		
		106:13,2		13,20		
		107:11,06		11,06		
		108:14,2		14,20		
		109:9,81		9,81		
		110:111,7		111,70		
40	713131143R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.4 ks/m2, beton	m2	24,46	120,00	2 935,20
		0,35*62		21,70		
		2,25		2,26		
		0,51		0,51		
41	28375467	Deska polystyrenová XPS 160mm zateplení stěn zákl. roštu	m2	26,91	240,00	6 457,44
		0,35*62*1,1		23,87		
		2,25*1,1		2,48		
		0,51*1,1		0,56		
42	28375853	Deska polystyren. 200 S Stabil tl. 50 mm s PS fólií pro podlahová vytápění	m2	210,50	110,00	23 154,56
		101:5,42*1,1		5,96		
		102:7,26*1,1		7,99		
		103:3,46*1,1		3,81		
		104:1,56*1,1		1,72		
		105:13,7*1,1		15,07		
		106:13,2*1,1		14,52		
		107:11,06*1,1		12,16		
		108:14,2*1,1		15,62		
		109:9,81*1,1		10,79		
		110:111,7*1,1		122,87		
43	28375872	Deska polystyren. 100 S Stabil tl. 120 mm	m2	210,50	160,00	33 679,36
		101:5,42*1,1		5,96		
		102:7,26*1,1		7,99		
		103:3,46*1,1		3,81		
		104:1,56*1,1		1,72		
		105:13,7*1,1		15,07		
		106:13,2*1,1		14,52		
		107:11,06*1,1		12,16		
		108:14,2*1,1		15,62		
		109:9,81*1,1		10,79		
		110:111,7*1,1		122,87		
44	63150628	rohož z minerální izolace tl. 300 mm	m2	220,50	260,00	57 330,00
		210*1,05		220,50		
45	63150630.A	rohož z minerální izolace tl. 50mm	m2	220,50	45,00	9 922,50
		210*1,05		220,50		
46	67352454	Parozábrana N AL 170 SPECIÁL fólie parotěsná	m2	241,50	22,00	5 313,00
		210*1,15		241,50		
47	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 8 m	%	1,00	2 000,00	2 000,00

**Slepý rozpočet**

Stavba :	3 MŠ Syrovice	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 MŠ Syrovice-stavební část	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		713 Izolace tepelné				173 460,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				
48	725-1	Zrcadlo číré tl. 6 mm, 400 x 400 mm lepené mezi obklady	kus	5,00	350,00	1 750,00
Celkem za		725 Zařizovací předměty				1 750,00
Díl: 763		Dřevostavby				
49	763 71-3130 R1	D+M vnitřní mont. příčky dřevostavby tl. 145 mm skladba viz. technická zpráva	m2	117,91	1 350,00	159 175,13
		plocha: (9,6+9,6+2,8+2,8+2,7+3+3+3,4+4,85)*3,25		136,89		
		odečet otvorů: -9,6-1,8-3,78-2,6		-17,78		
50	763 71-3130 R2	D+M obvodová mont. stěna dřevostavby tl. 205 mm skladba viz. technická zpráva	m2	187,69	1 580,00	296 550,20
		plocha: (3,25*62)+12,58+12,58		226,66		
		odečet otvorů: -(3,24*7)-2,88-3,99-1,4-4,1-(1,8*2)-(0,38*2)		-38,97		
51	763 71-3130 R3	D+M střešních příhradových vazníků vč. spojovacího a kotveního materiálu	set	1,00	140 000,00	140 000,00
62	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	1,00	3 000,00	3 000,00
Celkem za		763 Dřevostavby				598 725,33
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
63	764-1	Oplechování parapetů oken Pz, rš 300 mm 1/K, RAL 9010	m	1,20	420,00	504,00
64	764-2	Oplechování parapetů oken Pz, rš 300 mm 2/K, RAL 9010	m	3,00	420,00	1 260,00
65	764-3	Oplechování parapetů oken Pz, rš 300 mm 3/K, RAL 9010	m	14,40	420,00	6 048,00
66	764-4	Odpadní trouba Pz, prům. 120, vč. zděfi, odskoků, kotlíků, kolien, 4/K, RAL 3006	m	15,00	300,00	4 500,00
67	764-5	Podokapní žlab Pz, rš. 330 mm 5/K, RAL 3006	m	43,00	250,00	10 750,00
68	764-6	Hřebenáč Pz, rš. 312 mm 6/K, RAL 3006	m	22,00	250,00	5 500,00
69	764-7	Závětná lišta spodní Pz, rš. 312 mm 7/K, RAL 3006	m	24,00	250,00	6 000,00
60	764-8	Okapový plech spodní Pz, rš. 250 mm 8/K, RAL 3006	m	43,70	220,00	9 614,00
61	764-9	Sněhový zachtávač Pz, rš. 250 mm 9/K, RAL 3006	m	24,00	220,00	5 280,00
62	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	1,00	1 200,00	1 200,00
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				50 656,00
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
63	765901101R00	Fólie podstřešní paropropustná Tondach Fol	m2	289,28	80,00	23 142,80
		6,85*2*21,5*1,15		289,28		
64	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%	1,00	300,00	300,00
Celkem za		765 Krytiny tvrdé				23 442,60
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
65	766-1	Dveře vnitřní 800/1970 vč. zárubně 1T/L	kus	1,00	9 000,00	9 000,00
66	766-10	Šatní skříňka 10/T	kus	4,00	8 000,00	32 000,00
67	766-2	Dveře vnitřní 800/1970 vč. zárubně 2T/P	kus	5,00	9 000,00	45 000,00
68	766-3	Dveře vnitřní 900/1970 vč. zárubně 3T/L	kus	1,00	9 000,00	9 000,00
69	766-4	Dveře vnitřní 1800/1970 vč. zárubně 4T/P	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
70	766-5	Vnitřní parapet PVC 6/T	kus	1,00	800,00	800,00
71	766-6	Kuchyňská linka vč. nerezového dřezu 6/T	kus	1,00	20 000,00	20 000,00

**Slepý rozpočet**

Stavba :	3 MŠ Syrovce	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 MŠ Syrovce-stavební část	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
72	766-7	Síťka na ručníky 7/T	kus	2,00	8 000,00	16 000,00
73	766-8	Odpočínkové pódium 8/T	set	1,00	10 000,00	10 000,00
74	766-9	Trám pro houpací lana 9/T	set	1,00	2 600,00	2 600,00
75	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za 766 Konstrukce truhlářské						160 300,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
76	240070895R00	Žaluzie protidešťové do zdi velikost 630x630 8/Z	kus	2,00	1 000,00	2 000,00
77	767392112R00	Montáž krytiny střech, tvar: plachem, šmubováním	m2	261,66	180,00	40 218,00
		6,85*2*21,5		251,56		
78	767-1	Markýza nad vstupem skleněná 1/Z	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
79	767-2	Zábradlí na rampě 2/Z	kus	1,00	28 750,00	28 750,00
80	767-3	zábradlí na únikovém schodišti 3/Z	kus	1,00	8 750,00	8 750,00
81	767-4	Konstrukce dělicí příčky 4/Z	kus	1,00	12 600,00	12 600,00
82	767-5	Konstrukce dělicí příčky WC 5/Z	kus	1,00	3 600,00	3 600,00
83	767-6	Čistící zóna 6/Z	kus	1,00	2 600,00	2 600,00
84	767-7	Konstrukce dělicí příčky WC mísy 7/Z	kus	6,00	1 200,00	6 000,00
85	56361471	Krytina střešní velkoformátová tvarovaná (taška) RAL 3005, PES 25um	m2	289,28	340,00	98 366,05
		6,85*2*21,5*1,15		289,28		
86	767-10	Servírovací vozík 11/Z	kus	1,00	8 000,00	8 000,00
87	767-8	Výdejní vozík 9/Z	kus	1,00	30 000,00	30 000,00
88	767-9	Regál 10/Z	kus	1,00	5 200,00	5 200,00
89	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,00	3 000,00	3 000,00
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						263 804,05
Díl: 769 Otvorové prvky z plastu						
90	769-1	PVC dveře únikové 1/O	kus	1,00	17 512,80	17 512,80
91	769-10	PVC okno 1400/1000, 10/O	kus	1,00	9 600,00	9 600,00
92	769-11	Zrcadlo číré do umývárny, 11/O	kus	5,00	480,00	2 400,00
93	769-12	PVC okno 1000/800, 12/O	kus	2,00	4 776,00	9 552,00
94	769-2	Vstupní dveře dvoukřídlé 1900/2100 2/O	kus	1,00	37 632,40	37 632,40
95	769-3	PVC okno 600/800 3/O	kus	2,00	2 145,60	4 291,20
96	769-4	PVC okno 1000/1400 4/O	kus	1,00	6 235,20	6 235,20
97	769-5	PVC okno 1800/1800 5/O	kus	8,00	16 102,80	128 822,40
98	769-6	PVC okno 1800/1600 6/O	kus	1,00	14 860,80	14 860,80
99	769-7	PVC okno 1000/1600 7/O	kus	2,00	7 884,00	15 768,00
100	769-8	slit proti hmyzu 8/O	kus	3,00	1 800,00	5 400,00
101	769-9	Přechodová lišta pro napojení různých povrchů podlah, 9/O	m	5,00	384,00	1 920,00
Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu						253 894,80
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						
102	771675109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, nad 25x25 cm	m2	34,62	280,00	9 693,60
		102-5,59		5,59		
		103-3,46		3,46		
		104-1,56		1,56		
		108-14,2		14,20		
		109-9,81		9,81		
103	56764203	Dlažba keramická glazovaná 300x300x9 mm barva dle spárováče	m2	38,08	350,00	13 328,70
		102-5,59*1,1		6,16		
		103-3,46*1,1		3,81		
		104-1,56*1,1		1,72		

**Slepý rozpočet**

Stavba : 3 MŠ Syrovce		Rozpočet: 1	
Objekt : SO 01 MŠ Syrovce-stavební část		stavební část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		108-14,2*1,1		15,82		
		109-9,81*1,1		10,79		
104	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	1,00	2 000,00	2 000,00
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				25 022,30
Díl: 776		Podlahy povlakové				
105	778421100RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky soklíků PVC	m	83,70	100,00	8 370,00
		101-5,6		5,60		
		105-14,6		14,60		
		106-107-22,5		22,50		
		110-41		41,00		
106	778621100R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	155,07	150,00	23 260,50
		101-5,42		5,42		
		105-13,7		13,70		
		106-13,2		13,20		
		107-11,05		11,05		
		110-111,7		111,70		
107	28410	Povlaková podlaha z PVC pásů pro středně těžké namáhání tl. 3,0 mm	m2	170,58	450,00	76 759,55
		101-5,42*1,1		5,96		
		105-13,7*1,1		15,07		
		106-13,2*1,1		14,52		
		107-11,05*1,1		12,16		
		110-111,7*1,1		122,87		
108	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	1,00	2 000,00	2 000,00
Celkem za		776 Podlahy povlakové				110 390,15
Díl: 781		Obklady keramické				
109	781471107R00	Obklad vnitř.stěn, keram.režný, hladký, MC, 20x20 cm	m2	85,35	280,00	23 898,00
		102-5,6+5,2+5,2+4		20,00		
		103-104-5,6+4+3,24+1,95		14,79		
		108-9,46+7,86+4,4+4		25,72		
		109-10,5+6+4,4+3,94		24,84		
110	597813600	Obkládačka 19,8x19,8 barva dle spárovezu	m2	93,89	350,00	32 859,75
		102-(5,6+5,2+5,2+4)*1,1		22,00		
		103-104-(5,6+4+3,24+1,95)*1,1		16,27		
		108-(9,46+7,86+4,4+4)*1,1		28,29		
		109-(10,5+6+4,4+3,94)*1,1		27,32		
111	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%			
Celkem za		781 Obklady keramické				56 757,75
Díl: 784		Malby				
112	784451371R00	Malba směsí práškovou 2x, 1bar.+strop, míst. 3,8 m	m2	458,20	50,00	22 910,10
		102-7,26		7,26		
		103-3,46		3,46		
		104-1,56		1,56		
		108-14,2		14,20		
		109-9,81		9,81		
		101-5,42		5,42		

**Slepý rozpočet**

Stavba : 3 MŠ Syrovice		Rozpočet: 1	
Objekt : SO 01 MŠ Syrovice-stavební část		stavební část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		106-13,7		13,70		
		106-13,2		13,20		
		107-11,06		11,06		
		110-111,7		111,70		
		(9,42+10,8+9,2+15,4+12,54+15,4+2,86)*2,8		196,09		
		42,5*3		127,50		
		odečet otvorů:-(3,24*7)-2,88-3,99-1,4-4,1-(1,8*2)-(0,36*2)		-38,97		
		odečet otvorů:-9,8-1,8-3,78-2,6		-17,78		
	Celkem za	784 Malby				22 910,10
Díl:	799	Ostatní				
113	799-1	Fotoluminiscenční tabulky dle PBŘ	kus	3,00	500,00	1 500,00
114	44984124	Přístroj hasicí práškový NEURUPPIN PG 6 PDC s hasicí schopností 43A	kus	2,00	1 000,00	2 000,00
	Celkem za	799 Ostatní				3 500,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
115	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,38	1 000,00	10 375,60
116	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,38	36,00	383,16
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				10 738,75



SO 01 voda

Název	Jednotky	Počet	Cena jedn.	Cena celkem
	Ks, m		Kč	Kč
Voda				
Zařizovací předměty:				
Čerpadlo pro cirkulaci vody, typ Comfort UP15-14BA PM, 8 W	Ks	1	5185,5	5185,50
Expansní nádoba NG 5/6, 5 l, Reflex	Ks	1	739,5	739,50
Umyvadlo keramické 490x420 dětské	Ks	5	745,5	3727,50
Umyvadlo keramické 500 x 480	Ks	2	742,5	1485,00
Sifon umyvadlový 5/4" celochromový 100674, lahvový (obj.č.A6173)	Ks	7	261,75	1832,25
Stojánková baterie umyvadlová s výpustí	Ks	6	393	2358,00
Sprchová vanička rohová 900x900x150	Ks	1	2397	2397,00
Sprchový kout rohový 900x900x2000	Ks	1	5265,75	5265,75
Baterie s ruční sprchou a závěsem	Ks	1	1552,5	1552,50
Odtoková souprava se zápachovou uzávěrou DN50(u sprchy)	Ks	1	326,25	326,25
Klozet dětský závěsný	Ks	4	3029,25	12117,00
Nádržka na zadržování	Ks	4	3731,25	14925,00
WC sedátko dětské z duroplastu bílé	Ks	4	1285,5	5142,00
Ovládací deska dělená bílá	Ks	4	821,25	3285,00
Pisoár s automatickým splachováním teplotním typ AUP 1,1	Ks	1	6814,5	6814,50
Klozet kombi	Ks	1	2317,5	2317,50
WC sedátko z duroplastu bílé	Ks	1	442,5	442,50
Výlevka s mřížkou	Ks	1	3126,75	3126,75
Dřezová baterie stojánková	Ks	2	1155	2310,00
Dřez nerezový	Ks	1	927	927,00
Sifon dřezový chrom s odbočkou na myčku DN 50	Ks	1	112,5	112,50
Sifon dřezový s přípojkou a nerezovou mřížkou 6/4" A 44P DN50	Ks	2	77,25	154,50
Sifon pračkový podomítkový DN40	Ks	2	56,25	112,50
Stojánková baterie pro dřez bezdotyková, s fotobuňkou AUM 2,12 V, 50 Hz	Ks	1	6345	6345,00
sanitární flexi – chabné hadice pancéřované 50 cm	Ks	26	50,625	1316,25
Regulační ventil termostatický pro TUV DN 25	Ks	1	364,5	364,50
Dávkovač tekutého mýdla nerez	Ks	8	1395	11160,00
Mýdelník obdélník nerez	Ks	1	292,5	292,50
Držák toaletního papíru s krytem nerez	Ks	5	1065	5325,00
WC štětka, nerez nádoba	Ks	6	855	5130,00
Háček na kabát	Ks	10	195	1950,00
Zásobník na papírové ručníky	Ks	8	1065	8520,00
Celkem zařizovací předměty				117059,25
Potrubí plastové polypropylén:				
Trubka SDR 7,4 PN16				
40x3,7	m	1	61,575	61,575
32x2,9	m	7	40,85	284,55
25x2,5	m	30	24,9	747
20x2,3	m	8	15,625	124,2
16x2,0	m	3	13,2	39,6
Trubka SDR 6 PN20				
25x4,2	m	33	29,475	972,675
20x3,4	m	31	18,6	576,6
16x2,7	m	4	14,175	56,7
Celkem potrubí PPR				2862,9
Armatury:				
Kulový kohout s výpustí 5/4"(KK32)	Ks	1	301,125	301,125
Kulový kohout 1"(KK25)	Ks	2	150,375	300,75
Kulový kohout 3/4"(KK20)	Ks	2	91,5	183
Zpětná klapka 1/2"(ZK15)	Ks	1	41,1	41,1
Filtr 3/4"	Ks	1	76,5	76,5
Ventil zahradní 1/2"/3/4"	Ks	1	55,2	55,2



SO 01 voda

Pojšťovací ventil pro TUV 1/2"/3/4"	Ks	1	258,75	258,75
Expanzní nádoba 5 l, k ohřívání TUV	Ks	1	611,25	611,25
Vypouštěcí kohout 3/4" (VK20)	Ks	1	59,25	59,25
Kulový kohout rohový s filtrem 1/2" (KKR15)	Ks	24	55,5	1332
Celkem armatury				3218,925
Celoplastové tvarovky:				
Koleno 90° 40	Ks	2	14,925	29,85
Koleno 90°-rozměr 32	Ks	4	8,175	32,7
Koleno 90°-rozměr 25	Ks	43	6	258
Koleno 90°-rozměr 20	Ks	22	4,5	99
Koleno 90° MZD-rozměr 20x1/2" vnitř.	Ks	5	45,15	225,75
Tvarovky SDR 6 PN20,				0
T kus, redukovaný:				0
20 – 20 – 16	Ks	20	5,025	100,5
25 – 16 – 25	Ks	3	7,875	23,625
32-25-32	Ks	2	13,725	27,45
40-25-40	Ks	1	30,375	30,375
T – kus MZD 20x1/2"	Ks	4	41,025	164,1
Redukce 40/32	Ks	1	17,4	17,4
Redukce 25/32	Ks	2	8,7	17,4
Redukce 20/25	Ks	4	5,025	20,1
Nástěnný komplet MZD 20x1/2"	Ks	4	138,525	554,1
DG přechodka MZV 20x1/2"	Ks	6	38,025	228,15
DG přechodka MZV 40x5/4"	Ks	1	263,925	263,925
DG přechodka MZV 25x3/4"	Ks	11	59,55	655,05
DG přechodka MZV 25x1"	Ks	4	71,7	286,8
Koleno 90° MZD 20x1/2"	Ks	5	45,15	225,75
Dvojpříchytka 20	Ks	11	4,725	51,975
Dvojpříchytka 25	Ks	16	5,1	81,6
Příchytka 32	Ks	9	5,4	48,6
Příchytka 40	Ks	15	6,675	100,125
Celoplastové tvarovky celkem				3542,325
Uchycení potrubí:				
Objímka dvoušroubová s pryžovou vložkou 20-24	Ks	4	2,25	9
kombi šroub M8/150	Ks	4	2,25	9
Nátrubek M8x24	Ks	4	8,475	33,9
Kotva ocelové zářezací M8x30	Ks	4	5,925	23,7
Celkem uchycení				75,6
Izolace potrubí tepelná z PE pěny				
D 22, tl. 10	m	8	9,525	76,2
D 28, tl. 10	m	20	8,8125	176,25
D 35, tl. 10	m	7	10,4625	73,2375
D 45, tl. 10	m	1	12,525	12,525
Izolace potrubí teplé vody z potrubních pouzder Pipo s Al folií se skl. mřížkou, l=1m				
21, tl. 30	m	31	80	1880
25, tl. 40	m	33	79,5	2623,5
Celkem izolace				4821,7125
Stavební výpomoc – průrazy, sekání	Sada	1	14000	14000
Tlaková a těsnostní zkouška		1	2000	2000
Celkem voda				147580,7125



SO 01 kanalizace

Název	Jednotky	Počet	Cena jedn.	Cena celkem
	Ks, m		Kč	Kč
Kanalizace				
Demontáž litinového potrubí DN 40-200	Sada	1	3000	3000
Systém HT materiál PP				
Potrubí				
DN 110 – 0,25 m	Ks	2	25,04	50,08
DN 110 – 0,6 m	Ks	2	34,46	68,9
DN 110 – 1m	Ks	2	58,90	117,8
DN 110 – 5 m	Ks	1	267,50	267,5
DN 110 – hrdlo	Ks	1	57,84	57,84
DN 50 – 0,16 m	Ks	3	9,37	28,11
DN 50 – 0,5 m	Ks	2	13,58	27,16
DN 50 – 1m	Ks	3	18,28	54,84
DN 50 – 1,5 m	Ks	2	26,06	52,12
DN 50 – 2 m	Ks	3	35,47	106,41
DN 40 – 0,25 m	Ks	3	9,88	29,64
DN 40 – 1m	Ks	3	18,28	54,84
DN 40 – 1,5 m	Ks	2	26,06	52,12
DN 40 – 2 m	Ks	3	32,36	97,08
Koleno HTB 87°				
DN 110	Ks	7	25,04	175,28
DN 50	Ks	7	7,87	55,09
DN 40	Ks	4	8,22	32,88
Koleno HTB 45°				
DN 50	Ks	3	8,22	24,66
DN 40	Ks	2	7,87	15,74
Odbočka HTEA 45°				
DN40/40	Ks	2	15,89	31,78
DN110/50	Ks	6	18,40	110,4
DN 50/40	Ks	2	15,89	31,78
DN 50/50	Ks	4	16,39	65,56
Redukce krátká HTR				
DN110/50	Ks	2	18,40	36,8
DN 50/40	Ks	2	10,27	20,54
Větrací nástavec				0
DN 110	Ks	1	227,33	227,33
Celkem HT				1890,48
Systém KG, SN 4, materiál PP				
DN 110 – 0,6 m	Ks	2	36,94	73,88
DN 110 – 1m	Ks	1	56,02	56,02
DN 110 – 2 m	Ks	2	104,99	209,98
DN 110 – 3 m	Ks	1	149,80	149,8
DN 110 – 5 m	Ks	1	254,78	254,78
DN 125 – 0,6 m	Ks	0	0,00	0
DN 125 – 1 m	Ks	2	69,72	139,44
DN 125 – 2 m	Ks	0	0,00	0
DN 125 – 3 m	Ks	1	172,21	172,21
DN 125 – 5 m	Ks	0	0,00	0
DN 160 – 0,6 m	Ks	0	0,00	0
DN 160 – 1m	Ks	1	110,82	110,82
DN 160 – 2 m	Ks	0	0,00	0



SO 01 kanalizace

DN 160 – 3 m	Ks	0	0,00	0
DN 160 – 5 m	Ks	0	0,00	0
DN 200 – 0,5 m	Ks	0	0,00	0
DN 200 – 1 m	Ks	0	0,00	0
DN 200 – 2 m	Ks	0	0,00	0
DN 200 – 3 m	Ks	0	0,00	0
DN 200 – 5 m	Ks	0	0,00	0
Přechodka litina/PVC				
DN 200 – 0,5 m	Ks	0	0,00	0
DN 160 – 0,5 m	Ks	0	0,00	0
DN 110 – 0,5 m	Ks	0	0,00	0
Odbočka PP 45°				
DN110/125	Ks	1	69,02	69,02
DN110/110	Ks	7	59,16	414,12
DN125/160	Ks	0	0,00	0
DN200/110	Ks	0	0,00	0
DN200/160	Ks	0	0,00	0
Koleno KGEA 67°				
DN 125	Ks	1	49,78	49,78
Redukce diouha				
DN110/125	Ks	2	26,77	53,54
DN125/160	Ks	1	49,31	49,31
Čistící kus KGRE				
DN 200	Ks	0	0,00	0
DN 160	Ks	0	0,00	0
Uchycení potrubí				
Objímka dvoušroubová s pryžovou vložkou 110	Ks	3	32,00	96
kombi šroub M8/150	Ks	3	2,23	6,69
Nátrubek M8x24	Ks	3	2,23	6,69
Kotva ocelové zářezí M8x30	Ks	3	5,87	17,61
Závitová tyč M8x2000	Ks	0	0,00	0
Celkem KG				1929,69
Stavební výpomoc – průrazy, sekání	Sada	1	9500,00	9500
Zkouška vodotěsnosti	Ks	1	1200,00	1200
Celkem kanalizace				17 520



SO 01 větrání

Název	Jednotky	Počet	Cena jedn.	Cena celkem
	Ks, m		Kč	Kč
Větrání				
Ventilátor RK 100L, 105 m ³ /hod, 40W, 230V	Ks	1	2487,8	2487,8
Ventilátor do potrubí RM180, 630 m ³ /hod, 120 W, 230 V	Ks	1	2296	2296
Výfuková mřížka se sítkou pr. 110	Ks	1	399	399
Výfuková mřížka se sítkou pr. 180	Ks	1	784	784
Potrubí Spirol				
DN 80	m	5,5	49	269,5
DN 100	m	7	61,6	431,2
DN 125	m	1	84	84
DN 160	m	1	105	105
Kolena 90° :				
DN80	Ks	3	102,2	306,6
DN 100	Ks	1	89,6	89,6
T-kusy:				
DN80	Ks	2	144,2	288,4
100/80	Ks	6	154	924
100/125	Ks	1	149,8	149,8
100/150	Ks	1	162,4	162,4
125/80	Ks	3	149,8	449,4
Redukce:				
100/125	Ks	1	91	91
100/80	Ks	3	71,4	214,2
150/125	Ks	1	89,6	89,6
Taliřový ventil:				
DN 80	Ks	13	128,8	1674,4
Nylonová páska:				
102/8 mm – 370	Ks	6	28	168
133/8 mm – 430	Ks	2	35	70
Instalační objímka s gumou:				
DN 80	Ks	11	40,6	446,6
DN 100	Ks	10	43,4	434
DN 125	Ks	3	51,8	155,4
DN 160	Ks	1	57,4	57,4
Šroub komi M8 x 100	Ks	25	2,8	70
Závitová tyč M8 -2m	Ks	8	49	392
Spojovací matice M8	Ks	25	2,8	70
Ocelová hmoždinka do betonu	Ks	25	11,2	280
Celkem větrání				13439,3



SO 01 ÚT

Název	Jednotky	Počet	Cena jedn.	Cena celkem
	Ks, m		Kč	Kč
Ústřední vytápění				
Zdroj tepla:				
Tepelné čerpadlo Dimplex LA 11TAS vzduch – voda, vnitřní provedení, včetně vzduchovodů, žaluzií, regulace vytápění a autodiagnostiky provozu	Ks	1	130000	130000
Ovládací kabel mezi tepelným čerpadlem a regulační jednotkou	Ks	1	6463	6463
Zásobník topné vody PSW 200, 200 l, vč. izolace	Ks	1	19435	19435
Elektrická topná vložka TJ6/4" - 4,5 kW, 400 V, 50 Hz, DZD Dražice	Ks	2	5980	11960
Rozvaděč silový elektrický a el. zapojení technologie tepelného čerpadla	Ks	1	4197,5	4197,5
Zásobníkový chřívač teplé vody Dimplex WWSP 332, objem 300 l, plocha výměníku 3,2 m ² , vč. izolace	Ks	1	26450	26450
Elektrická topná vložka TJ6/4" - 2,5 kW, 230 V, 50 Hz, DZD Dražice	Ks	1	5175	5175
Čerpadlo Č1, Vs=1,319m ³ /hod, H=3,6 m v.sl. typ Alpha2-15-60, 36W, 230V, 50Hz, Grundfos	Ks	1	5673,364	5673,364
Čerpadlo Č2, Vs=1,319m ³ /hod, H=3,6 m v.sl. typ Alpha2-15-60, 36W, 230V, 50Hz, Grundfos	Ks	1	5673,364	5673,364
Čerpadlo pro cirkulaci vody, typ Comfort UP15-14BA PM, 8 W, Grundfos	Ks	1	4705,1445	4705,1445
Expanzní nádoba NG 25/6, 25 l, Reflex	Ks	1	790,487	790,487
Zdroj tepla celkem				220522,8595
Otopná tělesa - KORADO Koradux				
Topný žebřík Koradux Korado typ KLCM 1220. 750	Ks	2	1498,266	2996,532
El. topné těleso Z KTTR- 0300, 300 W, s integrovaným regulátorem Korado a.s.	Ks	2	1781,1545	3562,309
Radiátory celkem		2		6558,841
Regulace:				
Termoelektrické pohony k rozdělovači podlahového topení STA23HD, napájení 230V, 2 bodové, Siemens	Ks	12	534,865	6418,38
Termostat prostorový elektronický typ RDH10M, Siemens	Ks	6	880,2675	5281,605
Termostatický ventil radiátorový, přímý DN 15, kv= 0,09 až 0,63, typ VDN 110, Siemens	Ks	2	181,6425	363,285
Termostatické hlavice RTN 51 Siemens	Ks	2	214,245	428,49
Regulace celkem				12491,76
Armatury mosazné PN16:				
Kulový kohout DN32 (5/4")	Ks	4	211,784	847,136
Kulový kohout DN25 (1")	Ks	9	135,2285	1217,0565
Kulový kohout DN20 (3/4")	Ks	2	82,294	164,588
Kulový kohout DN15 (1/2")	Ks	3	57,3275	171,9825
Filtr 25	Ks	2	92,4025	184,805
Filtr 20	Ks	1	68,793	68,793
Filtr 15	Ks	1	51,129	51,129
Vypouštěcí kohout 1/2"	Ks	4	4694,3	18777,2
Zpětná klapka DN 5/4"	Ks	1	106,168	106,168
Zpětná klapka DN 1"	Ks	1	74,727	74,727
Zpětná klapka DN 3/4"	Ks	1	44,919	44,919
Zpětná klapka DN 1/2"	Ks	1	36,961	36,961
Pojistný ventil pro topení KD25 DN1" x 3/4" 3 bar	Ks	1	399,4525	399,4525
Odvzdušňovací ventil radiátorový DN 1/2"	Ks	4	69,6735	278,694
Ventil kompaktní – šroubení přímé Multiflex, uzavír., regul., vypouštění 1/2"	Ks	2	635,559	1271,118
Diferenční přepouštěcí ventil DN 20 50-500mbar, V=2m ³ /h	Ks	1	859,533	859,533
Celkem armatury				24514,2625
Potrubí s kyslíkovou bariérou, vícevrstvé PE_RT/Al/PE-RT, do 95°C, PN 10:				
Trubka v tyčích MLC 16 x 2,0	m	11	39,882	438,702
Trubka UNIPPIPE MLC v tyčích 18 x 2,0	m	2	51,773	103,546
Trubka UNIPPIPE MLC v tyčích 20 x 2,25	m	0		0
Trubka UNIPPIPE MLC v tyčích 25 x 2,5	m	0		0



SO 01 ÚT

Trubka UNIPipe MLC v tyčích 32 x 3,0	m	48	142,7265	6850,872
Potrubí celkem				7393,12
Tvarovky:				
Spojky a tvarovky mosazné a ocelové				
Palcová přímopřútočná závitová nypie 1/2" vněj. - 1/2" vněj.	Ks	1	13,4895	13,4895
Palcová přímopřútočná závitová nypie 3/4" vněj. - 3/4" vněj.	Ks	24	20,24	485,76
Palcová redukční závitová nypie 3/4" vněj. - 1/2" vněj.	Ks	1	22,287	22,287
Palcová redukovaná spojka vnitř./vněj. 1" vněj. - 3/4" vnitř.	Ks	12	35,121	421,452
Palcový redukovaný nátrubek 3/4" vnitř. - 1/2" vnitř.	Ks	7	33,0625	231,4375
Palcový redukovaný nátrubek 1" vnitř. - 3/4" vnitř.	Ks	2	69,506	139,012
Přímopřútočné koleno 1/2" vnitř. - 1/2" vněj.	Ks	2	41,86	83,72
Přímopřútočné koleno 3/4" vnitř. - 3/4" vněj.	Ks	2	51,3245	102,649
Tvarovky – MLC				
Uponor lisovací koleno MLC 18-18	Ks	12	85,3875	1024,65
Uponor lisovací koleno MLC 18-18	Ks	2	99,0495	198,099
Uponor lisovací koleno MLC 20-20	Ks	4	96,324	385,296
Uponor lisovací koleno MLC 32-32	Ks	26	149,9135	3871,751
Uponor lisovací koleno MLC 20-1/2" vněj.	Ks	1		0
Uponor lisovací koleno MLC 20-3/4" vněj.	Ks	1		0
Uponor lisovací přechod s vnějším závitem MLC 20-1/2" vněj.	Ks	2	86,756	173,512
Uponor lisovací přechod s vnitřním závitem MLC 20-3/4" vnitř.	Ks	2	94,9555	189,911
Uponor lisovací připojovací koleno MLC 360mm 18-18	Ks	4	159,85	639,4
Uponor lisovací spojka MLC 18-18	Ks	2	79,925	159,85
Uponor lisovací spojka MLC 20-18	Ks	2	76,5095	153,019
Uponor lisovací spojka MLC 25-20	Ks	2	110,6645	221,329
Uponor lisovací spojka MLC 32-20	Ks	2	161,897	323,794
Uponor lisovací T-kus MLC 18-18-18	Ks	6	97,0025	582,015
Uponor lisovací T-kus MLC 32-18-32	Ks	4	285,6335	1142,134
Uponor lisovací T-kus MLC 32-20-32	Ks	4	301,264	1205,016
Uponor lisovací T-kus MLC 32-32-32	Ks	4	331,3035	1325,214
Uponor lisovací T-kus s vnitřním závitem, MLC 18-1/2" vnitř.-18	Ks	1	125,005	125,005
Uponor svěrné šroubení Cu 3/4" vnitř.—15	Ks	4	99,2565	397,026
Uponor vsuvka pro otopná tělesa 3/4" vněj. - 1/2" vněj.	Ks	4	45,0915	180,366
Objímka plastová, vrut 20	Ks	18	3,059	55,062
Celkem tvarovky				13852,256
Uchycení potrubí				
Objímka kovová s vrutem:				0
15-19	Ks	8	7,383	59,064
20-24	Ks	2	7,5095	15,019
25-29	Ks	2	8,05	16,1
32-36	Ks	22	8,51	187,22
Matice M8	Ks	34	5,2555	178,687
Nátrubek M8x24 mm	Ks	34	0,3335	11,339
Závitová tyč M8 x 1000	Ks	4	14,0875	56,35
Kotva zářezací ocelová M8 x 30 mm	Ks	34	1,9895	67,643
Izolace potrubí teplé vody z potrubních pouzder Pipo s Al folii se skl. mřížkou, l=1m				0
21, tl. 30	m	11	56,419	620,609
21, tl. 40	m	2	71,9325	143,865
27, tl. 40	m	0	0	0
34, tl. 40	m	12	79,2805	939,366
Izolace a uchycení celkem				2295,262
Podlahové topení				0
Trubka Unipipe MLC 16x2,0	Ks	1180,4	19,435	22651,40225
Uponor svěrné šroubení MLC 16-G3/4 Eurokonus	Ks	14	125,189	1752,646



SO 01 ÚT

Systémové desky tl. 14-16mm	m2	197	138,7925	26948,1225
Pe folie 0,2 mm	m2	2	74,98	149,96
Uponor lepicí páska	m	1	26,45	26,45
Uponor obvodový izolační pás 150/10	m	126	14,145	1782,27
Uponor spárový profil 100x10	m	6	64,6645	387,987
Uponor přípojovací koleno EV-I/DV	sada	2	264,5	529
Uponor ochranné pouzdro 20 mm	Ks	22	11,5	253
Uponor pipe bend support 14-16 mm	Ks	22	17,25	379,5
Uponor složka do potěru VD 450	kg	25	28,9675	674,1875
Uponor označovací set	kpl	6	141,45	848,7
Uponor Provario rozdělovač PV s průtokoměry, 4 okr.	Ks	1	9530,901	9530,901
Uponor Provario rozdělovač PV s průtokoměry, 8 okr.	Ks	1	11340,0465	11340,0465
Uponor kulový kohout R1-Rp1	sada	2	575	1150
Uponor Combi skříň rozdělovače pod omítku UP 530	Ks	1	1252,534	1252,534
Uponor Combi skříň rozdělovače pod omítku UFH2	Ks	1	1341,6475	1341,6475
Uponor Provario sada kolen	Ks	2	519,8	1039,6
Uponor Provario zaprvávací teploměr 0-60 °C	Ks	2	646,3	1292,6
Rozdělení na kotouče:				0
Kotouč 1				0
Uponor MLCP 16 x 2,0, Kotouč 200 m				0
Symbol PV				0
108_b	m	122,71		0
110_a	m	68,47		0
Kotouč 2				0
Uponor MLCP 16 x 2,0, Kotouč 200 m				0
108_a	m	118,22		0
105	m	66,17		0
Kotouč3				0
Uponor MLCP 16 x 2,0, Kotouč 200 m				0
110_e	m	111,77		0
103,104	m	45,43		0
109	m	40,08		0
Kotouč 4	m	181,19		0
Uponor MLCP 16 x 2,0, Kotouč 200 m				0
106	m	110,52		0
Kotouč 5				0
Uponor MLCP 16 x 2,0, Kotouč 200 m				0
110_d	m	108,46		0
Kotouč 6				0
Uponor MLCP 16 x 2,0, Kotouč 200 m				0
110_b	m	99,04		0
110_c	m	98,29		0
Podlahové topení celkem	m	1160,4		83230,55425
Tlaková a těsnostní zkouška	Ks	1	1200	1200
Topná zkouška	Ks	1	2500	2500
Celkové náklady na topení				374558,9153



C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
1	210010002	trubka ohebná el.inst. typ 23 R=16mm (PO)	5,00	79,00	m	395,00
2	210010003	trubka ohebná el.inst. typ 23 R=23mm (PO)	5,00	63,00	m	315,00
3	210010004	trubka ohebná el.inst. typ 23 R=29mm (PO)	5,00	58,00	m	280,00
4	210010133	trubka ochr.z PE vnitřní do R=38mm (PU)	5,00	3,00	m	15,00
5	210010301	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	20,00	53,00	ks	1060,00
6	210010301	krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení	20,00	18,00	ks	320,00
7	210010321	krab.odboč.s víčkem.svor.(1903,KR 68) kruh.vč.zap.	20,00	19,00	ks	380,00
8	210010322	krab.odboč.s víčkem.svor.(KR 97) kruh. vč.zapoj.	20,00	11,00	ks	220,00
9	210010323	krab.odboč.s víčkem.svor.(KR 125) čtverc. vč.zap.	20,00	3,00	ks	60,00
10	210010501	osazení bezšroubové pružinové svorky	25,00	153,00	ks	3825,00
11	210010621	odvíčkování nebo zavičko. víčko na závit	5,00	30,00	ks	150,00
12	210010622	odvíčkování nebo zavičko. víčko na šrouby	5,00	3,00	ks	15,00
13	210020952	výstr.a označ.tab.z polystyrenu A2-A5	20,00	2,00	ks	40,00
14	210020963	výstr.a označ.tab.pro koupelny	20,00	2,00	ks	40,00
15	210040661	šablony a proud.spoje C svorkou do 50mm2	25,00	4,00	ks	100,00
16	210100001	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2,5mm2	30,00	98,00	ks	2940,00
17	210100002	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2	30,00	8,00	ks	240,00
18	210100003	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2	30,00	16,00	ks	480,00
19	210100004	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 25 mm2	30,00	8,00	ks	240,00
20	210100252	ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x25 mm2	50,00	2,00	ks	100,00
21	210100258	ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2	50,00	30,00	ks	1500,00
22	210100259	ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x10 mm2	50,00	4,00	ks	200,00
23	210110001	spín.nást.prost.obyč. 1-pólový - fazení 1	25,00	4,00	ks	100,00
24	210110003	sériový přepínač - fazení 5 nást.prost.obyč.	25,00	3,00	ks	75,00
25	210110003	sériový přep. fazení 6 nást. prost.vlhké	25,00	1,00	ks	25,00
26	210110004	střídací přepínač - fazení 6 nást.prost.obyč.	25,00	6,00	ks	150,00
27	210110006	křížový přepínač - fazení 7 nást.prost.obyč.	25,00	1,00	ks	25,00
28	210110007	Domovní stážce IP 55 , úhel pokrytí 220°, dosah 16m při montážní výšce 2,5m ,	800,00	1,00	ks	800,00
29	210110081	sporák.připojka typ 39563-13C nástěn.vč.doutn.	800,00	1,00	ks	800,00
30	210111012	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	25,00	23,00	ks	575,00
31	210111012	zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont.	25,00	6,00	ks	150,00
32	210111021	zásuvka jedno a dvojnásobná , ochr.clonkami, 2P+PE , 250V , 16A AC , IP 44 , AQVQ	25,00	14,00	ks	350,00
33	210111042	Zásuvka datová 2xRJ45 cat.6	25,00	6,00	ks	150,00
34	210111043	Zásuvka koncová TV +R+SAT	25,00	1,00	ks	25,00
35	210111104	zás.CEE do 600V typ CZ 3243/3246 H/S/Z 3P+Z	50,00	1,00	ks	50,00
36	210120102	nožové patrony do 500V	25,00	6,00	ks	150,00
37	210120131	pojistková skříň na stožár do 3x100A	1000,00	1,00	ks	1000,00
38	210140463	tačátkový domovní ovl. s orient. doutnavkou	25,00	1,00	ks	25,00
39	210190001	Montáž a zprovoznění čidla kvality vzduchu	250,00	1,00	ks	250,00
40	210190001	Zapojení ventilátorů + vent. relé	250,00	2,00	ks	500,00
41	210190002	Montáž skříňe SS200	800,00	1,00	ks	800,00
42	210190006	mont.oceloplech.rozvodnic ER , HR-RS	500,00	3,00	ks	1500,00
43	210201002	Montáž svítidel dle specifikace TZ.	500,00	60,00	ks	25000,00
44	210220022	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj.	10,00	25,00	m	250,00
45	210220022	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj.	10,00	75,00	m	750,00
46	210220022	uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj.	10,00	35,00	m	350,00
47	210220101	svodové vodiče FeZn do R=10mm;Al ø10mm;Cu	10,00	106,00	m	1060,00
48	210220301	svorky hromosvodové do 2 šrouby (SS;SR 03)	10,00	18,00	ks	180,00
49	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)	20,00	8,00	ks	160,00
50	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)	20,00	7,00	ks	140,00
51	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)	20,00	7,00	ks	140,00
52	210220302	svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02)	20,00	6,00	ks	120,00
53	210220361	tyčový zemník vč.zaražení do země a připoj. do 2m	1000,00	3,00	ks	3000,00
54	210220372	ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	500,00	6,00	ks	3000,00
55	210220401	označení svodu štitky smalt.;umělá hmota	250,00	6,00	ks	1500,00
56	210220431	tvarování mont.dílu-jímače;ochran.trubky;úhelníky	35,00	43,00	ks	1505,00
57	210800846	CYA 4 mm2 zelenožlutý (PU)	15,00	68,00	m	1020,00
58	210800847	CYA 10 mm2 zelenožlutý (PU)	15,00	8,00	m	120,00
59	210810046	CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU)	15,00	420,00	m	6300,00
60	210810046	CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU)	15,00	344,00	m	5160,00
61	210810053	CYKY-CYKYm 4Bx10 mm2 750V (PU)	15,00	78,00	m	1170,00
62	210810055	CYKY-CYKYm 5Cx1.5 mm2 750V (PU)	15,00	86,00	m	1290,00



63	210810056	CYKY-CYKYm 5Cx2,5 mm ² 750V (PU)	16,00	28,00	m	420,00
64	210860221	Kabel UTP cat-6	16,00	272,00	m	4080,00
65	210860222	JYTY 4x1mm s Al laminovanou folií (PU)	16,00	76,00	m	1140,00
66	210860223	Vodič pro EZS 2x2x0,6 +2x0,8mm ²	16,00	248,00	m	3720,00
67	210860224	SYKYFY 5x2x0,6mm ²	16,00	66,00	m	840,00
68	210901070	AYKY 4Bx25 mm ² 1kV (VU)	16,00	30,00	m	460,00
69	211010002	osazení hmoždinky do ocelového zdiva HM 8	3,00	112,00	ks	336,00
70	211200101	Nouzové orientační svítidlo NO	16,00	7,00	ks	106,00
71	215141511	mont.vest.zvonk.tabla s el.vrátným 2-tlač.	600,00	1,00	ks	600,00
72	215142172	ovládání zámku domácího vrátného	600,00	1,00	ks	600,00
73	215142176	mont.telefonu domácího vrátného	600,00	2,00	ks	1000,00

Celkem za ceník: 85721,00

C46M - Zemní práce

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
1	480010024	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	2000,00	0,08	km	160,00
2	480100001	pouzdrový zákl.pro stožár VO mimo trasu 250x800mm	600,00	7,00	ks	3600,00
3	480200263	kabel.rýha 60cm/šif. 80cm/hl. zem.tř.3	100,00	69,00	m	6900,00
4	480200283	kabel.rýha 60cm/šif. 100cm/hl. zem.tř.3	120,00	13,00	m	1560,00
5	480270041	zazdění skříně SP a SR bez SP 0,1,2	800,00	1,00	ks	800,00
6	480420022	kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm	46,00	144,00	m	6480,00
7	480610021	kabel.prostup z PVC roury světl.do 10,6cm	26,00	46,00	m	1126,00
8	480610022	kabel.prostup z PVC roury světl.do 15cm	36,00	14,00	m	490,00
9	480680263	ruč.zához.kab.rýhy 60cm šif.80cm hl.zem.tř.3	70,00	69,00	m	4130,00
10	480680283	ruč.zához.kab.rýhy 60cm šif.100cm hl.zem.tř.3	80,00	13,00	m	1040,00
11	480620013	provizorní úprava terénu zem.tř.3	80,00	72,00	m ²	5760,00

Celkem za ceník: 30945,00

Výchozí revize elektro

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
1	320410003	Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont.	1600,00	1,00	objem	1600,00
2	320410004	Celk.prohl.za každých 250.tis.mont.nad 500.tis.	1600,00	1,00	objem	1600,00
3	320410005	Kontrola rozvaděče nn 1 pole do hmotnosti 200 kg	1600,00	4,00	ks	6000,00
4	320410010	izolační zkouška silových kabelů nn do 4x25mm ²	100,00	36,00	kabel	3600,00
5	320410016	Měření odporu nulových smyček 1-3fáz.vedení	50,00	36,00	okruh	1750,00
6	320410018	Měření zemního odporu pro 1 zemnič	100,00	2,00	zemnič	200,00
7	320410019	Měř.zemn.odporu pro zem.sít do 100m pásku	100,00	1,00	měření	100,00

Celkem za ceník: 14550,00

Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
1	00201	trubka ohebná instal. PVC 2316 R=16mm	2,33	79,00	m	184,07
2	00202	trubka ohebná instal. PVC 2323 R=23mm	6,36	63,00	m	337,68
3	00203	trubka ohebná instal. PVC 2329 R=29mm	8,61	68,00	m	482,16
4	00248	trubka ochr. vnitřní z PE R=38mm	11,72	3,00	m	36,16
5	00303	krabice KU 68 DL/2	14,33	19,00	ks	272,27
6	00305	krabice KO 97/L	14,33	11,00	ks	157,63
7	00308	krabice KO 126L	19,43	3,00	ks	58,29
8	00313	krabice KP 64/LD	37,26	63,00	ks	1974,78
9	00313	krabice KPR 64/LD	78,76	16,00	ks	1260,16
10	00367	bezšroubová pružinová svorka 1,5-2,5mm ² 6-6 násobná	3,86	163,00	ks	600,68
11	00613	sporáková přípojka 380V 25A nástěn.	319,94	1,00	ks	319,94
12	00700	spínač kolébkový 6.1 , 10AX , 250V , IP 20 , barva bílá	58,03	4,00	ks	232,12
13	00712	přepínač kolébkový 6.5 , 10AX , 250V , IP 44 , barva bílá	82,19	1,00	ks	82,19
14	00716	Domovní stážice IP 56 , úhel pokrytí 220°, dosah 16m při montážní výšce 2,5m	3079,72	1,00	ks	3079,72
15	00768	zásuvka 5617-2829 PH VT	363,10	14,00	ks	5083,40
16	00772	Zásuvka datová 2xRJ45 cat.6	13,90	6,00	ks	83,40
17	00772	Zásuvka koncová TV +R+SAT	161,23	1,00	ks	161,23
18	00912	pojistkový spodek SP00	74,66	1,00	ks	74,66



19	00917	pojistková vložka PN00 80A	36,50	3,00	ks	109,50
20	01402	ALMGSI R=8mm	13,50	106,00	m	1431,00
21	01403	FeZn R=30x4mm	26,82	25,00	m	670,50
22	01403	FeZn R=30x4mm	26,82	75,00	m	2011,50
23	01403	FeZn R=10mm	16,52	35,00	m	578,20
24	01415	podpěra vedení PV 14 pod hřebenače	17,14	22,00	ks	377,08
25	01417	podpěra vedení PV 16 na vlnitý stermit	45,79	33,00	ks	1511,07
26	01424	zemní tyč ZT 2000x28mm	327,21	3,00	ks	981,63
27	01427	svorka SO k připojení okapových žlabů	19,20	6,00	ks	115,20
28	01428	svorka zkušební SZ	21,42	7,00	ks	149,94
29	01436	svorka SR 02	9,75	8,00	ks	78,00
30	01437	svorka SR 03 s páskem	22,16	7,00	ks	155,12
31	01466	ochranný úhelník OU	106,38	6,00	ks	632,28
32	01467	držák DUz do zdíva	17,06	12,00	ks	204,72
33	01473	připojovací svorka SS spojovací pro lana	6,41	18,00	ks	115,38
34	01488	označovací štítek	2,96	6,00	ks	17,76
35	01723	zásuvka jedno a dvojnásobná (s natočenou dutinkou), ochr clonkami a ochr. proti přepětí , 2P+PE , 250V , 16A AC	679,17	6,00	ks	4075,02
36	01739	přepínač kolébkový 6.6 , 10AX , 250V , IP 20 , barva bílá	82,19	3,00	ks	246,57
37	01740	přepínač střídavý 6.6 , 10AX , 250V , IP 20 , barva bílá	74,32	6,00	ks	446,92
38	01741	přepínač křížový 6.7 , 10AX , 250V , IP 20 , barva bílá	93,84	1,00	ks	93,84
39	01747	strojek 3558-A91342 TANGO	69,90	1,00	ks	69,90
40	01791	strojek 5013-A114 B 2zásuvka TANGO	106,99	6,00	ks	641,94
41	01793	zásuvka jedno a dvojnásobná (s natočenou dutinkou), ochr clonkami, 2P+PE , 250V , 16A AC	106,99	23,00	ks	2460,77
42	02135	AYKY 4Bx25mm2	41,34	30,00	m	1240,20
43	02944	CYKY 4Bx10mm2	76,71	78,00	m	5983,38
44	02960	CYKY 5Cx1.5mm2	13,82	86,00	m	1171,32
45	02961	CYKY 5Cx2.5mm2	22,07	28,00	m	617,96
46	04423	tláčátkový domovní ovl. s orient. doutnavkou	81,88	1,00	ks	81,88
47	05151	hmotinka HM8	0,71	112,00	ks	79,52
48	06011	výstraž. tab. z polystyrenu A4	120,00	2,00	ks	240,00
49	06012	výstraž. tab. pro koupelny	120,00	2,00	ks	240,00
50	06162	C svorka venk. vedení 50mm2	22,30	4,00	ks	89,20
51	06170	svorka k zemníci tyči SJ 02	26,41	3,00	ks	76,23
52	11503	čidlo kvality vzduchu	337,19	1,00		337,19
53	11504	Ventilátorové relé	112,50	2,00		225,20
54	13458	podpěra vedení PV 02	12,63	24,00	ks	303,12
O 55	31514	bytové dorozumívací zařízení 3-tlač.	293,83	2,00	ks	587,26
56	33826	CYA 4mm2 zelenožlutý	7,58	68,00	m	515,44
57	33846	CYA 10mm2 zelenožlutý	20,25	8,00	m	162,00
58	33914	CYKY 3Cx1.5mm2	8,28	420,00	m	3477,60
59	33918	CYKY 3Cx2.5mm2	13,46	344,00	m	4630,24
60	35126	zásuvka 400V /32A , vestavná do zdi 3P+N+PE	103,30	1,00	ks	103,30
61	41463	Skříň SS200	4444,00	1,00	ks	4444,00
62	42232	JYTY 2Ax1mm2	7,92	272,00	m	2154,24
63	42242	JYTY 4Bx1mm2	11,43	76,00	m	868,68
64	42246	JYTY 7x1mm2	17,21	248,00	m	4268,08
65	42248	SYKYFY 5x2x0,5mm2	8,77	56,00	m	491,12
66	90001	kopaný písek	450,00	9,36	m3	4212,00
67	90027	trubka HDPE 40	9,02	45,00	m	405,90
68	90030	trubka rovná z PVC 12,5 150mm	4,82	14,00	m	67,48

Celkem za materiály:

68/14,81

Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn. cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
1	00982	pojistková skříň SP 3x100A	1500,00	1,00	ks	1500,00
O 2	02	Omezovače bliskových proudů- kabelový svod , 3x, uzemnění , dodávka montáž.	20000,00	1,00	komplet	20000,00
O 3	03	Rozvodnice ER	500,00	2,00	ks	1000,00
O 4	04	Rozvodnice HR-RS	500,00	1,00	ks	500,00
O 5	05	Svítlidla dodávka dle specifikace	20000,00	1,00	komplet	20000,00



06	Domácí telefon pro dva účastníky s interkomem, vnitřním, tel. příslušenstvím, el. zámkem a napájecím (set)	1500,00	1,00	ks	1500,00
07	Dodávka systému EZS v rozsahu PD, čidla, ústředna, magnety, klávesnice, sířena, montáž + oživení, výchozí revize	35000,00	1,00	komplet	35000,00

Celkem za dodávky: 79500,00

Práce v HZS

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
1		Úklid pracoviště	200,00	16,00	hod.	3200,00
2		Účast ved. montéra při revizi	200,00	8,00	hod.	1600,00
3		Koordinace s ostatními profesemi	200,00	24,00	hod.	4800,00
4		Zabezpečení pracoviště	200,00	12,00	hod.	2400,00

Celkem za práci v HZS: 12000,00

Rozváděč HR-RSM

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
1		Rozvodnice, POD omítku, bílá, N/PE svork.	2002,34	1,00	ks	2002,34
2		Záslepka pro výřezy 45mm (6TE) bílá, lámatelná	8,51	6,00	ks	51,06
3		Hlavní vypínač, 3-pól	416,28	1,00	ks	416,28
4		Jistič PL7, char B, 1-pólový	90,20	5,00	ks	451,01
5		Chránič s nadproud. ochr. Ir=250A, AC, 1+N pól, char B	1172,50	3,00	ks	3517,50
6		Spínací hodiny digitální, 1kanál, týdenní, 1přep.kont.	714,89	1,00	ks	714,89
7		Instalační relé 230V AC, 1 zap. kont.	206,38	1,00	ks	206,38
8		Instalační stykač, 230V~, 25A, 4zap. kont.	276,53	1,00	ks	276,53
9		Jistič PL7, char B, 1-pólový	131,28	1,00	ks	131,28
10		Jistič PL7, char B, 1-pólový	93,62	4,00	ks	374,47
11		Jistič PL7, char B, 1-pólový	86,81	16,00	ks	1068,94
12		Jistič PL7, char B, 3-pólový	284,36	1,00	ks	284,36
13		Jistič PL7, char B, 3-pólový	324,27	1,00	ks	324,27
14		Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól	893,37	3,00	ks	2680,12
15		ZAPOJENÍ ROZVODNICE + pom. mat (připojnice atd)	1500,00	1,00	ks	1500,00
16		Svodící přepětí FLP- B+C MAXIV/4	6493,62	1,00	ks	6493,62
17		Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2	197,34	2,00	ks	394,68
18		Koncový kryt k propoj liště 63A, 3-pól	5,21	12,00	ks	62,55

Celkem za rozváděč HR-RSM: 20949,28

Rozváděč ER 212

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
1		Elektroměrový rozváděč, 2 směry, 8+8 modulů	142,47	1,00	ks	142,47
2		Záslepka pro výřezy 45mm (6TE) bílá, lámatelná	8,5106393	1,00	ks	8,51
3		Jistič PL7, char B, 3-pólový	338,531915	1,00	ks	338,53
4		Jistič PL7, char B, 1-pólový	142,468085	1,00	ks	142,47
5		ZAPOJENÍ ROZVODNICE + pom. mat (připojnice atd)	2500	1,00	ks	2500,00
6		MÍSTO PRO ELEKTROMĚR, HDO	300	2,00	ks	600,00

Celkem za rozváděč ER 212: 3731,98

Svítlidla

poř.č.	označení	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
		Svítlidla:				
1	A	průmyslové svítidlo 1x54W EVG IP65	560,74	1,00	ks	560,74
2	B	svítidlo stropní/nástěnné 2x23W EVG IP20/44 opálový difuzor	602,83	20,00	ks	12052,55
3	C	svítidlo stropní 4x24W EVG IP20 opálový difuzor	1134,04	2,00	ks	2268,09
4	D	svítidlo stropní 8x21W EVG IP20 opálový difuzor	1128,12	8,00	ks	9024,96
5	D	svítidlo stropní 8x21W EVG IP20 opálový difuzor, nouzové se samostatností 1hod	1273,01	4,00	ks	5092,04
6	E	svítidlo stropní 2x28W EVG IP20 opálový difuzor	1456,38	2,00	ks	2912,77
7	F	svítidlo stropní 2x54W EVG IP20 parabolická mířka	1151,32	2,00	ks	2302,66



8	G	svítidlo exteriérové vestavné do zdi 1x4W LED 3000K IP65, včetně boxu, šedá barva	210,89	2,00	ks	421,79
9	H	svítidlo exteriérové sloupkové 1x6W LED 3000K IP65, šedá barva	638,30	7,00	ks	4468,09
10	I	svítidlo exteriérové nástěnné 1x20W IP65, šedá barva	275,84	2,00	ks	551,28
11	N1	nouzové svítidlo stropní/nástěnné 1x8W EVG IP42 opálový difuzor, piktogram	487,50	3,00	ks	1462,50
12	N2	nouzové svítidlo stropní/nástěnné 3W LED IP41	999,20	4,00	ks	3996,81
		Zdroje:	0,00			
13		54W T5	51,74	5,00	ks	258,72
14		23W DE	54,26	40,00	ks	2170,21
15		24W T5	47,87	8,00	ks	382,98
16		21W T5	51,06	72,00	ks	3676,60
17		26W DE	55,85	4,00	ks	223,40
18		20W DE	54,26	2,00	ks	108,51
19		recyklace svítidel	8,4	57,00	ks	478,80
20		recyklace světelných zdrojů	2,5	131,00	ks	327,50

Celkem za svítidla:	52740,99
----------------------------	-----------------

C21M - Elektromontáže	85721,00
C46M - Zemní práce	30945,00
Výchozí revize elektro	14550,00
Materiály	68714,81
Dodávky zařízení (specifikace)	79500,00
Práce v HZS	12000,00
Rozváděč HR-RSM	20949,28
Rozváděč ER 212	3731,98
Svítidla	52740,99

CELKEM ZA ELEKTROINSTALACI	368853,06
-----------------------------------	------------------



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	přípojka vody	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 02		MŠ Syrovice-přípojka vody	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
3		MŠ Syrovice	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
HSV celkem	30 222	Ztižené výrobní podmínky		0
Z PSV celkem	57 900	Oborová přírážka		0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem	88 122	Zařízení staveniště		0
		Provoz investora		0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	88 122	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	88 122	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		88 122 Kč
DPH		21,0 %		18 506 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				106 628 Kč

Poznámka :



Stavba :	3 MŠ Syrovice	Rozpočet :	1
Objekt :	SO 02 MŠ Syrovice-přípojka vody		přípojka vody

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	27 470	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	2 751	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	57 900	0	0	0
CELKEM OBJEKT	30 222	57 900	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

**Slepý rozpočet**

Stavba :	3 MŠ Syrovce	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 02 MŠ Syrovce-přípojka vody	přípojka vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	1,50	200,00	300,00
2	132101101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.2 do 100 m3 (7,5+6)*0,4*1,2	m3	6,48	250,00	1 620,00
3	133101101R00	Hloubení šachet v hor.2 do 100 m3 startovací jáma:1*1,6*1,4 vodoměrná šachta:1,2*0,9*1,4	m3	3,75	250,00	938,00
4	141721101R00	Rízaná protlačení a vtažení PE d 110 mm, hor 1 - 4	m	8,30	800,00	6 640,00
5	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m (7,5+6)*1,2*2	m2	32,40	300,00	9 720,00
6	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m (7,5+6)*1,2*2	m2	32,40	130,00	4 212,00
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním startovací jáma:1*1,6*1,4 vodoměrná šachta:1,2*0,9*1,4 (7,5+6)*0,4*1,2 -2	m3	8,23	260,00	2 140,32
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,00	800,00	1 600,00
9	590811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. zpětná pokládka dlažby	m2	1,50	200,00	300,00
Celkem za		1 Zemní práce				27 470,32
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
10	376311123R00	Dno šachet z betonu tl. do 20 cm, V 4 B 12,5 1,2*0,9*0,15	m3	0,16	2 400,00	388,80
11	3-1	Obetonování vodoměrné šachty betonem C12/16 (1,2+0,9+1,2+0,9)*0,15*1,5	m3	0,96	2 600,00	2 382,50
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				2 751,30
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
12	722190223R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 25	soubor	1,00	20 000,00	20 000,00
13	722269101R00	Montáž vodoměru přírubového šroubového do DN 50 včetně dodávky vodoměru	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
14	722290215R00	Zkouška tlaku potrubí přírub. nebo hrlového DN 100	m	28,00	200,00	5 600,00
15	722-1	Montáž tvarovky SPOJ. vč. mat. pro PE 90-32	kus	1,00	250,00	250,00
16	722-2	Navrtávací pas	kus	1,00	800,00	800,00
17	722-3	Montáž potrubí vodovodního D32 PE 100	m	28,00	200,00	5 600,00
18	28613045.M	Koleno 90° d 32 mm PE 100	kus	1,00	250,00	250,00
19	28614303	Trubka D32x2,9 (PN10) SDR 11 vodovodní přípojka vč. vnitřního rozvodu k objektu	m	28,00	300,00	8 400,00
20	28697250	Šachta vodoměrná VŠ K v. 1500 mm	kus	1,00	12 000,00	12 000,00
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				57 900,00



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	přeložka dešťové kanalizace+vnitřn	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 04		Přeložka dešťové kanalizace	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
3		MŠ Syrovice	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
HSV celkem	165 451	Ztižené výrobní podmínky		0
Z PSV celkem	43 413	Oborová přírážka		0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem	208 863	Zařízení staveniště		0
		Provoz investora		0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	208 863	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	208 863	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	208 863 Kč	
DPH		21,0 %	43 861 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			252 725 Kč	

Poznámka :



Stavba :	3 MŠ Syrovice	Rozpočet :	1
Objekt :	SO 04 Přeložka dešťové kanalizace	přeložka dešťové kanalizace+vnitřní rozy	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	93 634	0	0	0	0
6 Trubní vedení	70 317	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	1 500	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	42 813	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	600	0	0	0
CELKEM OBJEKT	165 451	43 413	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

**Slepý rozpočet**

Stavba :	3 MŠ Syrovce	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 04 Přeložka dešťové kanalizace	přeložka dešťové kanalizace+vnitřní rozvod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho přeložka:20*1,5 chodník v ulici:11,4*0,6	m2	38,84 30,00 6,84	200,00	7 368,00
2	132101101R00	Hloubení rýh šířky do 80 cm v hor.2 do 100 m3 přeložka:32,5*0,6*1,6 vn. rozvod:(9+10,8+11,4)*0,6*0,9	m3	48,06 31,20 16,86	250,00	12 012,00
3	132101192R00	Příplatek za hloubení rýh ve vlně v hor.2 do 100m3 32,5*0,6*1,6 (9+10,8+11,4)*0,6*0,9	m3	48,06 31,20 16,86	120,00	5 766,76
4	161101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m 32,5*2*1,6	m2	104,00 104,00	300,00	31 200,00
5	161101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m 32,5*2*1,6	m2	104,00 104,00	130,00	13 520,00
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	5,86	41,00	239,86
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím 32,5*0,6*1,6 -6,86 (9+10,8+11,4)*0,6*0,9	m3	42,20 31,20 -6,86 16,86	260,00	10 971,48
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 32,5*0,6*0,3	m3	5,86 5,86	800,00	4 680,00
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	5,86	87,00	508,96
10	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. zpětná pokládka dlažby	m2	38,84	200,00	7 368,00
Celkem za 1 Zemní práce						93 634,04
Díl: 8		Trubní vedení				
11	871111104R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 300 mm	m	32,50	1 000,00	32 500,00
12	871313121RT2	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000	m	33,20	220,00	7 304,00
13	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	32,50	65,00	2 112,50
14	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm,	kus	2,00	500,00	1 000,00
15	28611122	Trubka PVC kanalizační hrdlovaná d 315x7,7x5000 mm	kus	7,00	3 000,00	21 000,00
16	286971520	Dno šachtové TEGRA 600/315mm přímé pro potrubí KG	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
17	286971523	Dno šachtové TEGRA 600/315mm úh 90° pro potrubí KG	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
18	28697153	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/1000 mm	kus	2,00	1 200,00	2 400,00
19	28697159	Poklop PE A15 do šachtové roury D=600 mm	kus	2,00	500,00	1 000,00
Celkem za 8 Trubní vedení						70 316,50
Díl: 97		Prorážení otvorů				
20	978085211R00	Vybourání kanál.rámů a poklopů plochy do 0,3 m2	kus	2,00	500,00	1 000,00
21	978042221R00	Vybourání otvoru do stěn bet. šachet pro napojení kanalizačních trub vč. úpravy šachtového dna	kus	1,00	500,00	500,00
Celkem za 97 Prorážení otvorů						1 500,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
22	721242116R00	Lapač sítěšních splavenin litinový DN 125	kus	2,00	350,00	700,00
23	721290113R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300	m	32,50	65,00	2 112,50
24	28697976	Nádrž akumulací Columbus 4500 l pochozí, zelená	kus	1,00	40 000,00	40 000,00
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace						42 812,50
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
25	722171213R00	Potrubí z PELD, D 32/4,4 mm řízený odtok z nádrže	m	2,00	300,00	600,00
Celkem za 722 Vnitřní vodovod						600,00



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	splašková kanalizace	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 05		splašková kanalizace	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
3		MŠ Syrovice	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
HSV celkem	31 969	Ztižené výrobní podmínky		0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka		0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem	31 969	Zařízení staveniště		0
		Provoz investora		0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	31 969	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	31 969	Ostatní náklady celkem		0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		31 969 Kč
DPH		21,0 %		6 714 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				38 683 Kč

Poznámka :



Stavba :	3 MŠ Syrovice	Rozpočet :	1
Objekt :	SO 05 splašková kanalizace		splašková kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	19 119	0	0	0	0
5 Komunikace	400	0	0	0	0
8 Trubní vedení	12 450	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	31 969	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

**Slepý rozpočet**

Stavba :	3 MŠ Syrovice	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 05 splašková kanalizace	splašková kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	2,00	200,00	400,00
2	132101101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.2 do 100 m3	m3	8,40		
		14*1,2*0,6		8,40		
3	133101101R00	Hloubení šachet v hor.2 do 100 m3	m3	2,40	250,00	600,00
		1,2*1*1		1,20		
		1,2*1*1		1,20		
4	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	33,60	300,00	10 080,00
		14*1,2*2		33,60		
5	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	33,60	130,00	4 368,00
		14*1,2*2		33,60		
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	5,88	280,00	1 628,80
		14*1,2*0,6		8,40		
		-2,52		-2,52		
7	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrku frakce 0 - 22 mm	m3	2,52	850,00	2 142,00
		14*0,6*0,3		2,52		
Celkem za		1 Zemní práce				19 118,80
Díl: 5		Komunikace				
8	598811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. zpětná pokládka dlažby	m2	2,00	200,00	400,00
Celkem za		5 Komunikace				400,00
Díl: 8		Trubní vedení				
9	871313121RT2	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub PVC hrdlových 180x4,0x5000	m	14,00	350,00	4 900,00
10	8-1	Přesun stáv. rev.šachty DN 400 z prostoru stavby do chodníku k přípoje kanalizace	kompl	1,00	5 000,00	5 000,00
11	28897001.A	Šachta DN400 A15 1,2 m DN 160 průtok	kus	1,00	2 550,00	2 550,00
Celkem za		8 Trubní vedení				12 450,00



Příloha č. 4: Bezpečnost a ochrana zdraví, ochrana životního prostředí a požární ochrana

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA

1. Všeobecné požadavky

- 1.1. Základními právními dokumenty, které je Zhotovitel povinen dodržovat při přípravě a realizaci výstavby ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci jsou:
- Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákoník práce")
 - Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů
 - Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění pozdějších předpisů
 - Nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
 - Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 - Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů

Mimo to bude Zhotovitel dodržovat veškerá nařízení a pokyny Objednatele, která budou Zhotoviteli sdělena odpovídající dohodnutou formou (např. seznámení s provozním řádem stavby při předávání staveniště nebo při vstupním školení, zápisy z kontrol BOZP, kontrolních dnů apod.) a organizační a technické požadavky uvedené dále v textu.

- 1.2. V případě závažného porušení povinností souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci (kdy by mohlo dojít např. k ohrožení zdraví nebo životů osob) je Objednatel oprávněn nařídit Zhotoviteli **přerušeni prací**. Objednateli v tomto případě rovněž vzniká nárok na smluvní pokutu uvedenou ve smlouvě a právo pozastavit úhrady na Cenu Díla do doby, než Zhotovitel povinnost splní, respektive odstraní zjištěný nedostatek. Přerušeni prací z důvodu porušení povinností v oblasti BOZP nebo PO nezakládá důvod k prodloužení termínů/ůhůt stanovených pro provádění Díla ani vznik nároku na zvýšení Ceny Díla. Zhotovitel je rovněž povinen na výzvu Objednatele odvolat ze staveniště zaměstnance, který závažným způsobem porušil zásady BOZP anebo PO.
- 1.3. Zhotovitel je povinen dodržování všech povinností týkající se BOZP, ochrany životního prostředí a PO vyplývajících z příslušné legislativy i z ustanovení této smlouvy účinným způsobem zajistit i **ve smluvních vztazích se svými subdodavateli**. Zhotovitel zajistí, aby každá jednotlivá osoba na staveništi (v rámci jakéhokoli subdodavatelského vztahu) pracovala na základě řádně uzavřené a platné smlouvy. (např. smlouva o dílo, dohoda o provedení prací apod.)

2. Bezpečnost a ochrana zdraví - organizační požadavky

- 2.1. Zhotovitel má svůj systém zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zpracovaný např. ve formě firemní směrnice zajištění BOZP na základě platné legislativy odborně způsobilou osobou a schválené statutárním zástupcem firmy. Na základě této směrnice zpracuje před zahájením prací Zhotovitel **konkrétní**



plán zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro danou stavbu se zvláštním důrazem na dodržování zde uvedených požadavků.

- 2.1.1. S ohledem na ustanovení §101 Zákoníku práce, který ukládá Zhotoviteli „*povinnost soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění,*“ zpracuje Zhotovitel **písemné vyhodnocení rizik** souvisejících s předmětem jeho díla a návrh technických a organizačních opatření k eliminaci nebo omezení těchto rizik (v rozsahu a formátu odpovídajícímu charakteru a rozsahu práce). Podle ustanovení §9 Zákona 309/2006 Sb. toto vyhodnocení rizik zpracuje pro Zhotovitele odborně způsobilá osoba, která zajišťuje i další úkoly v prevenci rizik a spolupracuje s vedoucími pracovníky Zhotovitele na stavbě při konkrétním naplnění ustanovení §101 - 105 Zákoníku práce, které ukládá Zhotoviteli povinnosti zajistit bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců i ostatních osob zdržujících se s jeho vědomím na pracovišti s ohledem na možná rizika“. Je nutné, aby všichni pracovníci vykonávali pouze činnosti, u kterých byli prokazatelně seznámeni s riziky práce. Ostatní osoby pohybující se s vědomím Zhotovitele na staveništi (např. návštěvy, konzultanti apod.) musí být rovněž prokazatelně seznámeni s riziky staveniště a nesmí vykonávat žádnou fyzickou činnost vyžadující podrobné seznámení s riziky. Zhotovitel sdělí Objednateli jméno a kontakt na odborně způsobilou osobu, zpracovávající příslušná vyhodnocení rizik.
- 2.1.2. Součástí plánu zajištění BOZP a jedním z obecných organizačních opatření k eliminaci rizik je **systém školení BOZP** v rozsahu a frekvencích požadovaných příslušnými předpisy, konkrétními riziky a kvalifikací pracovníka (periodické školení, vstupní školení při nástupu do zaměstnání, příslušné školení podle kvalifikace, seznámení s technologickým postupem a jiné) a lékařské prohlídky podle věku a charakteru práce. Důležitou součástí systému školení je vstupní školení na nové pracoviště (stavbu) s prokazatelným seznámením zaměstnanců (a jiných pracovníků) s místními poměry na staveništi – osnova vstupního školení na staveništi bude odpovídat konkrétním požadavkům Objednatel, aby byla zajištěna dostatečná informovanost všech osob na staveništi, požadovaná v §103 Zákoníku práce.
- 2.1.3. Zhotovitel zavede na stavbě **systém evidence a registrace úrazů**, tak jak to požaduje §105 Zákoníku práce a stanoví související předpisy, zejména Nařízení vlády č. 494/2001 Sb. Všechny úrazy bude stanovená osoba Zhotovitele evidovat do knihy úrazů uložené u stavbyvedoucího, popř. mistra, aby nemohlo dojít k jejímu zneužití a dodatečnému zapsání úrazů, které se na stavbě nestaly. Knihu úrazů bude Zhotovitel předkládat jednou týdně (zpravidla při kontrolním dnu) ke kontrole Objednateli, který bude oprávněn pořídit kopii záznamů z příslušného týdne. Úrazy podléhající registraci podle příslušných předpisů je Zhotovitel povinen ohlásit mimo příslušné orgány stanovené zákonem i Objednatel, a to okamžitě po zjištění úrazu. Toto ohlášení úrazu Objednateli nezabývá Zhotovitele povinností okamžitě ohlásit úraz na příslušné orgány a podniknout veškerá opatření nutná k záchraně životů a ochraně zdraví osob a majetku. Záznam o úrazu sepisuje nejbližší nadřízený poškozeného podle pokynů a v termínech stanovených platnými předpisy a kopii záznamu poskytne Objednateli. Na stavbě bude mít Zhotovitel minimálně jednoho vyškoleného poskytovatele první pomoci.
- 2.1.4. Na stavbě budou jednoznačně stanoveny **pravomoci a povinnosti** jednotlivých pracovníků Zhotovitele vzhledem k úkolům v oblasti BOZP (kontrolní činnost, evidence úrazů a podepisování záznamů o úrazech, požární prevence, přidělování a kontrola používání osobních ochranných pracovních prostředků atd.)
- 2.1.5. Zhotovitel předkládá jako součást svého plnění Plán organizace prací a technologické postupy a nejpozději 8 dnů před zahájením prací předkládá podrobný pracovní a technologický postup nebo popis organizace práce zahrnující i dílčí činnosti, zpracovaný tak, aby z něj byl zřejmý způsob zajištění BOZP při provádění prací, tak jak to požaduje např. Zákon č. 309/2006 Sb. Technologické



postupy a popisy organizace práce podléhají schválení Objednatele podobně jako dílenská nebo jiná dokumentace zpracovávaná Zhotovitelem a bez schváleného technologického postupu není možno práce zahájit. Se schváleným technologickým postupem musí být prokazatelně seznámeni všichni pracovníci, kteří budou práce provádět.

- 2.1.6. Zhotovitel bude mít zpracován **systém kontrol BOZP a PO na stavbě** (např. denní – mistr, týdenní – stavbyvedoucí, měsíční apod. – vyšší nadřízený, mimořádné – odborně způsobilá osoba) a bude Objednateli předkládat zápisy z těchto kontrol včetně záznamů o odstranění závad a případných postihů jednotlivců za nedodržování BOZP a zásad PO. Mimo systém kontrol Zhotovitele bude kontroly BOZP provádět i Objednatel. Zhotovitel je povinen informovat (neprodleně, pokud možno s předstihem) Objednatele o případných kontrolách nebo jiných akcích orgánů státního odborného dozoru na staveništi nebo v provozovnách Zhotovitele a o výsledcích těchto kontrol.

3. Bezpečnost a ochrana zdraví - technické požadavky

- 3.1. Při práci ve výšce nad 1,5 m musí být vždy **zajištěna ochrana pracovníků proti pádu** – a to přednostně kolektivním opatřením.
- 3.2. Na pracovišti Zhotovitele musí být **zakryty všechny otvory a jámy** větší než 250 mm, (stejně jako všechny volné okraje), pokud zde hrozí pád z výšky větší než 1,5 m nebo pokud existuje riziko úrazu i při menší výšce pádu nebo menším rozměru otvoru (např. v místech s frekventovaným pohybem osob apod.) - viz Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
- 3.3. Zhotovitel bude při realizaci prací (přímo nebo prostřednictvím subdodavatelů) dodržovat bez výjimky a v plném rozsahu veškerou **platnou legislativu**, ostatní předpisy a normy související s BOZP, PO a ŽP tzn. i v položkách zde v globálním minimu neuvedených jako např. používání OOPP, vertikální a svislé komunikace aj.)
- 3.4. **Lešení** všech typů musí být vždy montována, používána a demontována v souladu s návodem a provozními podmínkami výrobce a ustanoveními příslušných předpisů a norem - včetně technické dokumentace a předávání lešení, týdenních prohlídek, značení atd.
- 3.5. Veškeré **staveništní rozvody elektroinstalací** musí být vybaveny ochranou odpojením od zdroje (tzv. proudovým chráničem, jehož jmenovitý vybavovací proud nepřekročí 30 mA) podle ČSN 33 2000-7-70. Tomuto musí být přizpůsobena i elektroinstalace veškerého strojního a jiného zařízení používaného Zhotovitelem včetně ručního elektrického nářadí, zásuvek, rozvaděčů a přívodních kabelů, které musí splňovat ustanovení ČSN 33 2000-7-70 a ČSN 34 1090 případně jiných norem a předpisů, platných v době provádění prací.
- 3.6. Pro všechny stroje a strojní zařízení, a to zejména pro vyhrazená technická zařízení (zdvihací, tlaková, elektrická, plynová) s důrazem na **vyhrazená technická zařízení zdvihací**, platí zásada, že od prvního dne jejich použití na stavbě musí být k dispozici řádné provozní doklady obsahující návod k použití a provozní a montážní podmínky výrobce, údaje o provedených revizích a jiných prohlídkách (v intervalech dle příslušných předpisů a před každým novým uvedením do provozu na stavbě po přepravě), doklady o kvalifikaci a zaškolení obsluhy se jmenovitým uvedením osob oprávněných obsluhovat zařízení, kvalifikace a kontakt na revizního technika, který provedl revize a zaškolení obsluhy (např. podle ČSN 27 5004 pro pohyblivé pracovní plošiny, ČSN 27 0142 a ČSN 33 2550 pro jeřáby a ČSN 73 8120 pro stavební výtahy).
- 3.7. Kromě osvětlení vlastního pracoviště musí Zhotovitel zajistit odpovídající **osvětlení přístupů na pracoviště** a příslušných únikových tras a nouzových východů, podle požadavků Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. a požadavků Zákona č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
- 3.8. Zhotovitel zajistí, aby na základě vyhodnocení rizik byli všichni pracovníci na jeho pracovišti vybaveni a používali odpovídající **osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)**, tak jak to ukládá §104 Zákoníku



práce a blíže určují další předpisy (např. Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kde Příloha 3, mimo jiné, vyžaduje použití ochranných přileb pro všechny práce na staveništi (odpovídající ČSN EN 397), ochrannou obuv pro většinu stavebních činností, výstražné reflexní vesty pro práce s rizikem střetu s vozidly, ochranné brýle pro práce s rizikem úrazů očí, atd.). Ostatní osoby pohybující se s vědomím Zhotovitele na staveništi (např. krátkodobé návštěvy, konzultanti apod.) musí jako minimum v každém případě používat ochrannou přilbu (odpovídající ČSN EN 397), ochrannou obuv a výstražnou vestu a to po celou dobu pobytu na staveništi, případně i jiné OOPP podle charakteru prostředí a konkrétních rizik (např. ochrana očí, sluchu, horních cest dýchacích), které jí je Zhotovitel povinen zajistit, bez ohledu na smluvní vztah.

- 3.9. Zhotovitel zajišťuje pro pracovníky na stavbě **odpovídající sociální podmínky**.
- 3.10. Zhotovitel umísťuje na staveništi v místech s rizikovou činností v dostatečném množství **bezpečnostní značky** v souladu s Nařízením vlády č. 101/2005 Sb. a podle Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., které zavádí požadavky Směrnice EU 92/58/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnostní značky na pracovišti.
- 3.11. Staveniště musí být jako dle Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. **zajištěno proti vstupu nepovolaných osob** a k tomu účelu musí být zajištěna evidence a kontrola vstupu osob (v rozsahu a způsobem odpovídajícím velikosti a složitosti stavby) a oplocení, které rovněž plní funkci ochrany veřejnosti před riziky stavby.

4. Požární ochrana a prevence

- 4.1. Zhotovitel bude po celou dobu realizace díla dodržovat veškeré právní a ostatní předpisy související s požární ochranou, tak jak to požaduje **Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně**, ve znění předpisů pozdějších zejména § 5 a 6, a dále veškeré pokyny zástupce Objednatele i nad rámec obecně platných předpisů, která budou Zhotoviteli sdělena odpovídající dohodnutou formou.
- 4.2. Zhotovitel bude provádět veškeré práce na stavbě tak, aby nevytvářel zbytečná požární nebezpečí, tzn., že především vyloučí v maximální možné míře veškeré činnosti vyžadující **použití otevřeného ohně** a bude ze svých pracovišť průběžně odstraňovat odpadový materiál (zejména hořlavý) do určených míst, kontejnerů apod. mimo stavební objekty. Pálení odpadových a jiných materiálů na otevřeném ohništi je přísně zakázáno. V případě, že použití otevřeného plamene je nutné z technologického hlediska (např. svařování a řezání plamenem, natavování asfaltových pásů apod.) podnikne Zhotovitel všechna nezbytná organizační a technická opatření k eliminaci požárního nebezpečí a zábrany vzniku požáru, včetně doložení písemného souhlasu k provádění těchto prací a zajistí rovněž podle konkrétních podmínek odpovídající prostředky pro likvidaci případného požáru (např. dostatečný počet vhodně umístěných a prokazatelně provozuschopných hasicích přístrojů, funkční hydranty atd.)
- 4.3. **Dokumentaci požární ochrany** podle § 27 Vyhlášky č. 246/2001 Sb. vydané na základě Zákona č. 133/1985 Sb. vede odborně způsobilá osoba, požární technik nebo preventista Zhotovitele v rozsahu a bodech odpovídajícím konkrétním podmínkám staveniště a pracoviště Zhotovitele. Zvláštní pozornost věnuje Zhotovitel zpracování dokumentace požární ochrany v případech, kdy jsou jeho činnosti na staveništi začleněny do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím (např. svařecké práce) v každém případě však bude jako minimum pro stavbu zpracován požární evakuační plán a požární poplachová směrnice (v rozsahu a formátu odpovídajícím počtu pracovníků a podmínkám staveniště a ve spolupráci s Objednatelem, tak aby byly tyto dokumenty koordinovány v rámci stavby), dále musí být vedena požární kniha a příslušná dokumentace o školení zaměstnanců.
- 4.4. **U svařování a řezání plamenem** bude Zhotovitel dodržovat v plném rozsahu ustanovení příslušných norem a to zejména ČSN 05 0601 v celém rozsahu s důrazem na čl. 3.6.1.3 – povinnost vyhodnotit, zda se nejedná o práce se zvýšeným nebezpečím, čl. 3.6.2.1 – v případě zvýšeného nebezpečí svařovat pouze na písemný příkaz po provedení v něm uvedených doplňujících bezpečnostních opatření, čl. 3.6. 3.4 – zajištění odborného dohledu, čl. 3.3.1 – kontrola pracoviště před zahájením svařeckých prací, čl.3.6.6.1 – odstranění hořlavých látek v místě svařování a další články této normy upřesňující požadavky na osobní ochranné pracovní prostředky (čl. 7.1, 7.2, 3.5.2.1), kvalifikaci svařeče (Příloha B čl. B.3), zdravotně



nezávadné pracoviště (čl. 3.5.1., 5.2.5, 5.2.6), kontrolu pracoviště po dobu minimálně 8 hodin po skončení práce (čl. 3.6.6.4) a technický stav svařovacích zařízení (např. ustanovení čl. 4.6 ČSN 05 0630 o neumisťování lahví se stlačeným plynem do proudové smyčky svařovacího proudu a čl. 7.2 o povinnosti chránit zařízení pro obloukové svařování před účinky vody) a dále ustanovení ČSN 05 0610 (např. zajištění stability lahví, jejich přeprava a ochrana) a při obloukovém svařování kovů bude Zhotovitel dodržovat v plném rozsahu ustanovení ČSN 05 0530, ČSN 05 0630. Při skladování kovových tlakových lahví bude Zhotovitel dodržovat mimo jiné příslušná ustanovení ČSN 07 8304 a při skladování nebezpečných látek a hořlavých kapalin zejména příslušná ustanovení Vyhlášky č. 48/1982 Sb. a ČSN 65 0201.

- 4.5. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby všechny **únikové cesty** uvnitř i vně stavebních objektů (viz Příloha Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.), jakož i nástupní plochy pro provedení hasebního zásahu, zůstaly za všech okolností volné a průchodné a řádně osvětlené a veškeré technické prostředky pro signalizaci a likvidaci požárů (pokud jsou na stavbě použity) byly funkční a nepoškozené. Poškození a odstraňování prostředků sloužících pro požární ochranu stejně jako blokování únikových cest (a to i v případě únikových cest neoznačených, jejichž úniková funkce je zřejmá – např. schodiště, hlavní východy apod.) bude posuzováno jako hrubé porušení smluvních vztahů, které zároveň nevylučuje trestní postih podle Zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. Označení únikových cest a východů jakož i informace o umístění věcných prostředků PO se řídí Nařízením vlády č. 11/2002 Sb.
- 4.6. **Při vzniku požáru** (i menšího rozsahu) je Zhotovitel povinen jej ohlásit místně příslušné jednotce HZS, postupovat podle příslušné požární poplachové směrnice a v případě, že nelze požár uhasit vlastními prostředky, vyhlásit předepsaným způsobem poplach a zajistit přivolání hasičů. O všech požárech (i menšího rozsahu) a souvisejících krocích je Zhotovitel povinen informovat neprodleně zástupce Objednatel.

5. Ochrana životního prostředí

- 5.1. Zhotovitel před zahájením prací předloží svůj **systém péče a ochrany životního prostředí** během realizace díla (nejlépe ve formě konkrétního plánu opatření na ochranu životního prostředí na stavbě) předpokládající jako minimum dodržování všech platných předpisů souvisejících s ochranou životního prostředí, počínaje Zákonem č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění předpisů pozdějších, a Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění předpisů pozdějších a Evropské dohody o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí (ADR).
- 5.2. Zhotovitel (jako původce odpadu) bude mít zejména vyřešeno **nakládání s odpady**, jejich evidenci a likvidaci tak, aby byla dodržena příslušná ustanovení Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění předpisů pozdějších, a Vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění předpisů pozdějších, včetně Vyhlášky č. 381/2001 Sb., katalog odpadů, ve znění předpisů pozdějších, a Vyhlášky č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů.
- 5.2.1. **Dovoz odpadů na stavbu je zakázán.** Je zakázáno dopravovat odpady a zbavovat se jich v areálu stavby – např. zbytky materiálu v korbě nákladního vozidla, poškozený materiál určený pro stavbu, odpad vznikající při údržbě/opravách vozidel.
- 5.2.2. **Vznik odpadů na stavbě.** Každý (firma, jednotlivec) má povinnost předcházet vzniku odpadů (§ 10 odst. 1 Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.). Pokud odpad vznikne, původce je za něj odpovědný, tj. např. je povinen jej odstranit na vlastní náklady. Je nepřipustné zbavovat se jakéhokoli odpadu v areálu stavby – např. nádob od olejů, obalů z výrobků, PET lahví, pohozením či umístěním do nádob určených na jiný odpad.
- 5.2.3. **Třídění odpadů.** Původce odpadů je povinen třídit a shromažďovat odpady dle jednotlivých druhů a kategorií. (§ 16 Zákona č. 185/2001 Sb.) Nelze např. mísit různé druhy odpadů, zvl. nebezpečné a ostatní (§ 12 Zákona č. 185/2001 Sb.).



- 5.2.4. **Zabezpečení odpadů.** Původce odpadů je povinen zabezpečit odpad před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem (§ 16 Zákona č. 185/2001 Sb.). Odpady (kromě inertních) nelze nechat např. nezabezpečené a vystavené vlivům počasí, pokud hrozí jakýkoli únik do prostředí – např. ukládat je mimo kontejnery a jiné sběrné nádoby, ukládat nebezpečné odpady do otevřených či proděravělých nádob.
- 5.2.5. **Značení nebezpečných odpadů (NO).** V blízkosti shromažďovacího místa či prostředku s NO musí být umístěn identifikační list NO (§ 5 Vyhlášky č. 383/2001 Sb.). Na nádobě/kontejneru s NO musí být uvedeno katalogové č. a název shromažďovaného NO a jméno a příjmení osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku.
- 5.2.6. **Evidence odpadů.** Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech jejich nakládání (§ 16 a § 39 Zákona č. 185/2001 Sb.).
- 5.2.7. **Povolení k nakládání s NO.** Původce (rovněž přepravce a zpracovatel) NO musí mít písemný souhlas příslušného úřadu k nakládání s NO (§ 16 odst. 3 a další Zákona č. 185/2001 Sb.)
- 5.3. Dále je třeba zdůraznit dodržování **Zákona č. 477/2001 Sb., o obalech**, ve znění předpisů pozdějších, zejména prevenci vzniku obalů a obalových odpadů, jejich znovuvyužitelnost a recyklovatelnost.
- 5.4. Zhotovitel musí dodržovat ustanovení **Zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích**, ve znění předpisů pozdějších, a ustanovení **Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví**, ve znění předpisů pozdějších. Zvláště, pokud nakládá s chemickými látkami a přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, musí mít toto nakládání zabezpečeno osobou odborně způsobilou (§ 44b Zákona č. 258/2000 Sb.)
- 5.5. **Vodní hospodářství.** Pracovníci Zhotovitele „...nesmí ohrožovat jakost nebo nezávadnost vod, narušovat přírodní prostředí, zhoršovat odtokové poměry, poškozovat břehy...“ (§ 6 odst. 3 Zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění předpisů pozdějších). To znamená, aby se s technikou pohybovali ohleduplně, neporušovali vodoteče, zabráňovali únikům a úkapům pohonných hmot, olejů a chemikálií, náležitě s nimi manipulovali a skladovali je dle platných předpisů. Zejména to platí pro činnost na nezpevněném terénu.
- 5.6. **Ochrana ovzduší.** Zhotovitel je povinen dodržovat s vozidly předepsanou rychlost v areálu stavby, nevířit nadměrně prach, případně zajistit zkrápění příliš prašného povrchu. Na stavbě je rovněž zakázáno spalovat odpad a materiály za jakýmkoli účelem. (§ 3 a násl. Zákona č. 86/2002 Sb., zákon o ochraně ovzduší, ve znění předpisů pozdějších, včetně prováděcích předpisů).
- 5.7. **Ochrana zeleně.** Zhotovitel je povinen na stavbě nepoškozovat a neničit dřeviny (§ 7 Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění předpisů pozdějších). To platí zejména pro zachování vzrostlé zeleně, jak stanoveno v projektové dokumentaci stavby a v povolení/vyjádření orgánu ochrany přírody. „...Fyzické a právnické osoby jsou povinny při provádění... stavebních prací, při vodohospodářských úpravách, v dopravě postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů...“ (§ 5 Zákona č. 114/1992 Sb.).
- 5.8. Zástupce Objednatele může zavést a vyžadovat další opatření na ochranu životního prostředí zaměřené na snížení nežádoucích dopadů na životního prostředí podle konkrétních podmínek stavby.



Příloha č. 5: Plán organizace prací a technologické postupy

Tato Příloha bude zpracována v průběhu realizace Díla postupem podle článku 8 Smlouvy o dílo



Příloha č. 6: Čestné prohlášení v návaznosti na ust. § 109 zákona č. 235/2004 Sb.

zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Novostavba MŠ Syrovice“

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

v návaznosti na ust. § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

obchodní firma Stavby Salaj, s.r.o.

se sídlem Krasická 361/53a, 79601 Prostějov

IČ 29369860, DIČ CZ29369860

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

- čestně prohlašuje, že řádně plní své daňové povinnosti plátce DPH stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
- čestně prohlašuje, že v předchozích třech (3) letech nebyl na jeho majetek prohlášen konkurz nebo povoleno vyrovnání, nebylo insolvenčním soudem rozhodnuto o úpadku. Pokud je dodavatel fyzickou osobou, prohlašuje dále, že mu soudem nebo správním orgánem nebyl ke dni podpisu tohoto prohlášení ani v období tří (3) let pravomocně uložen zákaz činnosti týkající se provozování živnosti;
- čestně prohlašuje, že nemá žádné závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd. Posečkání s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její řádné plnění se považují za vypořádané závazky);
- čestně prohlašuje, že nemá žádné nedoplatky z titulu mzdových nároků svých zaměstnanců;
- čestně prohlašuje, že není podnikem v obtížích [dle Sdělení Komise 2004/C 244/02, resp. Nařízení Komise (ES) č. 800/2008];
- čestně prohlašuje, že všechna jím shora uvedená prohlášení, potvrzení a údaje jsou úplné, správné a pravdivé a že nezatajil žádný požadovaný údaj.

V Prostějově dne 11.3.2014

(podpis) _____
(jméno/a, příjmení) Ing. Jan Salaj
(funkce) jednatel
(firma) Stavby Salaj, s.r.o.



STAVBY
SALAJ, s.r.o.

IČ: 293 69 860, DIČ: CZ29369860
Tel.: 776 594 624, www.stavby-salaj.cz

1 podpis Zhotovitele v souladu s výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence nebo osob/-y oprávněné jednat za dodavatele