

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. R5/2014-KOR ze dne 10.3.2014

uzavřené ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
v platném a účinném znění

na dodávku stavby: „Oprava fasády kostela sv. Štěpána v Hrušovanech n.Jev.“

mezi

Zhotovitelem: Roman Arbeiter, stavební huť s r.o.

Sídlo: Tasovice 195, 671 25 Hodonice
Zastoupen: Romanem Arbeiterem, jednatelem
IČ: 60740817
DIČ: CZ60740817
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 18328, KS v Brně
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 4470687001/5500

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel: Římskokatolická farnost Hrušovany nad Jevišovkou

Sídlo: Litobratřická 98, 671 61 Hrušovany n. Jev.
Zastoupen: Mgr. Janem Pouchlým, farářem
IČ: 45658731

(dále jen „objednatel“)

preambule:

Dodatek č. 1 je sjednán z důvodu upřesnění rozsahu prací realizovaných v roce 2014 v návaznosti na finanční možnosti objednatele s ohledem na snížení předpokládané výše dotací. Etapizace akce nepodléhá schválení Biskupstvím brněnským.

1. čl. 3 Cena díla, bod 3.1 se upřesňuje takto:

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:

		Cena bez DPH:	DPH 21%:	Cena včetně DPH:
cena díla celkem		1 280 404,- Kč	268 885,- Kč	1.549.289,- Kč
I.etapa v roce 2014	Dotace z MK ČR	658 314,- Kč	138 246,- Kč	796 560,- Kč
	Pronájem lešení a jiné práce	64 702,- Kč	13 587,- Kč	78 289,- Kč
zbývá k realizaci		557 388,- Kč	117 052,- Kč	674 440,- Kč

2. Ostatní články SOD č.R5/2014-KOR ze dne 10.3.2014 zůstávají beze změn

3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy: Položkový rozpočet k dodatku č.1 – Oprava fasády – I.etapa (Hrazeno z MK ČR)

-Oprava fasády - I.etapa - pronájem lešení a jiné práce

v Hrušovany nad Jevišovkou, dne 13.6.2014

**Rímskokatolická farnost
HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU
Lichotářská 98
671 67 Hrušovany nad Jevišovkou**


za objednatele:

v HODONICÍCH, dne 13.6.2014




Roman Arbetlar, stavební hut s.r.o.

Váš stavební partner

www.ra-sh.cz


tel.: +420 515 234 159 | e-mail: info@ra-sh.cz
sídlo: Tasovice 195 | 671 25 | Hodonice -6-
IČ: 607 408 17 | DIČ: CZ60740817
provozovna: Nádražní 322 | Hodonice


za zhotovitele:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Kostel sv. Štěpána	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Oprava fasády - I. etapa	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	0	Zařízení staveniště	1 969
Z	0		
R	553 995		
N	102 351		
ZRN celkem	656 345		
HZS	0		
RN II. a III. hlavy	656 345	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	658 314	VRN celkem	1 969

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Ing. Urdová Pavlína	Jméno : Roman Arbeiter Datum : Podpis :   Roman Arbeiter, stavební huf s.r.o. Váš stavební partner www.ra-sh.cz tel.: +420 515 234 159 e-mail: info@ra-sh.cz sídlo: Tasovice 195 671 25 Hodonice -6- IČ: 607 408 17 DIČ: CZ60740817 provozovna: Nádražní 322 Hodonice	Jméno : Datum : Podpis :  Římskokatolická farnost HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU Litobratřická 98 571 67 Hrušovany nad Jevišovkou

Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	658 314,35 Kč
DPH	21 % činí :	138 246,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		796 560,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Oprava fasády - I.etapa
Objekt :	Kostel sv. Štěpána

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	35 035	0	0	0	0
62 Upravy povrchů vnější	388 042	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	60 492	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	40 747	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	29 679	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	9 050	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	32 807	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	10 760	0	0	0
782 Konstrukce z přírodního kamene	0	33 300	0	0	0
783 Nátěry	0	16 434	0	0	0
CELKEM OBJEKT	553 995	102 351	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00	0,3	656 345	1 969
CELKEM VRN				1 969

Položkový rozpočet

Stavba : Oprava fasády - 1.etapa	
Objekt : Kostel sv. Štěpána	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 3										
1	380 94-1113.RT1	Svislé a kompletní konstrukce	m	49,00	715,00	35 035,00	0,01013	0,49637		
	Celkem za					35 035,00		0,49637		
Díl: 62										
2	216 90-4112.R00	Upravy povrchů vnější	m2	758,87	40,00	30 354,80	0,00002	0,01518		
3	602 01-6121.RT5	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn	m2	42,00	228,79	9 609,26	0,02730	1,14660		
4	612 43-3322.RT8	Omlítka stěn PROFÍ WTA Ausgleichsputz, ručně tloušťka	m2	82,60	363,20	30 000,32	0,03782	3,12393		
5	602 01-6191.R00	Omlítka sanační vysoké zasolení, dvouvrstvá, 35 mm	m2	676,27	23,60	15 959,97	0,00016	0,10820		
6	622 42-3322.R00	Penetrační nátěr stěn PROFÍ Putzgrund	m2	217,62	216,00	47 005,92	0,02452	5,33604		
7	622 42-6122.R00	Oprava vněj. omítek III, do 30%, štuk na 100% plochy lodi, presbytáře a oratoří	m2	33,75	307,21	10 368,27	0,01449	0,48904		
8	622 42-3522.R00	Oprava vněj. omítek III, do 50%, štuk na 100% plochy průčelí	m2	327,00	260,40	85 150,80	0,03772	12,33444		
9	622 42-6522.R00	Oprava vněj. omítek VI, do 50%, štuk na 100% plochy římsy a profílance průčelí	m2	97,90	482,40	47 226,96	0,04528	4,43291		
10	632 45-1022.R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm parapety	m2	10,00	160,80	1 608,00	0,07426	0,74260		
11	622 42-.R00	Zařezání a zapravení omítky u terénu	m	37,00	40,00	1 480,00				
12	622 47-1318.RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmoty silikátová Keim barevná skupina II	m2	758,87	144,00	109 277,28	0,00046	0,34908		
	Celkem za					388 041,59		28,07802		
Díl: 94										
13	941 94-1042.R00	Lešení a stavební výtahy	m2	990,00	36,04	35 682,57	0,03338	33,04620		
14	941 94-1292.R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami š.1,2 m, H 30 m	m2		32,58		0,00095			
15	941 94-1842.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	990,00	25,06	24 809,40				
	Celkem za					60 491,97		33,04620		
Díl: 97										
16	978 01-5241.R00	Prorážení otvorů	m2	217,62	11,70	2 546,15			-0,01600	-3,48192
17	978 01-5331.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %	m2	33,75	9,71	327,75			-0,01600	-0,54000
18	978 01-5261.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 20 %	m2	327,00	19,44	6 356,88			-0,02900	-9,48300
19	978 01-5361.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 %	m2	97,90	25,29	2 475,89			-0,04600	-4,50340
20	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 50 %	m2	82,60	38,89	3 212,23			-0,05900	-4,87340
21	978 02-3251.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	82,60	35,01	2 891,83			-0,01400	-1,15640
22	979 01-1111.R00	Vysekání a úprava spár zdiva kamenného rezného	t	26,52	190,81	5 060,23				
23	979 08-2111.R00	Svislá doprava suti a výbour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	26,52	162,79	4 317,24				
24	979 08-2121.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	79,56	18,15	1 444,17				
		Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m								

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava fasády - I. etapa
Objekt :	Kostel sv. Štěpána

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demhmot / MJ	demhmot celk. (t)
25	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	26,52	201,60	5 346,43				
26	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	397,80	11,68	4 646,30				
27	979 99-9997.R00	Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno	t	26,52	80,00	2 121,60				
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				40 746,71				-24,03812
Díl:	99	Staveništní přesun hmot								
28	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a udržbu do výšky 25 m	t	61,62	481,65	29 679,27				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				29 679,27				
Díl:	762	Konstrukce tesařské								
29	762 13-1811.R00	Demontáž bednění stěn z hrubých prken, latí	m2		29,01		0,00016		-0,01400	
30	762 34-1210.R00	Montáž bednění střešních rovinných, prkna hrubá na sraz	m2		74,70					
31	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3		1 117,00		0,02357			
32	605-19-200	Fošna SM/JD tl. do 40 mm	m3		5 600,00		0,55000			
33	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t		1 193,01					
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské								
Díl:	764	Konstrukce klempířské								
34	764 31-1821.R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2		37,53				-0,00732	
35	764 35-2800.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30°	m		18,72				-0,00286	
36	764 45-1801.R00	Demontáž odpadních trub čtvercových o str.75 mm	m		15,04				-0,00280	
37	764 35-1836.R00	Demontáž háků, sklon do 30°	kus		17,11				-0,00096	
38	764 41-0850.R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	17,00	29,96	509,34			-0,00135	-0,02295
39	764 41-0880.R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm	m	11,60	33,75	391,50			-0,00287	-0,03329
40	764 33-1830.R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30°	m		13,68				-0,00205	
41	764 91-8101.R00	Z+M Krytiny hladké z ocel.popl.plechu do 30°	m2		458,50					
42	764 91-8910.R00	Z+M závětné lišty z ocel.popl.plechu rš 250 mm	m		222,99		0,00105			
43	764 91-8331.R00	Z+M lemov. z popl.plech. na plochých střech. rš 250	m		204,50		0,00158			
44	764 91.R00	Žlaby z popl. plechu podokapní půlkruh., rš 250 mm	m		363,00		0,00249			
45	764 91.R00	Kotlík z popl.plechu kónický pro trouby Ddo 100 mm	kus		242,00		0,00165			
46	764 55.R00	Odpadní trouby z popl. plechu, kruhové, D 75 mm	m		308,00		0,00207			
47	764 42-1230.RT2	Oplechování říms z Pz plechu, rš 200 mm nalepení Enkolitem	m	8,00	213,60	1 708,80	0,00161	0,01288		
48	764 41-0010.RAB	Oplechování parapetů z Pz plechu rš 330 mm	m	9,00	278,41	2 505,67	0,00345	0,03105		
49	764 41-0010.RAD	Oplechování parapetů z Pz plechu rš 500 mm	m	11,60	328,01	3 804,89	0,00437	0,05069		
50	998 76-4103.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,09	1 372,99	129,88				
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				9 050,09		0,09462		-0,05624
Díl:	765	Krytiny tvrdé								
51	765 31-1870.R00	Demontáž krytiny bobrovky, tvrdá malta, do sutí	m2	33,94	55,12	1 870,77			-0,07300	-2,47762
52	632 45-1024.R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm pod krytinu říms	m2	33,94	224,40	7 616,14	0,12310	4,17801		
53	765 61-1251.R00	Pokrytí říms zdí do 30 cm krytinou bobrovkou	m	9,80	198,45	1 944,81	0,02285	0,22393		

Položkový rozpočet



Stavba :	Oprava fasády - I.etapa
Objekt :	Kostel sv. Štěpána

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
54	765 61-12.R00	Pokrytí říms zdi do 60 cm krytinou bobrovkou	m	30,00	331,20	9 936,00	0,04560	1,36800		
55	765 61-12.R00	Pokrytí říms zdi do 100 cm krytinou bobrovkou	m	13,00	464,40	6 037,20	0,06800	0,88400		
56	998 76-5103.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	6,65	811,80	5 401,72				
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				32 806,64		6,65394		-2,47762
Díl:	766	Konstrukce truhlářské								
57	766 62-1921.R00	Oprava oken jednod. otevíracích bez výměny prvků	m2	17,48	153,50	2 683,18	0,00028	0,00489		
58	766 66-1912.R00	Oprava dřevěných křidel kompl., s výměnou prvků	m2	20,10	388,51	7 809,05				
59	766 66-7931.R00	Vyspravení dřevěné zárubně dveří 1křídlových	kus	3,00	89,30	267,90				
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				10 760,13		0,00489		
Díl:	782	Konstrukce z přírodního kamene								
60	78200-0001	Oprava kamenných prvků průčelí- portál očištění, zpevnění, doplnění	ks	1,00	16 500,00	16 500,00				
61	78200-0002	Oprava kamenných prvků průčelí -vázy očištění, zpevnění, doplnění	ks	2,00	8 400,00	16 800,00				
	Celkem za	782 Konstrukce z přírodního kamene				33 300,00				
Díl:	783	Nátěry								
62	783 22-4900.R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr. 1x + 1x email Kovové rámy oken	m2	25,76	101,25	2 608,20	0,00025	0,00644		
63	783 22-5100.R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email kovanné mříže	m2	23,85	134,55	3 209,02	0,00031	0,00739		
64	783 52-2100.RT2	Nátěr syntetický klempíř. konstrukcí email, Paulín email Nuovo Zincolac 2 x, ředidlo C 6000, parapety	m2	9,76	109,00	1 063,84	0,00033	0,00322		
65	783 62-5300.R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 2x email.+2x tmel Dveře	m2	20,10	262,35	5 273,24	0,00054	0,01085		
66	783 62-2900.R00	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x dřevěné žaluzie věže	m2	22,80	126,50	2 884,20	0,00026	0,00593		
67	783 62-4200.R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 1x tmel dřevěná okna	m2	7,60	183,61	1 395,43	0,00042	0,00319		
	Celkem za	783 Nátěry				16 433,92		0,03703		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Kostel sv. Štěpána	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Oprava fasády - I. etapa - pronájem lešení a jiné práce	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště	194
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	64 508		
N	PSV celkem	0		
ZRN	celkem	64 508		
	HZS	0		
RN II.a III.hlavy	64 508	Ostatní VRN		0
ZRN+VRN+HZS	64 702	VRN celkem		194
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Ing. Urdová Pavlína		Jméno : Roman Arbeiter Datum : Podpis :   Roman Arbeiter, stavební huť s.r.o. Váš stavební partner www.ra-sh.cz tel.: +420 615 234 159 e-mail: info@ra-sh.cz sídlo: Tasovice 195 671 25 Hodonice - 6 IČ: 807 408 17 DIČ: CZ60740817 provozovna: Nádražní 322 Hodonice	Jméno : Datum : Podpis :  	
Základ pro DPH		0 % činí :		
Základ pro DPH		15 % činí :		
DPH		15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH		21 % činí :	64 701,93 Kč	
DPH		21 % činí :	13 587,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			78 289,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	<i>Oprava fasády - I.etapa - pronájem lešení a jiné práce</i>
Objekt :	<i>Kostel sv. Štěpána</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94 Lešení a stavební výtahy	64 508	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	64 508	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00	0,3	64 508	194
CELKEM VRN				194

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava fasády - I.etapa - pronájem lešení a jiné práce
Objekt :	Kostel sv. Štěpána

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy								
14	941 94-1292.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1042	m2	1 980,00	32,58	64 508,40	0,00095			
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				64 508,40				