

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 1170505 ze dne 26.5.2017

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

Obec Velký Týnec

Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec

Oprávněné osoby pověřené jednat ve věcech:

smluvních : PhDr Petr Hanuška, Ph.D., starosta

technických :

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1800398349/0800

IČO: 00299669

DIČ: CZ00299669

dále jen **objednatel**

I.2. Zhotovitel:

SPEDIMEX MORAVIA spol. s r. o

Smetanova 1075, 755 01 Vsetín

Oprávněné osoby pověřené jednat ve věcech

smluvních : Ing. Michal Trochta – jednatel tel. 737 349 909

technických : Ing. Michal Trochta - jednatel tel. 737 349 909

Penežní ústav : Česká spořitelna

Číslo účtu: 1761755349/0800

IČO : 48396567

DIČ : CZ48396567

dále jen **zhotovitel**

Uzavřená výše uvedená Smlouva o dílo č. 1170505 ze dne 26.5.2017 se mění v tomto znění:

3. Předmět smlouvy, dílo

Tento dodatek se týká změny rozsahu díla na základě položkového rozpočtu 1170505b více a méněpráce, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1170505.

5. Místo a termín plnění

Termín realizace se mění takto:

5.2.4 Zhotovitel se zavazuje k realizaci předmětu díla do: 17.6.2018

Revitalizace hasičské zbrojnice Velký Týnec

10. Platební podmínky

Platba za provedení díla bude probíhat na základě daňových dokladů, které mohou být fakturovány i vícekrát v jednom zdaňovacím období.


Objednatel se změnou souhlasí.

Ostatní ujednání dle SoD č. 1170505 ze dne 26.5.2017, zůstávají nedotčena.

Dodatek bude vyhotoven ve dvou stejnopisech.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech částech této smlouvy připojují své podpisy.

Za objednatele: 10.4.2018



PhDr. Petr Hanuška, Ph.D., starosta

OBEČ VELKÝ TÝNEC
Zámecká 35
703 72 VELKÝ TÝNEC 1
IČ: 002 89 669
-3-

Za zhotovitele: 10.4.2018

SPEDIMEX MORAVIA spol. s r.o.
Smetanova 1075
755 01 Vsetín
IČO: 483 96 567, DIČ: CZ48396565

Ing. Michal Trochta, jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Datum: 10.4.2018

Stavba : 1170505b

Revizalizace hasičské zbrojnice Velký Týnec

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

SPEDIMEX MORAVIA spol. s r.o.
Smetanova 1075
755 01 Vsetín
IČO: 483 96 567, DIČ: CZ48396567

Za objednatele :

OBEC VELKÝ TÝNEC
Zámečnická 35
13. 02. 2018
IČO: 258 138 000, DIČ: CZ258138000

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 229 230,00
DPH	21 %	258 138,00
Cena celkem za stavbu		1 487 368

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Práce nad rámec SoD a méněpráce	1 487 368	0	1 229 230	258 138	100,0
Celkem za stavbu	1 487 368	0	1 229 230	258 138	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	2 Rozpočet plochá střecha	1 249 654	0	1 032 772	216 882	84,0
SO 01	3 Rozpočet ostatní práce	237 714	0	196 458	41 256	16,0
Celkem za stavbu		1 487 368	0	1 229 230	258 138	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
762/2 Plochá střecha	84,0	0	1 032 772	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	4,2	0	51 807	0	0	0
M21 Elektromontáže	11,8	0	0	0	144 651	0
Celkem za stavbu	100,0	0	1 084 579	0	144 651	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0

Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Rozpočet plochá střecha	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01		Práce nad rámec SoD a méněpráce	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
1170505b		Revizalizace hasičské zbrojnice Velký Týnec	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0		0	0
Z PSV celkem	1 032 772			
R M práce celkem	0			
N M dodávky celkem	0			
ZRN celkem	1 032 772			
HZS	0			
ZRN+HZS	1 032 772	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 032 772	Ostatní náklady celkem		0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	 SPEDIMEX MORAVIA s.r.o. Smetanova 1077 755 01 Vsetín IČO: 483 96 567, DIČ: CZ48396567	 OBEC VELKÝ TÝNEC Zámek 35 788 72 VELKÝ TÝNEC IČ: 004 35 666

Základ pro DPH	21,0 %	1 032 772 Kč
DPH	21,0 %	216 882 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 249 654 Kč

Poznámka :

Stavba :	1170505b Revizalizace hasičské zbrojnice Velký Týnec	Rozpočet : 2
Objekt :	SO 01 Práce nad rámec SoD a méněpráce	Rozpočet plochá střecha

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
762/2 Plochá střecha	0	1 032 772	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	1 032 772	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1170505b Revizalizace hasičské zbrojnice Velký Týnec	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 01 Práce nad rámcem SoD a méněpráce	Rozpočet plochá střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	762/2	Plochá střecha				
1	762001	Příprava podkladu pro tepelnou izolaci vyřezání boulí, oprava boulí, zatmelení spár	m2	396,63	142,92	56 686,36
2	762002	Vyklizení ploché střechy, odstranění mechu atd.	m2	396,63	23,60	9 360,47
3	762003	Demontáž stávajícího podokapního žlabu, vč. odřezání podokapních háků a okapového plechu - do	mb	21,30	67,50	1 437,75
4	762004	Montáž fošny u okapu	mb	21,30	160,00	3 408,00
5	762005	Specifikace - hranol 160x50 mm vč. impregnace	m3	0,20	9 423,04	1 884,61
6	762006	Specifikace - kotvy do betonu	ks	85,00	16,00	1 360,00
7	762007	Doplnění tepelné izolace - u okapu	mb	21,30	194,00	4 132,20
8	762008	Specifikace - EPS 150 S tl. 140 mm	m3	0,48	2 995,00	1 437,60
9	762009	Montáž desek OSB u okapu	mb	21,30	185,63	3 953,92
10	762010	Specifikace - deska OSB 3 tl. 22 mm	m2	6,60	248,40	1 639,44
11	762011	Specifikace - kotvy do dřeva	ks	107,00	9,00	963,00
12	762012	Montáž fošny - atika zhlaví	mb	83,40	185,00	15 429,00
13	762013	Specifikace - hranol 160x50 mm vč. impregnace	m3	0,70	9 423,04	6 596,13
14	762014	Specifikace - kotvy do betonu	ks	334,00	16,00	5 344,00
15	762015	Doplnění tepelné izolace - atika zhlaví (š. EPS 425 mm)	mb	83,40	214,50	17 889,30
16	762016	Specifikace - EPS 150 S tl. 140 mm	m3	4,96	2 995,00	14 855,20
17	762017	Montáž desek OSB - atika zhlaví (š. OSB 625 mm)	mb	83,40	185,63	15 481,54
18	762018	Specifikace - deska OSB 3 tl. 22 mm	m2	52,10	248,40	12 941,64
19	762019	Specifikace - kotvy do betonu	ks	417,00	16,00	6 672,00
20	762021	Specifikace - EPS 150S tl. 110 mm	m3	95,98	2 995,00	287 474,48
21	762022	Montáž tepelné izolace 1x, svisle atiky	mb	83,40	214,50	17 889,30
22	762023	Specifikace - EPS 100 S tl. 50 mm	m3	2,80	2 995,00	8 386,00
23	762024	Specifikace - kotvy do betonu	ks	167,00	16,00	2 672,00
24	762025	Zapénění spáry mezi tepelnou izolací	kpl	1,00	16 369,95	16 369,95
25	762026	Montáž separace - vodorovně	m2	355,00	20,25	7 188,75
26	762027	Specifikace - geotextílie 300 g/m2	m2	355,00	24,16	8 576,80
27	762028	Montáž separace - svisle	m2	83,70	27,00	2 259,90
28	762029	Specifikace - geotextílie 300 g/m2	m2	83,70	24,16	2 022,19
29	762031	Specifikace - fólie z mPVC tl. 1,5 mm, barva šedá, Broof (t3)	m2	408,25	255,00	104 103,75
30	762032	Specifikace - kotvy do betonu vč. teleskopu	ks	1 920,00	28,00	53 760,00
31	762033	Lemování hydroizolace	m2	83,70	182,25	15 254,33
32	762034	Specifikace - fólie z mPVC tl. 1,5 mm, barva šedá, Broof (t3)	m2	96,25	255,00	24 543,75
33	762035	Jištění detailů	m2	5,00	182,25	911,25
34	762036	Specifikace - fólie z mPVC tl. 1,5 mm, barva šedá	m2	5,00	280,00	1 400,00
35	762037	Jištění detailů - vlnovec	ks	36,00	124,29	4 474,44
36	762038	Jištění detailů - kout	ks	36,00	124,29	4 474,44
37	762039	Jištění prostupu do D280 mm	ks	4,00	889,13	3 556,52
38	762040	Kotvicí lišta z Viplanylu RŠ 100 mm - kout atika TI 100 mm	mb	83,40	210,57	17 561,54
39	762041	Kotvicí lišta z Viplanylu RŠ 100 mm - roh atika OSB	mb	83,40	188,63	15 731,74
40	762042	Kotvicí lišta z Viplanylu RŠ 100 mm - kout zed' TI 150 mm	mb	9,35	225,19	2 105,53
41	762043	Kotvicí lišta z Viplanylu RŠ 50 mm - pásek zed' TI 150 mm	mb	9,35	200,33	1 873,09
42	762044	Dilatační krycí lišta RŠ 100 mm Pz+PE RAL - zed' TI 150 mm	mb	9,35	264,67	2 474,66
43	762045	Kotvicí lišta z Viplanylu RŠ 100 mm - kout VZT	mb	6,60	203,26	1 341,52
44	762046	Kotvicí lišta z Viplanylu RŠ 50 mm - pásek VZT	mb	6,60	178,40	1 177,44

Položkový rozpočet


Stavba :	1170505b Revizalizace hasičské zbrojnice Velký Týnec	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 01 Práce nad rámeč SoD a méněpráce	Rozpočet plochá střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
45	762047	Dilatační krycí lišta RŠ 100 mm Pz+PE RAL - VZT	mb	6,60	247,12	1 630,99
46	762048	Oplechování okapu RŠ 250 mm Viplanyl	mb	21,30	434,30	9 250,59
47	762050	Podokapní půlkruhový žlab RŠ 330 mm Pz+lak RAL	mb	21,30	598,07	12 738,89
48	762051	Čelo žlabu RŠ 330 mm Pz+lak RAL	ks	4,00	277,83	1 111,32
49	762052	Kotlík 330/120 mm Pz+lak RAL	ks	1,00	496,21	496,21
50	762053	Kotlík 330/100 mm Pz+lak RAL	ks	1,00	454,77	454,77
51	762054	Koleno horní D 100 mm Pz+lak RAL	ks	1,00	731,79	731,79
52	762055	Koleno horní D 120 mm Pz+lak RAL	ks	1,00	925,62	925,62
53	762056	Svod D 100 mm Pz+lak RAL	mb	6,50	557,13	3 621,35
54	762057	Svod D 120 mm Pz+lak RAL	mb	11,00	658,02	7 238,22
55	762058	Manipulace se stožárem s požární sirénou	ks	1,00	2 120,31	2 120,31
56	762059	Bezpečnostní záchytný systém proti pádu osob vč. jištění prostupů (16 ks záchytných bodů, montážní	kpl	1,00	118 348,88	118 348,88
57	762060	Revize záchytného systému	kpl	1,00	5 602,53	5 602,53
58	762061	Příplatek za vybourání stávajícího souvrství stř. pláště kolem kotevního bodu na nosnou k-ci střechy	ks	16,00	2 025,01	32 400,16
59	762062	Vyplnění otvoru kolem kotevních bodů pomocí EPS 100S, vč. vypěnění	ks	16,00	969,70	15 515,20
60	762063	DRN - dopravné, přesun hmot, jeřáb apod.	kpl	1,00	31 529,66	31 529,66
Celkem za		762/2 Plochá střecha				1 032 772,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3	Rozpočet ostatní práce	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01		Práce nad rámec SoD a méněpráce	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
1170505b		Revizalizace hasičské zbrojnice Velký Týnec	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	51 807	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	144 651	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	196 458	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	196 458	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	196 458	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		196 458 Kč
DPH	21,0 %		41 256 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			237 714 Kč

Poznámka :

Stavba :	1170505b Revizalizace hasičské zbrojnice Velký Týnec	Rozpočet : 3
Objekt :	SO 01 Práce nad rámec SoD a méněpráce	Rozpočet ostatní práce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	0	51 807	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	144 651	0
CELKEM OBJEKT	0	51 807	0	144 651	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	51 807	0
Oborová přírážka	0	0,0	51 807	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	51 807	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	51 807	0
Zařízení staveniště	0	0,0	196 458	0
Provoz investora	0	0,0	196 458	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	196 458	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	196 458	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1170505b Revizalizace hasičské zbrojnice Velký Týne	Rozpočet: 3
Objekt :	SO 01 Práce nad rámec SoD a méněpráce	Rozpočet ostatní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
1	767003B	Požární žebřík délky cca 7000 mm vč.nášlapné plochy, úprava z důvodů změny kce střechy	m	7,00	4 211,00	29 477,00
2	767004B	Požární žebřík délky cca 5000 mm, vč. nášlapné plošiny, úpravy z důvodů změny kce střechy	m	5,00	4 466,00	22 330,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				51 807,00
Díl: M21		Elektromontáže				
3	210002	Dodávka drátu 8 AlMgSi hromosvod na hasičskou zbrojnici	soubor	1,00	59 632,00	59 632,00
4	210003	Ocelové pozinkové dráty průměr 10 mm	kpl	1,00	46 322,00	46 322,00
5	210004	Podpěry vedení, svorky hromosvodové, uzemňovací hmoždinky	kpl	1,00	38 697,00	38 697,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				144 651,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Rozpočet méněpráce hasičská zbroj		JKSO	
Objekt	Název objektu				
SO 01	Práce nad rámec SoD a méněpráce		SKP		
Stavba	Název stavby		Měrná jednotka		
1170505b	Revizalizace hasičské zbrojnice Velký Týnec		Počet jednotek	0	
Projektant			Náklady na m.j.	0	
Zpracovatel projektu	0			Typ rozpočtu	
Objednatel					
Dodavatel					
Rozpočtoval			Zakázkové číslo	1170505b	
			Počet listů		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	-310 235	Ztížené výrobní podmínky	0	
Z	PSV celkem	-894 073	Oborová přírážka	0	
R	M práce celkem	-24 922	Přesun stavebních kapacit	0	
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
ZRN celkem	-1 229 230	Zařízení stavenišť	0		
		Provoz investora	0		
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0		
ZRN+HZS	-1 229 230	Ostatní náklady neuvedené	0		
ZRN+ost.náklady+HZS	-1 229 230	Ostatní náklady celkem	0		
Vypracoval			Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :			Jméno :		Jméno :
Datum :			Datum :		Datum :
Podpis :			Podpis:		Podpis:
					
Základ pro DPH	21,0 %		-1 229 230 Kč		
DPH	21,0 %		-258 138 Kč		
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč		
DPH	0,0 %		0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-1 487 368 Kč		

Poznámka :

Stavba :	1170505b Revizalizace hasičské zbrojnice Velký Týnec	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 01 Práce nad rámec SoD a méněpráce	Rozpočet méněpráce hasičská zbrojnice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
63 Podlahy a podlahové konstrukce	-96 548	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	-93 283	0	0	0	0
990 Elektromontážní materiál	-14 489	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	-467 502	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	-397 419	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	-29 152	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	-105 916	0	0	-24 922	0
CELKEM OBJEKT	-310 235	-894 073	0	-24 922	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-1 204 308	0
Oborová přírážka	0	0,0	-1 204 308	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-1 204 308	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-1 204 308	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-1 229 230	0
Provoz investora	0	0,0	-1 229 230	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-1 229 230	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-1 229 230	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1170505b Revizalizace hasičské zbrojnice Velký Týne	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Práce nad rámec SoD a méněpráce	Rozpočet méněpráce hasičská zbrojnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
1	632451221R00	Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 20 mm	m2	-396,63	243,42	-96 547,80
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				-96 547,80
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
2	965031131R00	Bourání plynosilikátových tvarovek 70 mm ze střechy, plochy nad 1 m2	m2	-396,63	43,70	-17 332,75
3	965043341R00	Bourání podkladů bet.potěr tl. do 10 cm, nad 4 m2	m3	-39,66	1 648,28	-65 375,73
4	R.96.002	Příplatek za odstranění rabcového pletiva ve stávající skladbě střechy	m2	-396,63	26,66	-10 574,17
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				-93 282,65
Díl: 990		Elektromontážní materiál				
5	R.990.001	Certifikovaný záchytný a zádržný systém proti pádu z výšky a do hloubky	soubor	-1,00	14 489,25	-14 489,25
	Celkem za	990 Elektromontážní materiál				-14 489,25
Díl: 712		Živičné krytiny				
6	712211559R00	Podkladní asfaltový izolační pás natavením	m2	-396,63	38,97	-15 456,69
7	712300832RT1	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 2vrstvé	m2	-396,63	41,73	-16 551,39
8	712300833R00	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 3vrstvé	m2	-396,63	24,34	-9 653,99
9	712300834R00	Příplatek za odstranění každé další vrstvy	m2	-793,26	5,80	-4 600,91
10	712311111R00	Povlaková krytina střech do 10°, za studena SA	m2	-396,63	18,55	-7 357,50
11	712363115U00	Izolace prostup - střecha -10°	kus	-16,00	780,93	-12 494,88
12	712391172R00	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie	m2	-396,63	39,51	-15 670,87
13	712691662R00	Příbití tříhranných lišt	m2	-39,66	11,67	-462,87
14	712871801RZ4	Samostatné vytažení izolace, fólií PVC polož.volně 1 vrstva-vč.dodávky folie 1,5 mm	m2	-39,66	382,51	-15 171,49
15	712964703R00	Zesílení koutů, rohů a hran fólií	m	-19,83	97,40	-1 931,59
16	712971801RZ5	Překrytí spár fólií PVC přitav.k podkladu rš.50 cm 1 vrstva - vč. dodávky folie 1,5 mm	m	-39,66	356,05	-14 122,01
17	712990813R00	Odstranění násypu nebo nánosů tl. 5 - 10 cm	m2	-396,63	63,75	-25 285,19
18	712990816R00	Příplatek za dalších 5 cm tl. násypu	m2	-1 362,33	10,40	-14 168,24
19	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	-2 582,43	4,11	-10 613,79
20	R.712.001	D+M provedení detailů povlakových krytin - jinde neuvedené	soubor	-1,00	124 734,74	-124 734,74
21	11163230	Nátěr asfaltový penetrační	kg	-103,92	38,97	-4 049,65
22	28322103.A	Fólie PVC-P tl.1,5, š. 1300 mm pro kotvení střešní šedá	m2	-456,13	243,42	-111 029,97
23	60510054	Lať střešní profil dřevěný 50/30 mm l = 3 m a výše	m	-19,83	7,86	-155,88
24	62832134	Pás asfaltovaný těžký oxidovaný tl. 4 mm vyztužený skleněnou rohoží	m2	-444,23	115,91	-51 490,26
25	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	-436,29	28,65	-12 499,81
	Celkem za	712 Živičné krytiny				-467 501,72
Díl: 713		Izolace tepelné				
26	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	-3 830,55	2,27	-8 695,34
27	28375768.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S stabilizovaný	m3	-95,98	2 271,91	-218 068,37
28	28375972	Deska - klín spádový EPS 150 S Stabíl	m3	-64,01	2 666,01	-170 655,30
	Celkem za	713 Izolace tepelné				-397 419,02
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
29	R.767.003	Požární žebřík délky cca 6500mm vč.nášlapné plošiny proti proslápnutí atiky	m	-6,50	2 318,27	-15 068,76
30	R.767.004	Požární žebřík délky cca 4050mm vč.nášlapné plošiny proti proslápnutí atiky	m	-4,05	3 477,40	-14 083,47
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				-29 152,23
Díl: M21		Elektromontáže				

Položkový rozpočet

Stavba :	1170505b Revizalizace hasičské zbrojnice Velký Týnec	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Práce nad rámec SoD a méněpráce	Rozpočet méněpráce hasičská zbrojnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
31	R.M21.001	Demontáž a následná montáž stávajícího hromosvodu vč.revize	soubor	-1,00	24 921,53	-24 921,53
Celkem za		M21 Elektromontáže				-24 921,53
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
32	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-82,60	156,48	-12 925,25
33	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-82,60	173,87	-14 361,66
34	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-1 156,40	9,27	-10 719,83
35	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-82,60	139,10	-11 489,66
36	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-495,60	20,86	-10 338,22
37	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	-82,60	35,93	-2 967,82
38	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	-82,60	47,52	-3 925,15
39	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	-14,28	1 738,70	-24 826,38
40	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí	t	-82,60	173,87	-14 361,66
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				-105 915,62