



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ČÁST II. - OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky je účastník povinen zpracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace. Obsah obchodních podmínek může účastník při zpracování návrhu na uzavření smlouvy doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace, účastník není oprávněn provádět jiné obsahové změny textu obchodních podmínek.

Č. smlouvy zhotovitele: 151/1/2017 (1856.7240151FVI)

Smlouva o dílo

na zhotovení stavby

„Rohatec – bezbariérové chodníky – trasa A“

reg. č. projektu: ISPROFOND5627510177

kterou, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník) v platném znění, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Smluvní strany

Název: Obec Rohatec
Sídlo: Květná 1, 696 01 Rohatec
zastoupen Ing. Jarmil Adamec, Ph.D., starosta obce
IČ: 00488526
tel:+420 518 359 230, email: info@rohatec.cz

(dále jen „objednatel“)

A

Název: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih
Sídlo: Vídeňská 104, 619 00 Brno
Zastoupený: Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1005845621/0100

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze,
v odd. B, č. vl. 1561,
(dále jen „zhotovitel“)

Kontaktní osoby a spojení na zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih
Telefon: +420 547 428 811
Fax: +420 547 428 800
E-mail: eurovia-morava.jih@eurovia.cz

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Ing. František Niebauer, provozně-obchodní náměstek
Telefon: +420 547 428 811
Fax: +420 547 428 800
E-mail: eurovia-morava.jih@eurovia.cz

(Pokyn pro účastníky: Při zpracování návrhu na uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení stavby doplní účastník jména kontaktních osob zhotovitele s uvedením telefonních čísel, e-mailových adres a rozsahů jejich činností v souvislosti se stavbou domova dle této smlouvy).

Kontaktní osoby a spojení na objednatele:

Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“):

Subjekt vykonávající technický dozor stavebníka a jeho identifikační údaje, resp. jména osob vykonávajících technický dozor stavebníka a jejich identifikační údaje budou zhotoviteli sděleny v protokolu o předání a převzetí staveniště.

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“):

Subjekt vykonávající činnost koordinátora BOZP a jeho identifikační údaje, resp. jména osob vykonávajících činnost koordinátora BOZP a jejich identifikační údaje budou zhotoviteli sděleny v protokolu o předání a převzetí staveniště.

Autorský dozor projektanta (dále jen „AD“):

.....

Jména osob vykonávajících autorský dozor projektanta a jejich identifikační údaje budou zhotoviteli sděleny v protokolu o předání a převzetí staveniště.

Investiční referent (dále jen „IR“):

zaměstnanec objednatele Eva Luskačová, tel.:, e-mail:

Rozsah činností TDS, koordinátora BOZP, AD a IR vyplývá z následujících ujednání této smlouvy.

Žádná z těchto kontaktních osob objednatele nemá oprávnění měnit obsah a rozsah této smlouvy.

1. Rozsah předmětu smlouvy

1.1. Rozsah předmětu smlouvy

Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení „Rohatec – bezbariérové chodníky – trasa A“, reg. č. projektu: ISPROFOND5627510177, realizovaného objednatelem v souladu s technickými podmínkami veřejné zakázky a vítěznou nabídkou Zhotovitele, které jsou oběma smluvním stranám známy a smluvní strany na ně plně odkazují.

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, dopravní značení, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

1.1.1. Mimo všechny definované činnosti patří do zhotovení díla i následující práce a činnosti:

- 1.1.1.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- 1.1.1.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- 1.1.1.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- 1.1.1.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- 1.1.1.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- 1.1.1.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- 1.1.1.7. odvoz a uložení odpadů vzniklých při provádění díla, včetně úhrady poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- 1.1.1.8. uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu,
- 1.1.1.9. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla

1.2. Projektová dokumentace skutečného provedení díla

- 1.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást zhotoveného díla.
- 1.2.2. Dokumentace skutečného provedení díla bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- 1.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad
 - 1.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provedení díla budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.

- 1.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provedení díla, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- 1.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení díla bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
- 1.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení díla bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
- 1.2.3.5. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek vznesených v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.
- 1.2.3.6. Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude rovněž geodetické zaměření stavby oprávněnou osobou a vyhotovení geometrického plánu stavby.

1.3. Prohlášení Zhotovitele

- 1.3.1. Zhotovitel prohlašuje, že si důkladně prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy, seznámil se řádně s místem provádění díla a požadavky Objednatele uvedenými v zadávací dokumentaci a prohlašuje, že tyto podklady, sloužící ke specifikaci díla, jsou úplné a na jejich základě lze řádně provést smluvené dílo.
- 1.3.2. Zhotovitel prohlašuje, že v průběhu prověření výše uvedených podkladů, prověření stavebnětechnických podmínek, které se vyskytují v místě provádění díla, zjistil vše potřebné pro sestavení nabídkového položkového rozpočtu, a tento obsahuje všechna plnění, jež bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy.

2. Termíny a místo plnění

2.1. Termín zahájení

- 2.1.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy k zahájení provádění díla.
- 2.1.2. Staveniště prosté práv třetí osoby bude předáno nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy k zahájení provádění díla.

2.2. Termín dokončení

2.2.1. Termíny dokončení a předání stavby - uzlové body – jsou sjednány takto:

- termín dokončení stavby bez vad a nedodělků bránících užívání stavby a vydání kolaudačních souhlasů nejpozději do 60 dní ode dne předání a převzetí staveniště zhotovitelem,
- termín odstranění veškerých vad a nedodělků nebránících užívání stavby zjištěných v průběhu předávacího řízení a vydání kolaudačního souhlasu nejpozději do 75 dní ode dne předání a převzetí staveniště zhotovitelem,
- termín řádného dodání díla a úplného vyklizení staveniště nejpozději do 80 dní ode dne předání a převzetí staveniště zhotovitelem,

2.2.2. Dílo se považuje za řádně dodané v okamžiku odstranění případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při předávání díla. Objednatel převezme dílo až v okamžiku jeho řádného dodání, tedy v okamžiku odstranění všech případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při předávání díla.

2.2.3. Podmínkou řádného dodání díla je předání těchto dokumentů:

- a) Dokumentace skutečného provedení
- b) všech potřebných atestů a výsledků provedených zkoušek
- c) dokumentů potřebných pro kolaudaci stavby
- d) geometrický plán skutečného provedení stavby

2.2.4. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve provedené dílo převzít a zaplatit.

2.2.5. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku.

2.2.6. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele s plněním jeho součinností.

2.2.7. Je-li Zhotovitel v prodlení s provedením díla, v době delší jak 30 dnů považuje se takové prodlení za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

2.2.8. Sjednaná lhůta k provedení díla se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů byly práce k provedení díla přerušeny na pokyn Objednatele, nebo byly přerušeny pro okolnosti na straně Objednatele (zastavení, nebo zdržení díla z technických, finančních důvodů, apod.). Zhotovitel v těchto případech není v prodlení s termínem provedení díla.

2.3. Místo plnění

2.3.1. Místo plnění se nachází v k.ú. Rohatec a je definováno zadávací dokumentací veřejné zakázky.

3. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

3.1. Výše sjednané ceny

3.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany dohodly na ceně:

Cena bez DPH	7 827 290,89 Kč
DPH 21 %	1 643 731,09 Kč
Cena včetně DPH	9 471 021,98 Kč

3.2. Obsah ceny

3.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH)

3.2.2. Nabídková cena je zpracována ve smyslu zadávacího řízení. Cena obsahuje kompletní provedení díla dle této smlouvy.

3.2.3. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s požadavky objednatele na provedení díla, veškerými podklady, zejména s PD a stavebnětechnickými podmínkami, které se vyskytují v místě provádění díla a odpovídá za to, že ve svém nabídkovém položkovém rozpočtu ocenil řádně všechna plnění, která jsou nutná k řádnému provedení díla a která bylo možno předvídat při uzavírání této smlouvy a to i v případě, že je Objednatel v PD neuvedl.

3.2.4. Nabídková cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce potřebné pro řádné dodání díla. Zhotovitel na sebe přebírá riziko spojené se změnou okolností ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

3.2.5. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště;
- zajištění bezpečnosti a hygieny práce, včetně vybudování mobilního oplocení stavby z důvodu ochrany zdraví a života třetích osob;
- vypracování dokumentace skutečného provedení díla;
- opatření k ochraně životního prostředí;
- pojištění díla a pojištění osob;
- likvidaci odpadu
- archeologický průzkum
- vypracování GP skutečného provedení stavby
- uvedení do původního stavu všech okolních ploch a konstrukcí dotčených prováděním stavby.

3.2.6. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami je obsahem nabídkové ceny. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam mají být tyto materiály nebo vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové

ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.

3.3. Podmínky pro změnu ceny

- 3.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 3.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

3.4. Způsob sjednání změny ceny

- 3.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 3.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem a sjednána oběma smluvními stranami formou písemného dodatku k této smlouvě. Zákonné povinnosti vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále také jen jako ZVZ) tím nejsou dotčeny.
- 3.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a platnými právními předpisy.
- 3.4.4. Pokud Zhotovitel provede dodávky, či práce nad rámec této smlouvy před uzavřením dodatku ke smlouvě, platí, že cena takových prací, či dodávek je již zahrnuta ve sjednané ceně díla.

4. Platební podmínky

4.1. Zálohy

- 4.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

4.2. Postup plateb

- 4.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem zpravidla 1x měsíčně. Fakturovat lze pouze ty práce, které tvoří ucelený oddíl vymezený v oceněném soupisu prací a dodávek – nabídkovém položkovém rozpočtu.
- 4.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací, které tvoří ucelený oddíl vymezený v oceněném soupisu prací a dodávek – nabídkovém položkovém rozpočtu, oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu

vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatel vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být Objednatel odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

4.3. Lhůty splatnosti

4.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 60 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

4.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

4.4.1. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- název díla
- popis obsahu účetního dokladu
- datum vystavení
- datum splatnosti
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- výši ceny bez daně celkem
- sazbu daně
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- cenu celkem včetně daně
- podpis odpovědné osoby zhotovitele
- přílohu – Objednatel odsouhlasený soupis provedených prací oceněný podle této smlouvy

4.5. Termín splnění povinnosti zaplatit

4.5.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatel se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatel.

5. Majetkové sankce

5.1. Veškeré v této smlouvě sjednané sankce neslouží k náhradě způsobené škody. Smluvní pokuty se na náhradu škody způsobené porušením povinností nevztahují a Objednatel je oprávněn požadovat úhradu jak způsobené škody, tak sjednané sankce.

5.2. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

5.2.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému Termínu dokončení, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

5.2.2. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatel.

5.3. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

5.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení.

5.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý den prodlení.

5.4. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

5.4.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

5.4.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení s odstraněním a za každý den prodlení.

5.5. Sankce za nedodržování BOZP na staveništi

5.5.1. Pokud Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, má Objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení fotografie předmětného porušení BOZP, udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé zjištění a každý i započatý den prodlení odstranění porušení podmínek dodržování zásad BOZP. Zjevnou vadu porušení BOZP musí Objednateli nebo jeho zástupci (TDI), potvrdit koordinátor BOZP. (Např. zasláním fotografie koordinátorovi BOZP prostřednictvím emailu).

5.6. Sankce za nevyklizení staveniště

5.6.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

5.7. Sankce za nepřítomnost stavebního deníku na staveništi

5.7.1. Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli nebo jeho smluvnímu zástupci stavební deník v průběhu pracovní doby, viz ustanovení odst. 8.1.2 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý takovýto případ. Za pracovní den se pro účely tohoto odstavce považuje každý den, kdy zhotovitel provádí stavební práce na předmětném plnění této smlouvy.

5.8. Sankce za neoprávněnou změnu subdodavatele

- 5.8.1. Pokud zhotovitel řádně neoznámí Objednateli změnu subdodavatele v souladu s čl. 9.2. a násl. této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý takovýto případ.

5.9. Majetkové sankce za prodlení s úhradou

- 5.9.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky za každý den prodlení.

6. Staveniště

6.1. Zařízení Staveniště:

- 6.1.1. Zařízení staveniště je povinen zabezpečit Zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou Objednatелеm a v souladu s dalšími požadavky Objednatele.
- 6.1.2. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, a dále pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.2. Předání a převzetí Staveniště

- 6.2.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy k zahájení provádění díla, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 6.2.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 6.2.3. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště ve lhůtě pro předání Staveniště dle čl. 2.1. této smlouvy, pokud tak neučiní platí, že dnem předání Staveniště je poslední den lhůty pro termín předání Staveniště dle čl. 2.1. této smlouvy.

6.3. Vykližení staveniště

- 6.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení Staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 80 dní ode dne předání a převzetí Staveniště Zhotovitelem dle čl. 2.1 této Smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 6.3.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

7. Stavební deník

7.1. Povinnost vést stavební deník

- 7.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, Stavební deník.
- 7.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 8.00 do 20.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 7.1.3. Zápisy do Stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
 - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 7.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 7.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 7.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

7.2. Kontrolní dny

- 7.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel resp. zástupce objednatel - technický dozor investora (dále též „TDI“) Kontrolní dny v pravidelných termínech, zpravidla 1x týdně.
- 7.2.2. O průběhu Kontrolního dne zhotoví Zhotovitel zápis. TDI je oprávněn v rámci Kontrolního dne stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění porušení povinností, které jsou pro Zhotovitele závazné.
- 7.2.3. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, provede TDI do Stavebního deníku zápis. Zhotovitel je povinen zápisem do stavebního deníku a současně e-mailovou zprávou přizvat Objednatele a zejména TDI ke kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, a to nejméně 3 pracovní dny předem a do konce této lhůty nesmí takové konstrukce zakrýt. Pokud tuto svou povinnost poruší, je Zhotovitel povinen provést na vlastní náklady odkrytí takových konstrukcí. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při kontrole zjištěny nesoulady oproti této smlouvě.
- 7.2.4. Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto foto dokumentaci je TDI oprávněn požadovat při předání a převzetí díla. Foto dokumentaci provádí Zhotovitel bezúplatně. Fotodokumentace musí obsahovat

seznam pořízených fotografií, jednotlivé fotografie musí obsahovat pořadové číslo fotografie, údaj o čase, datu a místě pořízení a vyznačením na výkresové části DPS.

8. Provádění díla a bezpečnost práce

8.1. Pokyny Objednatele

- 8.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci, pracovníky a smluvními partnery v souladu s ustanovením čl. 10 této smlouvy. Zhotovitel se však zavazuje provádět veškeré pokyny Objednatele, zástupce Objednatele a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 8.1.2. Zhotovitel je povinen dílo provádět ve všední dny v době od 8:00 do 20:00 a ve dnech pracovního klidu pouze po předchozím odsouhlasení Objednatele, které bude učiněno zápisem do stavebního deníku.
- 8.1.3. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 8.1.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi na veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem o odpadech v platném znění, včetně jeho prováděcích vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů.
- 8.1.5. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci

8.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- 8.2.2. Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při svařování

8.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 8.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 8.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 8.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

8.4. Provádění díla.

- 8.4.1. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími účastníky výstavby díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen připravit i Objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně Objednatelem pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě třetím stranám.
- 8.4.2. Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatelem schválenou projektovou dokumentaci a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v Objednatelem schválené dokumentaci či jejichž použití bylo samostatně Objednatelem schváleno. V opačném případě je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.
- 8.4.3. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním je možné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo, které budou k tomu určeny Objednatelem v průběhu další výstavby (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo Objednatelem schválené prostory je nepřípustné a Objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístěné v prostoru staveniště.
- 8.4.4. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní podzhotovitelé (dále jen „personál zhotovitele“) nebyli na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu Zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či v jeho bezprostředním okolí. V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního provádění prací zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu svého personálu.
- 8.4.5. Odmítnutí splnění jakéhokoliv pokynu Objednatele, zejména v oblasti kvality prací, postupů výstavby, koordinace prací na stavbě, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování personálu Zhotovitele na staveništi je podstatným porušením smlouvy.
- 8.4.6. Zhotovitel je povinen provádět dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. V případě, kdy jsou součástí předmětu díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel povinen tyto instalovat a napojit na média v souladu s ČSN, a to autorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušení a předání revizní zprávy Objednateli, o čemž strany pořídí zápis.
- 8.4.7. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon jejich činnosti. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování prací provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto

- účelem je Zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí stavby apod.).
- 8.4.8. Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová úprava, ochranný obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není důvodem pro navýšení ceny.
- 8.4.9. Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno jakýchkoli povolení jako např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub Zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil Objednatel. Toto se vztahuje rovněž na nadměrnou přepravu, vykládku apod.
- 8.4.10. Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění díla Zhotovitelem a plnění smluvních podmínek. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát příkaz k přerušení prací personálu Zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce Zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol ze strany Objednatele však nezprošťuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení díla.
- 8.4.11. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či nesouladu technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny Objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je Objednatel oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu. V případě, že tak ve stanoveném termínu neučiní, jde o podstatné porušení smlouvy.
- 8.4.12. Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, prohlášení o shodě/ dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění pro stanovené výrobky a zařízení a další dohodnuté doklady osvědčující jakost díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předání a převzetí díla, nebude-li stanoveno jinak.
- 8.4.13. Bude-li zhotovitel k provedení díla používat osoby s jinou než českou státní příslušností (cizince) je povinen dodržovat všechny české právní předpisy vztahující se k zaměstnávání a pobytu cizinců. I osoby s českou státní příslušností musí zhotovitel používat k provedení díla jen v souladu s pracovněprávními předpisy a neporušovat ustanovení o zákazu nelegální práce.

9 Subdodavatelé (podzhotovitelé)

- 9.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu
- 9.1.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 9.1.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.
- 9.1.3 Zhotovitel požaduje v případě subdodávek předložit a aktualizovat seznam subdodavatelů.

9.2. Podmínky pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), kterého zhotovitel uvedl ve své nabídce

9.2.1 Podzhotovitele dle odst. 9.2 této smlouvy je možné změnit pouze za souhlasu Objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, ZVZ a Zadávací dokumentací.

9.2.2 Změna podzhotovitele je zpravidla možná jen ze závažných důvodů, které by měly negativní vliv na kvalitu díla, provádění nebo dokončení díla podzhotovitelem.

10 Předání a převzetí díla

10.1 Organizace předání díla

10.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2 Protokol o předání a převzetí díla

10.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).

10.2.2 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků

10.2.3 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

10.2.4 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

11 Záruka za jakost díla

11.1 Odpovědnost za vady díla

11.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

11.1.2 Záruční lhůta za jakost díla je stanovena v délce 60 měsíců od okamžiku předání a převzetí řádně dodaného díla Objednatелеm.

11.1.3 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

11.1.4 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

11.2 Podmínky odstranění reklamovaných vad

11.2.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

11.2.2 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

12 Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

12.1 Vlastnictví díla

12.1.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

12.2 Nebezpečí škody na díle

12.2.1 Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

13 Pojištění díla

13.1 Pojištění zhotovitele

13.1.1 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to **minimálně ve výši celkové ceny díla**. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli po celou dobu trvání této smlouvy.

13.1.2 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

14 Vyšší moc

14.1 Definice vyšší moci

14.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit.

14.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

14.2.1 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

15 Změna smlouvy

15.1 Forma změny smlouvy

- 15.1.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 15.1.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

16 Odstoupení od smlouvy

16.1 Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy

- 16.1.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel poruší kterýkoli svůj závazek, vyplývající z této smlouvy a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků Objednatelem písemně upozorněn. Toto upozornění může být učiněno i formou zápisu do stavebního deníku.
- 16.1.2 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků, zejména závazku provést dílo řádně nebo závazku uhradit Objednateli vyměřenou smluvní pokutu o více než 30 dní.
- 16.1.3 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel je v prodlení s úhradou ceny díla o více než 30 dní, a to přestože byl na možnost odstoupení od smlouvy pro porušování svých závazků Zhotovitelem písemně upozorněn formou doporučeného dopisu.
- 16.1.4 Obě smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit, stanoví-li tak platné právní předpisy.

16.2 Způsob odstoupení od smlouvy

- 16.2.1 Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 16.2.2 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

16.3 Den účinnosti odstoupení

- 16.3.1 Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplýne z rozhodnutí příslušného orgánu.

16.4 Důsledky odstoupení od smlouvy

16.4.1 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle cen prací uvedených v této smlouvě.
- b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ dle podmínek a náležitostí sjednaných v této smlouvě.
- c) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
- d) Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.
- e) Po předání provedených prací a dílčí konečné faktury bude uhrazena cena provedených prací.

16.4.2 Odstoupením od smlouvy nebudou dotčena ustanovení smlouvy týkající se povinnosti Zhotovitele vyklidit staveniště, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit způsobenou škodu, povinnosti umožnit provedení kontroly dle čl. 19 této smlouvy.

17 Bankovní záruka

17.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit splnění závazků, vyplývajících z této smlouvy bankovní zárukou

17.2 Bankovní záruka za řádné provádění díla zajišťující:

- a) závazek řádně odstranit vady a nedodělky vytknuté při předávání díla, a/nebo při kolaudaci stavby
- b) závazek zaplatit smluvní pokutu vzniklou z důvodu prodlení se splněním závazku řádně odstranit vady a nedodělky vytknuté při předávání díla, a/nebo při kolaudaci stavby
- c) závazek poskytnout náhradu škody vzniklou z důvodu prodlení se splněním závazku řádně odstranit vady a nedodělky vytknuté při předávání díla, a/nebo při kolaudaci stavby

Požadavky na bankovní záruku – bankovní záruka bude poskytnuta bankou ve výši min. 250.000,- Kč na dobu, začínající dnem předání staveniště zhotoviteli a končící 31.12.2017, případně dnem řádného dodání díla, podle toho, která z událostí nastane dříve. Záruční listina nebude obsahovat požadavek předchozí výzvy dlužníkovi ke splnění svého závazku ani žádnou jinou podmínku. V záruční listině se nemůže objevit žádná námitka, na kterou by měla banka oprávnění vůči Objednateli. Jediný nárok na jednání oprávněného ze záruční listiny ke vzniku povinnosti banky plnit ze záruky bude písemný požadavek (výzva) oprávněného k plnění adresovaný bance. Záruční listina musí dále obsahovat písemné

prohlášení banky, že uspokojí oprávněného zaplacením jím požadované částky až do výše 250.000,- Kč.

Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli záruční listinu obsahující bankovní záruku zajišťující řádné splnění výše uvedených závazků zhotovitele nejpozději při předání staveniště zhotoviteli.

V případě, že z jakéhokoli důvodu poklesne míra zajištění závazků, zajištěných bankovní zárukou, zavazuje se zhotovitel ve lhůtě do 30 dnů od poklesu míry zajištění takových závazků předložit novou záruční listinu obsahující bankovní záruku, která míru zajištění vrátí na původní míru zajištění závazků.

V případě prodlení se splněním závazku předložit řádně záruční listinu obsahující bankovní záruku, zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000- Kč za každý den prodlení. V případě prodlení se splněním závazku, týkajícího se doplnění míry zajištění bankovní zárukou, zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000- Kč za každý den prodlení.

17.3 Bankovní záruka za řádné odstraňování záručních vad díla zajišťující:

- a) závazek řádně odstranit záruční vady
- b) závazek zaplatit smluvní pokutu vzniklou z důvodu prodlení se splněním závazku řádně odstranit záruční vady
- c) závazek poskytnout náhradu škody vzniklou z důvodu prodlení se splněním závazku řádně odstranit záruční vady
- d) závazek poskytnout náhradu škody vzniklou z důvodu existence záruční vady

Požadavky na bankovní záruku – bankovní záruka bude poskytnuta bankou ve výši min. 250.000,- Kč na dobu, začínající dnem řádného dodání díla Objednateli a končící uplynutím lhůty 24 měsíců ode dne řádného dodání díla Objednateli. Záruční listina nebude obsahovat požadavek předchozí výzvy dlužníkovi ke splnění svého závazku ani žádnou jinou podmínku. V záruční listině se nemůže objevit žádná námitka, na kterou by měla banka oprávnění vůči objednateli. Jediný nárok na jednání oprávněného ze záruční listiny ke vzniku povinnosti banky plnit ze záruky bude písemný požadavek (výzva) oprávněného k plnění adresovaný bance. Záruční listina musí dále obsahovat písemné prohlášení banky, že uspokojí oprávněného zaplacením jím požadované částky až do výše 250.000,- Kč.

V případě, že z jakéhokoli důvodu poklesne míra zajištění závazků, zajištěných bankovní zárukou, bude Zhotovitel povinen ve lhůtě do 30 dnů od poklesu míry zajištění takových závazků předložit novou záruční listinu obsahující bankovní záruku, která míru zajištění vrátí na původní míru zajištění závazků.

V případě prodlení se splněním závazku předložit řádně záruční listinu obsahující bankovní záruku, zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000- Kč za každý den prodlení. V případě prodlení se splněním závazku, týkajícího se doplnění míry zajištění bankovní zárukou, zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000- Kč za každý den prodlení.

Zhotovitel bude povinen předložit Objednateli originál bankovní záruky vydané českou bankou dle požadavků objednatele uvedených v této smlouvě nejpozději v den dodání díla

Objednateli. Podmínkou řádného dodání díla je předložení originálu bankovní záruky vydané českou bankou dle požadavků Objednatele, uvedených v této smlouvě.

18 Ostatní ujednání

- 18.1 Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 18.2 Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 18.3 Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele.
- 18.4 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.5 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
- 18.6 Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 18.7 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.8 Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.
- 18.9 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy odpovídajícím způsobem dle platných právních předpisů.


Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:

1. Oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

V Rohatci dne 9.10.2017

OBEC ROHATEC

Květná 359/1 ③
696 01 ROHATEC




Za Objednatele

V Brně, dne 09 -10- 2017

 **EUROVIA** VINCI ③

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Morava
závod Morava jih
Videňská 104, CZ-619 00 Brno



Za Zhotovitele

Konec části II. – Obchodní podmínky

REKAPITULACE

Stavba: Rohatec - bezbariérové chodníky - trasa "A"

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Morava jih**
 Vídeňská 104
 619 00 Brno
 IČ: 45274924, DIČ: CZ 45274924

Stavební objekt		Cena za objekt bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
SO 01.1	Úsek 1 - uznatelné náklady	4 772 760,64	1 002 279,74	5 775 040,38
SO 01.2	Úsek 2 - neuznatelné náklady stavby	1 653 046,85	347 139,84	2 000 186,68
SO 02	Náklady nutné k realizaci stavby	155 000,00	32 550,00	187 550,00
SO 03	Neuznatelné náklady stavby	216 249,62	45 412,42	261 662,04
Přechod 1	Rekonstrukce přechodů ul. Hodonínská - přechod č.1	249 472,91	52 389,31	301 862,22
Přechod 2	Rekonstrukce přechodů ul. Hodonínská - přechod č.2	192 105,82	40 342,22	232 448,04
Přechod 3	Rekonstrukce přechodů ul. Hodonínská - přechod č.3	182 112,09	38 243,54	220 355,63
Přechod 4	Rekonstrukce přechodů ul. Hodonínská - přechod č.4	216 542,96	45 474,02	262 016,98
VRN a ON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	190 000,00	39 900,00	229 900,00
CELKEM		7 827 290,89	1 643 731,09	9 471 021,98

V Brně: 30.08.2017

EUROVIA
 VINCI
 EUROVIA CS, a.s.
 odštěpný závod oblast Morava, závod Morava jih
 Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ: 45274924
 Ing. Ludvík Šumpeřák
 ředitel závodu Morava jih

Slepý rozpočet stavby

Datum: 30.08.2017

Stavba : A/03/2016

Rohatec - bezbariérové chodníky - trasa "A"

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Morava
Videňská 104
619 00 Brno

IČO : 45274924

DIČ : CZ 45274924

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	6 797 057,00
DPH	21 %	1 427 382,00
Cena celkem za stavbu		8 224 439

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01.1 Úsek 1 - uznatelné náklady	5 775 040	0	4 772 761	1 002 280	70,2
SO 01.2 Úsek 2 - neuznatelné náklady stavby	2 000 187	0	1 653 047	347 140	24,3
SO 02 Náklady nutné k realizaci stavby	187 550	0	155 000	32 550	2,3
SO 03 Neuznatelné náklady stavby	261 662	0	216 250	45 412	3,2
Celkem za stavbu	8 224 439	0	6 797 057	1 427 382	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01.1	001 Úsek 1 - uznatelné náklady	0	0	0	0	0,0
SO 01.2	001 Úsek 2 - neuznatelné náklady stavby	0	0	0	0	0,0
SO 02	001 Náklady nutné k realizaci stavby	0	0	0	0	0,0
SO 03	001 Neuznatelné náklady stavby	0	0	0	0	0,0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce		0	0	0	0	0
1 Zemní práce		0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání		0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce		0	0	0	0	0
5 Komunikace		0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější		0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě		0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické		0	0	0	0	0
783 Nátěry		0	0	0	0	0
8 Trubní vedení		0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci		0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí		0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot		0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot		0	0	0	0	0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	001	Úsek 1 - uznatelné náklady	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01.1		Úsek 1 - uznatelné náklady	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
A/03/2016		Rohatec - bezbariérové chodníky - trasa "A"	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	4 729 851	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	42 910	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	4 772 761	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		4 772 761	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		4 772 761	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			21,0 %	4 772 761 Kč
DPH			21,0 %	1 002 280 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				5 775 041 Kč

Poznámka :

Stavba :	A/03/2016 Rohatec - bezbariérové chodníky - trasa "A"	Rozpočet : 001
Objekt :	SO 01.1 Úsek 1 - uznatelné náklady	Úsek 1 - uznatelné náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 123 672	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	26 627	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	9 339	0	0	0	0
5 Komunikace	1 515 414	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	1 696	0	0	0	0
8 Trubní vedení	36 070	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	912 132	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	28 758	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	135 702	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	24 588	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	16 072	0	0	0
783 Nátěry	0	2 250	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	940 441	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	4 729 851	42 910	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	% Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		0	0
Oborová přírážka		0	0
Přesun stavebních kapacit		0	0
Mimostaveništní doprava		0	0
Zařízení staveniště		0	0
Provoz investora		0	0
Kompletační činnost (IČD)		0	0
Rezerva rozpočtu		0	0
CELKEM VRN			0

Slepý rozpočet

Stavba :	A/03/2016 Rohatec - bezbarierové chodníky - trasa "A"	Rozpočet: 001
Objekt :	SO 01.1 Úsek 1 - uznatelné náklady	Úsek 1 - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 1		Zemní práce								
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 310,0+183,0+340,0 -126,60	m2	706,40 833,00 -126,60	30,00	21 192,00			-0,13800	-97,48
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 412,0+17,50+9,0+1773,0+147,0+1008,0 -523,80	m2	2 842,70 3 366,50 -523,80	35,00	99 494,50			-0,22500	-639,61
3	113107132R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.30 cm	m2	36,78	380,00	13 976,40				
4	113107143R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm 113,0+29,00 -25,50	m2	116,50 142,00 -25,50	120,00	13 980,00			-0,50000 -0,31600	-18,39 -36,81
5	113107144R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 20 cm 10,0*0,6	m2	6,00 6,00	345,00	2 070,00			-0,45000	-2,70
6	113107211R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.10 cm 4399,50+1 -650,40	m2	3 750,10 4 400,50 -650,40	17,00	63 751,70			-0,16000	-600,02
7	113107221R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.10 cm 4399,50+1 -650,40	m2	3 750,10 4 400,50 -650,40	20,00	75 002,00			-0,13000	-487,51
8	113202111R00	Vytřetí ohrub z krajníků nebo obrubníků stojatých 130,0+404,80+18,30+22,50+14,70+10,0+198,70+22,80+1352,0+77,9 0+110,0 185,0+180,10+930,50 -973,50	m	2 683,80 2 361,70 1 295,60 -973,50	70,00	187 866,00			-0,14500	-389,15
9	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 (139,0+486,30+21,90+11,60+353,0+1981,20+161,70+220,80+335,50) *0,37*0,80 1194,50*0,37*0,80 -323,865	m3	1 128,16 1 098,46 353,57 -323,87	75,00	84 612,23				
10	122202209R00	Příplatek za lepiivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	1 128,16	25,00	28 204,08				

Slepý rozpočet

Stavba :	A/03/2016 Rohatec - bezbariérové chodníky - trasa "A"	Rozpočet: 001
Objekt :	SO 01.1 Úsek 1 - uznatelné náklady	Úsek 1 - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		(139,0+486,30+21,90+11,60+353,0+1981,20+161,70+220,80+335,50)*0,37*0,80		1 098,46						
		1194,50*0,37*0,80		353,57						
		-323,865		-323,87						
11	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	6,75	219,00	1 478,25				
		1,50*1,50*1,50*2		6,75						
12	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	6,75	20,00	135,00				
		1,50*1,50*1,50*2		6,75						
13	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	7,80	512,00	3 993,60				
		10,0*0,60*1,30		7,80						
14	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	7,80	145,00	1 131,00				
		10,0*0,60*1,30		7,80						
15	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	8,99	1 055,00	9 486,56				
		8*0,30*0,30*0,60		0,43						
		25,70*0,40*0,80		8,22						
		3*0,40*0,40*0,70		0,34						
16	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	1 042,43	85,00	88 606,18				
		1042,4256		1 042,43						
17	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 - 4 - ručně	m3	8,99	750,00	6 744,00				
		8*0,30*0,30*0,60		0,43						
		25,70*0,40*0,80		8,22						
		3*0,40*0,40*0,70		0,34						
18	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS	m3	68,70	47,00	3 228,90				
		114,50*0,60		68,70						
		2,56*100		256,00						
		-256		-256,00						
19	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	32,05	25,00	801,25				
20	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	119,73	95,00	11 374,48				
		287,88*0,37		106,52						
		299,24*0,37		110,72						
		šp. obsyp fr. 0-4mm:25,70*0,60*0,60+10,0*0,60*0,20		10,45						

Slepý rozpočet

Stavba :	A/03/2016 Rohatec - bezbariérové chodníky - trasa "A"	Rozpočet: 001
Objekt :	SO 01.1 Úsek 1 - užitelné náklady	Úsek 1 - užitelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
21	18040211R00	-107,955 Založení travníku parkového výsevem v rovině	m2	-107,96	14,00	5 196,94				
		587,12		371,21						
		-215,91		587,12						
22	180402113R00	Založení travníku parkového výsevem svah do 1:1	m2	-215,91	15,00	2 146,88				
		114,50*1,25		143,13						
23	181101102R00	Uprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhlutněním	m2	143,13	14,00	49 330,26				
		139,0+486,30+21,90+11,60+353,0+1981,20+161,70+220,80+335,50		3 523,59						
		1194,50		3 711,00						
		-1381,91		1 194,50						
24	171-R-1	Uložení sypaniny na skl. včetně poplatku za skl	m3	-1 381,91	310,00	323 151,94				
		1042,4256		1 042,43						
25	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI	kg	1 042,43	110,00	452,62	0,00100	0,00		
		587,12*0,008		4,11						
		114,50*1,25*0,008		4,70						
		-1,7273		1,15						
26	583318004	Kamenivo těžené frakce 16/32 Jihomor. kraj	T	-1,73	280,00	19 742,80	1,00000	70,51		
		32,05*2,20		70,51						
27	58337310	Štěrkošek frakce 0-4 tř.B	T	20,38	320,00	6 522,05	1,00000	20,38		
		šp. obsyp fr. 0-4mm:(25,70*0,60*10,0*0,60*0,20)*1,95		20,38						
	Celkem za	1 Zemní práce				1 123 671,60		90,90		-2 271,67
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání									
28	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	2,12	2 250,00	4 765,50	2,52500	5,35		
		8*0,30*0,30*0,60		0,43						
		1,5*1,5*0,30*2		1,35						
		3*0,40*0,40*0,70		0,34						
29	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	210,21	35,00	7 357,35	0,00003	0,01		
		(73,10+118,00)*1,10		210,21						
30	69370524	Geotextilie MOKRUTEX HQ PP 600g/m2 do 6 m	m2	241,74	60,00	14 504,49	0,00060	0,15		
		(73,10+118,00)*1,10*1,15		241,74						

Slepý rozpočet

Stavba :	A/03/2016 Rohatec - bezbariérové chodníky - trasa "A"	Rozpočet: 001
Objekt :	SO 01.1 Úsek 1 - uzdatelné náklady	Úsek 1 - uzdatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				26 627,34		5,50		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
31	451313541R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. od 200 do 250 mm	m2	9,87	840,00	8 290,80	0,63125	6,23		
32	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	1,54	680,00	1 048,56	1,13220	1,75		
		25,70*0,60*0,10		1,54						
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				9 339,36		7,98		
Díl: 5		Komunikace								
33	564231111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	191,10	115,00	21 976,50	0,20240	38,68		
		73,10*118,0		191,10						
34	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm	m2	394,20	193,00	76 080,60	0,29160	114,95		
		10,0*0,60*2		12,00						
		(73,10*118,00)*2		382,20						
35	564861111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	1 766,51	118,00	208 448,42	0,37080	655,02		
		(138,10+402,10+20,40+10+60,4+767,5+13,0+844,10+160,80)*0,55		1 329,02						
		(547,90+24,90+204,90+325,70+458,90+84,10+143,60+300,90)*0,55		1 150,00						
		-712,503		-712,50						
36	564871111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	1 445,33	138,00	199 455,26	0,46166	667,25		
		4507,30*0,45		2 028,29						
		-582,957		-582,96						
37	565165112U00	Asf beton podkl ACP16 tl90mm -3m	m2	6,00	644,00	3 864,00	0,23737	1,42		
		10,0*0,60		6,00						
38	573211111R00	Posfrik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	6,00	12,00	72,00	0,00061	0,00		
		10,0*0,60		6,00						
39	577154111U00	Asf bet obrus ACO11 tl 60mm -3m	m2	6,00	452,00	2 712,00	0,15559	0,93		
		10,0*0,60		6,00						
40	581121111R00	Křt cementobeton, komunikaci skup.3 a 4 tl. 15 cm	m2	6,00	525,00	3 150,00	0,35865	2,15		
		10,0*0,60		6,00						
41	594511111RT2	Dlažba z lomového kamene lože z C -J7,5 do 5 cm včetně dodávky kamene tl.20cm, třída 1	m2	9,87	825,00	8 142,75	0,63000	6,22		

Slepý rozpočet

Stavba :	A/03/2016 Rohatec - bezbariérové chodníky - trasa "A"	Rozpočet: 001
Objekt :	SO 01.1 Úsek 1 - uznatelné náklady	Úsek 1 - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
42	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drátě tl. 3 cm	m2	2 146,64	190,00	407 860,65	0,05545	119,03		
		3204,69-96,90+62,15+6,50+10,25		3 186,69						
		-1029,60		-1 029,60						
		-10,455		-10,46						
43	596215028R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drátě	m2	58,37	8,00	466,92				
		62,15+6,50+10,25		78,90						
		-10,08		-10,08						
		-10,455		-10,46						
44	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drátě tl. 4 cm	m2	493,22	190,00	93 710,85	0,07390	36,45		
		43,56+150,14-16,14-4,45+71,90+25,60+12,80+18,80+69,28-14,30		357,19						
		96,90		96,90						
		89,62		89,62						
		18,85		18,85						
		-179,80		-179,80						
		100		100,00						
		10,455		10,46						
45	596215048R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drátě	m2	75,53	8,00	604,20				
		89,62+18,85		108,47						
		-43,40		-43,40						
		10,455		10,46						
46	597101113RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton včetně beton. lože C16/20, zatížení C 250, D 400 kN	m	30,00	850,00	25 500,00	0,25207	7,56		
		Včetně Lt nebo nerez mříží - zatížení D400.								
		10*3		30,00						
47	599632111R00	Výplň spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	9,87	220,00	2 171,40	0,14607	1,44		
48	59227111	Žlab ACO N100 0.0 l = 100 cm, š = 13 cm h 13/13 včetně Lt roštů, D400	kus	30,00	1 250,00	37 500,00	0,01180	0,35		
49	59242020.5	Dlažba zámková 20x20x8 cm, vodíčí linie - trapéz	m2	15,12	646,00	9 765,19	0,12960	1,96		
		18,85*1,02		19,23						
		-14,5656		-14,57						

Slepý rozpočet

Stavba :	A/03/2016 Rohatec - bezbariérové chodníky - trasa "A"	Rozpočet: 001
Objekt :	SO 01.1 Úsek 1 - uznatelné náklady	Úsek 1 - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
	10,455			10,46						
50	59245020.1	Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	2 130,04	140,00	298 204,96	0,12960	276,05		
		(3204.69-96.90)*1,02		3 169,95						
		-1039,9104		-1 039,91						
51	59245020.2	Dlažba zámková 20x10x6 cm, červená hmatové prvky	m2	53,11	365,00	19 385,66	0,12960	6,88		
		62,15*1,02		63,39						
		-10,2816		-10,28						
52	59245020.21	Dlažba zámková 20x10x6 cm červená	m2	6,38	345,00	2 199,38	0,12960	0,83		
		6,250*1,02		6,38						
53	59245020.3	Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní	m2	450,81	167,00	75 285,17	0,12960	58,42		
		(367,19+96.90)*1,02		473,37						
		-124,5624		-124,56						
		100*1,02		102,00						
54	59245020.4	Dlažba zámková 20x10x8 cm, červená hmatové prvky	m2	47,14	400,00	18 857,76	0,12960	6,11		
		89,62*1,02		91,41						
		-44,268		-44,27						
	Celkem za	5 Komunikace				1 515 413,67		2 001,72		
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější								
55	622451101R00	Vyspravení stěn betonových vnějších maltou cem.	m2	0,64	2 650,00	1 696,00	0,00671	0,00		
		0,80*0,40*2		0,64						
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				1 696,00		0,00		
Díl:	8	Trubní vedení								
56	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	11,00	950,00	10 450,00	0,31508	3,47		
		15-4		11,00						
57	899432111R00	Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte	kus	14,00	870,00	12 180,00	0,26470	3,71		
		18-4		14,00						
58	89-R-1	Výšková úprava hydrantového poklopu	kus	8,00	1 680,00	13 440,00	0,43094	3,45		
		8-2+2		8,00						
	Celkem za	8 Trubní vedení				36 070,00		10,62		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci								
59	914001111R00	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly	kus	1,00	750,00	750,00	0,24590	0,25		

Slepý rozpočet

Stavba :	A/03/2016 Rohatec - bezbariérové chodníky - trasa "A"	Rozpočet: 001
Objekt :	SO 01.1 Úsek 1 - uзнatelné náklady	Úsek 1 - uзнatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
60	91571111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou 4,90*6	m	29,40	125,00	3 675,00	0,00009	0,00		
61	915719111R00	Příplatek za reflexní úpravu dělicích čar 12 cm 4,90*6	m	29,40	80,00	2 352,00	0,00004	0,00		
62	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. 0	m2	9,87	540,00	5 329,80	0,00076	0,01		
63	915729111R00	Příplatek za reflexní úpravu stopčar, zeber atd.	m2	9,87	120,00	1 184,40	0,00032	0,00		
64	915791112R00	Předznačení pro značení stopčar, zebry, nápisů	m2	9,87	70,00	690,90				
65	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou 3075,60	m	2 077,60	160,00	332 416,00	0,10598	220,18		
66	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 494,60+277,30+62+63+14+2	m	912,90	160,00	99 600,00	0,13612	84,73		
67	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 80,286	m3	80,29	2 350,00	188 672,10	2,37855	190,96		
68	919735113R00	Řezání stávajícího živčního krytu tl. 10 - 15 cm 27+10	m	37,00	95,00	3 515,00				
69	919735114R00	Řezání stávajícího živčního krytu tl. 15 - 20 cm 10,0*2	m	20,00	110,00	2 200,00				
70	91-R-1	Odstranění vodorovného značení frézováním 12,0*3+10,48*3,0+6,78*3,0+34,20+14,4*3,0+6,56*3,0	m2	184,86	120,00	22 183,20	0,00100	0,18		
71	91-R-2	Demontáž a montáž označnicku zastávky	soubor	1,00	1 540,00	1 540,00	0,10000	0,10		
72	91-R-3	Demontáž stávajícího dopravního značení	soubor	7,00	450,00	3 150,00	0,02000	0,14		
73	40444940.FF	Včetně následné (zpětné) montáže na novou patku. Sloupek a značka budou stávající. Značka dopr.informativní 900 mm fólií, HIG10le provozní, IP12	kus	1,00	1 260,00	1 260,00	0,00600	0,01		
74	59217330	Jedná se o dodání značky, sloupku a AI patky, včetně montáže do základového bloku + kotvení Obrubník záhonový ABO 100-5/25 1000x50x250 mm 3075,60*1,02	kus	2 119,15	72,00	152 578,94	0,02700	57,22		

33

Slepý rozpočet

Stavba :	A/03/2016 Rohatec - bezbariérové chodníky - trasa "A"	Rozpočet: 001
Objekt :	SO 01.1 Úsek 1 - uznatelné náklady	Úsek 1 - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		-1017,96		-1 017,96						
75	59217460	Obrubník zastávkový přímý HK - CSB h= 290mm	kus	14,28	2 100,00	29 988,00	0,08100	1,16		
		14*1,02		14,28						
76	59217460.1	Obrubník zastávkový přechodový levý HK - CSB h= 250 - 290mm	kus	1,00	2 100,00	2 100,00	0,08100	0,08		
77	59217460.2	Obrubník zastávkový přechodový pravý HK - CSB h= 290 - 250mm	kus	1,00	2 100,00	2 100,00	0,08100	0,08		
78	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	348,43	75,00	26 132,40	0,08000	27,87		
		494,60*1,02		504,49						
		-156,06		-156,06						
79	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	185,54	72,00	13 358,74	0,04800	8,91		
		277,30*1,02		282,85						
		-97,308		-97,31						
80	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	41,82	205,00	8 573,10	0,06400	2,68		
		62*1,02		63,24						
		-21,42		-21,42						
81	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	42,84	205,00	8 782,20	0,06400	2,74		
		63*1,02		64,26						
		-21,42		-21,42						
Celkem za	91	Doplňující práce na komunikaci				912 131,78		597,31		
Díl: 96	Bourání konstrukci									
82	961051000U00	Bourání základu železobetonového	m3	4,68	3 120,00	14 601,60			-2,40000	-11,23
		(9,50+3,50)*0,60*0,40		3,12						
		1,56		1,56						
83	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	4,48	3 160,00	14 156,80	0,00147	0,01	-2,40000	-10,75
		(9,50+3,50)*0,80*0,40		4,16						
		0,32		0,32						
Celkem za	96	Bourání konstrukci				28 758,40		0,01		-21,98
Díl: 99	Staveništní přesun hmot									
84	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždený	t	2 714,03	50,00	135 701,73				
Celkem za	99	Staveništní přesun hmot				135 701,73				

Slepý rozpočet

Stavba :	A/03/2016 Rohatec - bezbariérové chodníky - trasa "A"	Rozpočet: 001
Objekt :	SO 01.1 Úsek 1 - uznatelné náklady	Úsek 1 - uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 711		Izolace proti vodě								
85	711472053R00	Izolace, tlaková voda, svislá folie PE, volně	m2	147,26	117,00	17 229,42	0,00017	0,03		
		398*0,37		147,26						
86	28323111	Fólie nepová DEKDREN S8 tl. 0,6 mm š. 2000 mm	m2	161,99	45,00	7 289,37	0,00020	0,03		
		398*0,37*1,10		161,99						
87	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,06	1 200,00	68,92				
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				24 587,71		0,06		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické								
88	767161210R00	Montáž zábradlí z trubek na ocel.konstr. do 20 kg	m	5,90	350,00	2 065,00	0,00006	0,00		
89	767-R-1	Zábradlí ocelové - Tr 70/4,0mm	m	5,90	2 150,00	12 685,00	0,20000	1,18		
		V ceně je obsaženo:								
		- výroba, dodávka a montáž ocelového zábradlí do vyhloubených patek								
		- svařování zábradlí včetně směrové a výškové úpravy na místě stavby								
		- arelace a vyrovnání zábradlí před betonáží včetně podpůrných konstrukcí								
		- dovoz zábradlí na stavenišť - jednočlenné prvky - včetně kompletní výroby po zaměření na staveništi	t	1,18	1 120,00	1 322,00				
90	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	1,18	1 120,00	1 322,00				
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				16 072,00		1,18		
Díl: 783		Nátěry								
91	783125230R00	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 1x + 2x email	m2	12,50	180,00	2 250,00	0,00053	0,01		
	Celkem za	783 Nátěry				2 250,00		0,01		
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot								
92	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	2 293,76	160,00	367 001,39				
93	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	41 287,66	10,00	412 876,57				
94	979093111RS1	Uložení sutí na skládku bez ztuhnutí	t	2 293,76	70,00	160 563,11				
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				940 441,07				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	001	Úsek 2 - neuznatelné náklady stavby	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01.2		Úsek 2 - neuznatelné náklady stavby	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
A/03/2016		Rohatec - bezbariérové chodníky - trasa "A"	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 653 047	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 653 047	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 653 047	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 653 047	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %		1 653 047 Kč	
DPH 21,0 %		347 140 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč	
DPH 0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 000 187 Kč

Poznámka :

Stavba : A/03/2016 Rohatec - bezbariérové chodníky - trasa "A"
 Objekt : SO 01.2 Úsek 2 - neuznatelné náklady stavby

Rozpočet : 001
 Úsek 2 - neuznatelné náklady stavby

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	340 553	0	0	0	0
5 Komunikace	626 052	0	0	0	0
8 Trubní vedení	10 640	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	426 383	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	55 544	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	193 876	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 653 047	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	A/03/2016 Rohatec - bezbariérové chodníky - trasa "A"	Rozpočet: 001
Objekt :	SO 01.2 Úsek 2 - neuzeatelné náklady stavby	Úsek 2 - neuzeatelné náklady stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 1		Zemní práce								
1	111201101R00	Odstanění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	35,80	85,00	3 043,00				
2	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	35,80	65,00	2 327,00	0,00005	0,00		
3	112111111R00	Spálení větví všech druhů stromů	kus	8,00	650,00	5 200,00				
4	113106121R00	Rozebírání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	126,60	30,00	3 798,00			-0,13800	-17,47
		84,40*1,50		126,60						
5	113106231R00	Rozebírání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	523,80	35,00	18 333,00			-0,22500	-117,86
		214,80*1,50+134,40*1,50		523,80						
6	113107143R00	Odstanění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	25,50	120,00	3 060,00			-0,31600	-8,06
		17,0*1,5		25,50						
7	113107211R00	Odstanění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	649,40	15,00	9 741,00			-0,16000	-103,90
		84,40*1,5+214,80*1,5+134,40*1,50-1		649,40						
8	113107221R00	Odstanění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	649,40	18,00	11 689,20			-0,13000	-84,42
		84,40*1,5+214,80*1,5+134,40*1,50-1		649,40						
9	113202111R00	Vytáhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	973,50	70,00	68 145,00			-0,14500	-141,16
		973,50		973,50						
10	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	323,87	75,00	24 289,88				
		1295,46*0,25		323,87						
11	122202209R00	Příplatek za lepiivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	323,87	25,00	8 096,63				
		1295,46*0,25		323,87						
12	162201432R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 50 cm do 2000 m	kus	8,00	173,00	1 384,00				
13	162301102R00	Vodobrovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	256,00	80,00	20 480,00				
		2,56*100		256,00						
14	162301501R00	Vodobrovné přemístění křovin do 5000 m	m2	35,80	55,00	1 969,00				
15	162401102R00	Vodobrovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	215,91	85,00	18 352,35				
		215,91		215,91						
16	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	256,00	55,00	14 080,00				
		2,56*100		256,00						
17	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 96% PS	m3	256,00	47,00	12 032,00				
		2,56*100		256,00						
18	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	107,96	95,00	10 255,73				

Slepý rozpočet

Stavba :	A/03/2016 Rohatec - bezbariérové chodníky - trasa "A"	Rozpočet: 001
Objekt :	SO 01.2 Úsek 2 - neuzeatelné náklady stavby	Úsek 2 - neuzeatelné náklady stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
19	180402111R00	719,70*0,30*0,25*2 Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	107,96 215,91	14,00	3 022,74				
20	181101102R00	215,91 Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuštění	m2	1 381,91	14,00	19 346,74				
21	181201102R00	1381,91 Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhuštění	m2	1 381,91	12,00	2 812,20				
22	182201101R00	114,50*0,30 100*2,0 Svahování násypů	m2	234,35 34,35 200,00	35,00	10 189,38				
23	184806113R00	114,50*1,25 1,48*100 Rez průklestem netritých stromů D koruny do 6 m	kus	8,00	223,00	1 784,00				
24	171-R-1	Uložení sypaniny na skl. včetně poplatku za skl.	m3	215,91	310,00	66 932,10				
25	00572410	215,91 Směs travní parková II. mírná zátěž PROFÍ	kg	1,73	110,00	190,00	0,00100	0,00		
	Celkem za	1 Zemní práce		1,73		340 552,93		0,00		-472,87
Díl: 5	Komunikace									
26	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	728,37	118,00	85 948,01	0,37080	270,08		
		1295,46*0,55 15,87		712,50 15,87						
27	564871111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm	m2	582,96	138,00	80 448,07	0,46166	269,13		
		1295,46*0,45		582,96						
28	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	1 129,60	190,00	214 624,00	0,05545	62,64		
		1019,52+10,08 100		1 029,60 100,00						
29	596215028R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	10,08	15,00	151,20				
		10,08		10,08						
30	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	179,80	190,00	34 162,00	0,07390	13,29		
		179,80		179,80						
31	596215048R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	43,40	15,00	651,00				

Slepý rozpočet

Stavba :	A/03/2016 Rohatec - bezbariérové chodníky - trasa "A"	Rozpočet: 001
Objekt :	SO 01.2 Úsek 2 - neuznatelné náklady stavby	Úsek 2 - neuznatelné náklady stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
		43,40		43,40						
32	59242020.5	Dlažba zámková 20x20x8 cm, vodíci linie - trapéz	m2	14,57	545,00	7 938,25	0,12960	1,89		
		14,28*1,02		14,57						
33	59245020.1	Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	1 141,91	140,00	159 867,46	0,12960	147,99		
		1019,52*1,02		1 039,91						
		100*1,02		102,00						
34	59245020.2	Dlažba zámková 20x10x6 cm, červená hmatové prvky	m2	10,28	365,00	3 752,78	0,12960	1,33		
		10,08*1,02		10,28						
35	59245020.3	Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní	m2	124,56	167,00	20 801,92	0,12960	16,14		
		122,12*1,02		124,56						
36	59245020.4	Dlažba zámková 20x10x8 cm, červená hmatové prvky	m2	44,27	400,00	17 707,20	0,12960	5,74		
		43,40*1,02		44,27						
Celkem za 5 Komunikace						626 051,89		788,22		
Díl: 8 Trubní vedení										
37	89943111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	4,00	950,00	3 800,00	0,31508	1,26		
38	89943211R00	Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte	kus	4,00	870,00	3 480,00	0,26470	1,06		
39	89-R-1	Výšková úprava hydrantového poklopu	kus	2,00	1 680,00	3 360,00	0,43094	0,86		
Celkem za 8 Trubní vedení						10 640,00		3,18		
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci										
40	91656111R00	Osazení záhon obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	998,00	160,00	159 680,00	0,10598	105,77		
		998,0		998,00						
41	91786211R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	290,40	140,00	40 656,00	0,13612	39,53		
		290,40		290,40						
42	91810111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	53,30	2 350,00	125 260,88	2,37855	126,78		
		53,3025		53,30						
43	59217330	Obrubník záhonový ABO 100-5/25 1000x50x250 mm	kus	1 017,96	72,00	73 293,12	0,02700	27,48		
		998,0*1,02		1 017,96						
44	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	156,06	75,00	11 704,50	0,08000	12,48		
		153,00*1,02		156,06						
45	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	97,31	72,00	7 006,18	0,04800	4,67		
		95,40*1,02		97,31						

Slepý rozpočet

Stavba :	A/03/2016 Rohatec - bezbariérové chodníky - trasa "A"	Rozpočet: 001
Objekt :	SO 01.2 Úsek 2 - neuznatelné náklady stavby	Úsek 2 - neuznatelné náklady stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
46	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	21,42	205,00	4 391,10	0,06400	1,37		
		21*1,02		21,42						
47	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	21,42	205,00	4 391,10	0,06400	1,37		
		21*1,02		21,42						
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				426 382,87		319,46		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
48	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždený	t	1 110,87	50,00	55 543,56				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				55 543,56				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot								
49	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	472,87	160,00	75 658,77				
50	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	8 511,61	10,00	85 116,11				
51	979093111RS1	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	472,87	70,00	33 100,71				
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				193 875,59				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	001	Náklady nutné k realizaci stavby	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 02		Náklady nutné k realizaci stavby	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
A/03/2016		Rohatec - bezbariérové chodníky - trasa "A"	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	155 000	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	155 000	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		155 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		155 000	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %		155 000 Kč	
DPH		21,0 %		32 550 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				187 550 Kč	

Poznámka :

Stavba :	A/03/2016 Rohatec - bezbariérové chodníky - trasa "A"	Rozpočet : 001
Objekt :	SO 02 Náklady nutné k realizaci stavby	Náklady nutné k realizaci stavby

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a pomocné práce	155 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	155 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	A/03/2016 Rohatec - bezbariérové chodníky - trasa "A"	Rozpočet: 001
Objekt :	SO 02 Náklady nutné k realizaci stavby	Náklady nutné k realizaci stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 0		Přípravné a pomocné práce								
1	0-R-1	Zajištění potřebných záborů ploch	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00				
2	0-R-2	Oprava příjezdových komunikací v průběhu stavby	soubor	1,00	45 000,00	45 000,00				
3	0-R-3	Umístění dopravních značek	soubor	1,00	35 000,00	35 000,00				
4	0-R-4	Projektová dokumentace skutečného provedení díla	soubor	1,00	40 000,00	40 000,00				
5	0-R-5	Geodetické práce v průběhu stavby	soubor	1,00	20 000,00	20 000,00				
	Celkem za	0 Přípravné a pomocné práce				155 000,00				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	001	Neuznatelné náklady stavby	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 03		Neuznatelné náklady stavby	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
A/03/2016		Rohatec - bezbariérové chodníky - trasa "A"	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	216 250	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	216 250	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	216 250	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	216 250	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	216 250 Kč
DPH	21,0 %	45 412 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		261 662 Kč

Poznámka :

Stavba :	A/03/2016 Rohatec - bezbariérové chodníky - trasa "A"	Rozpočet : 001
Objekt :	SO 03 Neuznatelné náklady stavby	Neuznatelné náklady stavby

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	73 705	0	0	0	0
5 Komunikace	74 111	0	0	0	0
91 Dopřihující práce na komunikaci	31 968	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	5 984	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	30 482	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	216 250	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	A/03/2016 Rohatec - bezbariérové chodníky - trasa "A"	Rozpočet: 001
Objekt :	SO 03 Neuznatelné náklady stavby	Neuznatelné náklady stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 1		Zemní práce								
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 5,20+59,20+77,74	m2	142,14 142,14	30,00	4 264,20			-0,13800	-19,62
2	113107111R00	Odstanění podkladu pl. 200 m2 kam.těžené tl.10 cm 5,20+59,20+77,74	m2	142,14 142,14	90,00	12 792,60			-0,16000	-22,74
3	113107121R00	Odstanění podkladu pl. 200 m2 kam.drcené tl.10 cm 5,20+59,20+77,74	m2	142,14 142,14	168,00	23 879,52			-0,13000	-18,48
4	113107132R00	Odstanění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.30 cm	m2	1,50	465,00	697,50			-0,50000	-0,75
5	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých 0+25+0+4+17+42	m	88,00 88,00	70,00	6 160,00			-0,14500	-12,76
6	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 (7,98+65,24+93,55)*0,30	m3	50,03 50,03	75,00	3 752,33				
7	122202209R00	Příplatek za lepičnost - odkop. pro silnice v hor.3 (7,98+65,24+93,55)*0,30	m3	50,03 50,03	25,00	1 250,78				
8	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m (7,98+65,24+93,55)*0,30 -(4+17+42)*0,30*0,30	m3	44,36 50,03 -5,67	85,00	3 770,69				
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (4+17+42)*0,30*0,30	m3	5,67 5,67	95,00	538,65				
10	180402111R00	Založení travníku parkového výsevem v rovině (4+17+42)*0,30	m2	18,90 18,90	14,00	264,60				
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 7,98+65,24+93,55	m2	166,77 166,77	14,00	2 334,78				
12	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním (4+17+42)*0,30	m2	18,90 18,90	12,00	226,80				
13	171-R-1	Uložení sypaniny na skl. včetně poplatku za skl. (7,98+65,24+93,55)*0,30 -(4+17+42)*0,30*0,30	m3	44,36 50,03 -5,67	310,00	13 751,91				
14	00572410	Směs travní parková tl. mírná zátěž PROFI (4+17+42)*0,30*0,01	kg	0,19 0,19	110,00	20,79	0,00100	0,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				73 705,14		0,00		-74,35

4

Slepý rozpočet

Stavba :	A/03/2016 Rohatec - bezbariérové chodníky - trasa "A"	Rozpočet: 001
Objekt :	SO 03 Neuznatelné náklady stavby	Neuznatelné náklady stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
Díl: 5		Komunikace								
15	564861111R00	Podklad ze štiřkorditi po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	166,77	118,00	19 678,86	0,37080	61,84		
		7,98+65,24+93,55		166,77						
16	594511111RT2	Dlažba z lomového kamene, lože z C -I7,5 do 5 cm včetně dodávky kamene tl.20cm, třída 1	m2	6,25	825,00	5 156,25	0,63000	3,94		
		25,0*0,25		6,25						
17	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	142,14	190,00	27 006,60	0,05545	7,88		
		5,20+59,20+77,74		142,14						
18	599632111R00	Výplň spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	6,25	220,00	1 375,00	0,14607	0,91		
19	59245020.1	Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	149,25	140,00	20 894,58	0,12960	19,34		
		(5,20+59,20+77,74)*1,05		149,25						
	Celkem za	5 Komunikace				74 111,29		93,91		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci								
20	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	63,00	160,00	10 080,00	0,10598	6,68		
		4,0*17,0+42,00		63,00						
21	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	25,00	140,00	3 500,00	0,13612	3,40		
		25		25,00						
22	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	4,96	2 350,00	11 656,00	2,37855	11,80		
		6,25*0,10		0,63						
		63*0,045		2,84						
		25*0,06		1,50						
23	59217330	Obrubník záhonový ABO 100-5/25 1000x50x250 mm	kus	66,15	72,00	4 762,80	0,02700	1,79		
		63*1,05		66,15						
24	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 sedý	kus	26,25	75,00	1 968,75	0,08000	2,10		
		25*1,05		26,25						
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				31 967,55		25,76		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
25	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažební	t	119,68	50,00	5 983,82				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				5 983,82				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot								
26	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	74,35	160,00	11 895,35				

Slepý rozpočet

Stavba :	A/03/2016 Rohatec - bezbariérové chodníky - trasa "A"	Rozpočet: 001
Objekt :	SO 03 Neuznatelné náklady stavby	Neuznatelné náklady stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková dem.hmot.	Celková dem.hmot.
27	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 338,23	10,00	13 382,27				
28	979083111RS1	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	74,35	70,00	5 204,21				
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				30 481,83				

Položkový rozpočet

Zakázka: **ROHATEC-Rekonstr. přechodů ul.Hodonínská-č.1**

Objednatel: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**
Videňská 104
619 00 Brno

IČ: **45274924**
DIČ: **CZ 45274924**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			249 472,91
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			249 472,91

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	249 472,91 CZK
Základní DPH	21 %	52 389,31 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 301 862,22 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			21 541,89
5	Komunikace	HSV			63 499,87
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			147 294,26
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 310,00
97	Prorážení otvorů	HSV			11 385,13
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 441,76
Cena celkem					249 472,91

Položkový rozpočet

S:	ROHATEC-Rekonstr. přechodů ul.Hodonínská-č.1
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 1	1	Zemní práce				21 541,89
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 27,3+4,5	m2	31,80000	30,00	954,00
2	113107143R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm vysazená plocha: : 48,9 rošíření pro obruby: : 37,5*0,5	m2	67,65000	120,00	8 118,00
3	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm, podklad pod chodníkem	m2	31,80000	24,00	763,20
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	37,70000	70,00	2 639,00
5	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3, v místech za obrubou 21,2*0,3 8,3*0,3	m3	8,85000	135,00	1 194,75
6	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 8,85-4,67	m3	4,18000	115,00	480,70
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných 0,5*0,8*8*0,3 7*1*0,3 21,5*0,3*0,25	m3	4,67250	25,00	116,81
8	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním (74,83+9,28)*1,05	m2	88,31550	11,00	971,47
9	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině, vč. dodávky travního semene plocha vpravo: : 3,2+7 za obrubou: : 21,5*0,5	m2	20,95000	18,00	377,10
10	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině, srovnání za obrubou 21,5*0,5	m2	10,75000	55,00	591,25
11	x-01	Dodávka a dovoz ornice 20,95*0,15	m3	3,14250	450,00	1 414,13
12	132200010RAB	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4, odvoz do 5 km, uložení na skládku 39*0,6*0,3	m3	7,02000	430,00	3 018,60
13	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 4,18*1,8	t	7,52400	120,00	902,88
Díl: 5	5	Komunikace				63 499,87
14	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm 40*0,5	m2	20,00000	438,00	8 760,00
15	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 74,83+9,28+8,3	m2	92,41000	118,00	10 904,38
16	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.10 cm	m2	8,30000	165,00	1 369,50
17	564801112R00	Podklad z drti fr. 4/8 po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	92,41000	40,00	3 696,40
18	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 74,83+9,28 předláždění ve vjezdu: : 1,2+3,3+1,2	m2	89,81000	190,00	17 063,90
19	59245110	Dlažba sklad. HOLLAND 20x10x6 cm přírodní 74,83*1,01	m2	75,57830	140,00	10 580,96
20	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm, nový vjezd vpravo	m2	8,30000	190,00	1 577,00
21	592451175R	Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní, skladba 8,3*1,01	m2	8,38300	167,00	1 399,96
22	59245267	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6 (9,28+1,2)*1,01	m2	10,58480	315,00	3 334,21
23	592451158R	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x8 cm červená, dlažba pro nevidomé 2,4*1,01	m2	2,42400	315,00	763,56

24	597101020RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení B125 kN, včetně dodávky roštu a žlabu RONN a napojení	m	3,00000	1 350,00	4 050,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				147 294,26
25	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	40,00000	125,00	5 000,00
26	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	11,00000	190,00	2 090,00
27	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý (4+4+3)*1,01	kus	11,11000	72,00	799,92
28	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 4+5+25+27	m	11,11000		
29	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 5*1,01	kus	61,00000	190,00	11 590,00
30	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 4*1,01	kus	61,00000	206,00	1 040,30
31	59217460	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm 25*1,01	kus	5,05000	206,00	832,24
32	59217420	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200 (21,5+5,5)*1,01	kus	4,04000	81,00	2 045,25
33	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC, podkl. C12/15, 25 cm	m	25,25000	70,00	1 908,90
34	59218562R	Krajník silniční CBS - K 50x25x8 cm, přírodní 40*2*1,01	kus	27,27000	190,00	7 600,00
35	914001111R00	Montáž svislých dopr. značek na sloupky, konzoly, posunutí stávajících značek sloup: : 2+2 vyložníku: : 2+2	kus	80,80000	43,00	3 474,40
36	915721112R00	Vodorovné značení silnovrstvé stopčar, zeber atd. 7*4*0,5	kus	8,00000	570,00	4 560,00
37	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík. barvou, vyznačení zastávky V11a žlutá barva: : 18 V1a: : 29+30,5	m2	4,00000	245,00	3 430,00
38	915712111R00	Vodorovné značení proužků š. 25 cm střík. barvou V4: : 19+11+11+16+19+12+6,5+8+11+7	m	14,00000	25,00	1 937,50
39	x-02	Nasvětlení přechodu-viz samostatný rozpočet, vč. materiálu a zemních prací	m	77,50000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí	kpl	18,00000		
40	966006132R00	Odstranění dopravních značek se sloupky, s bet. patkami	kus	59,50000	48,00	5 784,00
Díl: 97		Prorážení otvorů		120,50000	95 201,75	95 201,75
41	979084214R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 2 km 4,3884+21,3774+5,4665	t	2,00000	655,00	1 310,00
42	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	31,23230	170,00	5 309,49
43	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	31,23230	160,00	1 221,12
44	x-03	Poplatek za vybourané hmoty a suti 31,2323+7,632	t	7,63200	25,00	190,80
Díl: 99		Staveništní přesun hmot		38,86430	120,00	4 663,72
45	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďový 67,05973+21,77539	t	38,86430	50,00	4 441,76
				88,83510		4 441,76

Celkem

249 472,91

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka: **ROHATEC-Rekonstr. přechodů ul.Hodonínská-č.2**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**

IČ: **45274924**

Videňská 104

DIČ: **CZ 45274924**

619 00 Brno

Rozpis ceny

Celkem

HSV			192 105,82
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			192 105,82

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	192 105,82 CZK
Základní DPH	21 %	40 342,22 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

232 448,04 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			14 167,97
5	Komunikace	HSV			40 976,58
8	Trubní vedení	HSV			2 300,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			117 921,29
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 505,00
97	Prorážení otvorů	HSV			10 503,93
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 731,05
Cena celkem					192 105,82

Položkový rozpočet

S:	ROHATEC-Rekonstr. přechodů ul.Hodonínská-č.2
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce				14 167,97		0,00
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 47,7	m2	47,70000	30,00	1 431,00	0,00	0,00
2	113107143R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm vysazená plocha: : 8,7 rozšíření u obruby: : (18,5+20)*1	m2	47,20000	120,00	5 664,00	0,00	0,00
3	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	47,70000	24,00	1 144,80	0,00	0,00
4	113202111R00	Vytřhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých 18,5	m	18,50000	70,00	1 295,00	0,00	0,00
5	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 5,2*0,3	m3	1,56000	135,00	210,60	0,00	0,00
6	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	1,56000	115,00	179,40	0,00	0,00
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním (72,3+7,9)*1,05	m2	84,21000	11,00	926,31	0,00	0,00
8	132200010RAB	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v homině 1-4, odvoz do 5 km, uložení na skládku (18,5+20)*0,6*0,3	m3	6,93000	430,00	2 979,90	0,00	0,00
9	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 1,56*1,8	t	2,80800	120,00	336,96	0,00	0,00
Díl: 5		Komunikace				40 976,58		43,73
10	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm (18,5+20)*0,5	m2	19,25000	438,00	8 431,50	0,10	1,97
11	564861111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 20 cm 56+6	m2	62,00000	118,00	7 316,00	0,37	22,99
12	564801112R00	Podklad z drti fr. 4/8 po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	62,00000	40,00	2 480,00	0,08	4,96
13	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 56+6 předláždění: : 1,2+2,8	m2	66,00000	190,00	12 540,00	0,07	4,88
14	59245110	Dlažba sklad. HOLLAND 20x10x6 cm přírodní 56*1,01	m2	56,56000	140,00	7 918,40	0,14	7,92
15	59245267	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6 6,0*1,01	m2	6,06000	315,00	1 908,90	0,13	0,79
16	592451158R	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé ve vjezdu 1,2*1,01	m2	1,21200	315,00	381,78	0,18	0,22
Díl: 8		Trubní vedení				2 300,00		0,63
17	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupáte	kus	2,00000	1 150,00	2 300,00	0,32	0,63
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				117 921,29		10,26
18	919735112R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm 18,5+20	m	38,50000	125,00	4 812,50	0,00	0,00
19	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 5+3	m	8,00000	190,00	1 520,00	0,18	1,42
20	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý 8*1,01	kus	8,08000	72,00	581,76	0,05	0,39
21	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 2+1+13	m	16,00000	190,00	3 040,00	0,14	2,18
22	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 2*1,01	kus	2,02000	206,00	416,12	0,06	0,13
23	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 1*1,01	kus	1,01000	206,00	208,06	0,06	0,06
24	59217460	Obrubník silniční dvourstvý ABO 2-15 100x15x25cm 14*1,01	kus	14,14000	81,00	1 145,34	0,08	1,15
25	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC,podkl.C12/15, 25 cm 18,5+20	m	38,50000	190,00	7 315,00	0,08	3,17
26	59218562R	Krajiník silniční CBS - K 50x25x8 cm, přírodní 38,5*2*1,01	kus	77,77000	43,00	3 344,11	0,02	1,71
27	914001125R00	Osazení svíslé dopr.značky na sloupek nebo konzolu, posunutí stávajících značek stožár: : 2 výložník: : 2+2	kus	6,00000	570,00	3 420,00	0,00	0,00
28	915721112R00	Vodorovné značení silnovrstvé stopčar,zeber atd. 7*4*0,5	m2	14,00000	245,00	3 430,00	0,00	0,04
29	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou V1a.: 15+3	m	36,00000	25,00	900,00	0,00	5 2,00

30	915712111R00	V2a: : 18 Vodorovné značení proužků š.25 cm střík.barvou	m	18,00000					
31	x-01	V4: : 17,5+3+6,5+9,5+2+9,5+18 Nasvětlení přechodu-viz samostatný rozpočet, vč.materiálu a zemních prací	KPL	66,00000	48,00	3 168,00	0,00	0,01	
Díl: 96		Bourání konstrukcí		66,00000					
				1,00000	84 620,40	84 620,40	0,00	0,00	
32	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami, odstranění IP6 a 2x E1	kus	3,00000	655,00	1 965,00	0,00	0,00	
33	966006133R00	Odstranění doprav. značek, přechod V7, zrušení stávajícího VDZ	m2	14,00000	110,00	1 540,00	0,00	0,00	
Díl: 97		Prorážení otvorů				10 503,93		0,00	
34	979084214R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 2 km 6,5826+14,9152+2,6825	t	24,18030	170,00	4 110,65	0,00	0,00	
35	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	24,18030					
36	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	11,44800	160,00	1 831,68	0,00	0,00	
37	x01	Poplatek za vybourané hmoty a sut	t	11,44800	25,00	286,20	0,00	0,00	
Díl: 99		24,1803+11,448 Staveništní přesun hmot	t	35,62830	120,00	4 275,40	0,00	0,00	
38	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďový 43,7312+0,6302+10,2595	t	54,62090		2 731,05		0,00	
				54,62090	50,00	2 731,05	0,00	0,00	
26				192 105,82					

Položkový rozpočet

Zakázka: **ROHATEC-Rekonstrukce přechodů ul.Hodonínská-č.3**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**

IČ: **45274924**

Vídeňská 104

DIČ: **CZ 45274924**

619 00 Brno

Rozpis ceny

Celkem

HSV			182 112,09
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			182 112,09

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	182 112,09 CZK
Základní DPH	21 %	38 243,54 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

220 355,63 CZK

v

dne

30.08.2017

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			15 710,74
5	Komunikace	HSV			33 019,60
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			121 658,45
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 310,00
97	Prorážení otvorů	HSV			7 822,94
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 590,36
Cena celkem					182 112,09

Položkový rozpočet

ROHATEC-Rekonstrukce přechodů ul.Hodonínská-č.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 1	1	Zemní práce				15 710,74
1	1113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	31,30000	30,00	939,00
2	1113107143R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm vysazená plocha : 11,7 rošíření pro obruby: : 27,5*0,5	m2	25,45000 11,70000 13,75000	120,00	3 054,00
3	1113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm, podklad pod chodníkem	m2	31,30000	24,00	751,20
4	1113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých 26,3+9,5+10,5	m	46,30000 46,30000	70,00	3 241,00
5	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3, v místech za obrubou 19,9*0,3	m3	5,97000 5,97000	135,00	805,95
6	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 5,97-1,69	m3	4,28000 4,28000	115,00	492,20
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných, zpětný zásyp za obrubou (10,5+5+3,2)*0,3*0,2	m3	1,12200 1,12200	25,00	28,05
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním (45,2+7,32)*1,05	m2	55,14600 55,14600	11,00	606,61
9	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině, vč. dodávky travního semene 7,5+7,5+4,5	m2	19,50000 19,50000	18,00	351,00
10	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině, srovnání za obrubou	m2	19,50000	55,00	1 072,50
11	x-01	Dodávka a dovoz ornice 19,5*0,15	m3	2,92500 2,92500	450,00	1 316,25
12	132200010RAB	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4, odvoz do 5 km, uložení na skládku 27,5*0,6*0,3	m3	4,95000 4,95000	430,00	2 128,50
13	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 4,28*1,8	t	7,70400 7,70400	120,00	924,48
Díl: 5	5	Komunikace				33 019,60
14	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm 27,5*0,5	m2	13,75000 13,75000	438,00	6 022,50
15	564861111R00	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 20 cm 45,2+7,32	m2	52,52000 52,52000	118,00	6 197,36
16	564801112R00	Podklad z drti fr. 4/8 po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	52,52000	40,00	2 100,80
17	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	52,52000	190,00	9 978,80
18	59245267	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6 7,32*1,01	m2	7,39320 7,39320	315,00	2 328,86
19	59245110	Dlažba sklad. HOLLAND 20x10x6 cm přírodní 45,2*1,01	m2	45,65200 45,65200	140,00	6 391,28
Díl: 91	91	Doplňující práce na komunikaci				121 658,45
20	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	27,50000	125,00	3 437,50
21	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý 8*1,01	kus	8,08000 8,08000	72,00	581,76
22	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 2*1,01	kus	2,02000 2,02000	206,00	416,12
23	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 2*1,01	kus	2,02000 2,02000	206,00	416,12
24	59217460	Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm 15,5*1,01	kus	15,65500 15,65500	81,00	1 268,06
25	59217420	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200 (13,5+4,5+6,5)*1,01	kus	24,74500 24,74500	70,00	1 732,15
26	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	8,00000	190,00	5 140,00
27	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	44,00000	190,00	8 360,00

28	915491211R00	24,5+19,5 Osazení vodičů proužku do MC, podkl. C12/15, 25 cm	m	44,00000 27,50000			
29	59218562R	Krajník silniční CBS - K 50x25x8 cm, přírodní 27,5*2*1,01	kus	55,55000 55,55000	190,00 43,00	5 225,00 2 388,65	
30	914001111R00	Montáž svislých dopr. značek na sloupky, konzoly, posunutí stávajících značek sloup: : 2 vyložníku: : 2+2	kus	6,00000 2,00000 4,00000	570,00	3 420,00	
31	915721112R00	Vodorovné značení silnovrstvé stopčar, zeber atd. 7*4*0,5	m2	14,00000 14,00000	245,00	3 430,00	
32	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík. barvou V1a: : 15+3 V2a: : 17	m	35,00000 18,00000 17,00000	25,00	875,00	
33	915712111R00	Vodorovné značení proužků š. 25 cm střík. barvou V4: : 27+45	m	72,00000 72,00000	48,00	3 456,00	
34	x-02	Veřejné osvětlení-viz samostatný rozpočet, vč. materiálu a zemních prací	kpl	1,00000	85 132,09	85 132,09	
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 310,00	
35	966006132R00	Odstranění dopravních značek se sloupky, s bet. patkami	kus	2,00000	655,00	1 310,00	
Díl: 97		Prorážení otvorů				7 822,94	
36	979084214R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 2 km 4,3194+8,0422+6,7135	t	19,07510 19,07510	170,00	3 242,77	
37	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	7,51200	160,00	1 201,92	
38	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	7,51200	25,00	187,80	
39	x-03	Poplatek za vybourané hmoty a suti 19,0751+7,512	t	26,58710 26,58710	120,00	3 190,45	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 590,36	
40	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 36,32868+15,47852	t	51,80720 51,80720	50,00	2 590,36	

Celkem

182 112,09

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

Zakázka: **ROHATEC-Rekonstr. přechodů ul.Hodonínská-přechod č.4**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**

IČ: **45274924**

Videňská 104

DIČ: **CZ 45274924**

619 00 Brno

Rozpis ceny

Celkem

HSV			216 542,96
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			216 542,96

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	216 542,96 CZK
Základní DPH	21 %	45 474,02 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

262 016,98 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			20 744,27
5	Komunikace	HSV			46 998,98
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			130 774,04
97	Prorážení otvorů	HSV			14 909,17
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 116,50
Cena celkem					216 542,96

Položkový rozpočet

ROHATEC-Rekonstr. přechodů ul.Hodonínská-přechod č.4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 1		Zemní práce				20 744,27
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho 41,8+15,5	m2	57,30000	30,00	1 719,00
				57,30000		
2	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	8,00000		0,00
3	113107143R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 15 cm vysazená plocha: : 16,2 rošíření pro obruby: : 33*0,5	m2	32,70000	120,00	3 924,00
				16,20000		
				16,50000		
4	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm, podklad pod chodníkem	m2	57,30000	24,00	1 375,20
5	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých 26,3+8,8+2,5	m	37,60000	70,00	2 632,00
				37,60000		
6	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3, v místech za obrubou 35,2*0,3	m3	10,56000	135,00	1 425,60
				10,56000		
7	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 10,56-1,32	m3	9,24000	115,00	1 062,60
				9,24000		
8	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných, zpětný zásyp za obrubou (5+5+3+3+6)*0,3*0,2	m3	1,32000	450,00	594,00
				1,32000		
9	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním (53,1+15,5)*1,05	m2	72,03000	11,00	792,33
				72,03000		
10	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině, vč. dodávky travního semene 8+11	m2	19,00000	18,00	342,00
				19,00000		
11	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině, srovnání za obrubou	m2	19,00000	55,00	1 045,00
12	x-01	Dodávka a dovoz ornice 19,0*0,15	m3	2,85000	450,00	1 282,50
				2,85000		
13	132200010RAB	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4, odvoz do 5 km, uložení na skládku 33*0,6*0,3	m3	5,94000	430,00	2 554,20
				5,94000		
14	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 9,24*1,8	t	16,63200	120,00	1 995,84
				16,63200		
Díl: 5		Komunikace				46 998,98
15	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm 33*0,5	m2	16,50000	438,00	7 227,00
				16,50000		
16	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 53,1+10,9	m2	64,00000	118,00	7 552,00
				64,00000		
17	564801112R00	Podklad z drti fr. 4/8 po zhutnění tloušťky 4 cm 53,1+10,9+15,5	m2	79,50000	40,00	3 180,00
				79,50000		
18	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 53,1+10,9+10,8+4,7	m2	79,50000	190,00	15 105,00
				79,50000		
19	59245110	Dlažba sklad. HOLLAND 20x10x6 cm přírodní 53,1*1,01	m2	53,63100	140,00	7 508,34
				53,63100		
20	59245267	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6 15,5*1,01	m2	15,65500	315,00	4 931,33
				15,65500		
21	592451158R	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x8 cm červená, dlažba pro nevidomé ve vjezdech 4,7*1,01	m2	4,74700	315,00	1 495,31
				4,74700		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				130 774,04
22	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	33,00000	125,00	4 125,00
23	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý 15*1,01	kus	15,15000	72,00	1 090,80
				15,15000		
24	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 3*1,01	kus	3,03000	206,00	624,18
				3,03000		
25	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	3,03000	206,00	624,18

26	59217460	3*1,01 Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15 100x15x25cm	kus	3,03000 13,13000		81,00	1 063,53
27	59217420	13*1,01 Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200 (7+7+6)*1,01	kus	13,13000 20,20000 20,20000		70,00	1 414,00
28	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	15,00000		190,00	2 850,00
29	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 19+20	m	39,00000 39,00000		190,00	7 410,00
30	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC, podkl. C12/15, 25 cm	m	33,00000		190,00	6 270,00
31	59218562R	Krajník silniční CBS - K 50x25x8 cm, přírodní 33*2*1,01	kus	66,66000 66,66000		43,00	2 866,38
32	914001111R00	Montáž svislých dopr. značek na sloupky, konzoly, posunutí stávajících značek sloup: : 2 vyložníku: : 4	kus	6,00000 2,00000 4,00000		570,00	3 420,00
33	915721112R00	Vodorovné značení silnovrstvé stopčar, zeber atd. 7*4*0,5	m2	14,00000 14,00000		245,00	3 430,00
34	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík. barvou V1a: : 20+20	m	40,00000 40,00000		25,00	1 000,00
35	915712111R00	Vodorovné značení proužků š. 25 cm střík. barvou V4: : 9,5+8+9,5+3,5+6,5+3,5+3,5+45	m	89,00000 89,00000		48,00	4 272,00
36	x-02	Veřejné osvětlení-viz samostatný rozpočet, vč. materiálu a zemních prací	kpl	1,00000		90 313,97	90 313,97
Díl: 97		Prorážení otvorů					14 909,17
37	979084214R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 2 km 7,9074+3,264+10,3332+5,452	t	26,95660 26,95660		170,00	4 582,62
38	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	13,75200		160,00	2 200,32
39	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	13,75200		25,00	343,80
40	x-03	Poplatek za vybourané hmoty a suť 48,0660+16,7876	t	64,85360 64,85360		120,00	7 782,43
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					3 116,50
41	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 45,542+16,788	t	62,33000 62,33000		50,00	3 116,50

Celkem

216 542,96

Poznámky uchazeče k zadání

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY NEUVEDENÉ V ROZPOČTECH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

Stavba: ROHATEC-Rekonstrukce přechodů ul.Hodonínská
 Stav. objekty: SO.01-1, SO.01-2, SO01-3, SO01-4,
 Investor: Obec Rohatec, Květná 359/1, 696 01 Rohatec
 Vypracoval:
 Datum:

Vedlejší náklady

(1) Vedlejšími náklady jsou náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společně pro celou stavbu, nezahrnuté v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů.
 (2) Předmětem vedlejších nákladů jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud jsou zadavatelem požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace.

Ostatní náklady

(1) Ostatními náklady jsou náklady spojené s plněním povinností dodavatele vyplývající z jiných podmínek zadávací dokumentace, neuvedené v položkových soupisech stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů.
 (2) Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu.

Položka	Popis položky	Cena Kč celkem bez DPH
1	Zařízení staveniště - zřízení + provoz + odstranění (oplocení, zábrany, skladovací plochy a objekty, mobilní buňky apod.)	35 000,00 Kč
2	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	7 000,00 Kč
3	Dočasná dopravní opatření (náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění, přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby, odstranění po ukončení prací)	80 000,00 Kč
4	Užívání veřejných ploch a prostranství (Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu)	10 000,00 Kč
5	Náklady na informační tabuli (1ks plastové tabule A2, polep plast. fólií, odolné povětrnostním vlivům, na ocelovém rámu a ocelových sloupcích)	4 000,00 Kč
6	Spotřeba energií (vodné, stočné, elektřina, teplo a další)	5 000,00 Kč
7	Vytýčení stavby	8 000,00 Kč
8	Pojištění	3 000,00 Kč
9	Kontrolní zkoušky (zkoušky betonových a asfaltových směsí, staticka zatěžovací zkouška podloží - 2x, atd.)	5 000,00 Kč
10	Přejímací zkoušky (revize, atd.)	5 000,00 Kč
11	Dokumentace skutečného provedení stavby	10 000,00 Kč
12	Geodetické zaměření dokončeného díla	8 000,00 Kč
13	Geometrický plán	10 000,00 Kč
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM BEZ DPH:		190 000,00 Kč

Výše uvedené vedlejší a ostatní náklady budou součástí souhrnného rozpočtu.

Název stavby :
Název SO :
Datum zpracování :

Přechody pro chodce – Rohatec
Osvětlení přechodů pro chodce
05/2015

		CENA				
Název položky	měrná jednotka	množství	dodávky	celkem	montáže	celkem
Přechod č.1 (u č.p.590)						
Materiály						
KV CYKY-J 3 x 1,5 (C)	m	20,00	18,00	360,00		
CYKY-J 4 x 6 (B)	m	42,00	89,00	3 738,00		
DRAT ZEMNICÍ 10 FeZn (1m=0,62kg)	kg	28,00	38,00	1 064,00		
KO TRUBKA KF 09040 KOPOFLEX 450N 40/32ČERVENÁ	m	37,00	21,00	777,00		
Folie ČEZ 33 rudá - lesk 100m/bal	m	37,00	3,00	111,00		
Setava stožárů: komplet 2x stožár – CN dle přílohy (Honor spol s.r.o.)	kpl	1,00	39 600,00	39 600,00		
Zdroj svítidla: HPI-T Plus 250W/645, E40, Philips Master	ks	2,00	1 104,00	2 208,00		
pojistková vložka E14/ 4A	ks	6,00	6,00	36,00		
Písek kopaný	m3	3,00	252,00	756,00		
Materiály celkem [Kč]:				48 650,00		

Práce v HZS:

Uvedení do provozu	h	12,00
Revize elektro – výchozí	h	12,00
Projektová dokumentace – skutečné provedení	h	2,00

Práce v HZS celkem [Kč]:

474,00	5 688,00
566,00	6 792,00
1 155,00	2 310,00
	14 790,00

Zemní práce:

vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	kpl	1,00
kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3	m	37,00
kabel.lože z kop.písku rýha 35cm tl 22cm	m	37,00
pouzdro pro stožár - vyplnění betonem (600x600x1200)	ks	2,00
folie výstražná z PVC šířky 33cm	m	37,00
ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.; 80cm hl.; zem.tř.3	m	37,00
Výkop – startovací a koncová jáma o rozměrech 1 x 1,6 m, hloubka 1,3m	m3	2,10
Zához – startovací a koncová jáma o rozměrech 1 x 1,6 m, hloubka 1,3m	m3	2,10
Protlak pr. 63Mm vč. Roury	m	8,50

Zemní práce celkem [Kč]:

280,00	280,00
244,00	9 028,00
82,00	3 034,00
2 863,00	5 726,00
14,00	518,00
63,00	2 331,00
1 155,00	2 425,50
180,00	378,00
1 548,00	13 158,00
	20 917,00

Elektromontáže:

ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	ks	6,00
ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2	ks	16,00
pojistk. vložka E14/E27/E33/MAX 63A vč. doteku	ks	6,00
VÝBOJKOVÉ SVÍTIDLO STOŽÁROVÉ vč.zdroje	ks	2,00
stožár sadový ocelový - žárový zinek	ks	2,00
elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh/1x4A-kompletní,max.5x16mm2	ks	2,00
pro výzbroj	ks	2,00
antikor.ochran.	m	42,00
Napojení kabelu AYKY 4B6 do stávajícího stožáru VO vč. Materiálu	kpl	1,00
CYKY-J 3x1.5 mm2	m	20,00
CYKY-J 4x6 mm2	m	42,00

Elektromontáže celkem [Kč]:

12,00	72,00
18,00	288,00
3,00	18,00
344,00	688,00
588,00	1 176,00
328,00	656,00
962,00	1 924,00
30,00	1 260,00
925,00	925,00
14,00	280,00
21,00	882,00
	8 169,00

Stavební elektroinstalace [Kč]:

doprava	%	2,50	48 650,00	43 876,00
přesun hmot	%	1,00	1 216,25	
zařízení staveníště	%	2,00	486,50	
Elektroinstalace pro Přechod č.1 (u č.p.590) CELKEM bez DPH [Kč]:			973,00	

Přechod č.2 (u č.p.722)

Materiály							
KV CYKY-J 3 x 1,5 (C)	m	20,00	18,00		360,00		
CYKY-J 4 x 6 (B)	m	25,00	89,00		2 225,00		
DRAT ZEMNICÍ 10 FeZn (1m=0,62kg)	kg	16,00	38,00		608,00		
KO TRUBKA KF 09040 KOPOFLEX 450N 40/32ČERVENÁ	m	20,00	21,00		420,00		
Folie ČEZ 33 rudá - lesk 100m/bal	m	20,00	3,00		60,00		
Setava stožárů: komplet 2x stožár – CN dle přílohy (Honor spol s.r.o.)	kpl	1,00	39 600,00		39 600,00		
Zdroj svítidla: HPI-T Plus 250W/645, E40, Philips Master	ks	2,00	1 104,00		2 208,00		
pojistková vložka E14/ 4A	ks	6,00	6,00		36,00		
Písek kopaný	m3	1,70	252,00		428,40		
Materiály celkem [Kč]:					45 945,40		

Práce v HZS:

Uvedení do provozu	h	12,00
Revize elektro – výchozí	h	12,00
Projektová dokumentace – skutečné provedení	h	2,00

Práce v HZS celkem [Kč]:

474,00	5 688,00
566,00	6 792,00
1 155,00	2 310,00
	14 790,00

Zemní práce:

vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	kpl	1,00
kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3	m	20,00
kabel.lože z kop.písku rýha 35cm tl 22cm	m	20,00
pouzdro pro stožár - vyplnění betonem (600x600x1200)	ks	2,00
folie výstražná z PVC šířky 33cm	m	20,00
ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.; 80cm hl.; zem.tř.3	m	20,00
Výkop – startovací a koncová jáma o rozměrech 1 x 1,6 m, hloubka 1,3m	m3	2,10
Zához – startovací a koncová jáma o rozměrech 1 x 1,6 m, hloubka 1,3m	m3	2,10
Protlak pr. 63Mm vč. Roury	m	8,50

Zemní práce celkem [Kč]:

270,00	270,00
244,00	4 880,00
82,00	1 640,00
2 863,00	5 726,00
14,00	280,00
63,00	1 260,00
1 155,00	2 425,50
180,00	378,00
1 548,00	13 158,00
	14 056,00

Elektromontáže:

ukonč.vod.v.rozv.vč.zap.a.konc.do 2.5mm2	ks	6,00	12,00	72,00
ukonč.vod.v.rozv.vč.zap.a.konc.do 16mm2	ks	16,00	18,00	288,00
pojistik.vložka E14/E27/E33/MAX 63A vč. doteku	ks	6,00	3,00	18,00
VÝBOJKOVÉ SVÍTIDLO STOŽÁROVÉ vč.zdroje	ks	2,00	344,00	688,00
stožár sadový ocelový - žárový zinek	ks	2,00	588,00	1 176,00
elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh/1x4A-kompletní,max.5x16mm2	ks	2,00	328,00	656,00
pro výzbroj	ks	2,00	962,00	1 924,00
antikor.ochran.	m	25,00	30,00	750,00
Nápojení kabelu AYKY 4B6 do stávajícího stožáru VO vč. Materiálu	kpl	1,00	925,00	925,00
CYKY-J 3x1.5 mm2	m	20,00	14,00	280,00
CYKY-J 4x6 mm2	m	25,00	21,00	525,00
Elektromontáže celkem [Kč]:				7 302,00

Stavební elektroinstalace [Kč]:			45 945,40	36 148,00
doprava	%	2,50	1 148,64	
přesun hmot	%	1,00	459,45	
zařízení staveniště	%	2,00	918,91	
Elektroinstalace pro Přechod č.2 (u č.p.722) CELKEM bez DPH [Kč]:			48 472,40	37 544,00

Přechod č.3 (u kostela)**Materiály**

KV CYKY-J 3 x 1,5 (C)	m	20,00	18,00	360,00
CYKY-J 4 x 6 (B)	m	32,00	89,00	2 848,00
DRAT ZEMNÍCI 10 FeZn (1m=0,62kg)	kg	22,00	38,00	836,00
KO TRUBKA KF 09040 KOPOFLEX 450N 40/32ČERVENÁ	m	30,00	21,00	630,00
Folie ČEZ 33 rudá - lesk 100m/bal	m	30,00	3,00	90,00
Setava stožáru: komplet 2x stožár - CN dle přílohy (Honor spol s.r.o.)	kpl	1,00	39 600,00	39 600,00
Zdroj svítidla: HPI-T Plus 250W/645, E40, Philips Master	ks	2,00	1 104,00	2 208,00
pojistiková vložka E14/ 4A	ks	6,00	6,00	36,00
Písek kopaný	m3	2,50	252,00	630,00
Materiály celkem [Kč]:				47 238,00

Práce v HZS:

Úvedení do provozu	h	12,00
Revize elektro - výchozí	h	12,00
Projektová dokumentace - skutečné provedení	h	2,00

474,00	5 688,00
566,00	6 792,00
1 155,00	2 310,00
	14 790,00

Práce v HZS celkem [Kč]:**Zemní práce:**

vytýč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	kpl	1,00
kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3	m	17,00
kabel.lože z kop.písku rýha 35cm hl 22cm	m	17,00
pouzdro pro stožár - vyplnění betonem (800x800x1200)	ks	2,00
folie výstražná z PVC šířky 33cm	m	17,00
ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.; 80cm hl.; zem.tř.3	m	17,00
Výkop - startovací a koncová jáma o rozměrech 1 x 1,6 m, hloubka 1,3m	m3	2,10
Zához - startovací a koncová jáma o rozměrech 1 x 1,6 m, hloubka 1,3m	m3	2,10
Protlak pr. 63Mm vč. Roury	m	8,50

270,00	270,00
244,00	4 148,00
82,00	1 394,00
2 863,00	5 726,00
14,00	238,00
63,00	1 071,00
1 155,00	2 425,50
180,00	378,00
1 548,00	13 158,00
	12 847,00

Zemní práce celkem [Kč]:**Elektromontáže:**

ukonč.vod.v.rozv.vč.zap.a.konc.do 2.5mm2	ks	6,00	12,00	72,00
ukonč.vod.v.rozv.vč.zap.a.konc.do 16mm2	ks	16,00	18,00	288,00
pojistik.vložka E14/E27/E33/MAX 63A vč. doteku	ks	6,00	3,00	18,00
VÝBOJKOVÉ SVÍTIDLO STOŽÁROVÉ vč.zdroje	ks	2,00	344,00	688,00
stožár sadový ocelový - žárový zinek	ks	2,00	588,00	1 176,00
elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh/1x4A-kompletní,max.5x16mm2	ks	2,00	328,00	656,00
pro výzbroj	ks	2,00	962,00	1 924,00
antikor.ochran.	m	32,00	30,00	960,00
Nápojení kabelu AYKY 4B6 do stávajícího stožáru VO vč. Materiálu	kpl	1,00	925,00	925,00
CYKY-J 3x1.5 mm2	m	20,00	14,00	280,00
CYKY-J 4x6 mm2	m	32,00	21,00	672,00
Elektromontáže celkem [Kč]:				7 659,00

Stavební elektroinstalace [Kč]:			47 238,00	35 296,00
doprava	%	2,50	1 180,95	
přesun hmot	%	1,00	472,38	
zařízení staveniště	%	2,00	944,76	
Elektroinstalace pro Přechod č.3 (u kostela) CELKEM bez DPH [Kč]:			49 695,11	36 540,00

Přechod č.4 (u č.p.390)
Materiály

KV CYKY-J 3 x 1,5 (C)	m	20,00	18,00	360,00
CYKY-J 4 x 6 (B)	m	45,00	89,00	4 005,00
DRÁT ZEMNÍCI 10 FeZn (1m=0,62kg)	kg	45,00	38,00	1 710,00
KO TRUBKA KF 09040 KOPOFLEX 450N 40/32ČERVENÁ	m	37,00	21,00	777,00
Folie ČEZ 33 rudá - lesk 100m/bal	m	37,00	3,00	111,00
Setava stožáru: komplet 2x stožár – CN dle přílohy (Honor spol s.r.o.)	kpl	1,00	39 600,00	39 600,00
Zdroj svítidla: HPI-T Plus 250W/645, E40, Philips Master	ks	2,00	1 104,00	2 208,00
pojistková vložka E14/ 4A	ks	6,00	6,00	36,00
Písek kopaný	m3	3,00	252,00	756,00
Materiály celkem [Kč]:				49 563,00

Práce v HZS:

Uvedení do provozu	h	12,00
Revize elektro – výchozí	h	12,00
Projektová dokumentace – skutečná provedení	h	2,00

Práce v HZS celkem [Kč]:

474,00	5 688,00
566,00	6 792,00
1 155,00	2 310,00
	14 790,00

Zemní práce:

vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	kpl	1,00
kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3	m	24,00
kabel.lože z kop.písku rýha 35cm tl 22cm	m	24,00
pouzdro pro stožár - vyplnění betonem (600x600x1200)	ks	2,00
folie výstražná z PVC šířky 33cm	m	24,00
ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.; 80cm hl.; zem.tř.3	m	24,00
Výkop – startovací a koncová jáma o rozměrech 1 x 1,6 m, hloubka 1,3m	m3	2,10
Zához – startovací a koncová jáma o rozměrech 1 x 1,6 m, hloubka 1,3m	m3	2,10
Protlak pr. 63Mm vč. Roury	m	8,50

Zemní práce celkem [Kč]:

280,00	280,00
244,00	5 856,00
82,00	1 968,00
2 863,00	5 726,00
14,00	336,00
63,00	1 512,00
1 155,00	2 425,50
180,00	378,00
1 548,00	13 158,00
	15 678,00

Elektromontáže:

ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2,5mm2	ks	6,00
ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2	ks	16,00
pojistk. vložka E14/E27/E33/MAX 63A vč. doteku	ks	6,00
VÝBOJKOVÉ SVÍTIDLO STOŽÁROVÉ vč.zdroje	ks	2,00
stožár sadový ocelový - žárový zinek	ks	2,00
elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh/1x4A-kompletní;max.5x16mm2	ks	2,00
pro výzbroj	ks	2,00
antikor.ochran.	m	30,00
Napojení kabelu AYKY 4B6 do stávajícího stožáru VO vč. Materiálu	kpl	1,00
CYKY-J 3x1,5 mm2	m	20,00
CYKY-J 4x6 mm2	m	30,00

Elektromontáže celkem [Kč]:

12,00	72,00
18,00	288,00
3,00	18,00
344,00	688,00
588,00	1 176,00
328,00	656,00
962,00	1 924,00
30,00	900,00
925,00	925,00
14,00	280,00
21,00	630,00
	7 557,00

Stavební elektroinstalace [Kč]:

doprava	%	2,50	49 563,00	38 025,00
přesun hmot	%	1,00	1 239,08	
zařízení staveniště	%	2,00	495,63	
Elektroinstalace pro Přechod č.4 (u č.p.390) CELKEM bez DPH [Kč]:			991,26	

Elektroinstalace všech 4 přechodů CELKEM bez DPH [Kč]:
201 923,20
(63 345,00)