

Rozpočet stavby

Stavba: JM21/12 ZŠ a MŠ Uhřetice

Objekt: 01 Mateřská škola

Rozpočet: 01 Rekonstrukce kuchyně Mateřské školy

Objednatel: Obec Uhřetice

IČO: 00636657

111

DIČ:

75201

Uhřetice

Zhotovitel: OSG - GREGOVSKÝ s.r.o.

IČO: 26831775

Za Váhou 654

DIČ: CZ26831775

Troubky

751 02

Vypracoval: Gregovský

Rozpis ceny

Celkem

HSV			211 230,33
PSV			279 053,04
MON			90 145,00
Vedlejší náklady			40 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			620 928,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	620 928,37 CZK
Základní DPH	21 %	130 394,96 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

751 323,33 CZK

v Troubkách

dne

19.8.2022



OSG - GREGOVSKÝ s.r.o.
Za Váhou 654, 751 02 TROUBKY
IČ: 26831775 DIČ: CZ26831775

Za zhotovitele

Obec UHŘETICE
Uhřetice 111, 752 01
IČ: 006 36 657
Tel.: 581 763 796

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			0,00	0
34	Stěny a příčky	HSV			27 984,30	5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			42 552,31	7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			12 316,50	2
64	Výplně otvorů	HSV			3 320,00	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			10 156,00	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			6 613,62	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			56 086,13	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			15 893,99	3
711	Izolace proti vodě	PSV			23 288,43	4
720	Zdravotechnická instalace	PSV			68 684,76	11
766	Konstrukce truhlářské	PSV			7 005,56	1
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			0,00	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			64 195,32	10
781	Obklady keramické	PSV			90 285,07	15
783	Nátěry	PSV			951,42	0
784	Malby	PSV			10 242,48	2
791	Montáž zařízení velkokuchyní	PSV			14 400,00	2

M21	Elektromontáže	MON			80 645,00	13
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			9 500,00	2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			36 307,48	6
VN	Vedlejší náklady	VN			40 500,00	7
Cena celkem					620 928,37	100

S:	JM21/12	ZŠ a MŠ Uhřetice
O:	01	Škola
R:	01	Rekonstrukce kuchyně Mateřské školy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				0,00
1	317944313RT4	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.18	t	0,00000	68 400,00	0,00
		nadokenní překlad I180 dl.3,5m : 3,5*21,9/1000		0,07665		
2	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	0,00000	1 802,00	0,00
		nadokenní překlad I180 dl.3,5m : 3,5*0,25*2		1,75000		
Díl: 34		Stěny a příčky				27 984,30
3	340239212RT2	Zazdívka otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi	m2	1,00000	888,00	888,00
		zazdívka po vybouraných dveřích : 1*1		1,00000		
4	342264051RT3	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	28,98000	935,00	27 096,30
		podhled kuchyně : 4,6*6,3		28,98000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				42 552,31
5	602016191R00	Penetrační nátěr stěn PROFI UNI Putzgrund	m2	77,65500	89,00	6 911,30
		stěny kuchyně : (4,6+6,3)*2+3,6+(1,3+2,3*2)*0,7*2+(3+0,9*2)*0,15		87,46000		
		odpočet otvorů : -(3*0,9+1,3*2,3*2+1,5*2)		-11,68000		
		stěna jídelny : 3,5*0,25+1*1		1,87500		
6	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	17,73500	48,00	851,28
		okna : 3*0,9*2+1,3*2,3*2		11,38000		
		dveře : 1,55*2,05*2		6,35500		
7	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	30,00000	220,00	6 600,00
		zapravení po profesích el. a ZTI : 30		30,00000		
8	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	5,00000	304,00	1 520,00
		zapravení po profesích ZTI : 5		5,00000		
9	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	10,15000	91,00	923,65
		jídelna - napojení na stávající omítky kolem nového okna : 1*2+0,75*4		5,00000		
		chodba - začištění nové zárubně : 1,05+2,05*2		5,15000		
10	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	7,80000	64,00	499,20
		okna : 1,3*3*2		7,80000		
11	612474611RT1	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně na pálené cihly a tvarovky	m2	40,39500	625,00	25 246,88
		kuchyně - omítka nad obklady : (4,6+6,3)*2+1,6+(1,3+0,7*2)*1,3*2		41,90000		
		odpočet otvorů : -1,3*1,3*2		-3,38000		
		stěna jídelny : 3,5*0,25+1*1		1,87500		
12	615481111R00	Potažení válc.nosníků rabc.pletvem a postřik MC	m2	0,00000	450,00	0,00
		nadokenní překlad I180 dl.3,5m : 3,5*0,65		2,27500		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				12 316,50
13	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	2,89800	4 250,00	12 316,50
		podlaha kuchyně - podkladní mazanina : 4,6*6,3*0,1		2,89800		
Díl: 64		Výplně otvorů				3 320,00
14	642944221R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně nad 2,5 m2.	kus	1,00000	1 920,00	1 920,00

S:	JM21/12	ZŠ a MŠ Uhřetice
O:	01	Škola
R:	01	Rekonstrukce kuchyně Mateřské školy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
15	5533300160R	Zárubeň ocelová ZH 110/1970/1450 D pro cihelné zdivo, s pevnými závěsy	kus	1,00000	1 400,00	1 400,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				10 156,00
16	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	50,78000	200,00	10 156,00
		SDK podhled kuchyně : 4,6*6,3		28,98000		
		stěny kuchyně - omítky : (4,6+6,3)*2*1		21,80000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				6 613,62
17	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	47,58000	139,00	6 613,62
		kuchyně : 4,6*6,3		28,98000		
		jídlna : 2*6,3		12,60000		
		chodba : 3*2		6,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				56 086,13
18	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	2,89800	4 100,00	11 881,80
		podlaha kuchyně - podkladní mazanina : 4,6*6,3*0,1		2,89800		
19	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	28,98000	77,00	2 231,46
		podlaha kuchyně : 4,6*6,3		28,98000		
20	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	4,00000	16,00	64,00
		výsuvné okno 1500/900mm : 4		4,00000		
21	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	3,00000	25,00	75,00
		dveře 900/1970mm : 1		1,00000		
		dveře 1450/1970mm : 2		2,00000		
22	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	1,35000	182,00	245,70
		výsuvné okno 1500/900mm : 1,5*0,9		1,35000		
23	968062991R00	Vybourání dřevěných deštěří a obkladů výkladů	m2	0,67500	150,00	101,25
		parapetní deska výdejšího okna : 1,5*0,45		0,67500		
24	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,80000	474,00	853,20
		dveře 900/1970mm : 0,9*2		1,80000		
25	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	2,90000	485,00	1 406,50
		dveře 1450/1970mm : 1,45*2		2,90000		
26	971033531R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC	m2	0,00000	398,00	0,00
		vybourání pilíře mezi oknem a dveřmi : 0,45*0,9		0,40500		
27	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	11,20000	220,00	2 464,00
		zasekání odpadní kanalizace : 5+6,2		11,20000		
28	974031666R00	Vysekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 25 cm	m	0,00000	415,00	0,00
		nadokenní překlad l180 dl.3,5m : 3,5		3,50000		
29	974042554R00	Vysekání rýh v podlaže betonové, 10x15 cm	m	9,00000	399,00	3 591,00
		zasekání odpadní kanalizace : 5+1,6+2,4		9,00000		
30	975032251R00	Podchycení příček výztuhou do 3 m, zdi 15 cm do 5 m	m	0,00000	2 685,00	0,00
		osazení nadokenního překladu : 3,5		3,50000		
31	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	47,96000	119,00	5 707,24
		stěny nad obklady : (4,6+6,3)*2*2,1+0,7*1,8*4-1,3*1,8*2+1,3*0,7*2		47,96000		

S:	JM21/12	ZŠ a MŠ Uhřetice
O:	01	Škola
R:	01	Rekonstrukce kuchyně Mateřské školy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
32	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	76,03500	105,00	7 983,68
		stěny nad obklady : (4,6+6,3)*2*2,1+0,7*1,8*4-1,3*1,8*2+1,3*0,7*2		47,96000		
		stávající obklady v.1500mm : (4,6+6,3)*2*1,5+0,7*0,5*4-(1,55*1,5+1*1,5+1,5*0,6+1,3*0,5*2)		28,07500		
33	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	28,07500	124,00	3 481,30
		stávající obklady v.1500mm : (4,6+6,3)*2*1,5+0,7*0,5*4-(1,55*1,5+1*1,5+1,5*0,6+1,3*0,5*2)		28,07500		
34	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	32,00000	500,00	16 000,00
		vystěhování zařizovacích předmětů kuchyně - 4 dělníci po 8hod : 4*8		32,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				15 893,99
35	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	10,96137	1 450,00	15 893,99
Díl: 711		Izolace proti vodě				23 288,43
36	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	28,98000	624,00	18 083,52
		podlaha kuchyně : 4,6*6,3		28,98000		
37	711212601RT2	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)	m	21,80000	195,00	4 251,00
		podlaha kuchyně : (4,6+6,3)*2		21,80000		
38	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	232,66000	4,10	953,91
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				68 684,76
39	R720-01	Úprava odpadní kanalizace a rozvodů vody	soub	1,00000	68 684,76	68 684,76
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				7 005,56
40	766661132R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 2kř. do 1,45 m	kus	1,00000	1 650,00	1 650,00
41	766669112R00	Dokování závěsů na universální zárubeň, 2křídlové	kus	1,00000	405,00	405,00
42	766666911R00	Zakrytí dveřní výplně dveří kompletizovaných	kus	1,00000	327,00	327,00
43	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	1,00000	470,00	470,00
44	61165007R	Dveře vnitřní laminované plně 2kř. 145x197 cm	kus	1,00000	2 300,00	2 300,00
45	R766-01	Kování dveří - zámek, klika-klika	kus	1,00000	1 220,00	1 220,00
46	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	140,79000	4,50	633,56
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				0,00
47	R769-01	Deska pro výdejní okno 1400/400mm, parapetní desky š.400mm, barva bílá D+M	ks	0,00000	2 250,00	0,00
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				64 195,32
48	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	28,98000	168,00	4 868,64
		podlaha kuchyně : 4,6*6,3		28,98000		
49	771101121R00	Provedení penetrace podkladu pod dlažby	m2	28,98000	65,00	1 883,70
		podlaha kuchyně : 4,6*6,3		28,98000		
50	771575109RV4	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm Unifix 2K (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár.hmota)	m2	28,98000	780,00	22 604,40
		podlaha kuchyně : 4,6*6,3		28,98000		
51	771577133R00	Lišta nerezová přechodová, stejná výška dlaždic	m	0,00000	820,00	0,00
		podlaha kuchyně : 1,45		1,45000		

S:	JM21/12	ZŠ a MŠ Uhřetice
O:	01	Škola
R:	01	Rekonstrukce kuchyně Mateřské školy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
52	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	21,80000	65,00	1 417,00
		podlaha kuchyně : (4,6+6,3)*2		21,80000		
53	23521594.AR	Ultraplan stěrka podlahová samonivelační Mapei	kg	289,80000	42,00	12 171,60
		podlaha kuchyně - vyrovnávací stěrka : 4,6*6,3*10		289,80000		
54	597642031R	Dlažba Taurus Granit protiskluz. SB 300x300x9 mm Rio Negro	m2	31,87800	531,00	16 927,22
		podlaha kuchyně : 4,6*6,3*1,1		31,87800		
55	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	635,70000	6,80	4 322,76
Díl: 781		Obklady keramické				90 285,07
56	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	38,48000	240,00	9 235,20
		kuchyně - obklady do v.2m : (4,6+6,3)*2*2+0,7*1*4+(3+0,9*2)*0,1		46,88000		
		odpočet otvorů : -(1,55*2+3*0,9+1,3*1*2)		-8,40000		
57	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	38,48000	58,00	2 231,84
		kuchyně - obklady do v.2m : (4,6+6,3)*2*2+0,7*1*4+(3+0,9*2)*0,1		46,88000		
		odpočet otvorů : -(1,55*2+3*0,9+1,3*1*2)		-8,40000		
58	781415016RT3	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm Unifix 2K (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár.hmota)	m2	38,48000	720,00	27 705,60
		kuchyně - obklady do v.2m : (4,6+6,3)*2*2+0,7*1*4+(3+0,9*2)*0,1		46,88000		
		odpočet otvorů : -(1,55*2+3*0,9+1,3*1*2)		-8,40000		
59	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	38,48000	34,00	1 308,32
		kuchyně - obklady do v.2m : (4,6+6,3)*2*2+0,7*1*4+(3+0,9*2)*0,1		46,88000		
		odpočet otvorů : -(1,55*2+3*0,9+1,3*1*2)		-8,40000		
60	781497131R00	Lišta nerezová ukončovací k obkladům	m	32,60000	820,00	26 732,00
		kuchyně - obklady do v.2m : (4,6+6,3)*2*2+0,7*4*4*2		32,60000		
61	781497132R00	Lišta nerezová rohová k obkladům	m	0,00000	820,00	0,00
		kuchyně - obklady do v.2m : 1*4		4,00000		
62	58554863R	PROFI Klebepachtel V30 lepidlo, stěrka bal. 25 kg	t	0,30784	8 600,00	2 647,42
		vyrovnávací tmel :				
		kuchyně - obklady do v.2m : ((4,6+6,3)*2*2+0,7*1*4+(3+0,9*2)*0,1)*8/1000		0,37504		
		odpočet otvorů : -(1,55*2+3*0,9+1,3*1*2)*8/1000		-0,06720		
63	597813666R	Obkladačka 20x25 světle béžová lesk Color One	m2	42,32800	410,00	17 354,48
		kuchyně - obklady do v.2m : ((4,6+6,3)*2*2+0,7*1*4+(3+0,9*2)*0,1)*1,1		51,56800		
		odpočet otvorů : -(1,55*2+3*0,9+1,3*1*2)*1,1		-9,24000		
64	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	807,95000	3,80	3 070,21
Díl: 783		Nátěry				951,42
65	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	4,71000	202,00	951,42
		stávající radiátory		3,60000		
		nová zárubeň 1450/1970mm : (1,55+2*2)*0,2		1,11000		
Díl: 784		Malby				10 242,48
66	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x	m2	84,36000	37,00	3 121,32
		strop : 4,6*6,3		28,98000		

S:	JM21/12	ZŠ a MŠ Uhřetice
O:	01	Škola
R:	01	Rekonstrukce kuchyně Mateřské školy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		stěny kuchyně : (4,6+6,3)*2*1,5		32,70000		
		stěna jídelny : 6,3*3,6		22,68000		
67	784115422R00	Malba Remal profi,barva, bez penetrace, 2 x	m2	55,38000	69,00	3 821,22
		stěny kuchyně : (4,6+6,3)*2*1,5		32,70000		
		stěna jídelny : 6,3*3,6		22,68000		
68	784115712R00	Malba Remal sádkartón, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	28,98000	78,00	2 260,44
		strop kuchyně : 4,6*6,3		28,98000		
69	784011222RT2	Zakrytí podlah včetně papírové lepenky	m2	41,58000	25,00	1 039,50
		podlaha kuchyně : 4,6*6,3		28,98000		
		podlaha jídelny : 6,3*2		12,60000		
Díl: 791		Montáž zařízení velkokuchyní				14 400,00
70	900 RT3	HZS Práce v tarifní třídě 6	h	24,00000	600,00	14 400,00
		montáž zařízení kuchyně - 4dělňici po 6hod : 4*6		24,00000		
Díl: M21		Elektromontáže				80 645,00
71	RM21-01	Elektroinstalace - nová stropní svítidla, nové Cu rozvody, zásuvky, vypínače	soub	1,00000	80 645,00	80 645,00
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				9 500,00
72	RM24-01	Úprava vzduchotechniky	kpl	1,00000	9 500,00	9 500,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				36 307,48
73	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,13585	244,00	3 205,15
74	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	52,54340	24,00	1 261,04
75	979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	13,13585	1 450,00	19 046,98
76	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	13,13585	320,00	4 203,47
77	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	26,27170	320,00	8 406,94
78	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	13,13585	14,00	183,90
Díl: VN		Vedlejší náklady				40 500,00
79	005121010R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	14 500,00	14 500,00
80	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	26 000,00	26 000,00
Celkem						620 928,37

Poznámky uchazeče k zadání

ROZPOČET

Stavba: Uhřetice kuchyně

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: OSG GREGOVSKÝ s.r.o.

Místo: Uhřetice

Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

Trubní vedení

934,12

1	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	44,000	21,23	934,12
---	--	---	--------	-------	--------

Ostatní konstrukce a práce, bourání

806,04

2	Frézování drážek ve stěnách z cihel včetně omítky do 50x50 mm	m	7,000	69,52	486,64
3	EKOPLASTIK - Přejchodka s kovovým závitem vnitřním PPR D 32x1" OK	kus	1,000	217,00	217,00
4	EKOPLASTIK - PŘECHODKA S PLASTOVÝM ZÁVITEM VNĚJŠÍM D 25x3/4"	kus	2,000	51,20	102,40

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

17 594,60

5	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	1,000	735,00	735,00
6	Potrubí kanalizační KG-Systém SN 4 svodné DN 125	m	5,600	635,00	3 556,00
7	Potrubí kanalizační svodné Osma HT-Systém DN 75	m	7,300	617,00	4 504,10
8	Potrubí kanalizační svodné Osma HT-Systém DN 110	m	2,700	775,00	2 092,50
9	Potrubí kanalizační přípojovací Osma HT-Systém DN 40	m	2,000	525,00	1 050,00
10	Potrubí kanalizační přípojovací Osma HT-Systém DN 50	m	4,000	569,00	2 276,00
11	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	1,000	78,00	78,00
12	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	8,000	188,00	1 504,00
13	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,000	152,00	152,00
14	Vpust' podlahová HL 510N s vodorovným odtokem DN 40/50	kus	1,000	1 277,00	1 277,00
15	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	1,000	370,00	370,00

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

30 265,00

16	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	4,000	79,00	316,00
17	Propojení potrubí svěrná spojka PN 16 DN 32 / G 1	kus	1,000	882,00	882,00
18	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	20,000	466,00	9 320,00
19	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	24,000	395,00	9 480,00
20	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN do 20 mm	m	24,000	62,00	1 488,00
21	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN do 25 mm	m	20,000	77,00	1 540,00
22	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	13,000	272,00	3 536,00
23	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	1,000	97,00	97,00
24	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	12,000	231,00	2 772,00
25	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit - ZMĚNA	kus	2,000	417,00	834,00

Zdravotechnika - zařizovací předměty

14 972,00

26	Demontáž konvektometu - ZMĚNA		1,000	267,00	267,00
27	Ventil SchELL 1/2"x3/4" pračk. - ZMĚNA		3,000	207,00	621,00

Rozpis elektro ZŠ a MŠ Uhřetice - rekonstrukce kuchyně

Zhotovení elektroinstalace v kuchyni Uhřetice

Krabice KU68/2	15	ks	7,1	106,5
Krabice KO125	0	ks	111,9	0
Kabel CYKY-J3x1,5	41	m	18,2	746,2
Kabel CYKY-J3x2,5	89	m	29,5	2625,5
Kabel CYKY-J5x2,5	7	m	49	343
Kabel CYKY-J5x4	14	m	84	1176
Kabel CYKY-J5x6	16	m	118	1888
Šňůra H05VV-5G2,5	5	m	58	290
Šňůra H05VV-5G4	10	m	89	890
Vodič CYY-6zž	80	m	25	2000
Vodič CYY-16zž	0	m	58	0
Svorkovnice HOP	0	ks	185	0
Vyp.č5 IP44 TANGO	1	ks	189	189
Vyp.400V/25A	2	ks	554	1108
Vyp.400V/40A	0	ks	824	0
Spínač vačkový 32A	2	ks	920	1840
Zásuvka 230V/16A IP44 TANGO	11	ks	177	1947
Dvojzás 230V/16A IP44 TANGO	1	ks	202	202
Zásuvka 400V/16A IP44	0	ks	524	0
Svítidlo PRIMA LED 2x20W IP65	0	ks	221	0
Trubice LED 20W	0	ks	4000	0
Svítidlo LED panel 38W IP65	4	ks	1023	4092
Přisazovací rám svítidla	4	ks	450	1800
Výstroj a úprava rozvaděče	1	sbr	17950	17950
Elektroměr 3F	1	ks	1452	1452
Demontáže stávající EI	5	hod	500	2000
Montáže				36000
Revize				2000
Celkem bez DPH				80 645,20 Kč
DPH	21	%		18 438,10 Kč
Celkem vč. DPH				106 238,30 Kč

