

Obec Hamry nad Sázavou



DODATEČNÁ INFORMACE Č. 6

k zakázce s názvem

Most v obci přes železniční trať Hamry nad Sázavou

Identifikační údaje zadavatele:

Právní forma : 801 – obec
 Název zadavatele : **Obec Hamry nad Sázavou**
 Sídlo zadavatele : Hamry nad Sázavou 322, 591 01 Žďár nad Sázavou
 Statutární zástupce : Ing. František Porubský, starosta obce
 IČ : 00543870
 DIČ : CZ00543870
 Datová schránka : w47av8k
 Kontaktní osoba : Ing. František Porubský, 774 742 745, starosta@hamryns.cz

Zástupce zadavatele:

Obchodní firma : FORENTA s.r.o.
 Sídlo zástupce : Na Bělisku 1229, 562 01 Ústí nad Orlicí
 Statutární zástupce : Ing. Zdeněk Šeda, jednatel společnosti
 IČ : 25963082
 DIČ : CZ25963082
 Zápis v obchodním rejstříku : Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17752
 Kontaktní osoba : Ing. Zdeněk Šeda, +420 603 159 435, seda@forenta.cz
 Ing. Adéla Svobodová, +420 733 133 727,
 e-mail: svobodova@forenta.cz

Název veřejné zakázky: **Most v obci přes železniční trať Hamry nad Sázavou**
Místo plnění veřejné zakázky: p. č. 151/1, 222/1, 242, k. ú. Najdek na Moravě, obec Hamry nad Sázavou, okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina
Druh veřejné zakázky: stavební práce
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Jelikož zadavatel umožnil v rámci dodatečných informací č.1 ze dne 21.5.2025 provedení demoličních prací a montáže nové nosné konstrukce libovolnou technologií dle uvážení zhotovitele, tážeme se konkrétně: Pokud uchazeč provede demolici stávající konstrukce a montáž nové zcela bez podpěrné skruže, tj. žádnou podpěrnou skruž nedodá a nenamontuje a přitom stavbu řádně dokončí jinou technologií (např. pomocí snesení stávající konstrukce a montáž nové jeřábem), bude mít takový uchazeč nárok na fakturaci položek 13 a 118, které jsou vykázány KPL? Nebo má takový uchazeč ocenit tyto položky 0,- Kč, cenu demoličních prostředků a cenu montáže zahrnout jinam? Nebude takový uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení, pokud ocení tyto dvě položky cenou 0,- Kč?

13 03100 A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Komplet zajištění průjezdného profilu a železniční trati po dobu realizace akce. Předpoklad zádržné prvky ve svahu zářezu železniční trati dle DUSP+PDPS s návrhem zhotovitele. Dále kompletní ochrany proti pádu předmětů a zajištění okrajů stávající nosné konstrukce a shodně tak na nové nosné konstrukci po celou dobu realizace akce nad železniční tratí. Délka zajištění podél trati se uvažuje v celé délce dočasného záboru trati po obou stranách zářezu, Konstrukce bude navržena ve VTD dokumentaci, odsouhlasena SŽ, s.o., AD, TDI a BOZP) 1=1,000 [A]

118 94890 A PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ Komplet pomocná konstrukce pro demolici stávající nosné mostní konstrukce, pomocné práce a výstavbu nosné konstrukce. Komplet konstrukce včetně založení spodní stavby, svislé konstrukce, vodorovné nosné konstrukce. Včetně manipulačních prvků, pomocných konstrukcí, kotvení atp. Vše dle projektu DUSP+PDPS nebo dle požadavku zhotovitele. Komplet včetně VTD dokumentace odsouhlasením SŽ,s.o. ČD-Telematika, a.s. a objednatele. Včetně odsouhlasení BOZP + AD + TDI. Soubor - 1=1,000 [A] Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

Dodatečná informace č. 6:

Položka 13 – 03100

V této položce bude provedena činnost související se zajištěním průjezdného profilu pod mostem po dobu realizace. Tyto práce jsou navrženy v PDPS jako seznam výčtu provedených prací v tomto smyslu a s popsaným obsahem.

Tyto práce navrhne zhotovitel dle jím navrženým postupem prací a v jeho požadovaném rozsahu a dle požadavku PDPS včetně nutnosti zajištění svahů proti pádu předmětů do prostoru kolejiště atp.

Daná položka je ponechána 1 kpl s tím, že bude uvolněna na základě popsaných, provedených prací souvisejících se zajištěním průjezdného profilu a jeho bezpečnosti po celou dobu realizace akce.

Zhotovitel doloží návrh provedení těchto prací popsaných a logicky s tím souvisejících samostatnou VTD dokumentací, návrhem včetně projednání v popsaném rozsahu s odsouhlasením.

Po provedení daných uvedených prací bude mít dodavatel nárok na fakturaci této položky.

Všechny položky poskytnutého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb musí být oceněné.

Položka 118 – 94890A

Do této položky zahrne zhotovitel cenu za práce související s demolicí stávající nosné konstrukce, a to vymístěním nosné konstrukce z mostního otvoru. Do této položky pak zahrne cenu osazení vodorovné nosné konstrukce, nebo části nosné konstrukce. Toto vše dle jeho návrhu.

Daná položka je ponechána 1 kpl s tím, že bude uvolněna na základě provedených prací s demolicí mostu popsaných a výstavbou vodorovné nosné konstrukce.

Zhotovitel doloží návrh provedení těchto prací popsaných a logicky s tím souvisejících samostatnou VTD dokumentací, návrhem včetně projednání.

Po provedení daných uvedených prací bude mít dodavatel nárok na fakturaci této položky.

Všechny položky poskytnutého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb musí být oceněné.

V Ústí nad Orlicí dne 2. 6. 2025

.....
FORENTA s. r. o.
Ing. Adéla Svobodová
zástupce společnosti zastupující zadavatele