REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1856
Stavba: Habřina - oprava komunikace

KSO:
Místo: Habřina

CC-CZ:
Datum: 10.08.2026

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ComplexBau s.r.o.
IČ: 09366610
DIČ: CZ09366610

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 592 587,16**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**1 592 587,16**	**334 443,30**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH v CZK **1 927 030,46**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
Complexbau s.r.o.

Complex Bau s.r.o.
V Kopečku 169/14
50003 Hradec Králové

Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Habřina - oprava komunikace

KSO:
Místo: Habřina

CC-CZ:
Datum: 10.08.2026

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ComplexBau
IČ: 09366610
DIČ: CZ09366610

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 592 587,16**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 592 587,16	21,00%	334 443,30
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 927 030,46**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Complex Bau s.r.o
V Kopečku 169/14
500 03 Hradec Králové
Complex Bau IČ [illegible] DIČ CZ09366610

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Habřina - oprava komunikace

Místo: Habřina
Datum: 10.08.2026

Zadavatel:
Projektant:

Zhotovitel: ComplexBau
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**1 592 587,16**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 422 837,16
1 - Zemní práce	158 180,05
2 - Zakládání	502 146,04
3 - Svislé a kompletní konstrukce	330 277,44
5 - Komunikace pozemní	145 453,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	28 864,01
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	173 047,37
998 - Přesun hmot	84 868,55
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	169 750,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	40 700,00
VRN2 - Příprava staveniště	9 800,00
VRN3 - Zařízení staveniště	24 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	78 800,00
VRN7 - Provozní vlivy	15 950,00

Complex Bau s.r.o
V Kopečku 169/14
500 03 Hradec Králové

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Habřina - oprava komunikace

Místo: Habřina
Datum: 10.08.2026

Zadavatel:
Projektant:

Zhotovitel: ComplexBau
Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**1 592 587,16**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 422 837,16
	D	1	Zemní práce				158 180,05
14	K	113155518	Frézování betonového krytu tl 100 mm pl do 500 m2	m2	119,000	695,00	82 705,00
	VV		35*3,4		119,000		
18	K	131351103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	59,500	751,30	44 702,35
	VV		35*3,4*0,5		59,500		
29	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	8,750	2 350,00	20 562,50
	VV		35*0,5*0,5		8,750		
19	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	59,500	94,40	5 616,80
22	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	119,000	38,60	4 593,40
	VV		35*3,4		119,000		
	D	2	Zakládání				502 146,04
23	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12,5 /15	m3	23,800	5 867,00	139 634,60
	VV		35*3,4*0,2		23,800		
25	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	35,000	985,50	34 492,50
	VV		35*1		35,000		
26	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	35,000	192,60	6 741,00
24	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	3,570	49 853,30	177 976,28
	VV		23,8*0,15		3,570		
27	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	8,750	5 867,00	51 336,25
	VV		35*0,5*0,5		8,750		
28	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,313	70 042,20	91 965,41
	VV		8,750*0,15		1,313		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				330 277,44
32	K	311322511	Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 bez výztuže	m3	7,000	5 625,80	39 380,60
	VV		35*0,25*0,8		7,000		
36	K	311351311	Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	70,500	1 955,20	137 841,60
	VV		35*1,2+35*0,8+0,25*1*2		70,500		
37	K	311351312	Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	70,500	293,30	20 677,65
38	K	311351911	Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton	m2	70,500	279,00	19 669,50
33	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	1,050	70 201,70	73 711,79
	VV		7*0,15		1,050		
39	K	421331491	Příplatek ke konstrukci za čerpadlo mimo dosah	m3	39,550	986,00	38 996,30
	VV		23,8+8,75+7		39,550		
	VV		Součet		39,550		
	D	5	Komunikace pozemní				145 453,70
42	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	119,000	587,80	69 948,20
	VV		35*3,4		119,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	119,000	28,20	3 355,80
44	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	119,000	18,50	2 201,50
45	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	119,000	587,80	69 948,20
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 864,01
30	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	35,000	448,00	15 680,00
31	*M*	*59217026*	*obrubník silniční betonový 500x150x250mm*	*m*	*35,700*	*369,30*	*13 184,01*
	VV		35*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		35,700		
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				173 047,37
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	136,252	466,60	63 575,18
	VV		30,464+59,5*1,55+8,75*1,55		136,252		
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 588,788	17,10	44 268,27
	VV		136,252		136,252		
	VV		136,252*19 'Přepočtené koeficientem množství		2 588,788		
21	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	105,788	380,40	40 241,76
	VV		59,5*1,55+8,75*1,55		105,788		
20	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	44,173	565,10	24 962,16
	VV		30,464*1,45		44,173		
	D	998	Přesun hmot				84 868,55
41	K	998011001	Přesun hmot	t	114,517	650,70	74 516,21
40	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	114,517	90,40	10 352,34
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				169 750,00
	D	VRN1	Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				40 700,00
13	K	011002000	Průzkumné práce - sondy	...	4,000	6 800,00	27 200,00
9	K	011103000	Geotechnický průzkum	...	1,000	13 500,00	13 500,00
	D	VRN2	Příprava staveniště				9 800,00
11	K	020001000	Příprava staveniště	...	1,000	9 800,00	9 800,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				24 500,00
12	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	24 500,00	24 500,00
	D	VRN4	Inženýrská činnost				78 800,00
10	K	040001000	Inženýrská činnost - statika- PD	...	1,000	36 000,00	36 000,00
8	K	041203000	Technický dozor investora	...	1,000	10 200,00	10 200,00
5	K	041414000	Plán BOZP	...	1,000	4 400,00	4 400,00
6	K	041424000	Koordinátor BOZP	...	1,000	9 500,00	9 500,00
7	K	043154000	Zkoušky hutnicí	...	2,000	9 350,00	18 700,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				15 950,00
1	K	071103000	Provoz investora	...	1,000	0,00	0,00
2	K	071203000	Provoz dalšího subjektu	...	1,000	11 000,00	11 000,00
4	K	072203000	Silniční provoz - zajištění DIO (dopravní značení)	...	1,000	4 950,00	4 950,00
3	K	072303000	Rušení stavby silničním provozem	...	1,000	0,00	0,00