

Váš dopis ze dne: 11.07.2025

Naše značka: 025070262476

Vyřizuje: Pavel Habr

Tel.: tel.: +420 387 761 625

E-mail: pavel.habr@cevak.cz

Datum: 11.07.2025

VAK projekt s.r.o.

Ing. Petr Kohoutek

Kněžskodvorská č.p. 2544

370 04 České Budějovice 3

Nová Bystřice parc. č. 1091, 111/1, 111/11, 111/12, 111/16, 111/2, 111/23, 111/30, 111/4, 111/7, 111/8, 1128, 113/1, 113 ... (kompletní rozsah parc. čísel zájmového území je na konci vyjádření), Stavební úpravy Zahradní ulice, Nová Bystřice (povolení záměru - vodohospodářská stavba)

Investor: Město Nová Bystřice, Nová Bystřice, Mírové nám., č.p. 58, 37833

Hlavní vodovodní řad

Vodovodní řad 1 PE100RC d90x5,4 SDR17 PN10 215,3 m

Kanalizace

Jednotná kanalizace – stoka A DN400 PVC SN12 278,7 m

Jednotná kanalizace – stoka A.1 DN300 PVC SN12 9,4 m

Obnova a doplnění kanalizačních šachet (Š-01, Š-02, Š-03) 3 ks

Výměna a výškový úprava kanalizačních poklopů 19 ks

Kanalizační přípojky

Kanalizační přípojky DN150 PVC SN8 13 ks

Přípojky od uličních vpustí DN150 PVC SN8 24 ks budou napojeny do stávající dešťové kanalizace.

Vodovodní přípojky

Vodovodní přípojky PE100RC d32x3,0 SDR11 PN16 8 ks

Náhradní zásobování vodu:

Náhradní zásobování vodou bude řešeno napojením přípojek na provizorní vodovod

(suchovod) napojený na stávající vodovod v uzlových bodech na začátku a konci obnovovaných úseků.

S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:

- V úsecích opravované komunikace od č.p. 687 po 685 a garáže, dále před č.p. 365 až 368 zůstává stávající vodovodní řad Li100 a Li80. Je navrženo pouze výměna navrtávacích pasů a šoupat přípojek. Vzhledem ke stáří řadu nelze zaručit, že dojde po pokládce nového povrchu k poruchám na vedení. Doporučuji zvážit pod novým povrchem výměnu i tohoto potrubí.
- Na vodovodních přípojkách je materiál SDR 11 a na řadu je navržen SDR 17. Doporučujeme i na řad použít potrubí SDR 11.

Obecná ustanovení:

- Bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005.
- V přípojovacích místech na stávající vodovod a v uzlových bodech je nezbytné použít šoupata s prodlouženou životností. Šroubové spoje je možno provádět pouze s použitím spojovacího materiálu z korozivzdorné oceli v souladu s ČSN 17 240 a ČSN 17346, ošetřeným speciální vodoodpudivou pastou či sprejem. Jako vytyčovací vodič bude použit CY 6. Vodič bude vždy vyveden minimálně 0,5m nad terén do poklopů ovládacích armatur.
- Kanalizace z plastového potrubí bude navržena z jednovrstvého hladkého potrubí, popřípadě dvouvrstvého žebrovaného potrubí plně žebro, minimálně SN 10.
- Pro odvodnění komunikace požadujeme používat dešťové vpusti výhradně s horním sifonovým přepadem. Vpust bude osazena košem na splaveniny. Dešťové vpusti budou osazeny tak, aby delší rozměr otvorů v mříži byl orientován kolmo na směr jízdy.
- Vodovod z plastového potrubí (PE, PP) bude navržen z materiálu typu minimálně PE 100 RC.
- Vlastní připojení na nově vybudované přípojky bude možné teprve po kolaudaci vodohospodářských sítí a na základě vydaného vyjádření k projektové dokumentaci přípojek, uzavření smluvního vztahu

se společností ČEVAK a.s. a po osazení vodoměru. Veškeré práce spojené s napojením přípojek na předbudované části přípojek budou realizovány ve spolupráci s provozem ČEVAK a.s.

- Ukončení jednotlivých přípojek je nutno geodeticky zaměřit prostorově i výškově (souřadnicový systém S - JTSK, výškový systém Bpv).
- Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

Činnosti před realizací:

- Před zahájením zemních prací bude společnosti ČEVAK a.s. (Pavel Habr, tel. 723 962 181, pavel.habr@cevak.cz) předložena k vyjádření dokumentace pro realizaci stavby včetně seznamu použitých materiálů a koordinační situace případných dalších investičních akcí. Bez splnění této podmínky není možné zahájit zemní práce. Projektová dokumentace pro realizaci stavby bude řešit i podrobný harmonogram provádění ve vztahu k trvalému zajištění zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod.
- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných ČEVAK a.s. Vytýčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – Ladislav Magyar, tel. 724 367 617, ladislav.magyar@cevak.cz. Vytýčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem. Před zahájením prací bude provedena kontrola funkčnosti ovládacích armatur.
- Před zahájením prací budou ve spolupráci s provozním střediskem ČEVAK a.s. ověřeny skutečné hloubky uložení stávajících vodohospodářských sítí.
- Společnosti ČEVAK a.s. (Pavel Habr, tel. 723 962 181, pavel.habr@cevak.cz) bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
- Uzavírku vody pro účely přepojení vodovodu je nutno nahlásit provozovateli minimálně 17 dnů předem. Provozovatel seznámí všechny dotčené odběratele s rozsahem uzavírky a zajistí náhradní zásobování vodou (cisterny). Náklady spojené s náhradním zásobováním vodou po dobu přepojování a příp. s vypuštěním a napuštěním vodovodu budou hrazeny z prostředků stavby (tato činnost bude provedena na základě objednávky).
- Na náklady dodavatele stavby bude řešeno náhradní zásobování obyvatelů suchovodem. Před připojením suchovodu na vodovodní síť bude na suchovodu provedena tlaková zkouška, proplach, desinfekce a dodán rozbor vody.

Činnosti v průběhu realizace:

- Investor umožní přístup technikům ČEVAK a.s. na staveniště v průběhu realizace.
- Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci s provozem společnosti ČEVAK a.s., provozní středisko Dačicko.
- Minimální půdorysné rozměry výkopu pro realizaci navrtávky potrubí jsou: šířka 1,0 m, délka 1,5 m. Minimální vzdálenost líce potrubí od stěny a dna výkopu je 0,3 m.
- Investor je povinen zajistit zemní práce a stabilitu stěn výkopů proti sesutí dle NV č.591/2006 Sb., příloha č.3 (jedná se zejména o pažení stěn výkopu a dostatečné rozměry výkopu, které musí umožňovat bezpečné provedení montážních prací spojených umístěním potrubí řadu, osazením tvarovek a armatur, napojením přípojek a provedením spojů nebo svařováním). ČEVAK a.s. je oprávněn odmítnout provedení montážních prací v případě, že výkop nebude řádně zajištěn proti sesutí (viz výše), a to až do doby provedení řádného zajištění (náklady na zbytečný výjezd pracovníků ČEVAK a.s. jdou k tíži investora).
- O termínu konání tlakových zkoušek bude s dostatečným předstihem informován zástupce společnosti ČEVAK a.s. Pavel Habr, tel. 723 962 181, pavel.habr@cevak.cz, Richard Kuba, tel. 724909839, richard.kuba@cevak.cz. Tlaková zkouška bude provedena v souladu s ČSN 75 5911 (Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí) a dle podmínek provozovatele.
- Do technické kontroly bude provedeno označení sekčních šoupat a požárních hydrantů v souladu s TNV 75 5402 (článek 11) a ČSN 75 5025.
- V souladu s ČSN 73 0873 provede dodavatel výchozí kontroly hydrantů a ke kolaudaci je předloží společnosti ČEVAK a.s.
- Řádné provedení kanalizace bude doloženo kamerovou zkouškou. Snímkování bude provedeno po zhutnění podkladních vrstev vozovky před pokládkou živice a o termínu jeho konání bude s dostatečným časovým předstihem informován zástupce společnosti ČEVAK a.s. kanalizace - Josef Povolný, tel. 724 790 998, josef.povolny@cevak.cz. Zkoušky kanalizace budou provedeny v souladu s příslušnými pasážemi ČSN 75 6909 (Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek) a dle podmínek provozovatele.

- V případě čerpání spodní vody do kanalizace bude tato složka zpoplatněna položkou stočné dle aktuálního ceníku.
- Pro zahájení technické kontroly před kolaudací stavby bude společnosti ČEVAK a.s. předán výtisk geodetického zaměření skutečného provedení vodohospodářských sítí a přípojek (zaměření provedeno před záhozem potrubí) na aktuálním mapovém podkladu v měřítku 1:500. Součástí dokumentace pro technickou kontrolu před kolaudací stavby bude celkové kladečské schéma skutečného provedení vodovodu. Na technickou kontrolu vodovodu a kanalizace volejte vodovod - Josef Povolný, tel. 724 790 998, josef.povolny@cevak.cz, kanalizace - Josef Povolný, tel. 724 790 998, josef.povolny@cevak.cz.

K technické kontrole, případně před vydáním kolaudačního souhlasu požadujeme předat tuto dokumentaci a doklady:

Doklady – všeobecně

- Předávací protokol staveniště (zahájení stavby) mezi investorem a zhotovitelem.
- Předávací protokol stavby (ukončení stavby) mezi zhotovitelem a investorem s uvedením délky záruky, ceny díla, technických parametrů díla (materiál, délka, profil potrubí), technických parametrů zařízení (Q, H...). Platí i pro vodohospodářský majetek demolovaný, případně zachovaný.

Doklady – VODOVOD

- Dokumentace skutečného provedení (technická zpráva, celková situace, kladečské schéma-viz. vyhláška č.499/2006 Sb.) s razítkem oprávněného projektanta.
- Geodetické zaměření s razítkem geodeta (kulaté razítko, písmeno „c“) dle směrnice ČEVAK a.s.+ 1x CD (technická zpráva s uvedením délek, materiálů a průměrů řadů a přípojek, seznam souřadnic, výkresová část).
- Tlaková zkouška vč. kladečského schéma.
- Technická kontrola před kolaudací stavby od budoucího provozovatele.
- Prohlášení o vlastnostech na použité materiály (trubky [Vyhl. 409/2005], šoupata, hydrant, šrouby...).
- Revize požárních hydrantů (provedení výchozí kontroly dle ČSN 730873 od oprávněné osoby).
- Prohlášení zhotovitele o odborné montáži odkalovacích a odvzdušňovacích hydrantů.
- Prohlášení zhotovitele o proplachu a dezinfekci.
- Rozbor vody.
- Revize vyhledávacího vodiče nad řadem i jednotlivými přípojkami.
- Trasovací tyčky a cedulky s označením hydrantů a sekčních šoupat (kontrola na místě stavby).

Doklady – KANALIZACE

- Dokumentace skutečného provedení (technická zpráva, celková situace, kladečské schéma-viz. vyhláška č.499/2006 Sb.) s razítkem oprávněného projektanta.
- Geodetické zaměření s razítkem geodeta (kulaté razítko, písmeno „c“) dle směrnice ČEVAK a.s.+ 1x CD (technická zpráva s uvedením délek, materiálů a průměrů sběračů a přípojek, seznam souřadnic, výkresová část).
- Kamerová video prohlídka kanalizace – protokol se situací s očíslováním šachet dle PD + 1x CD.
- Technická kontrola před kolaudací stavby od budoucího provozovatele.
- Prohlášení o vlastnostech na použité materiály (roury, šachty, poklopy, skruže...).

Toto vyjádření společnosti ČEVAK a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

Pavel Habr
referent vyjadřovací činnosti

Přílohy: Mapa_O25070262476.pdf

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657
v. 2. 

Rozsah dotčených parcel zájmového území: Nová Bystřice parc. č. 1091, 111/1, 111/11, 111/12, 111/16, 111/2, 111/23, 111/30, 111/4, 111/7, 111/8, 1128, 113/1, 113/10, 113/12, 113/14, 113/15, 113/16, 113/18, 113/19, 113/2, 113/20, 113/23, 113/24, 113/25, 113/28, 113/29, 113/4, 113/5, 113/7, 113/8, 113/9, 116, 118/1, 1182, 1183, 1184, 119/1, 119/3, 119/6, 119/7, 119/8, 119/9, 1201, 1241, 1242, 1243, 1250, 1251, 1252, 1253, 1257, 1258, 1275, 1289, 130/1, 130/10, 130/7, 130/8, 1312, 1314, 1317/21, 1317/3, 1318/1, 1318/10, 1318/11, 1318/15, 1318/16, 1318/18, 1318/34, 1318/6, 1318/7, 1318/8, 1318/9, 1320/1, 1320/12, 1320/4, 1320/6, 1320/7, 1325/2, 1325/4, 1325/8, 1336, 1337, 1338/4, 1339, 134/39, 134/5, 1357, 1363, 1376, 139/1, 1398/1, 1398/2, 1401, 1402, 1408, 1444, 1447, 145, 146/1, 146/9, 1470/2, 1474, 1475, 1476, 1484, 149, 149/1, 149/2, 1498, 150/2, 1520/15, 1520/16, 1520/2, 1564, 1582, 1612, 1629, 1690, 1707, 1749, 1788, 1789, 2167/1, 2167/2, 2167/3, 2167/4, 2218/1, 2218/2, 2218/4, 2219/1, 2219/3, 2224/2, 2224/7, 2237/15, 2247/2, 2247/6, 2247/7, 2247/9, 416/1, 416/2, 417, 418/1, 5490/5, 5670/2, 5672, 679/1, 679/2, 679/3, 689, 748, 829

