

č.p.	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotk.	Dodávka celkem	Montáž jednotk.	Montáž celkem
------	----------------	-------	----------	---------------------	-------------------	--------------------	------------------

Stavba: PELHŘIMOV,KAPLE SVATÉHO KŘÍŽE-KALVÁRIE
Stavební úpravy objektu a přístupového schodiště

SESTAVENÍ ELEKTROINSTALACE - (cena bez DPH)

1.	SILNOPROUD				0,00		
2.	ZEDNICKÉ PRÁCE				0,00		
3.	ROZVADĚČE-DODÁVKA				0,00		
4.	HZS				0,00		
5.	HROMOSVOD				0,00		
	ELEKTROINSTALACE-CELKEM				0,00		

č.p.	Materiál-popis		Mn.j.	Množství	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem
1.	210 01-0311	Krabice přístrojová KU68	ks	18		0,00		0,00
2.	210 01-0321	Krabice KR68 vč.svorkov.a víčka	ks	40		0,00		0,00
3.	210 01-0351	Krabice dovlhka, IP54	ks	4		0,00		0,00
4.	210 01-0522	Odvíčkování a zavíčk.krabic	ks	44		0,00		0,00
5.	210 01-0004	Trubka PVC ohebná pr. 29mm	m	80		0,00		0,00
6.	210 01-0002	Trubka PVC ohebná pr. 16mm	m	50		0,00		0,00
7.	210 01-0099	Trubka PVC tuhá pr. 25mm vč.příchýtek	m	40		0,00		0,00
8.	210 80-0101	Kabel CYKY 2Ax1,5	m	25		0,00		0,00
9.	210 80-0105	Kabel CYKY 3x1,5	m	315		0,00		0,00
10.	210 80-0106	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	134		0,00		0,00
11.	210 80-0115	Kabel CYKY 5Cx1,5	m	180		0,00		0,00
12.	210 80-2646	Kabel CYKY 4Bx10	m	10		0,00		0,00
13.	210 10-0001	Ukončení vodičů v rozvad.vč.zapoj.do 2.5 mm2	ks	40		0,00		0,00
14.	210 10-0003	Ukončení vodičů v rozvad.vč.zapoj.do 10 mm2	ks	10		0,00		0,00
		Vypínače,přepínače zásuvky						
15.	210 11-0031	Vypínač 1-pól. IP20	ks	4		0,00		0,00
16.	210 11-0036	Přepínač střídavý IP20	ks	4		0,00		0,00
17.	210 11-0003	Čidlo pohybu venkovní	ks	1		0,00		0,00
18.	210 11-1011	Kompletní zásuvka jednonás. IP20,bílá	ks	3		0,00		0,00
19.	210 11-1016	Kompletní zásuvka dvojnásob.bílá IP20,bílá	ks	7		0,00		0,00
20.	210 19-0011	Připojení el. ohříváče TUV	ks	1		0,00		0,00
21.	210 19-0016	Připojení ventilátorku	ks	1		0,00		0,00
22.	210 19-0004	Montáž rozvodnice do 100kg	ks	1		0,00		0,00
23.	210 19-0003	Montáž rozvodnice do 50kg	ks	1		0,00		0,00
		Svítlidla vč. zdrojů						
24.	210 20-1015	Svítlidlo stropní kruhové, mléčné sklo,IP20 2x26W "A"	ks	1		0,00		0,00
25.	210 20-1015	Svítlidlo nástěnné,barva bílá , mléčné sklo, oválné IP20, 1x13W "B"	ks	2		0,00		0,00
26.	210 20-1015	Svítlidlo nástěnné venkovní, barva bílá, odolné proti UV 1x18W "C"	ks	1		0,00		0,00
27.	210 20-1015	Svítlidlo nástěnné,barva bílá , mléčné sklo, kruhové IP20, 1x18W "D"	ks	1		0,00		0,00

č.p.	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem
28.	210 20-1015 Svítidlo průmyslové+ochranný koš, IP65,1x26W	ks	2		0,00		0,00
29.	210 20-1015 Svítidlo reflektorové směrovatelné, 150W ,metalhalogenid 3000 K, nasvětlení exponátu "S1"	ks	8		0,00		0,00
30.	210 20-1015 Svítidlo reflektorové směrovatelné, 150W ,metalhalogenid 3000 K, nasvětlení exponátu "S2"	ks	2		0,00		0,00
31.	210 20-1015 Svítidlo reflektorové směrovatelné, 250W ,metalhalogenid 3000 K,úzký vyzař.úhel nasvětlení detailu "S3"	ks	6		0,00		0,00
32.	210 20-1015 Svítidlo reflektorové směrovatelné, 250W ,metalhalogenid 3000 K,široký vyzař.úhel nasvětlení klenby "S4"	ks	8		0,00		0,00
33.	210 20-1015 Prostorový termostat	ks	1		0,00		0,00
34.	210 19-0006 Infrazářič 230V/2,5kW	ks	1		0,00		0,00
35.	210 19-0004 El. topný kabel DTIP-18W(dl.7m)+ termostat+podlah.čidlo	soupr.	1		0,00		0,00
	SOUČET				0,00		0,00
	Přirážka na prořez	%	5		0,00		
	Přirážka na podružný materiál	%	3		0,00		
	PPV	%	6				0,00
	MEZISOUČET				0,00		0,00
	SILNOPROUD CELKEM					0,00	
Rozvaděče-dodávka							
1.	RJE-Elektroměrová rozvodnice zapuštěná OCEP Z 600x1000x250mm Část pro zaplombování:						
	Jistič 3-pól. 20A	ks	1				
	Elektroměrový kříž	ks	1				
	Část vývodová:						
	Přepěťová ochrana B+C 4-pól.	ks	1				
	Jistič 1-pól. 10A	ks	7				
	Jistič 1-pól. 16A	ks	6				
	Jistič 3-pól. 16A	ks	2				
	Proudový chránič 2P	ks	3				
	Proudový chránič 4P	ks	1				

č.p.	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem
	Zásuvka 400V/16A	ks	1				
	Svorkovnice, štítky, montáž	ks	1				
	Rozvaděč RJE Celkem						
2.	Ovládací skříňka osvětlení						
	Nástěnná 300x300x150mm						
	Přepínač 0-1 na dveřích	ks	6				
	Zásuvka 230V	ks	1				
	Svorkovnice, štítky, montáž	ks	1				
	Ovládací skříňka Celkem						
	Rozvaděče -součet						
	Doprava	%	4				
	Rozvaděče -CELKEM				0,00		
	Hromosvod, uzemnění.(provedení Cu)						
1.	210 22-0020 Zemnicí pásek FeZn 30/4mm	m	50	32,00	1 600,00		0,00
2.	210 22-0101 Drát Cu pr.8mm	m	140		0,00		0,00
3.	210 11-0301 Podpěra do zdi PV01-Cu	ks	40		0,00		0,00
4.	210 11-0301 Podpěra na střechu- PV-Cu	ks	80		0,00		0,00
5.	210 22-0111 Uzem.drát FeZn pr. 10mm	m	25		0,00		0,00
6.	210 22-0301 Hromosvodová svorka SRO3	ks	8		0,00		0,00
7.	210 22-0301 Hromosvodová svorka SS-Cu	ks	16		0,00		0,00
8.	210 22-0301 Hromosvodová svorka SO-Cu	ks	4		0,00		0,00
9.	210 22-0301 Hromosvodová svorka SZ-Cu	ks	4		0,00		0,00
10.	210 22-0301 Hromosvodová svorka SJ01-Cu	ks	2		0,00		0,00
11.	210 22-0231 Jímací tyč JT 1,5m -Cu	ks	2		0,00		0,00
12.	210 22-0372 Ochranný úhelník OÚ-Cu	ks	4		0,00		0,00
13.	210 22-0372 Držák ochran.úhelníku	ks	8		0,00		0,00
14.	210 22-0311 Zemnicí tyč ZT02	ks	8		0,00		0,00
15.	210 19-2580 Hlavní svorkov.pospojování WERIT vč. krabice pod om.	ks	1		0,00		0,00
16.	210 22-0401 Označovací štítek	ks	4		0,00		0,00
17.	210 29-3011 Ochranný nátěr svorek	ks	30		0,00		0,00

č.p.		Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem
18.	210 29-9558	Výkop 35x60cm pro zemnicí pásek SOUČET	m	45		0,00		0,00
		Přirážka na prořez	%	5		0,00		
		Přirážka na podružný materiál	%	3		0,00		
		PPV	%	2				0,00
		MEZISOUČET				0,00		0,00
		HROMOSVOD - CELKEM					0,00	
1.	220 26-1622	Hmoždinka do pr.8mm vč. vrtání	ks	40	0	0		0,00
2.	220 26-1605	Zhotovení drážky do zdiva vč. začistiění	m	125	0,00	0		0,00
3.	220 26-1611	Vrtání do pr.50mm zdmi tl.800mm	ks	12	0,00	0		0,00
		ZEDNICKÉ PRÁCE CELKEM						0,00
		HZS						
1.	P210-HZS	Výchozí revize	hod	12				0,00
2.	P210-HZS	Dokumentace skutečného provedení	hod	5				0,00
3.	P210-HZS	Nátěr skříňe RJ v barvě omítky	ks	1				0,00
		HZS CELKEM						0,00