

č.p.	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotk.	Dodávka celkem	Montáž jednotk.	Montáž celkem
------	----------------	-------	----------	---------------------	-------------------	--------------------	------------------

Stavba: PELHŘIMOV,KAPLE SVATÉHO KŘÍŽE-KALVÁRIE
Stavební úpravy objektu a přístupového schodiště

SESTAVENÍ SLABOPROUD - (cena bez DPH)

1.	El.požární signalizace				0,00		
2.	El.zabezpečovací signalizace				0,00		
3.	Zednické práce				0,00		
	SLABOPROUD-CELKEM				0,00		

	č.p.	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotk.	Dodávka celkem	Montáž jednotk.	Montáž celkem
		EL.POŽÁRNÍ SIGNALIZACE-EPS						
1.	220 33 0012	Ústředna EPS konvenční-2-smyčková -	ks	1		0,00		0,00
2.	220 33 0111	Konvenční optokouřový hlásič požáru	ks	4		0,00		0,00
3.	220 33 0121	Patice pro hlásiče	ks	3		0,00		0,00
4.	220 33 0101	Konvenční tlačítkový hlásič požáru	ks	1		0,00		0,00
5.	220 33 0136	AKU 12V/17Ah	ks	1		0,00		0,00
6.	220 26 0553	Trubka PVC pr.16mm	m	135		0,00		0,00
7.	220 26 0554	Trubka PVC tuhá vč.příchytěk pr.20mm	m	40		0,00		0,00
8.	220 26 0022	Krabice KO 68	ks	12		0,00		0,00
9.	220 28 0201	Kabel J-Y(St)Y-1x2x0,8	m	60		0,00		0,00
10.	220 28 0222	Kabel J-H(St)H-2x2x0,8	m	20		0,00		0,00
11.	220 33 0751	Oživení ústředny	hod.	3		0,00		0,00
12.	220 33 0741	Přezkoušení a uvedení do provozu hlásiče	ks	4		0,00		0,00
13.	P220 330 01	Připojení na silnoprůdý rozvod	ks	1		0,00		0,00
14.	P220 330 02	Zaškolení obsluhy	hod.	2		0,00		0,00
15.	220 33 0711	Přenosové zařízení RADOM na pult PCO HZS	ks	1		0,00		0,00
		vč.PD,zaměření signálu,oživení,připojení na PCO						
16.	P220 330 03	Projekt skutečného provedení	ks	1	0,00	0,00		0,00
		MEZISOUČET				0,00		0,00
		EPS CELKEM					0,00	

	č.p.	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotk.	Dodávka celkem	Montáž jednotk.	Montáž celkem
		El. zabezpečovací signalizace(EZS)						
1.	220 26-0553	Trubka PVC ohebná pr.16 mm	m	70	6,10			0,00
2.	220 26-0022	Krabice KO 68	ks	8	11,80			0,00
3.	220 28-0411	Kabel SYKFY 5x2x0,5	m	110	10,80			0,00
4.	220 32-1752	Kabel W6x22	m	15	12,60			0,00
5.	220 32-1890	Ústředna EZS-vč.napaječe a akumulátoru	ks	1	8500,00			0,00
6.	220 32-2020	Komunikační interface +anténa	ks	1	7900,00			0,00
7.	220 32-1731	Klávesnice v uzamykatel.krytu	ks	1	4 250,00			0,00
8.	220 32-1752	Pohybové čidlo PIR	ks	4	1 150,00			0,00
9.	220 32-1749	Magnetický kontakt	ks	2	189,00			0,00
10.	220 32-1789	Sirénka venkovní se zdrojem	ks	1	1 980,00			0,00
11.	220 32-1784	Záložní akumulátor k sirénce 12V/18Ah	ks	1	940,00			0,00
13.	220 32-1771	Odzkoušení celého systému	ks	1	0,00			0,00
14.	P220 01	Projekt skutečného provedení	ks	1	0,00			0,00
		Mezisoučet				0,00		0,00
		EZS CELKEM					0,00	
		ZEDNICKÉ PRÁCE						
1.	220 26-1622	Hmoždinka do pr.8mm vč. vrtání	ks	20	0	0		0,00
2.	220 26-1605	Zhotovení drážky do zdiva vč. začištění	m	140	0,00	0		0,00
3.	220 26-1611	Vrtání do pr.50mm zdmi tl.800mm	ks	6	0,00	0		0,00
		ZEDNICKÉ PRÁCE CELKEM						0,00