

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(„Obnova vodohospodářských sítí Dolní Dvořiště – průtah obcí“)

Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Dolní Dvořiště

se sídlem: Dolní Dvořiště 62, 382 72 Dolní Dvořiště

Zastoupený: Ivanem Kútou, starostou obce

IČ: 00245844

DIČ: CZ00245844

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 3721241/ 0100

Telefonní spojení: +420 724 184 639

dále jen „Objednatel či Zadavatel“

Zhotovitel: ZVÁNOVEC a.s.

se sídlem: Rudolfovska tř. 597, 370 01 České Budějovice

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 17.7.2000,
v odd. B vložce 1109

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Zvánovcem, předsedou správní rady

IČ: 260 26 279 DIČ: CZ26026279

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 86-8606050287/0100

Telefonní spojení: 387 221 549

E-mail: info@zvanovec.cz

dále jen „Zhotovitel či Dodavatel“

Smluvní strany se na základě schválených změnových listů dohodly v souladu s § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb. na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20.4.2023, kterým se mění rozsah a cena díla takto:

5. Rozsah předmětu díla

V článku 5. Rozsah předmětu díla se doplňuje bod 5.1.4, který zní takto:

- 5.1.4. Rozsah předmětu díla se upravuje změnovým listem č. 1, který řeší navýšení výměry opravy asfaltových povrchů a změnovým listem č. 2, který řeší méněpráce na kanalizační stoce DC.
Specifikace změn je vymezena soupisem prací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

10. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

V článku 10. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se mění cena díla v bodě 10.2.1., který zní takto:

10.2. Cena díla

10.2.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

I. etapa	
Cena bez DPH	663 988,49 Kč
II. etapa	
Cena bez DPH	7 075 499,13 Kč
Celkem za celou stavbu bez DPH SOD	7 739 487,62 Kč
ZL 1 oprava asfaltových povrchů	324 933,50 Kč
ZL 2 zkrácení stoky DC	- 170 487,58 Kč
Celkem za celou stavbu bez DPH dodatek č.1	7 893 933,54 Kč
DPH 21%	1 657 726,04 Kč
Cena celkem včetně DPH	9 551 659,58 Kč

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 20.4.2023 zůstávají beze změn.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek č. 1 smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou položkové rozpočty včetně změnových listů.

Za Objednatele:

V Dolním Dvořišti 25.09.2023

O B E C
382 72 DOLNÍ DVOŘIŠTĚ
okr. Český Krumlov

Ivan Kůta, starosta obce

Za Zhotovitele:

V Českých Budějovicích 27.9.2023

ZVÁNOVEC

a.s.
Rudolfova 597
370 01 České Budějovice
IČ: 26028279 (15)
DIČ: CZ26028279

Ing. Jaroslav Zvánovec
předseda správní rady
ZVÁNOVEC a.s.

Změnový list č. 1

Projekt: Obnova vodohospodářských sítí Dolní Dvořiště průtah obcí

Část: etapa II, SO 03 zpevněné plochy

Název: Oprava asfaltových povrchů

Předkládá: ZVÁNOVEC a.s.

Investor: Obec Dolní Dvořiště

Datum vystavení: Srpen 2023

Požadováno kým: objednatelem

Podklady: Projektová dokumentace, výkaz výměr

Bylo požadováno provedení následující změny: Vyspravení asfaltových povrchů na silnici III/00363

Zdůvodnění změny:

Projektant předpokládal, že stavba Obnova vodohospodářských sítí Dolní Dvořiště bude časově sladěna s opravou povrchu celé silnice plánovanou SÚSJč tak, aby tyto dvě stavby na sebe navazovali. Z tohoto důvodu nejsou položky na opravu povrchu zahrnuty v rozpočtu řešené stavby. Jelikož ke sladění výše uvedených akcí nedošlo, požaduje SÚSJč asfaltové povrchy opravit.

Technický popis změny:

Z horní vrstvy záspy bude z rýh odtěženo 12 cm štěrkodrtě, vzniklá pláň bude přehutněna a v příčných překozech budou udělány hutnicí zkoušky. Poté dojde k zaasfaltování celé vrstvy tj. 12 cm asfaltem ACP 16.

Cenový dopad (je-li nějaký): 324 933,50 Kč bez DPH

Časový dopad (je-li nějaký): NE

Dopad do standardu (je-li nějaký): NE


ZVÁNOVEC

Předkládá: Ing. Jaroslav Zvánovec
(GD)

Podpis: 
Rudolfovská 597 (14)
370 01 České Budějovice
IČ: 26026279 DIČ: CZ26026279

Datum: 23.8.2023

Schválil: Zdeněk Pavelec
(TDI)

Podpis: 

Datum: 1.9.2023

Ověřil:

Podpis:

Datum:

Schválil: Ivan Kůta
(OBJEDNATEL) starostka obce

Podpis: 

Datum: 1.9.2023

O B E C

Přílohy: Položkový rozpočet

Distribuce:



GD



TDI



382 72 DOLNÍ DVOŘIŠTĚ
OBJ. okr. Český Krumlov

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 01	asfalty SÚS komunikace	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
Změny	Změny v průběhu výstavby		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
108/23	Obnova vodohospodářských sítí Dolní Dvořiště		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Zvánovec a.s.		Zakázkové číslo	100/23
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	324 933,50	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
R	M práce celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
N	M dodávky celkem	0,00	Zařízení staveniště	0
ZRN celkem	324 933,50		Provoz investora	0
			Kompletační činnost (IČD)	0
HZS	0,00		Rezerva rozpočtu	0
ZRN+HZS	324 933,50		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	324 933,50		Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		324 933,50 Kč
DPH		21,0 %		68 236,00 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0,00 Kč
DPH		0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				393 169,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	108/23 Obnova vodohospodářských sítí Dolní Dvořiště	Rozpočet : ZL 01
Objekt :	Změny Změny v průběhu výstavby	asfalty SÚS komunikace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
V Vícepráce	324 933,50	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	324 933,50	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	324 933	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	324 933	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	324 933	0
Zařízení staveniště	0	0,0	324 933	0
Provoz investora	0	0,0	324 933	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	324 933	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	324 933	0
Geodetické práce	0	0,0	324 933	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	108/23 Obnova vodohospodářských sítí Dolní Dvořiš	Rozpočet: ZL 01
Objekt :	Změny Změny v průběhu výstavby	asfalty SÚS komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: V		Vícepráce				
1	113107312	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.12 cm	m2	258,03	44,90	11 585,55
2	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m2	258,03	31,30	8 076,34
3	565175103	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (OKS) v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 120 mm	m2	258,03	989,00	255 191,67
		8,2*1,5+32*1		44,30		
		7*1*2+6,6*1+1*1,5		22,10		
		1,7*1,7+1,2*0,9		3,97		
		1,4*0,5		0,70		
		2*1,7		3,40		
		1,8*2,9		5,22		
		10,8*1,5+2,8*2,8+17*1,2+9,5*1		53,94		
		8,5*1,3+9*1+9,1*1+9*1,5		42,65		
		2,5*6+8,5*2+31*1+12,5*1,5		81,75		
4	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů	t	68,1199	37,77	2 572,89
5	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek káceně za	t	613,0793	8,96	5 493,19
		DO 10 KM:68,11992*9		613,0793		
6	998225111	Přesun hmot pro komunikace sákrytem zákameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdá	t	81,6613	56,50	4 613,86
7	043154000	Zkoušky hutnicí	kpl	11,00	3 400,00	37 400,00
	Celkem za	V Vícepráce				324 933,50

Změnový list č. 2

Projekt: **Obnova vodohospodářských sítí Dolní Dvořiště průtah obcí**

Část: **etapa II, SO 02 kanalizace a SO 03 zpevněné plochy**

Název: **Zkrácení kanalizační stoky DC**

Předkládá: **ZVÁNOVEC a.s.**

Investor: **Obec Dolní Dvořiště**

Datum vystavení: **Září 2023**

Požadováno kým: **objednatel**

Podklady: **Projektová dokumentace, výkaz výměr**

Bylo požadováno provedení následující změny: zkrácení kanalizační stoky DC

Zdůvodnění změny:

Při předešlé stavební akci již byla provedena nová šachta Š-DC1 a byl proveden nový asfaltový povrch místní komunikace, do něhož nechce objednatel zasahovat.

Technický popis změny:

Kanalizační stoka DC bude zkrácena o 13,4m, z toho 7,7 m v asfaltové komunikaci a 5,7 m v zeleni. Nová kanalizace bude provedena pouze od šachty Š-DA2 k silnici, kde se napojí spojkou na stávající kanalizaci.


Cenový dopad (je-li nějaký) : **-170 487,58 Kč bez DPH**

Časový dopad (je-li nějaký) : **NE**

Dopad do standardu (je-li nějaký) : **NE**

ZVÁNOVEC
a.s.

Předkládá: **Ing. Jaroslav Zvánovec**
(GD)

Podpis: 

Datum: **20.9.2023**

Schválil: **Zdeněk Pavelec**
(TDI)

Podpis: 

Datum: **1.9.2023**

Ověřil:

Podpis:

Datum:

Schválil: **Ivan Kůta**
(OBJEDNATEL) **starostka obce**

Podpis: 

Datum: **5.10.2023**

Přílohy: **Položkový rozpočet**

Distribuce:

☐ GD

☐ TDI

☐

☐

O B E C
382 72 DOLNÍ DVOŘIŠTĚ
okr. Český Krumlov

Položkový rozpočet stavby

Stavba : 108/23

Obnova vodohospodářských sítí Dolní Dvořiště

Objednatel : Obec Dolní Dvořiště
Dolní Dvořiště 62
38272 Dolní Dvořiště

IČO : 00245844
DIČ : CZ00245844

Zhotovitel : Zvánovec a.s.
Rudolfovská tř. 597
37001 České Budějovice

IČO : 26026279
DIČ : CZ26026279

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	-170 487,58
DPH	21 %	-35 802,39
Cena celkem za stavbu		-206 289,97

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
ZL 2 Méněpráce na stoce DC	-206 289,97	0,00	-170 487,58	-35 802,39	100,0
Celkem za stavbu	-206 289,97	0,00	-170 487,58	-35 802,39	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
ZL 2	SO 02 Méněpráce na stoce DC	-184 785,95	0,00	-152 715,66	-32 070,29	89,6
ZL 2	SO 03 Méněpráce zpevněné plochy na stoce DC	-21 504,02	0,00	-17 771,92	-3 732,10	10,4
Celkem za stavbu		-206 289,97	0,00	-170 487,58	-35 802,39	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M Méněpráce	100,0	-170 487,58	0	0	0	0
Celkem za stavbu	100,0	-170 487,58	0	0	0	0

Za zhotovitele :

Za objednatele :

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 02	Méněpráce na stoce DC	JKSO	
Objekt			SKP	
ZI 2		Méněpráce na stoce DC	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
108/23		Obnova vodohospodářských sítí Dolní Dvořiště	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	Zvánovec a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-152 715,66	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
R	M práce celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
N	M dodávky celkem	0,00	Zařízení staveniště	0
ZRN celkem		-152 715,66	Provoz investora	0
			Kompletační činnost (IČD)	0
HZS		0,00	Rezerva rozpočtu	0
ZRN+HZS		-152 715,66	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-152 715,66	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	-152 715,66 Kč
DPH		21,0 %	-32 070,29 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0,00 Kč
DPH		0,0 %	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-184 785,94 Kč

Poznámka :

Stavba :	108/23 Obnova vodohospodářských sítí Dolní Dvořiště	Rozpočet : SO 02
Objekt :	ZL 2 Měněpráce na stoce DC	Měněpráce na stoce DC

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M Měněpráce	-152 715,66	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-152 715,66	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Rezerva rozpočtu	0	0,0		0
Geodetické práce	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	108/23 Obnova vodohospodářských sítí Dolní Dvořiš	Rozpočet: SO 02
Objekt :	ZL 1 Méněpráce na stoce DC	Méněpráce na stoce DC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M		Méněpráce				
1	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a -(7,7*1,6*1+5,7*1,9*1)	m3	-23,150 -23,150	352,70	-8 165,01
2	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloub -13,4*1,9*2	m2	-50,920 -50,920	120,00	-6 110,40
3	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost	m2	-50,920	45,00	-2 291,40
4	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nalože -10,436*2	m3	-20,872 -20,872	77,36	-1 614,66
5	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nalože	m3	-6,357	190,66	-1 212,03
6	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství	m3	-10,436	37,95	-396,05
7	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení za	t	-6,357	291,00	-1 849,95
8	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsané meziskládka:-(16,793-6,357) skládka:-(23,15-16,793)	m3	-16,793 -10,436 -6,357	14,14	-237,45
9	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šac -(23,15-5,017-1,34)	m3	-16,793 -16,793	86,81	-1 457,80
10	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo ma -(13,4*1*0,5-3,14*0,2*0,2*13,4)	m3	-5,017 -5,017	258,15	-1 295,14
11	58337302	Štěrkopisek frakce 0/16 -5,017*1,67	t	-8,378 -8,378	337,00	-2 823,52
12	175111209	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnos Š DC :-6	m3	-6,000 -6,000	203,86	-1 223,16
13	175151201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžiteln	m3	-6,000	362,25	-2 173,50
14	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až -13,4*1*0,1	m3	-1,340 -1,340	1 304,00	-1 747,36
15	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	-2,000	633,07	-1 266,14
16	59224187	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	-2,020	406,00	-820,12
17	812392121	Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným	m	-3,500	513,81	-1 798,34
18	59223020	trouba betonová hrdlová DN 300	m	-3,535	1 210,00	-4 277,35
19	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu UV:-2,8	m	-2,800 -2,800	118,07	-330,60
20	28611230	trubka kanalizační PVC-U DN 160x3000mm SN12 -2,8*1,03	m	-2,884 -2,884	633,00	-1 825,57
21	871393121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu	m	-13,400	151,07	-2 024,34
22	28611110	trubka kanalizační PVC-U DN 400x6000mm SN12 -13,4*1,03	m	-13,802 -13,802	2 370,00	-32 710,74

Položkový rozpočet

Stavba :	108/23 Obnova vodohospodářských sítí Dolní Dvořiš	Rozpočet: SO 02
Objekt :	ZL 1 Měněpráce na stoce DC	Měněpráce na stoce DC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
23	877310430	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného s UV navrtávací sedlo:-1	kus	-1,000 -1,000	243,66	-243,66
24	spm8-1-3	Mechanické navrtávací sedlo DN150 pro PVC hladké potrubí DN500	kus	-1,000	2 783,00	-2 783,00
25	877375211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub záplasty zátvrdého PVC nebo z polypropylenu v otev	kus	-4,000	335,33	-1 341,32
26	28611375	koleno kanalizace PVC KG 300x45° spadiště:-2*1,03	kus	-2,060 -2,060	1 240,00	-2 554,40
27	28611156	trubka kanalizační PVC DN 315x2000mm SN8 spadiště:-(1,65+0,5)*1,03	m	-2,215 -2,215	1 540,00	-3 410,33
28	890431851	Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrik -3,14*1,3*1,3*2,1/4*1	m3	-2,786 -2,786	1 559,13	-4 343,74
29	894118001	Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	-1,000	1 456,12	-1 456,12
30	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř.	kus	-1,000	12 269,75	-12 269,75
31	59224315	deska betonová zákrytová pro kruhové šachty 100/62 ,5x16,5cm	kus	-1,010	3 850,00	-3 888,50
32	59224051	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm	kus	-1,010	1 920,00	-1 939,20
33	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	-3,000	228,00	-684,00
34	895941342	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno nízké s kalištěm	kus	-1,000	851,69	-851,69
35	59224469	vpust' uliční DN 500 kaliště nízké 500/225x65mm	kus	-1,000	572,00	-572,00
36	895941351	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	-1,000	660,83	-660,83
37	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	-1,000	727,00	-727,00
38	895941367	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	-1,000	1 140,66	-1 140,66
39	59224467	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC	kus	-1,000	2 690,00	-2 690,00
40	899103112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	-1,000	936,00	-936,00
41	28661933	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125	kus	-1,000	3 350,00	-3 350,00
42	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	-1,000	1 097,64	-1 097,64
43	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm pro zatížení D400	kus	-1,000	7 920,00	-7 920,00
44	PFB.00050010	Mříž vtoková - Kalový koš vysoký - žárově pozinkovaný plech	kus	-1,000	724,00	-724,00
45	899623171	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 25/30	m3	-1,056	4 009,15	-4 233,66
46	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	-3,960	398,99	-1 580,00
47	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	-13,400	18,67	-250,18
48	R8-30	D+M spadišťová hlava 300/300	kus	-1,000	3 744,00	-3 744,00
49	935111211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm	m	-4,000	145,36	-581,44
50	59227051	žlabovka příkopová betonová 300x800x170mm	m	-4,080	406,00	-1 656,48
51	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdál	m	-8,000	58,89	-471,12
52	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-1,782	196,21	-349,65

Položkový rozpočet

Stavba :	108/23 Obnova vodohospodářských sítí Dolní Dvořiš	Rozpočet: SO 02
Objekt :	ZL 1 Méněpráce na stoce DC	Méněpráce na stoce DC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-(,612+1,17)		-1,782		
53	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k	t	-16,040	8,57	-137,46
		-1,7822*9		-16,040		
54	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu	t	-0,612	124,00	-75,89
55	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného beton	t	-1,170	232,00	-271,44
		šachta:-1,17		-1,170		
56	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené zátrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovod	t	-8,895	689,14	-6 129,90
Celkem za		M Méněpráce				-152 715,66

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 03	Méněpráce zpevněné plochy na sto	JKSO	
Objekt			SKP	
ZL 1	Méněpráce na stoce DC		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
108/23	Obnova vodohospodářských sítí Dolní Dvořiště		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	Zvánovec a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-17 771,92	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0
R	M práce celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0
N	M dodávky celkem	0,00	Zařízení staveniště	0
ZRN celkem	-17 771,92		Provoz investora	0
			Kompletační činnost (IČD)	0
HZS	0,00		Rezerva rozpočtu	0
ZRN+HZS	-17 771,92		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-17 771,92		Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		-17 771,92 Kč
DPH		21,0 %		-3 732,10 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0,00 Kč
DPH		0,0 %		0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-21 504,02 Kč

Poznámka :

Stavba :	108/23 Obnova vodohospodářských sítí Dolní Dvořiště	Rozpočet : SO 03
Objekt :	ZL 1 Měněpráce na stoce DC	Měněpráce zpevněné plochy na stoce D

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M Měněpráce	-17 771,92	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-17 771,92	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-17 772	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-17 772	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-17 772	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-17 772	0
Provoz investora	0	0,0	-17 772	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-17 772	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-17 772	0
Geodetické práce	0	0,0	-17 772	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	108/23 Obnova vodohospodářských sítí Dolní Dvořiš	Rozpočet: SO 03
Objekt :	ZL 1 Měněpráce na stoce DC	Měněpráce zpevněné plochy na stoce DC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M	Měněpráce				
1	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 sáhpřemístěním hmot na sklád MK:-7,7	m2	-7,70 -7,70	62,63	-482,25
2	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 sáhpřemístěním hmot na sklád	m2	-7,70	25,48	-196,20
3	113154123	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2	m2	-7,70	87,72	-675,44
4	113202111	Vytrhání obrub sávybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s nalože silniční:-2	m	-2,00 -2,00	51,63	-103,26
5	121151124	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	-5,70	13,38	-76,27
6	181351114	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše pře	m2	-5,70	17,80	-101,46
7	181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v r	m2	-5,70	11,70	-66,69
8	00572410	osivo směs travní parková -5,7*0,03	kg	-0,17 -0,17	100,00	-17,10
9	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	-7,70	238,61	-1 837,30
10	564952111	Podklad zámechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a sáhutněním, po	m2	-7,70	298,77	-2 300,53
11	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zh	m2	-7,70	415,55	-3 199,74
12	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	-7,70	7,78	-59,91
13	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním zánemodifikovaného as	m2	-7,70	381,91	-2 940,71
14	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, sávyplněním a zatřením spár cemento	m	-2,00	280,32	-560,64
15	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm -2*1,02	m	-2,04 -2,04	226,00	-461,04
16	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla -7,7*2	m	-15,40 -15,40	89,33	-1 375,68
17	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	-15,40	57,22	-881,19
18	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů "MK":-7,7*0,098 "frézování":-7,7*0,128	t	-1,7402 -0,7546 -0,9856	37,77	-65,73
19	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek káceně za -1,7402*19	t	-33,0638 -33,0638	8,96	-296,25
20	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů obrubky:-0,3146*2	t	-0,6292 -0,6292	42,49	-26,73
21	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek káceně za -0,6292*19	t	-11,9548 -11,9548	11,45	-136,88
22	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Kata	t	-0,6292	1 420,00	-893,46
23	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděn -1,7402	t	-1,7402 -1,7402	500,00	-870,10

advertis