

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

na kompletní dodávku stavby

„Rekonstrukce a dostavba ZŠ Přibyslav - 3.etapa“

1. Smluvní strany

Objednatel :

Se sídlem:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ke smluvnímu jednání je oprávněn:

K technickému jednání je oprávněn:

Město Přibyslav

Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav

Mgr. Janem Štefáčkem, starostou

00268097

CZ00268097

Česká spořitelna a.s.

1478051389/0800

Mgr. Jan Štefáček

Ing. Radek Wasserbauer

737 169 534

wasserbauer@seznam.cz

Zhotovitel :

Se sídlem:

Zastoupený:

IČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ke smluvnímu jednání je oprávněn:

K technickému jednání je oprávněn:

Vedoucí projektu – stavbyvedoucí:

Telefon:

E-mail:

Sdružení firem ZŠ Přibyslav

Metrostav a.s., vedoucí člen sdružení

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Ing. Zdeněk Šinovský, místopředseda představenstva

Ing. František Kočí, člen představenstva

000 14 915

Komerční banka a.s.

512496390207/0100

Ing. Jan Cuc, ředitel divize 6 a

Ing. Vladimír Pánek zástupce ředitele D6

Ing. Luboš Dalecký, ředitel pro oblast Vysočina

Ing. Lubomír Mik, vedoucí projektu

724 818 932

lubomir.mik@metrostav.cz

Zhotovitel :

Se sídlem:

Zastoupený:

IČ:

Ke smluvnímu jednání je oprávněn:

K technickému jednání je oprávněn:

Telefon:

E-mail:

Stavointerier s.r.o., člen sdružení

Kozí 201, 580 01 Havlíčkův Brod

Pavel Blažek, jednatel společnosti

259 43 367

Pavel Blažek, jednatel společnosti

Ing. Václav Janoušek, obchodní ředitel

569 433 400

janousek@stavointerier.com

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Ing. Jan Tůma, koordinátor

Václav Kočí, koordinátor

Technický dozor investora:

Ing. Radek Wasserbauer

uzavírají ve smyslu ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku v platném znění tento
dodatek č.4 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla v rozsahu dle výkazu výměr uvedeného v Příloze č.1, na základě projekčních změn.

3. Cena díla

Cena díla dle základní smlouvy se navyšuje o 0,- Kč

Cena prací z původní smlouvy o dílo	41 540 045,78,- Kč (bez DPH)
Cena prací z dodatku č.2	0,- Kč (bez DPH)
Cena prací z dodatku č.3	0,- Kč (bez DPH)
Cena prací z dodatku č.4	0,- Kč (bez DPH)
Cena víceprací dle dodatku č.5	2 147 465, 14 Kč (bez DPH)
Cena méněprací dle dodatku č.5	-2 147 465, 14 Kč (bez DPH)
Celková cena dle dodatku č.5	0,- Kč (bez DPH)

Celková cena díla dle SoD a všech dodatků 41 540 045,78,- Kč (bez DPH)

4. Ostatní ujednání

Smluvní strany se dohodly, že i další dodatky technického rázu budou mít neměnnou celkovou cenu 41.540.045,78 Kč (bez DPH).

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatku č. 1, 2, 3 a 4 tímto dodatkem č. 5 nedotčená, zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Přílohy

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Praze dne 25.8.2014

Zhotovitel:

Ing. Zdeněk Šinovský
místopředseda představenstva
Metrostav a.s.

Ing. František Kočí
člen představenstva
Metrostav a.s.

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0650)

V Příbyslavi dne 25.8.2014

Objednatel:

Mgr. Jan Štefáček
starosta
Město Příbyslav



MĚSTO PŘIBYSLAV
IČO 26 80 97
Bechyňovo náměstí 1
582 22 Příbyslav

Akce : ZŠ Příbyslav - 3.etapa - Podklad k dodatku č.5

Položka	Méněpráce	Vícepráce	cena bez DPH
Vnitřní dveře	-922 926,37	890 400,00	
Dělicí stěny	-1 224 538,77	1 136 938,06	
Zaštitkový žlab a lemování	0	120 127,0774	
Cena celkem	-2 147 465,14	2 147 465,14	0,00

Zpracoval : Ing. Marian Moučka

4.8.2014

Minusové položky - odpočet

1.	SP D-01	D+M interiérové dveře s nadsvětlikem, dřevěné, pravé i levé, jednokřídlé, plně, dýhované-bělený dub - 800/2100, zárubeň-dřevěná, bez nerez, neprůzvučnost Rw=27dB	kus	-14,00	16 959,61	-237 434,57	bez světliku	
3.	SP D-06	D+M interiérové dveře s nadsvětlikem, dřevěné, dvoukřídlé, celoprosklené-bělený dub, nadsvětlik - 1800/2100, zárubeň-obložková, dýhovaná, bez prahu, kování-nerez, neprůzvučnost Rw=27dB	kus	-2,00	40 903,87	-81 807,74	bez světliku	celoprosklené bezpečnostní sklo
4.	SP D-09	D+M interiérové dveře s nadsvětlikem, dřevěné, pravé i levé, jednokřídlé, plně, dýhované-bělený dub, nadsvětlik - 900/2100, zárubeň-obložková, dýhovaná, bez prahu, kování-nerez, neprůzvučnost Rw=27dB	kus	-18,00	23 759,94	-427 678,90	bez světliku	celoprosklené bezpečnostní sklo
5.	SP D-11	D+M interiérové dveře s nadsvětlikem, dřevěné, pravé i levé, jednokřídlé, plně, dýhované-bělený dub - 900/2100, zárubeň-obložková, dýhovaná, bez prahu, kování-nerez, nízkoodběrový otevírač, nadsvětlik	kus	-2,00	21 278,29	-42 556,59	bez světliku	
6.	SP D-02	D+M interiérové dveře s nadsvětlikem, dřevěné, pravé i levé, jednokřídlé, plně, dýhované-bělený dub - 900/2100, zárubeň-dřevěná, bez prahu, kování-nerez, nadsvětlik	kus	-2,00	16 959,61	-33 919,22	bez světliku	celoprosklené bezpečnostní sklo
7.	SP D-02a	D+M interiérové dveře s nadsvětlikem, dřevěné, pravé i levé, jednokřídlé, plně, dýhované-bělený dub - 900/2100, zárubeň-dřevěná, bez prahu, kování-nerez, panikové kování, nadsvětlik	kus	-2,00	19 265,18	-38 530,35	bez světliku	Panikové kování, celoprosklené+bezpečnostní sklo
10.	SP D-12	D+M interiérové dveře s nadsvětlikem, dřevěné, dvoukřídlé, plně, dýhované-bělený dub - 1600/2100, zárubeň-obložková, dýhovaná, bez prahu, kování-nerez, proskl. nadsvětlik	kus	-2,00	30 499,51	-60 999,01	bez světliku	
					Celkem MNP			-922 926,37

Plusové položky - připočet

1.	SP D-01	D+M interiérové dveře dřevěné, pravé i levé, jednokřídlé, plně, dýhované-bělený dub - 800/2100, zárubeň-dřevěná, bez prahu, kování-nerez,	kus	14,00	14 450,00	202 300,00		
3.	SP D-06	D+M interiérové dveře dřevěné, dvoukřídlé, celoprosklené-bělený dub, 1800/2100, zárubeň-obložková, dýhovaná, bez prahu, kování-nerez, neprůzvučnost Rw=27dB	kus	2,00	39 900,00	79 800,00		
4.	SP D-09	D+M interiérové dveře dřevěné, pravé i levé, jednokřídlé, plně, dýhované-bělený dub, 900/2100, zárubeň-obložková, dýhovaná, bez prahu, kování-nerez, neprůzvučnost Rw=27dB	kus	18,00	23 200,00	417 600,00		
5.	SP D-11	D+M interiérové dveře dřevěné, pravé i levé, jednokřídlé, plně, dýhované-bělený dub - 900/2100, zárubeň-obložková, dýhovaná, bez prahu, kování-nerez, nízkoodběrový otevírač	kus	2,00	18 500,00	37 000,00		

6.	SP	D-02	D+M interiérové dveře dřevěné, pravé i levé, jednokřídlé, plné, dýhované-bělený dub - 900/2100, zárubeň-dřevěná, bez prahu, kování-nerez	kus	2,00	17 200,00	34 400,00
7.	SP	D-02a	D+M interiérové dveře dřevěné, pravé i levé, jednokřídlé, plné, dýhované-bělený dub - 900/2100, zárubeň-dřevěná, bez prahu, kování-nerez, paníkové kování	kus	2,00	32 450,00	64 900,00
10.	SP	D-12	D+M interiérové dveře dřevěné, dvoukřídlé, plné, dýhované-bělený dub - 1600/2100, zárubeň-obložková, dýhovaná, bez prahu, kování-nerez	kus	2,00	27 200,00	54 400,00

Celkem VCP 890 400,00

			Rozdíl MNP - VCP				-32 526,37
--	--	--	------------------	--	--	--	------------

Minusové položky - odpočet

19.	SP	T-45	D+M pohyblivá dělicí stěna-dýha dělený dub, 5600/3300mm, vodící mech. z horním upevněním-umožnění složení panelu na stranu	kus	-1,00	49 516,08	-49 516,08	ROZPOČET
20.	SP	T-46	D+M pohyblivá dělicí stěna-dýha dělený dub, 5150/3300mm, vodící mech. z horním upevněním-umožnění složení panelu na stranu	kus	-7,00	45 099,18	-315 694,26	ROZPOČET
21.	SP	T-47	D+M pohyblivá dělicí stěna-dýha dělený dub, 4800/3300mm, vodící mech. z horním upevněním-umožnění složení panelu na stranu	kus	-18,00	42 034,95	-756 629,10	ROZPOČET
22.	SP	T-48	D+M pohyblivá dělicí stěna-dýha dělený dub, 2750/3300mm, vodící mech. z horním upevněním-umožnění složení panelu na stranu	kus	-1,00	23 280,00	-23 280,00	ROZPOČET
23.	SP	T-49	D+M pohyblivá dělicí stěna-dýha dělený dub, 2000/3300mm, vodící mech. z horním upevněním-umožnění složení panelu na stranu	kus	-1,00	17 512,38	-17 512,38	ROZPOČET
24.	SP	T-50	D+M pohyblivá dělicí stěna-dýha dělený dub, 3000/3300mm, vodící mech. z horním upevněním-umožnění složení panelu na stranu	kus	-1,00	23 885,28	-23 885,28	ROZPOČET
25.	SP	T-51	D+M pohyblivá dělicí stěna-dýha dělený dub, 4300/3300mm, vodící mech. z horním upevněním-umožnění složení panelu na stranu	kus	-1,00	38 021,67	-38 021,67	ROZPOČET
			Celkem MNP				-1 224 538,77	

003: Svislé konstrukce

003.: Svislé konstrukce

13.	SP	317168112	Překlad keramický plochý 115x71x1250 mm	ks	4,00	188,45	753,80	ROZPOČET
		317168118	Překlad keramický plochý 115x71x2750 mm	ks	1,00	424,76	424,76	URS-14*0,74

0034: Stěny a příčky

	SP	342248112	Příčky tl 115 mm z tváric děrovaných P+D na MVC 5	m2	56,9109	385,32	21 928,91	ROZPOČET
			1, pp					
			5,15*3,7 -	19,055				
			4,79*3,71	17,7709				
			5,15*3,9	20,085				
				56,9109				

006: Úpravy povrchu

0061: Úprava povrchů vnitřní

	SP	612421637	Vnitřní omítka zdíva vápenná nebo vápenocementová štuková	m2	113,82	194,54	22 142,43	ROZPOČET
			56,9109*2	113,82				

766: Konstrukce truhlářské

766.: Konstrukce truhlářské

19.	SP	T-45	D+M pohyblivá dělicí stěna-dýha dělený dub, 5600/3300mm, vodící mech.z horním upevněním-umožnění složení panelu na stranu	kus	1,00	44 563,82	44 563,82	
20.	SP	T-46	D+M pohyblivá dělicí stěna-dýha dělený dub, 5150/3300mm, vodící mech.z horním upevněním-umožnění složení panelu na stranu	kus	1,00	40 589,26	40 589,26	
21.	SP	T-47	D+M pohyblivá dělicí stěna-dýha dělený dub, 4800/3300mm, vodící mech.z horním upevněním-umožnění složení panelu na stranu	kus	12,00	37 831,46	453 977,46	
22.	SP	T-48	D+M pohyblivá dělicí stěna-dýha dělený dub, 2750/3300mm, vodící mech.z horním upevněním-umožnění složení panelu na stranu	kus	1,00	20 952,00	20 952,00	
24.	SP	T-50	D+M pohyblivá dělicí stěna-dýha dělený dub, 3000/3300mm, vodící mech.z horním upevněním-umožnění složení panelu na stranu	kus	1,00	21 496,75	21 496,75	
25.	SP	T-51	D+M pohyblivá dělicí stěna-dýha dělený dub, 4300/3300mm, vodící mech.z horním upevněním-umožnění složení panelu na stranu	kus	1,00	34 219,50	34 219,50	
26.	SP	T-46a	D+M pohyblivá dělicí stěna-dýha dělený dub, 5150/3300mm, vodící mech.z horním upevněním-umožnění složení panelu na stranu Rw=47 dB	kus	1,00	42 844,22	42 844,22	
			Celoprosklená dělená příčka 5150/3300 mm, bezpečnostní sklo 10 mm - 2 ks dveře celoprosklené bezrámové 900/2100 mm, kování klika-klika, FAB	ks	3,00	111 274,00	333 822,00	

7663: Dveře vnitřní

	SP		D+M interiérové dveře, dřevěné,právé i levé,jednokřídlé,plně,dýchované-bělený dub - 900/2100,zárubeň-obložková,dýchovaná,bez prahu,kování-nerez, neprůzvučnost Rw=27dB	kus	2,00	18 500,00	37 000,00	ROZPOČET
	SP		D+M interiérové dveře, dřevěné,právé i levé,jednokřídlé, prosklené,dýchované-bělený dub - 900/2100,zárubeň-obložková,dýchovaná,bez prahu,kování-nerez, neprůzvučnost Rw=27dB	kus	2,00	23 200,00	46 400,00	ROZPOČET
			fixní okno 2400/1000mm	kus	1,00	12 750,00	12 750,00	

784.: Malby

	SP	784453601	Malby směsí tekuté bílé dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m	m2	113,82	27,00	3 073,14	ROZPOČET
			Celkem VCP				1 136 938,06	
			Rozdíl VCP - MNP				-87 600,71	

Zakázka:

####

Por.	Typ	Kód	Popis	Ztrátové % MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	INDEX	Cen. soustava	Počet	Jedn. cena	Cena
D_02: Za atikový žlab, lemování zdi oplechování																
SO 01: Etapa 3																
003: Svislé konstrukce																
1.	SP	345311511	Zidky atikové, parapetní, schodiškové a zábradlní z betonu prostého tř. C 12/15 - vyrovnání podkladu pro žlab na úroveň spodní hrany pozednice	-	m3	0,234	1 864,80	436,36	2,25000	0,52932	-	-	0,74	URS 14+	1	2 520,00
2.	SP	345351101	Zřízení bednění zidek atikových, parapetních, schodiškových a zábradlních ploštěných	-	m2	3,0	250,86	752,58	0,00094	0,00282	-	-	0,74	URS 14+	1	339,00
0,2*15																
3.	SP	345351102	Odstranění bednění zidek atikových, parapetních, schodiškových a zábradlních ploštěných	-	m2	3,0	52,02	156,07	-	-	-	-	0,74	URS 14+	1	70,30
006: Úpravy povrchu																
4.	SP	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm	-	m2	18,363	315,24	5 788,59	0,00832	0,15278	-	-	0,74	URS 14+	1	426,00
zateplení atiky																
1,13*15																
2,5*1,33/2																
5.	H	28375950	Deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 100 mm	7,92	m2	19,817	158,36	3 138,23	0,00230	0,04558	-	-	0,74	URS 14+	1	214,00
6.	SP	622251101	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	-	m2	18,363	9,47	173,93	0,00006	0,00110	-	-	0,74	URS 14+	1	12,80
7.	SP	622251201	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn při stěrkování izolačních desek	-	m2	18,363	95,46	1 752,88	-	-	-	-	0,74	URS 14+	1	129,00
8.	SP	622211011	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	-	m2	2,925	307,10	898,27	0,00825	0,02413	-	-	0,74	URS 14+	1	415,00
zateplení balkonu křídla střešního objektu																
0,14*15																
0,11*15/2																
9.	H	28375945	Deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 50 mm	5,00	m2	3,071	79,18	243,18	0,00115	0,00353	-	-	0,74	URS 14+	1	107,00
009: Ostatní konstrukce a práce																
10.	SP	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m	-	t	0,41	76,25	31,29	-	-	-	-	1	ROZPOČET	1	76,25
11.	SP	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost za každých dalších 5 m	-	t	0,82	8,50	6,97	-	-	-	-	1	ROZPOČET	1	8,50
Výška výměr: 0,41*2																
12.	SP	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km	-	t	0,142	166,86	23,69	-	-	-	-	1	ROZPOČET	1	166,86
13.	SP	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km	-	t	0,568	6,97	3,96	-	-	-	-	1	ROZPOČET	1	6,97
0,142																
0,142																
14.	SP	X30	Skládkové - poplatek za skládku není počítán - počítáno uskladnění na skládce Příbyslav	-	t	0,142	-	-	-	-	-	-	1	ROZPOČET	1	-
0,142																
15.	SP	998012023	099.: Přesun hmot HSV	-	t	0,513	75,00	38,51	-	-	-	-	1	ROZPOČET	1	75,00
Presun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m																
16.	SP	712861705	712: Povlakové krytiny	-	m2	28,762	89,54	2 575,39	0,00003	0,00086	-	-	0,74	URS 14+	1	121,00
Provedení povlakové krytiny vtažením na konstrukce fólii lepenou se svařovanými spoji																
atika, žlab																
15*(1,13+0,26+0,16+0,2)																
0,10*0,14+0,16*0,2																

Poř.	Typ	Kód	Popis	Ztrátové %	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	INDEX	Cen. soustava	Počet	Jedn. cena	Cena
			zař. atků v místn. stávající plechové krytině budovy A			--											
			2,5*1,13/2			1,413											
			2,5*0,26			0,65											
			bol. zdíva stávající budovy C			--											
			0,7*1,13/2			0,306											
17.	H	28322041	Fólie střešní mPVC ke kotvení ALKORPLAN 35176 1,5 mm	15,00	m2	33,077	170,20	5 629,66	0,00190	0,06285				URS 14-I	1	230,00	7 607,65
18.	SP	712964703	Provedení povlakové krytiny zesílením koutů, rohů nebo hran fólií	--	m	30,32	53,21	1 613,21	0,00038	0,01152				URS 14-I	1	71,90	2 180,01
			15*0,16+15*0,16			30,32											
19.	H	1015101300	ALKORPLAN fólie na detaily 1,5 mm š.1,05m (21m2) - balení: 21m2, barva: šedá, šířka role: 1,05m, délka: 20m/role, tloušťka: 1,5mm, UV odolnost: ANO, fa	15,00	m2	6,974	240,00	1 673,66		--				SCI -14-I	1	240,00	1 673,66
			{15*0,36+25*0,16}*0,2			6,064											
20.	SP	712591171	Provedení povlakové krytiny střech podkladní textilní vrstvy	--	m2	28,762	27,97	804,54		--				URS 14-I	1	37,80	1 087,22
21.	H	69366058	Geotextilie 100 % polypropylenová tříže moderní moderní vpichovanou technologií. Použitý druh - surovin zajišťuje odolnostgeotextilie proti běžným chem. vyskytujících se v půdě. Odolává plísním / a bakteriím dle ČSN EN 12225. Plošná hmotnost 500 g/m2; tl	10,00	m2	31,639	48,23	1 525,93		--				ROZPOČET	1	48,23	1 525,93
22.	SP	712591172	Provedení povlakové krytiny střech ochranné textilní vrstvy	--	m2	28,762	45,30	1 302,94		--				ROZPOČET	1	45,30	1 302,94
23.	H	69366058	Geotextilie 100 % polypropylenová tříže moderní moderní vpichovanou technologií. Použitý druh - surovin zajišťuje odolnostgeotextilie proti běžným chem. vyskytujících se v půdě. Odolává plísním / a bakteriím dle ČSN EN 12225. Plošná hmotnost 500 g/m2; tl	10,00	m2	31,639	48,23	1 525,93		--				ROZPOČET	1	48,23	1 525,93
24.	SP	998712202	Přesun hmot pro krytinu povlakové v objektech	--	%	3,15	166,51	524,51		--				ROZPOČET	1	203,84	642,08
			713: Izolace tepelné					4 393,50	0,01389						5	670,54	
25.	SP	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek - zateplení za atikového žlabu	--	m2	4,65	66,08	307,28	0,00116	0,00539				URS 14-I	1	89,30	415,25
			15*(0,1+0,16+0,05)			4,65											
26.	H	279Kn7040-03	Deska izolační spádová BACHL - EPS 150 S Stabíl, tepelná vodivost 0,035 W/mK	7,53	m3	1,0	3 500,00	3 500,00		--				SCI -14-I	1	3 500,00	3 500,00
			15*(0,1+0,16+0,05)*0,05			0,233											
27.	SP	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva - položení tepelné izolace na stávající půdě	--	m2	7,5	11,10	83,25		--				URS 14-I	1	15,00	112,50
			0,5*15			7,5											
28.	H	63152178	Plst izolační URSa DF42 50x1250x14000 mm - tepelné izolace na stávající půdě	3,00	m2	7,725	48,54	375,00	0,00110	0,00850				URS 14-I	1	65,60	506,76
29.	SP	219A20030-001	Přesun hmot pro tepelné izolace	--	%	3,0	42,66	127,97		--				ROZPOČET	1	45,35	136,04
			762: Konstrukce tesáříské					6 476,58	0,26893						10	8 881,24	
30.	SP	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řezba do 224 cm2 délky do 3 m	--	m	5,95	85,10	506,35		--	0,01232	0,07330	0,74	URS 14-I	1	115,00	684,25
			Krokve - kráčení			--											
			0,35*17			5,95											
31.	SP	762342812	Demontáž laťování střech z laťí osové vzdálenosti do 0,50 m	--	m2	6,0	9,25	55,50		--	0,00500	0,03000	0,74	URS 14-I	1	12,50	75,00
			0,4*15			6,0											
32.	SP	762341017	Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na krokve	--	m2	10,5	304,14	3 193,47	0,01000	0,10500				URS 14-I	1	411,00	4 315,50
			0,7*15			10,5											

12


Poř. Typ	Kód	Popis	Ztrátové %	M1	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. súč	Suf	INDEX	Con. soustava	Počet	Jedn. cena	Cena
33.	SP	762342813		--	m2	12,75	7,40	94,35		0,00300	0,03825		URS 14-1	1	10,00	127,50
kontroláté 0,85*15																
34.	SP	762342211		--	m2	2,25	45,73	102,90					URS 14-1	1	61,80	139,05
Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm 0,15*15																
35.	SP	762342441		--	m	14,45	6,23	90,04					URS 14-1	1	8,42	121,67
Montáž listů trojúhelníkových nebo kontralát na střeších sklonu do 60° 0,85*17																
36.	H	60514101		--	m3	0,115	3 944,20	454,47	0,55000	0,06337			URS 14-1	1	5 330,00	614,15
Řezivo jehličnaté lat jakost I 10 - 25 cm2 latování 15° 0,06*0,04*3 kontroláté 0,85*17*0,05*0,01																
37.	SP	762395000		--	m3	0,378	733,34	277,00	0,02000	0,00755			URS 14-1	1	991,00	374,33
Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlik, klíny OSB desky 0,7*15*(0,025) latování 15° 0,06*0,04*3 kontroláté 0,85*17*0,05*0,01																
38.	SP	762511123		--	m2	4,65	309,32	1 438,34	0,02000	0,09300			URS 14-1	1	418,00	1 943,70
Podlahové kee podkladové z desek CETRIS tl 16 mm na neobroušených na pero a drážku lepených 15*(0,1+0,16+0,025) 4,65																
39.	SP	998762203		--	%	5,79	45,97	266,18					URS 14-1	1	83,95	486,08
Přesun hmot procentní pro kee tesáříské v objektech v do 24 m																
40.	SP	764002801		--	m	2,7	17,39	46,95		0,00170	0,00459		URS 14-1	1	23,50	63,45
764 Konstrukce klempířské Demontáž závěsné listy do suti Plechová střecha objektu A 2,7																
41.	SP	764002871		--	m	1,0	29,97	29,97		0,00175	0,00175		URS 14-1	1	40,50	40,50
Demontáž lemování zdi do suti stávající soušeční budova C 1																
42.	SP	764001901		--	ks	3,0	102,86	308,58					URS 14-1	1	139,00	417,00
43.	SP	764241466		--	m	0,3	348,54	104,56	0,00309	0,00093			URS 14-1	1	471,00	141,30
44.	SP	764241476		--	m	0,3	190,18	57,05	0,00116	0,00035			URS 14-1	1	257,00	77,10
45.	SP	764141433		--	m2	15,0	1 006,40	15 096,00	0,00655	0,09825			URS 14-1	1	1 360,00	20 400,00
Příplatek za provedení útlabí z Tižn předvětrálního plechu v plechové krytině Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z Tižn předvětrálního plechu sklonu do 60° objekt A 2*15																
46.	SP	764141491		--	m2	15,0	258,26	3 873,90	0,00034	0,00510			URS 14-1	1	349,00	5 235,00
47.	SP	764242433		--	m	15,0	209,42	3 141,30	0,00157	0,02355			URS 14-1	1	283,00	4 245,00
Oplechování rovné okapové hrany z Tižn předvětrálního plechu rš 250 mm na latování pod střechu tažku 15																
48.	SP	764244411		--	m2	19,117	851,00	16 268,35	0,00637	0,10266			URS 14-1	1	1 150,00	21 984,36
Oplechování nadezdívek bez rohů z Tižn předvětrál plechu kotvené rš přes 800 mm - stěna atiky stěna atiky 1,13*15 bok zděva stávající budovy C 0,7*1,13/2																

Poř. Typ	Kód	Popis	Ztrátové %	Ml	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	INDEX	Cen. soustava	Počet	Jedn. cena	Cena
		zeď atiky v místě stávající plechové krytiny budovy A			...											
		2,5*0,985/2			1,231											
		0,2*2,7			0,54											
49.	SP	764542427			m	15,0	947,20	14 208,00	0,00657	0,09855		0,74	URS 14-I	1	1 280,00	19 200,00
		15,0														
50.	SP	764542447			ks	4,0	473,60	1 894,40	0,00025	0,00100		0,74	URS 14-I	1	640,00	2 560,00
		Příplatek za provedení rohu nebo koutu hranatého žlabu z TiZn předvětrál plechu rš 670 mm														
51.	SP	764548424			m	3,0	836,20	2 508,60	0,00289	0,00867		0,74	URS 14-I	1	1 130,00	3 390,00
		3,0														
		Svody kruhové včetně objímk, kolen, odkoků z TiZn předvětrálého plechu průměru 120 mm														
		dopojeňte stávající průtoky C														
		1.			3,8											
		odvěšení z nového zarážkového žlabu (dále napojení není řešeno z důvodu nepřísného vyjádření projektanta - nová budova C 104)														
		2.			2,8											
52.	SP	998764203			%	3,0	575,38	1 726,13				1	ROZPOČET	1	777,54	2 332,61
		Presun hmot pro klempířské konstrukce														
		11 389,44														
53.	SP	765111803			m2	5,58	58,31	325,38		0,04450	0,24831	0,74	URS 14-I	1	78,80	435,70
		765: krytiny tvrdé														
		Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití														
		součástí není demontáž předěla po střešní ošeta demontáž ještě jiné řady														
		0,42*15														
		-0,61*0,672- střešní olina														
54.	SP	765111813			m2	5,58	8,51	47,49				0,74	URS 14-I	1	11,50	64,17
		Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové k dalšímu použití za sklon nad 30°														
55.	SP	765111863			m	0,48	33,30	15,98		0,01147	0,00551	0,74	URS 14-I	1	45,00	21,60
		Demontáž krytiny keramické hrébanů a nároží sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití														
56.	SP	765121882			m	0,48	33,30	15,98		0,01392	0,00668	0,74	URS 14-I	1	45,00	21,60
		Demontáž hrébanů a nároží krytiny betonové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití														
57.	SP	765191911			m2	15,0	7,11	106,67		0,00013	0,00195	0,74	URS 14-I	1	9,61	144,15
		Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°														
		1*15														
58.	SP	765191023			m2	15,0	21,61	324,12				0,74	URS 14-I	1	29,20	438,00
		Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění														
		1*15														
59.	H	X22			m2	16,5	141,57	2 335,91	0,00021	0,00347		1	VYROBCE	1	141,57	2 335,91
		DELTA ENKA VENT struktur. rohož, DÖRKEN - Střešní hydroizolační fólie - Pro všechny typy střešních i fasádních falcovaných krytin.														
60.	SP	765191063			m	0,5	51,95	25,97				0,74	URS 14-I	1	70,20	35,10
		Montáž pojistné hydroizolační fólie užívané nevětrané střechy														
		0,5														
61.	H	X22			m2	0,55	141,57	77,86	0,00021	0,00012		1	VYROBCE	1	141,57	77,86
		DELTA ENKA VENT struktur. rohož, DÖRKEN - Střešní hydroizolační fólie - Pro všechny typy střešních i fasádních falcovaných krytin.														
62.	SP	765111013			m2	13,2	107,30	1 416,36				0,74	URS 14-I	1	145,00	1 914,00
		Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho přes 9 do 10 ks/m2														
		0,88*15														
63.	SP	765111503			m2	13,2	58,83	776,56	0,00004	0,00053		0,74	URS 14-I	1	79,50	1 049,40
		Příplatek k montáži krytiny keramické za připěvňovací prostředky za sklon přes 30° do 40°														
64.	SP	765111221			m	0,96	422,54	405,64	0,00119	0,00114		0,74	URS 14-I	1	571,00	548,16
		Montáž krytiny keramické nároží na sucho větracím pásem lepicím														
		0,96														
65.	SP	765115011			ks	1,0	15,02	15,02				0,74	URS 14-I	1	20,30	20,30
		Montáž keramické speciální tašky (větrací, protisnéhové-prostupové) drážkové velkormátové na sucho														
		demonstovana taška z komínem - opělovná montáž do keramické krytiny														
		1														
66.	SP	765115121			ks	1,0	63,86	63,86	0,00004	0,00004		0,74	URS 14-I	1	86,30	86,30
		Montáž ukončení hrébanů pro keramickou krytinu														
67.	SP	765111411			m	35,85	45,14	1 618,27				0,74	URS 14-I	1	61,00	2 186,85
		Montáž krytiny keramické olemování těsnícím pásem														

100

Poř.	Typ	Kód	Popis	Ztrátové % MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	INDEX	Cen. soustava	Počet	Jedn. cena	Cena
spoj podlažních stěn																
15					15,0											
střešní okna																
(0,6x0,6x0,6)*2																
spoj podlažních a zlahové izolace																
15					15,0											
ukončení stěny																
1x1,25																
68.	H	59244398	Těsnící páska DELTA FLEXX-BAND (10bm/role)	11,58	40,0	40,40	1 616,16	0,00010	0,00400				URS 14-1	1	54,60	2 134,00
69.	SP	765111203	Montáž krytiny keramické okapní jednoduchá větrací mřížka		15,0	32,19	482,85	0,00001	0,00015				URS 14-1	1	43,50	652,50
70.	H	59244119	Mřížka větrací univerzální dl. 100 cm		15,0	76,22	1 143,30	0,00020	0,00300				URS 14-1	1	103,00	1 545,00
71.	SP	765115252	Montáž drážku hromosvodu na hřeben keramické krytiny		1,0	89,54	89,54						URS 14-1	1	121,00	121,00
72.	SP	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m		1,0	80,68	486,51						URS 14-1	1	138,86	837,30
783: Nátery																
73.	SP	783783321	Nátery tesářských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zanášeli		12,75	44,10	562,33	0,00005	0,00064				URS 14-1	1	59,60	759,90
0,85*15																
12,75																
D. 03: Lemování plechem sousedního objektu A v keramické krytině																
SO 01: Etapa 3																
764: Konstrukce klempířské																
1.	SP	764001901	Nápojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje do 0,5 m		1,0	102,86	102,86						URS 14-1	1	139,00	139,00
2.	SP	764242405	Oplechování štů zvětrnou lištou z TiZn předzvětrálního plechu řs 400 mm		1,0	297,48	297,48	0,00235	0,00235				URS 14-1	1	402,00	402,00
objekt A v krytině keramické - nad atikou objektu č. 105																
1					1,0											
3.	SP	764245406	Oplechování nadzdivků bez rohů z TiZn předzvětrálního plechu celoplošně lepené řs 500mm		2,0	607,54	1 215,08	0,00423	0,00846				URS 14-1	1	821,00	1 642,00
4.	SP	764341415	Lemování rovných zdí atěch s krytinou skládanou z TiZn předzvětrálního plechu řs 400 mm		9,5	276,76	2 629,22	0,00236	0,02242				URS 14-1	1	374,00	3 553,00
5.	SP	764342462	Příplatek za kování lemování zdi z TiZn předzvětrálního plechu do zatepleného podkladu		9,5	26,86	255,19	0,00042	0,00399				URS 14-1	1	36,30	344,85
6.	SP	998764203	Přesun hmot pro klempířské konstrukce		3,0	45,00	134,99						ROZPOČET	1	60,81	182,43
7.	SP	765111013	Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho přes 9 do 10 ks/m2		9,45	107,30	1 013,99						URS 14-1	1	145,00	1 370,25
8.	SP	765111503	Příplatek k montáži krytiny keramické za přípevňovací prostředky za sklon přes 30° do 40°		9,45	58,83	555,94	0,00004	0,00038				URS 14-1	1	79,50	751,28
9.	H	59244055	Tabka Standard půlně 1/2		22,0	21,09	463,98	0,00240	0,05280				URS 14-1	1	38,50	627,00
10.	SP	765111803	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití		9,45	58,31	551,05			0,04450	0,42053		URS 14-1	1	78,80	744,66
11.	SP	765111813	Příplatek k demontáži krytiny keramické drážkové k dalšímu použití za sklon nad 30°		9,45	8,51	80,42						URS 14-1	1	11,50	108,68
12.	SP	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m		6,03	19,72	118,93						URS 14-1	1	36,02	217,19





MĚSTO PŘIBYSLAV

Metrostav a. s.


Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8 - Libeň

V Příbyslavi dne
Váš dopis zn./ ze dne:
Naše značka/ ze dne:

Usnesení Rady města Příbyslav konané dne 6. srpna 2014

172/2014 RM	Rada města Příbyslav souhlasí s podepsáním dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo na kompletní dodávku stavby „Rekonstrukce a dostavba ZŠ Příbyslav“ mezi městem Příbyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Příbyslav, IČ 00268097 a sdružením firem ZŠ Příbyslav: Metrostav a. s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČ 00014915, (vedoucí člen sdružení) a Stavointerier s. r. o., Kozí 201, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 25943367, (člen sdružení). Odpovědnost: Mgr. Jan Štefáček Termín: 08/2014 Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
-------------	--

S pozdravem




Mgr. Jan Štefáček
starosta města Příbyslav