DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 009/2026/VYS ze dne 24. 6. 2026

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1

Objednatel	: **Obec Velké Losiny**
Sídlo	: Rudé armády 321, 788 15 Velké Losiny
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Ing. Jana Fialová, starostka obce
b) ve věcech technických	: Ing. Jana Fialová, Jaroslav Nesvadba, DiS.
IČ	: 00303551
Bankovní účet	: Komerční banka a.s., č.ú.: 5126841/0100
Tel./email	: +420 583248422, podatelna@losiny.cz

1.2

Zhotovitel	: **JUTHERM s.r.o.**
Sídlo	: č.p. 53, 789 01 Zborov
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Radek Jurásek, jednatel
b) ve věcech technických	: Michal Žák, +420 777762909, zak@jutherm.cz
IČ	: 06915051
Bankovní účet	: UniCredit Bank, a.s., č.ú.:1387358553/2700
Tel./email	: +420 777655168, jurasek@jutherm.cz, jutherm@jutherm.cz

(dále společně též jako „smluvní strany“)

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1

Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti, které se vyskytly v průběhu stavby, dohodly na změně rozsahu předmětu díla (viz přílohy). V souvislosti s touto změnou se článek 4.1 smlouvy o dílo (cena díla) mění na:

Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2 této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně:

Celkem dle SoD:	**2 137 280,10 Kč bez DPH**
ZL1) Kanalizace, sjezdy: VCP	+ 114 603,28 Kč bez DPH
ZL2) Sanace pláně: VCP	+ 65 419,70 Kč bez DPH
Celkem dodatek č. 1:	**+ 180 022,98 Kč bez DPH**
Celkem dle SoD + Dodatek č. 1:	**2 317 303,08 Kč bez DPH**
	486 633,65 Kč 21 % DPH
	2 803 936,73 Kč vč. DPH

2.2

Smluvní strany se s ohledem na změny předmětu díla dohodli, že znění článku 3.1 smlouvy o dílo (doba plnění) se mění na:

Termín ukončení plnění a předání a převzetí díla: **do 30. října 2026**.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1

Ustanovení smlouvy o dílo, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, zůstávají **nedotčena**.

3.2

Tento dodatek nabývá **platnosti** a **účinnosti** dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.

3.3
Přílohy:

1) Položkový rozpočet VCP (ZL1 – Kanalizace, sjezdy)
2) Položkový rozpočet VCP (ZL2 – Sanace pláně)

3.4
Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení. V případě, že je tato smlouva uzavírána **elektronicky** za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran, kteří jsou oprávněni za smluvní strany jednat.

3.5
Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením č. [1.12.], na [35]. zasedání Rady/Zastupitelstva obce Velké Losiny, konaného dne [30. 9. 2026].

Ve Velkých Losinách dne: viz el. podpis

Ing. Jana Fialová
Digitálně podepsal Ing. Jana Fialová
Datum: 2026.10.12 10:53:32 +02'00'

.....
Za objednatele:
Ing. Jana Fialová, starostka

V Šumperku dne: viz el. podpis

Radek Jurásek
Digitálně podepsal Radek Jurásek
Datum: 2026.10.21 15:44:00 +02'00'

.....
Za zhotovitele:
Radek Jurásek, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 108/2026
Stavba: VCP - chodníky - Velké Losiny, ul. 1. máje

KSO:
Místo: Velké Losiny

CC-CZ:
Datum: 16. 9. 2026

Zadavatel:
Obec Velké Losiny

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
JUTHERM,s.r.o.,Zborov 53, 789 01 Zborov

IČ: 06915051
DIČ: CZ06915051

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Michal Žák

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**114 603,28**
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**114 603,28**	**24 066,69**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**138 669,97**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 108/2026

Stavba: **VCP - chodníky - Velké Losiny, ul. 1. máje**

Místo: **Velké Losiny** Datum: 16. 9. 2026

Zadavatel: Obec Velké Losiny Projektant:

Zhotovitel: JUTHERM,s.r.o.,Zborov 53, 789 01 Zborov Zpracovatel: Michal Žák

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**114 603,28**	**138 669,97**
108/2026	**VCP - chodníky - Velké Losiny, ul. 1. máje**	114 603,28	138 669,97

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VCP - chodníky - Velké Losiny, ul. 1. máje

KSO: CC-CZ:
Místo: Velké Losiny Datum: 16. 9. 2026

Zadavatel: IČ:
Obec Velké Losiny DIČ:

Zhotovitel: IČ: 06915051
JUTHERM,s.r.o.,Zborov 53, 789 01 Zborov DIČ: CZ06915051

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Michal Žák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**114 603,28**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	114 603,28	21,00%	24 066,69
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	**v**	**CZK**	**138 669,97**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VCP - chodníky - Velké Losiny, ul. 1. máje

Místo:	Velké Losiny	Datum:	16. 9. 2026
Zadavatel:	Obec Velké Losiny	Projektant:	
Zhotovitel:	JUTHERM,s.r.o.,Zborov 53, 789 01 Zborov	Zpracovatel:	Michal Žák

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**114 603,28**
001 - Zemní práce	37 064,82
005 - Komunikace	19 308,78
009 - Ostatní konstrukce a práce	12 710,14
HSV - Práce a dodávky HSV	45 519,54
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	42 057,70
998 - Přesun hmot	3 461,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VCP - chodníky - Velké Losiny, ul. 1. máje

Místo: Velké Losiny — Datum: 16. 9. 2026

Zadavatel: Obec Velké Losiny — Projektant:

Zhotovitel: JUTHERM,s.r.o.,Zborov 53, 789 01 Zborov — Zpracovatel: Michal Žák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**114 603,28**
	D	001	Zemní práce				37 064,82
1	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	23,675	23,25	550,44
	VV		3,2*2,5		8,000		
	VV		3,27*2,5		8,175		
	VV		3*2,5		7,500		
	VV		Součet		23,675		
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	7,103	212,52	1 509,53
	VV		23,675*0,3		7,103		
	VV		Součet		7,103		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	9,471	241,01	2 282,61
	VV		"ornice"23,675*0,1		2,368		
	VV		"odkopávky" 7,103		7,103		
	VV		Součet		9,471		
5	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	9,471	136,29	1 290,80
6	K	171201231	Poplatek za předání zeminy a kamení recyklačnímu zařízení zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	17,048	250,00	4 262,00
	VV		1,8*9,471		17,048		
	VV		Součet		17,048		
8	K	181006113	Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,15 do 0,20 m	m2	368,000	14,45	5 317,60
7	*M*	*00572420*	*osivo směs travní parková okrasná*	*kg*	*18,400*	*159,00*	*2 925,60*
	VV		368*0,05		18,400		
9	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	368,000	28,22	10 384,96
10	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	368,000	23,21	8 541,28
	D	005	Komunikace				19 308,78
11	K	564801112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm	m2	18,940	50,32	953,06
	VV		3,2*2		6,400		
	VV		3,27*2		6,540		
	VV		3*2		6,000		
	VV		Součet		18,940		
12	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	18,940	116,80	2 212,19
	VV		18,94		18,940		
	VV		Součet		18,940		
13	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	20,834	189,90	3 956,38
	VV		18,94*1,1		20,834		
16	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	18,940	317,70	6 017,24
14	*M*	*59245006*	*dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná*	*m2*	*2,640*	*517,55*	*1 366,33*
	VV		"slepecká dlažba"(2*0,4)*3*1,1		2,640		
	VV		Součet		2,640		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	*M*	*59245018*	*dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní*	*m2*	*18,194*	*264,02*	*4 803,58*
	VV		18,94-(3*2*0,4)		16,540		
	VV		16,54*0,1		1,654		
	VV		Součet		18,194		
	D	009	Ostatní konstrukce a práce				12 710,14
28	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	18,940	316,80	6 000,19
27	*M*	*59217017*	*obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm*	*m*	*19,000*	*131,69*	*2 502,11*
29	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,120	3 757,00	4 207,84
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				45 519,54
	D	8	Vedení trubní dálková a přípojná				42 057,70
30	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	kus	5,000	2 150,00	10 750,00
17	K	899101211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kus	2,000	237,00	474,00
18	K	890211851	Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu	m3	0,780	3 440,00	2 683,20
19	K	894410302	Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
20	*M*	*59224541*	*deska betonová zákrytová šachty DN 1000 kanalizační 100/62,5x10cm*	*kus*	*1,000*	*5 670,00*	*5 670,00*
21	K	452112112	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	6,000	831,60	4 989,60
22	*M*	*59224176*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm*	*kus*	*2,000*	*285,20*	*570,40*
23	*M*	*59224187*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm*	*kus*	*1,000*	*318,55*	*318,55*
24	*M*	*59224185*	*prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm*	*kus*	*3,000*	*256,45*	*769,35*
25	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	3 370,40	6 740,80
26	*M*	*59224660*	*poklop šachtový betonová výplň+litina 785(610)x16mm D400 bez odvětrání, včetně rámu*	*kus*	*2,000*	*3 295,90*	*6 591,80*
	D	998	Přesun hmot				3 461,84
32	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	7,650	270,00	2 065,50
31	K	998271301	Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené monolitické z betonu nebo železobetonu v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	3,544	394,00	1 396,34

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 110/2026
Stavba: Sanace špatného podloží parkoviště ul. 1. máje, Velké Losiny - ŠCM

KSO:
Místo: Velké Losiny
CC-CZ:
Datum: 18. 9. 2026

Zadavatel:
Obec Velké Losiny
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
JUTHERM,s.r.o. Zborov 53, 789 01 Zborov
IČ: 06915051
DIČ: CZ06915051

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Michal Žák
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**65 419,70**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**65 419,70**	**13 738,14**
snížená	12,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**79 157,84**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 110/2026

Stavba: **Sanace špatného podloží parkoviště ul. 1. máje, Velké Losiny - ŠCM**

Místo: **Velké Losiny** Datum: 18. 9. 2026

Zadavatel: Obec Velké Losiny Projektant:

Zhotovitel: JUTHERM,s.r.o. Zborov 53, 789 01 Zborov Zpracovatel: Michal Žák

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**65 419,70**	**79 157,84**
110/2026	**Sanace špatného podloží parkoviště ul. 1. máje, Velké Losiny - ŠCM**	65 419,70	79 157,84

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace špatného podloží parkoviště ul. 1. máje, Velké Losiny - ŠCM

KSO: CC-CZ:
Místo: Velké Losiny Datum: 18. 9. 2026

Zadavatel: IČ:
Obec Velké Losiny DIČ:

Zhotovitel: IČ: 06915051
JUTHERM,s.r.o. Zborov 53, 789 01 Zborov DIČ: CZ06915051

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Michal Žák DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**65 419,70**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	65 419,70	21,00%	13 738,14
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**79 157,84**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace špatného podloží parkoviště ul. 1. máje, Velké Losiny - ŠCM

Místo:	Velké Losiny	Datum:	18. 9. 2026
Zadavatel:	Obec Velké Losiny	Projektant:	
Zhotovitel:	JUTHERM,s.r.o. Zborov 53, 789 01 Zborov	Zpracovatel:	Michal Žák

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**65 419,70**
HSV - Práce a dodávky HSV	65 419,70
5 - Komunikace pozemní	65 419,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Sanace špatného podloží parkoviště ul. 1. máje, Velké Losiny - ŠCM

Místo:	Velké Losiny	Datum:	18. 9. 2026
Zadavatel:	Obec Velké Losiny	Projektant:	
Zhotovitel:	JUTHERM,s.r.o. Zborov 53, 789 01 Zborov	Zpracovatel:	Michal Žák

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**65 419,70**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				65 419,70
	D	5	Komunikace pozemní				65 419,70
11	K	564760111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	176,810	-240,00	-42 434,40
	VV		"vsak šedá dlažba" 149,52-4,4		145,120		
	VV		"dlažba barevná hladká" 4,4		4,400		
	VV		"dlažba šedá hladká" 18,78		18,780		
	VV		"silniční obrubníky" (55,73+1)*0,15		8,510		
	VV		Součet		176,810		
10	K	565251113	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	176,810	610,00	107 854,10