

Smlouva o dílo

Společnost: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Odštěpný závod Dopravní stavby VYCHOD
Sídlem: K Silu 1143, 39301 Pelhřimov
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Zastoupena: ve věcech smluvních Jan Půža-vedoucí obchodního oddělení
Ing.Petr Seknička-ředitel oblasti
ve věcech technických ing. Petr Seknička-ředitel oblasti
Petr Kříž-vedoucí stavby
Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 8032

(dále jen "zhotovitel")

a
Společnost: **Technické služby města Pelhřimova, příspěvková organizace**
Sídlem: Myslotínská 1740, 393 01 Pelhřimov
IČ: 49056689
DIČ: CZ49056689
Zastoupena: ve věcech smluvních - ing. Pavlou Licehammerovou – ředitelkou TSMP
ve věcech technických – Vladimír Starý – vedoucí inv. a kontr. úseku
Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr,
vložka č.1

(dále jen "objednatel")

uzavírají tuto smlouvu o dílo.

I. Předmět plnění a doba

Zhotovitel se zavazuje, že provede "Opravu podchodu pod ulicí Nádražní v Pelhřimově" na základě nabídkového rozpočtu ze dne 25.4.2014 a protokolu o účasti ve výběrovém řízení (e-aukce) ze dne 28.5.2014, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

II. Cena a platební podmínky

Celková cena za provedení prací a služeb dle bodu I, této smlouvy je stanovena ve výši:

Cena bez DPH 2.395.867,77 Kč

DPH 21 % 503.132,23 Kč

Cena celkem 2.899.000,00 Kč

(slovy dvě miliony osm set devadesát devět tisíc korun českých).

Veškeré více a méně práce budou po odsouhlasení oběma stranami vyúčtovány a rozepsány ve faktuře.

Cena uvedená v tomto článku zahrnuje i materiál, dopravné a další náklady, které zhotovitel vynaloží ke splnění účelu této smlouvy.

Za provedené služby zhotovitel objednateli vystaví fakturu se splatností 14 dnů po předání a převzetí díla bez zjevných vad a nedodělků.

Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu. Za datum zdanitelného plnění se považuje skutečné datum předání předmětu plnění. Faktura musí obsahovat následující text čestného prohlášení: „Vystavitel tohoto daňového dokladu čestně prohlašuje, že není v insolvenčním řízení, a že se zavazuje zde vyčíslenou DPH uhradit včas a řádně příslušnému správci

daně.“ Prohlášení bude uvedeno nad závěrečnou signací dokladu nebo bude znovu podepsáno.

III. Termín provedení díla

Termín provedení díla je **do 30.září 2014.**

Po řádném ukončení díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma stranami. Do doby předání uvedených dokladů objednateli se dílo považuje za neprovedené a nepředané.

IV. Odpovědnost za vady

Záruka na dílo jsou poskytovány v délce **60 měsíců.**

Objednatel je povinen reklamovat zjevné vady kvality a rozsahu služeb a prací dle možností okamžitě při jejich zjištění, nejpozději do data vypršení záruční doby.

Zhotovitel však neodpovídá za vady vzniklé nedodržením podmínek při provozu zařízení nebo jeho provozem v nevhodných podmínkách.

Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.

Zhotovitel odpovídá za vady díla, jež se objeví během záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností nebo je neodstranil po jejich urgenci objednatelem.

Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit na své náklady.

V. Smluvní pokuty

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové částky za každý započatý den prodlení s termínem jeho dokončení.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové částky za každý den prodlení s úhradou faktury.

VI. Závěrečná ujednání

Objednatel zajistí

- ohlášení stavebních úprav na KÚ Vysočina
- vyjádření o existenci sítí

Zhotovitel zajistí

- na MÚ Pelhřimov žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle vlastních potřeb pro zajištění zakázky a na vlastní náklady provede stanovenou úpravu dopravního značení.
- Na vlastní náklady vytýčení sítí

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou účastníků. Obě strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění.

K tomuto účelu určí osoby odpovědné za řešení a vyřizování běžných záležitostí vyplývajících ze vzájemné součinnosti.

Za objednatele : Vladimír Starý (724 782828)

Za zhotovitele:ing.Petr Seknička (602 614297)

Případné spory obou stran se budou řešit přednostně dohodou, v případě nutnosti soudní cestou.

Obě strany se zavazují nejpozději při ukončení smlouvy vrátit druhé straně veškeré písemnosti, které jí náleží. Rovněž se zavazují utajit znalosti a informace z oblasti druhé smluvní strany, a to jak během trvání smlouvy, tak i po jejím skončení.

Platnost této smlouvy je stanovena datem dokončení díla dle bodu I. této smlouvy, přičemž po tomto datu zůstávají v platnosti záruční doby na jednotlivé práce a použité komponenty, uvedené v bodu III. této smlouvy.

Tato smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu a je jí možno měnit pouze formou číslovaných písemných dodatků.

Na důkaz projevu své svobodné vůle smluvní strany připojují své vlastoruční podpisy.

Přílohy k této smlouvě: č.1 – nabídkový rozpočet
č.2 – otisk e-aukční síně

V Pelhřimově dne 3.červen 2014

Objednatel


Technické služby města Pelhřimova,
příspěvková organizace

Myslotínská 1740, 393 01 Pelhřimov

IČO: 490 55 689

.....
ing. Pavla Licehammerová
ředitelka TSMP

Zhotovitel



.....
ing. Petr Seknička
ředitel oblasti



.....
Jan Půža
Vedoucí obchodního oddělení



SWIETELSKY ②

stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby VYCHOD

ČR - 393 01 Pelhřimov, K Sílu 1143

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Výkaz výměr

Stavba: PELHŘIMOV PODCHOD OPRAVA

02 všeobecné konstrukce a práce				
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena
1 02911a	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ vytýčení stavby, geodetické práce	1,00	KUS	12 565,77
2 02911b	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ zaměření skutečného stavu po provedení stavby	1,00	KUS	6 586,00
3 02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘÍSTUP CESTY DPS	1,00	kč	25 145,00
4 02946	FOTODOKUMENTACE fotodokumentace stavby	1,00	KUS	3 256,55
5 029522	OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY první hlavní prohlídka mostu, mostní list	1,00	KUS	1 254,68
6 02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR autorský dozor	1,00	KUS	2 145,50
Celkem				50 953,50

181 dopravně inženýrské opatření				
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena
1 02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY dopravně inženýrská opatření	1,00	KUS	75 265,33
Celkem				75 265,33

201.1 1. etapa - Podchod pod ulicí Nádražní v Pelhřimově				
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena
1 014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	130,61	M3	114,78
Celkem				14 991,87

nevhodná zemina z výkopů (dle PD I. etapu pol. 11331 (podklady vozovek ze stabil.zemin, před a za mostem) - 56,064 + pol. 13121 - 74,55=130,614 m3)				
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	284,68 T	126,37
poplatky za uložení stavebních sutí a kamene, betonu, železobetonu (dle PD I. etapu - pol. 96615 (odstranění betonu z přechodové oblasti) - 112,2*2,5=280,5 + pol. 11352 (chodníkové obrubníky) - 1,673*2,5=4,183)				
3	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I	112,64 T	145,16
poplatky za uložení materiálů se živici a pojivy na asfaltové bázi a izolace dle PD pol. 97817 - 3,278 tun=izolace pol. 11313 - 109,362 tun=kryt s asfalt.pojivem mimo most				
4	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM	49,71 M3	512,45
odstranění vrstev s asfaltovým pojivem, předpokládána tloušťka stávající vozovky - 0.6m dle PD: odstranění obalované šterkodrti na mostě - 16*0,07*7,4=8,288 m3 odstranění vrstev s asfalt.pojivem mimo most (předpoklad tl. 0,2 m) - 14,6*0,2*12,8=37,376 m3				
5	11331	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK ZE STABIL ZEMINY předpokládána tloušťka 0.3m, před a za mostem 14,6*0,3*12,8=56,064 m3	56,06 M3	115,42
6	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ dle PD: vlevo - 22,5 m vpravo - 22,1 m	44,60 M	99,88
7	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY s odvozem na meziskládku, předpokládána tl. 0,15 m (4,1+7,4+4,1)*0,5*0,15*2=2,34 m3	2,34 M3	35,65
8	13183	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II	74,55 M3	715,52
				53 342,02
				83,42
				4 454,65
				6 470,91
				25 475,94
				16 350,82
				35 975,39

výkop dle PD: před mostem - 16*1=16 m3 za mostem - 16*2=32 m3 před mostem vpravo - 6*1,8=10,8 m3 výkop pro vsakovací jímku - 3,5*4,5=15,75 m3								
9	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp konstrukcí zeminou se zhutněním dle PD ŠD 0/32: před mostem - 16*2=32 m3 za mostem - 16*3=48 m3 před mostem vpravo - 10,8 m3 zásyp vsakovací jímky - 15,75 m3 kolem obnažených zdí - 26,43 m3	132,98 M3	698,73	92 917,12			
10	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ zpětné ohumusování ploch v prostoru dočasného záboru zasažených stavbou množství 2,34 m3	2,34 M3	218,74	511,85			
11	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM osazení v místech rozproštění ornice, dle pol.18230 (4,1+4,1)*0,5*2=8,2 m2	8,20 M2	10,24	83,97			
12	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM rubová drenáž na podkladním betonu za přechodovými klíny, DN 150 mm vč. obsypu šterkodrti, obalení geotextilií a podkladního betonu dle PD: před mostem - 16 m za mostem - 17,5 m	33,50 M	557,88	18 688,98			
13	23317	ŠTĚTOVÉ STĚNY NASAZENÉ Z KOV DÍLCŮ pažení výkopu, nájem, vč. zřízení a odstranění, Larsen 22 2*4*6,5*0,122=6,344 tun	6,34 T	22 700,00	144 008,80			
14	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY kotevní přípravky říms (8kg/ks) á 2.0m, celkem 8ks, vč. vrtání do NK římsa vlevo 4*8=32 římsa vpravo 4*8=32	64,00 KG	154,78	9 905,92			
15	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	7,70 M3	14 256,50	109 732,28			

	chodník vlevo a v pravo, vč. těsnění spar. hydrofobního náteru a příčné strážže			
	římسا vlevo - 1,8*0,17*20=6,12			
	římسا vpravo - 0,7*0,17*13,25=1,577 m ³			
16	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 parametrická spotřeba 150kg/m ³ 7,7*0,15=1,155 tun	1,16 T	29 586,54
17	420324	PŘECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) nové betonové klíny, beton C25/30 před mostem 1,4,6*2,5=36,5 m ³ za mostem 1,4,6*2,5=36,5	73,00 M3	5 126,32
18	420366	VÝZTUŽ PŘECHOD DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z KARI SÍTI výztuž betonových klínů před mostem 1,3*1,4,5*4,1*4,44*0,001=0,343 tun za mostem 1,3*1,4,5*4,1*4,44*0,001=0,343 tun	0,69 T	29 586,54
19	451312	PODKL. A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) podkladní beton pod římsami pod levou římsou 1,5*0,15*1,4,4=3,24 m ³ pod pravou římsou 0,5*0,15*7,7=0,578 m ³	3,82 M3	3 015,25
20	45731	VYROVNÁVACÍ A SPÁD PROSTÝ BETON vyravnávací beton na ŽMP nosnících pod vozovkou, C30/37 1,6*0,075*7,4=8,88 m ³	8,88 M3	3 958,41
21	561401	KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TŘ I vozovkové vrstvy z SC C8/10, tl. min. 180mm 14,5*0,2667*14,7=56,847 m ³	56,85 M3	1 984,00
22	572133	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 infiltrační postřik na SC C8/10 14,5*14,7=213,15 m ²	213,15 M2	18,74
23	574E78	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM podkladní vrstva vozovky ACP 22S tl. 80mm mimo mosti (dle PD 202,125 m ² =13,75*14,7)	202,13 M2	512,36
24	711442	IZOL MOST CELOPLOŠ ASF PÁSY S PEČETĚ VRST	271,46 M2	1 643,79
				446 223,23

25	711502	nosná konstrukce $16,2*7,5=121,5\text{ m}^2$ přechodový klín před $16*4,6=73,6\text{ m}^2$ přechodový klín za $16,6*4,6=76,36\text{ m}^2$ OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY ochrana izolace pod římsami, izolace s výztužnou hliníkovou fólií římsa vlevo $2,1*20=42\text{ m}^2$ římsa vpravo $1,5*13,25=19,875\text{ m}^2$	61,88 M2	305,21	18 884,87
26	87733	CHRÁNICÍKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM chráničky DN 110 pro kabely VO v levé a pravé římse římsa vlevo 20 m římsa vpravo 13,25 m	33,25 M	101,42	3 372,22
27	89712a	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ nápojení rubové drenáže	1,00 KUS	2 985,63	2 985,63
28	89712b	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	1,00 KUS	14 526,85	14 526,85
29	91355	vsakovací šachta DN1000, vpravo před mostem, včetně poklopu, podkladního a spádového betonu, vyplnění šterkodrti a zaústění rubové drenáže EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU 2x evidenční číslo mostu	2,00 KUS	625,32	1 250,64
30	914112	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEĽ - MONTÁŽ S PŘESUNEM dočasné odmontování značky vpravo před mostem a opětovná montáž vč. sloupku a opětovná montáž sloupků evidenčního čísla mostu	3,00 KUS	214,56	643,68
31	91723	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ silniční obrubník $2,5+9=11,5\text{ m}$	11,50 M	402,13	4 624,50
32	919111	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM naříznutí ohrusné vrstvy vozovky před mostem 13,5 m za mostem 13,5 m nápojení na stávající stav $2*13,5=27\text{ m}$	54,00 M	35,28	1 905,12
33	919113	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	27,00 M	87,45	2 361,15

34	931316	nařiznutí obrusné vrstvy vozovky před mostem 13,5 m za mostem 13,5 m	76,30 M	101,36	7 733,77
		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮH DO 800MM2			
		těsnění dilatačních spar v napojení na stávající stav, prac. spára mezi etapami napojení na stávající stav 2*13,5=27 m nařiznutí obrusné vrstvy vozovky 2*13,5=27 m pracovní spára mezi etapami 22,3 m			
35	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU odstranění betonu z přechodové oblasti před mostem 15*3=45 m3 za mostem 15*3,8=57 m3 vybourání pro trativody 0,1*15*(3+3,8)=10,2 m3	112,20 M3	1 050,00	117 810,00
36	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE odstranění mostní izolace (SKLOBIT) 16*9,3=148,8 m2	148,80 M2	21,87	3 254,26
	Celkem				1 854 262,59

201.2 2.etapa - Podchod pod ulicí Nádražní v Pelhřimově					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	626111 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 10MM pohledové plochy stěn a stropů podchodů, svislé části úložného prahu podpěr, nosná konstr. nad úl. prahy, svislé plochy říms a svislých ploch schodišť, vč. spoj. můstků a sjednocujícího nátěru	192,72	M2	652,00	125 654,09
2	626113 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 30MM pohledové plochy stěn a stropů podchodů, svislé části úložného prahu podpěr, nosná konstr. nad úl. prahy, svislé plochy říms a svislých ploch schodišť, vč. spoj. můstků a sjednocujícího nátěru	29,73	M2	1 856,32	55 192,11
3	626122 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 50MM	22,93	M2	2 415,63	55 395,23

*pohledové plochy stěn a stropů podchodů, svislé části úložného prahu podpěr, nosná
konstr. nad úl. prahy, svislé plochy říms a svislých ploch schodišť, vč. spoj. můstků a
sjednocujícího náteru*

4	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	321,66 M2	368,55	118 547,79
5	938544	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	321,66 M2	155,20	49 921,63
6	97811	OTLUČENÍ OMÍTKY	210,76 M2	28,59	6 025,63
Celkem					410 736,48

401 Ochrana kabelů Telefonica					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1	02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ <i>ochrana kabelů VO podél silnice I/34</i>	1,00	kč	4 649,87	4 649,87
Celkem					4 649,87

Podchod celkem	2 395 867,77
-----------------------	---------------------

DPH 21%	503 132,23
----------------	-------------------

Cena s DPH	2 899 000,00
-------------------	---------------------

OTISK E-AUKČNÍ SÍŇE

Název výběrového řízení: Oprava podchodu pod ulicí Nádražní v Pelhřimově
 Typ výběrového řízení: Nákupní výběrové řízení (id:2286)
 Čas vyhlášení: 26.05.2014 13:00
 Čas ukončení: 28.05.2014 13:15
 Vyhlášovatel: Technické služby města Pelhřimov, Myslotínská 1740, Pelhřimov, PSČ: 393 01, Česká republika, +420 724 782 822, zabo[at]tspe.cz
 Administrátor: Technické služby města Pelhřimov, Myslotínská 1740, Pelhřimov, PSČ: 393 01, Česká republika, +420 724 782 822, zabo[at]tspe.cz
 Měna: CZK
 Pro určení pořadí účastníků je určující: Celková nabídka účastníka

Pořadí	Kód	Název	MJ	Množství	Cena min. období	Celkem	Min. nabídka	Chládek a Tintera Havlíčkův Brod, a.s. (60932171)	SYNER VHS Vysočina, a.s. (25183052)	COLAS CZ, a.s. (26177005)	SWIETELSKY stavební s.r.o. (48035599)
Pořadí dle: Celková nabídka účastníka							2	3	4	1	
						Σ		2 929 000.00	3 004 000.00	3 144 241.38	2 899 000.00
001.	1.	Celková cena (s DPH)	Kč	1.00	-	2 899 000.00	2 899 000.00	2 929 000.00	3 004 000.00	3 144 241.38	2 899 000.00

OTISK E-AUKČNÍ SI

maximální vyjádření		-2 899 000.00 CZK
% vyjádření		100.00 %
úspora2		
Nej. vstupní cena		3 024 491.95 CZK
Nej. výstupní cena		2 899 000.00 CZK
úspora		125 491.95 CZK
% vyjádření		4.15 %
celkem		
porovnávací nabídka		0.00 CZK
min.možná nabídka		2 899 000.00 CZK
nejlepší nabídka		2 899 000.00 CZK

Průběh výběrového řízení		Prodloužení kol
Čas vyhlášení - 26. 05. 14 13:00		
1 Kolo	26.05.14 13:00:00	00:00:00
2 Kolo	28.05.14 12:30:00	00:00:00
3 Kolo	28.05.14 13:00:00	00:00:00
Čas ukončení - 28. 05. 14 13:15		
Počet prodloužení		0